Låne

den

Lbrstn 1044. 56. 12.

3503-5

R 5*1416

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951
DIARIE NR
SAK NR

Handlingar angående

"Östtomtens dikningsföretag av år 1950"

i Stenums socken av Skaraborgs län;

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN (Bidr. ~~Lån~~) den 13/6 19 53

LANTBRUKS-STYRELSEN (~~Bidr.~~ Lån) den 17/10 19 53

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... {utan / med}

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Protokoll vid syne- förrättning enligt vattenlagen för sträckningen av mark, tillhörande Östtomten m. fl. Nemman i Stenums Norra Vingl och Skärs socken av Skaraborgs län.

Den 29 mars 1950 å Östtomten

Närvarande: Underteckned, Statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt godemännen Anders Andersson, Ak. Olofstorp, och Carl Pettersson, Dalen, äfvensom följande sakägare:

Sökanden:

~~Martin o. Paul~~ Brokliin ~~Dödsbo~~, äg. Östtomten 2^2 o. 2^3, Hultsen 1^3, Ängen 1^4 och Ekås Lilla 1^5;

~~Johan~~ (Häjst av allas Brokliins dödsbo)

Axel, Arvid och Olof Pettersson äg. Västtomten 2^7

genom Olof Pettersson enl. fullmakt bil. D I

Hugo Andersson äg. Västtomten 2^5

Johan Jonsson " " 2^4 genom

sonen Leonard Jonsson enl. fullmakt bil. D II.

Gust. Eriksson " Västtomten 1^2 o. 1^5

~~Adolf Ahman dödsbo äg. Västtomten 1^4 genom~~

August Svensson äg. Klås Stora 12
~~Adolf Svensson " Ängen 1'~~
av övriga sakägare:
Henry Thorén äg. Skärsäng 2
Johan Larsson " Åbentorp 2' o. Blekebacken 1'
Gilbert Johansson " Klås St. 18.
Gust Nilsson " Granstugan 1'

§ 1.

Upplästes det på föregående sammanträde upprättade förordnandet, vari bade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen hade ej anmälts.

§ 3

Sökandena hänvisade sina under hand gjorda yrkanden om rätt att få bygga i ifrågavarande avloppsdike att deras därav berörde mark må komma på ändamålsenligt

att föreläggas och delas.

§ 4

Föreslogs det upprättade förslaget till ifrågavarande avlopps förrättning och delades i överlägganden med jämte därtill hörande handlingar.

§ 5

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 6

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle översändas till delägarna.

§ 7

att mottaga och förvara här förekommet hörande handlingar och skrivningar och att förrättningsmannen kalla delägarna för val av ledamot att jämte förrättningsmannen Martin Bodelin, delta förrätten.

§ 8

Som ärendet vidare förenas att

Och protokollet uteslutas, förklarades
förrätt[illegible] en avslutad och
justerad upplåt.
Ort och tid som ovan
[illegible] tjänsten.
Bertil Hallin

Bivittnade gode män:
Anders Andersson Carl Gillmon.

Bil. A. 5.

E. D. 54-49
1948

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 20/10 1947 Dnr. 161
Exp. den 3/2 1948 nr. 4

SKARABORGS LÄNS
- 5 FEB. 1948
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Hemmes socken(-~~nar~~) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser uppodsning och delvis anläggning av befintligt öppet avlopp

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

för torrläggning av skadl. belägenhet Östbonden m. fl. Hemmes

Närmaste järnvägsstation Axvall

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Albin Bredelin

Östbonden, Tel. Hemmes 11

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

post adress: Axvall

Östbonden den 26. 8. 1947

Albin Bredelin Stenhus

Gustav Fredberg Oskar Pettersson
Hugo Andersson Johan Jonsson gm. Elmark Jonsson
Gustav Eriksson genom G. Jacobsson
J. A Olsson gm Nils Olsson
August Svensson Adolf Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

6.

E. D. 34-49
1948

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Gårdsgården	Adolf Svensson
Östra tomten	Gust. Eriksson
-"-	Fr. A. Olssons dödsbo
-"-	Johan Johansson
-"-	Hugo Andersson
Skyttegården	Olof Pettersson
Östra tomten	A. Brolins dödsbo
Ekås	Hugo Johansson
"	Gilbert Johansson
"	Aug. Svensson
Fämsberg	Herning Thorén

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingeniören Sven Hallin,
~~XXXXXXXXXXX~~
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ~~ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis~~ om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5/2 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

C. J. Sunnerholm. Agne Ihrfelt.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

Bil. B

Förteckning

över underrättelser med avdrag av kungörelse ang. sammanträde hos Martin Broblin, Östlomten, onsdagen den 29 mars 1950 kl. 13,00, vilka denna dag avsänts till:

1. Bröd. Pettersson, Västlomten, Stenum, Skövde
2. Hugo Andersson, " " "
3. Johan Jonsson, " " "
4. Gustav Eriksson, " " "
5. Åke Olsson, " " "
6. Alb. Broblins sterbhus, Östlomten, " "
7. Hugo Johansson, Ekås, " "
8. Gilb. Johansson, " " "
9. Aug. Jonsson, " " "
10. Erik Wingstrand, Högtomt, " "
11. W. von Heideken, Härlingstorp, N. Ving, "
12. Gust. Karlsson, Grenstugan, " "
13. Adolf Jonsson, Grägärden, Stenum, "
14. Johan Larsson, Ässetorp, N. Ving, "
15. Henning Thorén, Tinnatorp, Skara
16. Ivan Jonsson, Åsalyckorna, N. Ving, Skövde
17. Ernst Persson, Eköjan, " "
18. Skiftesgrannen Carl Pettersson, Dalen, "
19. " Anders Andersson, Sk. Olofstorp, "

Skara den 9 mars 1950.

Martin Broblin

Bilc 2/8

KUNGÖRELSE

angående "Östtomtens dikningsföretag av år 1950".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östtomten m.fl. i Stenums, N:a Vings och Skärvs socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten onsdagen den 29 mars 1950 klockan 13,00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenums s:n.

Östtomten 2^{2} och 2^{3}, Västtomten 1^{2}, 1^{4} och 1^{5} samt 2^{4}, 2^{5} och 2^{7}, Ekås Stora 1^{2}, 1^{5}, 1^{6}, 1^{8} och 1^{9}, Ekås Lilla 1^{1}, Hulken 1^{3} samt Skogen 1^{4}.

Inom N:a Vings s:n.

Härlingstorp $\frac{1}{1}$ och $\frac{1}{2}$, Sånna $\frac{1}{1}$, Sånna Bengt Stensgården $\frac{1}{4}$, Ingvaldstorp $\frac{1}{1}$, Granstugan $\frac{1}{1}$, Ängen $\frac{1}{1}$, Lilla Blekebacken $\frac{1}{1}$, Blekebacken $\frac{1}{2}$, Åsalyckorna $\frac{1}{2}$ samt Åsentorp $\frac{1}{2}$.

Inom Skärvs s:n.

Skärvsäng n:r 2.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i ~~sockens kyrka~~ Stenums Kyrka den 12/3 1950 betygas:

H. Lindberg

p. l.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. C II 9.

KUNGÖRELSE

angående "Östtomtens dikningsföretag av år 1950".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östtomten m.fl. i Stenums, N:a Vings och Skärvs socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten ons-dagen den 29 mars 1950 klockan 13,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenums s:n.

Östtomten 2^{2} och 2^{3}, Västtomten $\frac{2}{1}$, $\frac{4}{1}$ och $\frac{5}{1}$ samt $\frac{4}{2}$, $\frac{5}{2}$ och $\frac{7}{2}$, Ekås Stora 1^{2}, 1^{5}, 1^{6}, 1^{8} och 1^{9}, Ekås Lilla 1^{1}, Hulken 1^{3} samt Skogen 1^{4}.

Inom N:a Vings s:n.

Härlingstorp $\frac{1}{1}$ och $\frac{2}{1}$, Sånna $\frac{1}{1}$, Sånna Bengt Stensgården $\frac{4}{1}$, Ingvaldstorp $\frac{1}{1}$, Granstugan $\frac{1}{1}$, Ängen $\frac{1}{1}$, Lilla Blekebacken $\frac{1}{1}$, Blekebacken $\frac{2}{1}$, Åsalyckorna 2 samt Åsentorp 2.

Inom Skärvs s:n.

Skärvsäng n:r 2.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N. Vings kyrka den 12/3 1950 betygas:

H. Lindberg

f. l.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

angående "Östtomtens dikningsföretag av år 1950".

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östtomten m.fl.

i Stenums, N:a Vings och Skärvs socken**nar**

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten

ons- dagen den 29 mars 19 50 klockan 13,00,

då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenums s:n.

Östtomten 2^{2} och 2^{3}, Västtomten 1^{2}, 1^{4} och 1^{5} samt 2^{4}, 2^{5} och 2^{7}, Ekås Stora 1^{2}, 1^{5}, 1^{6}, 1^{8} och 1^{9}, Ekås Lilla 1^{1}, Hulken 1^{3} samt Skogen 1^{4}.

Inom N:a Vings s:n.

Härlingstorp $\frac{1}{1}$ och $\frac{1}{2}$, Såma $\frac{1}{1}$, Sånna Bengt Stensgården $\frac{1}{4}$, Ingvaldstorp $\frac{1}{1}$, Granstugan $\frac{1}{1}$, Ängen $\frac{1}{1}$, Lilla Blekebacken $\frac{1}{1}$, Blekebacken $\frac{1}{2}$, Åsalyckorna $\frac{1}{2}$ samt Åsentorp $\frac{1}{2}$.

Inom Skärvs s:n.

Skärvsäng n:r 2.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i anslagen laga ordning i N. Vings och Skärvs församlingars gemensamma gudstjänst den 12/3 19 50 betygas:

N. Vings kyrka

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits upplåsningen, varder till mig återsänd.

Bil. C IV

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östtomten m. fl. i Stenums, Norra Vings och Skärvs socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Martin Brohlin, Östtomten onsdagen den 29 mars 1950 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenums s:n:

Östtomten 2^2 och 2^3, Västtomten 1^2, 1^4 och 1^5 samt 2^4, 2^5 och 2^7, Ekås Stora 1^2, 1^5, 1^6, 1^8 och 1^9, Ekås Lilla 1^1, Hulken 1^3 samt Skogen 1^4.

Inom N:a Vings s:n:

Härlingstorp 1^1 o. 2^1, Sånna 1^1, Sånna Bengt Stensg. 4^1, Ingvalstorp 1^1, Granstugan 1^1, Ängen 1^1, Lilla Blekebacken 1^1, Blekebacken 2^1, Åsalyckorna 2^1 samt Åsentorp 2^1.

Inom Skärvs s:n:

Skärvsäng n:r 2.

Skara den 7 mars 1950.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Att föreslående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 8 mars 1950, intygas.

Skara den 10 mars 1950.

I tjänsten:
Sven Hallin

Bilaga D I

FULLMAKT

för Olof Pettersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östtomten m.fl. Hemman i Ätemms m.fl. socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västtomten den 29 mars 1950

Axel Pettersson Arvid Pettersson

Bevittnas:

Tore Svahlin Gustaf Fröhling

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

13.

Bilaga D II

FULLMAKT

för Lennart Jonsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östtomten m. fl. Nennman i Stenungs m. fl. sockna av Älvsborgs län å sina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västtomten den 29 mars 1950

Johan Johnsson

Bevittnas:

Erik Svensson

Ingrid Odelius

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stenums socken.							
67 92,9/46 Östtomten 2^2, 2^3							
1/24 Hulken 1^3							
1/48 Skogen 1^4							
Albin Brohlins sterbhus							
äng, mossjord på sand	1		0,43	675	~~800~~ 760	85	36:55
åker, - " -	2	0,51		600	~~1200~~ 960	360	183:60
" - " -	3	0,23		"	~~1200~~ 960	"	82:80
" - " -	4	4,05		750	~~1200~~ 1000	250	1012:50
" - " -	5	2,09		"	~~1200~~ 960	210	438:90
" - " -	6	9,56		"	1200	450	4302:--
" - " -	7	9,97		"	~~1200~~ 1170	420	4187:40
" - " -	8	6,45		"	~~1200~~ 1150	400	2580:--
" - " -	9	6,42		"	~~1200~~ 1150	"	2568:--
äng, - " -	10		0,30	"	~~1100~~ ~~1000~~	~~250~~	~~28:35~~ 75:--
åker, - " -	11	1,01		"	1000	250	252:50
" - " -	11a	0,88		"	1100	350	308:--
" - " -	12	1,16		"	"	"	406:--
" - " -	13	2,85		"	1000	250	712:50
Summa		45,18	0,73				~~17145:75~~ 17099:10
1/2 Ekås Lilla 1^1							
Albin Brohlins sterbhus							
åker, mossjord på sand	14	5,05		750	~~1200~~ 1170	420	2121:--
1/8 Ekås Stora 1^9							
Hugo Johansson							
åker, mossjord på sand	15	0,62		750	~~1200~~ ~~960~~	~~210~~	~~130:20~~ 49:22

Överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
1/8 Ekås Stora 1^{8}							
Gilbert Johansson							
åker, mossjord på sand	16	0,56		750	~~1020~~ ~~1200~~	~~270~~	~~73:52~~ ~~151:20~~
1/8 Ekås Stora 1^{2}							
August Svensson							
åker, mossjord på sand	17	0,36		750	~~1020~~ ~~1200~~	~~270~~	~~47:26~~ ~~97:20~~
3/32 Ekås Stora 1^{5}, 1^{6}							
Erik Wingstrand							
åker, mossjord på sand	18	0,13		750	~~1020~~ ~~1200~~	~~270~~	~~16:77~~ ~~35:10~~
" - " -	19	0,14		"	1020 ~~1200~~	~~270~~	~~18:06~~ ~~37:80~~
Summa		0,27					~~34:83~~ ~~72:90~~
1/4 Västtomten 2^{7}							
Bröd. Axel, Arvid och							
Olof Pettersson							
äng, mossjord på sand	20		1,08	600	630 ~~700~~	30	32:40
" - " -	20a		1,16	"	760 ~~800~~	160	185:60
åker, - " -	21	1,03		750	1170 ~~1200~~	420	432:60
" - " -	22	0,38		"	1100	350	133:—
Summa		1,41	2,24				783:60
1/4 Västtomten 2^{5}							
Hugo Andersson							
äng, mossjord på sand	23	-	0,95	600	720 ~~800~~	120	114:—
åker, - " -	24	0,66		"	800 ~~1000~~	200	132:—
" - " -	25	7,39		750	1170 ~~1200~~	470	3473:30
" - " -	26	2,20		750	1170 ~~1200~~	420	924:—
Överföres		10,25	0,95				4643:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		10,25	0,95				4643:30
åker, mossjord på sand	27	2,53		750	~~1200~~	~~450~~	992:64 ~~1138:50~~
" - " -	28	0,78		"	"	"	351:--
Summa		13,56	0,95				5986:94 ~~6132:80~~
1/4 Västtomten 2[4]							
Johan Jonsson							
åker, mossjord på sand	29	0,78		750	950 ~~1100~~	200	156:--
äng, - " -	30		0,58	"	900	150	87:--
" - " -	31		0,50	"	"	"	75:--
åker, - " -	32	3,85		"	1200	450	1732:50
" - " -	33	2,00		"	"	"	900:--
" - " -	34	1,20		650 ~~750~~	"	550	660:--
" - " -	35	4,18		700 ~~750~~	"	500	2090:--
" - " -	36	0,94		"	"	~~450~~	363:90 ~~423:--~~
Summa		12,95	1,08				6064:40 ~~6123:50~~
5/8 Västtomten 1[2], 1[5]							
Gunnar Thelander ~~Gustav Eriksson~~							
äng, mossjord på sand	37		0,36	600	~~800~~	~~200~~	29:35 ~~72:--~~
" - " -	38		0,27	"	"	"	22:01 ~~54:--~~
" - " -	39		1,02	750	~~950~~	"	83:15 ~~204:--~~
" - " -	40		0,77	600	~~800~~	"	62:77 ~~154:--~~
" - " -	41		1,05	"	"	"	85:60 ~~210:--~~
" - " -	42		0,45	750	~~1000~~	~~250~~	45:85 ~~112:50~~
" - " -	43		0,30	"	~~950~~	~~200~~	24:46 ~~60:--~~
" - " -	44		0,44	"	"	"	35:87 ~~88:--~~
Överföres			4,66				389:06 ~~954:50~~

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört			4,66				389:06 ~~954:50~~
åker, mossjord på sand	45	1,82		750	~~1150~~	~~400~~	296:73 ~~728:--~~
" - " -	47	1,90		~~"~~	~~1200~~	~~450~~	709:14 ~~855:--~~
Summa		3,72	4,66				1394:93 ~~2537:50~~
3/8 Västtomten 1⁴							
Adolf Olssons sterbhus							
åker, mossjord på sand	48	2,78		750	1150 ~~1200~~	400	1112:--
" - " -	49	1,24		"	1000	250	310:--
" - " -	50	0,88		675	900 ~~1000~~	225	198:--
" - " -	51	1,90		"	900 ~~1000~~	"	427:50
" - " -	52	0,12		750	"	250	30:--
" - " -	53	0,26		675	850 ~~1000~~	175	45:50
äng, - " -	53a		0,47	"	850	"	82:25
åker, - " -	54	2,23		750	1150 ~~1200~~	400	892:--
" - " -	55	0,63		"	1150 ~~1200~~	"	252:--
" - " -	56	0,34		"	1150 ~~1200~~	"	136:--
" - " -	57	0,57		"	1000	250	142:50
" - " -	58	0,41		"	900 ~~1100~~	150	61:50
" - " -	59	1,38		"	~~1200~~	~~450~~	534:24 ~~621:--~~
Summá		12,74	0,47				4223:49 ~~4310:25~~
N:a Vings socken.							
avs. Åsalyckorna 2¹							
Sven Svensson	60	0,49		750	~~1100~~ ~~1200~~	~~350~~	81:94 ~~171:50~~
åker, mossjord på sand							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälld till:							
1,1 Härlingstorp 1[1], 2[1]							
1/2 Sånna 1[1]							
1 Sånna Bengt Stensg.4[1]							
1 Ingvaldstorp 1[1]							
W. von Heideken							
åker, mossjord på sand	61	0,90		750	~~1150~~ 1200	~~400~~	298:37 ~~360:--~~
avs. Granstugan 1[1]							
Gustav Karlsson							
åker, mossjord på sand	62	1,23		750	~~1150~~ 1200	~~400~~	407:77 ~~492:--~~
avs. Blekebacken 2[1]							
Johan Jonsson							
åker. mossjord på sand	63	1,03		750	~~1170~~ 1200	~~420~~	358:23 ~~432:60~~
avs. L:a Blekebacken 1[1]							
Johan Larsson och Ernst Persson							
åker, mossjord på sand	64	0,99		750	~~1170~~ 1200	~~420~~	344:31 ~~415:80~~
avs. Ängen 1[1]							
Adolf Svensson							
åker, mossjord på sand	65	1,08		750	~~1170~~ 1200	~~420~~	381:99 ~~453:60~~
avs. Åsentorp 2[1]							
Johan Larsson							
åker, mossjord på sand	66	1,12		750	~~1170~~ 1200	~~420~~	396:14 ~~470:40~~

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stenums socken.							
1/8 Ekås Stora 1^{2}							
August Svensson							
åker, mossjord på sand	67	1,09		750	950	200	218:--
1/8 Ekås Stora 1^{9}							
Hugo Johansson							
åker, mossjord på sand	68	1,43		750	~~900~~	~~150~~	38:26 ~~214:50~~
Sammandrag.							
Stenums socken.							
67 92,9/46 Östtomten 2^{2}, 2^{3}							
1/24 Hulken 1^{3}							
1/48 Skogen 1^{4}							
Albin Brohlins sterbhus	1-13	45,18	0,73				17099:10
1/2 Ekås Lilla 1^{1}							
Albin Brohlins sterbhus	14	5,05					2121:--
1/8 Ekås Stora 1^{9}							
Hugo Johansson	15,68	2,05					87:48
1/8 Ekås Stora 1^{8}							
Gilbert Johansson	16	0,56					73:52
1/8 Ekås Stora 1^{2}							
August Svensson	17,67	1,45					265:26
3/32 Ekås Stora 1^{5},1^{6}							
Erik Wingstrand	18-19	0,27					34:83
1/4 Västtomten 2^{7}							
Bröd.Axel,Arvid och							
Olof Pettersson	20-22	1,41	2,24				783:60
Överföres		55,97	2,97				20464:79

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		55,97	2,97				20464:79
1/4 Västtomten 2^5							
Hugo Andersson	23-28	13,56	0,95				5986:94
1/4 Västtomten 2^4							
Johan Jonsson	29-36	12,95	1,08				6064:40
5/8 Västtomten 1^2, 1^5							
~~Gustav Eriksson~~ Gunnar Thelander	37-47	3,72	4,66				1394:93
3/8 Västtomten 1^4		12,74	0,47				4223:49
Adolf Olssons sterbhus N:a Vings socken.	48-59						
avs. Åsalyckorna 2^1							
Sven Svensson	60	0,49					81;94
Samfälld till:							
1,1 Härlingstorp 1^1, 2^1							
1/2 Sånna 1^1							
1 Sånna Bengt Stensg. 4^1							
1 Ingvaldstorp 1^1							
W. von Heideken	61	0,90					298:37
avs. Granstugan 1^1							
Gustav Karlsson	62	1,23					407:77
avs. Blekebacken 2^1							
Johan Jonsson	63	1,03					358:23
avs. L:a Blekebacken 1^1							
Johan Larsson och Ernst Persson	64	0,99					344:31
Överföres:		103,58	10,13				39625:17

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		103,58	10,13				39625:17
avs. Ängen 1[1]							
Adolf Svensson	65	1,08					381:99
avs. Åsentorp 2[1]							
Johan Larsson	66	1,12					396:14
Summa		105,78	10,13				40403:30

Östtomten den 29 mars 1950.

Carl Pettersson Anders Andersson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Läge pål n:r	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Diket A - B - C.								
Östtomten 2:2								
A. Brohlins stbh.	20-31+53	3170	7,5	237:75	3980	11,6	461:68	699:43
Ekås Lilla 1:1								
A. Brohlins stbh.	31+53--33+40	530	7,5	39:75	1240	11,7	145:08	184:83
Västtomten 2:7								
Olof Pettersson	33+40--33+88	130	7,5	9:75	340	11,7	39:78	49:53
Västtomten 2:5								
Hugo Andersson	33+88--34	35	7,5	2:63	75	12,0	9:—	11:63
Östtomten 2:3 m.fl.								
A. Brohlins stbh.	34-40+25	1450	7,5	108:75	3230	10,4	335:92	444:67
Skärvsäng 2								
H. Thorén	38+13--40+25	400	7,5	30:—	1610	10,0	161:—	191:—
Ekås Stora 1:2								
Aug. Svensson	35+75--38+13	400	7,5	30:—				30:—
Summa								1611:09
Diket B - D - E - F - G.								
Västtomten 2:5								
Hugo Andersson	0-1+53	120	6,0	7:20	400	8,0	32:—	39:20
Västtomten 2:4								
Johan Jonsson	1+53--11+50	740	7,5	55:50	2400	11,9	285:60	341:10
Västtomten 2:5								
Hugo Andersson	11+50--14+39	600	7,5	45:—	2000	11,7	234:—	279:—
Västtomten 2:7								
Olof Pettersson m.fl.	14+39--52+27	2	7,5	0:15	10	11,0	1:10	1:25
Överföres								660:55

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Läge pål n:r	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Överfört								660:55
Östtomten 2²								
A. Brohlins stbh.	0-12+70	2000	7,5	150:--	5180	11,8	611:24	761:24
Hulken 1³								
A. Brohlins stbh.	52+29-50	290	7,5	21:75	1610	11,0	177:10	198:85
	Summa							1620:64
	Slutsumma							3231:73

Östtomten den 29 mars 1950.

Carl Gustafsson anders andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket A - B - C.					
40+71-36	471	Mossjord	m^3	3130	1:70	5321:—	
		Sand	"	410	2:50	1025:—	
36-32	400	Mossjord	"	1000	1:70	1700:—	
		Sand	"	200	2:—	400:—	
32-28	400	Mossjord	"	850	1:70	1445:—	
		Sand	"	200	2:—	400:—	
28-24	400	Mossjord	"	950	1:70	1615:—	
		Sand	"	220	2:—	440:—	
24-20	400	Mossjord	"	920	1:70	1564:—	
		Sand	"	150	2:—	300:—	
21+76, 25+20, 29, 31+53, 33+77, 33+97		Rörbro; b=4,00 m, d=0,375 m. l=6,00 m.	st.	6	110:-	660:—	
35+75		Rörbro; b=4,00 m. d=0,80 m. l=5,00 m.	"	1	200:-	200:—	15070:—
		Jordersättning					1611:09
		Arbetsledning o, oförutsett					1508:91
							18190:—
		Diket B - D - E - F - G.					
50-52+29	229	Mossjord	m^3	600	1:70	1020:—	
		Sand med sten	"	90	2:—	180:—	
		Berg	"	32	30:-	960:—	
14+41-10	441	Mossjord	"	1000	1:70	1700:—	
		Sand	"	200	2:—	400:—	
		Grus och sten	"	45	3:—	135:—	
		Berg	"	12	30:-	360:—	
		Överföres				4755:—	18190:—

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4755:--	18190:--
10-6	400	Mossjord	m^3	940	1:70	1598:--	
		Sand med sten	"	230	2:20	506:--	
6-0	600	Mossjord	"	830	1:70	1411:--	
		Sand med några stenblock	"	180	2:20	396:--	
		Sand, grus och mkt "	"	320	3:--	960:--	
		Berg	"	8,5	30:-	255:--	
14+39		Rörbro; b=4,00 m. d=0,80 " l=5,0 "	st	1	200:-	200:--	10081:--
						10081:--	
		Jordersättning				1620:64	1620:64
		Arbetsledning o. oförutsett				1008:36	12710:--
		Diket D - Da .					
70-72+52	252	200 mm:s rör	m	252	2:50	630:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	252	1:90	478:80	
70		Rörledningsöga	st	1	35:--	35:--	
72+52		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	1	50:--	50:--	
						1193:80	
		Arbetsledning o. oförutsett				126:20	1320:--
		Diket E - Ea .					
60-61+90	190	200 mm:s rör	m	190	2:50	475:--	
		Grävn.,läggn. o. återf.	"	190	1:90	361:--	
60		Rörledningsöga	st	1	35:--	35:--	
		Brunn typ A; d=0,45 m	"	1	50:--	50:--	
						921:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				99:--	1020:--
		Slutsumma kronor					33240:--

Östtomten den 29 mars 1950.

Nordström

Bil H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret förde täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är kors i berg å höjden +7.18 m. c:a 23 m. SV punkt Ea.

Östtomten den 29 mars 1950

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Stenums socken.			total areal; skog +åker ha; åker ha			
67/92, 9/46 mtl						
Östtomten $2^2, 2^3$						
1/24, 1/48 mtl						
Hulken o. Skogen $1^3, 1^4$						
Albin Brohlins sterbhus	S	17099:10	352.3 - 163.3	14067:83	42,322	
1/2 Ekås Lilla 1^1						
Detsamma	S	2121:--		1745:10	5,250	
1/8 Ekås Stora 1^9						
Hugo Johansson		87:48	33.0 - 11.5	72:13	0,217	
1/8 Ekås Stora 1^8						
Gilbert Johansson		73:52	10.0 - 5.0	60:50	0,182	
1/8 Ekås Stora 1^2						
Aug. Svensson	S	265:26	80.0 - 29.5	218:39	0,657	
3/32 Ekås Stora $1^5, 1^6$						
Erik Wingstrand		34:83	86.0 - 30.0	28:59	0,086	
1/4 Västtomten 2^7						
Bröd. Axel, Arvid och Olof Pettersson	S	783:60	16.0 - 5.0	644:52	1,939	
1/4 Västtomten 2^5						
Hugo Andersson	S	5986:94	40.0 - 19.0	4925:17	14,817	
1/4 Västtomten 2^4						
Johan Jonsson	S	6064:40	40.5 - 21.0	4989:32	15,010	
5/8 Västtomten $1^2, 1^5$						
~~Gustav Eriksson~~ Gunnar Thelander	S	1394:93	94.0 - 40.0	1147:78	3,453	
3/8 Västtomten 1^4						
~~Adolf Olssons sterbhus~~ Karl Rehn	S	4223:49	56.5 - 27.0	3474:58	10,453	
Överföres		38134:55		31373:91	94,386	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		38134:55	total areal skog+åker / åker	31373:91	94,386	
N:a Vings socken.						
avs. Åsalyckorna 2[1]						
Sven Svensson		81:94	3.0 – 1.0	67:48	0,203	
1,1 Härlingstorp 1[1],2[1]						
1/2 Sånna 1[1]					–	
1 " Bengt Stensg:n 4[1]						
1 Ingvaldstorp 1[1]						
W. von Heideken		298:37	328.0 – 168.0	245:31	0,738	
avs. Granstugan 1[1]						
Gustav Karlsson		407:77	12.0 – 8.0	335:39	1,009	
avs. Blekebacken 2[1]						
Johan Jonsson	S	358:23	40.5 – 21.0	308.11 294:84	0,887	
avs. Lilla Blekebacken 1[1]						
Johan Larsson ~~och Ernst Persson~~		344:31		295,95 283:20	0,852	
avs. Ängen 1[1]						
Adolf Svensson	S	381:99	39.0 – 16.0	314:12	0,945	
avs. Åsentorp 2[1]						
Johan Larsson		396:14	12.0 – 9.75	340,41 325:75	0,980	
Summa		40403:30		33240:—	100,000	

Östtomten den 29 mars 1950.

Anders Andersson Carl Gellerman

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östtomten m.fl. hemman i Stenums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydlig huvudriktning flytande och i ån Flian utfallande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. söder Stenums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - D - E - F - G för huvudavloppet samt B - C , D - Da och E - Ea för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.0 liter pr sekund och hektar från torvjord och 1.5 liter pr sekund och hektar från annan jord. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp med rör uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en dikningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skol jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 59 kronor 43 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till

stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Östtomtens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östtomten den 29 mars 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl Gustafsson. anders andersson

Förrättnr 461

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Litt. 14:21/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ort/sockens dikning förty av år 1950
i Stenunds Södra
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 4/10 1946 — 5/5 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1027

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 115.91 ha.				
710.- kr för 100 ha och 5.- kr för varje ha däröver	790	—		
1.6 % av 33.240.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	531	84		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1321	84
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1321	84

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

8

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:				

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor: 1321 84

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 13 maj 1950 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Godsägare Paul Broblin, Östtomten, Stenum, Sevalla
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Skara den 22 maj 1950.

Sven Hallin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 6/7 51 av

Inre Del. 13/6-53 § 79 pkt. 17.
Avskr. lån bev. å 13.800:- kr.

116

1397 /3753

ID 234/53

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Östtomtens dikningsföretag av år 1950", får härmed vördsamt anhålla, att till företaget beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Östtomten pr Axvall den 4 mars 1951.

Martin Brohlin.

Ärende 17

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD TILL DIKNINGSFÖRETAG.

Företag: Östtomtens dikningsföretag av år 1950 i Stenums socken inom Valle kommun av Skaraborgs län

Ans. nr 3753

Dnr D 234/53

Fnr 461

Ordförande:
Förtroendeman:
Endeintressent: Ingenjör Lennart Jonsson, Västtomten, Stenum, Axvall.

Titel, namn och adress

Föredragande: Lantbruksingenjör Sven Hallin

Föredragandens utredning angående statsunderstöd.

Kostnads- och båtnadssammandrag. Till grund för detta har lagts: beräknad kostnad

Samfällighet (Delföretag)	Båtnad kronor	Arbets- och material kostnad kronor	Förrättn.-kostnader och dyl. kronor	Totalkostnad kronor	Bidrag kronor
Hela företaget	40.403:30 48.483:96 x)	33.240:-	1.496:53	34.736:53	13.800:-

x) Enligt nämndens uppskattning år 1953 ökning c:a 20 %

Beräkning av statsunderstödet:

Delägare (namn och adress)	Sökande S	Brukn.-delens areal åker ha / annan mark ha	Samfällighet	Total kostnad kronor	Bidrag %	Andel i bidrag kronor
Då det får anses vara ett allmänt intresse av betydenhet att företaget kommer till stånd synes bidrag enligt gällande bestämmelser böra beviljas till 40 % av den beräknade verkliga kostnaden utan prövning av de enskilda delägarnas behov härav.						

Samtidigt söker kreditgaranti för lån å kr., ärende nr.

söks lån från statens avdikningslånefond, vilken ansökan, då låneansökandenas antal överstiger två, skall överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Företaget uppfyller de i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse J 1520/51 den 31 augusti 1951 (Dnr AD 267/51) angivna villkoren för ärendets avgörande inom lantbruksnämnden och företagets underhåll garanteras genom bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen.

Bilagor: 1 häfte synehandlingar och 5 st ritningar i koncept.
Sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
Protokoll ang. styrelseval.

LANTBRUKSNÄMNDENS BESLUT.

Med stöd av föredragandens utredning beviljar delegationen företaget ett avskrivningslån å 13.800:- kr., varav samfälligheten

kronor , vilket lån erhållit nr 1397/3753.

kronor , vilket lån erhållit nr

kronor , vilket lån erhållit nr

Företaget har, att när sådant av lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter beslut av lantbruksnämnden vidkännas motsvarande minskning av lånet.

På grund av bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse nr 413/51, § 12, andra stycket undantages från andel i avskrivningslånet, då med hänsyn till sökandens ekonomiska ställning behov av bidrag uppenbarligen icke föreligger.

Den av förrättningsmannen lantbruksingenjör Sven Hallin upprättade planen för företaget fastställes i oförändrat skick

Som villkor för avskrivningslånet skall gälla
att dikningen utföres i överensstämmelse med nyssnämnda plan,
att företaget underkastar sig lantbruksnämndens kontroll och
att arbetet skall vara färdigt för avsyning senast den 1/9 1956

Avskrivningslånet eller till viss samfällighet beviljad del därav utbetalas så snart föreskrivna arbeten äro slutförda och av lantbruksnämnden avsynade och godkända; dock äger företaget utbekomma del av beloppet tidigare i den mån lantbruksnämnden med hänsyn till arbetets fortskridande finner skäl medgiva detta. Innan del av avskrivningslånet utbetalas skall därför ställas säkerhet, som av lantbruksnämnden kan godkännas.

Avskrivningslån eller till viss samfällighet beviljad del därav avskrives så snart ifrågavarande arbete avsynats och godkänts.

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIETS EFTR.
SKARA
522544

Bil. 1.





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 29 mars 1950 avslutad syneförrättning rörande Östtomtens dikningsföretag av år 1950 inom Stenums socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 augusti 1950.

I tjänsten:

A. Dahlgren.
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län.

Bil. 2.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Östtomtens dikningsföretag av år 1950 onsdagen den 29 mars 1950.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar valdes Martin Brohlin.

§ 2.

Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes herrar Paul Brohlin och Olov Pettersson.

§ 4.

Till styrelse valdes herrar Martin Brohlin, ordf, Östtomten, Lennart Jonsson, Västtomten, Hugo Andersson, Västtomten och Gunnar Telander, Västtomten.

§ 5.

Till styrelsesuppleanter valdes herrar Gösta Sundquist, Östtomten och Karl Rehn, Västtomten.

7 -

7 -

Dag som ovan
Martin Brohlin

Justerat:
Paul Brohlin
Olov Pettersson

Rätt utdragit Betygar.

Vera Dahm

Bil. 5.

Utredning betr. 1:sta rensnings kostnader vid Östtomtens df.

Diket A-B-C (20-40+71) = 2071 m. á 0,50= 1035:50

" B-D-G (0-14+71 / 50-52+29) = 1670 m á 0,55= 918:50

S:ma kr. 1954:--

Summa avrundat 1960:-

Skara den 19 april 1951

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Östtomtens dikningsföretag av år 1950 i Stenums socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1950									
Maj	5	Arvode till statsverket enl. räkning litt 14:21/50						1321	84
		Arvode till gode män						47	40
		Hantlangning						45	36
		Annons i Skaraborgs läns Tidning						18	50
		Vattendomstolsavgift						59	43
		Lagakraftbevis				4	--		
						4	--	1492	53
								4	--
		Summa kronor						1496	53

Skara den 19 april 1951

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

YTTRANDE angående statligt stöd till torrläggningsföretag.

Datumstämpel

Företagets namn

Östtomtens dikningsföretag av år 1950

i Stenums socken

Kommun: Valle | Län: Skaraborg

Ordf. i styrelsen — Titel, namn och adress

Ingenjör Lennart Jonsson, Östtomten, Stenum, Axvall.

Arbetstid jämlikt V. L. 10: 62: 31/12 1955 | Föreslagen arbetstid i kontrakt: 1/9 1956

Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn —

Frågan om bidrag — har — — avgjorts i nämnden

Bidrag

Samfällighet m. m.	Areal, varå alstringsbåtnad uppskattats: åker, tomt ha	annan mark ha	Jordförbättring kr	Totalkostnad kr	Bidrag: procent	kr
Hela företaget	105,78	10,13	40.403:30 48.483:96 x)	34.736:53	40	13.800:-
x) Enligt nämndens uppskattning år 1953 ökning c:a 20 %						
Hela företaget	105,78	10,13	40.403:30	34.736:53	S:a	13.800:-

Av kostnaden belöper 34.736:53 kr på företagets utförande och ..... kr på en första rensning
» bidraget » 13.800:- » » » » » ..... » » » » »

Lån

Samfällighet m. m.	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kr	kostnaden för utförandet: procent	kr	Lån: procent	kr
Hela företaget	38.772:14	95,963	33.334:22	60	20.000:-
				S:a	20.000:-

Forts å omstående sida.

Lantbruksstyrelsen 3084 a. 1953 mars. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
146953

Förestående lånebelopp från statens avdikningslånefond tillstyrkes på grunder, som framgå av bil.

Bilagor:

Låneansökan

Förening

Företckning över fastigheter för vilka lån sökes

Utdrag ur protokoll ang. bidrags beviljande

1 häfte synehandlingar och 5 st. ritningar i koncept.

Skara den 13 juni 1953.

På lantbruksnämndens vägnar.

Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

Sven Hallin

YTTRANDE angående statligt stöd till torrläggningsföretag.

Datumstämpel

Företagets namn

Bettomtens dikningsföretag av år 1950

i Stenums socken

Kommun: Valle

Län: Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Företrädaren för fastighet~~ — Titel, namn och adress

Ingenjör Lennart Jonsson, Bettomten, Stenum, Axvall.

Arbetstid jämlikt V. L. 10: 62: 31/12 1955

Föreslagen arbetstid i kontrakt: 1/9 1956

Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn — ~~i samband m. förenklad syn~~ — ~~utan samband med syn~~

Frågan om bidrag — har — ~~ej hänskjutits~~ — avgjorts i nämnden

Bidrag

Samfällighet m. m.	Areal, varå alstringsbåtnad uppskattats: åker, tomt ha	Areal, varå alstringsbåtnad uppskattats: annan mark ha	Jordförbättring kr	Totalkostnad kr	Bidrag: procent	Bidrag: kr
Hela företaget	105,78	10,13	40.403:30 46.483:96 x)	34.736:53	40	13.800:-
x) Enligt nämndens uppskattning år 1953 ökning c:a 20 %						
Hela företaget	105,78	10,13	40.403:30	34.736:53	S:a	13.800:-

Av kostnaden belöper 34.736:53 kr på företagets utförande och ..... kr på en första rensning
» bidraget » 13.800:- » » » » » ..... » » » » »

Lån

Samfällighet m. m.	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kr	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet: procent	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet: kr	Lån: procent	Lån: kr
Hela företaget	38.772:14	99,963	33.334:22	60	20.000:-
				S:a	20.000:-

Forts å omstående sida.

Lantbruksstyrelsen 3084 a. 1953 mars. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
146953

Förestående lånebelopp från statens avdikningslånefond tillstyrkes på grunder, som framgå av bil.

Bilagor:

Låneansökan

Förening

Förteckning över fastigheter för vilka lån sökes

Utdrag ur protokoll ang. bidrags beviljande

1 häfte synehandlingar och 5 st. ritningar i koncept.

Skara den 13 juni 1953.

På lantbrukarnämndens vägnar.

Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

Sven Hellin

Bil. 3.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Östtomtens dikningsföretag av år 1950 inom Stenums m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östtomten den 29 mars 1950.

Martin Brohlin	Paul Brohlin
Olov Pettersson	Hugo Andersson
Johan Jonsson	G. Eriksson
gm.Lennart Jonsson	Johan Larsson
Karl Rehn	Gunnar Telander

Bevittnas:

Sven Hallin	Anders Andersson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Östtomtens dikningsföretag av år 1950" i Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Norra Vings socken

Blekebacken	avs. 2^{1}	Johan Jonsson
Lilla Blekebacken	avs. 1^{1}	Johan Larsson
Åsentorp	avs. 2^{1}	Densamme

Stenums socken

Ekås Lilla	1/2	1^{1}	Albin Brohlins sterbhus
Hulken o. Skogen	1/24,1/48	1^{3} 1^{4}	" " "
Östtomten	67/92,9/46	2^{2} 2^{3}	" " "
Västtomten	5/8	1^{2}, 1^{5}	Gunnar Thelander x)
"	3/8	1^{4}	Karl Rehn
"	1/4	2^{4}	Johan Jonsson
"	1/4	2^{5}	Hugo Andersson
"	1/4	2^{7}	Bröd. Axel, Arvid och Olof Pettersson

Skara den 19 april 1951.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

x) Ny ägare.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Östtomtens dikningsföretag av år 1950"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten _____ i Stenums socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr 1397/3753 å 13.800:-- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Se bifogad avsyningsrapport

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material: _____
avvikelser från godkänd plan: _____
arbetets kvalitet: _____
Brandförsäkring: _____

Skara den 8 jan. 19 54.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:
å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet - kronor
å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ytterligare:
å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet 13.800:-- kronor
å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den		Signatur
/	19 nr	
22/1	19 54	
/	19	

Skara den 8 jan. 19 54.

Lantbruksingenjör

Koncept

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Östtomtens dikningsföretag av år 1950"

Kommun	Län
Stenums socken, Valle kommun	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman för Enskilt intressent~~

Lennart Jonsson, Västtomten, Stenum, Axvall

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
17 okt. 1953	-	19.400:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
13 juni 1953	13.800:--	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31 dec. 1955		1 sept. 1956	

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 31 dec. 1953, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 36.884:40 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 5.457:58 och i styrelsearvoden kronor 100:--.

Skara den 8 jan. 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152