



Akt nr:
R-E1a-1419

AU\$R-E1a-1419

3506-5

R 5*1419

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951
DIARIE Nr.
SÄK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Lundens dikningsföretag av år 1950"

i Mellby m.fl. s:nar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förste assistent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 8/5 1953
NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 4/10 1953
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 3/11 1951 {utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Bo Nylmanson

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning		
Företagets namn "Lundens dikningsföretag av år 1950"		
Kommun Kållands-Råda	Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Skaraborgs län~~ Lantbr. Viktor Johansson, Lunden, Örslösa.		
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 8 maj 1953	Bidrag kr 8.400:-	Lån kr
Arbetstid jml. V.L. 10:62 31 dec. 1959	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkstälts av förste assistent Ragnar Holm
den 29 aug. 1951, har befunnits att
företaget är utfört enligt den fastställda planen varför det förordas till god-
kännande.

Enligt godkända räkenskaper för företaget ha de sammanlagda kostnaderna för det-
samma vid avsyningstillfället uppgått till följande:

Samflälligheten nr 1 kronor 8.323:60

" " 2 " 12.706:10

Summa kronor 21.029:70

Skara den 26 aug. 1953..

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll vid syn ejräsning
enligt värlagen för förläggning
av mark, liksom de Lunden mfl.
hemman i Heltby, ^{Välä} och Källared -
Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Den 27 januari 1950 hos lantbrukaren
Viktor Johansson, Lunden,
Närvarande: Undertecknad, ejräsningss-
man samt skiftesgodsmännen
Lud. Fredriksson, Stommen och
Ejnar Johansson, Håstorp.
önsom följande sakägare:

Sökanden: Viktor Johansson, Lunden,
Richard Johansson, Lunden
John Gustafsson, Skubba
och övriga sakägare: C. B. Abrahamson, Ros,
Gunnar Sten, Å. Ros,
Folke Johansson, Lunden
Sven Karlsson, Fiskartorp
såsom delägare i V. L. Karlssons Skubba.

§ 1.

Upplästes del ejräsningssmannen
utskedd friordnandet, bil. A.

§ 2.

Något jäv mot ejräsningssmannen kunde
ej utronas.

§ 3.

Förslades den vid fri undersökningen
uppräddade nivåkartan öfver det vatten-
besvärade området samt profiler
öfver de påtyckade avloppen.

§ 4.

Det upplystes, att de fastigheter, som
frut ägts av sökanden Erik Lindkvist,
numera ägdes av Folke Johansson.
Sökanden Vilhelm Anderssons hemman
ägdes av Gunnar Storm. Sökanden
W. L. Karlsson hade avlidit.

§ 5.

Gunnar Storm, Folke Johansson och
delägaren i W. L. Karlssons stulhus,
Sven Karlsson, förklarade att de
örskade ingå som sökande i fri-
tagit, varfri frieringskrivelsen
uppräddades därom. sid 6.

§ 6.

Sökandena och de, som friat sig
med dem, yrkade förläggning av
små marker på ändamålsenligt sätt

§ 7.

Sedan meddelande lämnats, att
nytt sammanträde i saken kommer
att utlysas i lagd ordning när

nödiga jordvärdringen fördragets och
plan för fördraget upprästs friklaras
sammantvådet upplöst.

Art och dag om ovan

Fördraget

Fördragets medlemmar

A. Einar Johansson
Biskop

Anders Fredriksson
Biskop

Dag 13 april 1950 i Lunden.

Närvarande: Undertecknade medlemmar jämte
följande sakägare:

Viktor Johansson, Lunden

C. E. Olsson, Ros

Folke Johansson, Lunden

John Gustafsson, Skellefteå

Gunnar Sten

Sven Karlsson, Fiskeriet

Richard Johansson, Lunden

§ 8.

Förklaras det sedan fördraget sammantvådet
upprästs fördraget för de väntade
markernas bättre förläggning och
därmed hörande handlingar.

9.

Upplästes synnämningens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. I.

10.

Det mottagna och för när tillfrågats
hörande handlingar och räkningar och att
sammankalla delägarna för val av styrelse
utse synnämningens Viktor Johansson, Lennar
m. Arvola

11.

Fråga om fristämningsskattens
hänvisades den uppräknade avskades.
räkningen varar ett exemplar
skulle överlämnas till aktstämman.

12.

Som intet vidare fanns att till
protokollens anteckna förklarades
fristämningen avslutad och
sammankallad upplöst.

Och så slut som ovan

Ragnar Holm

Fristämningen


L. Einar Johansson Anders Fredriksson
Bitt. styrelseman Bitt. styrelseman

Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 137-49

1944

E. D. 272-49

1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

- Inkom i dec 1944 inför ej med i 1944 års reglemente medborgs i förslag till 1945 års reglemente, men som ej med i den reglemente K.L. nämde 1945. (Medborgs i förslag till 1946 års reglemente).

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunden 1², 1³, Stubba 1³ och i Lunda Mad Mellby & Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Lantbrukaren Viktor Johansson

adress Lunden, Mellby, Örslösa.

pr _____

Telefon: Örslösa 56 a

Lunden

den 20 /12

19 44.

Viktor Johansson

ägare till Lunden 2¹

(ägare till Stubba 1³ — — John Gustavsson)

Rickard Johansson

Erik Lindkvist (satt till förhållanden)

H. L. Karlsson (+)

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjörerna från Kallin
för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 21/12 1944.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Roo säteri 1¹

Karlsson & Larsson

Lunna Mad av Siggetorp 1⁷

Karl-Erik Lindkvist

Stubba 1²

Anders Bengtssons Sterbhus

Lunna Mad/av Glastorp 1²

Rickard Johansson, Lunnebacken

Siggetorp 1³, Björkmaden

Karl-August Svensson-Hellströms sterbh.

Samtliga av företaget berörda fastigheter återfinnas å karta över

Roo dikningsföretag av år 1931.

1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lunden m.fl.hemman i Mellby och Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lantbrukaren Viktor Johansson

adress Lunden, Mellby

pr Örslösa.

Telefon: Örslösa 56.

Lunden

den 20/11 november

1944

Viktor Johansson
John Gustavsson *Skubba Källands - Mellby*
Rickard Johansson *Lunnebacken Väla Örslösa*
Vilhelm Andersson *Skubba Käll. Mellby*
H. L. Karlsson *Skubba Käll. Mellby*
K. E. Lindkvist *Lunnamad Källands - Mellby*

Jag får vördsamt förslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 juni 1945.

Statens lantbruksingenjör
 i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lunden 1²

Viktor Johansson

Lunden 1³

densamme

Stubba 1³

John Gustavsson

Lunna Mad

Rickard Johansson

" " (Siggetorp avs. 1⁷,
Kyrkebacka " 1⁵)

Karl Erik Lindkvist (sälld till Gårds- och Johanna)

Roo 1¹ (för torpet Björkhagen)

Karlsson & Larsson Ca. Abshamma.

Åsaka Jon Bengtsg. avs 2 ¹²

Rickard Johansson (här ovan) ✓

Bjärby Månsperseg " 1

" "

Glastorp

" "

Phylla

Wilhelm Andersson G. Sturm

La: Skogslund

W. L. Karlsson Skall.

Se Roo dikningsföretag av år 1931, samfälligheten F - H.

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin
~~Distriktslantmätaren~~

Skara.

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/6 1945

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl

ms Wagner:
Elias Brandel

Bil B.Förteckning

är undertecknats ang. sammanträde
hos Viktor Johansson, Lunden, fredagen
den 27 jan. 1950 kl. 11.00, vilka denna dag
avsänts till:

1. C. A. Alshammar, Roo, Lidköping,
2. Viktor Johansson, Lunden, Arslösa,
3. Gunner Storm, A. Roo, Lidköping,
4. John Gustafsson, Skabbe, K. Mellby,
5. Richard Johansson, Lunnabacken, Våls, Arslösa,
6. Folke Johansson, Lunnamed, "
7. V. A. Karlssons Abh., Fiskarby, "
8. Skiftesgodsmannen.

And Fredriksson, Stommen, K. Mellby

9. " Einar Johansson, Glastorp, "

Skara den 16 jan. 1950

T. Jönstam

Ragnar Holm

Ang. fortsatt sammanträde hos Viktor
Johansson, Lunden, torsdagen den 13 april
1950 klockan 11.00, ha kallelser sända
till förestående.

Skara den 29 mars 1950.

Ragnar Holm

Förening.

Undertecknade, skägare i det
företag, som avser förläggning av
mark. tillhörande Lantbruk. m. fl.
hemman i Målsby ^{våla} (och Källanäs-
båda sockna av Skaraborgs län.
fråga oss härmed med önskan
och önska vi förläggning av våra marken
på sådant mest möjligt sätt.

Lundin den 27 jan. 1950

Gunnar Storm
Lven Karlsson
Folke Johansson.

Ovenstående förening och namn-
teckningar vitsordas

Ragnar Olsson
Frisörmästare

Anders Fredriksson
Bills. Snyttare

Alfemar Johansson
Bills. Snyttare

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 1.</u>							
<u>Mellby socken.</u>							
1							
<u>Roo 1</u>							
<u>C. A. Olshammar</u>							
Åker, mylla på lera	1	0.45		1470	1500	30	13:50
" - " -	2	0.84		750	1500	750	630:-
" - " -	3	0.27		1425	"	75	20:25
" - " -	4	0.43		900	"	600	258:-
" - " -	5	0.21		"	"	"	126:-
" - " -	6	0.16		1425	"	75	12:-
" - " -	7	0.20		750	"	750	150:-
" - " -	8	0.24		1350	"	150	36:-
	<u>Summa</u>	2.80					1245:75
1							
<u>Lunden 2</u>							
<u>Viktor Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	9	1.80		300	1500	1200	2160:-
" - " -	10	0.19		"	"	"	228:-
" - " -	11	0.75		750	"	750	562:-
" - " -	57	0.22		600	"	900	198:-
" - " -	58	0.22		"	"	"	198:-
" - " -	59	0.15		150	"	1350	202:50
" - " -	60	0.70		300	"	1200	840:-
" - " -	61	0.13		"	"	"	156:-
" - " -	62	1.90		600	"	900	1710:-
" - " -	63	1.05		300	"	1200	1260:-
	<u>Summa</u>	7.11					7514:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Siggestorp 1⁷ /Lunnamad/</u> <u>Folke Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	64	-		-	-	-	-
" - " -	65	0.26		300	1500	1200	312:-
" - " -	66	0.72		450	"	1050	756:-
Summa		0.98					1068:-
<u>Kållands Åsaka socken.</u> <u>Kyrkbacka 1⁵ /Lunnamad/</u> <u>Folke Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	67	0.57		450	1500	1050	598:50
" - " -	68	0.24		300	"	1200	288:-
" - " -	69	0.20		450	"	1050	210:-
Summa		1.01					1096:50
<u>Åsaka Lars Andersgården 1¹⁰</u> <u>Folke Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	70	0.27		300	1500	1200	324:-
" - " -	71	0.28		"	"	"	336:-
" - " -	72	0.55		"	"	"	660:-
Summa		1.10					1320:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby socken.</u>							
6							
<u>Bjärby Kullen 2 /Lunnamad/</u>							
<u>John Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	73	0.70		450	1500	1050	735:-
" - " -	74	0.18		300	"	1200	216:-
" - " -	75	0.03		900	"	600	18:-
" - " -	76	0.44		150	"	1350	594:-
<u>Summa</u>		1.35					1563:-
15							
<u>Bjärby Måns Persg. 1</u>							
<u>/Lunnamad/</u>							
<u>John Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	77	0.31		150	1500	1350	418:50
" - " -	78	0.07		750	"	750	52:50
" - " -	79	0.13		150	"	1350	175:50
" - " -	80	0.46		300	"	1200	552:-
<u>Summa</u>		0.97					1198:50
12							
<u>Kållands Åsaka socken.</u>							
<u>Åsaka Jon Bengtsg. 2</u>							
<u>/Lunnamad/</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	81	0.36		300	1500	1200	432:-
" - " -	82	0.34		150	"	1350	459:-
<u>Summa</u>		0.70					891:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby socken.</u>							
<u>1</u>							
<u>Bjärby 6</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	83	0,35		450	1500	1050	367:50
" - " -	84	0,26		600	"	900	234:-
" - " -	85	0,22		"	"	"	198:-
" - " -	86	0,49		"	"	"	441:-
" - " -	87	0,17		1050	"	450	76:50
" - " -	88	0,15		~~600~~ 400	"	~~900~~ 1100	165:-
" - " -	89	0,10		~~900~~ 700	"	~~600~~ 800	80:-
" - " -	90	0,09		~~450~~ 250	"	~~1050~~ 1250	112:50
" - " -	91	0,11		~~750~~ 550	" "	~~750~~ 950	104:50
" - " -	92	0,08		" 850	"	" 650	76:-
" - " -	93	0,11		~~1050~~	"	450	71:50
" - " -	94	0,14		750	"	750	105:-
" - " -	95	0,14		"	"	"	105:-
" - " -	96	0,18		300	"	1200	216:-
" - " -	97	0,10		600	"	900	90:-
Summa		2.69					2442:50
<u>2</u>							
<u>Glastorp 1</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	98	0,07		1470	1500	30	2:10
" - " -	99	0,09		1425	"	75	6:75
" - " -	100	0,20		1050	"	450	90:-
" - " -	101	0,22		1425	"	75	16:50
" - " -	108	0,09		600	"	900	81:-
" - " -	109	0,16		"	1425	825	132:-
Överföres:		0,83					328:35

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	2	3	4	5	6		
		0.83					328:35
Åker, mylla på lera	110	0.07		300	1350	1050	73:50
" - " -	111	0.09		600	1425	825	74:25
" - " -	112	0.11		"	"	"	90:75
Summa		1.10					566:85
Sammandrag..							
Samfällighet nr I.							
Mellby socken.							
I							
Roo 1							
C.A. Olshammar	1-8	2.80			177-105		1245:75
Lunden 2							
Viktor Johansson	9-11	7.11			24-18		7514:50
Siggestorp 1 /Lunnamad/	57-63						
Folke Johansson	64-66	0.98			4-4		1068:-
Källands Åsaka socken.							
5							
Kyrkbacka 1							
Folke Johansson	67-69	1.01			} 4-4		1096:50
Åsaka Lars Andersg. 1	70-72	1.10					1320:-
Folke Johansson 6							
Bjärby Kullen 2 /Lunnamad/							
John Gustafsson	73-76	1.35			} 10-9		1563:-
Bjärby Måns Persg. 1							
John Gustafsson	77-80	0.97					1198:50
Åsaka, Jon Bengtsg. 2							
Rick. Johansson	81-82	0.70			17-9		891:-
Mellby socken.							
1							
Bjärby 6					↑ ↓		
Rick. Johansson	83-97	2.69					2442:50
		18.71					18339:75

Överföres:

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		19.81					18906:60
² <u>Glastorp 1</u>							
<u>Rick. Johansson</u>	98-101 108-112	1.10			17-9		566:85
Summa		19.81					18906:60
<u>Samfällighet nr 2.</u>							
¹ <u>Lunden 2</u>							
<u>Viktor Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	12	1.70		1050	1500	450	765:-
" - " -	13	0.25		750	"	750	187:50
" - " -	14	0.67		900	"	600	402:-
" - " -	15	0.30		1200	"	300	90:-
" - " -	16	0.04		600	"	900	36:-
" - " -	17	0.10		1350	"	150	15:-
" - " -	18	0.03		1470	"	30	0:90
" - " -	19	0.07		1200	"	300	21:-
" - " -	20	0.02		1425	"	75	1:50
" - " -	21	0.01		1425	"	75	0:75
" - " -	22	0.02		1470	"	30	0:60
" - " -	23	0.03		1425	"	75	2:25
" - " -	24	0.05		900	"	600	30:-
" - " -	25	0.06		900	"	"	36:-
" - " -	26	0.06		1425	"	75	4:50
" - " -	27	0.07		1425	"	"	5:25
" - " -	28	0.09		900	"	600	54:-
" - " -	29	0.13		600	"	900	117:-
" - " -	30	0.14		600	"	"	126:-
" - " -	31	0.06		1200	"	300	18:-
Överföres:		3.90					1913:25

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.90					1913:25
Åker, mylla på lera	32	0.10		1350	1500	150	15:-
" - " -	33	0.09		1470	"	30	2:70
" - " -	34	0.21		1350	"	150	31:50
" - " -	35	0.17		1200	"	300	51:-
" - " -	36	0.05		1425	"	75	3:75
" - " -	37	0.05		1050	"	450	22:50
" - " -	38	0.02		900	"	600	12:-
" - " -	39	0.01		750	"	750	7:50
" - " -	40	0.02		"	"	"	15:-
" - " -	41	0.07		1200	"	300	21:-
" - " -	42	0.08		"	"	"	24:-
" - " -	43	0.06		1050	"	450	27:-
" - " -	44	0.02		1200	"	300	6:-
" - " -	45	0.04		"	"	"	12:-
" - " -	46	0.16		900	"	600	96:-
" - " -	47	0.17		750	"	750	127:50
" - " -	48	0.08		600	"	900	72:-
" - " -	49	0.08		"	"	"	72:-
" - " -	50	0.15		"	"	"	135:-
" - " -	51	0.15		450	"	1050	157:50
" - " -	52	0.07		450	"	"	73:50
" - " -	53	0.07		450	"	"	73:50
" - " -	54	0.16		450	"	"	168:-
" - " -	55	0.44		300	"	1200	528:-
" - " -	56	0.78		600	"	900	702:-
Summa		7.20					4369:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2 <u>Stubbe 1</u>							
<u>Gunnar Storm</u>							
Åker, mylla på lera	113	1.30		600	1500	900	1170:-
" - " -	114	0.19		150	1470	1320	250:80
" - " -	115	0.18		150	"	"	237:60
" - " -	116	0.04		300	1500	1200	48:-
" - " -	117	0.12		450	"	1050	126:-
" - " -	118	0.13		600	"	900	117:-
" - " -	119	0.03		450	"	1050	31:50
" - " -	120	0.19		600	"	900	171:-
" - " -	121	0.16		"	"	"	144:-
" - " -	122	0.15		"	"	"	135:-
" - " -	123	0.14		"	"	"	126:-
" - " -	124	0.16		900	"	600	96:-
" - " -	125	0.13		1050	"	450	58:50
" - " -	126	0.12		300	"	1200	144:-
" - " -	127	0.08		1050	"	450	36:-
" - " -	128	-		-	-	-	-
" - " -	129	-		-	-	-	-
" - " -	130	0.07		1050	1500	450	31:50
" - " -	131	0.08		600	"	900	72:-
" - " -	132	0.08		"	"	"	72:-
" - " -	133	0.06		1200	"	300	18:-
<u>Summa</u>		3.41					3084:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
³ <u>Stubbe 1</u>							
<u>John Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	134	0.03		900	1500	600	18:-
" " "	135	0.10		600	"	900	90:-
" " "	136	0.10		450	"	1150	115:-
" " "	137	0.11		750	"	750	82:50
" " "	138	0.13		600	"	900	117:-
" " "	139	0.08		750	"	750	60:-
" " "	140	0.04		450	"	1050	42:-
" " "	141	0.12		300	"	1200	144:-
" " "	142	0.03		600	"	900	27:-
" " "	143	0.14		300	"	1200	168:-
" " "	144	0.18		450	"	1050	189:-
" " "	145	1.40		600	"	900	1260:-
" " "	146	0.20		600	"	"	180:-
" " "	147	0.07		"	"	"	63:-
" " "	148	0.06		300	"	1200	72:-
" " "	149	0.04		1350	"	150	6:-
" " "	150	-		"	-	-	-
" " "	151	0.02		600	"	900	18:-
" " "	152	0.12		600	"	"	108:-
" " "	153	0.18		600	"	900	162:-
" " "	154	0.19		450	"	1050	199:50
" " "	155	0.19		450	"	1050	199:50
" " "	156	0.09		450	"	1050	94:50
" " "	157	0.11		750	"	750	82:50
" " "	158	0.37		750	"	750	277:50
" " "	159	0.14		1050	1500	450	63:-
" " "	160	0.05		900	"	600	30:-
" " "	161	0.07		600	"	900	63:-
Överföres:		4.36					3931:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4.36					3931:--
Åker, mylla på lera	162	0.09		450	1500	1050	94:50
" - " -	163	0.06		750	"	750	45:--
" - " -	164	0.05		1050	"	450	22:50
" - " -	165	0.07		450	"	1050	73:50
" - " -	166	0.12		600	"	900	108:--
" - " -	167	0.02		1425	"	75	1:50
" - " -	168	-		-	-	-	-
" - " -	169	-		-	-	-	-
" - " -	170	0.01		1425	1500	75	0:75
" - " -	171	0.11		450	"	1050	115:50
" - " -	172	0.11		450	"	1050	115:50
" - " -	173	0.01		1200	"	300	3:--
" - " -	174	-		-	-	-	-
" - " -	175	-		-	-	-	--
" - " -	176	0.01		750	1500	750	7:50
" - " -	177	0.07		450	"	1050	73:50
" - " -	178	0.35		1200	"	300	105:--
Summa		5.44					4696:75
2							
Glastorp av 1							
Rickard Johansson							
Åker, mylla på lera	102	0.10		750	1500	750	75:--
" - " -	103	0.11		750	"	"	82:50
" - " -	104	0.12		600	"	900	108:--
" - " -	105	0.07		600	"	"	63:--
" - " -	106	0.06		450	"	1050	63:--
" - " -	107	0.07		450	"	"	73:50
Summa		0.53					465:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väla socken.</u>							
18							
<u>Hans Persg. 1</u>							
låg. Skogslund							
<u>V. L. Karlssons stbh.</u>							
Åker, mylla på lera	179	0.76		600	1500	900	684:-
" - " -	180	0.05		1425	"	75	3:75
" - " -	181	0.54		1425	"	75	40:50
" - " -	182	0.12		900	"	600	72:-
" - " -	183	0.37		1470	"	30	11:10
" - " -	184	0.30		900	"	600	180:-
" - " -	185	0.38		750	"	750	285:-
" - " -	186	0.06		900	"	600	36:-
" - " -	187	0.18		"	"	"	108:-
" - " -	188	0.06		1050	"	450	27:-
" - " -	189	0.22		1200	"	300	66:-
" - " -	190	0.09		"	"	"	27:-
" - " -	191	0.07		450	"	1050	73:50
" - " -	192	0.08		300	"	1200	96:-
" - " -	193	0.12		1200	"	300	36:-
Summa		3. 40					1745:85
<u>Väla Bäckgården 8</u>							
6							
<u>Rickard Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	194	0.18		1350	1500	150	27:-
" - " -	195	0.05		900	"	600	30:-
" - " -	196	0.10		~~750~~ 350	"	~~750~~ 1150	115:-
" - " -	197	0.23		~~900~~ 500	"	~~600~~ 1000	230 :-
" - " -	198	0.05		~~1050~~ 650	"	~~450~~ 850	42:50
" - " -	199	0.14		~~1200~~ 800	"	~~300~~ 700	98:-
Överföres:		0.75					542:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Samfällighet nr 1.		19.81					18906:60
- " - " 2.		23.30					17360:70
<u>Summa</u>		43.11					36267:30
Lunden den 13 april 1950.							
<i>Ragnar Holm</i> Förrättningsman							
<i>A. Einar Johansson</i> Bitr. syneman							
<i>Lunden Fredrikson</i> Bitr. syneman							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet nr 1.</u>						
<u>Diket A-B-C-D.</u>						
0-5+93	593	250 mm:s rör med frakt m	593	2:50	1482:50	
		Grävning, lägg. o återf.	593	1:70	1008:10	
5+93-9+94	401	225 mm:s rör med frakt	401	2:30	922:30	
		Grävning, lägg. o återf.	401	1:50	601:50	
0		Betonggjutning, typ B			60:-	
1+18, 1+23,		Brunnar typ Da, d= 600 mm	6	50:-	300:-	
1+80, 3+26,			3	40:-	120:-	
5+34, 5+93			1	60:-	60:-	
6+30, 8,9+18						
9+94		Brunn typ F, d= 520	1	60:-	60:-	
1+18		Upptagning och återställande av bef. trumma, bef. rör anv.			150:-	
5+53		- " - - " -			50:-	
0-9+94		Justering av botten och slän- ter i flödesdiktet m	994	0:50	497:-	
9+94-10+97	103	200 mm:s rör med frakt m	103	2:-	206:-	
		Grävning, lägg. o återf.	103	2:-	206:-	
10+10		Brunn typ C, d=450 st	1		35:-	
10+97		- " - E, d=450 "	1		50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			1051:60	6800:-
<u>Rördiket B - Ba.</u>						
17-18+36	136	200 mm:s rör med frakt m	136	2:-	272:-	
		Grävning, lägg. o återf.	136	2:-	272:-	
18+36		Brunn typ A, d= 450 st	1		50:-	
18+36-20+10	174	150 mm:s rör med frakt m	174	1:60	278:40	
		Grävning, lägg. o återf.	174	1:60	278:40	
20+10		Brunn typ A, d=450 st	1		50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			169:20	1370:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överföres:				8170:-
		<u>Rördiket C - Ca.</u>				
15-16+24	124	100 mm:s rör med frakt m	124	1:-	124:-	
		Grävning, lägg. o återf.	124	1:30	161:20	
15+60, 16+24		Brunnar typ A, d = 375 st	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett		64:80	64:80	430:-
		<u>Summa</u>				8600:-
		<u>Samfälligheten nr 2.</u>				
		<u>Diket H-F-G-H-I-K.</u>				
25-25+72		Schaktning av lera m	50	2:25	112:50	
25+72-30+47	475	375 mm:s rör med frakt m	475	5:20	1950:-	
		Grävning, lägg. o återf.	475	1:70	807:50	
30+47-31+48	101	300 mm:s rör med frakt	101	3:75	378:75	
		Grävn., lägg. o återf.	101	1:40	141:40	
35-38	300	300 mm: s rör med frakt	300	3:75	1125:-	
		Grävning, lägg. o återf.	300	1:40	420:-	
38-39+54	154	250 mm:s rör med frakt	154	2:50	385:-	
		Grävning, lägg. o återf.	154	1:80	277:20	
25+72		Betonggjutning typ A			60:-	
26+36, 28+40						
29+40, 30+47		Brunnar typ Da, d= 900 st	4	70:-	280:-	
31+48, 35+84						
36+16, 38		Brunnar typ Da, d= 800 st	4	65:-	260:-	
38+74		Brunnar typ Da, d= 600 st	1	50:-	50:-	
39+54		Brunnar typ E, d = 600 st	1	75:-	75:-	
29+34, 31+48		Trummar i flödesdiket enl. specialkostnadsförslag st	3	100:-	300:-	
37+80						
25+72-31+48		Justeringar av botten och slänter i flödesdiket m	1030	0:50	515:-	
-39+54		Överföres:				
					7137:35	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överföres:			7137:35	
		Arbetsledning och oförutsett			1462:65	8600:-
		<u>Rördiket F - Fa</u>				
45-46+97	197	100 mm:s rör med frakt m	197	1:-	197:-	
		Grävning, läggning o återf.	197	1:30	256:10	
46, 46+65, } 46+97		Brunnar typ A, d = 375 st	3	40:-	120:-	
		Arbetsledning o oförutsett			76:90	650:-
		<u>Rördiket G - Ga.</u>				
50-51+38	138	150 mm:s rör med frakt m	138	1:60	2220:80	
		Grävning, läggning o återf.	138	1:50	207:-	
51+38-51+84	46	75 mm:s rör med frakt	46	0:65	29:90	
		Grävning, läggning o återf.	46	1:-	46:-	
51+38		Brunn typ A, d = 450 st	1	50:-	50:-	
51+84		- " - " - 375 st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o oförutsett			106:30	700:-
		<u>Rördiket H - Ha</u>				
31+48-32+64	116	225 mm:s rör med frakt m	116	2:30	266:80	
		Grävning, läggning o återf.	116	2:-	232:-	
32+64-33+32	68	150 mm:s rör med frakt m	68	1:60	108:80	
		Grävning, läggning o återf.	68	1:60	108:80	
31+67, 32+64		Brunnar typ A, d = 600 st	2	75	150:-	
33+32		- " - A, d = 450 st	1		50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			133:60	1050:-
		Överföres:				11000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				11000:-
		<u>Rördiket I - Ia</u>				
40-41+43	143	200 mm:s rör med frakt m	143	2:-	286:-	
		Grävning, läggning o återf.	143	1:85	264:55	
41+43-42+93	150	150 mm:s rör med frakt	150	1:60	240:-	
		Grävning, läggning o återf.	150	1:60	240:-	
42+93-43+41	48	125 mm:s rör med frakt	48	1:15	55:20	
		Grävning läggning o återf.	48	1:40	67:20	
41+43, 42+11 42+93, 43+41		Brunnar typ A, d = 450 st	4	50:-	200:-	
		Arbetsledning o oförutsett			247:05	1600:-
		Summa				12600:-
		Summa samf. 1 och 2				21200:-
		<u>Specialkostnadsförslag till trummor genom utfartsvägar</u>				
		<u>vid 29 + 34, 31 + 43 och 37 + 88.</u>				
		Schaktning /utöver dikessek./	3	2:-	6:-	
		450 mm:s muffrör m	6	10:75	64:50	
		Läggning av "	6	0:80	4:80	
		Stensättning, torvsättning och				
		förordningsställande av vägbanan			24:70	100:00
		Lunden den 13 april 1950.				
		<i>Ragnar Holm</i>				

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste se ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet

och täthet,

att brunnssingarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,


att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg c:a 40 m. norr om punkt 42+11 å sträckan I - Ia,
med höjdläget + 16,90.


Lunden den 13 april 1950.



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. /Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen./

Avd.	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostnad /kostn. f. varje kr. jordförbättr.
			A-K	F-Fa	G-Ga	H-Ha	I-Ia	Summa	
			Kr öre	Kr öre	Kr öre	Kr öre	Kr öre	Kronor öre	
<u>Samfällighet nr 2.</u>									
I	12-56, 102-107, 113-188, 206-208	15622:20	8600:-	650:-	700:-	1050:-	11000:-	0.7041	
II	189-204	1738:50					1600:- 1600:-	0.9203	
I+II		17360:70					12600:-	0.7257	
Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar.									
Avdelning I med relativtalet									0.7041
- " - II - " - - " -									0.9203
Lunden den 13 april 1950.									
									

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1949

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 1./Östra/</u>						
<u>Mellby socken.</u>						
<u>1</u> Roo 1 C. A. Olshammar +		1245:75		567:-	6.589	
<u>1</u> Lunden 2, Viktor Johansson S		7514:50		3418:-	39,745	l v
<u>7</u> Siggestorp 1, Folke Johans- son S		1068:-		486:-	5.649	v
<u>Källands Åsaka socken.</u>						
<u>5</u> Kyrkbacka 1, Folke Johans- son S		1096:50		499:-	5.800	v
<u>10</u> Åsaka Lars Andersg. 1 +						
Folke Johansson S		1320:-		600:-	6.982:	v
<u>Mellby socken.</u>						
<u>6</u> Bjärby Kullen 2, John Gustaf- son S		1563:-		711:-	8.267	l
<u>15</u> Bjärby Måns Persg. 1				{527.55}		
John Gustafsson S		1198:50		545:-	6.338	l
<u>Källands Åsaka socken.</u>						
<u>12</u> Åsaka Jon Bengtsg. 2				{392.29}		
Rickard Johansson S		891:-		405:-	4.713	l o länat 2 g 300 kr
<u>Mellby socken.</u>						
<u>1</u> Bjärby 6, Rickard Johans- son S		2442:50		1111:-	12.919	l
<u>/av 2</u> Glastorp 1, Rickard Johans- son S		566:85		249.54 258:-	2.998	l senaste sida
Summa		18906:60		8600:-	100.000	52.13
<u>Samfällighet nr 2./Västra/</u>						
<u>Mellby socken.</u>						
<u>1</u> Lunden 2, Viktor Johansson						
avd. I S		4369:20	3076:-	3076:-	24.413	l
<u>2</u> Stubbe 1, Gunnar Storm +						
avd. I S		3084:90	2172:-	2172:-	17.238	
Överföres:		7454:10	5248:-	5248:-	41.651	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		7454:10	5248:-	5248:-	41.651	
³ Stubbe 1, John Gustafsson						
Avd. I	S	4696:75	3307:-	3307:-	26.246	l
² Glastorp av 1, Rickard						
Johansson, avd 1	S	465:-	327:-	{329.72} 327:-	2.595	l
Väla socken.						
¹⁸ Väla Hans Persg. 1						
V. L. Karlssons sterbh.						
avd. I	S	1447:35	1020:-			
avd. II	S	298:50	275:-	1295:-	10.278	
⁶ Väla Bäckgården 8 Rickard						
Johansson, avd. I	S	1559:-	1098:-		9.997 9.233	51.987 48.016
avd. II		1440:-	1325:-	2423:-	19.230	
Summa		17360:70		12600:-	100.000	47.87


Lunden den 13 april 1950.

Ragnar Holm
Förrättningsman

A. Einar Johansson
Bitr. syneman

Anders Fredriksson
Bitr. syneman

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Bil. I.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lunden m. fl hem-
man i Mellby, Åsaka och Väla socknar
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-Ba, C-Ca, ~~A~~-F-G-H-I-K, F-Fa, G-Ga och H-Ha. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för

flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet nr 1 och samfällighet nr 2. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet 1 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet 2 har särskild utredning verkställts bil. G. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden

för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet 2, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Ägaren av Roo 1¹ har förklarat att han ämnar bygga en privat trumma i avloppets flödesränna strax ovan punkt A. Syne-
männen förklara, att något hinder ej möter häremot, under villkor, att trummans botten lägges å höjden + 12.50 och med diametern minst 0.45 m. Även i övrigt äga delägarna bygga privata trummor i avloppen under förutsättning, att uppdämning icke därigenom åstadkommes.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, där-
est någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Läns-

styrelsen i Mariestad med $5\frac{1}{4}$ kronor 40 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar; dock att om det under arbetets gång skulle visa sig ändamålsenligt, rörledningarna under flödesrännarna må framdragas vid sidan av befintliga trummor
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläpas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs

inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänt-
förändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad
överlätas på härför skickad person, varvid särskild entre-
prenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1959.
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör
samt
att det skall benämnas "Lundens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken
besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §
vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum.

Lunden den 13 april 1950.

I tjänsten:

Regner Holm

Biträdande gode män:

A. Einar Johansson
Anders Fredriksson

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1949

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Lundens diktningföreläsningar år 1950

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

1. Mellby, Kieclands. Isaka och Väla socknar, Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 27 aug. 1949 - 16 maj 1950

[illegible]

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			798	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			798	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 27 maj 1950 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukaren Viktor Johansson, Lunda, Östlän
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförman
Skara den 26 maj 1950
Ragnar Ljunger, lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 6/7 51 av 28