



Akt nr:
R-E1a-1420

AU\$R-E1a-1420

3507

R

3*1420

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Grönelunds dikningsföretag av år 1950"

i Naums socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förste assistent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

i skara

11 / 6 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 JUN. 1952

DIARIE Nr

SAT Nr

Ang. Grönelunds dikningsföretag av år 1950 i Naums socken av
Skaraborgs län.

Avskrivningslån beviljat och arbetsplanen fastställd i
oförändrat skick i Lantbruksnämnden i Skaraborgs län den
11 juni 1952.



/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/2 handf. 3 riter

1.
Protokoll vid synföreläsning
entligt vattenlagen för förläggning
av mark. Fiskörande Gröndlund
m. fl. i Naums socken av Skara-
borgs län.

Den 17 februari 1950 hos lantbrukaren
Carl Löf, Gröndlund.

Närvarande: Undertecknad, försämrings-
man, samt skiftesgodsmännen

Carl Boethius, Ribbingstorp och
Ivan Larsson, Lund.

Förkanden Carl Löf, Gröndlund ävensom
av öfrige sakigast:

Linus Karlsson, Gröndlund

Birger Johansson,

Ivan Egren, Inarömsen samt
delägaren i Herm. Johanssons förbruk
Harry Hermansson, Österlund.

§ 1.

Upplästes det för försämringsmannen
utfärdade förordnandet, Bil. A.

§ 2.

Något jäv mot synmännen
kunde ej påvisas.

§ 3

Förelades den på förundersökningen
upprätaade nivå kartan samt profiler

över de påyrkade avloppen.

§ 4.

Några av sakägarna förklarade att de önskade förena sig med sökanden till fristaget. Föreningsaktens utskrift upplästes och bilades protokollet, liksom C.

§ 5.

Sökanden och de som förenat sig med honom yrkade förklaring av sina av fristaget berörda marker på ända målsenligt sätt. Beträffande dikesschråkan mellan punkterna 0+68-5 yrkade delägarna att den skulle utgrävas som lätt ledning. Dikesschråkan 6+50-9+19 borde utgrävas som lätt ledning, såvida denna ej skulle visa sig väsentligt dyrare än öfrigt avlopp. Beträffande öfriga via frimdersökningen ifrågasatta och avvägda skräckor framställdes inga yrkanden, utan ansågs att dessa borde utgå ur fristaget.

§ 6.

Sedan meddelande lämnats, att nytt sammantäckt Komme att utlysas i lagordning, sedan nödiga fridvårdsrättigheter fristagits och plan för fristaget upprättats, förklarades samman.

frädd uppläst.

Art och dag som ovan

Ragnar Holm

Finåls ringman

Carl Bråthne

Ivan Larsson

rit. syneman

rit. syneman

Den 14 april 1950 i Grövelund.

Närvarande: Undertecknad syneman
och följande sakägare:

Karl Löf

Linus Karlsson

Birger Johansson

Harry Hermansson, fr. Herra, Johanssons stb

§ 7.

Finlades och sedan fins sammankallad
upprättade förslaget till de vänskadade
markernas bättre förläggning med där-
till hörande handlingar

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. H.

§ 9.

Att mottaga och förvara förförslaget
hörande handlingar och ritningar och att

sammankalla delägarna för val av
 skyddse utsägo symmarer. Karl Löf,
 Grönlund m. Tumlberg.

§ 10.

Fråga om försämningskostnaderna
 hänvisades till den uppräddt erodes-
 räkningen, varav ett exemplar skulle
 öfverlämnas till aktfiranden.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till
 protokollet antagna förklarades
 försämningen avslutad och
 sammandiadt upplöst.

Och så dag som ovan

Ragnar Holm
 Försämningsman

Carl Bråttins
 Biträde


Ivan Larsson
 Biträde


Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 10-49
1945E. D. 276-49
1949

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lara Grönlund m. fl. i Naums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tumleberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Löf

adress Grönlund

pr Tumleberg

Telefon: Tumleberg 57

Grönlund i Tumleberg den 15 januari 1945

Karl Löf

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15.1.1945.

Arvid Palm
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Grönlund
Österlund

Eure Andersson
Therman Johansson, skattk.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/1 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein.

Elias Brandel

Elias Brandel.

Bil. B.Förtäring

öor underättelser ang. sammanträde
hos Karl Lööf, Gröneland, fredagen
den 17 febr. 1950 kl. 11.00, vilka denna
dag sändes till:

- ✓ 1. Karl Lööf, Gröneland, Tumleberg
- ✓ 2. Linus Karlsson, " "
- ✓ 3. Birger Johansson, " "
- ✓ 4. Halm. Johanssons stöb, Åsterlund, "
- ✓ 5. Iven Ågren, Ingermassen, "
- ✓ 6. Skiftesgodsmannen

Carl Boethius, Ribbingstorp, Vara

- ✓ 7. " Iven Larsson, Lund, Asporna, "

Skara den 4 febr. 1950.

I tjänsten:

Requar Halm

Ang. fortsatt sammanträde hos
Karl Lööf, Gröneland, fredagen den
14 april 1950 kl. 11.00, ha kallelser
sändes till förestående.

Skara den 29 mars 1950.

I tjänsten:

Requar Halm

Bil. C.

Frëning.

Undertecknade, sakägare i
 delfrist, om oss försläggning
 av mark, tillhörande Grönlund
 Nr. 4. i Nums socken av Skaraborgs
 län, för oss härmed med sökande
 till nämnda frist och önskar vi
 försläggning av våra marken på
 ändamålsenligt sätt.

Grönlund den 17 febr. 1900

Björger Johansson Grönlund 1/4

Lennus Karlsson Grönlund 1/6 1/1

Nanny Hermanson Österlund 3/12
 Särskilt delägare i N. Johansson Österhus

Överstående frëning och
 nemstreckningse vider oss
 Johan Holm
 Föredningssman

Carl Boëlring
 Örtt gäman.


Lennus Larsson.
 Örtt gäman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västra samfälligheten.</u>							
1							
<u>Lilla Grönelund 1</u>							
<u>äg. Linus Karlsson</u>							
Åker, mylla på sand	1	71		1350	1500	150	106:50
" - " -	2	50		975	"	525	262:50
" - " -	3	60		900	"	600	360:-
Summa		1.81					729:-
4							
<u>Stora Grönelund 1</u>							
<u>Birger Johansson</u>							
Åker, mylla på sand	4	2.00		900	1500	600	1200:-
" - " -	4a	25		1350	"	150	37:50
Summa		2.25					1237:50
<u>Östra Samfälligheten.</u>							
5							
<u>Stora Grönelund 1</u>							
<u>äg. Karl Löf.</u>							
Åker, mylla på sand	5	40		1200	1500	300	120:-
" - " -	5a	56		900	"	600	336:-
" - " -	6	61		1200	"	300	183:-
" - " -	6a	67		900	"	600	402:-
" - " -	7	50		1050	"	450	225:-
" - " -	8	49		1200	"	300	147:-
Summa		3.23					1413:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
6							
<u>Stora Grönelund 1</u>							
<u>äg. Linus Karlsson</u>							
Åker, mylla på sand	9	12		1350	1500	150	18:-
" - " -	10	50		1200	"	300	150:-
" - " -	11	36		750	"	750	270:-
" - " -	12	47		"	"	"	352:50
" - " -	13	32		1050	"	450	144:-
" - " -	14	56		1425	"	75	42:-
<u>Summa</u>		2.33					976:50
12							
<u>Österlund 3</u>							
<u>äg. Herm. Johanssons stbh</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	15	12		1200	1500	300	36:-
" - " -	16	32		750	"	750	240:-
" - " -	17	09		600	"	900	81:-
" - " -	18	-		-	-	-	-
" - " -	19	21		1350	1500	150	31:50
" - " -	20	16		"	"	"	24:-
" - " -	21	18		"	"	"	27:-
" - " -	22	61		750	"	750	457:50
<u>Summa</u>		1.69					897:-
31							
<u>Naum Jutagården 2</u>							
<u>äg. Karl Löf</u>							
Åker, mylla på sand	23	22		1050	1200 ~~1500~~	180 ~~450~~	33:-
<u>Summa</u>		22		1050	1500	450	33:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
18 <u>Naum Jutagården 2</u>							
<u>Hg. Karl Löf</u>							
Åker, mylla på sand	24	15		1050	~~1500~~ 1200	~~450~~ 150	22:50
Summa		0.15					22:50
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Västra samfälligheten.</u>							
<u>Lilla Grönlund 1¹</u>							
<u>Linus Karlsson</u>	1-3	1.81					729:-
<u>Stora Grönlund 1</u>	4						
<u>Birger Johansson</u>	4, 4a	2.25					1237:50
Summa		4.06					1966:50
<u>Östra samfälligheten</u>							
<u>Stora Grönlund 1</u>							
<u>Karl Löf</u>	5-8	3.23					1413:-
<u>Stora Grönelund 1</u>	6						
<u>Linus Karlsson</u>	9-14	2.33					976:50
<u>Österlund 3</u>	12						
<u>Herman Johanssons stbh.</u>	15-22	1.69					897:-
<u>Naum Jutagården 2</u>	31						
<u>Karl Löf</u>	23	22					33:-
<u>Naum Jutagården 2</u>	18						
<u>Karl Löf</u>	24	15					22:50
Summa		7.62					3342:-

Ivan Læssøe.
Bitr. syneman

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Ostra</u> ~~Västra~~ samfälligheten.						
<u>Diket A - B.</u>						
0-0+68	68	Rensning av öppet diket m	68	1:-	68:-	
0+68-2	132	300 mm:s rör med frakt "	132	3:70	488:40	
		Grävning, läggning o återf."	132	1:50	198:-	
0+68		Rörutlopp			60:-	
2-5	300	250 mm:s rör med frakt	300	2:50	750:-	
		Grävning, läggning o återf.	300	1:25	375:-	
2		Brunn typ A, d = 800	/		100:-	
2+66,3+50 } 4+6 }		" " A, d = 600 st	3	75:-	225:-	
5		" " E, d = 600				
		/tilloppsröret d= 300/	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			355:60	
	500	Summa			2700:-	
<u>Västra</u> ~~Ostra~~ samfälligheten.						
<u>Diket C - D.</u>						
6+60-8+12	152	150 mm:s rör med frakt m	152	1:60	243:20	
		Grävning, läggning o återf.	152	0:90	136:80	
8+12-9+19	107	125 mm:s rör med frakt m	107	1:15	123:05	
		Grävning, läggning o återf.	107	0:60	64:20	
6+60		Rörutlopp			30:-	
7+26,8+12 } 9+19 }		Brunn typ A, d = 450 st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o oförutsett			102:75	
	259	Summa			850:-	
Grönelund den 14 april 1950.						
 Förrättningsman.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning skall täckas med ett minst 0,40 m. tjockt jordlager; fyllningen packas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordlag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
Inhugget kors i betongkant till gödselstad å höjden + 9,045, 120 m. väster om punkt 5.

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. liket. = S	Beräknad kostnad <i>Båtnad</i>	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Västra samfälligheten.</u>					
¹ Lilla Grönelund 1, Linus Karlsson	S	729:-	315:-	37.07	8
⁴ Stora Grönelund 1, Birger Johansson	S	1237:50	535:-	62.93	15 ¹¹ / ₃
Summa		1966:50	850:-	100.00	37.04
<u>Östra samfälligheten.</u>					
⁵ Stora Grönelund 1, Karl Löf	S	1113:-	1141:-	42.28	14 ¹² / ₄
⁶ Stora Grönelund 1, Linus Karlsson	S	976:50	789:-	29.22	6
¹² Österlund 3, Herm. Johanssons stbh.	S	897:-	725:-	26.84	16 ¹³ / ₁
³¹ Naum Jutagården 2, Karl Löf	S	33:-	27:-	9.99	14 ¹² / ₄
¹⁸ Naum Jutagården 2, Karl Löf	S	22:50	18:-	0.67	
Summa		3342:-	2700:-	100.00	62.96
Grönelund den 14 april 1950.					
<i>Carl Bråthius</i> Bitr. syneman <i>Peter Holm</i> Förrättningsman <i>Irvin Larsen</i> Bitr. syneman					

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Grönelund m. fl.
hemman i Naums socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avloppsdiiken genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion nummer 1 av nederbördsområde nummer 1/42, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna 1-7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B och C-D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till

0.3 liter pr sekund och hektar. *Andelshägen*

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat,

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor,

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Östra samfälligheten och Västra samfälligheten.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omödelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty^{en/} ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättning^{en/} och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,

utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas

minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning

mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppning-

ar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anord-

nas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Grönelunds dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Grönelund den 14 april 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Gust Boethius
Torn Lars Jon.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Grönlands dehydreringsfabrik, tagen 1930
(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)
i Värmsö socken, Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

(arbets art, företags namn etc. samt socken och län)

Narums socken, Skaraborgs län

Åtgärden omfattar tiden 25/9 1949. 16/5-1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1950
DIARIE Nr
SAK Nr 1028

20 MAJ 1950

DIARIE-Nr

SAK Nr

1028

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 11.68 ha.					
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver		114	-		
24 % av 3550 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		85	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		199	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				199	20
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och kr för varje ha däröver					
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
dagarvoden à 60 kr					
dagarvoden à 40 kr					
dagarvoden à 20 kr					
Transport:				199	20

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			199	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			199	20

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16 maj 1950 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukaren Karl Lof, Grönedund, Tumlåberg
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförare
Skara den 16 maj 1950 19
Ragnar Holm
lantbruksingenjör 1^o ass. enl. uppdrag.
Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till~~ kr.

Granskad den 6/7 51 av Ah