



Akt nr:
R-E1a-1422

AU\$R-E1a-1422

3509-2

R 2*1422

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående

Kvarnegårdens dikningsföretag av
år 1948 i Lerdala socken av Ska-
raborgs län upprättade vid syne-
förrättning enl. vattenlagen åren
1948-1951 av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

i skara

28/3 1952


LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Angående Kvarnegårdens dikningsföretag av år 1948 i Lerdala socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 28 mars 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick - ~~med de ändringar, som de~~
~~ändringarna införts med~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

2

Protokoll fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Kvarnegården m.fl. i
Lerdala socken av Skaraborgs län.

Den 6 nov. 1946 i Kvarnegården.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf förrättningsman
ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Erik Hellner	äg. 1/4 mtl. Lerdala Kvarnegården 8 ²
Erik Larsson	" lägenheten Lilla Molid 1 ¹ , Lerdala Vassgården 1 ⁴ och Nolhagarna 1 ³
Martin Funk	" lägenheten Stora Molid 1 ¹ och Sjökärr 1 ¹

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det
vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning
med rör så att deras därav beroende marker må kunna täckdikas enligt upp-
rättad täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att hållas
sedan utredningen kompletterats och synehandlingarna i övrigt uträknats.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Den 18 januari 1951 i Kvarnegården.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman

samt samtliga av företaget berörda sakägare, nämligen:

Erik Hellner, äg. av Kvarnegården 8²

Erik Larsson, äg. av L:a Molid 1¹

Martin Funck, äg. av St:a Molid 1¹, alla i Lerdala s:n.

§ 6.

Efter förfrågan förklarade samtliga de berörda sakägarna, att någon förändring i äganderättsförhållandena ej inträtt sedan föregående sammanträde.

§ 7.

Förelades de sedan föregående sammanträde färdigställda ritningarna jämte kostnadsförslag, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd. Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget med tillhörande handlingar.

§ 8.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. B.

§ 9.


Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåg förrättningsmannen lantbrukaren Erik Hellner Kvarnegården, Lerdala tel. Lerdala 81.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:


Erik Almlöf
lantbrukskonsulent.

E D

81-49
1946TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 8/1 1946 Dnr. 10

Exp. den 7/6 1946 Nr. 13

51

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Skutef

Undertecknad... få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knearegården m. fl. fastigh. i Lerdala socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skene eller Skare

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Erik Hellner

adress

Knearegården

pr

Lerdala

Telefon:

8144 Ler dala

Lerdala

den

5/1

1946

Erik Hellner.

Erik Larsson

S: Holid Ler dala

tel. Ler dala 91.

Martin Frunk

Holid Stora

Lerdala

Täckp. planer finns. slush.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Jordbruksingenjören ~~Jordbruksingenjören~~ Jordbrukskonsulenten

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Marstrand å landingsstyret den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Förteckning över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Hellner, Kvarnegården,
Lerdala den 6 november 1946 kl. 10.

Erik Hellner	Kvarnegården, 8 ²	Lerdala
Erik Larsson	Lägh. Lilla Molid 1 ¹ (Lerdala Vasseg. 1 ⁴ , Nollhagarne 1 ³)	Lerdala
Martin Funk	Lägh. Stora Molid 1 ¹ (Sjökärr 1 ¹)	Lerdala

Skara den

I tjänsten:



Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Reft avskrivet H. P.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Erik Hellner, Kvarnegården,
Lerdala, den 18 januari 1951 klockan 10.00.

Erik Hellner	Kvarnegården 8 ²	Lerdala
Martin Funk	Stora Molid 1 ¹	Lerdala
Erik Larsson	Lilla Molid 1 ¹	Lerdala

Skara den 15 januari 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

8.
Herr Erik Larsson,

Lilla Molid,

Lerdala.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m.fl. fastigheter i Lerdala socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Hellner Kvarnegården, Lerdala, torsdagen den 18 januari 1951 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättning beröras följande fastigheter:

Lerdala socken.


Lerdala Kvarnegården 8²

Stora Molid 1¹

Lilla Molid 1¹

Skara den 15 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Herr Erik Hellner

Kvarnegården,

Lerdala.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m.fl. fastigheter i Lerdala socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Hellner Kvarnegården, Lerdala, torsdagen den 18 januari 1951 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättning beröras följande fastigheter:

Lerdala socken:


Lerdala Kvarnegården 8²

Stora Molid 1¹

Lilla Molid 1¹

Skara den 15 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Herr Martin Funk,

Stora Molid,

Lerdala.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnegården m.fl. fastigheter i Lerdala socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Hellner Kvarnegården, Lerdala, torsdagen den 18 januari 1951 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättning beröras följande fastigheter:

Lerdala socken.


Lerdala Kvarnegården 8²

Stora Molid 1¹

Lilla Molid 1¹

Skara den 15 januari 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Samfälligheten A-E.</u>										
2	<u>Lägenh. Lilla Molid 1¹.</u>										
3	Erik Larsson										
4	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
5	åker, mulljord på lera eller mo	1	0	64			1200	1600	400	256	--
6	" " " " " "	2	0	28			1200	1600	400	112	--
7		A-summa	0	92						368	--
8	<u>Brukningsbåtnad.</u>										
9	ägofig. 1-2		0	92					100	92	--
10	endast bruks.båtnad ägofig. 3,4		1	04			1500	1600	100	104	--
11		B-summa	1	96						196	--
12	<u>Totalsumma</u>									564	--
13											
14	<u>Stora Molid 1¹.</u>										
15	Martin Funk										
16	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
17	åker, mulljord på lera el. mo	5	0	20			800	1600	800	160	--
18	" " " " " "	6	0	60			800	1600	800	480	--
19	" " " " " "	7	0	46			980	1400	420	193	20
20	" " " " " "	8	0	12			1050	1400	350	42	--
21	" " " " " "	9	0	24			1350	1400	50	12	--
22		A-summa	1	62						887	20
23	<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
24	ägofig. 5,6,7,8,9		1	62					100	162	--
25	endast brukningsbåtnad ägofig. 11,12,13		1	60			1500	1600	100	160	--
26		B-summa	3	22						322	--
27	<u>Totalsumma</u>									1209	20
28	<u>Lerdala Kvarnegården 8²</u>										
29	Erik Hellner										
30	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
31	åker, mulljord på lera el. mo	14	0	08			720	1600	880	70	40
32	" " " " " "	15	0	06			720	1600	880	52	80
33	" " " " " "	16	0	16			560	1600	1040	166	40
	" " " " " "	17	0	20			560	1600	1040	208	--
		A-summa	0	50						497	60


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 14,15		0	14					200	28	--
endast brukn.båtnad ägofig. 18,19		0	18			1400	1600	200	36	--
B-summa		0	32						64	--
Totalsumma									561	60
Samfälligheten A-E totalsumma		3	04						2334	80
<u>Samfällighet H-J.</u>										
Lerdala socken										
<u>Lerdala Kvarnegården 8².</u>										
Erik Hellner										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mulljord på lera el. mo	20	0	32			960	1600	640	204	80
" " " " " "	21	0	20			960	1600	640	128	--
A-summa		0	52						332	80
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 16,17,20,21		0	88					100	88	--
endast brukningsbåtnad ägofig. 22, 23, 24		2	34			1500	1600	100	234	--
B-summa		3	22						322	--
Samfällighet H-J totalsumma		0	52						654	80
<u>Samfällighet K-L.</u>										
Lerdala socken										
<u>Lägenh. Lilla Molid 1¹.</u>										
Erik Larsson										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, kärrtorvjord, på lera el.mo	25	0	64			840	1400	560	358	40
" " " " " "	26	0	28			700	1400	700	196	--
A-summa		0	92						554	40
2. Brukningsbåtnad.										
ägofig. 25,26		0	92					100	92	--
endast brukn.båtn. ägofig. 27,28		1	56			1500	1600	100	156	--
B-summa		2	48						248	--
Samfällighet K-L totalsumma		0	92						802	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag:</u>						Markvärde nuv. bliv.				
Samfällighet A-E	1 - 2 5 - 9 14 - 17	3	04			6877:20	9212:-		2334	80
- " - H-J	20-21	0	52			3921:20	4576:-		654	80
- " - K-L	25-26	0	92			2981:60	3784:-		802	40
<u>Summa</u>		4	48			13780:-	17572:-		3792	--
						Summa alstringsbåtnad			2640	--
						Summa brukningsbåtnad			1152	--
Kvarnegården, Lerdala den 18 januari 1951.										
I tjänsten:										
										
Erik Almlöf Lantbrukskonsulent.										

Kvarnegården, Lerdala den 18 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A-E.</u>				
	325	<u>Diket A-B-C-D-E.</u>				
0-2+4		200 mm. rör med frakt	m	204	1:80	367:20
2+4-2+77		125 " " " "	"	73	1:18	86:14
2+77-3+25		100 " " " "	"	48	0:90	43:20
0-2+4		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	204	2:40	510:--
2+4-2+77		" " " "	"	73	1:15	83:95
2+77-3+25		" " " "	"	48	0:90	43:20
0+55,1,1+52		Brunnar Ad=450	st	5	45:--	225:--
2+4, 2+77,3+25		" Ad=450	"	1	45:--	45:--
0		Rörutlopp	"	1	40:--	40:--
		Grusning kring rören				100:--
		Arbetsledn. o. oförutsett				106:31
						1.650:--
	125	<u>Diket B-B^I.</u>				
10-10+85		100 mm. rör med frakt	m	85	0:90	76:50
10+85-11+25		75 " " " "	"	40	0:58	23:20
10-10+50		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	50	1:50	75:--
10+50-10+85		" " " "	"	35	0:90	31:50
10+85-11+25		" " " "	"	40	0:75	30:--
10+50,10+85		Brunn Ad=450	st	2	45:--	90:--
11+25		Stensil	"	1	10:--	10:--
		Grusning kring rören				50:--
		Arbetsledn. o. oförutsett				83:80
						470:--
	47	<u>Diket C-C^I.</u>				
5-5+47		150 mm. rör med frakt	m	47	1:67	78:49
5-5+47		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	47	1:--	47:--
5+47		Brunn Ad=450	st	1	45:--	45:--
		Arbetsledn. o. oförutsett				39:51
						210:--
		Samfällighet A-E summa kronor				2.330:--
		<u>Samfällighet H-J.</u>				
	140	<u>Diket H-J.</u>				
39+80-40		Fördj. av öppet avl.	m	20	1:--	20:--
40-41+20		150 mm. rör med frakt	"	120	1:67	200:40
40-41+20		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	120	1:--	120:--
41+20		Brunn Ad=450	st	1	45:--	45:--
40		Rörutlopp	"	1	20:--	20:--
		Överföres				405:40

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam kostnad %
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
1 <u>Samfällighet A-E.</u>										
2 Lerdala socken										
3 <u>Lägh. L:a Molid 1¹.</u>										
4 Erik Larsson, ägofig. 1-2a(1-4)	S	564	--			562	83	24.156		
5 <u>Lägenh. Stora Molid 1¹.</u>										
6 Martin Funk, ägofig. 5-9 (5-9)										
7 11-13)	S	1.209	20			1.206	71	51.790		
8 <u>Lerdala Kvarnegården 8².</u>										
9 Erik Hellner, ägofig. 14-17										
10 (14,15,18,19)	S	561	60			560	46	24.054		
11 Summa		2.334	80			2.330	--	100.000		61.572
12										
13 <u>Samfällighet H-J.</u>										
14 <u>Lerdala Kvarnegården 8².</u>										
15 Erik Hellner, ägofig. 20-21										
16 (16,17,20-24)	S	654	80			470	--	100.000		17.268
17 <u>Samfällighet K-L.</u>										
18 <u>Lägenh. Lilla Molid 1¹.</u>										
19 Erik Larsson, ägofig. 25-26										
20 (25-28)	S	802	40			640	--	100.000		21.160
21 Totalsumma		3.792	--			3.440	--			100.000
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kvarnegården, Lerdala den 18 januari 1951.


I tjänsten:



Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Kvarnegården, Lerdala den 18 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så

att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,


att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens diktningssavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

+ 3.12 inhuggen i sten öster om fig. 4 i Skrivaregårdens ägor.

Skara den 18 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarnegårdens m.fl. hemman i Lerdala socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,5 km. nordväst om Lerdala kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av ovanstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, H-J, K-L för huvudavl. samt B-B^I, C-C^{II} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken, eller med ledn. av upprättad dräneringsplan. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till tillfredsställande djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkarta av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättsmannen i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Vid bestämmandet av båtnaden ha de avvägn. punkter som finnas angivna å täckd. plan tjänat som underlag vid fastställan-
av de olika figurernas medelhöjd.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall upp-
delas i 3 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E,
H-J, K-L.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av
respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och
ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheter^{na} i olika avdel-
ningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för
sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda ut-
räknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kos-
nadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostna-
I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för
färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas
skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen
framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada
skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkörning perso-
och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vidval av värderingsman skall
uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbru-
konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kro-
nor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kost-
nader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive för-
bättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för gräv-
ningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och

med den likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyra inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Kvarnegårdens dikningsföretag av år 1948"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kvarnegården, Lerdaladen 18/1 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blod

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(-NAR) AV LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KOPIA (NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr