



Akt nr:
R-E1a-1423

AU\$R-E1a-1423

3510-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 MAJ 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

R

3*1423

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Noleby Länsmansgårdens dikningsföretag
av år 1950 i Särestads och Karaby sock-
nar av Skaraborgs län upprättade vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen år 1950

av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

5 Skara
11 / 6 1952

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning			
Företagets namn Noleby Länsmansgårdens dikningsföretag av år 1950			
Söcken Särestad o Karaby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Carl Larsson, Noleby, Länsmansgården, Särestad, Åse-Karaby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 11/6 1952	Bidrag till utförandet, kr 7.275:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1958	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 31/12 1958	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.645:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 10/9 1958		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts i enlighet med förslaget med undantag av följande:

Sträckan B - B¹ har givits ändrat läge i plan

Sträckan H - 81+25 har utförts med 150 mm's rör i stället för föreslagna 125 mm's

Följande justeringar av företaget skall utföras:

Sträckan K - L; Brunnarna slammas och påföres mera stenfyllning

Sträckan B - B¹; Brunnen vid 32+29 påföres mera stenfyllning

Sträckan C¹ - C²; " " 12+75 " " "

Sträckan E¹ - E²; Rörledningsögat justeras, brunnen vid 100+30 slammas.

Sträckan F - F¹; Ledningen rensas på övre sträckan

Sträckan G - G¹; Rörledningsögat justeras

Företaget godkännes sedan ovanstående justeringar verkställts

Skara den 13 sept. 1958

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Ovanstående justeringar utförda och godkända

Skara den 18 dec. 1958

Erik Almlöf
Erik Almlöf

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att *Nedby Lånsmansgården af arår 1950*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *likning*
å fastigheten i *Sämsjö socken* beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr *1006a-f/3140* å *2.275:-* kronor
statsbidrag nr å kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Samfälligheten H-H' och K-N
Bitlag samf. H-H' = 505:-kr (1006d/3140)
" " K-N = 1.125:-kr (1006f/3140)
Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: *föriga samfälligheter*
som ingår i förslaget.

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet: *god*

Brandförsäkring:

..... Skara den 5/11 1954

Erik Sundberg
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet *1.630:-* kronor

å statsbidraget kronor

Kamerala avdelningens anteckning			
Utanordnat den		Signatur	
.....	19..	nr	
<i>26/11</i>	<i>1954</i>	<i>nr</i>	<i>ML</i>
.....	19..	nr	

Skara den 5/11 1954

Erik Sundberg
konsulent



Angående Noleby Länsmansgårdens dikningsföretag av år 1951 i Särestads och
Karaby socknar, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 11 juni 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick - ~~med de ändringar som å~~
~~aktningarna införts med förbehåll för de följande tillägg~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen ett
färdade förordnandet, som hade lydelse enligt
bil. 1.

§ 2.

Väget för mot försättningsmannen eller
skiftesgodsmannen anmälades ej.

§ 3.

För lades den vid friundersökningens
upprättade nivåkartan över det vatten-
baserade området samt profiler över
avloppsnätet från. Äganderätt för källan-
derna undersöktes.

§ 4.

Förordnandena yrkade på ifrågasättande av
lopps fördjupning och igenslaggning med
rör, så att dess lära brukade man
må kunna anläggas enligt upprättade
lösdräningsplaner och på ändamålsen-
ligaste sätt brukas.

§ 5.

Vitalis Johansson, Näsby Länsmansgår-
den yrkade på att vattenet från hans
börda äger avlösas direkt till bäcken i
ästen även om källan köpt skulle bli

något högre än om statuetterades i
täcklet ledning den väg det nu går.

§ 6.

Georg Gustafsson, Västerby Långs Långs 2" och
Karl Enea Jonsson, Västerby Långs Långs 2" och
Lumbygård i Kungälv som ykade på förslaget
entledning, så att deras lära berörda mar-
kon jämväl på kunna på ändamålsenli-
gast sätt tilläggs och beröras, bil. 2.
Förslaget vitsordas av styrelsen

§ 7.

Följande vägsträckor under utbild väg beröras
av förslaget:

Vägen Rindby - Västerby (Rindby - Västerby väg-fri-
ning), ligger vid punkt 5+16 - 5+23. Träskan
särskilt för grund och för litar dimension. Det upps-
lystes att träskan ombyggs efter 1/10 1921.
Vägförslagens ombyggs lade intet att skina
att att litar för nytt utbyggsområde på
förs väg-friering, men för utbetat utfräs
av utbyggsförslaget.

Vägen Rindby - Rindby (Rindby väg-friering), ligger
vid punkt 61, 10+44 - 10+50. Träskan för
grund. Det uppslystes att träskan ombyggs efter
1/10 1921, men vägförslagens ombyggs om-
bort att i vägförslagens protokoll på litar
denna uppslyst och meddelat förslaget.

nu sammattat bærer. Der sig foramen
kommer at påførs bestanden yebode omkredet
at at det utførs av dikningsprotokoll.

§ 8.

Skol P. P^t i Læsby m. fl. fastly betes ten-
ligningsforstå av år 1928 - 29 i Skoleat, at alle
Kasold selver kommer at iganglæggos med en
bairgion med enbilledbestanden avskrevet min-
ster. Ende selvager i dette dike Jørgen Pettersen
Skabbe, Nalsky Odagårdens 3^d bode intet at
sineca med sine deltaging i protokoll for den
vægtte som bairgioner oplytte. Forlygvis
saindas at bairgioner av 200 hauer.

§ 9.

Som intet videt fames at den proto-
kollat meddelene forklarer sammensatte
oplyst med den karragivende at nytte
sammensatte kommer at loylegon utlygs
sadan forstærkning omplottet.

At alle tid men over

Stjærten
Svithund
forstærkning.

Hilmer Larsen Trar Kasbe
sitidende skiftesgodmen.

Sön 9 januari 1951 i Våleby Länsmansgården
hos Carl Larsson.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukshovmestertent Erik Skerfving, föraktningsman samt skiftesgodemänniskan Lars Hilmer Larsson och Tor Karlsson ämnade följande sakägare:
Sökanden eller de som med dem förkast sig:
Hilda Larssons storbhus gm. Carl Larsson und. fullmakt
bil. 4-c ägare av Våleby Länsmansgården 12. nr.
Emil Jonsson, äg. Våleby Länsmansgården 21:23
Emil Jonsson, äg. Våleby Länsmansgården 21:23
Gösta Gustafsson, äg. Våleby Länsmansgården 21:23
Carl Erik Larsson, äg. Våleby Länsmansgården 21:23
fr öfriga sakägare:
Johan Pettersons storbhus gm. Johan Pettersson und.
fullmakt bil. 3-a-c äg. Våleby Länsmansgården 13, Länsmansgården
skriftligen Karl Lundqvist i egenskap av ärendator
av Våleby Länsmansgården 13, Länsmansgården
Carl Johansson äg. Våleby Länsmansgården 213, Länsmansgården
skriftligen Gösta Larsson i egenskap av ärendator av
Våleby Länsmansgården 12, Länsmansgården
Carl Gustafsson för Fredbergs Våleby Skiftnings.

2 10.

Emil Jonsson Våleby Länsmansgården 22 an-
mälde att hans bror vilidit sedan föregående
sommar antäda vofri förtigheterna som ägare av
Frit Jonssons storbhus, som utgöres av 3 län för
vilka Jonsson själv är förmägnad, samt att Emil

Jouren rjäl.

§ 11.

Förklarad de sadan förgäende sammans-
trädde föredigställda korterna med tillhörande per-
fektureringar (1 blad karta och 2 blad profil) samt
kortsdelar förslag, räkningsslag och kortsdel för-
räkningsslag.

§ 12.

Upplöst synerisammans utlåtande, som
koda lydelse enligt bil. 6.

§ 13

Att motstå och förvara till förtärt bär
situeringar och bärningar och att sam-
manhålla delägarna för val av styrelse
och såg synerisammans bärningsögon bär
Larsson Kalle Larssonsgården, Lärstad str.
Kö-Kösky.

§ 14

Som utset vidare föras till proto-
koll uttalen, förklarad förtäring av-
delad och sammansatt till upplöst.

Att och till som som

Stjärten

Skiftskulle.

Förtäringarna

Skinner Larsson. Trar Karlsson
Kittadande Skiftsgodarna:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 66-49
1946

40
1482

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 1-59
1945

40.1482

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Volsby Länsmansg. ^{m. fl.} i Länstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp. (väg till Torv.)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Larsson,

adress Volsby

pr Grästorp.

Telefon: Länstod 26

Volsby den 28 dec. 1944

Karl Larsson

för Volsby Länsmansg. m. fl. Emil Larsson

212/44 2418

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 30.12.1944.

Å. H. Hallin
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Täckplan finnas å en del.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Noleby

Vitalis Johansson

FÖRORDNANDELantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 4/1 1945

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.


F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad,
måndagen den 13 februari 1950 klockan 10.00.

Carl Larsson	Noleby, Särestad	Åse-Karaby
Georg Gustavsson	Västerby, "	"
Karl Enok Svensson	Lunnagården, Karaby	"
Fredrik Andersson	Västerby, Särestad	"
John Pettersson	Ödegården, "	"
Emil Jonsson	Kämpegården, "	"
Vitalis Johansson	Noleby, "	"
Ordf. i Rudberga- Västerby väg- förening, Carl Gustafsson	Borretomten, "	Särestad
Ordf. i Kilja vägförening,		
Holger Ericksson	Gategården, Karaby	Åse-Karaby
Skiftesgodemännen:		
Lars Hilmer Larsson	Karlanna, Särestad	Åse-Karaby
Ivar Karlsson	Brandsölet, "	Särestad

Skara den 26 januari 1950.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

//.


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad,
tisdagen den 9 januari 1951 klockan 10.30.

Carl Larsson	Noleby, Särestad	Åse-Karaby
Georg Gustavsson	Västerby, "	"
Karl Enok Svensson	Lunnagården, Karaby	"
Fredrik Andersson	Västerby, Särestad	"
John Pettersson	Ödegården, "	"
Emil Jonsson	Kämpegården, "	"
Vitalis Johansson	Noleby, "	"
Ordf. i Rudberga- Västerby väg- förening, Carl Gustafsson	Borretomten, "	"
Ordf. i Kilja vägförening, Holger Erickson	Gategården, Karaby	Åse-Karaby
Karl Johansson	Västerby, Särestad	"
Skiftesgodemännen: Lars Hilmer Larsson	Karlanna, Särestad	"
Ivar Karlsson	Brandsölet, "	Särestad

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Noleby Länsänggården m.fl. fastigheter i Säre-
stad och Karaby socknar i Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen
 att handläggas vid sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad, tisdagen
 den 9 januari 1951 klockan 10.30 fm., då vederbörande sakägare hava att till-
 städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Särestad socken.

Noleby Länsänggården 1² och 1³

Västerby Hans Svensgården 2⁵, 2⁷, 2⁸, 2¹¹, 2¹² och 2¹³

Noleby Gunnar Nilsgården 2²

Noleby Ödegården 3³

Rudberga-Västerby vägförening

Kilja vägförening.

Karaby socken.

Kilja Lunnagården 4¹¹

Västerby Sigge-Persgården 1⁸

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 6 december 1950.

Att förestående kungörelse blivit anslagen
 i laga ordning i Särestads församling
 den... 10/12 50... betygas.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård
Märta Ellnefjård.

Paul Stigell
.....
hh

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Noleby Länsmansgården m.fl. fastigheter i Säre-
stad och Karaby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen
 att handläggas vid sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad, tisdagen
 den 9 januari 1951 klockan 10.30 fm., då vederbörande sakägare hava att till-
 städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Särestad socken.

Noleby Länsmansgården 1² och 1³

Västerby Hans Svensgården 2⁵, 2⁷, 2⁸, 2¹¹, 2¹² och 2¹³

Noleby Gunnar Nilsgården 2²

Noleby Ödegården 3³

Rudberga-Västerby vägförening.

Kilja vägförening.


Karaby socken.

Kilja Lunnagården 4¹¹

Västerby Sigge-Persgården 1⁸

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:




Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.


Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att
 den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 6 december 1950.

Att förestående kungörelse blivit
 anslagen i laga ordning i Karaby för-
 samling den 10/12/1950. betygas:



Enligt uppdrag:



Märta Ellnefjård

K U N G Ö R E L S E

För terrälläggning av vattenskadade marker tillhörande Noleby Länsmansgården m.fl. fastigheter i Särestad och Karaby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad tisdagen den 9 januari 1951 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Särestad socken.

Noleby Länsmansgården 1² och 1³

Västerby Hans Svensgården 2⁵, 2⁷, 2⁸, 2¹¹, 2¹² och 2¹³

Noleby Gunnar Nilsgården 2²

Noleby Ödegården 3³

Rudberga-Västerby vägförening

Kilja vägförening.

Karaby socken.

Kilja Lunnagården 4¹¹

Västerby Sigge-Persgården 1⁸

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbruksskonsulent

Till Skaraborgs läns tidning, Skara.

Jag får vördsamt anhänga att förestående kungörelse införes i Eder tidning den 15 december 1950.

20 biläggsblad torde sändas till mig den 15 december 1950.

Skara den 6 december 1950.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Rätt avskrivet intyga:

Erik Almlöf
.....

Paul Frankén
.....

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noleby Länsmansgården m. fl. fastigheter i Särestad och Karaby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Larsson, Noleby, Särestad, tisdagen den 9 januari 1951 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Särestads socken.

Noleby Länsmansgården 1² och 1³.
Västerby Hans Svensgården 2⁵,
2⁷, 2⁸, 2¹¹, 2¹² och 2¹³.

Noleby Gunnar Nilsgården 2².

Noleby Ödegården 3³.

Rudberga-Västerby vägförening.

Kilja vägförening.

Karaby socken.

Kilja Lunnagården 4¹¹.

Västerby Sigge-Persgården 1⁸.

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

Undertecknad. ^e förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser
 torrläggning av mark tillhörande Korsby Länsmansgården m.fl. i
Länstad och Korsby sock. ^{na} och yrka. ^{jag} ^{vi} på företagets utsträckning,
 så att jämväl ^{min} ^{vår} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas
 och brukas.

Korsby..... den 18/2 19 50

för Korsby Länsmansgård 2^a
Länstads socken

Gerrit Persson

för Korsby Länsmansgård 2^a
Länstads socken
Länsmansgården Korsby

K. E. Persson

Förstämde förenings vittnes:

Stiftsmått.
förädlingsman

Kilmer Larsson

Tomas Persson

förädlade skiftesgodman.

Avskrift i Transumt:

"
Bouppteckningsinstrument.
=====

Den 1 dec. 1949, förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Johan Pettersson, Ödegården, Särestad, vilken född den 12 mars 1881, avlidit den 29 aug. 1949, och därvid såsom sterbhusdelägare efterlämnat:

Änkan: Ester Albertina Pettersson, född Engelbrektysson, samt

Barnen: 1. John Emanuel Pettersson, å stället,

2. Agnes Maria Lundqwist, Jönslanna Särestad,

3. Elin Kristina Brandt, Härstorp, Särestad,

4. Edit Viktoria Karlsson, Svensgården, Salstad,

5. Märta Cecilia Vilsson, Ödegården, Åskyrka,

6. Hilma Augusta Andersson, Lunnagården, Karaby

7. Astrid Sofia Samuelsson, Åskyrka,

8. Erik Lennart Pettersson, Örebro, samt

9. Avlidne sonen Gustaf Adolf Petterssons barn:

a. Kerstin Ester Mildred, född den 3 jan. 1941,

b. Majris Klara Irene, född den 12 mars 1943, samt

c. Nils Gösta, född den 12 april 1939, och således omyndiga, samt företräddes vid förrättningen av modern Maja Pettersson i egenskap av lagligen förordnad förmyndare.

De övriga myndiga och vid förrättningen närvarande.

Boet uppgavs av den efterlevande maken och antecknades och värderades sålunda:

Att mina uppgifter till bouppteckningen äro i allo riktiga
----- försäkras under edlug förpliktelse: Ester Pettersson

Övriga vid förrättningen närvarande sterbhusdelägare:

John Pettersson. Agnes Lundqwist. Stina Brandt. Edit Karlsson.

Märta Wilsson. Hilma Andersson. Astrid Samuelsson.

Erik Pettersson. Maja Pettersson.

Enl. förordnande.

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade försäkras:

Victor Dahlin. Lars Dahlin.

Bouppteckningsförrättare.

Nr 334. År 1949 den 13 december blev denna bouppteckning
inregistrerad vid Åse, Viste, Barne och Laske domsagas
häradsrätt; betygar

På häradsrättens vägnar:

Nils Bärnhem."

Rätt utdragget intygas:

Nils Bärnhem

*Betygshes:
Erik D. Nilsson*

FULLMAKT

för Johanne Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Korsby Länsmans m. fl. hemman i Pärnäs och
Korsby sock var och Korsbys län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka lån~~
~~av statsmedel till~~ andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Åker Rensby den 13/2 19 50

Ester Pettersson Agnes Axel Agnild Stina Brandt Edit Karlsson
Andersson Märtha Nilsson Astrid Samuelsson Maja Pettersson
Bevitthas:

Carl Larsson

Bernthansson

F U L L M A K T

för Gen Pettersen eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Koralg Länsmans m. fl. hemman i Björns an
Koralg sock en och Karaborg län föra sin talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att söka län~~
~~av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget.~~ Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Örebro den 16-2 19 50

Erik Pettersen

Bevittnas:

Henry Kessman

Maja Kessman

Avskrift

Bouppteckningsinstrument

Tämpur
2.00

Den 27 april 1946, förättades bouppteckning efter hustrun Hilda Larsson Kåleby Länsmansgården. Lårestad, vilken född den 26 november 1884. avlidit den 25 december 1945, och därvid såsom sterbkhusdelägare efterlämnat:

Änkemannen Carl Emil Larsson samt barnen

Tämpur
2.00

- ✓ 1. Lars Larsson å stället.
- ✓ 2. Kerstin Hermanzon Ryda Hökantorps.
- ✓ 3. Gösta Larsson Essunga.
- ✓ 4. Majken Larsson Dyr.
- ✓ 5. Pernt Larsson Malmung. samt
- ✓ 6. Ingrid Larsson å stället, född den 4 maj 1927 och som vid förättningen företräddes av Skräddaremästare Gustav Nilsson Gustavsborg Åskyrka i egenskap av föreslagen god man.

Tämpur
50

De övriga myndiga, och till förättningen lagligen kallade. Port uppgavs av änkmannen

avskrift

Tämpur
40

Nr 112 år 1946 den 29 april vid vörtinget med Åse, Wista Barne och Laske häradsrätt blev denna bouppteckning registrerad.

bebyggas På häradsrättens vägnar: Lixten Lagebrant Rätt avskrivet intygas Viktor Dalin

Bestyckes
Gunnar Löf.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

Handwritten text block, likely a paragraph or list of items.

FULLMAKT

för Luttn. Carl Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Nolaby Länsmansgården nr. 11. Fastighetar
 i Bisets 1 och Karaby socknen av Karaborgs län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
samt söka län till fastighetens grund i företag
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kse - Karabyden 20/219 50Skjper Bråsig

Bevittnas:

Jonne JanssonMaria Jansson

FULLMAKT

för Lauter: Carl Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Nolsby Länsmansgården m. fl. fastigheter
i Birstads och Karaby socknar av Boresborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
samt söka län till fastighetens andel i företaget,
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åse - Karabyden 22/2 1950.✓ Lars Larsson✓ Bengt Larsson ✓ Eugén Siguel.✓ Kersin Hermansson✓ Gösta Larsson

Bevittnas:

Knut K. NyströmEvert Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Särestads socken.</u>							
<u>Samfälligheten A-E³.</u>							
<u>Noleby länsmansgården 1².</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
Bete, mullrik lera på lera	1		0,20	1080	1200	120	24:--
" " " " "	2		0,09	1140	1200	60	5:--
" " " " "	3		0,04	1190	1200	10	--
Åker, mullrik lera på lera	4	0,08		450	1800	1350	108:--
tomt " " " "	5	0,26		990	1800	810	211:--
" " " " "	6	0,19		1080	1800	720	137:--
" " " " "	7	0,27		630	1800	1170	316:--
" " " " "	8	0,22		630	1800	1170	257:--
åker, mullrik " " "	9	0,72		1260	1800	540	389:--
" " " " "	10	1,08		1440	1800	360	389:--
" " " " "	11	0,34		1260	1800	540	184:--
" " " " "	12	0,52		1620	1800	180	94:--
" " " " "	13	0,34		450	1800	1350	459:--
" " " " "	14	0,16		990	1800	810	130:--
" " " " "	15	1,42		720	1800	1080	1.534:--
" " " " "	16	3,39		1260	1800	540	1.831:--
" " " " "	22	2,73		1260	1800	540	1.474:--
	A-summa	11,72	0,33				7.542:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 9-12		2,66				100	266:--
" 13-16, 22		8,04				20	161:--
		10,70					427:--
Endast brukningsbåtnad.							
ägofig. 23,24		0,30		1700	1800	100	30:--
	B-summa	11,00					457:--
Totalsumma kronor		11,72	0,33				7.999:--
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁵.</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	17	2,65		900	1800	900	2.385:--
" " " " "	18	0,13		360	1800	1440	187:--
" " " " "	19	1,10		990	1800	810	891:--
" " " " "	20	1,82		1260	1800	540	983:--
" " " " "	21	1,85		630	1800	1170	2.164:--
Överföres A-summa		7,55					6.610:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,55					6.610:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 17, 18, 21		4,63				20	93:--
	B-summa	4,63					93:--
Totalsumma kronor		7,55					6.703:--
<u>Noleby Gunnar Nilsgården 2².</u>							
Emil Jonsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullrik lera på lera	25	0,39		720	1800	1080	421:--
" " " " "	26	0,29		990	1800	810	235:--
" " " " "	27	0,30		720	1800	1080	324:--
" " " " "	28	0,82		1080	1800	720	590:--
" " " " "	29	0,26		720	1800	1080	281:--
" " " " "	30	0,82		1080	1800	720	590:--
" " " " "	31	0,63		1530	1800	270	170:--
" " " " "	32	0,40		360	1800	1440	576:--
	A-summa	3,91					3.187:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 25-32		3,91				100	391:--
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 33-36		2,60		1700	1800	100	260:--
	B-summa	6,51					651:--
Totalsumma kronor		3,91					3.838:--
<u>Noleby Länsmansgården 1³.</u>							
Vitalis Johansson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullrik lera på lera	37	1,69		540	1800	1260	2.129:--
" " " " "	38	0,68		450	1800	1350	918:--
" " " " "	39	1,42		900	1800	900	1.278:--
" " " " "	40	0,24		720	1800	1080	259:--
" " " " "	41	0,22		1080	1800	720	158:--
" " " " "	42	0,78		810	1800	990	772:--
" " " " "	43	0,80		1740	1800	60	48:--
	A-summa	5,83					5.562:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 38-43		4,14				80	331:--
	B-summa	4,14					331:--
Totalsumma kronor		5,83					5.893:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Noleby Ödegården 3³.</u> Johan Petterssons Sterbhus deltagning för minskad <u>under- hållkostnad</u> i öppet dike. (igen- lägges)							
		Kapitaliserat underhåll =					400:--
<u>Totalsumma kronor</u>							400:--
<u>Samfälligheten A-E³. Totalsumma</u>	kronor	29,01					24.833:--
<u>Samfälligheten F-F¹.</u> <u>Västerby Hans-Svensgården 2⁷.</u> Hilda Larssons Sterbhus 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullrik lera på lera	62	4,68		1080	1800	720	3.370:--
<u>Totalsumma kronor</u>		4,68					3.370:--
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹³.</u> Karl Johansson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullrik lera på lera	61	1,21		540	1800	1260	1.525:--
tomt " " " "	61a	0,11		540	1800	1260	139:--
	A-summa	1,32					1.664:--
<u>Totalsumma kronor</u>		1,32					1.664:--
<u>Samfälligheten F-F¹. Totalsumma</u>	kronor	6,00					5.034:--
<u>Samfälligheten G-G¹.</u> <u>Västerby Hans-Svensgården 2⁸.</u> Hilda Larssons Sterbhus 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullrik lera på lera	66	1,38		1080	1800	720	994:--
" " " " "	67	0,79		810	1800	990	782:--
<u>Totalsumma kronor</u>		2,17					1.776:--
<u>Samfälligheten G-G¹. Totalsumma</u>	kronor	2,17					1.776:--
<u>Samfälligheten H-H¹.</u> <u>Västerby Hans-Svensgården 2⁷.</u> Hilda Larssons Sterbhus 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullrik lera på lera	63	0,50		360	1800	1440	720:--
<u>Totalsumma kronor</u>		0,50					720:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västerby Hans-Svensgård 2⁸.</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	64	2,11		810	1800	990	2.089:--
Totalsumma kronor		2,11					2.089:--
<u>Västerby Hans-Svensgård 2⁵.</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>		65	1,63	1080	1800	720	1.174:--
Totalsumma kronor			1,63				1.174:--
Samfälligheten H-H ¹ . Totalsumma kronor			4,24				3.983:--
<u>Samfälligheten I-I¹.</u>							
<u>Noleby Länsmansgården 1².</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	69	0,28		990	1800	810	227:--
" " " " "	70	0,21		360	1800	1440	302:--
" " " " "	71	0,80		810	1800	990	792:--
Tomt " " " "	72	0,30		810	1800	990	297:--
A-summa			1,59				1.618:--
Samfälligheten I-I ¹ . Totalsumma kronor			1,59				1.618:--
<u>Särestad och Karaby socknar.</u>							
<u>Särestads socken.</u>							
<u>Samfälligheten K-N.</u>							
<u>Noleby Länsmansgården 1².</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	44	0,62		990	1800	810	502:--
" " " " "	45	2,07		1710	1800	90	186:--
A-summa			2,69				688:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 44-45		2,69				40	108:--
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
52		0,95		1760	1800	40	38:--
B-summa			3,64				146:--
Totalsumma kronor			2,69				834:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁵.</u>							
Hilda Larssons Sterbhus							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	46	0,68		450	1800	1350	918:--
" " " " "	47	0,71		360	1800	1440	1.022:--
" " " " "	48	1,85		360	1800	1440	2.664:--
" " " " "	49	0,60		990	1800	810	486:--
" " " " "	50	0,60		1170	1800	630	378:--
" " " " "	51	1,93		540	1800	1260	2.432:--
	A-summa	6,37					7.900:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 46-51		6,37				40	255:--
	B-summa	6,37					255:--
Totalsumma kronor		6,37					8.155:--
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹¹.</u>							
Georg Gustavsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	53	0,12		540	1800	1260	151:--
" " " " "	54	0,24		900	1800	900	216:--
" " " " "	55	0,14		540	1800	1260	176:--
" " " " "	56	1,72		720	1800	1080	1.858:--
tomt " " " "	57	0,08		720	1800	1080	86:--
	A-summa	2,30					2.487:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 53-56		2,22				40	89:--
	B-summa	2,22					89:--
Totalsumma kronor							2.576:--
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹².</u>							
Karl Enock Svensson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
ägofig.	58	1,27		630	1800	1170	1.486:--
	A-summa	1,27					1.486:--
Totalsumma kronor		1,27					1.486:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före	efter	pr ha	pr ägofigur
				kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karaby socken.</u> <u>Kilja Lunnagården 4¹¹.</u> Karl Enoch Svensson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullrik lera på lera 59 0,20 540 1800 1260 252:-- " " " " " 60 0,36 540 1800 1260 454:-- A-summa 0,56 706:-- Totalsumma kronor 0,56 706:-- Samfälligheten K-N. Totalsumma kronor 13,11 13.757:--							
<u>Sammandrag:</u> Samfälligheten A-E³ 1-22 25- 29,01 0,33 33401 58234 24.833:-- - " - F-F¹ 32 37-43 61,61a- 6,00 5766 10800 5.034:-- - " - G-G¹ 62 66-67 2,17 2130 3906 1.776:-- - " - H-H¹ 63-65 4,24 3649 7632 3.983:-- - " - I-I¹ 69-72 1,59 1244 2862 1.618:-- - " - K-N 44-51,53- 13,11 11695 25452 13.757:-- Summa 56,12 0,33 57885 108886 51.001:-- Alstringsbåtnad. 48.979:-- Brukningbåtnad 2.022:--							
Noleby Länsmansgården den 9/1 1951 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Lantbrukskonsulent <i>Biträdande gode män.</i>							

Noleby Länsmansgården, Särestad.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-E³.</u>				
	466	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
0-2+59		300 mm. rör med frakt m.	259	3:15	815:85	
2+59-4+66		250 " " " "	207	2:20	455:40	
0-1+32		Grävning läggning samt återfylln.m	132	2:20	290:40	
1+32-2+59		" " " "	127	2:80	355:60	
2+59-4+66		" " " "	207	2:--	414:--	
0		Rörledningsöga B st.	1	20:--	20:--	
0+84, 1+32, 1+87, 2+59		Brunn A d=800 "	4	100:--	400:--	
2+93, 4+66		" A d=600 "	2	70:--	140:--	
1+7-1+11, 1+76-1+87		Rörens framdragning gm. väg "	2	10:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett			288:75	3.200:--
	300	<u>Sträckan D-E.</u>				
4+66-4+76		225 mm. ledning under landsväg (omlägges ej)	10			
4+76-5+16		200 " rör med frakt m.	40	1:70	68:--	
5+16-5+23		Rörens framdragande gm väg jämte" brunn uppströms, bekostas av Rud- berga-Västerby vägförening	7			
5+23-7+7		150 mm. rör med frakt m	184	1:67	307:28	
7+7-7+66		75 " " " "	59	0:58	34:22	
4+76-5+16		Grävning lägg. samt återfylln. "	40	1:85	74:--	
5+23-7+7		" " " "	184	0:85	156:40	
7+7-7+66		" " " "	59	0:60	35:40	
5+16, 6+17, 7+7		Brunn A d=450 st.	3	55:--	165:--	
7+66		" A d=375 "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			89:70	980:--
	298	<u>Diket E¹-E²-E³.</u>				
100-100+30		200 mm. rör med frakt m.	30	1:70	51:--	
100+30-101+67		125 " " " "	137	1:18	161:66	
101+67-102+98		100 " " " "	131	0:90	117:90	
100-100+30		Grävning lägg. samt återfylln. "	30	1:85	55:50	
100+30-101+67		" " " "	137	1:15	157:55	
		Överföres			543:61	4.180:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			543:61	4.180:--
101+67-102+98		Grävning lägg. samt återfylln. m.	131	1:10	144:10	
100		Rörledningsöga	st 1	15:--	15:--	
100+30, 101+67, 102+98		Brunn A d=450	" 3	55:--	165:--	
		Arbetsledning och oförutsett			82:29	950:--
	40	<u>Diket E²-E⁴.</u>				
110-110+40		75 mm. rör med frakt	m. 40	0:58	23:20	
110-110+40		Grävning lägg. samt återfylln. "	40	0:75	30:--	
110+40		Brunn A d=375	st. 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			6:80	110:--
	409	<u>Diket C-C¹-C².</u>				
10-10+44		150 mm. rör med frakt	m. 44	1:67	73:48	
10+44-10+50		Ledningen framd. gm väg samt brunn uppströms vägen bekostas av Kilja vägförening.	6			
10+50-12+75		150 mm. rör med frakt	m. 225	1:67	375:75	
12+75-14+9		100 " " " "	" 134	0:90	120:60	
10-10+50		Grävning lägg. samt återfylln. "	44	1:60	70:40	
10+50-12+75		" " " "	" 225	1:75	393:75	
12+75-14+9		" " " "	" 134	1:20	160:80	
12+75, 14+9 10+44		Brunn A d=450	st 2	55:--	110:--	
		Stensil	" 1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett+stensil			125:22	1.440:--
	57	<u>Diket C¹-C³.</u>				
20-20+57		150 mm. rör med frakt	m. 57	1:67	95:19	
20-20+57		Grävning lägg. samt återfylln. "	57	1:60	91:20	
20+57		Brunn A d=450	st 1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			28:61	270:--
	359	<u>Diket B-B¹.</u>				
30-33+59		150 mm. rör med frakt	m 359	1:67	599:53	
30-30+52		Grävning lägg. <u>samt/</u> återfyllning	" 52	1:90	98:80	
30+52-32+29		" " " "	" 177	1:80	318:60	
32+29-33+59		" " " "	" 130	1:75	227:50	
		Överföres			1.244:43	6.950:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			1.244:43	6.950:--
32+29, 33+59		Brunn A d = 450 st.	2	45:--	90:--	
30+52		Stensil "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			35:57	1.380:--
		Samfälligheten A-E ³ . Summa kronor				8.330:--
	137	<u>Samfälligheten F-F¹.</u>				
	137	<u>Diket F-F¹.</u>				
60-61+37		150 mm. rör med frakt m.	137	1:67	228:79	
60-61+37		Grävning lägg. samt återfylln. "	137	1:20	164:40	
60		Rörledningsöga A st.	1	20:--	20:--	
60+37		Brunn A d=450 "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			51:81	520:--
		Samfälligheten F-F ¹ . Summa kronor				520:--
	100	<u>Samfälligheten G-G¹.</u>				
	100	<u>Diket G-G¹.</u>				
70-71		125 mm. rör med frakt m.	100	1:18	118:--	
70-71		Grävning lägg. samt återfylln. "	100	1:55	155:--	
70		Rörledningsöga A st.	1	20:--	20:--	
71		Brunn A d=450 "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			42:--	390:--
		Samfälligheten G-G ¹ . Summa kronor				390:--
	241	<u>Samfälligheten H-H¹.</u>				
	241	<u>Diket H-H¹.</u>				
80-81+25		150 mm. rör med frakt m.	125	1:67	208:75	
81+25-82+41		125 " " " " "	116	1:18	136:88	
80-81+25		Grävning lägg. samt återfylln. "	125	1:50	187:50	
81+25-82+41		" " " " "	116	1:30	150:80	
80		Rörledningsöga A st.	1	20:--	20:--	
81+25, 82+41		Brunn A d=450 "	2	55:--	110:--	
82+32		Stensil "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			81:07	910:--
		Samfälligheten H-H ¹ . Summa kronor				910:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	177	<u>Samfälligheten I-I¹.</u>				
		<u>Diket I-I¹.</u>				
90-91+77		100 mm. rör med frakt m.	177	0:90	159:30	
90-91+77		Grävning lägg. samt återfylln. "	177	0:90	159:30	
90		Rörledningsöga A st	1	20:--	20:--	
91+77		Brunn A d=450 "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			36:40	430:--
		<u>Samfälligheten I-I¹. Summa kronor</u>				<u>430:--</u>
	553	<u>Samfälligheten K-N.</u>				
		<u>Diket K-L-M-N.</u>				
40-40+54		Ingen åtgärd m.	54			
40+54-41+12		250 mm. rör med frakt "	58	2:10	121:80	
41+12-41+90		225 " " " "	78	1:95	152:10	
41+90-43+95		200 " " " "	205	1:70	348:50	
43+95-44+78		125 " " " "	83	1:18	97:94	
44+78-45+53		100 " " " "	75	0:90	67:50	
40+54-41+12		Grävning lägg. samt återfylln. "	58	1:25	72:50	
41+12-41+90		" " " " "	78	1:80	140:40	
41+90-43+95		" " " " "	205	2:--	410:--	
43+95-44+36		" " " " "	41	1:95	79:95	
44+36-44+78		" " " " "	42	1:15	48:30	
44+78-45+53		" " " " "	75	0:90	67:50	
40+54, 41+12, 41+90		Brunn A d=525 " "	3	65:--	195:--	
43+13, 43+95, 44+32, 44+78, 45+53		" A d=450 "	5	55:--	275:--	
44+36		Stensil "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			208:51	2.300:--
	55	<u>Diket M-M¹.</u>				
50-50+55		100 mm. rör med frakt m.	55	0:90	49:50	
50-50+55		Grävning lägg. samt återfylln. "	55	1:30	71:50	
		Överföres			121:--	2.300:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50+55		Överfört			121:--	2.300:--
		Brunn A d=450 st.	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning och oförutsett			24:--	200:--
		Samfälligheten K-N. Summa kronor				2.500:--
<u>Sammandrag:</u>						
	1929	Samfälligheten A-E ³				8.330:--
	137	- " - F-F ¹				520:--
	100	- " - G-G ¹				390:--
	241	- " - H-H ¹				910:--
	177	- " - I-I ¹				430:--
	608	- " - K-N				2.500:--
	3192	Summa kronor				13.080:--

Skara den 9/1 1951.

I tjänsten.


 Lantbrukskonsulent.


Arbetsbeskrivning.

Innan arbete påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställa, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutes till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens diktningssavdelning kontrolleras, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är + 12,84 inhuggen i sockel å ladugården vid Noleby Länsmansgården.

Skara den 9/ 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Noleby Länsmansgården, Särestad.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ågofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				I		II								S:ma		
				A-E + sidogrenar		E ₁ -E ₂ E ₂ -E ₄										
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-36	18.940	--	7.270	--									7.270	--	0,383844
II	37-43	5.893	--			1.060	--							1.060	--	0,179874
I+II	1-43	24.833	--											8.330	--	0,335441

Samfälligheten skall sålunda uppdelas i två avdelningar med en relativ kostnad av för avd. I 0,383844 och avd. II 0,179874.

Skara i januari 1951

I tjänsten


Erik Rindög
Lantbruksskousulent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Särestads socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-E³.</u>						
<u>Noleby Länsmansgården 1².</u>	✓					
Hilda Larssons Sterbhus	S					
avd. I ägofig. 1-16,22(23-24)		7.999:--	3.070:--	3.070:--	36,855	
<u>Västerby Hans Svensgården 2⁵.</u>	✓					
Hilda Larssons Sterbhus	S					
avd. I ägofig. 17-21		6.703:--	2.573:--	2.573:--	30,888	67,743
<u>Noleby Gunnar Nilsgården 2².</u>	✓					
Emil Jonsson	S					
avd. I ägofig. 25-32 (33-36)		3.838:--	1.473:--	1.473:--	17,683	
<u>Noleby Länsmansgården 1³.</u>	✓					
Vitalis Johansson						
avd. II ägofig. 37-43		5.893:--	1.060:--	1.060:--	12,725	
<u>Noleby Ödegården 3³.</u>	✓					
Johan Petterssons Sterbhus						
avd. I.		400:--	154:--	154:--	1,849	
Summa		24.833:--	8.330:--	8.330:--	100 %	48,691
<u>Samfälligheten F-F¹.</u>						
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁷.</u>	✓					
Hilda Larssons Sterbhus	S					
ägofig. 62		3.370:--		348:11	66,945	
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹³.</u>	✓					
Karl Johansson						
ägofig. 61-61a		1.664:--		171:89	33,055	
Summa		5.034:--		520:--	100 %	9,870
<u>Samfälligheten G-G¹.</u>						
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁸.</u>	✓					
Hilda Larssons Sterbhus	S					
ägofig. 66-67		1.776:--		390:--	100 %	
Summa		1.776:--		390:--	100 %	3,482
<u>Samfälligheten H-H¹.</u>						
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁷.</u>	✓					
Hilda Larssons Sterbhus	S					
ägofig. 63		720:--		165:--	18,077	
Överföres		720:--		165:--	18,077	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i				Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
			kronor	kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
Överfört		720:--		165:--	18,077		
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁸.</u>	✓						
Hilda Larssons sterbhus	S						
ägofig. 64		2.089:--		477:--	52,448		
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁵.</u>	✓						
Hilda Larssons Sterbhus	S						
ägofig. 65		1.174:--		268:--	29,475		
Summa		3.983:--		910:--	100 %	7,810	
<u>Samfälligheten I-I¹.</u>							
<u>Noleby Länsmansgården 1².</u>	✓						
Hilda Larssons Sterbhus	S						
ägofig. 69-72		1.618:--		430:--	100		
Summa		1.618:--		430:--	100	3,173	
<u>Samfälligheten K-N.</u>							
<u>Noleby Länsmansgården 1².</u>	✓						
Hilda Larssons Sterbhus	S						
ägofig. 44-45 (52)		834:--		152:--	6,062		
<u>Västerby Hans-Svensgården 2⁵.</u>	✓						
Hilda Larssons Sterbhus	S						
ägofig. 46-51		8.155:--		1.482:--	59,279	65,341	
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹¹.</u>	✓						
Georg Gustavsson	S						
ägofig. 53-57		2.576:--		468:--	18,725		
<u>Västerby Hans-Svensgården 2¹².</u>	✓						
Karl Enock Svensson	S						
ägofig. 58		1.486:--		270:--	10,802		
<u>Karaby socken.</u>							
<u>Kilja Lunnagården 4¹¹.</u>	✓						
Karl Enock Svensson	S						
ägofig. 59-60		706:--		128:--	5,132	26,974	
Summa		13.757:--		2.500:--	100 %		
Noleby Länsmansgården den 9/1 1951 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Lantbrukskonsulent <i>Karl Enock Svensson</i> Biträdande gode män. <i>Karl Enock Svensson</i>							

Översiktskarta.



Skala: 1:50000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Noleby Länsmansgården m.fl. hemman i Särestads o. Karaby socknar av Skarabergs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km. nordväst om Särestads kyrka inom hederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, $E^1-E^2-E^3$, F-F¹, G-G¹, H-H¹, I-I¹, K-L-M-N, för huvudavlopp, samt B-B¹, C-C¹-C², C¹-C³, E²-E⁴ och M-M¹ för sidediken härtill. Enkel röd linje betecknar att diket skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har beräknats med ledning av upprättade täckdikningsplaner. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell täckdikning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå

i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fulle torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E³, F-F¹, G-G¹, H-H¹, I-I¹, K-N.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna F-F¹, G-G¹, H-H¹, I-I¹ och K-N i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A-E³ har särskild utredning verkställts bil. 5. Härav framgår, att samfällighet A-E³ skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A-E³, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för fastighet varje/angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Nytt vattengenomlopp under enskilda vägen Rudberga-Västerby vid punkt 5+16-5+23 bekostas av Rudberga-Västerby vägförening och nya vattengenomloppet vid punkt C¹ (10+44-10+50) av Kilja vägförening. Arbetet utföres i båda fallen av dikningsföretaget. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller ~~jordbruks~~^{ant-}konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

~~Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och behöver förty ej erläggas.~~

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 57 kronor 89 öre, för samfälligheterna A-E³, samt K-N vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att till rörledning och rörtrumma skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att arbetena för företagens utförande böra genom entreprenad överlätas på här för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
 att det skall benämnas "Noleby Länsmansgårdens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Noleby Länsmansgård, Åre-Noraby.....den 9/, 1951.

I tjänsten:

E. J. Jönsson

Ivar Karlsson

Hilmer Larsson


Biträdande gode män:

SVENSKT NOTERBOK

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN ST.....

SOCKEN(-NAR) AV

LXN

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr