



Akt nr:  
**R-E1a-1424**

\*AU\$R-E1a-1424\*

Lä

3517-4

R 4-1424

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv



4 x 1424

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSENTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Måsebo dikningsföretag av år 1950  
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning  
å fastigheten ..... i Ransberg socken  
beviljats lånegaranti nr ..... å ..... kronor  
avskrivningslån nr ..... å ..... kronor  
statsbidrag nr B 6920 å 8.600 kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-  
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: .....

Lilla samfälligheten

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: .....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: .....  
avvikelser från godkänd plan: Sträckan 34+95-D avkortad c:a 35 m.  
Idellet har en 35 m lång rörledning utförts från punkt 34+95  
söderut med brunn i gränsen mellan åker och skog. Ändringen utförd på  
markägarens begäran.  
arbetets kvalitet: .....

Skara den 27/9 1965

Lennström

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å garantilånet: ..... kronor  
å avskrivningslånet: ..... kronor  
å statsbidraget: 7100:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-  
betalas ytterligare:

å garantilånet: ..... kronor  
å avskrivningslånet: ..... kronor  
å statsbidraget: 1500:- kronor

Skara den 30 sept. 1965

Lars Kvam

Kamerala avdelningens anteckning  
utanordnat den ..... Nr ..... Signatur .....  
...../.....19.....  
...../.....19.....  
30/9 1965 Bj.

LANTBRUKSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN  
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSENTY G.

Undertecknad får härmed intyga att *Måsebo dikning fri etop ar ar 1950*  
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*  
å fastigheten *Ransberg* ..... socken  
beviljats lånegaranti nr ..... å ..... kronor  
avskrivningslån nr ..... å ..... kronor  
statsbidrag nr *B 6920* ..... å *8.600:-* ..... kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-  
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: .....

*Stora samfälligheten*  
.....  
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: .....  
*Lilla samfälligheten*  
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: .....

avvikelser från godkänd plan: .....

arbetets kvalitet: .....

*Skov* ..... den *14/12* ..... 19*64*...  
*Sevensblom*

Hittills hava utanordnats och/ eller utbetalats:

å garantilånet: ..... kronor

å avskrivningslånet: ..... kronor

å statsbidraget: ..... kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-  
betalas ytterligare:

å garantilånet: ..... kronor

å avskrivningslånet: ..... kronor

å statsbidraget: *7100:-* ..... kronor

Skara den *14. dec* ..... 19*64*...

*J. Lippert*

Kamerala avdelningens anteckning


utanordnat den Nr Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

*17/12* 19*64* ..... *Bp*

4 avg. 1964



Handlingar

rörande

Måsebo dikningsföretag

av år 1950.

Protokoll vid sammanträde  
rörande torrläggning av mark  
inom Måsebo och Viken i  
Ransbergs socken av Skara-  
borgs län.

Den 1 december 1949 inställer sig  
underbeckhund, statens lantbrukts-  
ingenjör hos lantbrukare Nils Thol,  
Måsebo, Örlen för att jämlikt  
förordnande (bit. 1) handlägga  
ifrågasättande syneförrättnings-  
kungörelse angående samman-  
trädet hade varit införd i  
Skaraborgs länets Annonsblad den  
12 november 1949 (bit. 2) samt i  
läga ordning anslagen i Ransbergs  
församling (bit. 3), varjämte  
förelagets sakkära meddelats  
om tiden och platsen för sam-  
manträdet jämlikt vad anslagen  
(bit. 4), och hade följande per-  
soner med förrättningsmännen  
kommit tillstädes.

Nils Thol, Måsebo för fru Marianne  
Udén-Strandell, Äppelvikens enligt full-  
makt (bit. 5)

Evert Johansson, Viken

Erik Johansson, Viken för Karl Johans-  
sons dödsbo

August Nilsson, Viken

Helge Larsson, "

Otto Larsson, Viken

Vägmästare T. Hermansson, Tibro för  
vägförvaltn. i Skaraborgs län enligt fullm. (bit. 6)

Sitt gode män. Nils Nilsson, Västerhorna  
Herman Eklund, Stenåker

## § 1.

Upppläste förvaltningsmannen  
den till Konungens Befallnings-  
havande i landet gjorda ansökan,  
och Länsstyrelsen med anledning  
av densamma utfärdade för-  
ordnande (bil. 1/).

## § 2.

Tribet jär anmäldes mot  
synevännen, och biträdande  
gode män förklarade, att  
de avlagt förestämda ed.

## § 3.

Någon laga hinder mot före-  
tagets hade ingen att anföra,  
och ej heller ansågs syne-  
vännen något sådant före-  
ligga.

## § 4.

Förklarade förvaltningsmannen  
planerna och profilen öfver pla-  
nerade avlopp.

## § 5.

Ombudet för sökanden yrkade på  
tänslaggnings på sina marker till  
för åker erforderligt djup.

## § 6.

5 st delägare för enade sig med  
sökanden och yrkade på upp-  
tagande av avloppet ända  
ned till sjön Örlen.

## § 7.

Föreningen vidvordades  
av synevännen (bil. 7)

§ 8.

Delägarna yrkade på ombyggnad av landvägstrumman vid 13+80 på vägfrälshusetkostnad, då trumman är byggd för c:a 10 år sedan.

§ 9.

Delägarna yrkade på nybyggnad av röttrummet vid 1<sup>56</sup> och 5+20, 3 meters breda på förslaget bekostnad.

§ 10.

Ombudet för Mänske yrkade på ombyggnad av befintliga broar å sin mark, helst med röttrummet och 5 meters breda.

§ 11.

Delägarna yrkade på ersättning för mark, som ägas för Öppne diken och jordupplag.

§ 12.

De närvarande befullmäktigade förvaltningsmännen uti i kungörelse för nästa sammantäbe intaga af val av arbetsstyrelse skall verkställas vid sammantäbe i fråga.

§ 13.

Jordvärdering verkställes.

§ 14.

Då intes vidare förklar, uppläses dagens protokoll, som godkändes, och sammantäbe förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

På Tjånsbous vågnat

Nils Nilsson  
Vårsvadman

Therm. Eklund

Den 21 juni 1950 inställde sig  
 alla förrättningsmännen hos land-  
 brukare Nils Thol, Måsebo, Århem  
 för att vidare handlägga ifråga-  
 varande styreförretning. Kun-  
 görelse angående sammanträdet  
 hade varit införd i Skaraborgs  
 Läns Annonsblad den 27 maj  
 1950 (bil. 8) samt i laga ordning  
 anslagen i Ransbergs församling  
 (bil. 9). Följande saksägare  
 hade med förrättningsmännen  
 kommit tillbaks

Fru Marianne Utter-Strander, Hockholen  
 Arrendator Nils Thol, Måsebo  
 Evert Johansson, Viken  
 August Persson, "  
 Helge Larsson, "  
 Erik Gustaf Johansson, - för  
 Karl Johanssons dödsbo  
 Ditt. gode män  
 Nils Nilsson, Västerhörn  
 Herman Eklund, Hockholen

### § 15.

Förrättningsmännen förelades  
 att uppräta förslaget med  
 bilagor, som genomgås.

### § 16.

med anledning av de före-  
 lagda aktens hade ingen för-  
 nägde att anföra

§ 17

På meddelande intagit i Kungärope att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammankommande valdes nu till ordförande i styrelsen fru Marianne Uller-Strander, Jätkedalsvägen 74, Äppelvikens samt två övriga ledamöter Helge Larsson och Enoch Johansson. Ledt från Viken med anordnat Nils Thol, Mårebo som suppleant

§ 18. för ordföranden.

Till revisorer av granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Erik Johansson, Viken och folkskollärare Rolf Behner<sup>Behner</sup>, Mårebo folkskola

§ 19.

Att emottaga och förvara till föreläggande hörande handlingar och ritningar utstås ordföranden i arbetsstyrelsen med förvaringsplats

§ 20.

i Mårebo.

Synermännen utlåtande upplästas och bilades protokoll.

§ 21.

Arvodesräkning föreläses.

§ 22

Delägarna beslöt sätta Habs undersökt till föreläggande genom förande och uppdrag åt förvaltningsmannen att upp-

räda här för erforderliga handlingar.

§ 23.

Då intas vidare förskott,  
uppläses dagens protokoll,  
som godkändes, och Synesför-  
rättningen förklarades av-  
slutad.

Ort och dag som ovan.

På Gjärdens dag  
Gästfriheten

Nils Nilsson

Kenn. Eklund


E. D. nr 13-49


1949

Förrordnande.

Inneliggande förrordnande av den 4 oktober  
1944 transporteras härigenom å lant-  
bruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad.  
Mariestad å landskansliet den 19 januari 1949.

På läinstyrelsens vagnar:

  
J. Sunnerholm.

  
Leo Wohlstein.

E. D. 102-49  
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Häsebo m.fl. i Hansberg socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tibro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

fru Marianna Litter-Strandell  
adress Häsebo gård, Årten  
pr Årten  
Telefon: 3, Årten

Årten

den

23 sept.

19 44

Marianna Litter-Strandell

1 mtl. Häsebo

Marianna Litter-Strandell

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 3 okt. 1944.

E. Andersson

Statens lantbruksingenjör  
i Skaraborgs län

*Tackdelningen på denna förhåller sig på Häsebo.*

## FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Viken

Evert Johansson

"

Karl Johansson

"

Rigard Persson

"

Oskar Johansson

"

Otto Larsson

Alla i Bransbys socker

## FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören

~~XXXXXXXXXX~~

Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågakartan för ättning och iaf väntas bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskapsliet den 4 okt. 1944

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

# SKARABORGS LÄ

N:r 129

SKÖVDE

Lördagen den 1

DOKTOR

## Sixten Ramstahl

Storgat. 15, Skövde. Tel. 186.

Mottagning vardagar 10—13.

Andra tider efter överenskom-  
melse per telefon.

SJUKRESOR.

## Doktor S. Tengström

Villagatan 7, Skövde. Tel. 1601.

Mottagn.: vard. kl. 10—13,

sönd. kl. 10—11.

Invärtes, speciellt lungsjukdomar.  
Egen röntgen. Kvävegasbehandling.

SJUKRESOR.

(Tv a)

## Tandläkare

Medlemmar av Sveriges Tand-  
läkareförbund och Västergöt-  
lands Tandläkareförening.

Rådfrågnings- och behandlings-  
tid efter överenskommelse.

GERHARD ADAMSON

Kungsgatan 22. Tel. 43.

TAGE ANDERSSON

Rådhusgatan 14. Tel. 273.

GÖSTA ASSARSON

Storgatan 46, 1 tr. Tel. 94.

AKE FREDIN

Kungsgatan 22. Tel. 43.

ERIC JOHANSSON

Hert. Johans torg 2. Tel. 203.

NILS RÖNNERMAN

Storgatan 15. Tel. 1155.

C. E. STERN

Döbelnsgatan 1. Tel. 841.

KARL L. SÖDERLUND

Hertig Johans gata 16. Tel. 39.

LENNART TELANDER

Storgatan 11. Tel. 301.

TANDLÄKARE

## Henry Lindenmark

T I B R O.

Mottagning vardagar utom lör-  
dagar kl. 9—12, annan tid efter  
överenskommelse pr tel. 184.

(Tv.a)

## Skövde Juridiska Byrå

Storgatan 16, Skövde.

Tel. 877

## Bostads- och industrifastighet

byggd för c:a 5 år sedan, av  
gasbetong, och med bra läge  
nära järnv.-stat., säljes genom

HOVRÄTTSNOTARIE  
ALBERT RINGIUS FASTIGHETSBYRÅ

Skövdekontoret, Torgg. 23.  
Tel. 3385.

(5733a)

## Moderna GLASÖGON

— AV BÄSTA KVALITET —

Stor sortering och snabb exp. hos

## Olof Pagoldh

Glasögon-recept exp.

Tillförlitligt arbete garanteras.

Godkänd av Svenska Optikerfö-  
reningen. (5722a)

## Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom hemmanet Koppar-  
kulla i Ransbergs socken av Skara-  
borgs län kommer att handläggas  
vid sammanträde hos Karl Gustav  
Axelsson, Grimmerud, Örten, tors-  
dagen den 1 dec. 1949 kl. 10.00, då  
sakägare hava att tillstådeskomma  
för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

(12486a)

## Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning av  
mark inom hemmanen Måsebo och  
Viken i Ransbergs socken av Skara-  
borgs län kommer att handläggas  
vid sammanträde hos Nils Thol,  
Måsebo, Örten, torsdagen den 1  
dec. 1949 kl. 12.00, då sakägare ha-  
va att tillstådeskomma för utföran-  
de av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

(12487a)

## Statsbidrag till

## Stilfulla MÖBLER

ser Ni inte ut i en handvänd-  
ning. Tag därför god tid på  
Er, när Ni väljer bland våra  
stilfulla möbler.



## Möbelkompa

SKÖVDE, mitt emot Cosmorama-biogr



TEKNISKA SK  
Kommunal statsund-  
stödd läroanstalt

Begär genast kostnadsfritt prospekt från våra avdelningar  
teknik, elektroteknik, husbyggnad, väg- o. vattenbyggnad  
tetsteknik, vägmästare, byggmästare, el.-montörer. Mod. l.  
förm. Kortaste studietid fr. folkskola ell. realexam. Stat.  
pr mån.) och sänkt avgift för mindre bemedl. Nya ku

(5709a)

## KÖPMANNAUTBILDN.

för försäljare och  
handel börjar 10 ja  
skyltning m. m. i e  
Statsstipendier (115  
går kostnadsfritt p  
senast 26 nov.  
KATRINEHOLMS

(5717a)

## Högsa priser på vissa metaller.

Ändringar fastställda av PKN i medd. 1203 och 1204, g  
12 nov. 1949. Medd. hämtas hos kristidsnämnderna.

(5727a)

## TIARPS SLU-AV

firar

## 25-årsjubile

i BYGDEGARDEN, TIARP

söndagen den 13 november 1949 kl.

Program: FÖREDRAG av landstingsman H  
tersson, Kvänum.

HISTORIK.

TEATER av avd:s egna amatörer

CABARÉ. — Kaffeservering m. n

Alla förutvarande och nuvarande medlemm  
välkomna.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande  
syneförrättning inom hemmanen Måsebo och  
Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Thol, Måsebo, Örlen, torsdagen den 1 dec. 1949 kl. 12<sup>00</sup>, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 7 nov. 1949

*C. O. Rydman*

Statens lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse blivit i laga ordning anslagen i Ransbergs församlings kyrka söndagen den 13 nov. 1949, betygar:

*J. O. Gustafsson*  
Kyrkoherde.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 1 dec. 1949 kl. 12<sup>00</sup>.

1. Fru Marianne Utter-Strandell, Igelkottsvägen 74, ÄPPELVIKEN.
2. Arrendator Nils Thol, Måsebo, ÖRLEN.
3. Lantbrukare Evert Johansson, Viken, ÖRLEN.
4.     "-             Karl Johanssons dödsbo, Viken, ÖRLEN.
5.     "-             Augusti Persson, Viken,             "-
6.     "-             Helge, Gösta & Kurt Larsson, Viken, ÖRLEN.
7.     "-             Otto Larsson, Viken, ÖRLEN.
8. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.

Gode män:

- 9 Nils Nilsson, Västerhönsa, FAGERSANNA.
10. Herman Eklund, Stenkullen, Mölltorp,

Pastorat:

Ransbergs pastorat, FAGERSANNA.

Tidning:

Skaraborgs läns annonsblad, SKÖVDE.

Att underrättelsen avsänts till förestående personer m.m. med posten den 7 nov. 1949, intygas

ex officio:

*Conf. Walman*

FULLMAKT

för Herr Nils Thool eller den, han i sitt ställe sätter  
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-  
 hörande Häscbo  
 i Ransbergs sock en av Skaraborgs län  
 å nina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.  
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-  
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Häscbo

den

15. 11

19

49H. Litter Strandell

Bevittnas:

Sally BrantenbergBingie Nelson

15

Bil. 6.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN  
I SKARABORGS LÄN


Dnr 3875-43/49.....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 november 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

  
A. Westgren.

16  
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltnings befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune  
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-  
styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänsens vägnar:

.....Margareta Melin..

Förening.

Underbekände delägare i  
 stiftningsförelag berörande den-  
 manen Mäsebo och Viken i  
 Ransbergs socken av Skaraborgs  
 län förena sig härmed med  
 sökanden till ovannämnda förelag  
 för yrka på upptagande av  
 arlopp ånda med tillhör Örlen  
 Mäsebo den 1 dec. 1949.

Evert Johansson, Otto Larsson  
 Helge Larsson  
 för Bröderna Larsson  
 Erik Ekström för Karl Ekströms dödsbo  
 August Persson.

Föresväende förening vilsores  
 Gropförmannen

Nils Nilsson  
 god man

Therun, Eklund  
 god man

Min älskade Make, vår kära,  
lilla Pappa  
Stadsarkitekten

## Vilhelm Andersson

född den 20 aug. 1891  
lämnade oss hastigt i dag,  
djupt sörjd och saknad av  
oss, släkt och vänner.

Skövde den 23 maj 1950.

TEKLA ANDERSSON  
f. Malmkvist.  
Per. Kerstin.  
Karl-Åke Kärnell.

Så tag nu mina händer  
Och led Du mig  
Att saligt hem jag länder.  
O Gud, till Dig.

Jordfästningen äger rum i  
Skövde kyrka onsdagen den  
31 maj klockan 16.00.

Tänk på fonden S:ta Elins  
Gård, Skövde.

Meddelas endast på detta  
sätt.

(2924a)



Vår innerligt älskade  
Far  
Löjtnant

## Johan Emil Källén

\* 5/4 1871  
† 24/5 1950

I ljusaste minne bevarad av  
barn, barnbarn, släkt och  
många vänner samt trogen  
vårdarinna.

Timmersdala den 24/5 1950.

SVEN och MAISIE.  
BIRGIT och OTTO.

Barnbarn.  
HILDUR ANDERSSON.

(2936a)

## Stenstorpssortens

stugan, Svanvik, onsdagen den 21  
juni 1950 kl. 14.00, då sakägare  
hava att tillstådeskomma för ut-  
förande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a.  
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,  
Statens lantbruksingenjör.  
(8935a)

## Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom hemmanet Koppar-  
kulla i Ransbergs socken av Skar-  
aborgs län kommer att handläg-  
gas vid nytt sammanträde hos  
Karl Gustav Axelsson, Grimmerud,  
Örten, onsdagen den 21 juni 1950  
kl. 9.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.  
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,  
Statens lantbruksingenjör.  
(8936a)

## Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom hemmanen Brevik  
Bredegården och Snarebo i Bre-  
viks socken samt Älgårås och Gö-  
tarshemmet i Tibro köping inom  
Skaraborgs län kommer att hand-  
läggas vid nytt sammanträde hos  
Viktor Persson, Backen, Kyrkebo,  
tisdagen den 20 juni 1950 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.  
val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,  
Statens lantbruksingenjör.  
(8937a)

## Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning  
av mark inom hemmanen Måsebo  
och Viken i Ransbergs socken av  
Skaraborgs län kommer att hand-  
läggas vid sammanträde hos ar-  
rendator Nils Thol, Måsebo, Ör-  
ten, onsdagen den 21 juni 1950  
kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.  
val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN,  
Statens lantbruksingenjör.  
(8938a)

## Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.  
vattenlagen rörande torrläggning

1950 kl. 12.00.  
Anbud skall gälla örespris per  
utspisad portion.

Närmare upplysningar lämnas  
av herr Johansson, avd. IV, tfn  
"Flygflottiljen", Karlsborg.  
(8985a)

## Filadelfia, Skultorp

Söndag 3.30 Carl Forsberg.  
Tal till mödrar i anledning av  
Mors Dag.

Alla hjärtligt välkomna.  
Brödsbrytelse. (8943a)

## Borgunda

Annandag Pingst kl. 3 em. tält-  
möte. Pastorerna Carl Forsberg,  
C. H. Sigvardsson och Skövdesång-  
are medverka.

Välkomna. (8955a)

## Mitt varma tack

för vänlig hälsning på min 50-  
årsdag.

TORSTEN LARSSON.  
(8969a)

## Skall Ni köpa eller sälja?

Annonsera då i  
Skaraborgs Läns Annonsblad

## ÅSLE

Kyrkostämma

har hållits i Åsle varvid räken-  
skaperna godkändes. Kyrkokassan  
balanserade på 11,271 kr, med en  
behållning av 4,731 kr och en skuld  
av 15,000 kr. I behållning hade  
orgelfonden 2,982 kr. Fonden för  
en församlings- och hembygdsgård  
uppgick till 7,355 kr. fonden för  
hörlurar till 544 kr och kyrkans  
prydnadsfond 19 kr.

Stämman beslöt att under som-  
maren låta tjärstryka kyrkans  
tak.

## EKESKOG

Röda korsfest

Var på onsdagskvällen anordnad i  
bygdegården, Ekeskog, under myc-  
ket god tillslutning. Ordföranden i  
Bellefors Röda korskrets, fru Stine-  
Louis Svensson, hälsningstalade och  
berörde även något Röda korsets  
uppgifter. Därefter följde några ta-  
blåer, uppförda av skolflickor, vilka  
även utförde vacker sång. Därefter  
visades ett par filmer. Dragspelsmu-  
sik utfördes av hr Sven Eriksson,

uppgick vid  
194,120, vilket inn-  
av 1,308 medlem-  
ning är inte så s-  
de föregående år-  
ror inte på någ-  
intresset från jo-  
da utan på att  
kunnat anslås ti-  
ganisationsarbete-  
väsentlig grad m-  
information av  
ring som trätt i  
i centralstyrelsen  
berättelse för fj-  
I densamma r-  
för förhandlinga-  
brukspriserna fö-  
året 1949/50 oc-  
som dessa ledde  
så för förbund-  
samhet och för f-  
sättning för ska-  
genom elektriska  
gator. Frågor  
slag har i allt  
ning hänskjutits  
som på olika sätt  
till att enhetliga  
sättningar utbet-  
markägare. Det  
i hög grad de ma-  
dit skador genom  
utbyggnaden av  
Dessa regleringa-  
allt i Norrland n-  
stora skador och  
förut varit prakti-  
da, och först nu  
någon möjlighet  
konsekvenserna.  
i allt större utst-  
lätit åt RLF att  
intressen vid vat-  
Denna del av ver-  
fått en mycket s-  
och f. n. innehar  
makter från c:a  
re, och nya så-  
ningar göres regi-  
Ifråga om jo-  
och inre rationali-  
les att förbunde-  
fållen fått ta del  
åtgärder från  
derns sida, gen-  
ägarna ansett  
behandlade. Där-  
emellertid tänka  
förhållanden, sa-  
nämnderna arbet-  
är lagstiftningen  
te fullkomlig och  
tiven från de ce-  
varit mer eller m-  
ler ofullständiga  
har genom förb-

19. Bil. 9.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande  
syneförrättning inom hemmanen Måsebo och  
Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendator Nils Thol, Måsebo, Örlen, onsdagen den 21 juni 1950 kl. 11<sup>00</sup>.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

*Carl F. W. Andersson*

Statens lantbruksingenjör


Att ovanstående kungörelse blivit i laga ordning anslagen vid gudstjänst i Ransbergs kyrka söndagen den 28 maj 1950, betygar:

*J. O. Gustafsson*

J. O. Gustafsson.

Kyrkoherde.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

## U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Måsebo och Viken i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

### Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

### Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som avser två av varandra obero-ende samfälligheter, benämnda stora och lilla, hänföres till dikning och är beläget inom Vätterns nederbördsområde n:r 67, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 6,5 kilometer norr om Ransbergs kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres

av 34,17 hektar åker, varav å 12,58 hektar beräknats enbart brukningsbåtnad.

### Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp till erforderliga dimensioner genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B och C-D samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens nuvarande dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m. samt föreslagna rördimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar och rördimensioner m.m.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

| Dikes-<br>sträcka | Neder-<br>börds-<br>område<br><br>ha | Beräknad                               |                                    | Bot-<br>ten-<br>lut-<br>ning<br>o/oo   | Slänt-<br>lut-<br>ning                        | Bot-<br>ten-<br>bredd<br><br>m. | Beräknat                            |                                 |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                      | flod-<br>vat-<br>ten-<br>mängd<br>l/s. | medel-<br>vatten-<br>mängd<br>l/s. |                                        |                                               |                                 | flod-<br>vat-<br>ten-<br>djup<br>m. | medel-<br>vatten-<br>djup<br>m. |
| 0- 12             | 230                                  | 290                                    | 29                                 | 1.0                                    | 1:1.25                                        | 0.30                            | 0.63                                | 0.23                            |
| 12-13             | 200                                  | 250                                    | 25                                 | 2.5                                    | "                                             | "                               | 0.49                                | 0.17                            |
| 13-20+12          | 120                                  | 160                                    | 16                                 | 1.0                                    | "                                             | "                               | 0.49                                | 0.17                            |
| Läge              | Nederbörds-<br>område<br><br>ha      | Avrin-<br>ning<br>vid flod<br>l/s.     | Botten-<br>lutning<br>o/oo         | Föreslagen<br>rördimensi-<br>on<br>cm. | Ledningens<br>avbördnings-<br>förmåga<br>l/s. |                                 |                                     |                                 |
| 1.                | 2.                                   | 3.                                     | 4.                                 | 5.                                     | 6.                                            |                                 |                                     |                                 |
| 22+77             | 6.0                                  | 8.3                                    | 1.0                                | 20.0                                   | 10.0                                          |                                 |                                     |                                 |
| 23+41             | 3.0                                  | 3.8                                    | 7.0                                | 10.0                                   | 4.0                                           |                                 |                                     |                                 |
| 30+85             | 19.1                                 | 26.7                                   | 7.0                                | 25.0                                   | 50.0                                          |                                 |                                     |                                 |

| 1.    | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   | 6.   |
|-------|------|------|------|------|------|
| 32+40 | 15.9 | 21.9 | 1.5  | 25.0 | 23.0 |
| 33+9  | 10.7 | 14.1 | 1.0  | 22.5 | 14.0 |
| 34+95 | 4.4  | 6.7  | "    | 20.0 | 10.0 |
| 35+71 | 1.5  | 2.3  | 10.0 | 10.0 | 4.8  |

#### Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 4 st. ägovägstrummor vid 1<sup>+56</sup>, 5+20, 10<sup>+68</sup> och 15<sup>+44</sup> i enlighet med typritning och förslag. Landsvägstrumman vid 13<sup>+81</sup> skall utföras med 80 cms betongrör med bottenläget å rörens innerkant + 9.88 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan, vilken trumma jämlikt vattenlagen skall bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län, som även skall utföra arbetet.

Planen i den del, den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i länet, och har förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag till byggande av nämnda trummor, vilket framgår av skrivelse, bil. C.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

#### Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. D bifogas

detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag vid öppna avloppet skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i slänthlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 21.980:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Markens värde före torrläggningen | 26.200:- kronor. |
|-----------------------------------|------------------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| " " efter " | 47.816:40 " |
|-------------|-------------|

vadan värdeökningen genom

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| företaget skulle uppgå till | 21.616:40 " , |
|-----------------------------|---------------|

varvid en brukningsbåtnad av 6.333:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lut-

ningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

#### Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas mellan de olika fastigheterna inom de båda samfälligheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för det-  
sammans genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. E.

#### Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

#### Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit

åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

#### Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ransbergs kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall

vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

#### Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

#### Företagets namn.

Företaget skall benämnas Måsebo dikningsföretag av år 1950.

#### Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena till Stora samfälligheten, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 26:38 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Måsebo den 21 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

*Christoffer Waldman*

*Nils Nilsson*

*Therese Eklund*

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                       |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                     | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| 1                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 2                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 3                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 4                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 5                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 6                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 7                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 8                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 9                                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 10                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 11                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 12                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 13                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 14                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 15                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 16                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 17                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 18                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 19                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 20                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 21                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 22                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 23                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 24                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 25                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 26                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 27                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 28                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 29                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 30                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 31                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 32                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 33                                    |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |

[illegible]

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning |                                             | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                                             |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur | öre |
|                                       |                                             |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          |     |
| 1                                     |                                             | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| 1                                     | åker, mylla på lera                         | 9                        |                    | 12 |               |    | 550                     | 1400          | 850           | 102             | -   |
| 2                                     | " " " "                                     | 10                       |                    | 84 |               |    | 700                     | "             | 700           | 588             | -   |
| 3                                     | A-summa                                     |                          |                    | 96 |               |    |                         |               |               | 690             | -   |
| 4                                     |                                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 5                                     | Viken 1 <sup>3</sup>                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 6                                     | Evert Johansson                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 7                                     | Alstringsbåtnad                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 8                                     | åker, mylla på lera                         | 11                       | 1                  | 75 |               |    | 850                     | 1400          | 550           | 962             | 50  |
| 9                                     | " " " "                                     | 12                       |                    | 18 |               |    | 810                     | "             | 590           | 106             | 20  |
| 10                                    | " " " "                                     | 13                       |                    | 72 |               |    | 640                     | "             | 760           | 547             | 20  |
| 11                                    | A-summa                                     |                          | 2                  | 65 |               |    |                         |               |               | 1615            | 90  |
| 12                                    |                                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 13                                    | Måsebo 1 <sup>1</sup>                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 14                                    | Marianne Utter-Strandell<br>Alstringsbåtnad |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 15                                    | åker, mylla på lera                         | 14                       |                    | 49 |               |    | 850                     | 1400          | 550           | 269             | 50  |
| 16                                    | " " " "                                     | 15                       |                    | 34 |               |    | 850                     | "             | 550           | 187             | -   |
| 17                                    | " " " "                                     | 17                       |                    | 32 |               |    | 640                     | "             | 760           | 243             | 20  |
| 18                                    | " " " "                                     | 18                       |                    | 48 |               |    | 640                     | "             | 760           | 364             | 80  |
| 19                                    | " " " "                                     | 19                       |                    | 63 |               |    | 700                     | "             | 700           | 441             | -   |
| 20                                    | " " " "                                     | 20                       |                    | 64 |               |    | 380                     | "             | 1020          | 652             | 80  |
| 21                                    | " " " "                                     | 21                       |                    | 40 |               |    | 760                     | "             | 640           | 256             | -   |
| 22                                    | " " " "                                     | 23                       |                    | 57 |               |    | 550                     | "             | 850           | 484             | 50  |
| 23                                    | " " " "                                     | 24                       |                    | 49 |               |    | 490                     | "             | 910           | 445             | 90  |
| 24                                    | " " " "                                     | 25                       |                    | 40 |               |    | 550                     | "             | 850           | 340             | -   |
| 25                                    | " " " "                                     | 26                       |                    | 48 |               |    | 640                     | "             | 760           | 364             | 80  |
| 26                                    | " " " "                                     | 27                       |                    | 51 |               |    | 700                     | "             | 700           | 357             | -   |
| 27                                    | " " " "                                     | 29                       |                    | 17 |               |    | 850                     | "             | 550           | 93              | 50  |
| 28                                    | " " " "                                     | 31                       | 1                  | 33 |               |    | 550                     | "             | 850           | 1130            | 50  |
| 29                                    | " " " "                                     | 32                       |                    | 15 |               |    | 320                     | "             | 1080          | 162             | -   |
| 30                                    | " " " "                                     | 34                       | 1                  | 15 |               |    | 700                     | "             | 700           | 805             | -   |
| 31                                    | " " " "                                     | 35                       |                    | 41 |               |    | 490                     | "             | 910           | 373             | 10  |
| 32                                    | Överföres                                   |                          | 8                  | 96 |               |    |                         |               |               | 6970            | 60  |
| 33                                    |                                             |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |

| <u>Fastighet och ägare</u><br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                              |                          | Åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                              |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                            | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             |                 | 8   |
| Överfört                                     |                          | 8                  | 96 |               |    |                         |               |               | 6970            | 60  |
| åker, mylla på lera                          | 36                       |                    | 72 |               |    | 640                     | 1400          | 760           | 547             | 20  |
| " " " "                                      | 37                       |                    | 70 |               |    | 490                     | "             | 910           | 637             | -   |
| " " " "                                      | 38                       |                    | 64 |               |    | 220                     | "             | 1180          | 755             | 20  |
| " " " "                                      | 39                       |                    | 32 |               |    | 110                     | "             | 1290          | 412             | 80  |
| " " " "                                      | 40                       |                    | 60 |               |    | 220                     | "             | 1180          | 708             | -   |
| A - summa                                    |                          | 11                 | 94 |               |    |                         |               |               | 10030           | 80  |
| Brukningsbåtnad                              |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| brukenheten                                  | 14-16                    | 1                  | 72 |               |    | -200                    |               | 200           | 344             | -   |
| "                                            | 17-18                    |                    | 80 |               |    | -50                     |               | 50            | 40              | -   |
| "                                            | 19-22                    | 2                  | 71 |               |    | -200                    |               | 200           | 542             | -   |
| "                                            | 23                       |                    | 57 |               |    | -50                     |               | 50            | 28              | 50  |
| "                                            | 24-28                    | 3                  | 17 |               |    | -200                    |               | 200           | 634             | -   |
| "                                            | 29-30                    | 1                  | 22 |               |    | -100                    |               | 100           | 122             | -   |
| "                                            | 31-32                    | 1                  | 48 |               |    | -200                    |               | 200           | 296             | -   |
| "                                            | 33-35                    | 1                  | 63 |               |    | -250                    |               | 250           | 407             | 50  |
| "                                            | 36-40                    | 2                  | 98 |               |    | -500                    |               | 500           | 1490            | -   |
| B - summa                                    |                          | 16                 | 28 |               |    |                         |               |               | 3904            | -   |
| Totalsumma                                   |                          | 16                 | 28 |               |    |                         |               |               | 13934           | 80  |
| Lilla samfälligheten.                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Måsebo 1 <sup>l</sup>                        |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Marianne Utter-Strandell                     |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Alstringsbåtnad                              |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| åker, mylla på lera                          | 41                       |                    | 49 |               |    | 970                     | 1400          | 430           | 210             | 70  |
| " " " "                                      | 42                       |                    | 48 |               |    | 1130                    | "             | 270           | 129             | 60  |
| " " " "                                      | 43                       |                    | 35 |               |    | 850                     | "             | 550           | 192             | 50  |
| " " " "                                      | 44                       |                    | 51 |               |    | 1180                    | "             | 220           | 112             | 20  |
| " " " "                                      | 49                       |                    | 30 |               |    | 1130                    | "             | 270           | 81              | -   |
| " " " "                                      | 50                       |                    | 24 |               |    | 1180                    | "             | 220           | 52              | 80  |
| Överføres                                    |                          | 2                  | 37 |               |    |                         |               |               | 778             | 80  |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nummer     | Förbättrad<br>mark |       |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                              | åker,<br>tomt      |       | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                       |                              | har                | ar    | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                     | 2                            | 3                  |       | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| 1                                     | överfört                     | 2                  | 37    |               |    |                         |               |               | 778             | 80  |
| 2                                     | åker, mylla på sandbl.lera   | 51                 | 45    |               |    | 1020                    | 1400          | 380           | 171             | -   |
| 3                                     | " " " " "                    | 52                 | 86    |               |    | 640                     | "             | 760           | 653             | 60  |
| 4                                     | A - summa                    | 3                  | 68    |               |    |                         |               |               | 1603            | 40  |
| 5                                     |                              |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 6                                     | Brukningsbåtnad              |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 7                                     | brukningsenheten             | 41-46              | 5 71  |               |    | -200                    |               | 200           | 1142            | -   |
| 8                                     | "                            | 47-50              | 2 22  |               |    | -400                    |               | 400           | 888             | -   |
| 9                                     | "                            | 51-53              | 3 99  |               |    | -100                    |               | 100           | 399             | -   |
| 10                                    | B - summa                    |                    | 11 92 |               |    |                         |               |               | 2429            | -   |
| 11                                    | Totalsumma                   |                    | 11 92 |               |    |                         |               |               | 4032            | 40  |
| 12                                    |                              |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 13                                    | <u>SAMMANDRAG.</u>           |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 14                                    | <u>Stora samfälligheten.</u> |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 15                                    | Viken l <sup>7</sup>         |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 16                                    | Otto Larsson                 |                    | 58    |               |    |                         |               |               | 277             | 40  |
| 17                                    | Viken l <sup>4</sup>         |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 18                                    | Helge, Gösta o. Kurt Larsson |                    | 78    |               |    |                         |               |               | 380             | 90  |
| 19                                    | Viken l <sup>12</sup>        |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 20                                    | Aug. Persson                 |                    | 39    |               |    |                         |               |               | 249             | 60  |
| 21                                    | Viken l <sup>11</sup>        |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 22                                    | Karl Johanssons dödsbo       |                    | 61    |               |    |                         |               |               | 435             | 40  |
| 23                                    | Viken l <sup>6</sup>         |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 24                                    | Karl Johanssons dödsbo       |                    | 96    |               |    |                         |               |               | 690             | -   |
| 25                                    | Viken l <sup>3</sup>         |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 26                                    | Evert Johansson              |                    | 2 65  |               |    |                         |               |               | 1615            | 90  |
| 27                                    | Måsebo l <sup>1</sup>        |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 28                                    | Marianne Utter-Strandell     |                    | 16 28 |               |    |                         |               |               | 13934           | 80  |
| 29                                    | Summa                        |                    | 22 25 |               |    |                         |               |               | 17584           | -   |
| 30                                    | Summa alstringsbåtnad        |                    | 17 91 |               |    |                         |               |               | 13680           | -   |
| 31                                    | " brukningsbåtnad            |                    |       |               |    |                         |               |               | 3904            | -   |
| 32                                    |                              |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |
| 33                                    |                              |                    |       |               |    |                         |               |               |                 |     |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                           | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                                 |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                                                                                                                                 |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                                                                                                                               | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
| <u>SLUTSAMMANDRAG.</u>                                                                                                                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |
| Stora samfälligheten                                                                                                                            |                          | 22                 | 25 |               |    |                         |               |               | 17584           | -   |
| Lilla "                                                                                                                                         |                          | 11                 | 92 |               |    |                         |               |               | 4032            | 40  |
| <u>Summa</u>                                                                                                                                    |                          | 34                 | 17 |               |    |                         |               |               | 21616           | 40  |
| Summa alstringsbåtnad                                                                                                                           |                          | 21                 | 59 |               |    |                         |               |               | 15283           | 40  |
| " brukningsbåtnad                                                                                                                               |                          |                    |    |               |    |                         |               |               | 6333            | -   |
| <p>Måsebo den 21 juni 1950.</p> <p>På tjänstens vägnar:</p> <p><i>Antony W. Andersson</i></p> <p><i>P. H. Nilsson</i> <i>Herren, Ekland</i></p> |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |     |


| Läge         | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.                                                                             | Antal | à kr.        | Kostnad      |     | Summa          |          |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----|----------------|----------|
|              |             |                                                                                                   |       |              | Kr.          | öre | Kr.            | öre      |
| 1            | 2           | 3                                                                                                 | 4     | 5            | 6            |     | 7              |          |
|              |             | <u>Stora samfälligheten.</u>                                                                      |       |              |              |     |                |          |
| 0-23+41      | 2341        | <u>Sträckan A - B.</u>                                                                            |       |              |              |     |                |          |
| 0-2+50       | 250         | Schaktning för öppet dike av:<br>sandbl.lera och lerblandad dy med<br>något buskar m <sup>3</sup> | 130   | 1.80         |              |     | 234            | -        |
| - 5          | 250         | sandbl.lera med något torv samt<br>block "                                                        | 20    | 3.-          | 60           | -   |                |          |
|              |             | sandbl.lera med något torv och<br>buskar "                                                        | 240   | 1.80         | 432          | -   |                |          |
|              |             | mo och packsand "                                                                                 | 110   | 2.-          | 220          | -   | 712            | -        |
| - 7          | 200         | sandbl.lera med något torv och<br>buskar "                                                        | 600   | 1.80         | 1080         | -   | 1080           | -        |
| - 8          | 100         | do do "                                                                                           | 200   | 1.80         | 360          | -   |                |          |
|              |             | do do med något block "                                                                           | 130   | 2.50         | 325          | -   |                |          |
|              |             | pinnmo "                                                                                          | 90    | 4.-          | 360          | -   | 1045           | -        |
| - 10         | 200         | sandbl.lera med buskar "                                                                          | 200   | 1.80         | 360          | -   |                |          |
|              |             | sandbl.lera "                                                                                     | 380   | 1.80         | 684          | -   |                |          |
|              |             | pinnmo "                                                                                          | 50    | 4.-          | 200          | -   | 1244           | -        |
| - 12         | 200         | sandbl.lera med något buskar "                                                                    | 500   | 1.80         | 900          | -   |                |          |
|              |             | pinnmo "                                                                                          | 20    | 4.-          | 80           | -   | 980            | -        |
| -13+81       | 181         | do "                                                                                              | 120   | 4.-          | 480          | -   |                |          |
|              |             | sandbl.lera med ngt busk.o.block m.                                                               | 360   | 3.-          | 1080         | -   |                |          |
|              |             | bergsprängning "                                                                                  | 65    | 25.-         | 1625         | -   | 3185           | -        |
| 13+87- 16    | 213         | pinnmo "                                                                                          | 100   | 4.-          | 400          | -   |                |          |
|              |             | sandbl.lera med ngt buskar "                                                                      | 550   | 1.80         | 990          | -   | 1390           | -        |
| 17+61        | 161         | do do "                                                                                           | 540   | 1.80         |              |     | 972            | -        |
| -20+12       | 251         | do med buskar "                                                                                   | 800   | 1.80         |              |     | 1440           | -        |
| -22+77       |             | 8" lantbruksrör m                                                                                 | 265   | 1.80         | 477          | -   |                |          |
| -23+41       |             | 4" tegelrör "                                                                                     | 64    | 0.90         | 57           | 60  | 534            | 60       |
| 20+12 -20+70 |             | Grävning för rörledning, rörens<br>läggning och dikesjordens åter-<br>fyllning m                  | 58    | 7.-<br>5.40  | 406<br>313   | 20  |                |          |
| -21+36       |             | do "                                                                                              | 66    | 40.-<br>18.- | 2640<br>1188 | -   |                |          |
|              |             | Överföres                                                                                         |       |              | 3046<br>1501 | 20  | 13398<br>12816 | 80<br>60 |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 4            | 5                 | 6                 | 7                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                       | Överfört          |              |                   | 2046<br>1501 20   | 13398 80<br>12816 60 |
| - 21+70      | do                                                                                                                                                                                                                                    | m 34              | 5.40<br>4.60 | 183 60<br>156 40  |                   |                      |
| -22+77       | do                                                                                                                                                                                                                                    | " 107             | 2.50<br>1.60 | 262 50<br>171 20  |                   |                      |
| -23+41       | do                                                                                                                                                                                                                                    | " 64              | 1.40<br>1.-  | 89 60<br>64 -     |                   | 3586 70<br>1892 80   |
|              | Betonggjutning A <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         | st 1              | 60.-         | 60 -              |                   |                      |
| 22+77, 23+41 | Brunn, typ A, $\phi = 0.45$ m.                                                                                                                                                                                                        | " 2               | 25.-<br>45.- | 150 -<br>90 -     |                   | 210 -<br>150 -       |
| 1+56, 5+20   | Rörtumma, typ C, $\phi = 0.80$ m.                                                                                                                                                                                                     |                   |              |                   |                   |                      |
|              | b= 3.0 m.                                                                                                                                                                                                                             | st 2              | 300:-        | 600 -             |                   |                      |
| 10+68, 15+44 | Rörtrumma, typ C, $\phi = 0.80$ m.                                                                                                                                                                                                    |                   |              |                   |                   |                      |
|              | b=5.0 m.                                                                                                                                                                                                                              | st 2              | 440.-        | 880 -             |                   | 1480 - V             |
|              | För arbetets tillsyn samt oför-<br>utsedda utgifter tillägges c:a<br>10 % .                                                                                                                                                           |                   |              |                   |                   | 1996 12<br>1641 97   |
| 13+81-13+87  | Nuvarande rörtrumman, $\phi = 0.80$ m,<br>genom allmänna vägen sänkes på<br>Vägförvaltningens i Skaraborgs<br>län , bekostnad och medräknas<br>ej här.<br>Ersättning enligt bil. D för<br>bortgrävd mark<br>för intrång av jordupplag |                   |              |                   | 161 33<br>1067 30 | 1228 63 V            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                   | Summa:            | 21900 -<br>19210 -   |
|              | <u>Lilla samfälligheten.</u>                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                   |                   |                      |
| 30-35+71 571 | <u>Sträckan C - D.</u>                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                   |                   |                      |
| 30-30+27     | Schaktning för öppet dike av:                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                   |                   |                      |
|              | dyjord o. sandmylla                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> 20 | 2.-          |                   |                   | 40 -                 |
| -32+40       | 10" lantbruksrör                                                                                                                                                                                                                      | m 213             | 5.20<br>2.30 | 1107 60<br>489 90 |                   |                      |
| -33+9        | 9" "                                                                                                                                                                                                                                  | " 69              | 4.60<br>2.10 | 317 40<br>144 90  |                   |                      |
| -34+95       | 8" "                                                                                                                                                                                                                                  | " 186             | 3.85<br>1.80 | 716 10<br>334 80  |                   |                      |
| -35+71       | 4" tegelrör                                                                                                                                                                                                                           | " 76              | 1.50<br>0.90 | 114 -<br>68 40    |                   | 2255 10<br>1038 -    |
| 30+27-30+85  | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                                                                                                                                                              | " 58              | 1.90         | 110 20            |                   |                      |
| -32+40       | do                                                                                                                                                                                                                                    | " 155             | 3.20<br>2.50 | 496 -<br>387 50   |                   |                      |
|              | Överföres                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                   | 606 20<br>497 70  | 2295 10<br>1078 -    |

| Läge         | Längd<br>m. | Arbete, jordmån m. m.              | Antal | à kr. | Kostnad       |            | Summa |                |
|--------------|-------------|------------------------------------|-------|-------|---------------|------------|-------|----------------|
|              |             |                                    |       |       | Kr.           | öre        | Kr.   | öre            |
| 1            | 2           | 3                                  | 4     | 5     | 6             |            | 7     |                |
|              |             | Överfört                           |       |       | 606           | 20         | 2295  | 10             |
|              |             |                                    |       |       | 497           | 70         | 1078  | -              |
|              |             | Tillägg för merkostnader genom väg |       |       |               | 40         | -     |                |
| -33+9        |             | Grävning, läggning o. återfyllning | m     | 69    | 2.80<br>1.80  | 193<br>124 | 20    |                |
| -34+60       |             | do                                 | "     | 151   | 2.60<br>1.90  | 392<br>286 | 60    |                |
| -34+95       |             | do                                 | "     | 35    | 4.40<br>2.30  | 154<br>80  | -     | 50             |
| -35+71       |             | do                                 | "     | 76    | 1.80<br>1.-   | 136<br>76  | 80    | 1522<br>1105   |
| 30+27        |             | Betonggjutning, typ A <sup>1</sup> | st    | 1     | 60.-          | 60         | -     |                |
| 30+85, 32+40 |             |                                    |       |       |               |            |       |                |
| 33+9         |             | Brunn, typ A, ø = 0.60 m.          | "     | 3     | 100.-<br>60.- | 300<br>180 | -     |                |
| 34+95, 35+71 |             | ø = 0.45 m.                        | "     | 2     | 25.-<br>45.-  | 150<br>90  | -     | 510<br>330     |
|              |             | Tillägges c:a 10 %                 |       |       |               |            |       | 432<br>256     |
|              |             |                                    |       |       |               |            |       | 10<br>70       |
|              |             |                                    |       |       | Summa:        |            |       | 4760<br>2770   |
|              |             |                                    |       |       |               |            |       | -              |
|              |             | SAMMANDRAG.                        |       |       |               |            |       |                |
|              | 2341        | Stora samfälligheten               |       |       |               |            |       | 21900<br>19210 |
|              | 571         | Lilla "                            |       |       |               |            |       | 4760<br>2770   |
| Summa        | 2912        |                                    |       | Summa |               |            |       | 26660<br>21980 |


## Brunn med intag

Typ-  
ritningar  
Skala 1:50





Lock och botten av betong


## Betonggjutning typ A'



Skoning av botten  
och slänter med  
stora, flata stenar.

Betonggjutning typ A<sup>2</sup>

Skoning av botten  
och slänter med  
stora, flata stenar




Gustaf Wadman

# Typritningar


Skala 1:50

## Brunn typ A'




Lock och botten av betong

## Brunn typ B




Lock av betong.  
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

## Brunn typ A<sup>2</sup>




Lock och botten av betong

## Brunn typ C




Lock och botten av betong  
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

## Brunn typ A<sup>3</sup>



Lock och botten av betong

## Brunn typ D




Lock och botten av betong


# Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ C



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET  
VÄGFÖRVALTNINGEN  
I SKARABORGS LÄN  
Dnr 1554-43/50

P.E./MN

4/1. B.I.C.  
Lantbruksingenjören i Värmlands län,  
Karlstad.


(Måsebo)  
Betr. Måsetorps dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 april 1950 får vägförvaltningen i Skaraborgs län härigenom meddela, att förvaltningen icke har något att erinra mot Edert förslag och kommer att omlägga trumman enl. förslaget utan kostnad för rubr. dikningsföretag.

Vägmästaren i vägmästareområde R:3, Tibro, torde i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.



Mariestad den 4 maj 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

  
Nils G. Lenas

  
Peter Edling

| Fastighet                             | Ägares namn                                  | Läge<br>pål. n:r | Antal<br>m <sup>2</sup> | Pris<br>pr m <sup>2</sup><br>öre | Kronor | Summa<br>Kronor |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 1                                     | 2                                            | 3                | 4                       | 5                                | 6      | 7               |
| <u>Ersättning för bortgrävd mark.</u> |                                              |                  |                         |                                  |        |                 |
| <u>Sträckan A - B.</u>                |                                              |                  |                         |                                  |        |                 |
| Viken                                 | 1 <sup>7</sup> Otto Larsson                  | 0- 2+83          | 270                     | 3.0                              |        | 8 10            |
| "                                     | 1 <sup>4</sup> Helge, Gösta, Kurt<br>Larsson | 2+83- 3+93       | 40                      | 3.0                              | 1 20   |                 |
|                                       |                                              | fig. 5           | 40                      | 6.4                              | 2 56   | 3 76            |
| "                                     | 1 <sup>12</sup> Aug. Persson                 | " 6              | 20                      | 7.6                              | 1 52   |                 |
|                                       |                                              | 3+93- 4+27       | 20                      | 3.0                              | - 60   | 2 12            |
| "                                     | 1 <sup>11</sup> Karl Johanssons<br>dödsbo    | 4+27- 4+67       | 20                      | 3.0                              | - 60   |                 |
|                                       |                                              | fig. 8           | 20                      | 6.4                              | 1 28   | 1 88            |
| "                                     | 1 <sup>6</sup> Detsamma                      | " 9              | 40                      | 5.5                              | 2 20   |                 |
|                                       |                                              | 4+67- 5+22       | 30                      | 3.0                              | - 90   | 3 10            |
| "                                     | 1 <sup>3</sup> Evert Johansson               | 5+22- 7+20       | 200                     | 3.0                              | 6 -    |                 |
|                                       |                                              | fig. 12          | 120                     | 8.1                              | 9 72   |                 |
|                                       |                                              | " 13             | 60                      | 6.4                              | 3 84   | 19 56           |
| Måsebo                                | 1 <sup>1</sup> Marianne Utter-<br>Strandell  | 7+20- 8+65       | 240                     | 3.0                              | 7 20   |                 |
|                                       |                                              | fig. 14,15       | 80                      | 8.5                              | 6 80   |                 |
|                                       |                                              | " 17,18          | 130                     | 6.4                              | 8 32   |                 |
|                                       |                                              | " 19,27          | 150                     | 7.0                              | 10 50  |                 |
|                                       |                                              | " 20             | 60                      | 3.8                              | 2 28   |                 |
|                                       |                                              | " 23             | 130                     | 5.5                              | 7 15   |                 |
|                                       |                                              | " 24             | 30                      | 4.9                              | 1 47   |                 |
|                                       |                                              | " 25             | 30                      | 5.5                              | 1 65   |                 |
|                                       |                                              | " 26             | 60                      | 6.4                              | 3 84   |                 |
|                                       |                                              | 12+10- 14+68     | 310                     | 3.0                              | 9 30   |                 |
|                                       |                                              | fig. 31          | 410                     | 5.5                              | 22 55  |                 |
|                                       |                                              | 32               | 120                     | 3.2                              | 3 84   |                 |
|                                       |                                              | 34               | 260                     | 7.0                              | 18 20  |                 |
|                                       |                                              | 35               | 90                      | 4.9                              | 4 41   |                 |
|                                       |                                              | 17+61- 20+18     | 510                     | 3.0                              | 15 30  | 122 81          |
| Summa:                                |                                              |                  |                         |                                  |        | 161 33          |

| Fastighet                                                                                                                                                                | Ägares namn                                    | Läge<br>pål. n:r      | Antal<br>m <sup>2</sup> | Pris<br>pr m <sup>2</sup><br>öre | Kronor | Summa<br>Kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                                              | 3                     | 4                       | 5                                | 6      | 7               |
| <u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>                                                                                                                             |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |
| <u>Sträckan A-B.</u>                                                                                                                                                     |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |
| Viken                                                                                                                                                                    | 1 <sup>7</sup> Otto Larsson                    | 0- 2+83               | 1140                    | 3.0                              |        | 34 20           |
| "                                                                                                                                                                        | 1 <sup>4</sup> Helge, Gösta o.<br>Kurt Larsson | 2+83- 3+93            | 300                     | 3.0                              | 9 -    |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | fig. 5                | 300                     | 11.8                             | 35 40  | 44 40           |
| "                                                                                                                                                                        | 1 <sup>12</sup> Aug. Persson                   | " 6                   | 100                     | 14.0                             | 14 -   |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 3+93- 4+27            | 100                     | 3.0                              | 3 -    | 17 -            |
| "                                                                                                                                                                        | 1 <sup>11</sup> Karl Johanssons<br>dödsbo      | 4+27- 4+67            | 110                     | 3.0                              | 3 30   |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | fig. 8                | 110                     | 14.0                             | 15 40  | 18 70           |
| "                                                                                                                                                                        | 1 <sup>6</sup> Detsamma                        | " 9                   | 160                     | 14.0                             | 22 40  |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 4+67- 5+22            | 160                     | 3.0                              | 4 80   | 27 20           |
| "                                                                                                                                                                        | 1 <sup>3</sup> Evert Johansson                 | 5+22- 7+20            | 750                     | 3.0                              | 22 50  |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | fig. 12/0.13          | 660                     | 14.0                             | 92 40  | 114 90          |
| Måsebo                                                                                                                                                                   | 1 <sup>1</sup> Marianne Utter-<br>Strandell    | 7+20- 8+65            | 1020                    | 3.0                              | 30 60  |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 8+65- 12+90           | 2660                    | 14.0                             | 372 40 |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 12+95- 13+81          | 940                     | 3.0                              | 28 20  |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 13+87- 14+68          | 350                     | 3.0                              | 10 50  |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 14+68- 17+61          | 2260                    | 14.0                             | 316 40 |                 |
|                                                                                                                                                                          |                                                | 17+61- 20+12          | 1760                    | 3.0                              | 52 80  | 810 90          |
| Summa:                                                                                                                                                                   |                                                |                       |                         |                                  |        | 1067 30         |
| <u>SAMMANDRAG.</u>                                                                                                                                                       |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |
| Ersättning för bortgrävd mark                                                                                                                                            |                                                |                       |                         |                                  |        | 161 33          |
| "                                                                                                                                                                        | "                                              | intrång av jordupplag |                         |                                  |        | 1067 30         |
| Summa ersättning                                                                                                                                                         |                                                |                       |                         |                                  |        | 1228 63         |
| Måsebo den 21 juni 1950.                                                                                                                                                 |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |
| På tjänstens vägnar:                                                                                                                                                     |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |
|   |                                                |                       |                         |                                  |        |                 |

[illegible]

| Hemmanstal | Registreringsnummer | Littera å kartan | S o c k e n<br>Hemman och jordägare | Sökande och med<br>dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde |                |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|            |                     |                  |                                     |                                   |          | Nuvarande värde           | Blivande värde |
|            |                     |                  |                                     |                                   |          | Kronor                    | Kronor         |
| 1          | 2                   | 3                | 4                                   | 5                                 | 6        | 7                         | 8              |
|            |                     |                  | Ransbergs socken.                   |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Stora samfälligheten.</u>        |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | Viken                               |                                   |          |                           |                |
|            | 1 <sup>7</sup>      |                  | Otto Larsson                        | sök.                              |          |                           |                |
|            | 1 <sup>4</sup>      |                  | Helge, Gösta, Kurt Larsson          | sök.                              |          |                           |                |
|            | 1 <sup>12</sup>     |                  | Aug. Persson                        | sök.                              |          |                           |                |
|            | 1 <sup>11</sup>     |                  | Karl Johanssons dödsbo              | sök.                              |          |                           |                |
|            | 1 <sup>6</sup>      |                  | Detsamma                            | sök.                              |          |                           |                |
|            | 1 <sup>3</sup>      |                  | Evert Johansson                     | sök.                              |          |                           |                |
|            |                     |                  | Måsebo.                             |                                   |          |                           |                |
|            | 1 <sup>1</sup>      |                  | Marianne Utter-Strandell            | sök.                              |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Summa</u>                        |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Lilla samfälligheten.</u>        |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | Måsebo                              |                                   |          |                           |                |
|            | 1 <sup>1</sup>      |                  | Marianne Utter-Strandell            |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Summa</u>                        |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Sammandrag.</u>                  |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | Stora samfälligheten                |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | Lilla samfälligheten                |                                   |          |                           |                |
|            |                     |                  | <u>Summa</u>                        |                                   |          |                           |                |

| Förbättrings-<br>värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar |    |    |    |    | Delaktighet i kostnaderna för |                              |                        |     | Deltager i<br>gemensamma<br>kostnader<br>med pro-<br>cent. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|                        |                                                       |    |    |    |    | Arbetets utförande m. m.      |                              | Syneför-<br>rättningen |     |                                                            |
|                        |                                                       |    |    |    |    | Beräknad kost-<br>nad kronor  | Procent av<br>verkl. kostnad | Kr.                    | öre |                                                            |
| Kronor                 | 10                                                    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                            | 16                           | 17                     |     | 18                                                         |
| 277:40                 |                                                       |    |    |    |    | 303:13                        | 1,578                        | 10:81                  |     |                                                            |
| 380:90                 |                                                       |    |    |    |    | 416:09                        | 2,166                        | 14:83                  |     |                                                            |
| 249:60                 |                                                       |    |    |    |    | 272:59                        | 1,419                        | 9:72                   |     |                                                            |
| 435:40                 |                                                       |    |    |    |    | 475:64                        | 2,476                        | 16:96                  |     |                                                            |
| 690:-                  |                                                       |    |    |    |    | 753:80                        | 3,924                        | 26:87                  |     |                                                            |
| 1615:90                |                                                       |    |    |    |    | 1765:40                       | 9,190                        | 62:94                  |     |                                                            |
| 13934:80               |                                                       |    |    |    |    | 15223:35                      | 79.247                       | 542:70                 |     |                                                            |
| 17584:-                |                                                       |    |    |    |    | 19210:-                       | 100,00                       | 684:83                 |     | 87,40                                                      |
| 4032:40                |                                                       |    |    |    |    | 2770:-                        | 100,00                       | 98:73                  |     |                                                            |
| 4032:40                |                                                       |    |    |    |    | 2770:-                        | 100,00                       | 98:73                  |     | 12,60                                                      |
| 17584:-                |                                                       |    |    |    |    | 19210:-                       |                              | 684:83                 |     | 87,40                                                      |
| 4032:40                |                                                       |    |    |    |    | 2770:-                        |                              | 98:73                  |     | 12,60                                                      |
| 21616:40               |                                                       |    |    |    |    | 21980:-                       |                              | 783:56                 |     | 100,00                                                     |

Måsebo den 21 juni 1950.

På tjänstens vägnar:

*Gustafwa Andersson*

*Nils Nilsson*

*Therese Eklund*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, rörutlopp och bassänger för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar.
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat närmare överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningsens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = 11.03 meter, såsom ring i jordfast block i skogsdunge,

10 meter höger punkt 2+44.

Fixp. =+12.08 meter, såsom kors i jordfast block i backkant,

46 meter höger punkt 9+90.

" =+12.24 meter, såsom kors i jordfast block i backkant,

15 meter höger punkt 14+68.

" =+13.56 meter, såsom kors i jordfast block, 5 meter vänster  
punkt 21+30.

" =+13.31 meter, såsom kors i jordfast block, invid utfarts-  
väg, 65 meter vänster punkt 33.

Måsebo den 21 juni 1950.

*Gustaf Walden*

lantbruksingenjör.

# ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Måsebo dikningsföretag av år 1950 i Ransbergs socken av Skaraborgs län.  
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 7 juli 1949-21 juni 1950.

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                                                                                                      | Ersättning |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                         | kronor     | öre | kronor | öre |
| <b>I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.</b>                                                                                                                       |            |     |        |     |
| 1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Planen upprättad <sup>i</sup> utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen 21.59 ha.                                                                                                                                                        |            |     |        |     |
| 190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver                                                                                                                                                          | 206        | -   |        |     |
| 2,2% av 21.980:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad                                                                                                                                        | 483        | 56  |        |     |
| 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.                                                                                                                                              |            |     | 689    | 56  |
| <i>Summa:</i>                                                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa                                                                                                                                     |            |     |        |     |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) |            |     |        |     |
| 2. <i>Täckdikningsplaner.</i>                                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| <b>II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.</b>                                                                                         |            |     |        |     |
| 1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>                                                                                               |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen ha.                                                                                                                                                              |            |     |        |     |
| kr för ha och kr för varje ha däröver                                                                                                                                                                   |            |     |        |     |
| % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad                                                                                                                                                               |            |     |        |     |
| 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| 5 kr för var och en av st astigheter                                                                                                                                                                    |            |     |        |     |
| 2. <i>Annat företag.</i>                                                                                                                                                                                |            |     |        |     |
| dagarvoden à 60 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagarvoden à 40 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagarvoden à 20 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| <i>Transport:</i>                                                                                                                                                                                       |            |     | 689    | 56  |



R Ä K N I N G.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 1 st. dagtraktamente á 12:- kr.              | 12:-                |
| Reseersättning 0,6 mil á 4.50 kr.(samåkning) | <u>2:70</u>         |
| Summa                                        | <u><u>14:70</u></u> |

Kvitteras.

Måsebo den 21 juni 1950.

*Pils Nilsson*

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1 st. dagtraktamente á 12:- kr. | <u>12:-</u>        |
| Summa                           | <u><u>12:-</u></u> |

Kvitteras.

Måsebo den 21 juni 1950.

*Herm. O. Lund*

Attesteras:

*Gustaf Waldman*

53.

Ver.b.

Postgiro 30054.

Pag. 12487

SKÖVDE DEN

12/11

19 49

Från *Marianne Uller - Skandell Ägare* DEBET  
TILL

## SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr

mm.

Kronor

öre

19 49

nov 12

An. Annon's N:o

12487

ang.

Helsingfors

1 60

12 60

KVITTERAS

Skövde den

11-2-49

Skaraborgs Läns Annonsblad

Rindögren

54

Ver.b.

Postgiro 30054.

Pag. 8938

SKÖVDE DEN

27/5 1950

Från *Manarum Ullu - Skandell Äppeltrik* DEBET  
TILL

# SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

1950

Maj 27 An. Annons N:o 8938 ang. *Thungöulsc*

| ggr | mm. | Kronor | öre |
|-----|-----|--------|-----|
| 1   | 70  | 14     | 70  |

KVITTERAS

Skövde den

14/6 - 1950

Skaraborgs Läns Annonsblad

*A. Andersson*

55.

Ver. C.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

**RÄKENSKAPSBÖCKER**  
AV ALLA SLAG

**LÖSBLAD & KORTREGISTER**  
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT  
LAGER AV KONTORSBÖCKER

**PAGINERING & NUMRERING**  
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

**BINDNING AV LÄSEBÖCKER**  
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

**BINDNING AV HANDLINGAR**  
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-  
ARBETEN**

**MONTERINGSARBETEN**  
SÄSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

**UPPFÖDRING & FERNISSNING**  
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**  
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

**POSTGIRO 73527**

**C. G. DAHLINS EFTER.**

(Silfverberg & Glaes)

*Bokbinderi & Kontorsboksfabrik*

**KARLSTAD**

Karlstad den

28/7-50

Måsebo dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:-

8:-

K r o n o r

8:-

**Kvitteras**

Karlstad den 28/7 1950

**C. G. Dahllins Efter,**

Silfverberg & Glaes

*C. G. Silfverberg*



# ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Måsebo dikkingsföretag av år 1950 i Ransbergs socken av Skara-  
borgs län.  
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 7 juli 1949-21 juni 1950.

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                                                                                                                      | Ersättning |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                         | kronor     | öre | kronor | öre |
| <b>I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.</b>                                                                                                                       |            |     |        |     |
| 1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikkingsplaner.                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen 21,59 ha.                                                                                                                                                        |            |     |        |     |
| 190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver                                                                                                                                                          | 206        | -   |        |     |
| 2,2 % av 21.980:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad                                                                                                                                       | 483        | 56  |        |     |
| 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.                                                                                                                                              |            |     | 689    | 56  |
| Summa:                                                                                                                                                                                                  |            |     |        |     |
| För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa                                                                                                                                     |            |     |        |     |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) |            |     |        |     |
| 2. Täckdikkingsplaner.                                                                                                                                                                                  |            |     |        |     |
| <b>II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.</b>                                                                                         |            |     |        |     |
| 1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.                                                                                                      |            |     |        |     |
| Jordareal som beröres av förrättningen ha.                                                                                                                                                              |            |     |        |     |
| kr för ha och kr för varje ha däröver                                                                                                                                                                   |            |     |        |     |
| % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad                                                                                                                                                               |            |     |        |     |
| 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad                                                                                                                                                           |            |     |        |     |
| 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning                                                                                                                                             |            |     |        |     |
| 5 kr för var och en av st astigheter                                                                                                                                                                    |            |     |        |     |
| 2. Annat företag.                                                                                                                                                                                       |            |     |        |     |
| dagervoden à 60 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagervoden à 40 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| dagervoden à 20 kr                                                                                                                                                                                      |            |     |        |     |
| Transport:                                                                                                                                                                                              |            |     | 689    | 56  |

| Arbetsåtgärd m. m.                                                                                              |  | Ersättning |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|
|                                                                                                                 |  | kronor     | öre    |
| Transport:                                                                                                      |  |            | 689 56 |
| <b>III. Övriga tjänsteuppdrag.</b>                                                                              |  |            |        |
| 1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.                                  |  |            |        |
| Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.           |  |            |        |
| ..... kr jämte ..... % av ..... kr .....                                                                        |  |            |        |
| 1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad .....                                                       |  |            |        |
| 2. Andra uppdrag.                                                                                               |  |            |        |
| .....                                                                                                           |  |            |        |
| .....                                                                                                           |  |            |        |
| .....                                                                                                           |  |            |        |
| .....                                                                                                           |  |            |        |
| Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.                                            |  |            |        |
| dagarvoden à ..... kr för lantbruksingenjör .....                                                               |  |            |        |
| dagarvoden à ..... kr för {extraingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde} |  |            |        |
| dagarvoden à ..... kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...                                              |  |            |        |
| .....                                                                                                           |  |            |        |
| Summa kronor:                                                                                                   |  | 689        | 56     |

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Måsebo den 21 juni 19 50.

Ett exemplar av densamma har den 31 juli 1950 ~~överlämnats personligen till~~ enligt mottagningsbevis kvitterats av

Fru Marianne Utter Strandell, Äppelviken,  
i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget.

Bestyrkes:

M. A. A. A. A.  
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av ~~nedanstående skäl~~ bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 20/10 19 51 av JK