



Akt nr:

R-E1a-1429

AU\$R-E1a-1429

3522-5

R 3*1429

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN 1951
S. 1429 10

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar *Utän*
rörande *behovsplan*
402
Ågårdens dikningsföretag av år 1951
i Björsäters socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vatten-
lagen åren 1950-1951
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 15 1951
NÄMNDEN ☐ Län
LANTBRUKS- ☐ Bidr.
STYRELSEN ☐ Län den / 19....
Arbetets utförande godkänt
den 1/2 1951 ☐ utan
☐ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara *Bo Nalmansson*

3X 1429

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

19 NOV. 1952

Diarie Nr LI.....

RAPPORT

över verkställd avsyningFöretag: Ågårdens dikningsföretag av år 1951 i Björsäters socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Erik Johansson, Ågården pr Lugnås
~~Ordförande i styrelsen~~
~~Ende intressent.~~Arbetsplanen ~~fastställd den~~ ännu ej fastställd

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag tillstyrkt med 24.780:- kronorLån från statens avdikningslånefond " " 23.060:- kronorArbets tid enl. synemännens utlåtande inom utgången av år 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Arne Norstedtden 15. november 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt den av
undertecknad uppgjorda arbetsplanen.


Kostnaderna för företagets utförande hava uppgått till de beräknade.

Karlstad den 17. november 1952.

(Gottfr. Wadman)

lantbruksingenjör

Bestyrkes:


Margit Nilsson

Kontorsbiträde

Till

Styrelsen för "Ågårdens dikningsföretag av år 1951".

På uppdrag av ordföranden i "Ågårdens dikningsföretag av år 1951" har undertecknad den 23 och 24 augusti 1957 verkställt undersökning i vad rör slamavlagring beroende på spillvatten.

Därvid konstaterades, att spillvattnet kan anses orsaka avsevärd slamavlagring mellan pålarna 15 - 21+66, något mindre mellan pålarna 12 - 15, ringa mellan pålarna 3+50 - 12 samt ökad slamavlagring från påle 3+50 ut mot sjön.

Spillvattnet kan ock anses orsaka ökad växtlighet i kanalen. Kraftig sådan förekom i de första 500 meterna av avloppet samt mellan pålarna 13 - 21+66.

I den nedre delen av kanalen inverkar Vänerns vattenyta så, att vattenhastigheten minskar successivt. Därvid sjunker de i spillvattnet varande mindre partiklarna. Detta förklarar den avsevärda igenslamningen och den kraftiga växtligheten i avloppets nedre del.

På grund härav föreslås, att spillvattenföreningen skall deltaga i samtliga kostnader för underhållet av avloppet enligt följande:

Med 60 procent för underhållet av de översta 566 meterna av det öppna avloppet, med 30 procent å de nästa 300 meterna, med 10 procent å de följande 1000 meterna samt med 40 procent å de näst följande 300 meterna.

Det öppna avloppets längd utgör 2166 m.

Beträffande slamrensningen av i företaget ingående brunnar föreslås spillvattenföreningen svara för 75 procent av kostnaderna härför.

Skara den 26 aug. 1957.

Enl. uppdrag:

Bertil Franssohn

Ing.

Handlingar
rörande
Ågårdens dikningsföretag av
år 1951.

Protokoll vid sammanträdet
rörande tillläggning av mark
inom kommunen Djörsäter,
Djörsäters Grogatan, Djörsäters
Hälsögården, Djörsäters Jekel
Duvsgården, Djörsäters Hol-
gården, Djörsäters Persagården,
Djörsäters Tredningen, Djörsäters
Ågård, Åsens egendom i
Djörsäters socken av Skara-
borgs län.

Den 8 februari 1951 intallade sig
underbeaktad, skatens lantbruk-
ingenieur i Djörsäters samlingssal
för att jämlikt förordnande (L. 1)
handlägga ifrågasatt fråga.
förrättning. Företagets kända
sakägare hade erhållit med-
delande om tid och plats för
sammanträdet, och hade föl-
jande personer med förrät-
ningsmannen kommit till-
stades

Jonas Haggård, Åsens egendom
Torsten Bengtson, Ågård
Eric Johansson
Folke Persson, Persagården
Carl Carlsson
Erik Johansson, Tredningen för egen del
och som arrendator för Holgården
Olle Ericson, Grogatan som arrendator
för Prästgården, Djörsäters Grogatan, 6'
Arvid Ericson, Djörsäters som arren-
dator för Prästgården, Djörsäters 17'
Gustaf Nordlund, Holgården

T. f. vägmästare E. Pedersson, Ullerönd
för väg-förseerlingen i Skaraborgs
län enligt fullmakt. (bil. 2)

Biträdande gode män.

Ture Sjöö, Tredingen

Karl Sjöberg, Hasselbacken.

§ 1.

Upplästes den till Konungens
Besamningshövande i länet
gjorda ansökan och länsskyr-
sens med anledning av den-
samma utfärdade förordnan-
de (bil. 1)

§ 2.

Till för anmälan med
syndemännen, och biträdande
gode männen förklarade att
de avlagt förskriften ed.

§ 3.

Något laga hinder med
förståhet hade ingen av
anförda och ej heller ansågs
syndemännen något sådant
fördeligt.

§ 4.

Förklarades den uppräskade
planhärden med profiler
öfver planens anlägg.

§ 5.

Erik Johansson, Tredingen hade
förenadt sig med fälkanderna
till skyddsförseerlingen, vilken
förening vidröddes av
syndemännen (bil. 3)

§ 6.

Sökandena och den, som med sökandena
sin förenat, yrkade på tillläggning av
sina marker till för åker erforderligt
djup och med rötledning i övre
delen till landvägen event. till 21+66.

§ 7.

Delägarna begärde ersättning för
mark, som ätgin för avlopp och
jorduppslag.

§ 8.

Landsvägstunneln var ombyggd
år 1928, varför delägarna yrkade
på att denna tunnel jämligt
vadenlagens skulle ombyggas av
vägförvaltningen i länet och på
dennas bekostnad. Om budet
för nämnda förvaltning yrkade
på att en förbättring skulle
förläggas bredvid den äldre tun-
nellen med brunn medströms. Här-
genom skulle kostnaden minskas
enligt hans åsikt.

§ 9.

Delägarna yrkade på ombyggnad
av broar, där förut funnits sådana,
på förslagens bekostnad. Därvid
för yrkades rötledningarna genom
vägarna.

§ 10.

De närvarande befogenhetigade för-
rättningsmannen ad i kungörelse
för nästa sammanträde intaga
att val av arbetsstyrelse skall
verkställas vid sammanträdet.

ifråga.

§ 11.

Då inläst vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammanträdet för-
klarades avslutat.

Och och dag som ovan.

På Tjänstens vägnar
Gösta Wacaman.

Leif Järling Ture Ljöo

Den 14 mars 1951 inställes sig Årns
förrättningsmän i Djörsåters
samlingssal för att vidare hand-
lägga ifrågasatt synesför-
rättning. Kungörsåters angående
sammanträdet hade varit in-
förd i tidning för Skaraborgs
län den 23 februari 1951 (bit. 4 /
samt i laga ordning anslagen i
Djörsåters församling (bit. 15 /,
varjämte förtagets sakägare
jämlikt väbenlagen (bit. 6 / med-
delade om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade
följande personer med för-
rättningsmännen kommit
tillskådas.

Torsten Bengtsson, Ågård
Eric Johansson, "
Torsten Bengtsson "
Folke Persson, Forsgård
Carl Carlsson, "

Erik Johansson, Trädingen
 Kyrkohuset E. Skudberg, Lagnäs för
 Djörsåter 17' och och Djörsåter Gro-
 gatan 6' enligt förordnande från
 Skara Stiftsmanne (bil. 7) samt
 Arrendatorerna Arvid Ericsson,
 Prästgården och Olle Ericsson,
 Grogatan.

Gustaf Nordlund, Nollgården
 Karin Nilsson, Spänargården för
 C. V. Johanssons dödsbo.

Öfverstående gode män.

Ture Sjö, Trädingen

Carl Sjöberg, Hasselbacken

§ 12.

Förslagen det uppräntade för-
 slaget med tillhörande längder,
 som genomgås.

§ 13.

Med anledning av de före-
 lagda aktens godkändes
 förvaltningsmannens för-
 slag till förläggning av
 ifrågasvarande marker

§ 14.

Då meddelande inläggs i Kun-
 görelse att val av arbetsstycken
 skulle verkställas via några
 sammankallade valde nu till ord-
 förande i styrelsen Eric Johansson
 Agården per Lagnäs samt till öfriga
 ledamöter Erik Johansson, Trädingen

7.
och Jonas Haggård, Åsen, den sista nämnde
som kassör. Suppleant Torsten Bengtsson, Gården

§ 15

Före revisorernas och granska
arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning utsågos kyrko-
herde E. Sundberg och Ture Sjöö,
per Lugnäs.

§ 16.

Att emottaga och förvara till
föreläggat hörande handlingar
och räkningar utsågos ordförman
i styrelsen.

§ 17.

Synemännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 18.

Arbetsräkning förelades.

§ 19.

Delägarnas beviljade söka stats-
understöd till företagets genom-
förande och uppdrags åt förval-
ningsmännen att upprätta härifrån
erforderliga handlingar.

§ 20.

Det inbet vidare förklarades,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes och synefö-
rändningen förklarades av-
slutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar.

~~Enstämman~~

Carl Späheg

Ture Sjöö

Fi.

*Insändes till Torrläggningnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.*

ED. 55-49

19 49

SKARABORGS LANDS
22 JUL 1949
LANDSKANSLE

Abraham

persers

socken(-nar) av

088
Shirley

Garfanning to gentleman

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

sig i östra Söder v. Ryssdals by. och Ingros järnvägsstation
 Närmaste järnvägsstation *Ingros*

Handl. *Agda Ingmar* *Agda Ingmar 57*
 (Thel. namn och fullständig adress samt telefon.)

Titel, namn och fullständig adress samt telefon

Agartan, Ingria den 3 Januari 1949

Agarden 45-44

Arms Legendre from Ossington

Nolgaiden Gustav Nordlund

Porsgarden Kolke Persson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

o Fastighet:

Ägare:

Agården

o.
Åsens Agårdsm
Porsagården

Polgårdsm

Holmgården

Prästgården

Lugnet

Vadstugan

Erik Johansson

Viktor Bengtsson

Jonas Haggård

Per Erik Persson

Carl Carlsson

Gustav Wadman

Birger Nilsson & H. H.

Agårdsm Persson

Erik Johansson

Lantbruksnämnden
~~Torrläggingsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfrid Wadman, Karlstad

Skara den 21 juni 1949

På lantbruksnämndens
~~Torrläggingsnämndens~~ vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

Erik Enderstein
Erik Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

G. Wadman

Lantbruksingenjören
~~Distriktsingenjören~~

Karlstad

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 2/7 1949

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Erik Christiansson
Erik Christiansson

10

Bil. 2.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 360-43/51

F.H./MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägmästaren E. Pettersson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Björsäter, Björsäter Grogatan, Björsäter Hälsagården, Björsäter Jakob Duvasgården, Björsäter Nolgården, Björsäter Porsagården, Björsäter Tredingen, Björsäter Ågården, Åsens egendom samt allmänna vägen Kinnekulle - Mariestad i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 3 februari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Folke Högberg.

Folke Högberg.

FÖRENING.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av mark tillhörande bl. a Ågården, Nolgården o. Porsagården i Björsäters socken av Skaraborgs län och yrkar att företaget utsträcket så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl mina marker.

Tredingen pr Lugnås den 18 okt. 1950.

Tredingen pr Lugnås den 18 okt. 1950.

Erik Johansson.

Förestående förening vidrörda
Erik Johansson

Carl Ljung

Ture Ljung

Min älskade make

Plåtslagaremästaren

Karl Pettersson

— född den 29/3 1896 —

insomnade stilla i dag.

Djupt sörjd och saknad av mig, mor, syskon, övriga släktingar och många vänner.

Mellerud den 15/2 1951.

RUTH PETTERSSON

Vad Du lidit ingen känner
Ty Du själv Din börda bar
Syntes glad bland Dina vänner
När Du kanske plågad var

Jordfästningen äger rum i
Holms kyrka söndagen den
25 febr. kl. 15.30.

De, som önska följa den
avlidne till graven, torde sam-
las å Hotell Mellerud kl. 13.

Inbjudes endast på detta
sätt.

Till alla dem, som under vår
älskade sons, vår käre broders

Ingvar Larsson

långa sjukdom visade honom
så mycken trogen vänskap
och vänlighet samt till kam-
raterna i Hemvärnet, Idrotts-
föreningen, Socialdemokratis-
ka klubben, Arbetarekommun-
nen, Tidnings manskör och alla
övriga som på olika sätt bi-
drogo till att göra hans sista
färd så vacker och minnesrik
och för den vackra blomster-
gården vid hans bår bedja
vi härmed att få framföra
vårt varma tack.

Moholm den 22 febr. 1951.

GERTRUD och ARTUR
LARSSON

Syskonen

För alla bevis på varmt del-
tagande vid vår älskade
dotters

Gunnel Gustavsson

bortgång, för hedersbevis-
ningen, för den stora och
rika blomstergården vid hen-
nes bår få vi till släkt, vän-
ner, grannar, läskamrater och
Fågre SDUK framföra vårt
varma och innerliga tack.

VEGA och JOHAN
GUSTAFSSON

Lennart

SORGBREV

utföras fort och stilfullt
å denna tidnings tryckeri

Ombesorjer och tillhandahåller
allt för begravningar.
Modern likbil.

AXEL BLOM.

Karlsborgs Begravningsbyrå

ARTHUR BJELLFORS

Vid inträffat dödsfall vänd
Eder med förtroende hit. Ni
får kostnadsfria råd, upplys-
ningar och hjälp med det
som hör till eldbegångelse
och begravning. Stor sorte-
ring i branschen. Begrav-
ningsbil. Balsameringar. Kist-
dekorationer. Lokal: Mellan-
gatan 29. Tel. 666.

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemma-
nen Björsäter Ledsgården, Björ-
säter Grogatan, Björsäter Hölsa-
gården, Björsäter Jakob Duvas-
gården, Björsäter Nolgården.
Björsäter Porsagården, Björsäter
Tredingen, Björsäter Ågården.
Åsens egendom samt allmänna
vägen Kinnekulle—Mariestad i
Björsäter socken av Skaraborgs
län, kommer att handläggas vid
nytt sammanträde i Björsäter
samlingssal, Lugnås, onsdagen
den 14 mars 1951 kl. 11.00. Vid
sammanträdet kommer bl. a. val
av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 16 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemma-
nen Fimmersta Bygården, Vik-
ängen och Kanaljorden i Fågre
socken samt Ulfstorp i Ekeskogs
socken av Skaraborgs län kom-
mer att handläggas vid nytt sam-
manträde hos Godsägare Thors-
ten Ericsson, Bygården, Remmes-
torp, fredagen den 16 mars 1951
kl. 10.00. Vid sammanträdet kom-
mer bl. a. val av arbetsstyrelse
att förrättas.

Karlstad den 19 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

HJÄLSTAD

28/2: Extra pastoratsstäm-
ma kl. 19.00, extra kyrkostäm-
ma kl. 19.30.

ORDF.

Ärenden enligt stadgarna.

Leksbergs Arbetarkommun

har årsmöte i Folkets Hus sön-
dagen den 25 febr. kl. 15.00.
(OBS! tiden.) Kaffe serveras.
VÄLKOMNA!

STYRELSEN

HASSLE

Lokalavd. av Folkpartiet hål-
ler årsmöte i Församlingssalen
måndagen den 26 febr. kl. 20.
Förutom medlemmar hälsas ny-
inflyttade och nya medlemmar
från Hassle, Färed och Torsö
välkomna.

ORDFÖRANDEN

Medlemmarna

i Vikaskogarnas Jaktvårdsom-
råde kallas till årsmöte i Östra
Böknäs onsdagen den 14 mars
1951 kl. 19.30.

STYRELSEN

Utby RLF-avd.

håller årsstämma i skolan tis-
dagen den 27 febr. kl. 19.30.

Stadseenliga ärenden.

Föredrag, film, kaffeserve-
ring.

STYRELSEN

J. U. F.

har kretsårsmöte i Ekby Bygde-
gård, lördagen den 24 febr. kl.
20.00. VÄLKOMNA!

KOMMITTÉN

TILLKÄNNAGIVANDEN

Mariestads Kyrkokör

samlas till övning måndagen
den 26 febr. kl. 19.30 å Real-
skolan.

LEKSBERG

På söndag — Botdagen —
anordnas utom gudstjänsten i
kyrkan kl. 10 fm. ett möte i
Folkets Hus kl. 6 em. omkring
ämnet: "Moralisk upprust-
ning". Föredrag av kyrkoherde
Hallerbäck, Hjälsstad. Sång till
luta m. m. VÄLKOMNA!

Pastorsämbetet.



Mariestads Allm. Idrottsfö-
rening och Föreningen Gam-
la Maifare avhåller gemensam

ÅRSFEST

å Stadshotellens festvåning l-
dagen den 10 mars kl. 19.

Cabaré, prisutdelning.

Anmälan om deltagande
görs till Harry Johansson, t.
369, Harald Hessle, tel. 9
eller Stig Brundin, tel. 186,
nast onsdagen den 7 mars.

Engelskt föredrag

Anglo-Swedish Society, M-
riestad, gästas månd. d. 26/2
av den engelska skriftställ-
innan Mrs Jackson, som ta-
lar över ämnet "The Develop-
ment of the 20:th Century Novel".
Föredr. hålles å Stadshotel-
kl. 7.30 em.

Entré: För icke medl.
1:50; skolgungdom 50 ö.
medl. mot uppv. av årskort.
Tesupé å 3 kr., dricksp.
inr. Nya medl. välkomna!

STYRELSEN

TORSÖ

Vid botdagens högmässa
10 medverkar Torsö Dam-
kor med sång.

Ullervad

Röda Korsgruppen och bas-
intresserade inbjudes till
diskussion angående bastubyg-
g i Föreningshuset onsdagen
den 28 febr. kl. 19.30.

Syfföreningsdag

för Norra Vadsbo kontrakt
ordnas i Lyrestad onsdag-
en 1 mars. Föredrag om
skioptikonbilder över äm-
net "Den afrikanska kvinnans
liv och församlingsliv" i F-
samlingshemmet kl. 2.30
Missionären Fru Gärd Lu-
ström. Musik av Prästkvär-
ten. Kaffeservering. Offen-
avslutning i kyrkan kl. 5
em. Komminister Rune Linn-
Älgårås. Ämne: Helig tjä-
nsten. Kollekt till missionen.

Noréns Skrivbyrå

Ö. Järnväggsgatan 29, Maries-
Tel. 534. Betygsavskrifter, ha-
lingar. Duplicering. Förstklass
utförande. Postorder. Skrivma-
ner uthyras. Rutinerade steno-
fer och maskinskrivare utbil-
Modern utrustning.

13
31:15

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Björsäter Ledsgården,
Björsäter, Björsäter Grogatan,
Björsäter Hølsagården, Björsäter Jakob Duvasgården, Björsäter
Nolgården, Björsäter Porsagården, Björsäter Tredingen, Björsäter
Ågården, Åsens egendom samt allmänna vägen Kinnekulle-Mariestad
i Björsäters socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde i Björsäters samlingssal, Lugnås, onsdagen den
14 mars 1951 kl. 11⁰⁰. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av
arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 17 februari 1951

På tjänstens vägnar:

W. F. M. O. M.

Statens lantbruksingenjör

*Inläggs i laga ordning i Björsäters kyrka d. 25/3 1951
vbl. den 7/3 1951 betygsskr.*
E. Sundberg
Ryskallende

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Björsäter, Björsäter Ledsgården, Björsäter Grogatan, Björsäter Hölsagården, Björsäter Jakob Duvasgården, Björsäter Nolgården, Björsäter Porsagården, Björsäter Tredingen, Björsäter Ågården, Åsens egendom samt allmänna vägen Kinnekulle-Mariestad i Björsäters socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 14 mars 1951 kl. 11⁰⁰.

1. ^{Godsägare} Jonas Haggård, Åsens egendom, Lugnås,
2. Lantbrukare Torsten Bengtsson, Ågården, Lugnås,
3. "- Eric Johansson, " "
4. "- Folke Persson, Porsagården, "
5. "- Carl Carlsson, " "
6. "- Erik Johansson, Tredingen, "
7. Arrendator Olle Ericson, Grogatan, "
8. Lantbrukare Gustav Nordlund, Nolgården, "
9. "- Gustav Svensson, Ringshagen, "
10. Arrendator Erik Johansson, Tredingen, "
11. C. V. Johanssons dödsbo, Spänaregården, Lugnås
Fru Karin Wilsson,
12. Arrendator Arvid Ericsson, Prästgården, "
13. Fru Kristina Nygren, Ledsgården, "
14. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,
15. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län,

Gode män:

Ture Sjöö, Tredingen, Lugnås

Carl Sjöberg, Hasselbacken, Lugnås

Pastorat:

Björsäters pastorat, Lugnås.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 19 februari 1951, intygas

ex officio:

W. F. W. O. O. O.

D. nr 136.

S.B.nr. 110.

✓

Till

Kyrkoherden E. Sundberg,

L u g n å s.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. 41 § vattenlagen rörande torrläggning av mark, tillhörande bl.a. ecklesiastika fastigheter i Björsäters socken, utsatts att hållas onsdagen den 14 mars 1951 klockan 11 i Björsäters samlingssal, Lugnås, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras av ovannämnda syn.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 2 mars 1951.


Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

coll.
H.P./DL

C.A. Eneström

Bengt Gierup

Översiktskarta



Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Björsäter, Björsäter Ledsgården, Björsäter Grogatan, Björsäter Hölsagården, Björsäter Jakob Duvasgården, Björsäter Nolgården, Björsäter Porsagården, Björsäter Tredingen, Björsäter Ågården och Åsens egendom i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget mellan Tidans och Sjörsåsåns nederbördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0,5 kilometer öster om Björsäters kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i det genom dikningsområdet gående avloppet ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva

har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 103,98 hektar åker, varav å 4,85 hektar räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A - B - C - D samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för rörledningar.

Över detta avlopp har profil blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppets sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar, rördimensioner samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Botten- lutning	Föreslagen rördimension	Ledningens avbördnings- förmåga
	ha	l./sek.	o/oo	cm	l./sek.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
35+83	210	210	6.0	52.5	317

1.	2.	3.	4.	5.	6.
35+8	215	217	5.0	52.5	290
33+50	219	223	"	"	"
32+50	222	227	4.0	"	259
30+50	226	233	"	"	"
29+1	233	243	5.0	"	290
27+81	242	258	"	"	"
26+92	247	265	"	"	"
25+87	252	274	3.0	60.0	321
23+46	275	308	"	"	"

B e r ä k n a d							B e r ä k n a d	
Dikes- sträcka	Nederbörds- område	flod- vat- ten- mängd	medel- vatten- mängd	Bot- ten- lut- ning	Slänt- lut- ning	Botten- bredd	flod- vat- ten- djup	medel- vat- ten- djup
	ha	l./sek.	l./sek.	°/oo		m.	m.	m.
21+66-18	715	800	80	1.0	1:1.5	0.30	0.85	0.34
18 -13	755	860	86	0.8	"	"	0.90	0.37
13 - 9	855	1010	101	0.5	"	"	1.05	0.44
9 - 4	875	1040	104	"	"	"	1.05	0.44
4 - 0	900	1080	108	"	"	"	1.10	0.45

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 8 st. vägtrummor vid 9⁺²⁰, 9⁺⁹⁷, 10, 11⁺⁷², 11⁺⁹⁹, 12⁺⁶⁸, 13⁺⁶⁰ och 15⁺⁷⁵. i enlighet med typ-ritningar och förslag.

Den befintliga landsvägstrumman vid 23⁺³⁹ skall ombyggas. Syne-
männen föreskriva 24" rör och inre bottendjupet på höjden +6.22 meter
över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. Då nämnda trumma är
ombyggd år 1928 tillkommer det enligt vattenlagen vägförvaltningen i

länet att bekosta ombyggnaden jämte en 80 cms brunn nedströms trumman samt att även utföra nämnda arbete, om förvaltningen ej hellre vill överlämna det till företaget.

Vägförvaltningen har velat bibehålla den befintliga trumman och bygga en förbiledning av 24" vägrör på förut nämnt djup med brunn nedströms, vilket må stå vägförvaltningen fritt, om företaget ej orsakas några kostnader härför. Planen i den del den berör allmän väg har översänts till Vägförvaltningen i Skaraborgs län, och har Förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag till ombyggnaden, bil. C. För övrigt skall noggrant iakttagas vad vägförvaltningen meddelat ifråga om arbetets utförande.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. C, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. D, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, Bil. D, ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgåvande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 45.470:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 101.317:90 kr.

" " efter " 177.064:60 " ,

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 75.746:70 kr., varav

å vissa ägofigurer beräknats en brukningsbåtnad av 9.124:- kronor, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl.; som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den många andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlägt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil.E, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare: att avdelning II får minsta relativa kostnaden; därest avdelningarna torrläggas var för sig, skall en dylik uppdelning äga rum, varvid avdelning I påförts 19.100 kronor och avdelning II 26.370 kronor.

I kostnadsfördelningslängden, bil. F, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v, inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom

som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppet skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppets framtida underhåll må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den för-

sumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och enligt bifogade arbetsbeskrivning, bil. G.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga här för erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostna-erna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Björsäters kyr-ka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sam-manträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördel-ningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse ge-nom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, in-betala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom la-ga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av sta-tens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget

26

i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efter rättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Ågårdens dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 113:62 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Björsäter den 14 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl Späberg

Carl Späberg

Ture Löö

87

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	brukningsenheten	8-15	3	32					400	1328	-
2	"	16-18	2	73					400	1088	-
3	B-summa		6	05						2416	-
4	Totalsumma		6	05						4232	40
6	Björsäter Porsagården 16 ¹⁰										
7	Erik Johansson										
8	Alstringsbåtnad										
9	åker, lermylla på lera	19		04			820	1800	980	39	20
10	" - " -	20		22			1320	1800	480	105	60
11	" - " -	21		42			1040	1800	760	319	20
12	" - " -	22		45			1040	1800	760	342	-
13	A-summa		1	13						806	-
15	Björsäter Grogatan 6 ¹										
16	Björsäters pastorat										
17	arr. Olle Ericsson										
18	Alstringsbåtnad										
19	åker, lermylla på lera	23		47			1660	1800	140	65	80
20	" - " -	24		15			980	1800	820	123	-
21	" - " -	25	1	09			900	1800	900	981	-
22	" - " -	26		12			1100	1800	700	84	-
23	" - " -	27		10			1180	1800	620	62	-
24	" - " -	28		24			1100	1800	700	168	-
25	" - " -	29		33			1460	1800	340	112	20
26	" - " -	32		42			1320	1800	480	201	60
27	" - " -	33		36			1240	1800	560	201	60
28	" - " -	34	1	82			1240	1800	560	1019	20
29	svartmylla på lera	149		12			1100	1800	700	84	-
30	" - " -	150		67			700	1800	1100	737	-
31	" - " -	151		82			560	1580	1020	836	40
32	" - " -	152	1	-			580	1440	860	860	-
33	överföres		7	71						5535	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		7	71	-					5535	80	1
åker, svartmylla på lera	153	1	10	-		630	1500	870	957	-	2
- " -	154		80			630	1500	870	696	-	3
- " -	155		90			810	1500	690	621	-	4
A-summa		10	51						7809	80	5
Brukningsbåtnad											6
brukenheten	24-30	2	13					400	852	-	7
- " -	31-34	2	92					400	1168	-	8
B-summa		5	05						2020	-	9
Totalsumma		10	93						9829	80	10
Björsäter Ågården 7 ²											11
Torsten Bengtsson											12
Alstringsbåtnad											13
åker, lermylla på lera	36		67			1240	1800	560	375	20	14
" - " -	37		56			1240	1800	560	313	60	15
" svartmylla på lera	187		51			1240	1660	420	214	20	16
" - " -	188		47			760	1180	420	197	40	17
A-summa		2	21						1100	40	18
Brukningsbåtnad											19
brukenheten	35-38	1	89					400	756	-	20
Totalsumma		2	87						1856	40	21
Björsäter Ågården 7 ⁵											22
Eric Johansson											23
Alstringsbåtnad											24
åker, lermylla på lera	40		32			1460	1800	340	108	80	25
" - " -	41		70			1380	1800	420	294	-	26
" - " -	42		10			620	1800	1180	118	-	27
" - " -	43		44			980	1800	820	360	80	28
överföres		1	56						881	60	29

31

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		1	56						881	60
2	åker, lermylla på lera	44	38				1040	1800	760	288	80
3	" - " -	45	30				1180	1800	620	186	-
4	" svartmylla på lera	181	62				820	1720	900	558	-
5	" - " -	182	34				480	1380	900	306	-
6	" - " -	183	45				480	1380	900	405	-
7	A-summa		3	65						2625	40
8											
9	Brukningsbåtnad										
10	brukningsenheten	39-44	2	51					400	1004	-
11	Totalsumma		4	22						3629	40
12											
13	Björsäter Ågården 7 ⁴										
14	Eric Johansson										
15	alstringsbåtnad										
16	åker, lermylla på lera	46	42				1180	1800	620	260	40
17	" - " -	47	40				560	1800	1240	496	-
18	" - " -	48	40				560	1800	1240	496	-
19	" - " -	49	23				820	1800	980	225	40
20	" - " -	50	42				900	1800	900	378	-
21	" - " -	51	33				980	1800	820	270	60
22	" - " -	52	43				1040	1800	760	326	80
23	" svartmylla på lera	184	47				480	1100	620	291	40
24	" - " -	185	38				700	1320	620	235	60
25	" - " -	186	60				1100	1720	620	372	-
26	A-summa		4	08						3352	20
27											
28	Brukningsbåtnad										
29	brukningsenheten	47-53	2	26						904	-
30	Totalsumma		4	13						4256	20
31											
32	Björsäter 17 ¹										
33	Björsäters pastorat										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
arr. Arvid Ericsson										1
Alstringsbåtnad										2
Åker, lermylla på lera	54		32			820	1800	980	313	60
" " " "	55	1	12			820	1800	980	1097	60
" " " "	56		70			900	1800	900	630	-
" " " "	57		82			900	1800	900	738	-
" " " "	58	1	03			820	1800	980	1009	40
" " " "	59		42			980	1800	820	344	40
" " " "	60		52			1180	1800	620	322	40
" " " "	61		13			1100	1800	700	91	-
" " " "	62		57			1460	1800	340	193	80
" " " "	63		95			1460	1800	340	323	-
" " " "	68		32			1580	1800	220	70	40
" " " "	69		71			1180	1800	620	440	20
" " " "	70	1	15			1320	1800	480	552	-
" " " "	71		47			1520	1800	280	131	60
" " " "	72		40			1460	1800	340	136	-
" " " "	73	1	04			1660	1800	140	145	60
" " " "	74		84			1580	1800	220	184	80
" " " "	75		81			1460	1800	340	275	40
" " " "	76	2	28			1100	1800	700	1596	-
" " " "	77		47			760	1800	1040	488	80
" " " "	78		85			820	1800	980	833	-
" " " "	79	1	40			1040	1800	760	1064	-
" " " "	80		78			1320	1800	480	374	40
" " " "	81		41			1320	1800	480	196	80
" " " "	82		46			1180	1800	620	285	20
" " " "	83		45			1320	1800	480	216	-
A-summa		19 42							12053	40
Brukningsbåtnad										31
brukningsenheten	54-61	5 06							2024	-
Totalsumma		19 42							14077	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Björsäter Nolgården 1 ⁴										
2	Gustav Nordlund										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, lermylla på lera	64		13			1580	1800	220		28 60
5	" - " -	65		37			1520	1800	280		103 60
6	" - " -	66		50			1460	1800	340		170 -
7	" svartmylla på lera	122		41			1320	1800	480		196 80
8	" - " -	123		53			1460	1800	340		180 20
9	" - " -	124		73			760	1800	1040		759 20
10	" - " -	125		56			980	1800	820		459 20
11	" - " -	126		37			1100	1800	700		259 -
12	" - " -	127		38			1180	1800	620		235 60
13	" - " -	128		62			920	1500	580		359 60
14	" - " -	129		34			690	1500	810		275 40
15	" - " -	130		17			630	1500	870		147 90
16	" - " -	131		60			580	1500	920		552 -
17	" - " -	132		61			630	1500	870		530 70
18	" - " -	133		29			630	1500	870		252 30
19	" - " -	134		42			690	1500	810		340 20
20	" - " -	135		43			750	1500	750		322 50
21	" - " -	136		22			980	1500	520		114 40
22	" - " -	137		62			980	1500	520		322 40
23	" - " -	138	1	21			980	1500	520		629 20
24	A-summa		9	51							6238 80
25											
26	Björsäter Nolgården 1 ³										
27	Gustav Nordlund										
28	Alstringsbåtnad										
29	åker, lermylla på lera	67		15			1100	1800	700		105 -
30	" - " -	116		32			1100	1500	400		128 -
31	" - " -	117		13			630	1500	870		113 10
32	" - " -	118		40			750	1500	750		300 -
33	överföres		1	-							646 10

35

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Björsäter Hölsagården 2 ² <i>G.W. Johanssons dödsbo</i>										
2 ~~Karin Wilsson~~										
3 Alstringsbåtnad										
4 åker, lermylla på lera	84	54				1380	1800	420	226	80
5 " -"	85	39				1040	1800	760	296	40
6 " -"	86	45				1180	1800	620	279	-
7 " -"	87	70				1380	1800	420	294	-
8 " -"	88	57				1040	1600	560	319	20
9 " -"	89	41				1100	1600	500	205	-
10 " -"	90	1 07				980	1600	620	663	40
11 " -"	91	81				760	1800	1040	842	40
12 " -"	92	63				760	1800	1040	655	20
13 " -"	93	67				760	1800	1040	696	80
14 " -"	94	39				700	1800	1100	429	-
15 " -"	95	71				820	1800	980	695	80
16 " -"	96	48				760	1800	1040	499	20
17 " -"	97	73				820	1800	980	715	40
18 " -"	98	35				820	1800	980	343	-
19 " -"	99	84				1660	1800	140	117	60
20 " -"	100	84				1240	1800	560	470	40
21 " -"	101	05				1520	1800	280	14	-
22 " -"	102	56				900	1800	900	504	-
23 " -"	103	32				900	1800	900	288	-
24 " -"	104	30				900	1800	900	270	-
25 " -"	105	26				760	1800	1040	270	40
26 " -"	106	16				900	1800	900	144	-
27 betesvall	107	10				760	1400	640	64	-
28 "	108	82				920	1600	680	557	60
29 "	109	06				810	1400	590	35	40
30 "	110	42				810	1400	590	247	80
31 <u>A-summa</u>		13	63						10143	80
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Björsäter Porsagården 16 ⁶										1
Carl Carlsson										2
Alstringsbåtnad										3
åker, svartmylla på lera	156		75			900	1800	900	675	-
" "-	157		11			900	1800	900	99	-
A-summa			86						774	-
Björsäter Porsagården 16 ⁷										7
Carl Carlsson										8
Alstringsbåtnad										9
åker, svartmylla på lera	158		64			980	1800	820	524	80
" "-	159		74			620	1580	960	710	40
" "-	160		27			1040	1800	760	205	20
A-summa			1 65						1440	40
Björsäter Porsagården 16 ³										15
Folke Persson										16
Alstringsbåtnad										17
åker, svartmylla på lera	161		18			820	1800	980	176	40
" "-	162		43			480	1660	1180	507	40
" "-	163		36			980	1800	820	295	20
" "-	164		14			1100	1800	700	98	-
" "-	165		39			900	1800	900	351	-
A-summa			1 50						1428	-
Björsäter Porsagården 16 ⁴										25
Folke Persson										26
Alstringsbåtnad										27
åker, svartmylla på lera	166		47			820	1800	980	460	60
" "-	167		44			760	1720	960	422	40
" "-	168		28			1320	1800	480	134	40
" "-	169		15			1180	1800	620	93	-
överföres			1 34						1110	40

J.F.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		1	34						1110	40
2	åker, svartmylla på lera	170	51				1180	1800	620	316	20
3	" "-	171	44				980	1800	820	360	80
4	" "-	172	46				620	1580	960	441	60
5	" "-	173	50				620	1580	960	480	-
6	" "-	174	10				1040	1800	760	76	-
7	" "-	175	30				980	1800	820	246	-
8	A-summa		3	65						3031	-
9											
10	Björsäter Porsagården 16 ¹⁶										
11	Torsten Bengtsson										
12	Alstringsbåtnad										
13	åker, svartmylla på lera	176	1	54			480	1460	980	1509	20
14	" "-	177	53				900	1800	900	477	-
15	" "-	178	54				820	1720	900	486	-
16	" "-	179	52				820	1800	980	509	60
17	" "-	180	49				820	1800	980	480	20
18	A-summa		3	62						3462	-
19											
20	Åsen Skattegården 3 ¹										
21	" Storegården 4 ¹										
22	" Hulegården 5 ¹										
23	" Backgården 6 ¹										
24	" Lillegården 7 ¹										
25	Jonas Haggård										
26	Alstringsbåtnad										
27	åker, svartmylla på lera	189	1	65			760	1180	420	693	-
28	" "	190	1	22			1040	1580	540	658	80
29	" lermylla på lera	191	2	58			1460	1580	120	309	60
30	" "	192	3	51			1520	1660	140	491	40
31	A-summa		8	96						2152	80
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tömt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Sammandrag</u>										
Björsäter Ledsgården 15 ¹⁰										
Kristina Nygren			20					96	-	
Björsäter Jakob Duvasgården 13 ⁵		1	87					1434	-	
Erik Johansson										
Björsäter Tredingen 3 ¹³										
Erik Johansson		6	05					4232	40	
Björsäter Porsagården 16 ¹⁰										
Erik Johansson		1	13					806	-	
Björsäter Grogatan 6 ¹										
Björsäter pastorat arr. Olle Ericsson		10	93					9829	80	
Björsäter Ågården 7 ²										
Torsten Bengtsson		2	87					1856	40	
Björsäter Ågården 7 ⁵										
Eric Johansson		4	22					3629	40	
Björsäter Ågården 7 ⁴										
Eric Johansson		4	13					4256	20	
Björsäter 17 ¹										
Björsäters pastorat arr. Arvid Ericsson		19	42					14077	40	
Björsäter Nolgården 1 ⁴										
Gustav Nordlund		9	51					6238	80	
Björsäter Nolgården 1 ³										
Gustav Nordlund		1	50					898	90	
Björsäter Nolgården 1 ⁵										
Gustav Nordlund		6	20					4318	60	
Björsäter Nolgården 1 ²										
Gustav Svensson		2	08					1640	80	
Björsäter Hölsagården 2 ²										
~~Karin Wilsson~~ A.W. Johanssons dödbo överföres		13	63					10143	80	
		83	74					63458	50	

1	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	2	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
				3		4		5	6	7	8	
1	överfört			83	74						63458	50
2	Björsäter Porsagården 16 ⁶											
3	Carl Carlsson			-	86						774	-
4	Björsäter Porsagården 16 ⁷											
5	Carl Carlsson			1	65						1440	40
6	Björsäter Porsagården 16 ³											
7	Folke Persson			1	50						1428	-
8	Björsäter Porsagården 16 ⁴											
9	Folke Persson			3	65						3031	-
10	Björsäter Porsagården 16 ¹⁶											
11	Torsten Bengtsson			3	62						3462	-
12	Åsen Skattegården 3 ¹											
13	" Storegården 4 ¹											
14	" Hulegården 5 ¹											
15	" Backgården 6 ¹											
16	" Lillegården 7 ¹											
17	Jonas Haggård			8	96						2152	80
18	Summa			103	98						75746	70
19	Summa al stringsbåtnad			99	13						66622	70
20	" brukningsbåtnad										9124	-
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

Björsäter den 14 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

W. Fywa Oman

Carl Späberg

Ture Löö


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-21+66	2166	<u>Sträckan A - B</u>						
0-3 +87		Putsning av botten och slänter m	387	1:50	580	50		
		Schaktning för öppet dike av						
- 6 + 0	213	lera m ³	280	2:50	700	-		
- 8 + 0	200	" "	280	2:50	700	-		
-10 + 0	200	" "	280	2:50	700	-		
-12 + 0	200	" "	460	2:50	1150	-		
-14 + 0	200	" "	590	2:50	1475	-		
16+0	200	" "	590	2:50	1475	-		
		pinnmo, sten och block	"	8:-	160	-		
-18 + 0	200	" - " -	30	8:-	240	-		
		lera	"	2:50	1400	-		
-20+0	200	" "	610	2:50	1525	-		
-21+66	166	" "	500	2:50	1250	-	11355	50
9+20	}	Ombyggnad av ägovägsbroar till rörtrummor enligt typ- ritning (typ C) d= 150 cm st.	6	800:-	4800	-		
9+97								
10+0								
10+72								
11+99								
12+68		Ombyggnad av ägovägsbroar till rörtrumma enligt typritning (typ C) d= 130 cm st	2	650:-	1300	-		
13 + 60	}	Ombyggnad av ägovägsbro till rörtrumma enligt typritning (typ C) d = 120 cm st.						
15 + 75		Rivning av gamla stenbron vid 15 + 75 m ³	12	10:-	120	-	6870	-
18 + 68		För arbetets ledning och tillsyn äamt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15%					2721	30
		Ersättning enl. bil. D för bortgrävd mark			170	07		
		för intrång av jordupplag			1853	20	2053	20
		Summa					23000	-

1	2	3	4	5	6	7
21+66-23+46 180	<u>Sträckan B - C</u>					
21+66-23+39	24" lantbruksrör	m	173	11:-	1903 -	
	Grävning för rören, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m	173	4:80	830 40	
21+66	Betonggjutning typ A,	st	1	100:-	100 -	
23+46	Brunn typ A, d=0.80 m.	"	1	100:-	100 -	2933 40
	Tillägges c:a 15 %					436 60
23+39-23+46 7	24" betong kulvert, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn d=0.80 m nedströms bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län och medräknas ej här					
					Summa	3370 -
23+46-35+83 1237	<u>Sträckan C - D</u>					
23+46-25+87	24" lantbruksrör	m	241	11:-	2651 -	
-35+83	21" "	"	996	8:-	7968 -	10619 -
	Grävning, läggning och återfyllning	m	241	4:80	1156 80	
	d:o		996	4:20	4183 20	5340 -
26+92						
27+81						
29+1						
30+50						
32+50						
33+50						
35+8	Brunn typ A, d= 0.60 m.	st.	7	70:-	490 -	
25+87	d=0.80 m.	"	1	100:-	100 -	
35+83	Brunn med 21" intag d=0.60 m.	"	1	70:-	70 -	660 -
	Tillägges c:a 15 %					2481 -
					Summa	19100 -

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C




Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och sl nter med
stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²



Skoning av botten
och sl nter med
stora, flata stenar



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 634-43/51

Ls/MN

Lantbruksingenjören i Värmlands län,
Järnvägsgatan 4,
K a r l s t a d.Ang. Ågårdens dikningsföretag av år 1951 i Björsäters socken.



Med anledning av Eder skrivelse den 16 februari 1951 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.

I Edert förslag har upptagits 24" lantbruksrör även för vattengenomloppet genom väg nr 738 Grogatan - Björsäters kyrka. Eftersom dylika rör enligt gällande bestämmelser icke få användas för vägtrummor kommer ledningen å sträckan 23+39 - 23+46 att utföras av 600 mm:s armerade falsrör. I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag.

Med hänsyn till att nuvarande trumma, som omlagts 1928, ligger ca 40 cm för högt kommer vägförvaltningen att utföra och bekosta det nya vattengenomloppet och brunn nedströms om vägen. Underrättelse om tidpunkt för arbetets utförande bör dock i god tid lämnas till vägmästaren i Ullervads vägmästareområde.

Mariestad den 20 februari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
/Nils G. Lenas.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	
<u>ERSÄTTNINGSLÄNGD.</u>							
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>							
<u>Sträckan A - B.</u>							
Åsens 3 ¹ - 7 ¹	Jonas Haggård	fig.189	30	7.6	2	28	
		" 190	20	10.4	2	08	
		" 191	180	14.6	26	28	
		" 192	210	15.2	31	92	62 56
Björsäter Ågården 7 ²	Torsten Bengtsson	" 187	10	12.4	1	24	
		" 188	20	7.6	1	52	2 76
do do 7 ⁴	Eric Johansson	" 185	20	7.0	1	40	
		" 186	10	11.0	1	10	2 50
do do 7 ⁵	Densamme	" 181	20	8.2	1	64	
		" 182	20	4.8	-	96	2 60
do Porsagården 16 ¹⁶	Torsten Bengtsson	" 176	20	4.8	-	96	
		" 177	10	9.0	-	90	
		" 178	10	8.2	-	82	2 68
do do 16 ⁴	Folke Persson	" 170	10	11.8	1	18	
		" 171	10	9.8	-	98	
		" 172-173	20	6.2	1	24	3 40
do do 16 ³	Densamme	" 162	10	4.8	-	48	
		" 163	10	9.8	-	98	1 46
do do 16 ⁷	Carl Carlsson	" 158	20	9.8	1	96	
		" 159	20	6.2	1	24	3 20
do Grogatan 6 ¹	Björsäters pastorat	" 151	30	5.6	1	68	
		" 152	20	5.8	1	16	
		" 153	10	6.3	-	63	3 47
do Nolgården 1 ⁵	Gustav Nordlund	" 143	10	8.7	-	87	
		" 144	10	11.6	1	16	
		" 145	10	9.8	-	98	
		" 146	10	7.0	-	70	3 71
do do 1 ⁴	Densamme	" 126-127	40	11.4	4	56	
		" 128	20	9.2	1	84	
överföres					6	40	88 34

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	överfört				6	40	88	34
		fig. 129	20	6.9	1	38	7	78
Björsäter Nolgården	Gustav Nordlund	" 118	10	7.5	-	75		
1 ³		" 119	10	13.8	1	38	2	13
do do 1 ²	Gustav Svensson	" 113-114	80	9.0			7	20
do Hölsagården	~~Karin Wilsson~~	" 92 - 93	90	7.6	6	84		
2 ²	G.W. Johanssons dödsbo	" 94	40	7.0	2	80		
		" 95	60	8.2	4	92		
		" 96	30	7.6	2	28		
		" 97-98	70	8.2	5	74		
		" 103-104	70	9.0	6	30		
		" 105	30	7.6	2	28		
		" 106	30	9.0	2	70		
		" 107	10	7.6	-	76		
		" 108	30	9.2	2	76		
		" 109-110	40	8.1	3	24	40	62
Björsäter 17 ¹	Björsäters pasto- rat	" 76	110	11.0	12	10		
		" 77	40	7.6	3	04		
		" 78	70	8.2	5	74		
		" 79	30	10.4	3	12	24	00
		Summa:					170	07
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>								
<u>Sträckan A-B.</u>								
Åsen 3 ¹ -7 ¹	Jonas Haggård	fig. 189	260	11.8	30	68		
		" 190-191	1310	15.8	206	98		
		" 192	1050	16.6	174	30	411	96
Björsäter Ågården	Torsten Bengtsson	" 187	100	16.0	16	-		
7 ²		" 188	100	11.8	11	80	27	80
do do 7 ⁴	Eric Johansson	" 185	100	13.2	13	20		
		" 186	100	17.2	17	20	30	40
	överföres						470	16

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	överfört					470 16
Björsäter Ågården 7 ⁵	Eric Johansson	fig. 181	90	17.2	15 48	
		" 182	90	13.8	12 42	27 90
do Porsagården 16 ¹⁶	Torsten Bengtsson	" 176	210	14.6	30 66	
		" 177	110	18.0	19 80	
		" 178	100	17.2	17 20	67 66
do do 16 ⁴	Folke Persson	" 170-171	190	18.0	34 20	
		" 172-173	190	15.8	30 02	64 22
do do 16 ³	Densamme	" 162	90	16.6	14 94	
		" 163	90	18.0	16 20	31 14
do do 16 ⁷	Carl Carlsson	" 158	150	18.0	27 00	
		" 159	150	15.8	23 70	50 70
do Grogatan 6 ¹	Björsäters pastorat	" 151	250	15.8	39 50	
		" 152	120	14.4	17 28	
		" 153	130	15.0	19 50	76 28
do Nolgården 1 ⁵	Gustav Nordlund	" 143-145	440	18.0	79 20	
		" 146	140	16.6	23 24	102 44
do do 1 ⁴	Densamme	" 126-127	460	18.0	82 80	
		" 128-129	460	15.0	69 00	151 80
do do 1 ³	Densamme	" 118	90	15.0	13 50	
		" 119	90	18.0	16 20	29 70
do do 1 ²	Gustav Svensson	" 113-114	410	18.0		73 80
do Hölsagården 2 ²	Karin Wilsson	" 92-98 103-106	2000	18.0	360 -	
		" 107	180	14.0	25 20	
		" 108	270	16.0	43 20	
		" 109-110	450	14.0	63 00	491 40
Björsäter 17 ¹	Björsäters pastorat	" 76-79	1200	18.0		216 -
		Summa:				1853 20

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde	Deltager i kost- naden för avloppet						Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			A-B-C		C-D					
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		
I	1-67	26263:	60	1640	-	19100	-	20740	-	0.73
II	68-192	49483:	10	26370	-			26370	-	0.53
I+ II		75746:	70					45470	-	0.60

Härav framgår att avd. II får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avd. I skall påföras 19.100:- kronor och avd. II 26.370:- kronor.

Björsäter den 14 mars 1951.

Conf. F. Walden

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Björsäters socken.</u>				
			Björsäter Ledsgården				
	15 ¹⁰		Kristina Nygren		1		
			Björsäter Jakob Duvasgården				
	13 ⁵		Erik Johansson	sök.	2-7		
			Björsäter Tredingen				
	3 ¹³		Erik Johansson	sök.	8-18		
			Björsäter Grogatan				
	6 ¹		Björsäters pastorat		23-34		
			arr. Olle Ericsson		149-155		
			Björsäter Ågården				
	7 ²		Torsten Bengtsson		35-38		
					187-188		
	7 ⁵		Eric Johansson	sök.	39-45		
					181-183		
	7 ⁴		Densamme	sök.	46-53		
					184-186		
			Björsäter				
	17 ¹		Björsäters pastorat		54-63		
			arr. Arvid Ericsson		68-83		
			Björsäter Nolgården				
	1 ⁴		Gustav Nordlund	sök.	64-66		
					122-138		
	1 ³		Densamme	sök.	67		
					116-121		
	1 ⁵		Densamme	sök.	139-148		
	1 ²		Gustav Svensson		111-115		
			Björsäter Hölsagården				
	2 ²		<i>G.W. Johanssons dödsbo</i> ~~Konst. Wilson~~		84-110		
			överföres				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdelning I		Avdelning II			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	%	kronor	%	kronor		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96:-	0,365	69:72	.			69:72	0,153	2:77	of
1434:-	5,460	1042:86				1042:86	2,294	41:58	of
4232:40	16,115	3077:96	.			3077:96	6,769	122:69	of
5038:40	19,184	3664:14							
4791:40			9,683	2553:41		6217:55	13,674	247:85	of
1444:80	5,501	1050:69							
411:60			0,832	219:40		1270:09	2,793	50:63	of
2360:40	8,987	1716:52	.						
1269:-			2,565	676:39		2392:91	5,263	95:40	of
3357:20	12,783	2441:55							
899:-			1,817	479:14		2920:69	6,423	116:42	of
7087:20	26,985	5154:14							
6990:20			14,126	3725:03		8879:17	19,528	353:96	f
302:20	1,151	219:84							
5936:60			11,997	3163:61		3383:45	7,441	134:87	f
105:-	0,400	76:40							
793:90			1,604	422:97		499:37	1,098	19:91	f
4318:60			8,727	2301:31		2301:31	5,061	91:73	f
1640:80			3.316	874:43		874:43	1,923	34:86	of
10143:80			20,500	5405:85		5405:85	11,889	215:50	f
62652:50	96,931	18513:82	75,167	19821:54		38335:36	84,309	1528:17	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågöfögar	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
			Björsäter Porsagården				
	16 ¹⁰		Erik Johansson	sök.	19-22		
	16 ⁶		Carl Carlsson		156-157		
	16 ⁷		Densamme		158-160		
	16 ³		Folke Persson	sök.	161-165		
	16 ⁴		Densamme	sök.	166-175		
	16 ¹⁶		Torsten Bengtsson		176-180		
	3 ¹		Åsen Skattegården				
	4 ¹		" Storegården				
	5 ¹		" Hulegården				
	6 ¹		" Backgården				
	7 ¹		" Lillegården				
			Jonas Haggård	sök.	189-192		
			Summa:				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	avdeln. I		avdeln. II			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	%	kronor	%	kronor		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62652:50	96,931	18513:82	75,167	19821:54		38335:36	84,309	1528:17	
806:-	3,069	586:18				586:18	1,289	23:36	of
774:-			1,564	412:43		412:43	0,907	16:44	of
1440:40			2,911	767:63		767:63	1,688	30:60	of
1428:-			2,886	761:04		761:04	1,674	30:34	of
3031:-			6,125	1615:16		1615:16	3,552	64:38	of
3462:-			6,996	1844:84		1844:84	4,057	73:54	of
2152:80			4,351	1147:36		1147:36	2,524	45:74	f
75746:70	100,000	19100:-	100,000	26370:-		45470:-	100,000	1812:57	

Björnsäter den 14 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

W. F. W. A. O. O.

Carl Sjåberg

Ture Löö

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en slänthlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott åkick;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normal-

- bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att där rörledning skall läggas vid sidan om bron, som skall behållas, avvikelser från diket skall göras så mjuk som möjligt och på en sträcka av minst 20 meter;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;
- att betongöga skall vara fabriksgjutet;
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortta-
gas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixp. = +6.85 m., såsom kors i sydöstra hörnet av gödselstad, 46 me-
ter vänster punkt 2+40.


Fixp. = +7.79 m., såsom ring i jordfast block i backkant, 115 m. hö-
ger punkt 13+40.

Fixp. = +8.51 m., såsom kors i jordfast block, 73 meter vänster punkt
21+80.

Fixp. = +9.18 m., såsom ring i jordfast block i stenmur, 160 meter
vänster punkt 25+87.

Fixp. = +14.22 m., såsom ring i jordfast block, 57 meter höger punkt
33+80.

Björsäter den 14 mars 1951.



lantbruksingenjör.

60

SPECIFIKATION

till räkning nr 4289..... Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 99,13 ha.				
710 kr för 100 ha och kr för varje ha däröver	710	-		
1,6% av 45.470 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	727	52		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1437	52	1437	52
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
öppet avlopp B-C-D				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
15 > > 1:90 > > {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	28	50		
> > > > kansli-, kontors- eller skrivbiträde			28	50
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad				
..... kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1466	02

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.

24:-

Reseersättning 0,4 mil à 2.- kr.

0:80Summa kronor 24:80

Kvitteras

Björsäter den 14 mars 1951.

Ture Ljöo

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.

24:-

Reseersättning 0,6 mil à 2:- kr.
taxibil 6:-7:20Summa kronor 31:20

Kvitteras

Björsäter den 14 mars 1951.

Carl Späberg

Attesteras:

Carl Späberg

Ver.a.

62

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

— GRUNDLAGD 1817 —

Tel.: 364 Postgiro 7 25 70

Mariestad den

Herr Godsäg. Jonas Haggård
Åsens Egendom

Lugnås

Vid korrespondens eller likvid
var god hänvisa till faktura

NR 020874

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
23/2	01981	Kungörelse - Syneförrättning	90	23	1	<u>20:70</u>
				<u>Kronor</u>		<u>20:70</u>

Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.

Godsäg. J. Draggård, Åsens ⁶³Egendom, Ljugnäs.
~~Av A.-B. Tidning för Skaraborgs Län emottaget~~

Kronor Tjugo & 70/100 —

Likvid för faktura nr. 20874
å annons införd den 23/2 - 57.

erkännes.

Mariestad den 3/4 1957.

Kronor 20:70

A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
Hans Wallin

64 Ver.c.
UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTF.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

9/4 1951

Ågårdens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:--

8:--

K r o n o r

8:--

Kvitteras

Karlstad den 9/4 1951

C. G. Dahllins Eftf.

Silfverberg & Glaes

J. M. Silfverberg

65 Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ågårdens dikningsföretag av år 1951 i Björsäters socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1438	-
		Hantlangning						289	87
		Annonskostnader	a					20	70
		Godemänskostnader	b					56	-
		Inbindning	c					8	-
								<u>Kronor</u>	1812 57
Björsäter den 14 mars 1951.									
<i>Wafwaana</i>									