



Akt nr:
R-E1a-1430

AU\$R-E1a-1430

3523-3

R 3*1420

LANDBRUKSSTYRELSEN
13 JUN 1951
Dnr: 1420
S. 1420

Kongl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

Handlingar
rörande
Fimmerstads dikningsföretag
av år 1951
i Fägre och Ekeskogs socknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1950-51
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av
LANDBRUKS- ☒ Bidr. den 4/10 1951
NÄMNDEN ☒
LANDBRUKS- ☒ Bidr. den / 19
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den 2/10 1951 (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

3 x 1430

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Fimmerstads dikningsföretag av år 1951			
Socken Fägre och Ekeskog		Län Skaraborg	
~~Ordf. i styrelsen~~ — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende m. i styrelsen~~ Godsäg. Gust. Flimmerstad, Måsarud, Töreboda.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 4 okt. 1954	Bidrag till utförandet, kr 10.400:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetsid —	Kontrakterad arbetsid förlängd till —

Vid besiktningen, som verkställets av **assistent Stig Lundblad**

den **18 nov. 1952**, har befunnits att **ovannämnda företag var utfört enligt vid syneförrättningen upprättat förslag.**

Företaget förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 41.743:03 kr. varav i räntor 600:- kr. och styrelsearvode 500:- kr.

Skara den 21 oktober 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande

Fimmerstads dikningsföretag av
år 1951.

Protokoll vid sammanträde
angående torrläggning av mark
tillhörande hemman Fimmer-
sta i Fägeljocken samt Mockel-
torp Storgården i Ekeskogs-
jocken av Skaraborgs län.

Den 10 november 1950 inständes sig
undersecknad, statens landbruks-
ingenjör hos Goddägen Sven
Fimmerstad, Fimmersta, Mockel-
torp för att jämlikt förordnanden (bil. 1)
handlägga ifrågasatt samt synför-
rättningar. Kungälvare angående
sammanträdet hade varit införda
i Tidning för Skaraborgs län, Marie-
stadstidningen den 16 oktober 1950
(bil. 2) samt i laga ordning anslagen i
Fägel och Träskfors församlingar (bil. 3).
varjämte företagets säljare jäm-
likt väbenlagen (bil. 4) meddelats
om tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förrättningsmännen kommit
tillträda.

Gustav Fimmerstad, Månservad
Sven " Fimmersta
Lennart " Forsberg.

Åke Jansson, Mockeltorp
Vägmästare G. Särnqvist, Uddenäs förs
Vägförordningen ent. fullm (bil. 5)

Öfr. goda män

Karl Adolfsson, Hvalstjärnberg

Karl Johan Pedersson, Ängen

3

Uppslästa de tre konungarna

Defallningshavande i länet
gjorda ansöking och länslyrel-
sens med anledning av den-
samma utfärdade förordnanden (bil.)

§ 2.

Intet jär anmälades med
sysemänner, och biträdande
godsmänner förklarade, att
de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder med
företaget hade ingen ed
anmälts, och ej heller ansågs
sysemänner något sådant
fioefinnas.

§ 4.

Förordningsmannen förklarade
den uppräbade plankartan
med profis öfver planerat
avlopp.

§ 5.

Sökanderna lyktade för torr-
läggning av sina marker till
för åker erforderligt djup
medelst rörlidning

§ 6.

De närvarande befullmäktigade
förrättningsmannen ad i kun-
görle för nästa sammankrads in-
taga ad val av sigstoman skall
verksammas vid sammankrads
ifråga.

§ 7.

förordning. verksammas.

§ 8.

På inledd vidare förekan, upp-
lästes dagens protokoll, som för-
kändes, och sammankändes förklar-
rades avslutad.

Orb och dag som ovan
På tjänstens vägnar.
Erbjudanden

Justerat:
Karl Wagnon

Carl Pettersen

Den 15 mars 1951 inställde sig under-
tecknade åtes hos godvärdaren Sven
Finnerstads, Finnersta, Moholm
för att vidare handlägga ifråga-
varande synesförrätning. Kungörelse
angående sammankändes hade
 varit infördd i Tidning för Skar-
borg län, Mariestadsstämningarna
den 21 februari 1951 (bil. 6) samt i laga-
ordning avslagen; Fägrund och
Ekeshovs församlingar (bil. 7a, b)
Följande personer hade med
förrättningsmannen kommit
till stads.

Sven Finnerstads, Finnersta
Åke Jansson, Mockeltorp

Pålit. Gode män
Karl Cedersson, Hvalstaberz
Karl Johan Petersson, Ången

§ 9.

Förslaget det uppräskade
förslaget med bilagor, som genom-
gås.

§ 10.

Med anledning av de före-
lagda aktens hade ingen
f. n. något att anföra

§ 11.

Det meddelande intagits
i Kungörelse att val av styrelse-
man skulle verkställas vid dagens
sammanträde valdes nu till styrelse
Godnåge Sven Finnerstad, Finn-
mersta per Malmö.

§ 12.

Till revisorer att granska
syndomansens räkenskaper och
förvärbning utsågs Karl
Adolfsson, Hvalstaby och Karl
Johan Petersson, Ånge.

§ 13.

Att emottaga och förvara
till företaget hörande handlingar
och räkningar utsågs styrelse-
mannen.

§ 14.

Syndomansens utlående

upplästes och bilades proto-
koll.

§ 15.

Arvodesräkning förelades.

§ 16.

Delägarna beslöt söka Habs-
understöd till föreläsets genom-
förande och uppdraga åt för-
räkningsmannen att upp-
rätta härfor erforderliga
handlingar.

§ 17.

På intet vidare förelam, upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes, och synesförrätt-
ningen förklarades av-
slutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar.
Eosfwaman

Carl Weyman

Carl Pettersson

E. D. 64-49

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknade e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vinnarviken o. Hockelbyns i Sjöge o. Ekerö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hoholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress Hoholm

pr Hoholm

Telefon: Remmestads 23

Hoholm

den

30 april

1946

Lennart Vinnarv

Spur Vinnarv

Stefan

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Bummerssta Oddeg.

Ägarens namn:

Johan Persson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfried Wad-

man, Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 5 okt. 1949.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

9. Bild

Mariestads Tidning för S

N:r 119. 134:e årgången. Lösnummer 15 öre

Redaktör och verkst. direktör:
GOTTHARD BJÖRCK

Utgivn
Måndagar, Onsd

MÖBLER till fabrikspriser.

Vår stora erfarenhet garanterar förstklassigt arbete, snabb leverans, billiga priser.

BRÖDERNA ANDERSSONS
MÖBELFABRIK,
Tel. 109. Töreboda. Tel. 109.
MARIESTADS MÖBELAFFÄR
Tel. 106.



Möblerna!
NATURLIGTVIS
Ljungström's

FÖRLOVADE

LENNART CARLSTEDT
BIRGIT SANDSTRÖM

Mariestad den 14 oktober 1950

LEIF HEDSTRÖM
ULLA-BRITT OHLSSON

Lidköping Mariestad

BÖRJE RAMBERG
HJÖRDIS BLADH

Gullspång den 14/10 1950

LYSNING

YNGVE LÖFGREN
INGRID JOHANSSON

Karlskoga den 15 oktober 1950

Civilekonom
JANUSZ K. de SOMOGYI



Vår älskade Far
Farfar och Morfar
f. d. Soldaten

ANDERS PETTER SJÖSTRÖM

har i dag stilla insomnat i
sitt 89:e levnadsår.

Sörjd av oss barn, barnbarn
och barnbarnsbarn samt övrig
släkt och vänner.

Brunnsberg, Hasslerör den
14 okt. 1950.

BARNEN

Sv. ps. 557

Jordfästningen äger rum i
Torsö kyrka fredagen den 20
okt. kl. 2 em.

SAMMANTRÄDEN

Stadsfullmäktige

i Mariestad sammanträda å Stads-
hotellets stora sal tisdagen den
24 oktober 1950 klockan 18 för
behandling av nedan angivna
ärenden:

- 1) Ang. försäljning av mark från stä 86 B;
- 2) Ang. anslag till "Västgötavägar" del 4;
- 3) Ang. anslag till Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening;
- 4) Ang. anslag till Mariestads Erkända sjukkasse;
- 5) Ang. anslag till Logen nr 127, Karl IX av I. O. G. T:s folkbibliotek;
- 6) Ang. anslag till Mariestads

Låstad.

Kyrkostämma i Folkskolan
fredagen den 20 okt. kl. 6 em.
Ordföranden.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos godsägare Sven Fimmerstad, Fimmersta, Moholm, fredagen den 10 november 1950 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950.

GOTTFR. WADMAN.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta-Bygården, Vikängen och Kanaljorden i Fägre socken samt Ulvstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos godsägare Thorsten Ericsson, Bygården, Remmestorp, torsdagen den 9 november 1950 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950.

GOTTFR. WADMAN.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kom-

FOLKLE

fortsätta på onsdag
på KARLSH

Lekarna komma att fö
Gamla som unga äro v

TEATERBIO

För-
köp
kl. 1-
tel. 94

Måndag och onsdag kl. 8.15

BETTY GRABLE och
CESAR ROMERO

Västeras vilda blondi

En fantastiskt rolig parodi
färg på vilda västernfilmern

Barnförbjuden.

ROXY

Förköp
tel. 322
kl. 1-2

DIREKTION
KFORNSTAM



Tisdag och onsdag
kl. 8.15

SABU i

KVALITE-FILM

Elephant boy

En förtjusande film om en l
ten indisk pojke. En rolig oc
intressant film. Barnförlä

TEATERN, Mariestad

Torsdagen den 19 okt. kl. 8

Höstrevyn

"RYCK I TRÅ'N"

presenteras av

Håge—Reinholdz-Turnén
Revy i 2 akter

Sketcher av Kar De Mumma

Sångtexter: Karl Gerhard,
Rune Moberg, Gösta Stevens

10

311/23

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Fimmerstad
i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården
i Ekeskogs socken av Skaraborgs län.

Anslaget i laga ordning
i Fägre förs.
den 22/10 19 50
Kin Renshem
Ertebärde v. Fägre Kommunal Lantbrukslän

Anslaget i laga ordning
i Fräskene förs.
den 22/10 19 50
Kin Renshem
Ertebärde v. Fräskene Kommunal Lantbrukslän

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt
Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län,
kommer att handläggas vid sammanträde hos Godsägare Sven
Fimmerstad, Fimmersta, Moholm, fredagen den 10 oktober 1950
kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950

Sven Frimman

Statens Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 10 november 1950 kl. 10⁰⁰.

1. Godsägare Gustav Fimmerstad, Månsarud, TÖREBODA
2. "- Sven Fimmerstad, Fimmersta, MOHOLM
3. Direktör Lennart Fimmerstad, Torsberg, "-
4. Lantbrukare J.W. Persson, Mockeltorp, "-
5. "- Åke Jansson, "- "-
6. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Gode män:

Lantbrukare Karl Adolfsson, Hvalstaberget, Fägre.

 "- Karl Johan Pettersson, Ängen, TÖREBODA

Pastorat:

Fägre Pastorat: FÄGRE.
Ballefors pastorat, BÄLLEFORS.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 12 oktober 1950, intygas

ex officio:

W. J. W. W.

12 31/125
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3641-43/50

Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särdaqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 20 oktober 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

las å Brandbergs Konditori kl. 10 fm. Minnesstund i Missionshuset kl. 19. I stället för blommor anbefalles Svenska Alliansmissionen eller Blomsterfonden.

Meddelas endast på detta sätt.

För allt vänligt deltagande vid vår älskade lille

Kjells

bortgång och för alla vackra blommor vid hans bår bedja vi till släkt och alla vänner få framföra vårt varmaste tack.

BRITA och BERTIL
KARLSSON
Barnen

För all vänlighet och visat deltagande vid min älskade makas

Elsa

sjukdom och bortgång samt för den vackra blomsterhyllningen vid hennes bår fram-bär jag till släkt, vänner, grannar och Hemförbundet mitt varma tack.

KARL SVENSSON

För allt visat deltagande i sorgen vid min käre makas

Karl Johansson

bortgång samt för alla vackra blommor vid hans bår får jag till släkt och vänner framföra mitt varma och innerliga tack.

KLARA JOHANSSON

SAMMANTRÄDEN

Aktieägarna i

Mariestads Trafik Aktiebolag

kallas härmed till ord. bolagsstämman onsdagen den 7 mars 1951 kl. 18 å Rådhuset i Mariestad.

STYRELSEN

Årsmöte

Mariestads Kommunaltjänstemannaförening avhåller årsmöte i Rådhuslokalen torsdagen den 22 febr. 1951 kl. 20.00.

STYRELSEN

TILLKÄNNAGIVANDEN

KUNGÖRELSE

Uti det hos magistraten i Mariestad förda handelsregistret har denna dag intagits anmälan, att fru Signe Vilhelmina Holmgren, f. Jonsson, Lejonet 2, och handelsföreståndaren Uno Gustaf Gerhard Carlström, stadsågan 115, båda från Mariestad, ämna här i staden under adress Stockholmsvägen 26 idka handelsrörelse i bolag under firma "Lantbruksmaskiner, Kommanditbolag, Holmgren & Carlström". Fru Holmgren är kommanditdelägare för tjugofemtusen (25.000) kronor. Rätt att teckna firman tillkommer endast herr Carlström.

Mariestad den 19 februari 1951.

MAGISTRATEN.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Sven Fimmerstad, Fimmersta, Moholm, torsdagen den 15 mars 1951 kl. 11.00. Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 17 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

TACK.

Till herrskapet Sven Eliasson med fru, Stensfält, framföres ett varmt tack för den trevligt och angenäma fest, som var anordnad för oss.

Samtliga inbjudna.

Ett hjärtligt tack

till släkt, grannar och kamrater i Frälsningsarmén samt övriga vänner för all uppvaktning på min 75-årsdag.

OSKAR JOHANSSON

Hjärtligt tack

till Fagerlids Säg- & Träindustri AB för den angenäma och trevliga fest som var anordnad för oss i Hantverkshuset, Hova söndagen den 18/2.

Samtliga inbjudna.

Egarts

Manufakturaffär

Finnerödja mottager tvätt för Danielssons Tvättinrättning, Laxå.

Tel. Finnerödja 129 el. 108.

Torsd. den 22 febr. kl. 20.30

Streets of Laredo

(Striden på Laredos gator)

"Den bästa wild west-film på är och dag", IB. Färgfilm.

Barnförbjuden.

Lörd. den 24 febr. kl. 20.30

JUNE HAFFER och

MARK STEVENS i

Melodiflickan

Pigg musikfilm i färg med mängder av "evergreens".

Barn tillåten.

Söndagen den 25 febr. kl. 18.00 och 20.30

Lex Barker, Brenda Joyce och chimpansen Cheta i

Tarzans magiska källa

"En av de roligaste och mest välgjorda filmerna i serien", AB.

Barn tillåten.

Ordenshuset, Tidn

Leksbergs-amatörernas Revy

"Kom hit och hör"

Lördag den 24 febr. kl. 20.00.

STORT MÖTE

Lugnås kyrka lördag kl. 19.30
Kyrkosångare Göran Stenlund
pastor John Karlsson, Martin Söderberg, Sv. Nordahl. Betanias-Salems stängmusik. Offert för Europahjälpen och möteskostnader. Välkommen!

Pastor John Karlsson

Nyhem, leder bibelstudium i Salem, Lugnås, onsdag, torsdag och fredag kl. 20.00. Söndag kl. 11 och 20 avslutningsmöten Martin Söderberg, Nordahl och sångare medverka.

Välkommen!

FRÄLSNINGSARMÉN

Lördag den 24 februari kl. 8 em. FESTAFTON i Lindhults missionshus.

Servering och försäljning.
Sång och musik!
VÄLKOMMEN!

Skidtävling

i Moholm söndagen den 25 febr. Start: Ordenshuset.

Anmälan per tel. 147 b, eller vid starten mellan 9-11. Alla skidåkare hälsas välkomna.

Moholms S. D. U. K.

Sång och musik

En HUN

om hundens uppfostran och arbete. Från utställningar skildring: Hunden i polisens liv dir. H. Andreasson från Mariestad söndagen

Inträde 1 kr. Biljetter

Tag detta tillfälle i åsatta letta för Mariestadshundens

SVENSKA BRUKSHUND

Till Va den 3

Under förutsättning går vår moderna Parisbus förget, Mariestad, lördag

OBS! Övernattning i ur senast fredagen 2 mar

Stor Kre och L

förrättas fredagen den 2

Äskekärrens g

i Skaraborgs län, då brörorande med arrendet, lärsbesättningen omfattar

40 st. NÖTKREATUR
10 st. dräktiga kvigor i

kvigor och 7 st. tjurar.
sto 6 år, 1 valack 4 år,

Djuren är reaktions-

MASKINER och REL

bjädersladdar, plogar,
gödselspridare, hjul- och
stör m. m.

Kända och betrodda
instånd, övriga betala v

Servering ordnad, all

Hardemo och Östansj

VALFRID LANNHAR

AVELSDJ

kommer att förrättas om
Godsägare Axel Eric
då herr Ericsson låter
kvigor, ungtjurar och t

Anledningen till försäl
en är att minska besät
en till lämpligt antal dj
skötsel av en man.


Katalog sändes på be
efter den 1 mars.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt
Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län,
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Sven
Fimmerstad, Fimmersta, Moholm, torsdagen den 15 mars 1951
kl. 11⁰⁰. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att
förrättas.

Karlstad den 17 februari 1951


På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Fägre förs.
den 25/2 1951


Kyrkohäradets förste kyrkostyrelsemedlem

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmerstad i Fägre socken samt Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Sven Fimmerstad, Fimmersta Moholm, torsdagen den 15 mars 1951 kl. 11⁰⁰. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 17 februari 1951

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse anslagen vid gudstjänst i Ekeskogs kyrka söndagen den 11 mars 1951 betygar:


Ewald Jansson
kyrkoherde.



Obs. Kungörelsen har först gått till pastorsämbetet i Hällefors varifrån den översänts hit. Därför har den icke kunnat kungöras här tidigare.

Pastorsämbetet

Översiktskarta



Skala 1:100.000

17.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Fimmerstad i Fägre socken och Mockeltorp Storegården i Ekeskogs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningshandläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag är att hänföra till dikning och tillhör Tidans nederbördsområde n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 1,5 kilometer sydost och nordväst om Fägre och Ekeskogs kyrkor respektive, som framgår av bifogade generalstabskarta, där markerna äro angivna med gul färg, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i det genom dikningsområdet gående avloppet ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, vilket djup kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt ^{med} ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 123,75 hektar åker, varav å 77,84 hektar räknats enbart brukningsbåt-
nad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp, genom torrlägningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt.

Över avloppet har profil blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppets sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, ~~XXXX~~ ~~XXXXXX~~, botten- och sidolutningar samt bottenbredder för öppet avlopp samt de olika rörens avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde	Avrinning vid flod	Bottenlutning	Föreslagen rördimension	Ledningens avbördningsförmåga
	ha	lit./sek.	o/oo	cm.	l./sek.
3+25	232	348	3.5	60.0	346
5+85	210	315	3.0	"	321
8+1	190	285	2.5	"	293
10+20	170	255	2.0	"	262
12+47	138	207	1.5	"	227
14+83	120	180	1.0	"	185
16+17	99	148	"	"	185
17+63	81	121	"	52.5	129
19+13	63	94	1.5	45.0	105
20+52	46	69	1.0	"	86
21+83	40	60	"	37.5	57
22+49	18	27	"	30.0	30
23+65	6	9	"	20.0	10

Broar och trummor.

Avloppet korsas av allmän väg vid 3⁺²⁵, där befintlig trumma 0.70 x 1.25 meter är fullt tillräcklig för flodvattenmängden och därjämte ligger djupare än erforderligt. Synemännen ha här föreslagit, att 24" rörledningen fortsätter genom den befintliga landsvägstrumman, som sedan fylles.

Planen i den del, den berör allmän väg, har översänts till vägförvaltningen i länet, och har förrättningsmannens förslag med 24" rör genom den befintliga trumman godkänts av förvaltningen, som framgår av skrivelse, bil. B.

Kostnaden för rören och arbetet skall gäldas av företaget, och vägförvaltningen har i nämnda skrivelse ansett lämpligt, att arbetet ifråga utföres av företaget, dock med noggrant iakttagande av de anvisningar, som vägförvaltningen genom vederbörande vägmästare kommer att lämna vid arbetets påbörjande och utförande.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade, kostnadsförslaget, bil. C, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuellt förändrade dylika under arbetstiden.

Någon ersättning för mark, som åtgår för det öppna avloppet och jordupplag skall ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 31.810:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut

omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	187.527:20 kr.
" " efter "	222.750:- "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	35.222:80 " ,

varvid en brukningsbåtnad å 20.757:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas

efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola avhandlas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostna-

derna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Fägre och Ekeskogs kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomännens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag översensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol.

Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftätagande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Fimmerstads dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen

den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 52,83 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Fimmerstad den 15 mars 1951

På tjänstens vägnar:

W. A. J. J. J.

Carl Höjron

Carl Pettersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Fägre socken.										1
Fimmerstad 9 ²										2
Lennart Fimmerstad										3
Alstringsbåtnad										4
åker, mylla på lera	1	47				1380	1800	420	197	40
" " " "	2	21				1720	"	80	16	80
A-summa		61	✓						214	20
Brukningsbåtnad										8
brukningsenheten	1-4	14	59					200	2918	-
- " -	5-6	14	12					200	2824	-
B-summa		28	71						5742	-
Totalsumma		28	71						5956	20
Fimmerstad 9 ¹										14
Sven Fimmerstad										15
Alstringsbåtnad										16
åker, mylla på lera	7	17				1460	1800	340	57	80
" " " "	8	12				1660	"	140	16	80
" " " "	9	23				1660	"	140	32	20
" " " "	10	1	66			1460	"	340	564	40
" " " "	14	2	52			1520	"	280	705	60
" " " "	15	4	12			1460	"	340	1400	80
" " " "	18	3	-			1460	"	340	1020	-
" " " "	19	2	92			1580	"	220	642	40
A-summa		14	74	✓					4440	-
Brukningsbåtnad										27
brukningsenheten	9-12	15	26					200	3052	-
- " -	13-16	13	86					200	2772	-
- " -	17-20	14	54					200	2908	-
B-summa		43	66						8732	-
Totalsumma		43	95						13172	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Fimmerstad 2 ²												
2	J.W.Persson												
3	Alstringsbåtnad												
4	åker, mylla på lera	21			95				1660	1800	140	133	-
5	" " " "	25			31				1720	"	80	24	80
6	" " " "	26			22				1720	"	80	17	60
7	" " " "	27			03				1720	"	80	2	40
8	" " " "	29			2 26				1720	"	80	180	80
9	" " " "	32			2 44				1660	"	140	341	60
10	" " " "	33			2 02				1580	"	220	444	40
11	" " " " A - summa				8 23							1144	60
12													
13	Brukningsbåtnad												
14	brukningsenheten	21-22			4 15						100	415	-
15	" -	23-26			4 19						100	419	-
16	" -	27-28			3 71						100	371	-
17	" -	29-30			5 02						100	502	-
18	" -	31-32			5 10						100	510	-
19	" -	33-34			4 80						100	480	-
20	B - summa				26 97							2697	-
21	Totalsumma				26 97							3841	60
22													
23	Fimmerstad 2 ³												
24	Åke Jansson												
25	Alstringsbåtnad												
26	åker, mylla på lera	36			53				1720	1800	80	42	40
27	" " " "	37			2 11				1580	"	220	464	20
28	" " " "	38			3 28				1460	"	340	1115	20
29	" " " "	39			2 32				1040	"	760	1763	20
30	A - summa				8 24							3385	-
31													
32													
33													

27

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad										1
brukningsenheten	35-37	2	70					200	540	-
Totalsumma		8	30						3925	-
Ekeskogs socken.										4
Mockeltorp Storegården 5 ¹										5
Åke Jansson										6
Alstringsbåtnad										7
åker, mylla på lera	40	5	25			1580	1800	220	1155	-
" " " "	41	8	18			1320	"	480	3926	40
" " " "	43		59			1460	"	340	200	60
A - summa		14	02						5282	-
Brukningsbåtnad										12
brukningsenheten	40-42	15	23					200	3046	-
Totalsumma		15	82						8328	-
Sammandrag.										16
Fimmerstad 9 ²										17
Lennart Fimmerstad		28	71						5956	20
Fimmerstad 9 ¹										21
Sven Fimmerstad		43	95						13172	-
Fimmerstad 2 ²										23
J.W.Persson		26	97						3841	60
Fimmerstad 2 ³										25
Åke Jansson		8	30						3925	-
Mockeltorp, Storegården 5 ¹										27
Åke Jansson		15	82						8328	-
Summa		123	75						35222	80
Summa alstringsbåtnad		45	91						14465	80
" brukningsbåtnad									20757	-
Fimmerstad den 15 mars 1951.										
På tjänstens vägnar:										




VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 130-43/51.....

Ls/BM

Lantbruksingenjören i Värmlands län,

K a r l s t a d.


Betr. Fimmerstads dikningsföretag av år 1951 i Fägre och Ekeskogs socknar.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 januari i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot Edert förslag.

Med hänsyn till att företaget skall bekosta arbetena å vägtrumman synes det lämpligt att företaget även utför arbetet. Härvid skola givetvis de anvisningar, som av vägmästaren lämnas rörande arbetets utförande noggrant iakttagas.

Mariestad den 17 januari 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




Nils G. Lenas

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+50- 23+65	2215	Sträckan A - B.						
1+50- 2+95	145	Schaktning för öppet dike av lera m ³	150	3.-			450	-
-16+17		24" lantbruksrör m	1322	11.-	14542	-		
-17+63		21" "	146	8.80	1284	80		
-20+52		18" "	289	7.40	2138	60		
-21+83		15" "	131	5.-	655	-		
-22+49		12" "	66	3.50	231	-		
-23+65		8" "	116	2.30	266	80	19118	20
2+95-3+19		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	24	3.50	84	-		
-3+24		"	5	20.-	100	-		
-8+1		"	477	4.-	1908	-		
-12+47		"	446	3.50	1561	-		
-14+83		"	236	3.20	755	20		
-16+17		"	134	3.50	469	-		
		"	146	3.20	467	20		
		"	289	3.-	867	-		
		"	131	2.50	327	50		
		"	66	2.-	132	-		
		"	116	1.50	174	-	6844	90
2+95		Betonggjutning, typ A ¹ st.	1		100	-		
3+25 } 5+85 } 8+1 } 10+20 } 12+47 } 14+83 } 16+17 } 17+63 } 19+13 } 20+52 } 21+83 } 22+49 } 23+65 }		Brunn, typ A ¹ , ø = 0.80 cm. "	8	100.-	800	-		
		Brunn, typ A ¹ , ø = 0.60 m.	5	70.-	350	-	1250	-
		För arbetets tillsyn samt oförut- sedda utgifter tilläggas c:a 15 %					4146	90
Summa:							31810	-

Fimmerstad pr Moholm den 15/3 1951.


30 Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar




Gustaf Wadman

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

Förbättrings= värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fägre socken.</u>				
			Fimmerstad				
✓	9 ²		Lennart Fimmerstad	sök.	1 - 6		
✓	9 ¹		<i>Gust.</i> Sven Fimmerstad	sök.	7 - 20		
	2 ²		<i>Lennart Hermansson</i> J.W. Persson		21-34		
✓	2 ³		Åke Jansson	sök.	35-39		
			<u>Ekeskogs socken.</u>				
			Mockeltorp Storegården				
✓	5 ¹		Åke Jansson	sök.	40-43		
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5956:20						✓ 5379:07	16,91	205:49	7058.75
13172:-	ej bidr.					✓ 11896:94	37,40	454:48	15611.89
3841:60						3470:47	10,91	132:58	4554.16
3925:-						✓ 3543:63	11,14	135:37	4650.17
8328:-						✓ 7519:89	23,64	287:28	9868.05
35222:80						31810:-	100,00	1215:20	

Fimmerstad den 15 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

W. F. Waldman

Carl Pettersson

Carl Höjman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

- kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;
- att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;
- att betongöga skall vara fabriksgjutet;
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;
- att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.=+6.81 m., såsom överkant på järnrör i betongplint, 4 m. höger punkt 3+26.

Fixp.=+11.60 m., såsom ring i yttertak till bunker, 156 m. höger punkt 23.

Fimmerstad den 15 mars 1951.

Gustaf W. Svan

lantbruksingenjör.

36

SPECIFIKATION

till räkning nr 4277..... Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 45,91 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	386	-		
2 % av 31.810:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	636	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1022	20	1022	20
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad arbetskostnad				
..... kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1022	20

37

Ver.b.

Räkning å annönskostnaderna

Kr. 30:80

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

av Skaraborgs län.

Fimmersta den 15/3 1951.

Wafwa Aman

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.		24:-
Reseersättning 1,6 mil à 4.- kr.	6:40	18:40
taxibil	12:-	
	<u>Summa kronor</u>	<u>42:40</u>

Kvitteras:

Fimmersta den 15 mars 1951.

Carl Nyman *Carl Pettersson*

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.	24:-
Reseersättning 2,0 mil à 2.- kr.	4:-
	<u>Summa kronor 28:-</u>

Kvitteras:

Fimmersta den 15 mars 1951.

Carl Nyman *Carl Pettersson*

Attesteras:

von Friesen

40

Ver.c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTFR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

13/4 1951

Fimmerstads dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:--

8:--

K r o n o r

8:--

Kvitteras

Karlstad den 13/4 1951

C. G. Dahllins Eftfr.

Silfverberg & Glaes

gn. *[Signature]*