



Akt nr:
R-E1a-1431

AU\$R-E1a-1431

3524-4

R

4*1431

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN 1951
S. 12/51

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Vikängen-Ulfstorps dikningsföretag
av år 1951

i Fägre och Ekeskogs socknar
av Skaraborgs län

upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1950-51

av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 13/6 1953
NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 17/10 1953
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Vikängen-Ulfstorps dikningsföretag av år 1951"

Socken

Fägre och Ekeskogs

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~**Mils Johansson, Vikängen, Ekeskogsby.**

Statligt stöd bev. av lbrstn den

17/10 1953

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

28.400:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

13/6 1953

Bidrag till utförandet, kr

19.600:-Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

18.200:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

26.400:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid


1/9 1956

Kontrakterad arbetstid förlängd till

avsyningenVid ~~besiktningen~~, som verkställts av **förste assistent Stig Lundblad**den **2 och 3 december 1954**, har befunnits att **ovan angivna företag var utfört****enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.**

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 45.644:46 kronor varav i räntor under arbetstiden kronor 3.756:40 och i styrelsearvoden kronor 600:-.

Skara den 4 december 1954.


 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Handlingar
rörande
Vikängen - Ulfstorps diknings-
företag av
år 1951.

Protokoll vid sammanträde
angående torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Finn-
menta Byggsåden, Vikången
och Kanaljorden i Fägre
socken samt Uvötorp i
Ekeskögs socken av Skara-
borgs län.

Den 9 november 1950 instände sig
underbeeknad, statens lantmets-
ingenjör hos godägare Thorsten
Ericsson, Byggsåden Rammestorp
för att jämlikt förordnande (bil. 1)
handlägga ifrågakommande syne-
förrådning. Kungörens angående
sammanträde hade varit införd
i Tidning för Skaraborgs län,
maristadstidningen den 16 ok-
tober 1950 (bil. 2) samt i laga
ordning anslagen Fägre och
Ekeskögs församlingar (bil. 3),
varjämte förklarats sakägare
jämlikt vad anlagen (bil. 4) med-
delats om tiden och platsen för
sammanträdet, och hade följande
personer med förordningsmännen
Kammit Tillståder:

Ingenjör A. Olsson, Hagstorp för
Göta Kanalsbolag enligt protokolls-
underlag och fullmakt (bil. 5)
Thorsten Ericsson, Byggsåden
Gust. Robert Andersson, Vikången
Johannes Johansson, "
Karl Gustafsson, "
Fritz Holm, Uvötorp

Karl Johansson, Ulfstorp som
 delägare i L. E. Johanssons sterb-
 hus, Ulfstorp och för Hilda
 Larsson, Ulfstorp ent. fullm. (bil. 6)
 Stig Myrén, Ulfstorp för
 Elsa Larsson, " ent. fullm. (bil. 7)
 Albert Johansson, Ulfstorp och
 som Gustaf " " som
 arrendator å faderns hemman.
 Arne Gustafsson, Västra Tåtorp
 som delägare i Henning Gustafssons
 sterbhus
 Ditt. gode män Paul Nilsson, Modelltorp
 Per E. Finnerstad, Holmen,

§ 1.

Uppläsning den En konungens Or-
 fellingörelse i lämb gjorda
 ansökan och länsstyrelsen med
 anledning av de samma ut-
 färdade förordnande. (bil. 1)

§ 2.

Fubel jäv anmälades med
 synemännen, och biträdande
 godemännen förklarade att
 de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hintet med
 företaget hade ingen att anmäla
 och ej heller ansågo synemän-
 nen något sådant föreligga.

§ 4.

Förordningsmannen förklarade
 att uppräddade plankartan
 med profiler över planerade
 avlopp.

§ 5.

Sökandena yrkade på tilläggning av sina markar till för åker
erforderligt ^{mycket} mindre tacka be-
nämmer i gälligaste mån.

§ 6.

Delägarna yrkade på ombyggnad av trumman. Den förordnades sådana, på förtäget bekräftade.

§ 7.

Ersättning begärdes för mark som ägas för öppnande och jordupplag.

§ 8.

Ombudet för Göta Kanalbolag yrkade på att förtäget gör ansvarig för de skador, som eventuellt kan inträffa efter förtägets genomförande genom ökad vattenföring till Kanalen.

§ 9.

Delägarna befullmäktigade förvaltningsmännen att i Kungälvare för nästa sammankommande intaga att det av arkivstyrelse skall utskäffas de sammankommandes ifråga.

§ 10.

förvaltningsverksamhet

§ 11.

Det inledd vidare föreläsning, uppläses dagens protokoll, som godkändes och sammankommandet avslutades.

Det och den som ovan.

På tjänstens vägnar
Förvaltningsman

Dr. C. Sjöström

P. N. Nyström

Den 16 mars 1951 utnämns sig
 årets förrättningsmannen hos gods-
 ägaren Thorsten Ericsson, Dyggvaden,
 Remmestorp för att jämlikt för-
 ordnande vidare handlägga
 segusförrättningen ifråga. Kun-
 görelse angående sammantrådets
 hade varit införd i Tidning för
 Karaborgs län, Mästerbads-tid-
 ningen den 23 februari 1951 (bil. 8 /
 samt i lagens ordning anslagen i
 Fägre och Ekeshögs församlingar
 (bil. 9 /). Följande personer hade
 med förrättningsmannen kom-
 mit tillträdas.

Ingemar A. Olsson, Håjstorp för
 Elsa Kanabölsky enligt protokoll-
 utdrag och fullmakt (bil. 5 /
 Thorsten Ericsson, Dyggvaden
 Johannes Johansson, Vikängen
 Nils " "
 Karl Gustafsson, " "
 Alfrid Johansson, Ulfstorp
 Stig Nygren, Ulfstorp för
 Elsa Larsson " enligt
 fullmakt (bil. 10 /

Öfr. gode män
 Paul Nilsson, Mockeltorp
 Per E. Finnerstedt, "

§ 12.

Föreläses det uppräknade förs-
slaget med tillhörande längder,
som genomgås.

§ 13.

Med anledning av de förelagda
aktens hade ingen f. n. något
att anföra.

§ 14.

Då meddelande inbegäts i
kungörelse att val av arbets-
styrelse skulle verkställas vid
dagens sammanträde, valdes
nu till ordförande i arbetsstyre-
lsen Nils Johansson, Vikängen och
Rennestorp samt till övriga ledamö-
ter Karl Johansson och Johannes
Johansson, båda från Vikängen.

§ 15.

Till revisorer av grannas
Arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning utsågos Karl
Gustafsson, Vikängen och Olof
Johansson, Uppstorp.

§ 16.

Att emottaga och förvara till

7.
företagets hviande handlingar
och räkningars uträkningar och för-
den i styrelsen.

§ 17.

Styrelseordförandes utlåtande
upplästes och bilades proto-
kollat.

§ 18.

Arvodesräkning förklarades.

§ 19.

Styrelsen beslöt följande
skattsunderstödd till före-
tagets genomförande och
uppdragas åt förvaltnings-
mannen att upprätta källor
erfordriga handlingar.

§ 20.

Då intet vidare förslag,
upplästes styrelsens protokoll,
som godkändes, och styrelse-
förordningen förklarades
avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

~~Styrelseordföranden~~

På Styrelsens vägnar

Peter Nilsson

E D. 63-49

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12/4 1946 Dnr. 79
Exp. den / 19 nr.....

Bil. 1

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

966

Undertecknad l få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Bygd. Vikängen & Rempstorp i Fägrid och Ekeshögs socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Johannes Johansson

adress Vikängen

pr Rempstorp

Telefon: Rempstorp 14

Vikängen den 31 Oktober 1945

Johannes Johansson
Olaf Johansson

Gustaf Robert Andersson

Hulda Larsson

Kelso Larsson

Karl Gustafsson

K. Larin Stubbhus / L. Larsson
(ny ägare Thorsten Ericsson)

L. Johansson Stubbhus, gm Karl Johansson
ny ägare Karl Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Ulfstorp Ekskog

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

Vikängen Fägre

— " — — " —

— " — — " —

70/40 + Fimmersta Byg. — " —

Algot Johansson

L. E. Johansson sterbh.

Elsa Larsson

Hulda Larsson

Johs. och Nils Johansson

Karl Gustavsson

J. B. Andersson

H. Larvins sterbh.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wad-

man, Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad d landskansliet den 5 okt. 1949,

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

14.70

10

Bild.

Mariestads Tidning för S

N:r 119. 134:e årgången. Lösnummer 15 öre

Redaktör och verkst. direktör:
GOTTHARD BJÖRCK

Utgivningsdag:
Måndagar, Onsdagar

MÖBLER till fabrikspriser.

Vår stora erfarenhet garanterar förstklassigt arbete, snabb leverans, billiga priser.

BRÖDERNA ANDERSSONS
MÖBELFABRIK,
Tel. 109. Töreboda. Tel. 109.
MARIESTADS MÖBELAFFÄR
Tel. 106.



Möblerna!
NATURLIGT VIS
Ljungström's

FÖRLOVADE

LENNART CARLSTEDT
BIRGIT SANDSTRÖM
Mariestad den 14 oktober 1950

LEIF HEDSTRÖM
ULLA-BRITT OHLSSON
Lidköping Mariestad

BÖRJE RAMBERG
HJÖRDIS BLADH
Gullspänd den 14/10 1950

LYSNING

YNGVE LÖFGREN
INGRID JOHANSSON
Karlskoga den 15 oktober 1950

Civilekonom
JANUSZ K. de SOMOGYI



Vår älskade Far
Farfar och Morfar
f. d. Soldaten

ANDERS PETTER SJÖSTRÖM

har i dag stilla insomnat i
sitt 89:e levnadsår.
Sörjd av oss barn, barnbarn
och barnbarnsbarn samt övrig
släkt och vänner.

Brunnsberg, Hasslerör den
14 okt. 1950.

BARNEN
Sv. ps. 557

Jordfästningen äger rum i
Torsö kyrka fredagen den 20
okt. kl. 2 em.

SAMMANTRÄDEN

Stadsfullmäktige

i Mariestad sammanträda å Stads-
hotellets stora sal tisdagen den
24 oktober 1950 klockan 18 för
behandling av nedan angivna
ärenden:

- 1) Ang. försäljning av mark
från stä 86 B;
- 2) Ang. anslag till "Västgöta-
vägar" del 4;
- 3) Ang. anslag till Vadsbo
Hembygds- och Fornminnesföre-
ning;
- 4) Ang. anslag till Mariestads
Erkända sjukkasse;
- 5) Ang. anslag till Logen nr
127, Karl IX av I. O. G. T:s folk-
bibliotek;
- 6) Ang. anslag till Mariestads

Låstad.

Kyrkostämma i Folkskolan
fredagen den 20 okt. kl. 6 em.
Ordföranden.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Fim-
merstad i Fägre socken samt
Mockeltorp Storegården i Eke-
skogs socken av Skaraborgs län,
kommer att handläggas vid sam-
manträde hos godsägare Sven
Fimmerstad, Fimmersta, Moholm,
fredagen den 10 november 1950
kl. 10.00, då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950.
GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Fim-
mersta-Bygården, Vikängen och
Kanaljorden i Fägre socken samt
Ulvstorp i Ekeskogs socken av
Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos
godsägare Thorsten Ericsson, By-
gården, Remmestorp, torsdagen
den 9 november 1950 kl. 10.00,
då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin
talan.

Karlstad den 12 oktober 1950.
GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Rid-
darhagen Olarsgården, Riddarha-
gen Bygården, Riddarhagen Sör-
gården samt Kanaljorden i Fägre
socken av Skaraborgs län, kom-

FOLKL

fortsätta på onsdag
på KARLSH
Lekarna komma att fo
Gamla som unga äro vi

TEATERBIO

För-
köp
kl. 1-
tel. 9

Måndag och onsdag kl. 8.15
BETTY GRABLE och
CESAR ROMERO

Västeras vilda blondi

En fantastiskt rolig parodi
färg på vilda vänsternfilmern
Barnförbjuden.

ROXY

Förköp
tel. 322
kl. 1-2

DIREKTION
KFORSTAM



KVALITET-FILM

Tisdag och onsdag
kl. 8.15

SABU i

Elephant boy

En förtjusande film om en l
ten indisk pojke. En rolig och
intressant film. Barntillåter

TEATERN, Mariestad

Torsdagen den 19 okt. kl. 8
Höstrevyn

"RYCK I TRÅ'N"

presenteras av
Håge-Reinholdz-Turnén
Revy i 2 akter
Sketcher av Kar De Mumma
Sångtexter: Karl Gerhard,
Rune Moberg, Gösta Stevens

Bil. 3a

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Fimmersta Bygården,
Vikängen m.fl. i Fägre socken samt Ulfstorp i
Ekeskogs socken av Värmlands län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Bygården, Vikängen och Kanal-
jorden i Fägre socken samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av
Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Godsägare Thorsten Ericsson, Bygården, Remmetorp, torsdagen
den 9 november 1950 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Anslaget i laga ordning

i Fägre förs. i Fägre förs.
den 22/10 1950
Per Rensbo

Ertelunda s. Pastor Gunnar Rydbeck

Anslaget i laga ordning

i Fägre förs. i Fägre förs.
den 22/10 1950
Per Rensbo

Ertelunda s. Pastor Gunnar Rydbeck

Karlstad den 12 oktober 1950

W. F. Walden

Statens lantbruksingenjör

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta Bygården, Vikängen och Kanaljorden i Fägre socken samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Godsägare Thorsten Ericsson, Bygården, Remmestorp, torsdagen den 9 november 1950 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950

Carl Fjellman

Statens lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse anslagen vid gudstjänst i Ekeskogs kyrka söndagen den 22 okt. 1950 betygar:

Bellefors Moholm den 25 okt. 1950

Ewald Svensson

kyrkoherde.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta Bygården, Vikängen och Kanaljorden i Fägre socken samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 9 november 1950 kl. 10⁰⁰.

1. A/B Göta Kanal, MOTALA
2. Godsägare Thorsten Ericsson, Bygården, REMMESTORP
3. Lantbrukare Gust. Robert Andersson, Vikängen -"-
4. -"- Johannes och Nils Johansson, -"- -"
5. -"- Karl Gustafsson, -"- -"
6. Fröken Hulda Larsson, Ulfstorp, EKESKOGS BY enl.fullmakt)
7. Arrendator Karl Hellström, -"- -"
8. Fru Elsa Larsson, -"- -" (enl.fullmakt)
9. Lantbrukare L.E. Johanssons stbh., Ulfstorp, EKESKOGS BY
10. -"- Fritz Holm, -"- -"
11. -"- Algot Johansson, -"- -"
12. -"- arr.sonen Gust. Johansson
Henning Gustafssons sterbhus, Västra Tåtorp,
EKESKOGS BY,
- Gode män:
13. Paul Nilsson, Mockeltorp, MOHOLM
14. Per E. Fimmerstad, Holmen, -"

Pastorat:

Bellefors pastorat, MOHOLM

Fägre -"- -"

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 12 oktober 1950, intygat

ex officio:

W. J. J. J. J.

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta Bygården, Vikängen och Kanaljorden i Fägre socker samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka. Förrättningen tager sin början torsdagen den 9 november 1950 kl. 10⁰⁰ hos Godsägare Thors-
ten Ericsson, Bygården, Remmestorp.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 19 oktober 1950.



Egenhändig namnunderskrift intyga:

Julius Olsson
.....
Hajstorp
.....

Gudav. H. J. J. J.
.....
Hajstorp
.....

Fullmakt för

Karl Johansson Ufstorp
att å sammanträde hos
Godsägare Tarsten Eriksson
Byggården Tarod. 9 nov. 1950
föra min talan.

Bevitnas.

Ufstorp 9. 11. 1950

H. Hellström

Hulda Larsson.

Härmed befullmäktigar jag kontbr Stig Nylin
att föra min salen vid synförrättningen förande
kontägning av mark av Ullstorp 1:15

Ullstorp Ekeshögskog d 9-11-50

Elsa Larsson

Bevittnas:

Karl Johansson

Frithjof Sten



Min älskade make

Plåtslagaremästaren

Karl Pettersson

— född den 29/3 1896 —

insomnade stilla i dag.

Djupt sörjd och saknad av mig, mor, syskon, övriga släktingar och många vänner.

Mellerud den 15/2 1951.

RUTH PETTERSSON

Vad Du lidit ingen känner
Ty Du själv Din börda bar
Syntes glad bland Dina vänner
När Du kanske plågad var

Jordfästningen äger rum i
Holms kyrka söndagen den
25 febr. kl. 15.30.

De, som önska följa den
avlidne till graven, torde sam-
las å Hotell Mellerud kl. 13.
Inbjudes endast på detta
sätt.

Till alla dem, som under vår
älskade sons, vår käre broders

Ingvar Larsson

länga sjukdom visade honom
så mycken trogen vänskap
och vänlighet samt till kam-
raterna i Hemvärnet, Idrotts-
föreningen, Socialdemokratis-
ka klubben, Arbetarekommun-
nen, Tidans manskör och alla
övriga som på olika sätt bi-
drogo till att göra hans sista
färd så vacker och minnesrik
och för den vackra blomster-
gården vid hans bår bedja
vi härmed att få framföra
vårt varma tack.

Moholm den 22 febr. 1951.

**GERTRUD och ARTUR
LARSSON
Syskonen**

För alla bevis på varmt del-
tagande vid vår älskade
dotters

Gunnel Gustavsson

bortgång, för hedersbevis-
ningen, för den stora och
rika blomstergården vid hen-
nes bår få vi till släkt, vän-
ner, grannar, läskamrater och
Fägre SDUK framföra vårt
varma och innerliga tack.

**VEGA och JOHAN
GUSTAFSSON**

Lennart

SORGBREV

utföras fort och stilfullt
å denna tidnings tryckeri

Ombesörjer och tillhandahåller
allt för begravningar.
Modern likbil.

AXEL BLOM.

**Karlsborgs
Begravningsbyrå**

*ARTHUR BJELLFORS

Vid inträffat dödsfall vänd
Eder med förtroende hit. Ni
får kostnadsfria råd, upplys-
ningar och hjälp med det
som hör till eldbegångelse
och begravning. Stor sorte-
ring i branschen. Begrav-
ningsbil. Balsameringar. Kist-
dekorationer. Lokal: Mellan-
gatan 29. Tel. 666.

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemman-
en Björsäter Ledsgården, Björ-
säter Grogatan, Björsäter Höls-
gården, Björsäter Jakob Duvas-
gården, Björsäter Nolgården,
Björsäter Porsgården, Björsäter
Tredingen, Björsäter Ågården,
Åsens egendom samt allmänna
vägen Kinnekulle—Mariestad i
Björsäters socken av Skaraborgs
län, kommer att handläggas vid
nytt sammanträde i Björsäters
samlingssal, Lugnås, onsdagen
den 14 mars 1951 kl. 11.00. Vid
sammanträdet kommer bl. a. val
av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 16 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemman-
en Fimmersta Bygården, Vik-
ängen och Kanaljorden i Fägre
socken samt Ulfstorp i Ekeskogs
socken av Skaraborgs län kom-
mer att handläggas vid nytt sam-
manträde hos Godsägare Thors-
ten Ericsson, Bygården, Remmes-
torp, fredagen den 16 mars 1951
kl. 10.00. Vid sammanträdet kom-
mer bl. a. val av arbetsstyrelse
att förrättas.

Karlstad den 19 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

HJÄLSTAD

28/2: Extra pastoratsstäm-
ma kl. 19.00, extra kyrkostäm-
ma kl. 19.30.

ORDF.

kl. 20 å Hotell Kung Karl.
Ärenden enligt stadgarna.

**16 Leksbergs
Arbetarkommun**

har årsmöte i Folkets Hus sön-
dagen den 25 febr. kl. 15.00.
(OBS! tiden.) Kaffe serveras.
VÄLKOMNA!

STYRELSEN

HASSLE

Lokalavd. av Folkpartiet hål-
ler årsmöte i Församlingssalen
nåndagen den 26 febr. kl. 20.
Förutom medlemmar hälsas ny-
inflyttade och nya medlemmar
från Hassle, Färed och Torsö
välkomna.

ORDFÖRANDEN

Medlemmarna

Vikaskogarnas Jaktvårdsom-
råde kallas till årsmöte i Östra
Böksnäs onsdagen den 14 mars
1951 kl. 19.30.

STYRELSEN

Utby RLF-avd.

håller årsstämma i skolan tis-
dagen den 27 febr. kl. 19.30.
Stadseenliga ärenden.
Föredrag, film, kaffeserve-
ring.

STYRELSEN

J. U. F.

har kretsårsmöte i Ekby Bygde-
gård, lördagen den 24 febr. kl.
20.00. **VÄLKOMNA!**

KOMMITTÉN

TILLKÄNNAGIVANDEN

**Mariestads
Kyrkokör**

samlas till övning måndagen
den 26 febr. kl. 19.30 å Real-
skolan.

LEKSBERG

På söndag — Botdagen —
anordnas utom gudstjänsten i
kyrkan kl. 10 fm. ett möte i
Folkets Hus kl. 6 em. omkring
ämnet: "Moralisk upprust-
ning". Föredrag av kyrkoherde
Hallerbäck, Hjälsstad. Sång till
luta m. m. **VÄLKOMNA!**

Pastorsämbetet.



Mariestads Allm. Idrottsfö-
rening och Föreningen Gamla
Maifare avhåller gemensam

ÅRSFEST

å Stadshotellets festvåning lör-
dagen den 10 mars kl. 19.30
Cabaré, prisutdelning.

Anmälan om deltagande ka-
göras till Harry Johansson, tel.
369, Harald Hassle, tel. 947
eller Stig Brundin, tel. 186, se-
nast onsdagen den 7 mars.

Engelskt föredrag

Anglo-Swedish Society, Ma-
riestad, gästas månd. d. 26/2 5
av den engelska skriftställar-
innan Mrs Jackson, som tala-
över ämnet "The Developemen
of the 20:th Century Novel"
Föredr. hålles å Stadshotelle
kl. 7.30 em.

Entré: För icke medl. kr.
1:50; skolungdom 50 öre
medl. mot uppv. av årskort.

Tesupé å 3 kr., dricksp. e
inr. Nya medl. välkomna!

STYRELSEN

TORSÖ

Vid botdagens högmässa k
10 medverkar Torsö Damkö
med sång.

Ullervad

Röda Korsgruppen och bastu-
intresserade inbjudes till dis-
kussion angående bastubyggn
i Föreningshuset onsdagen de
28 febr. kl. 19.30.

Syföreningsdag

för Norra Vadsbo kontrakt ar-
ordnas i Lyrestad onsdage
den 1 mars. Föredrag me-
skioptikonbilder över ämne
"Den afrikanska kvinnans hen-
liv och församlingsliv" i Fö-
samlingshemmet kl. 2.30 er
Missionären Fru Gärd Lun-
ström. Musik av Prästkvarter-
ten. Kaffeservering. Offentl
avslutning i kyrkan kl. 5.3
em. Komminister Rune Limne
Ålgårås. Ämne: Helig tjäns
Kollekt till missionen.

Noréns Skrivbyrå

Ö. Järnvägs-gatan 29, Mariesta
Tel. 534. Betygsavskrifter, har-
lingar. Duplicering. Förstklassi
utförande. Postorder. Skrivmas-
ner uthyras. Rutinerade stenogr-
fer och maskinskrivare utbild-
Modern utrustning.

16.10

17.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Fimmersta
Bygården, Vikängen m.fl. i Fägre socken
samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av
Skaraborgs län.

Ill. 9a

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta Bygården,
Vikängen och Kanaljorden i Fägre socken samt Ulfstorp i
Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos Godsägare Thorsten Ericsson,
Bygården, Remmestorp, fredagen den 16 mars 1951 kl. 10⁰⁰.
Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 19 februari 1951

På tjänstens vägnar:

Gösta Wadman

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Fägre förs.
den 25 febr. 1951

Kari Rouskioja
Karlshede v. Rector Kommisiter-Karlshede

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Fimmersta Bygården, Vikängen och Kanaljorden i Fägre socken samt Ulfstorp i Ekeskogs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Thorsten Ericsson, Bygården, Remmestorp, fredagen den 16 mars 1951 kl. 10⁰⁰. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 19 februari 1951

På tjänstens vägnar:

Gösta Swadlow

Statens lantbruksingenjör

*Uppkast i Ekeskogs bygdskassa
25 febr. 1951 00
Ewald Svensson
upphärande*

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag min
 arrändator Herr Stig Nygren att föra
 min talan vid sammanträdet angående
 Sittningssöndaget Bygg - Ulfstorp.


Ulfstorp den 16-3 1957
 Elsa Larsson

Bevittnas

Elin Johansson

Gunnar Nygren

Översiktskarta



1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Fimmerstad och Vikängen samt Ulfstorp i Fägre och Ekeskogs socknar av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 5,0 och 3,0 kilometer sydost och nordost om Fägre och Ekeskogs kyrkor respektive, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtande bifogade ägobeskrivnings- och värderingsläng-
den, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare
angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den yt-
vidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av
84,30 hektar åker, varav 25,54 hektar räknats enbart brukningsbåt-
nad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet
erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner
av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta
som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F-G-H-I, B-Ba, C-Ca, D-Da,
E-Ea, F-Fa, G-Ga, Ga-Gb-Gc, _____ Gb-Gd, H-Ha och Ha-Hb samt å plankartan
inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen
linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa
samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna
dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas neder-
bördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensio-
ner samt varje rörsträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för
öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Botten-Föreslagen lutning rör- dimension	Ledningens avbördnings- förmåga	
	ha	l./sek.	‰	cm	l./sek.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4+53	135.2	199.9	1.0	60.0	217.0
6+18	127.2	187.9	"	"	"
8+94	109.2	160.9	"	"	"
9+55	105.6	155.5	"	"	"
10	100.6	148.0	"	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.
10+92	95.0	139.6	1.0	60.0	217.0
11+91	89.8	131.8	0.5	37.5	41.0 1/5
12+90	87.0	127.6	"	"	" "
13+58	73.8	107.8	"	30.0	23.0 "
14+52	66.4	96.7	"	"	" "
15+35	60.2	87.4	"	"	" "
16+12	57.2	82.9	"	"	" "
17+54	26.1	39.3	1.0	37.5	70.0
18+46	22.3	33.6	"	"	"
19+33	18.9	28.5	"	30.0	33.6
20+5	14.7	22.2	"	"	"
21+1	12.9	19.5	"	"	"
21+25	"	"	"	"	"
22+32	7.3	11.1	"	20.0	11.3
23+94	5.4	8.2	"	"	"
24+77	3.3	5.0	4.0	12.5	6.4
30+40	3.6	5.4	"	"	"
36+72	0.8	1.2	3.0	10.0	3.0
40+43	6.0	3.9	1.0	15.0	5.2
45+39	6.8	10.2	1.0	20.0	11.3
51+93	3.4	5.1	4.5	15.0	10.0
53+21	1.2	1.8	6.0	10.0	4.3
61+18	23.5	32.2	1.5	30.0	33.6
61+81	15.5	22.2	"	25.0	25.4
63+20	11.7	16.5	1.0	"	20.8
64+50	8.9	12.3	"	22.5	16.0
65+97	3.1	3.6	5.0	12.5	7.1
70+52	3.4	5.1	1.5	15.0	6.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80+87	3,8	5.7	10.0	12.5	10.2
81+81	2,0	3.0	1.0	15.0	5.2

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas en rörtrumma vid 14⁺⁴⁷ i enlighet med typritning.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall sålunda utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i slänthlutning 1:1 samt 1 meters av-

stånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till c:a 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Göta Kanalbolag yrkade på vid sammanträde den 9 november 1950, att företaget göres ansvarig för de skador, som eventuellt kan inträffa efter företagets utförande genom ökad vattenförning till Kanalen.

Sådan förmodad skada kan för närvarande icke av synemännen förutses. Skulle dylik skada ändock uppkomma, äger Göta Kanalbolag jämlikt 7 kap. 57 § vattenlagen till vattendomstolen framställa anspråk på ersättning inom fem år säkrat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåtandet bestämda tiden.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 35.730:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd

utgör:

Markens värde före torrläggningen 87.100:30 kr.

" " efter " 145.885:20 "

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 58.784:90 " ,

varav en brukningsbåtnad på 21.108:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att företaget bör uppdelas i tre avdelningar, avdelningarna I, II, och III. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil.D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest de övriga avdelningarna torrläggas var för sig, varför en dylik uppdelning på tre avdelningar föreskrives av synemännen.

I kostnadsfördelningslängden, bil. E, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpan- de delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelning- en av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den förut nämnda kostnadsfördelningslängden.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma, som bekostas av företaget skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av vägägaren.

Rensning av öppna avlopp skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogad arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår

ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola behandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlägd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Fägre och Ekeskogs kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper ^{på} varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till ve-

derbörslig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore hon genom laga kraftgående dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Vikängen-Ulfstorps dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 88,18 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upp-

tagas klagandens alla påståenden och skälen där till, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Bygården den 16 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

For the Summer of 1901
Paul Wilson

For E. Simmons Paul Nelson

32

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1			2	3		4		5	6	7	8	
1	Fägre socken											
2	Fimmerstad 1 ¹											
3	Thorsten Ericsson											
4	Alstringsbåtnad											
5	åker, lermylla på lera			1		33		1720	1800	80	26	40
6	" " " "			2		43		1580	"	220	94	60
7	" " " "			7	1	50		1520	"	280	420	-
8	A-summa				2	26					541	-
9												
10	Brukningsbåtnad											
11	brukningsenheten			1-4	12	10				400	4840	-
12	"			5-7	11	77				300	3531	-
13	B-summa				23	87					8371	-
14	Totalsumma				23	87					8912	-
15												
16	Vikängen 1 ²											
17	Gustav Robert Andersson											
18	Alstringsbåtnad											
19	åker, lermylla på lera			8		40		1380	1800	420	168	-
20	A-summa					40					168	-
21												
22	Vikängen 1 ³											
23	Johannes Johansson											
24	Alstringsbåtnad											
25	åker, lermylla på lera			11		64		1320	1800	480	307	20
26	" "			12	1	40		1240	"	560	784	-
27	"" "			13	1	32		1100	"	700	924	-
28	" "			14	-	78		1100	"	700	546	-
29	" "			15	-	80		1100	"	700	560	-
30	A-summa				4	94					3121	20
31												
32	Brukningsbåtnad											
33	brukningsenheten			9-15	5	76				300	1728	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Totalsumma</u>		5	76						4849	20
Vikängen 1 ⁶										
Johannes Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	16	-	31			820	1800	980	303	80
" "	17	-	41			760	"	1040	426	40
" "	18	-	74			1320	"	480	355	20
<u>A-summa</u>		1	46						1085	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	16-19	1	83					300	549	-
<u>Totalsumma</u>		1	83						1634	40
Vikängen 1 ⁷										
Johannes Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	21	-	69			1320	1800	480	331	20
" "	22	-	59			820	"	980	578	20
" "	23	-	30			1040	"	760	228	-
<u>A-summa</u>		1	58						1137	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	20-23	1	90					300	570	-
<u>Totalsumma</u>		1	90						1707	40
Vikängen 1 ⁹										
Karl Gustavsson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	24	1	04			1040	1800	760	790	40
" "	25	-	17			1100	"	700	119	-
" "	26	1	00			1100	"	700	700	-
överföres		2	21						1609	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		2	21						1609	40
2	åker, lermylla på lera	27	-	17			1240	1800	560	95	20
3	A-summa		2	38						1704	60
4	Vikängen 1 ⁵										
5	Karl Gustavsson										
6	Alstringsbåtnad										
7	åker, lermylla på lera	28	-	18			1040	1800	760	136	80
8	" "	29	-	24			1180	"	620	148	80
9	" "	30	-	04			1660	"	140	5	60
10	" "	31	-	09			1720	"	80	55	20
11	A-summa		1	15						346	40
12	Ekeskogs socken.										
13	Ulfstorp 1 ¹¹										
14	Hulda Larsson										
15	Alstringsbåtnad										
16	åker, lermylla på lera	32	-	21			700	1800	1100	231	-
17	" "	33	-	50			1040	"	760	380	-
18	" "	34	-	64			1100	"	700	448	-
19	" "	35	-	42			1040	"	760	319	20
20	" "	36	-	06			700	"	1100	66	-
21	" "	37	-	13			700	"	1100	143	-
22	" "	38	-	40			700	"	1100	440	-
23	" "	39	-	24			1180	"	620	148	80
24	" "	40	-	72			1040	"	760	547	20
25	" "	41	-	28			1040	"	760	212	20
26	" "	42	-	77			980	"	820	631	40
27	" "	43	-	45			1100	"	700	315	-
28	" "	44	-	30			1180	"	620	186	-
29	" "	45	-	30			1040	"	760	228	-
30	" "	46	-	31			1040	"	760	235	60
31	överföres		5	73						4532	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		5	73						4532	-
åker, lermylla på lera	47	-	44			980	1800	820	360	80
" "	48	-	22			1660	"	140	30	80
" "	49	-	40			1460	"	340	136	-
" "	50	-	34			1380	"	420	142	80
" "	51	-	43			1380	"	420	180	60
" "	52	-	36			1380	"	420	151	20
A - summa		7	92						5534	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	33-38	2	15					300	645	-
"	39-43	2	46					300	738	-
B - summa		4	61						1383	-
Totalsumma		7	92						6917	20
Ulfstorp 1 ¹²										
Hulda Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	53	-	36			1720	1800	80	28	80
" "	54	1	70			1100	"	700	1190	-
" "	55	1	02			1180	"	620	632	40
" "	56	-	16			1660	"	140	22	40
" "	57	-	43			1660	"	140	60	20
A-summa		3	67						1933	80
Ulfstorp 1 ¹⁵										
Elsa Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	58	-	40			1580	1800	220	88	-
" "	59	-	54			1520	"	280	151	20
" "	60	-	06			1720	"	80	4	80
" "	61	-	30			1520	"	280	84	-
överföres		1	30						328	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		1	30						328	-
2	åker, lermylla på lera	62	-	41			1180	1800	620	254	20
3	" "	63	-	73			1180	"	620	452	60
4	" "	64	-	66			1180	"	620	409	20
5	" "	65	-	64			1180	"	620	396	80
6	" "	66	-	58			1100	"	700	406	-
7	" "	67	-	20			1100	"	700	140	-
8	" "	68	-	18			1320	"	480	86	40
9	A - summa		4	70						2473	20
10											
11	Brukningsbåtnad										
12	brukningsenheten	65-67	1	42					300	426	-
13	Totalsumma		4	70						2899	20
14											
15	Ulfstorp 1 ¹⁶										
16	Elsa Larsson										
17	Alstringsbåtnad										
18	åker, lermylla på lera	70	-	77			1100	1800	700	539	-
19	" "	71	-	27			1100	"	700	189	-
20	" "	72	-	31			900	"	900	279	-
21	" "	73	-	33			900	"	900	297	-
22	" "	74	-	32			1040	"	760	243	20
23	" "	75	-	31			980	"	820	254	20
24	" "	76	-	58			820	"	980	568	40
25	" "	77	-	51			820	"	980	499	80
26	" "	78	-	61			1380	"	420	256	20
27	" "	79	1	04			1320	"	480	499	20
28	" "	80	-	59			1240	"	560	330	40
29	A - summa		5	64						3955	40
30											
31	Brukningsbåtnad										
32	brukningsenheten	69-80	6	01						1803	-
33	Totalsumma		6	01						5758	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ulfstorp 1 ¹⁷ Elsa Larsson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	81		58			980	1800	820	475	60
" "	82		43			760	"	1040	447	20
" "	83		94			900	"	900	846	-
" "	84	1	16			980	"	820	951	20
" "	85		07			1380	"	420	29	40
" "	86	1	22			760	"	1040	1268	80
" "	87		31			820	"	980	303	80
" "	88		51			820	"	980	499	80
" "	89		51			700	"	1100	561	-
" "	90		93			1180	"	620	576	60
" mylla på lera	93		14			1100	1600	500	70	-
A - summa		6	80						6029	40
Brukningsbåtnad brukningsenheten	84-91	4	97					300	1491	-
"	92-93	-	22					400	88	-
B - summa		5	19						1579	-
Totalsumma		7	14						7608	40
Ulfstorp 1 ¹⁸ Elsa Larsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	94		38			740	1600	860	326	80
" "	95		38			740	"	860	326	80
" "	96		58			1300	"	300	174	-
A - summa		1	34						827	60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	94-97	1	71					400	684	-
Totalsumma		1	71						1511	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Ulfstorp 1 ¹⁹										
2 Elsa Larsson										
3 Alstringsbåtnad										
4 åker, mylla på lera	98		26			1160	1600	440	114	40
5 " "	99		63			1100	"	500	315	40
6 " "	100		64			620	"	980	627	20
7 A - summa		1	53						1056	60
8										
9 Brukningsbåtnad										
10 brukningsenheten	98-100	1	53					400	612	-
11 Totalsumma		1	53						1668	60
12										
13 Ulfstorp 1 ²⁰										
14 Elsa Larsson										
15 Alstringsbåtnad										
16 åker, mylla på lera	101		15			560	1600	1040	156	-
17 " "	102		19			500	1540	1040	197	60
18 " "	103		37			560	1600	1040	384	80
19 " "	104		12			1300	"	300	36	-
20 " "	105		59			1240	"	360	212	40
21 A - summa		1	42						986	80
22										
23 Brukningsbåtnad										
24 brukningsenheten	101-106	1	54					400	616	-
25 Totalsumma		1	54						1602	80
26										
27 Ulfstorp 1 ²¹										
28 Elsa Larsson										
29 Alstringsbåtnad										
30 åker, mylla på lera	107		32			500	1410	910	291	20
31 " "	108		51			360	1240	880	448	80
32 " "	109		57			860	1600	740	421	80
33 överföres		1	40						1161	80

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 brukningsenheten	115-116		87					300	261	-
2 "	134-137	2	08					300	624	-
3 B-summa		2	95						885	-
4 Totalsumma		3	84						2946	90
5										
6 Ulfstorp 1 ⁵										
7 Karl Johansson										
8 Alstringsbåtnad										
9 åker, lermylla på lera	121		23			1180	1800	620	142	60
10 " "	122		28			700	"	1100	308	-
11 " "	123		38			900	"	900	342	-
12 " "	124		29			1320	"	480	139	20
13 " "	125		33			1100	"	700	231	-
14 " "	126		46			1560	"	240	110	40
15 " mylla på lerbl.sand	127		59			970	1400	430	253	70
16 " "	128		08			810	"	590	47	20
17 A-summa		2	64						1574	10
18										
19 Brukningsbåtnad										
20 brukningsenheten	120-123	1	35					300	405	-
21 "	124-130	2	51					300	753	-
22 B-summa		3	86						1158	-
23 Totalsumma		3	86						2732	10
24										
25 Ulfstorp 1 ⁶										
26 Karl Johansson										
27 Alstringsbåtnad										
28 betesvall, mylla på finsand	131		13			460	1000	540	70	20
29 åker, " " "	132		13			600	1200	600	78	-
30 " " " "	133		04			600	"	600	24	-
31 A - summa		-	30						172	20
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Svennings-el.Tåtorp l ¹⁸										1
Henning Gustafssons dödsbo										2
Alstringsbåtnad										3
åker, mylla på finsand	138		34			650	1200	550	187	-
" "	139		27			420	1100	680	183	60
" "	140		28			500	1200	700	196	-
" "	141		30			500	"	"	210	-
" "	142		30			500	"	"	210	-
A - summa		1	49						986	60
S A M M A N D R A G.										
Fägre socken.										
Fimmerstad l ¹										13
Thorsten Ericsson		23	87						8912	-
Vikängen l ²										15
Gustav Robert Andersson			40						168	-
Vikängen l ³										17
Johannes Johansson		5	76						4849	20
Vikängen l ⁶										19
Johannes Johansson		1	83						1634	40
Vikängen l ⁷										21
Johannes Johansson		1	90						1707	40
Vikängen l ⁹										23
Karl Gustavsson		2	38						1704	60
Vikängen l ⁵										25
Karl Gustavsson		1	15						346	40
Ekeskogs socken.										
Ulfstorp l ¹¹										28
Hulda Larsson		7	92						6917	20
Ulfstorp l ¹²										30
Hulda Larsson		3	67						1933	80
överföres		48	88						28173	-

42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		48	88						28173	-
2	Ulfstorp 1 ¹⁵										
3	Elsa Larsson		4	70						2899	20
4	Ulfstorp 1 ¹⁶										
5	Elsa Larsson		6	01						5758	40
6	Ulfstorp 1 ¹⁷										
7	Elsa Larsson		7	14						7608	40
8	Ulfstorp 1 ¹⁸										
9	Elsa Larsson		1	71						1511	60
10	Ulfstorp 1 ¹⁹										
11	Elsa Larsson		1	53						1668	60
12	Ulfstorp 1 ²⁰										
13	Elsa Larsson		1	54						1602	80
14	Ulfstorp 1 ²¹										
15	Elsa Larsson		1	86						2273	80
16	Ulfstorp 1 ⁸										
17	Fritz Holm		1	44						451	30
18	Ulfstorp 1 ⁷										
19	Algot Johansson		3	84						2946	90
20	Ulfstorp 1 ⁵										
21	Karl Johansson		3	86						2732	10
22	Ulfstorp 1 ⁶										
23	Karl Johansson		-	30						172	20
24	Svennings- eller Tåtorp 1 ¹⁸										
25	Henning Gustafssons dödsbo		1	49						986	60
26	Summa:		84	30						58784	90
27	Summa alstringsbåtnad		58	76						37676	90
28	Summa brukningsbåtnad									21108	-
29											
30											
31											
32											
33											

Bygården den 16 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

[Handwritten signatures]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2178 -
8+94- 10+88		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	194	4.20 814 80	
-10+92 9+55 10		do	"	4	8.- 32 -	846 80
		Brunn, typ A, d=0.80 m.	st	2	100.- 200 -	
10+92		Brunn med 15" intag d=0.80 m.	st	1	100.- 100 -	300 -
		Tillägges c:a 15 %				495 20
		Summa:				3820 -
10+92- 12+90	198	<u>Sträckan D - E (rörledningen.)</u>				
		15" lantbruksrör	m	198	5.-	990 -
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	198	3.20	633 60
11+91		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.- 70 -	
12+90		typ C, d=0.60 m.	"	1	60.- 60 -	130 -
		Tillägges c:a 15 %				266 40
		Summa:				2020 -
100-102+60	260	<u>Sträckan D - E (ytvattendiket).</u>				
		Schaktning för öppet dike av lera	m ³	230	3.-	690 -
		Tillägges c:a 15 %				102 12
		Ersättning enl. bil. C för bortgrävd mark			41 68	
		för intrång av jordupplag			196 20	237 88
		Summa:				1030 -
12+90- 16+12	322	<u>Sträckan E-F-G.</u>				
		12" lantbruksrör	m	322	3.50	1127 -
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	322	2.90	933 80
		Putsning av botten och slänter i öppet ytvattendike	"	322	0.50	161 -
14+47 13+50 14+52 15+35 16+12		Rörtrumma, typ B, d=21" b=4.0 m.				170 -
		Brunn, typ C, d=0.60 m.	st.	3	60.- 180 -	
		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60m.	st.	1	70.- 70 -	250 -
		Tillägges c:a 15 %				398 20
		Summa:				3040 -

4.5

Timpenny: Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
16+12- 24+77	865	<u>Sträckan G-H-I.</u>						
16+12- 18+46		15" lantbruksrör	m.	234	5.-	1170 -		
-21+25		12" "	"	279	3.50	976 50		
-22+32		9" "	"	107	2.30	246 10		
-23+94		8" "	"	162	2.-	324 -		
-24+70		5" tegelrör	"	76	1.30	98 80		
-24+77		6" lantbruksrör	"	7	1.50	10 50	2825	90
16+12- 18+46		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	234	3.20	748 80		
-19+27		do	"	81	2.30	186 30		
-19+33		do	"	6	7.-	42 -		
-20+5		do	"	72	3.50	252 -		
-21+25		do	"	120	2.50	300 -		
-22+32		do	"	107	1.80	192 60		
-23+94		do	"	162	1.40	226 80		
-24+60		do	"	66	0.90	59 40		
-24+70		do	"	10	2.-	20 -		
-24+77		do	"	7	7.-	49 -	2076	90
17+54								
18+46								
19+33								
20+5								
21+1								
22+32		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	6	70.-	420 -		
23+94		d=0.45 m.	"	2	50.-	100 -		
24+77								
21+25		typ B, d=0.60 m.	"	1	35.-	35 -	555	-
		Tillägges c:a 15 %					812	20
					Summa:		6270	-
30-30+40	40	<u>Sträckan B - Ba.</u>						
		5" tegelrör	m	40	1.30	52 -		
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	40	1.-	40 -		
30+40		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -	142	-
		Tillägges c:a 15 %					18	-
					Summa:		160	-

1	2	3	4	5	6	7
35-36+72	172	<u>Sträckan C - Ca.</u>				
		4" tegelrör m	172	1.-	172 -	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	172	1.-	172 -	
36+72		Brunn, typ A, d=0.45 m. st.	1	50.-	50 -	394 -
		Tillägges c:a 15 %				56 -
		Summa:				450 -
40+43	43	<u>Sträckan D - Da.</u>				
		6" tegelrör m	43	1.75	75 25	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	43	1.60	68 80	
40+43		Brunn, typ D, d=0.45 m. st	1	40.-	40 -	184 05
		Tillägges c:a 15 %				25 95
		Summa:				210 -
45-45+39	39	<u>Sträckan E - Ea.</u>				
		8" lantbruksrör m	39	2.-	78 -	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	39	1.40	54 60	
45+39		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50 -	182 60
		Tillägges c:a 15 %				27 40
		Summa:				210 -
50-53+21	321	<u>Sträckan F - Fa.</u>				
50-51+93		6" tegelrör m	193	1.75	337 75	
-53+21		4" " "	128	1.-	128 -	465 75
50-51+40		Grävning, läggning och åter- fyllning "	140	1.20	168 -	
-51+72		do "	32	3.20	102 40	
-51+93		do "	21	1.40	29 40	
-53+8		do "	115	1.20	138 -	
-53+21		do "	13	2.40	31 20	469 -
51+93						
53+21		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	2	50.-		100 -
-		överföres				1034 75

47.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
-		överfört					1034	75
		Tillägges c:a 15 %					155	25
			Summa:				1190	-
60-62+50	250	<u>Sträckan G-Ga.</u>						
60-61+18		12" lantbruksrör	m	118	3.50	413 -		
-61+81		10" "	"	63	2.50	157 50		
-62+50		8" "	"	69	2.-	138 -	708	50
		Grävning, läggning och						
		återfyllning	"	118	2.50	295 -		
		do	"	63	2.-	126 -		
		do -.	"	69	1.40	96 60	517	60
61+18		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	2	70.-		140	-
61+81		Tillägges c:a 15 %					203	90
			Summa:				1570	-
62+50 -	347	<u>Sträckan Ga-Gb-Gc.</u>						
65+97		10" lantbruksrör	m	70	2.50	175 -		
62+50-		9" "	"	130	2.30	299 -		
-63+20		5" tegelrör	"	147	1.30	191 10	655	10
-64+50		Grävning, läggning och						
-65+97		återfyllning	"	15	2.30	34 50		
-62+50		do	"	35	5.-	175 -		
-62+65		do	"	20	2.50	50 -		
-63		do	"	70	2.10	147 -		
-63+20		do	"	40	4.20	168 -		
-63+90		do	"	20	2.10	42 -		
-64+30		do	"	147	1.-	147 -	763	50
-64+50		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	2	70.-	140 -		
		d=0.45 m.	"	1	50.-	50 -	190	-
-63+20		Tillägges c:a 15 %					241	40
-64+50			Summa:				1850	-
65+97								

1	2	3	4	5	6	7
70-70+52	52	<u>Sträckan Gb - Gd.</u>				
		6" tegelrör	m	52	1.75	91 -
70-70+30		Grävning, läggning och				
		återfyllning	"	30	1.40	42 -
-70+52		do	"	22	2.50	55 -
70+52		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				32 -
				Summa:		270 -
80-80+87	87	<u>Sträckan H - Ha.</u>				
80-80+77		5" tegelrör	m.	77	1.30	100 10
-80+87	-	6" lantbruksrör	"	10	1.50	15 -
60-80+25	-	Grävning, läggning och				
		återfyllning	"	25	1.-	25 -
-80+77		do	"	52	3.30	171 60
-80+82		do	"	5	7.-	35 -
-80+87		do	"	5	3.30	16 50
80+87		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				66 80
				Summa:		480 -
80+87- 81+81	94	<u>Sträckan Ha - Hb.</u>				
		6" tegelrör	m	94	1.75	164 50
80+87-81		Grävning, läggning och				
		återfyllning	m	13	1.40	18 20
-81+55		do	"	55	1.20	66 -
-81+81	-	do	"	26	2.60	67 60
81+81	-	Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				53 70
				Summa:		420 -


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>SAMMANDRAG.</u>						
	792	Sträckan A - B					12740	-
	198	" B - C - D					3820	-
	198	" D - E (rörl.)					2020	-
	260	" D - E (öppet)					1030	-
	322	" E - F - G					3940	-
	865	" G - H - I					6270	-
	40	" B - Ba					160	-
	172	" C - Ca					450	-
	43	" D - Da					210	-
	39	" E - Ea					210	-
	321	" F - Fa					1190	-
	250	" G - Ga					1570	-
	347	" Ga-Gb-Gc					1850	-
	52	" Gb - Gd					270	-
	87	" H - Ha					480	-
	94	" Ha - Hb					420	-
Summa	4080					Summa:	35730	-

Bygården den 16 mars 1951.

C. W. Friman


Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50





Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Betonggjutning typ A²


Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar



Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B




Rörtrumma typ C




Brunn med bräddavlopp



Typ-
ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ B¹

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Betonggjutning typ B²

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Göteborgs kommun

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Sträckan A - B.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Kanaljorden 1 ¹	A-B Göta Kanal	1+2-1+47	180	12.4	22 32	
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Kanaljorden 1 ¹	A-B Göta Kanal	1+2-1+47	300	12.4	37 20	59 52
Fimmerstad 1 ¹	Thorsten Ericsson	1+47-2+65	440	10.4		45 76
Summa:						105 28
<u>Sträckan D - E.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Vikängen 1 ⁶	Johannes Johansson	fig. 16	140	8.2	11 48	
" 1 ⁷	Densamme	" 23	100	10.4	10 40	
" 1 ⁹	Karl Gustavsson	" 25-26	150	11.0	16 50	
Ulfstorp 1 ¹¹	Hulda Larsson	" 43	30	11.0	3 30	41 68
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Vikängen 1 ⁶	Johannes Johansson	" 16	330	18.0	59 40	
" 1 ⁷	Densamme	" 23	270	18.0	48 60	
" 1 ⁹	Karl Gustavsson	" 24,25	400	18.0	72 -	
Ulfstorp 1 ¹¹	Hulda Larsson	" 43	90	18.0	16 20	196 20
Summa:						237 88

Bygården den 16 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

W. A. Swahn
Per E. Simonsen *Paul Nilsson*

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägofigurs- nummer	Förbätt- rings- värde	Deltager i kostnaden för avloppen.						Summa kost- nad	Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			allt utom							
			Ga-Gb-Ge- Gb-Gd Ha-Hb	Ga-Gb-Gc Gb-Gd	Ha-Hb					
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
I		53949 30	33190 -					33190 -	0.62	
II		3797 20	530 -	2120 -				2650 -	0.70	
III		1038 40	1000 -			420 -	1420 -	1.37		
I+II+III		58784 90						35730 -	0.63	

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 33.190:- kronor, avdelning II 2.120:- kronor och avdelning III 420:- kronor.

Bygården den 16 mars 1951.

G. W. Swanson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fägre socken.</u>				
			Fimmerstad				
	1 ¹		Thorsten Ericsson	sök.	1 - 7		
			Vikängen				
	1 ²		Gustav R. Andersson	sök.	8		
	1 ³		{ nuv.äg. Joh:s & Nils Johansson	sök.	9 -15		
	1 ⁶		Johannes Johansson	sök.	16-19		
	1 ⁷		& Nils	sök.	20-23		
	1 ⁹		Densamme	sök.	24-27		
	1 ⁵		Densamme	sök.	28-31		
			<u>Ekeskogs socken.</u>				
			Ulfstorp				
	1 ¹¹		Hulda Larsson	sök.	32-52		
	1 ¹²		Densamme	sök.	53-57		
	1 ¹⁵		Elsa Larsson	sök.	58-68		
	1 ¹⁶		Densamma	sök.	69-80		
	1 ¹⁷		Densamme	sök.	81-93		
	1 ¹⁸		Densamme	sök.	94-97		
	1 ¹⁹		Densamme	sök.	98-100		
	20		Densamma	sök.	101-106		
	1 ²¹		Densamma	sök.	107-110		
	1 ⁸		Fritz Holm		111-114		
	1 ⁷		Algot Johansson	sök.	115-119		
					134-137		
	1 ⁵		Karl Johansson	sök.	120-126		
					127-130		
	1 ⁶		Densamme		131-133		
			Svennings- eller Tåtorp				
	1 ¹⁸		Henning Gustafssons dödsbo		138-142		
Summa:							

57

Förbättrings- värde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	I övriga sträckor	II Ga-Gb-Gc Gb-Gd	III Ha-Hb			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8912:-	5482:73					✓ 5482:73	15,347	229:56		
168:-	✓ 103:36					103:36	0,289	4:32		
4849:20	2983:26					✓ 2983:26	8,349	124:88		
1634:40	1005:49					✓ 1005:49	2,814	42:09		
1707:40	1050:40					✓ 1050:40	2,940	43:98		
1704:60	1048:68					✓ 1048:68	2,935	43:90		
346:40	213:11					✗ 213:11	0,596	8:91	ej lön	
6917:20	4255:51					✓ 4255:51	11,910	178:15		
1933:80	1189:69					✓ 1189:69	3,329	49:80		
2899:20	1783:61					✓ 1783:61	4,992	74:67		
5758:40	3542:61					✓ 3542:61	9,915	148:31		
7608:40	4680:74					✓ 4680:74	13,100	195:95		
1511:60	929:95					✓ 929:95	2,603	38:94		
1668:60	1026:54					✓ 1026:54	2,873	42:97		
1602:80	986:05					✓ 986:05	2,760	41:28		
2273:80	1398:86					✓ 1398:86	3,915	58:56		
451:30	277:64					✗ 277:64	0,777	11:62	ej lön	
1038:40			420:-							
1908:50		1065:53				✓ 1485:53	4,157	62:18		
2002:20	1231:77									
729:90		407:51				✓ 1639:28	4,588	68:63		
172:20		96:14				96:14	0,269	4:03		
986:60		550:82				550:82	1,542	23:07		
58784:90	33190:-	2120:-	420:-			35730:-	100,000	1495:80		

Bygården den 16 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

P. S. Simonsen

W. A. Rasmussen

P. A. Nilsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes;

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att å sträckan E - F - G all dikesjord lägges på västra sidan om avloppet;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkoppåingen ske i brunn;
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avslutats och godkänts;
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;
- att betongöga skall vara fabriksgjutet;
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus;
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar;
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida

icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+11.98 m. (=92.80 m.ö.h.), såsom kors i jordfast block, 150 meter vänster punkt 1+2.

Fixp. =+15.76 m. såsom kors i jordfast block i hagmark intill åkerkant, 150 meter höger punkt 7+50.

Fixp. =+15.76 m., såsom kors i berg mellan uthus, 30 meter höger punkt 51+72.

Fixp. =+16.15 m., såsom kors i jordfast block 3 meter, vänster punkt 64+0.

Fixp. =+16.61 m. såsom kors i jordfast block i hagmark, 8 meter ovanför punkt 81+81,1 meter från gärdesgård.

Bygården den 16 mars 1951.

Sven Fyva Olsen

lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4288 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 58.76 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	464	-		
2 % av 35.730:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	714	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1178	60	1178	60
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1178	60

62

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Vikängen - Ulfstorps dikningsföretag av år 1951 i Fägre och Eke-

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

skogs socknar av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättnings- mannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1179	-
		Hantlangning						214	-
		Godemänskostnader	a					64	-
		Annonskostnader	b					30	80
		Inbindning	c					8	-
								<u>Kronor</u>	<u>1495 80</u>
Bygården den 16 mars 1951. <i>Gustaf W. A. Omer</i>									

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.	24:-
Reseersättning 1,6 mil à 4.- kr.	<u>6:40</u>
Summa kronor	<u>30:40</u>

Kvitteras

Bygården den 16 mars 1951.

P. B. Simmels

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.	24:-
Reseersättning 2,4 mil à 4.- kr.	<u>9:60</u>
Summa kronor	<u>33:60</u>

Kvitteras

Bygården den 16 mars 1951.

Paul Nilsson

Attesteras:

E. A. J. J. J. J. J.



ANNONSKONTOR
MAGASINSGATAN 17
MARIESTAD
TELEFON 384
POSTFACK 54
POSTGIROKONTO
Nr 72570

64
Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VÄLUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

Ver.b.

MARIESTAD den 18 april-50

Herr Godsäg. Thorsten Eriksson

Bygårdén

Duplet

Halna

DEBET

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
6/10	Kungörelse rörande torrläggning av mark	1	70	21	<u>14.70</u>
			~~Kronor~~		<u>14.70</u>



ANNONSKONTOR
MAGASINSGATAN 17
MARIESTAD
TELEFON 364
POSTFACK 54
POSTGIROKONTO
Nr 72570

65
Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VALUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

Ver.b.

MARIESTAD den 19 april 1951

Duplet

Herr Godsäg. Th. Eriksson

Bygården

Halna

DEBET

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gångar	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
23/2	Kungörelse-Syneförrättning	~~76~~	70	23	<u>16.10</u>
			<u>Kronor</u>		<u>16.10</u>

66 Ver.c.

FÖR BESTÄLLNINGAR AV:

REKONSKAPSBÖCKER

AV ALLA SLAG

REKONSTRUKTION & KORTREGISTER

AV ALFABETISKT FÖRSLAG. ETT VÄLSORTERAT

LAGER AV KONTORSBÖCKER

PÅBESKRIVNING & NUMRERING

MEGET FÖRSTÅ NÖGGRANNHET

BESKRIVNING AV LÄSEBÖCKER

ENLIGT SOM MERA DYRBARA BAND

BESKRIVNING AV HANDLINGAR

(S. K. LUNTOR)

PORTFOLJ- och KARTONG-

ARBETEN

MONTERINGSARBETEN

SÅSOM: SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPBOREDNING & FERNISSNING

AV KORTER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.

RIKSNUMMER: 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTFR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

20/4 1951

Vikängens-Ulfstorps dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:--

8:--

K r o n o r

8:--

Kvitteras

Karlstad den 20/4 1951

C. G. Dahlins Eftfr.

Silfverberg & Glaes

gitt