



Akt nr:

R-E1a-1432

AU\$R-E1a-1432

3927-10

R 10*1432

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB 1952

DIARIE NR

256 HP

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Bodans dikningsföretag av år 1950"

i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Enl knt "planen fastslået" 23/54 vidr utl län

1985-11-07

Ärendet handlägges av

Arvid Johansson
Åsen, Främmestad

465 00 NOSSEBRO


Angående igenfyllning av halvtäckt dikessträcka i
Bodans dikningsföretag av år 1950

Önskemål har framförts till lantbruksnämnden om tillåtelse att få fylla igen flödesrännan i halvtäckta ledningen C^I - C^{II}, på sträckan 44+27 - 46+17 i rubricerade företag. Flödesrännan är enligt uppgift grävd helt på den sidan om gränsen som hör till Åsen 1:5. Markägaren uppger att rännan aldrig varit vattenförande och att grannen, Anders Andersson, Bodan 1:10 vid förfrågan medgivit att flödesrännan får fyllas igen.

Lantbruksnämnden har granskat kartor och handlingar till laga-syneföretaget. Vid C^{II} skall rörledningen, med dimension 125 mm, ta emot avrinningen från c:a 4 ha åker och 2 ha skog. Den beräknade avrinningen vid vårflod, c:a 8-10 l/sek, kan rymmas i ledningen, i varje fall om vattennivån tillfälligt får stiga i intagsbrunnen till c:a 30 cm under markytan.

Lantbruksnämnden har ingen erinran mot att flödesrännan fylls igen. Skulle berörda markägare på Åsen 1:5 eller Bodan 1:10 i framtiden kräva att flödesrännan återställs, så måste det ske. Vårt medgivande att fylla igen diket grundas på markägarnas egen överenskommelse att göra så. Vi har inte mandat att ändra i själva laga-syneförrättningen.

Är Åsen 1:5 och Bodan 1:10 överens om igenfyllningen får det gärna ske utan erinringar från lantbruksnämnden.


Jan Lundegrén

Förste lantbrukskonsulent

1985-11-07

FOTOKOPIA

Ärendet handlägges av

Arvid Johansson
Åsen, Främmestad

465 00 NOSSEBRO


Angående igenfyllning av halvtäckt dikessträcka i
Bodans dikningsföretag av år 1950

Önskemål har framförts till lantbruksnämnden om tillåtelse att få fylla igen flödesrännan i halvtäckta ledningen C^I - C^{II}, på sträckan 44+27 - 46+17 i rubricerade företag. Flödesrännan är enligt uppgift grävd helt på den sidan om gränsen som hör till Åsen 1:5. Markägaren uppger att rännan aldrig varit vattenförande och att grannen, Anders Andersson, Bodan 1:10 vid förfrågan medgivit att flödesrännan får fyllas igen.

Lantbruksnämnden har granskat kartor och handlingar till laga-syneföretaget. Vid C^{II} skall rörledningen, med dimension 125 mm, ta emot avrinningen från c:a 4 ha åker och 2 ha skog. Den beräknade avrinningen vid vårflod, c:a 8-10 l/sek, kan rymmas i ledningen, i varje fall om vattennivån tillfälligt får stiga i intagsbrunnen till c:a 30 cm under markytan.

Lantbruksnämnden har ingen erinran mot att flödesrännan fylls igen. Skulle berörda markägare på Åsen 1:5 eller Bodan 1:10 i framtiden kräva att flödesrännan återställs, så måste det ske. Vårt medgivande att fylla igen diket grundas på markägarnas egen överenskommelse att göra så. Vi har inte mandat att ändra i själva laga-syneförrättningen.

Är Åsen 1:5 och Bodan 1:10 överens om igenfyllningen får det gärna ske utan erinringar från lantbruksnämnden.


Jan Lundegrén

Förste lantbrukskonsulent

10x1432

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

- 2 OKT 1959

Diarie Nr LI.....

Denna styrelse för
"Botans dikningsföreläggning år 1950"
begärs härmed bli inregistrerad
hos länstyrelsen i Skaraborgs län

Högskolefullt
Hilmer Bjell
Borden Frimbo
del. Västerås 27044.

Utdrag ur Protokoll
fört vid sammanträde med
"Bodans dikningsförening år 1950"
hos Anders Eriksson Lindis den 15/4 1957.

§ 3.

L styrelsen omvaldes med ändring
till Hilmer Kjell som ordf.

L styrelsemedlemmar är Hilmer
Kjell, ordf. Gustav Johansson, kassör,
Anders Eriksson, Viktor Larsson
och Johan Karlsson

Bodan, Främbo den 28-9-1959
Hilmer Kjell

Rätt avskrivit indyga,
Oskar Jacobson Ståh Eriksson

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed
nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att 2 exemplar av den länskungörelse, vari denna anmä-
lan införes, mot postförskott översändas till Hilmer Kjell, adress Bodan, Frambo.
Ragnar Johansson Hultegården

Frambo den 5 oktober 1959. *Kalvne*

(Hilmer Kjell)

Styrelsens ordf.

Utdrag ur:

"Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i "Bodans dikningsföretag av år
1950" i Trökörna och Främmestads socknar
av Skaraborgs län.

Den 15.4.1957 i Lindås, Främmestad.

§ 3.

Till styrelsens ordförande utsågs Hilmer Kjell, Bodan, Frambo.

Till ledamöter i styrelsen i övrigt omvaldes Gustav Johansson, Åsen,
Främmestad, Anders Eriksson, Lindås, Främmestad, Viktor Svensson, Boda, Frambo,
och Johan Karlsson, Gäldebo, Främmestad.

Till suppleanter omvaldes Sven Eriksson, Bodaholm, Främmestad och Gustav
Johansson, Ormesik, Främmestad.

Bodan, Frambo den 28 september 1959.

(Hilmer Kjell)

Förestående protokollsutdrag bestyrkes och samtidigt intygas att syneför-
rättningen rörande företaget, som avslutades den 22 juni 1950 vunnit laga kraft.

Skara den 3 oktober 1959.

I tjänsten:

(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Bodans dikningsföretag av år 1950" i Trökörna och Främmestads socknar
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare J. A. Kjell,
~~Förordningsman~~ }
~~Ende intressent~~ } Lindås, Främmestad

Arbetsplanen ~~färdigställd~~ ännu ej fastställd. Ansökan om statsunderstöd under prövning
i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1960

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefältden 21 och 22 aug. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt

vid syneförrättningen upprättad arbetsplan med undantag för rörledningen vid punkt

N^I och U^{VII}, som på intressenternas begäran utförts c:a 0,35 m. grundare än vad

planen anger på sitt, som med grönt införts å profilritningarna. (På grund av bryg)

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Enligt uppgift från företagets styrelse ha de sammanlagda kostnaderna vid
avsyningstillfället uppgått till:

För samf.	A - Z	kronor	62.038:--
" "	B - E ^{IV}	"	3.863:75
" "	Z - Ae	"	5.861:12
" "	Ü - Ad	"	<u>2.201:08</u>
Summa kronor			<u>73.983:95</u>

Skara den 25 aug. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll Vid Synesför-
rättning enligt Vatten-
lagen för förslagsrätt
ad makt till Vårande
Bodan m. fl. Hammar;
Tröskars och Främsmets
socknar av Skaraborgs län.

Den 20 december 1949; Bodan
Vårande: Undertecknad stater, samt
bruksgenjöri och förädlingsman, samt
gode mannen Anders Johansson, Laxarbo,
och G. A. Olofsson, Björnebocken, även-
som förjande delägare:
Förhandla:

Johan Jönsson äg. Bodan 128

Joen Eriksson .. " 129 och Gårdebo 13

Ther Viktor Jönsson .. jämte bröderna Gustav Wilhelm
och Joen Gunnar Jönsson ~~af~~ Bodan 125

Johan Karlsson äg. Gårdebo 12

De övriga delägare:

Gust. ^{Wester} Johansson äg. Ormesik 13

Mår Agren .. Linds 13

Anders Eriksson .. " 12 o. 14 samt Åsen 17

Gustav Johannes Johansson äg. jämte Josef Johansson
Åsen 14

Carl-Olof Johansson äg. Åsen 15

Joen Otto Frieholtz .. Bodan 120

Olav Johansson äg. Omsett 17 genom Johan Karlsson

J. A. Thell äg. Bodum 124

Oskar Karlsson " 16 o. 116

Johanna Andersson äg. junte Anna Andersson Bodum 19. 110

Johan Andersson " Bodum 14 o. 112

Axel Andersson " junte Karl Andersson Bodum 17 och
Björkebacken 13

Olav Johansson " " 12

Karl Nilsson " Toenten 21

Väg för vattningen i Skaraborgs län genom över-
vågs mätningen S. Mattsson en lät fullmakta
bil. F II.

§ 1
Uppställes det för förordningsrätten
uppsäddade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. 17.

§ 2
Det anmälles att vägarshaps förelag mellan
skiftesgodseigaren J. A. Olsson och skiftesgodseigaren
Axel Andersson. 7 öknigt kunde inte för
mot skiftesrätten utbräas.

§ 3
Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivå kartan över det väder-
besvärade området samt projekt över
avloppen därifrån.

§ 4

Johan Deen yrkade på i fråga varande
 avlopps utvidgning och förbättring
 samt i genomsnitt med för i Deen
 man det kan kallas ekonomiskt,
 på att deras därav beroende mark
 må komma på ändamålsenligt sätt
 försläggas och brukas.

§ 5

Gustav H. Johansson, A. O. Frei Koltz,
 Oscar Karlsson, Lisa Johansson, Nils Eysen,
 Anders Eriksson, Carl-Arvid Johansson, J. A. Kjell,
 Gustav J. Johansson, ~~Anders Eriksson~~ och
 Axel Andersson förenade sig med
 förbandens och yrkade på försläggets
 utsträckning, på att därvid deras
 därav beroende mark må komma
 på ändamålsenligt sätt försläggas
 och brukas, bil. E.

§ 6

Det upplystes att bron för allmänna
 vägen Frånbo- St. Mellby byggts an-
 bring år 1910.

Vägförvaltningens ordförande meddelade,
 att den befintliga bron befann sig i
 mycket dåligt skick och i värre fall
 måste avläggas inom kort. Vägförvalt-

4.
ningen använde järn anordningar
anläggningen.

§ 7
Såsom vid det nämnda förhållande att till
företagets utveckling, förklarades
samma trädets avskatad med
tillräckliga gränder, och redan då
förordningen utarbetades, och
för den till förordningen upprättades,
högst sammanträdde kommittén att
kallas till ord och till och om kommittén
att i laga ordning för tilläggs
tillräckliga gränder.

Och till och om kommittén

Y. Hjärnen
Bredtallin

Prisbeteende god man:

Anders Jonsson

Den 22 juni 1950 i Bodan

Närvarande: Företagets mannen samt
gode mannen Anders Jonsson och i stället
för den av järn förordnade gode mannen
Olofsson, gode mannen Valtari Bengtsson, Bröck-
gården, även som följande sällagare:

(Herbert)

Gust. Johansson Översik
 Johan Karlsson Gårdebo
 Per Eriksson "

ij lin Nils Agren, Lindsä

Ewa Johansson, Lunnatops, genom Johan Karlsson
 del. fullmakt bil. FI

Anders Eriksson, Lindsä

Gust. Johannes Johansson, Åren

ij lin Carl Kevad Johansson "

Per Otto Frieholty, Bodan

John Jönsson "

M. A. Idjell "

Thar. Viktor Jönsson "

Oskar Thulsson "

ij lin Johanna Andersson "

ij lin John Andersson "

ij lin Carl Andersson "

ij lin Oluf Johansson "

ij lin Thar. Nilsson "

§ 8

Något jär mot skiffers godemannen
 Valter Bengtsson beund ej utbråas.

§ 9

Förelades det sedan Jona Samman-
 kändet uppsättade för slaget till de
 vattenbesvärade markernas avdih-

ning med därtill förande handlingar.

§ 10

Upplästes samsamens utlåtande,
som hade lydelse enligt bet. M.

§ 11

att mottaga och förvara till före-
taget förande handlingar och rit-
ningar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse ut-
nådd samsamen Johan Boes-
son, Bodum.

§ 12

7 fråga om förättningens kostnader
hänvisades till arvodesräkningen
varav ett exemplar skulle över-
lämnas till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till pro-
posallet anteckna förklarades för-
fattningen avslutad och sammank-
rådet upplöst.

Ort och tid som ovan
Ove Hallin

Anders Jonsson Valter Bengtsson

E. D. 128-49
1944

Bil. A.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs-län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bodan i Trökörna socken av Skaraborgs-län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Frambo.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

John Svensson

adress

Bodan

pr

Frambo.

Telefon:

Främnestad 46 (Sven Eriksson)
Frambo 25 (And) ca. 100 m anslutad

Bodan.

den

6/12

1944

John Svensson ✓

(Lars Johan Andersson) ✓
Sven Eriksson

Bröderna Svensson ✓

Johan Karlsson ✓

(Gunnar Johansson) ✓
Sven Eriksson

48 nummern

Bodan Frambo

Bodan Frambo

Gäddedebo Främnestad

Gäddedebo Främnestad

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 8 december 1944.

Sten Eriksson

Statens lantbruksingenjör,
i Skaraborgs län

2)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bodan.
Bodan.
Bodan.
Bodan.
Bodan.
Tomten.
Björkebacken.
Björkebacken.

A. J. Karlsson. *härskapsföreskrift*
Lysstrarna Andersson. - - -
John Andersson.
Selma Lantesson.
Bröderna Andersson. + - -
Karl Nilsson.
Ovid Sandberg. + - -
Elmer Johansson. +

Fastigheter inom

Träsmestads socken.

Lindås.
Efteråsen.
Åsen
Åsen

Anders Andersson
Johan Andersson.
Carl Johansson. - - -
Carl August Johansson.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslandmätaren~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/12 1914

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Bil. B.Föreläsning

öcar underrättelser ang. sammanträde
hos John Jonsson, Bodan, Trambo, Tisdagen
den 20 dec. 1949 klockan 10.00, vilka
denna dag väntas till:

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Gustav Johansson, | Ormesik, | <u>Trammestad</u> |
| 2. Johan Karlsson, | Gäddabo, | " |
| 3. Iven Eriksson, | " | " |
| 4. Nils Ågren, | Lindås | " |
| 5. Elsa Johansson, | Lunnatop, | " |
| 6. Anders Eriksson, | Lindås, | " |
| 7. Br. Josef. Gustav Johansson, | Åsan, | " |
| 8. Carl. David Johansson, | " | " |
| 9. Ivan Otto Frieholtz, | Bodan, Box 4, | " |
| 10. John Jonsson, | " | <u>Trambo</u> |
| 11. ^{A. Kjell} Selma Jonsson, | " | " |
| 12. Karl Viktor Jonsson, | ^{m. fl.} " | " |
| 13. Oskar Karlsson, | " | " |
| 14. Gyst. Anna & Johanna Andersson, | Bodan, | " |
| 15. John Andersson, | " | " |
| 16. Bröd. Karl & Axel Andersson, | " | " |
| 17. Elmer Johansson, | Tomten, | " |
| 18. Karl Nilsson, | " | " |
| 19. Vägförvaltningen i Karesborgs län, | ^{Valter Bengtsson, Bröckgårdan} <u>Maristad</u> | |
| 20. Skiftesgodemannen G. A. Olofsson, Björkebacken, | <u>Trambo</u> | |
| 21. " Anders Jonsson, Laxarbo, | <u>Trammestad</u> | |

Åke den 15 dec. 1949.
J. Jönstam

Aug. fortsatt sammanträda hos
 John Ivarsson, Bodan, torsdagen den 12 juni
1950 klockan 10.00 har avdrag av pengörelse
 sänds till föreläsande med undantag
 av Selma Ivarsson, Bodan och skiftes-
 godemannen G. A. Olsson, Björkebocken.
 I deras ställe ha kallats J. A. Kjell, Bodan
 och skiftesgodemannen Valter Bengtsson Bröckgn.

Skara den 12 juni 1950.

I tjänsten.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Bodan m.fl. i Trökörna och Främnestads socknar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Bodan m.fl.

i Trökörna och Främnestads socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos John Svensson, Bodan

tors- dagen den 22 juni 1950 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Trökörna socken:

Bodan 1², 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹⁻¹², 1¹⁶, 1²⁰, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁸ och 1²⁹, Lindeberg 1¹ samt
Björkebacken 1² och 1³.

I Främnestads socken:

Åsen 1⁴, 1⁵ och 1⁷, Lindås 1²⁻⁴, Gäddebo 1² och 1³ samt Ormsik 1³ och 1⁷.

Skara den 1 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ^{anslagen} uppkänt i laga ordning i
~~socknens kyrkoden~~ Trökörna 4/6 1950 betygas:

Vishnitsky
Kyrkohush

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Bodan m.fl. i Trökörna och Främmostads socknar.För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Bodan m.fl.i Trökörna och Främmostads socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdikenkommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos John Svensson, Bodantors- dagen den 22 juni 1950 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:



I Trökörna socken:Bodan 1², 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹⁻¹², 1¹⁶, 1²⁰, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁸ och 1²⁹, Lindeberg 1¹ samt
Björkebacken 1² och 1³.I Främmostads socken:Åsen 1⁴, 1⁵ och 1⁷, Lindås 1²⁻⁴, Gäddebo 1² och 1³ samt Ormsik 1³ och 1⁷.

Skara den 1 juni 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivt ~~uppkastad~~ ^{anslagen} i laga ordning i
Främmostads församling
~~sockens kyrkoden~~ ^{by} betygas:
Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppkastningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bodan m. fl. i Trökörna och Främme-
stads socknar av Skaraborgs
län genom uppgrävning av av-
loppsdiken kommer syneförrätt-
ning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos
John Svensson, Bodan, torsdagen
den 22 juni 1950 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande
fastigheter bli berörda:

I Trökörna socken:

Bodan 1², 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹⁻¹², 1¹⁶,
1²⁰, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁸ och 1²⁹, Linde-
berg 1¹ samt Björkebacken 1²
och 1³.

**I Främme-
stads socken:**

Asen 1⁴, 1⁵ och 1⁷, Lindås 1²⁻⁴,
Gäddebo 1² och 1³ samt Ormsik
1² och 1⁷.

Skara den 1 juni 1950.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs
län.

Att föreslående kungörelse varit införd
i Skara-Tidning onsdagen den 5/6 1950.

Intygas i tjänsten:

Skara den 28 juli 1950

Sven Hallin

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bodan m. fl. i Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos John Svensson, Bodan, torsdagen den 22 juni 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Trökörna socknen:

Bodan 1², 1³, 1⁶, 1⁷, 1⁹⁻¹², 1¹⁶, 1²⁰, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁸ och 1²⁹, Lindeberg 1¹ samt Björkebacken 1² och 1³.

I Främmestads socknen:

Åsen 1⁴, 1⁵ och 1⁷, Lindås 1²⁻⁴, Gäddebo 1² och 1³ samt Ormsik 1³ och 1⁷.

Skara den 1 juni 1950.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Att föreslände kungörelse varit
införd i Skaraborgs Läns Tidning den
5/6 1950.*

*Intygas i tjänsten:
Skara den 28 juli 1950.
Sven Hallin*

Undertecknade försäkra oss med förbehåll
 för den synpunktsättning, som avser för-
 läggning av mark, tillhörande Bodan
 m. H. Mennan i 'Västra Varna' och Främ-
 mestad socknar, och yrka vi på prä-
 styets utsträckning, så att jmväl
 här därav berörd mark må kunna
 på ändamåtsfullt sätt förvärfvas och
 brukas.

Bodan den 20 december 1949.

Gustav Herbert Johansson 'Perr Otto Friberg'

Oskar Marksten ✓ Elva Johansson ✓
 Oils Ögren ✓ g.m. Johan Karlsson

Anders Eriksson ✓

Karl-Brud Johansson ✓

Gustav J. Johansson ✓ J. H. Bjell ✓

Stel Andersson ✓

Presydes:

Anders Johansson
 Främestad 50 B

Per Halm

Bilaga FIFULLMAKT

för Johan Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bodan m.fl. hemman
i Trilsöns o. Främsstöds socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Omerik den 20 dec. 1949

Elsa Johansson
Omerik

Bevittnas:

Johannes Johansson
Hans Melby.

Ing-Britt Johansson
Främsstod

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4312-43/49...

Ls/M-n


Prot. F II 17.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneför rättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bodan m.fl. hemman inom Trökörna och Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 december 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltnings befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas härmed att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
 Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-
 styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjändens vägnar:

.....Margareta Melin.....

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trökörna socken.</u>							
<u>1/12 Björkebacken 1²</u>							
<u>Elmer Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	1	-		-	-	-	-
" - " -	2	-		-	-	-	-
<u>Summa</u>							
<u>1/12 Björkebacken 1³</u>							
<u>Bröd. Karl o. Axel Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	3	-		-	-	-	-
<u>2/15 Bodan 1⁷</u>							
<u>Bröd. Karl o. Axel Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	4	-		-	-	-	-
" - " -	5	-		-	-	-	-
" - " -	6	0,63		1120	1200 1600	80	50:40
" - " -	7	1,42		"	1200 1600	"	113:60
<u>Summa</u>		2,05					164:--
<u>2/15 Bodan 1⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	8	0,57		850 960	1600	750	427:50
tomt	8a	0,10		2560 580	3200	640	64:--
åker, - " -	9	1,49		640	1600	1020	1519:80
" - " -	10	-		1500	1500	-	-
" - " -	11	1,35		1200	1600 1440	300	405:--
" - " -	12	0,81		1120	1600	320	259:20
<u>Summa</u>		4,32					2675:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/15 Bodan 1¹⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	13	0,98		680 800 440	1600	920	901:60
" - " -	14	0,54		560 1480	"	1160	626:40
" - " -	14a	1,25		1600	"	120	150:--
" - " -	15	0,82		1280	"	320	262:40
" - " -	16	1,04		"	"	"	332:80
Summa		4,63					2273:20
<u>2/15 Bodan 1⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	17	0,57		430 530 430	1500	1070	609:90
" - " -	18	0,46		530	"	"	492:20
" - " -	19	0,60		530	1500 1400	970	582:--
" - " -	20	1,02		800	1600	800	816:--
äng, - " -	21		0,28	350	1000	650	182:--
" - " -	21a		0,10	600	"	400	40:--
Summa		2,65	0,38				2722:10
<u>1/16 Bodan 1¹¹</u>							
<u>John Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	22	0,25		1120	1600 480	480	29:-- 120:--
<u>1/16 Bodan 1¹²</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	23	0,25		1280	1540 1600	260	65:--
" - " -	24	0,08		1200	1520 1600	320	25:60
" - " -	25	0,03		1120	1440 1600	"	9:60
Summa		0,36					100:20
x) Avser enbart brukningsbåtnad.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/15 Bodan 1⁹</u>							
<u>Anna och Johanna Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	26	0,35		1280	1540 1600	260	91:--
<u>Läg. Lindeberg 1¹</u>							
<u>Bröd. Sven. Per och Fritz Lindberg</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	27	0,09		1050	1400	350	31:50
<u>73/720 Bodan 1²⁴</u>							
<u>J. A. Kjell</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	28	0,93		800	1600	800	744:--
" - " -	29	0,90		500 560	"	1100	990:--
" - " -	30	1,05		500 560	"	"	1155:--
" - " -	31	0,25		740 800	"	860	215:--
" - " -	32	1,75		800	"	800	1400:--
" - " -	33	1,87		1040 750	"	560	1047:20
" - " -	34	1,67		800 580	"	850	1419:50
" - " -	35	0,32		880	"	1120	358:40
" - " -	36	0,26		620 1120	"	x) 500 bb 480 ab	130:-- 124:80
" - " -	37	0,15		700 1200 250	"	x) 500 bb 400 ab	75:-- 60:--
" - " -	38	0,35		750	1500	1250	437:50
tomt	38a	0,07		2400 400	3000	600	42:--
åker, mylla på sandbl. lera	39	0,60		900	1500	1100	660:--
<u>Summa</u>		10,17					8858:40
x) bb = brukningsbåtnad ab = alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>73/720 Bodan 1²⁵</u>							
<u>Karl Viktor Svensson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	40	0,54		1120	1600	480	259:20
tomt	40a	0,03		2400	3200	800	24:--
åker, mylla på sandbl. lera	41	0,56		800	1600	"	448:--
" - " -	42	0,64		960	"	640	409:60
" - " -	43	0,60		720	"	880	528:--
" - " -	44	0,73		"	"	"	642:40
" - " -	45	0,84		930 ~~960~~ 770	"	670	562:80
" - " -	46	0,79		~~800~~ 690	"	830	655:70
" - " -	47	0,68		~~720~~ 1070	"	910	618:80
" - " -	48	0,77		~~1100~~	"	530	408:10
" - " -	49	1,13		880	"	720	813:60
" - " -	50	0,57		1500	"	100	57:--
" - " -	51	0,50		800	"	800	400:--
" - " -	52	0,64		640	"	960	614:40
" - " -	53	0,46		560 50	"	1040	478:40
" - " -	54	0,51		~~300~~ 150	1500	1450	739:50
" - " -	55	0,70		~~300~~	"	1350	945:--
Summa		10,69					8604:50
<u>1/15 Bodan 1²⁸</u>							
<u>John Svensson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	55a	0,45		1040	1600	560	252:--
" - " -	56	1,07		640	"	960	1027:20
" - " -	57	0,51		560	"	1040	530:40
tomt	57a	0,09		2560	3200	640	57:60
Överföres		2,12					1867:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,12					1867:20
åker, mylla på sandbl. lera	58	0,63		560	1600	1040	655:20
" - " -	59	0,56		"	"	"	582:40
" - " -	60	0,63		640	"	960	604:80
" - " -	61	0,46		560	"	1040	478:40
" - " -	62	0,52		1120	"	480	249:60
" - " -	63	0,35		"	"	"	168:--
" - " -	64	0,46		900 1040	"	700	322:--
" - " -	65	0,40		900 1040	"	"	280:--
" - " -	66	0,21		500 640	"	1100	231:--
" - " -	67	0,52		580 720	"	1020	530:40
" - " -	68	0,48		660 800	"	940	451:20
" - " -	69	0,44		660 800	"	"	413:60
" - " -	70	0,20		300 800	"	1300	260:--
" - " -	71	0,98		220 720	"	1380	1352:40
" - " -	72	0,28		1260	1400	140	39:20
Summa		9,24					8485:40
<u>Främnestads socken.</u>							
<u>5/96 Gäddebo 1³</u>							
<u>Sven Eriksson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	73	0,86		640 740	1600	960	825:60
" - " -	74	0,86		830 930	"	770	662:20
" - " -	75	1,38		590 740	"	1010	1393:80
" - " -	76	0,21		750 900	"	850	178:50
" - " -	77	0,80		590 740	"	1010	808:--
" - " -	78	0,81		800	"	800	648:--
Överföres		4,92					4516:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,92		620			4516:10
åker, mylla på sandbl. lera	79	0,35		720	1600	980	343:--
" - " -	80	0,74		750	"	850	629:--
" - " -	81	0,86		800	"	930	799:80
tomt	81 a	0,20		670	3200	800	160:--
åker, mylla på sandbl. lera	82	0,46		720	1600	960	441:60
" - " -	83	0,56		640	"	880	492:80
Summa		8,09		720			7382:30
<u>Trökörna socken.</u>							
<u>1/15 Bodan 1²⁹</u>							
<u>Sven Eriksson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	84	0,52		530	1600	1070	556:40
" - " -	85	0,44		560	"	990	435:60
" - " -	86	0,45		610	"	1070	481:50
" - " -	87	0,52		640	"	990	514:80
" - " -	88	0,73		530	"	1090	795:70
" - " -	89	0,41		560	"	"	446:90
" - " -	90	0,19		510	x) 300	bb 57:--	
" - " -	91	0,23		750	1500	750	ab 142:50
" - " -	92	0,17		450	x) 300	bb 69:--	
" - " -	93	1,58		750	"	750	bb 172:50
" - " -	94	0,40		430	"	750	127:50
Överföres		5,64		480	1600	1170	1848:60
				880	"	720	288:--

bb = brukningsbåtnad
ab = alstringsbåtnad

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,64					5936:--
åker, mylla på sandbl. lera	95	0,62		490 560	1600	1110	688:20
" - " -	96	1,18		490 560	"	"	1309:80
" - " -	97	0,25		360 560	"	1240	310:--
" - " -	98	0,55		740 880	"	860	473:--
" - " -	99	0,33		1280 1160	"	320	105:60
" - " -	99 a	0,37		1260	1400	240	88:80
Summa		8,94					8911:40
<u>Främmostads socken.</u>							
<u>1/6 Åsen 1⁵</u>							
<u>Carl-Arvid Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	100 a	0,22		1040	1600	560	123:20
" - " -	100 b	1,07		960	"	640	684:80
" - " -	101 a	0,91		1360	"	240	218:40
" - " -	101 b	0,47		1200	"	400	188:--
" - " -	102 a	0,53		1360	"	240	127:20
" - " -	102 b	0,45		"	"	"	108:--
Summa		3,65					1449:60
<u>1/6 Åsen 1⁴</u>							
<u>Josef och Gustav Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	103	1,34		1150	1600	450	603:--
" - " -	104	1,51		910	"	690	1041:90
" - " -	105	1,25		1070	"	530	662:50
" - " -	106	0,86		"	"	"	455:80
" - " -	107	1,22		910	"	690	841:80
Överföres		6,18					3605:--

bb = brukningsbåtnad
ab = alstringsbåtnad

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,10					2785:20
åker, mylla på sandbl. lera	127	0,48		750 1450 600	1500	750	360:--
" - " -	128	0,26		1300	"	900	234:--
Summa		4,84					3379:20
<u>Avs. Åsen 1⁷</u>							
<u>Anders Eriksson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	129	0,60		1440	1600	160	96:--
" - " -	130	0,12		960	"	640	76:80
Summa		0,72					172:80
<u>3/100 Lindås 1²</u>							
<u>Anders Eriksson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	131	0,36		800	1600	800	288:--
" - " -	132	0,58		960	"	640	371:20
" - " -	133	0,40		"	"	"	256:--
" - " -	134	1,33		1440	"	160	212:80
" - " -	135	0,88		1120	"	480	422:40
Summa		3,55					1550:40
<u>7/100 Lindås 1³</u>							
<u>Nils Ågren</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	136	0,96		590 640 910	1600	1010	969:60
" - " -	137	1,38		960 1050	"	590	814:20
" - " -	138	0,86		1100 970	"	550	473:--
" - " -	139	0,60		1020	"	630	378:--
Överföres		3,80					2634:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,80					2634:80
åker, mylla på sandbl. lera	140	0,55		1040	1600	560	308:--
" - " -	141	1,52		1060	"	540	820:80
" - " -	142 a	1,87		1040	"	560	1047:20
tomt	142 b	0,16		2560	3200	640	102:40
Summa		7,90					4913:20
7/96 Gäddebo 1 ²							
Johan Karlsson							
åker, mylla på sandbl. lera	142	0,43		800	1600	800	344:--
" - " -	143	1,13		"	"	800	904:--
" - " -	144	1,28		1080	"	520	665:60
" - " -	145	1,92		880	"	720	1382:40
" - " -	146	1,25		900 1040 750	"	700	875:--
" - " -	147	1,08		880	"	750	810:--
" - " -	148	1,53		880	"	720	1101:60
" - " -	149	0,21		1120	"	480	100:80
" - " -	150	0,90		240	"	1360	1224:--
" - " -	151	0,76		1360	"	240	182:40
äng	152	-		-	-	-	-
"	152a	-		-	-	-	-
åker, mylla på sandbl. lera	153	0,19		720	1200	480	91:20
äng	154		0,06	780	800	20	1:20
tomt	155a	0,19		2560	3200	640	121:60
"	155b	0,20		"	"	"	128:--
Summa		11,07	0,06				7931:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/48 Ormesik 1⁷</u>							
<u>Elsa Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	156	0,60		1040	1600	560	336:--
" - " -	157	0,78		1120	"	480	374:40
" - " -	158	0,44		1040	"	560	246:40
" - " -	159a	0,16		"	"	"	89:60
tomt	159b	0,05		2560	3200	640	32:--
Summa		2,03					1078:40
<u>1/24 Ormesik 1³</u>							
<u>Gustav Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	160	0,40		320	1600	1280	512:--
" - " -	161	0,62		400	"	1200	744:--
" - " -	162	0,38		"	"	"	456:--
" - " -	163	0,20		960	"	640	128:--
" - " -	164	0,40		480	"	1120	448:--
" - " -	165	0,45		640	"	960	432:--
" - " -	166	0,29		960	"	640	185:60
" - " -	167	0,70		640	"	960	672:--
" - " -	168	0,95		480	"	1120	1064:--
" - " -	169	0,20		520	1300	780	156:--
Summa		4,59					4797:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Trökörna socken.</u>							
<u>1/72 Bodan 1²⁰</u>							
<u>Sven Otto Freiholtz</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	170	0,28		640	1600	960	268:80
" - " -	171	0,58		240	"	1360	788:80
" - " -	172	0,16		230	1500	1270	203:20
" - " -	173	0,06		590	1300 720	710	42:60
" - " -	174	0,15		20	1300	700	105:--
" - " -	175	0,39		320	1600	1280	499:20
" - " -	176	0,40		480	"	1120	448:--
" - " -	177	0,14		800	"	800	112:--
Summa		2,16					2467:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - Z .</u>							
<u>Trökörna socken.</u>							
<u>Bodan 1⁷</u>							
<u>Bröd. Karl o. Axel Andersson</u>	6-7	2,05					164:--
<u>Bodan 1⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>	11-12, 17-21, 21a	4,81	0,38				3386:30
<u>Bodan 1¹⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>	15-16	1,86					595:20
<u>Bodan 1¹¹</u>							
<u>John Andersson</u>	22	0,25					29:--
<u>Bodan 1¹²</u>							
<u>John Andersson</u>	23-25	0,36					100:20
<u>Bodan 1⁹</u>							
<u>Anna och Johanna Andersson</u>	26	0,35					91:--
<u>Bodan 1²⁴</u>							
<u>J. A. Kjell</u>	33-39	5,29					4354:40
<u>Bodan 1²⁵</u>							
<u>Karl Viktor Svensson</u>	40a, 40-55	10,69					8604:50
<u>Bodan 1²⁸</u>							
<u>John Svensson</u>	55a, 56-72	9,24					8485:40
<u>Bodan 1²⁹</u>							
<u>Sven Eriksson</u>	84-99, 99a	8,94					8911:40
<u>Bodan 1²⁰</u>							
<u>Sven Otto Freiholtz</u>	170-177	2,16					2467:60
Överföres		46,00	0,38				37189:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		46,00	0,38				37189:--
<u>Främmostads socken.</u>							
<u>Gäddebo 1³</u>							
<u>Sven Eriksson</u>	73-83	8,09					7382:30
<u>Åsen 1⁵</u>							
<u>Carl-Arvid Johansson</u>	100a,100b	1,29					808:--
<u>Åsen 1⁴</u>							
<u>Bröd.Josef o.Gustav Johansson</u>	103-109	7,56					4394:--
<u>Åsen 1⁷</u>							
<u>Anders Eriksson</u>	129-130	0,72					172:80
<u>Lindås 1²</u>							
<u>Anders Eriksson</u>	131-135	3,55					1550:40
<u>Lindås 1³</u>							
<u>Nils Ågren</u>	136-142b	7,90					4913:20
<u>Gäddebo 1²</u>							
<u>Johan Karlsson</u>	142-155b	11,07	0,06				7931:80
<u>Ormesik 1⁷</u>							
<u>Elsa Johansson</u>	156-159b	2,03					1078:40
<u>Ormesik 1³</u>							
<u>Gustav Johansson</u>	160-169	4,59					4797:60
Summa för samf. A - Z		92,80	0,44				70217:50
<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u>							
<u>Trökörna socken.</u>							
<u>Bodan 1⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>	8a,8-9	2,16					2011:30
<u>Bodan 1¹⁶</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>	13-14,14a	2,77					1678:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lindeberg 1¹</u>							
<u>Bröd. Sven, Per och Fritz</u>							
<u>Lindberg</u>	27	0,09					31:50
<u>Bodan 1²⁴</u>							
<u>J. A. Kjell</u>	28-32	4,88					4504:--
<u>Summa för samf. B - B^{IV}</u>		9,90					8224:80
<u>Samfälligheten Z - Ae .</u>							
<u>Främnestads socken.</u>							
<u>Åsen 1⁵</u>							
<u>Carl-Arvid Johansson</u>	101a,101b 102a,102b	2,36					641:60
<u>Åsen 1⁴</u>							
<u>Bröd. Josef o. Gustav Johansson</u>	110-120	6,95					5133:50
<u>Lindås 1⁴</u>							
<u>Anders Eriksson</u>	121-123	0,94					745:20
<u>Summa för samf. Z - Ae</u>		10,25					6520:30
<u>Samfälligheten Ö - Ad^I .</u>							
<u>Lindås 1⁴</u>							
<u>Anders Eriksson</u>	124-128	3,90					2634:--
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - Z		92,80	0,44				70217:50
" B - B ^{IV}		9,90					8224:80
" Z - Ae		10,25					6520:30
" Ö - Ad ^I		3,90					2634:--
<u>Slutsumma</u>		116,85	0,44				87596:60
Varav		5,81 har med enbart bruksbåtnad.					
Överstruken siffra i kolumn "Värde pr ha före" avser markens värde innan av-							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
drag för brukningssvårighet gjorts. I kolumn "Värde pr ha efter" eller med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torr- läggning. x) Avser enbart brukningsbåtnad. Bodan den 22 juni 1950. I tjänsten: <i>[Signature]</i> Biträdande gode män: <i>Anders Jansson</i> <i>Valter Bengtsson</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD



Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - Z.</u>							
<u>Diket A - B.</u>							
<u>Björkebacken 1²</u>							
Elmer Johansson	20	12	2:40	100	12	12:-	14:40
<u>Björkebacken 1³</u>							
Karl o. Axel Andersson				26	12	3:12	3:12
<u>Bodan 1⁷</u>							
Karl o. Axel Andersson	267	11,2	29:90	659	12	79:08	108:98
Summa							126:50
<u>Diket B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S.</u>							
<u>Bodan 1⁶</u>							
Oskar Karlsson	230	11,6	26:68	864	14,5	125:28	151:96
<u>Bodan 1¹²</u>							
John Andersson	101	12	12:12	325	15,3	49:72	61:84
<u>Bodan 1⁹</u>							
Anna o. Johanna Andersson	30	12,8	3:84	100	15,4	15:40	19:24
<u>Bodan 1¹⁶</u>							
Oskar Karlsson	238	12,8	30:46	612	16	97:92	128:38
<u>Bodan 1²⁴</u>							
J. A. Kjell	302	10,2	30:80	756	16	120:96	151:76
<u>Bodan 1²⁵</u>							
Karl Viktor Svensson	625	7,5	46:87	1704	16	272:64	319:51

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Bodan 1²⁸</u>							
John Svensson	615	5,5	33:82	1421	16	227:36	261:18
<u>Bodan 1²⁹</u>							
Sven Eriksson	1024	5,2	53:24	2124	16	339:84	393:08
<u>Gäddebo 1³</u>							
Sven Eriksson	960	7,3	70:08	2008	16	321:28	391:36
Summa							1878:31
<u>Diket K - X - Y - Z.</u>							
<u>Bodan 1²⁸</u>							
John Svensson	387	2,6	10:06	727	16	116:32	126:38
<u>Gäddebo 1³</u>							
Sven Eriksson	387	7,3	28:25	727	16	116:32	144:57
<u>Lindås 1²</u>							
Anders Eriksson	150	8,8	13:20	425	16	68:-	81:20
<u>Åsen 1⁷</u>							
Anders Eriksson	20	9,6	1:92	40	16	6:40	8:32
Summa							360:47
<u>Diket S - T - U - V.</u>							
<u>Gäddebo 1³</u>							
Sven Eriksson	16	8,0	1:28				1:28
<u>Bodan 1²⁹</u>							
Sven Eriksson	89	11,5	10:24	283	15,0	42:45	52:69

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Gäddbo 1²</u>							
Johan Karlsson	153	14,0	21:42	172	8,0	13:76	35:18
<u>Bodan 1²⁸</u>							
John Svensson	190	8,5	16:15	240	14,0	33:60	49:75
Summa							138:90
<u>Diket U - U¹.</u>							
<u>Bodan 1²⁸</u>							
John Svensson	20	13,3	2:66	-			2:66
<u>Gäddbo 1²</u>							
Johan Karlsson	15	8,0	1:20	-			1:20
<u>Bodan 1⁶</u>							
Oskar Karlsson	135	7,7	10:39	218	14,0	30:52	40:91
<u>Ormesik 1³</u>							
Gustav Johansson	10	6,0	0:60	34	15,0	5:10	5:70
Summa							50:47
<u>Diket H^{VI} - H^{VII} - H^{VIII}.</u>							
<u>Gäddbo 1³</u>							
Sven Eriksson	13	6,4	0:83	34	16,0	5:44	6:27
<u>Lindås 1²</u>							
Anders Eriksson	65	10,4	6:76	170	16,0	27:20	33:96
<u>Gäddbo 1²</u>							
Johan Karlsson	52	8,00	4:16	135	16,0	21:60	25:76
Summa							65:99

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Slutsumma för							
<u>Samfälligheten A - Z</u> Summa							2.620:64
<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u>							
<u>Diket B - B^I - B^{II} - B^{III}.</u>							
<u>Bodan 1⁷</u>							
Karl o. Axel Andersson	40	8,9	3:56	130	16	20:80	24:36
<u>Bodan 1⁶</u>							
Oskar Karlsson	40	8,9	3:56	130	16	20:80	24:36
<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u> Summa							48:72
<u>Samfälligheten Z - Ae.</u>							
<u>Diket Z - Å.</u>							
<u>Lindås 1²</u>							
Anders Eriksson	105	9,6	10:08	294	16,0	47:04	57:12
<u>Åsen 1⁷</u>							
Anders Eriksson	105	14,4	15:12	294	16,0	47:04	62:16
<u>Lindås 1⁴</u>							
Anders Eriksson	19	6,8	1:29	61	15,0	9:15	10:44
<u>Åsen 1⁴</u>							
Josef o. Gustav Johansson	25	8,4	2:10	61	14,0	8:54	10:64
Summa							140:36
<u>Diket Å - Ä - Ö - Aa.</u>							
<u>Åsen 1⁴</u>							
Josef o. Gustav Johansson	96	7,5	7:20	264	14,0	36:96	44:16

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Lindås 1⁴</u>							
Anders Eriksson	108	7,2	7:76	264	14,5	38:28	46:04
Summa							90:14
<u>Diket Aa - Ab - Ac - Ad - Ae.</u>							
<u>Åsen 1⁵</u>							
Carl Arvid Johansson	23	11.2	2:57				2:57
Summa							2:57
<u>Samfälligheten Z - Ae.</u>	<u>summa kronor</u>						233:07
<u>Sammandrag.</u>							
Samfälligheten A - Z							2620:64
" B - B ^{IV}							48:72
" Z - Ae							233:07
Slutsumma kronor							2902:43
Bodan den 22 juni 1950.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - Z.</u>				
		<u>Diket A - B</u>				
0-3	300	Lerbl. sand m ³	120	2:-	240:-	
		d:o med sten "	25	4:-	100:-	
3-5+24	224	Lerbl.sand "	140	2:-	280:-	
4+8-4+20		Berg m	12	10:-	120:-	
		Jordersättning			126:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			93:50	960:-
		<u>Diket B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S.</u>				
5+24-8	276	Lerbl.sand m ³	490	1:80	882:-	
8-11	300	" d:o "	770	1:70	1309:-	
11-14	300	" d:o "	900	1:70	1530:-	
14-17	300	" "	1150	1:50	1725:-	
17-20	300	" "	1650	1:50	2475:-	
20-21	100	" "	390	1:60	624:-	
8+76-9+20		Berg "	28	30:-	840:-	
9+94-10+24		" "	12	30:-	360:-	
10+52-10+60		" m ¹	8	10:-	80:-	
7+74		Rörbro typ B b=4,00 m.				
12+12		l=5,00 m	st 3	1150:-	3450:-	
14+28		d=1,8 m				
8+29		Träbro av arsenikimpregnerat virke (Bolidenmetoden)				
		5 st. bärbjälkar 6"x8", längd a'6 m.				
		2 " bjälkar 6"x 6", " a'4 m.				
		24m ² 3" plank				
		5m ² 2" plank				
			st 1	500:-	500:-	
18+65		Rörbro typ B { b=4,0 m. l=5,0 " d=1,5 "	st 1	770:-	770:-	
20+50		" " B { b=4,0 m. l=5,0 " d=1,2 m.	st 1	500:-	500:-	
		Överföres			15045:-	960:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			15045:-	960:-
		Jordersättning			1878:31	
		Arbetsledning o. oförutsett			1756:69	18680:-
		<u>Diket C - C^I - C^{II}.</u>				
55-56+96	196	225 mm:s rör m	196	2:30	450:80	
42+42-45+20	278	125 mm:s tegelrör m	278	1:25	347:50	
45+20-46+17	97	100 " " m	97	0:95	92:15	
55-56+96		Grävn.lägg. o. återfylln. m	196	1:60	313:60	
42+42-43+50		" " " m	108	0:85	91:80	
43+50-46+17		" " " "	267	0,60	160:20	
44+25		Rörets framdragn.genom väg st	1	20:-	20:-	
42+42-43+42		Justering av botten o.slänter m	100	0,20	20:-	
55		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
56+96		Brunn typ E, d=525 mm, med 225 mm:s intagsledning st	1	50:-	50:-	
44+27 } 46+17 }		Brunn typ A, d=450 mm, Brunnens ö.k. i höjd med flödesdikets botten st	2	45:-	90:-	
45+20		Brunn typ C, d=450 mm, st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			168:95	1865:-
		<u>Diket C^I - C^{III}.</u>				
235-235+41	41	150 mm:s tegelrör	41	1:80	73:80	
235+41-235+89	48	125 " " 48	48	1:25	60:-	
235+89-236+82	93	100 " "	93	0,95	88:35	
240-241	100	75 " "	100	0,65	65:-	
235-235+89		Grävn.lägg. o. återfylln.	89	1:20	106:80	
235+89-241		" " "	193	1:-	193:-	
		Överföres			586:95	21505:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			586:95	21505:-
235+41 } 235+89 } 236+82 } 241		Brunn typ A, d=450 mm.	st	3	50:-	150:-
		" " A, d=375 mm.	"	1	45:-	45:-
		Arbetsledning o. oförutsett			78:05	860:-
		<u>Diket D - D^I.</u>				
68-69+00	100	100 mm:s tegelrör	m	100	0:95	95:-
69-69+33	33	75 " "	"	33	0:65	21:45
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	133	0:90	119:70
68		Rörledningsöga typ A	st	1	25:-	25:-
69+33		Brunn typ A: d=0,375 m.	"	1	45:-	45:-
		Arbetsledning o. oförutsett			33:85	340:-
		<u>Diket F - F^I.</u>				
60-61+82	182	200 mm:s rör	m	182	2:-	364:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	182	1:45	263:90
60		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25:-
61+82		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	50:-	50:-
61+80		Rörets frändrag. genom väg	"	1	15:-	15:-
		Arbetsledning o. oförutsett			72:10	790:-
		<u>Diket F^I - F^{II}.</u>				
61+82-64+2	220	200 mm:s rör	m	220	2:-	440:-
61+82-62+50		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	68	1:45	98:60
62+50-63+16		" " "	"	66	1:60	105:60
63+16-64+2		" " "	"	86	1:80	137:60
63+16		Genomgrävn. av väg	st	1	5:-	5:-
63+20, 64+2		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett			88:20	975:-
		Överföres				24470:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				24470:-
		<u>Diket G - G^I.</u>				
145-146	100	100 mm:s tegelrör	m 100	0,95	95:-	
146-147	100	75 mm:s "	" 100	0:65	65:-	
145-146		Grävn.lägg. o. återfylln.	m 100	1:05	105:-	
146-147		" " "	" 100	0:95	95:-	
145		Rörledningsöga typ A	st 1	25:-	25:-	
146 } 147 }		Brunn typ A, d=375 mm	st 2	40:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:-	510:-
		<u>Diket G - G^{II}.</u>				
65-65+84	84	125 mm:s tegelrör	m 84	1:25	105:-	
65+84-66+24	40	100 mm:s tegelrör	" 40	0:95	38:-	
66+24-66+83	59	75 mm:s "	" 59	0:65	38:35	
65-65+84		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 84	1:40	117:60	
65+84-66+24		" " "	" 40	0:90	36:-	
66+24-66+83		" " "	" 59	0:75	44:25	
65		Rörledningsöga typ A	st 1	25:-	25:-	
65+84		Brunn typ A, d=450 mm	" 1	50:-	50:-	
66+83		" " A, d=375 mm	" 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			50:80	545:-
		<u>Diket H - H^I - H^{II} - H^{III} - H^{IV}.</u>				
70-72+8=360 } 360-360+16 }	224	200 mm:s rör	224	2:-	448:-	
360+16-360+92	76	125 mm:s tegelrör	76	1:25	95:-	
70-72+8		Grävn.lägg. o. återfylln.	m 208	1:00	208:-	
360 -360+16		" " "	16	1:90	30:40	
360+16-360+92		" " "	76	1:60	121:60	
70		Rörledningsöga typ B	st 1	35:-	35:-	
		Överföres			938:-	25525:-

44
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			938:-	25525:-
71+13		Brunn typ A, d=450 mm st	1	50:-	50:-	
360+16		" " B, d=600 mm "	1	50:-	50:-	
360+92		" " B, d=450 mm "	1	35:-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			157:-	1230:-
		<u>Diket H^{III} - H^{VI}.</u>				
84+91-85+9	18	225 mm:s muffrör m	18	3:70	66:60	
84+91-85+9		Grävn.lägg. o. återfylln. "	18	3:50	63:-	
		Tätning av rörfogar med tjärdrev m o. cementsvulst	18	1:50	27:-	
85+9		Brunn typ Da, d=600 mm st	1	50:-	50:-	
84+99-85+1		Skyddstrumma av 2" plank "	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:40	240:-
		<u>Diket H^{VI} - H^{XII}.</u>				
370-371+80	180	100 mm:s tegelrör m	180	0:95	171:-	
370-371+80		Grävn.lägg. o. återfylln. "	180	1:45	261:-	
371+80		Brunn typ C, d=375 mm st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			43:-	500:-
		<u>Diket Y - H^{IV} - H^{XIII}.</u>				
330-330+8	8	225 mm:s muffrör m	8	3:70	29:60	
330+8-330+40	32	200 mm:s rör m	32	2:-	64:-	
330+40-332+49	209	150 mm:s rör "	209	1:60	334:40	
301+94-332+49- 302+91	97	125 mm:s tegelrör "	97	1:25	121:25	
330-330+8		Grävn.lägg. o. återfylln. "	8	1:55	12:40	
330+8-330+40		" " " "	32	1:85	59:20	
330+40-331		" " " "	60	1:50	90:-	
331-332+49		" " " "	149	2:-	298:-	
		Överföres			1008:85	27495:-

457

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			938:-	25525:-
301+94-302+91		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	97	1:15	111:55
330		Rörledningsöga typ B	st	1	35:-	35:-
330+40,302+91 332+49		Brunn typ A,d=450 mm	"	3	50:-	150:-
		Arbetsledning o. oförutsett			134:60	1440:-
		<u>Diket H^I - H^{XIV}.</u>				
295-295+44	44	100 mm:s tegelrör	m	44	0:95	41:80
295+44-295+56	12	100 mm:s muffrör	m	12	1:75	21:-
295+56-296+40	84	100 mm:s tegelrör	m	84	0:95	79:80
295-295+44		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	44	1:80	79:20
295+44-295+56		" " "	"	12	1:75	21:-
295+56-296+40		" " "	"	84	1:-	84:-
295+44-295+56		Tätning av rörfogar med tjärdrev o. cementsvulst	12	1:-	12:-	
295+49-295+51		Skyddstrumma av 2" plank	st	1	10:-	10:-
295+56		Brunn typ C,d=450 mm	"	1	25:-	25:-
296+40		Brunn typ A,d=375 mm	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			41:20	455:-
		<u>Diket H^{VI} - H^{VII} - H^{VIII}.</u>				
85+9-86+30	121	200 mm:s rör	m	121	2:-	242:-
86+30-87+41	111	125 mm:s tegelrör	m	111	1:25	138:75
85+9-86+30		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	121	1:90	229:90
86+30-87+41		" " "	"	111	1:15	127:65
85-86+30		Sandbl.lera	m ³	70	1:90	133:-
86+30		Brunn typ Da,d=450 mm	st	1	40:-	40:-
87+41		" " A,d=450 mm	"	1	50:-	50:-
		Jordersättning			65:99	
		Arbetsledning o. oförutsett			102:71	1130:-
		Överföres				30520:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				30520:-
		<u>Diket H^{VII} - H^{IX} - H^X.</u>				
260-262+67	267	200 mm:s rör	m	267	2:-	534:-
262+67+264	133 2	150 mm:s rör	"	133	1:60	212:80
260-261+38		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	138	1:90	262:20
261+38-262+67		" " "	"	129	1:45	187:05
262+67-263+9		" " "	"	42	1:60	67:20
263+9-264		" " "	"	91	1:20	109:20
261+38 262+67,264	}	Brunn typ A, d=450 mm	st	3	50:-	150:-
263+63		Genomgrävn. av väg	"	1	5:-	5:-
		Arbetsledning o. oförutsett			147:55	1675:-
		<u>Diket H^{IX} - H^{XI}.</u>				
270-271+79	179	100 mm:s tegelrör	m	179	0,95	170:05
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	179	1:10	196:90
271+79		Brunn typ A, d=375 mm	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			48:05	455:-
		<u>Diket I - I^I.</u>				
135-136	100	100 mm:s tegelrör	m	100	0:95	95:-
136-137	100	75 mm:s tegelrör	"	100	0:65	65:-
135-136		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	100	0:90	90:-
136-136+82		" " "	"	82	0:75	61:50
136+82-137		" " "	"	18	1:20	21:60
135		Rörledningsöga typ A	st	1	25:-	25:-
136, 137		Brunn typ A, d=375 mm	"	2	40:-	80:-
		Arbetsledning o. oförutsett			41:90	480:-
		Överföres				33130:-

97

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				33130:-
		<u>Diket K - X - Y - Z.</u>				
290-292+58	258	Sandbl. lera m ³	655	1:70	1113:50	
72+23-73+92	169	Sandbl. lera m ³	150	1:80	270:-	
		Jordersättning			360:47	
		Arbetsledning o. oförutsett			176:03	1920:-
		<u>Diket M - M^I.</u>				
120-122+10	210	225 mm:s rör m	210	2:30	483:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	210	1:60	336:-	
122+6		Genomgrävn. av väg st	1	5:-	5:-	
120		Rörlöpp typ B "	1	35:-	35:-	
121		Tillägg för 225x100x100 mm:s kors- rör o. sidan st	1	6:-	6:-	
121		Brunn typ A, d=375 mm "	1	40:-	40:-	
122+10		" " A, d=600 mm "	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			100:-	1080:-
		<u>Diket M^I - M^V.</u>				
380-380+26	26	100 mm:s tegelrör m	26	0:95	24:70	
		Grävn.lägg. o. återfylln. m	26	1:30	33:80	
380+26		Brunn typ A, d=375 mm st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:50	110:-
		<u>Diket M^I - M^{II}.</u>				
122+10-123+10	100	200 mm:s rör m	100	2:-	200:-	
123+10-123+75	65	225 mm:s rör "	65	2:30	149:50	
122+10-123+10		Grävn.lägg. o. återfylln. "	100	1:45	145:-	
123+10-123+75		Berg " " "	65	1:95	126:75	
123+20-123+32		Berg "	12	15:-	180:-	
123+75		Brunn typ A, d=600 mm "	1	75:-	75:-	
		Överföres			876:25	36240:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			876:25	36240:-
		Arbetsledning o. oförutsett			88:75	965:-
		<u>Diket M^{II} - M^{III}.</u>				
123+75-125+31	156	Justering av sl.o. botten samt borthuggning av buskar m	156	0:70	109:20	
		Arbetsledning o. oförutsett			10:80	120:-
		<u>Liket M^{II} - M^{IV}.</u>				
126-126+27	27	125 mm:s tegelrör m	27	1:25	33:75	
126+27-127+40	113	100 " " "	113	0:95	107:35	
126-126+27		Grävn.lägg. o. återfylln.	27	1:15	31:05	
126+27-127+49		" " "	113	0:90	101:70	
126+27		Brunn typ C, d=450 mm st	1	25:-	25:-	
127+40		" " A, d=375 mm "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			36:15	375:-
		<u>Diket N - N^I.</u>				
130-131+65	165	200 mm:s rör m	165	2:-	330:-	
131+65-131+88	23	150 mm:s rör "	23	1:60	36:80	
130-131+50		Grävn.lägg. o. återfylln.	150	1:60	240:-	
131+50-131+65		" " "	15	2:-	30:-	
131+65-131+88		" " "	23	1:60	36:80	
131+60		Genomgrävn. av väg st	1	5:-	5:-	
130		Rörutlopp typ B "	1	35:-	35:-	
131 131+65, 131+88 }		Brunn typ A, d=450 mm st	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			81:40	945:-
		<u>Diket N - N^{II} - N^{III} - N^{IV} - N^V.</u>				
98+90-100	110	300 mm:s rör m	110	3:70	407:-	
		Överföres			407:-	38645:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			407:-	38645:-
100-100+78	78	250 mm:s rör m	78	2:50	195:-	
110-111+68	168	200 mm:s rör "	168	2:-	336:-	
111+68-112+1	33	150 mm:s rör "	33	1:60	52:80	
112+1-112+62	61	125 mm:s tegelrör "	61	1:25	76:25	
112+62-113+64	102	100 mm:s tegelrör "	102	0:95	96:90	
98+90-100		Grävn.lägg. o. återfylln. "	110	2:85	313:50	
100-100+78		" " "	78	1:85	144:30	
110-111+68		" " "	168	1:50	252:-	
111+68-112+1		" " "	33	1:20	39:60	
112+1-112+62		" " "	61	1:15	70:15	
112+62-113+64		" " "	102	1:-	102:-	
99+96,111+64, 113+60,100+6,100+78		Genomgrävn. av väg st	5	5:-	25:-	
98+90		Rörutlopp typ B "	1	60:-	60:-	
100		Brunn typ A,d=800 mm "	1	100:-	100:-	
100+78		" " A,d=600 mm "	1	75:-	75:-	
111+68,112+1, 112+62		Brunn typ A,d=450 mm "	3	50:-	150:-	
113+64		" " A,d=375 " "	-	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			244:50	2780:-
		<u>Diket N^{II} - N^{VI}.</u>				
91+79-93+16	137	125 mm:s tegelrör m	137	1:25	171:25	
93+16-94+50	134	100 mm:s " "	134	0:95	127:30	
94+50-95+23	73	75 mm:s " "	73	0:65	47:45	
91+79-93+16		Grävn.lägg. o. återfylln. "	137	1:25	171:25	
93+16,94+50		" " " "	134	0:95	127:30	
94+50-95+23		" " " "	73	0:75	54:75	
92+72,93+16, 94+50		Brunn typ A,d=450 mm st	3	50:-	150:-	
95+23		" " A,d=375 mm "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			90:70	980:-
		Överföres				42405:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				42405:-
		<u>Diket N^{IV} - N^{VII}.</u>				
115-116+3	103	75 mm:s tegelrör	m 103	0:65	66:95	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 103	0:75	77:25	
116+3		Brunn typ A, d=375 mm	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			20:80	205:-
		<u>Diket O - O^I.</u>				
230-230+36	36	100 mm:s tegelrör	m 36	0:95	34:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 36	1:30	46:80	
230-36		Brunn typ A, d=375 mm	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o oförutsett			14:-	135:-
		<u>Diket P - P^I.</u>				
140-142+67	267	200 mm:s rör	m 267	2:-	534:-	
140-142+50		Grävn.lägg. o. återfylln.	m 250	1:60	400:-	
142+50-142+67		" " "	" 17	1:95	33:15	
141+24		Genomgrävn. av väg	st 1	8:-	8:-	
140		Rörlöpp typ B	" 1	35:-	35:-	
141+28, 142+67		Brunn typ A, d=450 mm	" 2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			109:85	1220:-
		<u>Diket R - R^I - R^{II}.</u>				
150-150+98	98	300 mm:s rör	m 98	3:70	362:60	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	" 98	2:20	215:60	
150+94		Genomgrävn. av väg	st 1	5:-	5:-	
150+94		" " "	" 1	10:-	10:-	
150		Rörledn. öga typ B	" 1	40:-	40:-	
150+60		Tillägg för 300x100 mm korsrör	st 1	4:-	4:-	
150+98		Brunn typ B, d=600 mm med 300 mm intag	1	55:-	55:-	
		Överföres			692:20	43965:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			692:20	43965:-
		Arbetsledning o. oförutsett			77:80	770:-
		<u>Diket R^I - R^{III}.</u>				
156-157+9	109	100 mm:s tegelrör	m	109	0:95	103:55
157+9-157+43	34	75 mm:s "	"	34	0,65	22:10
156-157+9		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	109	0:90	98:10
157+9-157+43		" " "	"	34	0:75	25:50
157+43		Brunn typ A, d=375 mm	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			30:75	320:-
		<u>Diket S - T - U.</u>				
21-22	100	Sandbl. lera (Betr.upplag se arbetsbeskrivn.)	m ³	185	1:90	351:50
22-23+40	140	" "	m ³	300	2:-	600:-
21+94-22+11		Berg	m	17	15:-	255:-
21+96		Rörbro typ B $\begin{cases} b=4,00 \text{ m} \\ l=5,00 \text{ "} \\ d=1,2 \text{ m} \end{cases}$	st	1	500:-	500:-
23+36		Förstärkning av botten o. slänter			90:-	
		Jordersättning			138:90	
		Arbetsledning o. oförutsett			219:60	2155:-
		<u>Diket T - T^I - T^{II} - T^{III}.</u>				
165-165+75	75	200 mm:s rör	m	75	2:-	150:-
165+75-166+48	73	125 mm:s tegelrör	"	73	1:25	91:25
165-165+75		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	75	1:90	142:50
165+75-166+48		" " "	"	73	1:40	102:20
166+40		Genomgrävn. av väg	st	1	5:-	5:-
165		Rörledningsöga typ B	"	1	35:-	35:-
165+40, 165+45, 166+48		Brunn typ A, d=450 mm	st	3	50:-	150:-
165+75		" " C, d=450 mm	"	1	25:-	25:-
		Arbetsledning o. oförutsett			69:05	770:-
		Överföres				47980:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				47980:-
		<u>Diket T^{II} - T^V.</u>				
180-180+47	47	75 mm:s tegelrör	m	47 0:65	30:55	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	47 1:20	56:40	
180+47		Brunn typ A, d=375 mm	st	1 40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			13:05	140:-
		<u>Diket U - U^I.</u>				
160-160+68	68	225 mm:s rör	m	68 2:30	156:40	
160+68-162+36	168	200 mm:s rör	"	168 2:-	336:-	
160-160+68		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	68 2:-	136:-	
160+68-162		" " "	"	168 1:95	327:60	
160-162+36		Sandbl.lera	m ³	140 2:-	280:-	
160		Betonggjutning typ B	st	1 60:-	60:-	
160+68		Brunn typ D, d=600 mm	"	1 50:-	50:-	
162+36		" " Da, d=600 mm	"	1 55:-	55:-	
		Jordersättning			50:47	
		Arbetsledning o. oförutsett			148:53	1600:-
		<u>Diket U^I - U^{II} - U^{III}.</u>				
170-172+55	255	200 mm:s rör	m	255 2:-	510:-	
172+55-173+72	117	150 " "	m	117 1:60	187:20	
170-172		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	200 1:45	290:-	
172+173		" " "	"	100 1:60	160:-	
173+173+72		" " "	"	72 1:20	86:40	
172+53		Genomgrävn. av väg	st	1 10:-	10:-	
170+43		Brunn typ C, d=450 mm	"	1 25:-	25:-	
172+50		" " A, d=450 "	"	3 50:-	150:-	
172+55, 173+72		Arbetsledning. o. oförutsett			131:40	1550:-
		Överföres				51270:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				51270:-
		<u>Diket U^I - U^{IV} - U^V - U^{VI}.</u>				
190-191+66	166	200 mm:s rör	m	166 2:-	332:-	
191+66-192+46	80	150 mm:s rör	"	80 1:60	128:-	
180+97-181+38	41	125 mm:s tegelrör	"	41 1:25	51:25	
181+38-182+42	104	75 mm:s "	"	104 0:65	67:60	
190-191+66		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	166 2:30	381:80	
180+97-182+42		Grusn. kring skarvarna		145 0:30	43:50	
191+66-192+46		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	80 1:70	136:-	
180+97-181+38		" " "	"	41 1:40	57:40	
181+38-181+70		" " "	"	32 1:20	38:40	
181+70-182+42		" " "	"	72 0:75	54:-	
181+38		Genomgrävn. av väg	st	1 5:-	5:-	
191+66,192+46		Brunn typ A,d=450 mm	st	2 50:-	100:-	
181+38,182+42		" " A,d=375 mm	"	2 40:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			145:05	1620:-
		<u>Diket U^{IV} - U^{VII}.</u>				
195-195+63	63	75 mm:s tegelrör	m	63 0:65	40:95	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	63 1:20	75:60	
195+60		Genomgrävn. av väg	st	1 10:-	10:-	
195+63		Brunn typ A,d=375 mm	"	1 40:-	40:-	
		Arbetsledning. o. oförutsett			28:45	195:-
		<u>Diket U^I - U^{IX}.</u>				
178-178+55	55	100 mm:s tegelrör	m	55 0:95	52:25	
178-178+55		Grusn. kring rörskarvarna		55 0:30	16:50	
178-178+55		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	55 0:90	49:50	
178+55		Brunn typ A,d=375 mm	st	1 40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			16:75	175:-
		Överföres				53260:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				53260:-
		<u>Diket U^{II} - U^X.</u>				
175-176+81	181	100 mm:s tegelrör	m	181	0:95	171:95
175-176+81		Grusn. kring rörskarvarna		181	0:30	54:30
175-176+81		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	181	1:30	235:30
176+78		Genomgrävn. av väg	st	1	10:-	10:-
176+81		Brunn typ A, d=375 mm	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			48:45	560:-
		<u>Samfälligheten A - Z. summa kronor:</u>				53820:-
		<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u>				
		<u>Diket B - B^I - B^{II} - B^{III}.</u>				
30-31+32	132	150 mm:s rör	m	132	1:60	211:20
30-31+32		Sandbl.lera	m ³	60	2:-	120:-
31+32-32+97	165	250 mm:s rör	m	165	2,50	412:50
32+97-34+12	115	225 mm:s rör	m	115	2:30	264:50
34+12-36+20	208	125 mm:s tegelrör		208	1:25	260:-
30-31+32		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	132	1:20	158:40
31+32-32+97		" " "	"	165	2:-	330:-
32+97-34+12		" " "	"	115	1:80	207:-
34+12-36+20		" " "	"	208	1:25	260:-
32+93,34+12		Genomgrävn. av väg	st	2	5:-	10:-
30		Betonggjutning typ B	"	1	60:-	60:-
31+32		Brunn typ Da, d=600 mm	"	1	55:-	55:-
32+56,32+97		" " Ad=600 mm	"	2	75:-	150:-
34+12		" " A, d=525 mm	"	1	60:-	60:-
35+24,36+20		" " A, d=450 mm	"	2	50:-	100:-
		Jordersättning			48:72	
		Arbetsledning o. oförutsett			277:68	2985:-
		Överföres				2985:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				2985:-
		<u>Diket B^{II} - B^{IV}.</u>				
38-39+15	115	100 mm:s tegelrör	m	115	0:95	109:25
38		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	115	1:20	138:-
39+15		Brunn typ A, d=375 mm	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			27:75	315:-
		<u>Samfälligheten B - B^{IV}. summa kronor</u>				3300:-
		<u>Samfälligheten Z - Ae.</u>				
		<u>Diket Z - Å.</u>				
73+92-76+6	214	Sandbl.lera	m ³	265	2:-	530:-
75+66		Omläggning av bro enl.typ B	st	1	135:-	135:-
		Jordersättning				140:36
		Arbetsledning o. oförutsett			94:64	900:-
		<u>Diket Å - Ä - Ö - AA.</u>				
76+6-77+80	174	Lerbl.sand	m ³	140	2:-	280:-
		Jordersättning				90:14
		Arbetsledning o. oförutsett			39:86	410:-
		<u>Diket Aa - Ab - Ac - Ad - Ae.</u>				
79-80	100	Justering av botten o.rätn.av krökar	100	0:30	30:-	
80-82	200	Lerbl.sand	m ³	70	2:-	140:-
		Jordersättning				2:57
		Arbetsledning o. oförutsett			17:43	190:-
		<u>Diket Ä - Å^I.</u>				
200-203+10	310	450 mm:s rör	m	310	7:50	2325:-
200-201		Grävn.lägg. o. återfylln.	m	100	2:20	220:-
201-203+10		" " "	"	210	2:25	472:50
		Överföres				1500:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3017:50	1500:-
200		Betonggjutning typ B st	1	60:-	60:-	
201+12		Tillägg för korsrör 450x100x100 "	1	7:-	7:-	
202		" " " " " "	1	7:-	7:-	
202		Brunn typ A, d=450 mm st	1	50:-	50:-	
203+10		" " B, d=900 mm med 450 mm st intagsrör	1	85:-	85:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			313:50	3540:-
		Samfälligheten Z - Ae summa kronor				5040:-
		Samfälligheten Ö - Ad ^I .				
		Diket Ö - Ö ^I .				
340-340+92	92	75 mm:s tegelrör m	92	0:65	59:80	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	92	0:75	69:-	
340		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
340+92		Brunn typ A, d=375 mm "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			21:20	215:-
		Diket Ab - Ab ^I .				
500-501+62	162	100 mm:s tegelrör m	162	0:95	153:90	
500-500+56		Grävn.lägg. o. återfylln. "	56	0:90	50:40	
500+56-501+25		" " " " "	69	1:10	75:90	
501+25-501+62		" " " " "	37	1:30	48:10	
500		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
501+62		Brunn typ A, d=375 mm "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			41:70	435:-
		Diket Ac - Ac ^I .				
310-311+29	129	75 mm:s tegelrör m	129	0:65	83:85	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	129	1:-	129:-	
		Överföres			212:85	650:-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfälla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att å sträckan S-T-U all dikesjord beräknas läggas å nordöstra sidan av kanalen,

att ur ^{öppet}avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörlig lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet

59.
och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december

1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning^{skall} utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent
person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjörs eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entre-
prenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då bekläddas med grästörv^{enris}, eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall an-
vändas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-
svulst samt täckes sedan med väl fuddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-
moss, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera
alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användas till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - Z.

Höjdläge + 12.00, fixpunkt $\frac{1}{-}$ = format märke inhugget i berghäll omkring 35 m. S.S.Ö. pkt 23+82 och omkring 10 m. SV ängshörnet, som går fram till hörnet.

För samfälligheterna Z - Ae o Ö - Ad^I.

Höjdläge+11,75, fixpunkt $\frac{1}{-}$ = format märke inhugget i berghäll omkring 34 m. S.S.Ö. pkt. 75+66 och omkring 15 m. S.S.V. ägovägen.

Bodan den 22 juni 1950.

I tjänsten:

W. H. Almqvist

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - 2.</u>						
<u>Trökörna socken.</u>						
<i>Lars Ögerd Larsson, Djupedal Pl. 2662 46050 Grästorp</i>						
<u>Bodan 1</u> ⁷			<i>total areal</i>			
<i>✓ Oskar Freiholtz, Boda Trökörna 46050 Grästorp</i>						
<i>Boda, Trökörna 46050 Grästorp</i>						
Dr. Karl o. Axel Andersson (6-7)	S	164:-	<i>17.0</i>	<i>11.0</i>	125:93	0,234
<u>Bodan 1</u> ⁶			<i>skog ha</i>	<i>ha</i>		
<i>Boda, Trökörna 46050 Grästorp</i>						
Oskar Karlsson (11-12)(17-18) 19-21, 21a	S	3386:30	<i>29.0</i>	<i>11.0</i>	2595:73	4,823
<u>Bodan 1</u> ¹⁶						
<i>se ovan</i>						
Oskar Karlsson (15-16)	S	595:20			456:39	0,848
<u>Bodan 1</u> ¹¹						
<i>Boda Trökörna 46050 Grästorp</i>						
<i>Göran</i> John Andersson 22		29:-			22:07	0,041
<u>Bodan 1</u> ¹²						
<i>se ovan</i>						
<i>Göran</i> John Andersson (23-25)		100:20	<i>18.0</i>	<i>10.3</i>	76:96	0,143
<u>Bodan 1</u> ⁹						
<i>Anders Boda, Trökörna 46050 Grästorp</i>						
Anna o. Johanna Andersson 26		91:-	<i>20.25</i>	<i>10.0</i>	69:96	0,130
<u>Bodan 1</u> ²⁴						
<i>Hilmer Natanael, Boda Trökörna 46050 Grästorp</i>						
J.A. Kjell (34-35) 36ab, 37ab, 36 bb, 37bb, 38, 38a, 39	S	4354:40	<i>28.0</i>	<i>10.0</i>	3337:38	6,201
<u>Bodan 1</u> ²⁵						
<i>sunne Boda Trökörna 46050 Grästorp</i>						
Karl Viktor Svensson 40a(40-55)	S	8604:50	<i>25.7</i>	<i>10.5</i>	6595:10	12,254
<u>Bodan 1</u> ²⁸						
<i>Boda Trökörna, 46050 Grästorp</i>						
John Svensson 55a, 56-71, 72	S	8485:40	<i>12.0</i>	<i>9.0</i>	6503:61	12,084
<u>Bodan 1</u> ²⁹						
<i>Bodeholm Främmostad 46040 Nassebro</i>						
Sven Eriksson 84-99, 99a	S	8911:40	<i>23.5</i>	<i>17.5</i>	6830:30	12,691
<u>Bodan 1</u> ²⁰						
<i>Johanna Andersson, Åsevi 46050 Grästorp</i>						
Sven Otto Freiholtz (170-177)	S	2467:60	<i>3.0</i>	<i>2.0</i>	1891:23	3,514
Överföres			37189:--	28504:66	52,963	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		37189:-	<i>totalareal åker+skog ha</i>	28504:66	52,963	
<u>Främnestads socken.</u>						
<u>Gädebo 1³</u>		<i>Bodaholm Främnestad 46040 Nössebro</i>				
Sven Eriksson (73-83)	S	7382:30	<i>23.5 17.5</i>	5658:10	10,513	<i>l</i>
<u>Gädebo 1²</u>		<i>1/4 Stig Karlsson, Gädebo Gunnarsdal 46040 Nössebro</i>				
Johan Karlsson 142-149 150-154, 155a	S	7931:80	<i>14.65 10.75</i>	6079:51	11,296	<i>l</i>
<u>Åsen 1⁵</u>		<i>Åsen Främnestad 46040 Nössebro</i>				
Carl-Arvid Johansson 100a-100b	S	808:-	<i>35.2 18.0</i>	619:47	1,151	-
<u>Åsen 1⁴</u>		<i>Åsen Främnestad 46040 Nössebro</i>				
Mr. Josef o. Gustav Johansson (103-109)	S	4394:-	<i>33.25 18</i>	3368:06	6,258	<i>l</i>
<u>Åsen 1⁷</u>		<i>← sammansl. till Linda's 2:1</i>				
Rune Anders Eriksson (129-130)	S	172:80	<i>29.9 17.3</i>	132:40	0,246	<i>l</i>
<u>Linda's 1⁷</u>		<i>← Linda's Kullen Främnestad Nössebro</i>				
Rune Anders Eriksson (131-135)	S	1550:40		1188:35	2,208	<i>l</i>
<u>Linda's 1³</u>		<i>Stig Karlsson se ovan</i>				
Nils Ågren (136-139)(141-142b) 140	S	4913:20	<i>15.0 9.5</i>	3765:79	6,997	-
<u>Ormesik 1⁷</u>		<i>Linda's 1:3</i>				
Elea Johansen (156-159 b)	S	1078:40	<i>7.5 2.5</i>	826:68	1,536	<i>l</i>
<u>Ormesik 1³</u>		<i>Ormesik, Främnestad Nössebro</i>				
Gustav Johansson (160-169)	S	4797:60	<i>18.0 6.0</i>	3676:98	6,832	<i>l</i>
Summa		70217:50		53820:-	100,000	80,161

64.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - B IV.</u>						
<u>Trökörna socken.</u>						
<u>Bodan 1⁶</u>						
Oskar Karlsson (8a,8-9)	S	2011:30	} 29 - 11	806:98	24.454	
<u>Bodan 1¹⁶</u>						
Oskar Karlsson (13-14,14a)	S	1678:-		673:27	20.402	
<u>Lindeberg 1¹</u>						
Br. Sven, Per o. Fritz Lindberg (27)		31:50		12:64	0.393	
<u>Bodan 1²⁴</u>						
J.A. Kjell (28-32)	S	4504:-	28.0 10	1807:11	54.761	
<u>Summa</u>		8224:80		3300:-	100.000	9.389
<u>Samfälligheten Z - Ae.</u>						
<u>Främnestads socken.</u>						
<u>Åsen 1⁵</u>						
Carl Arvid Johansson (101a,101b, 102a,102b)	S	641:60	35.2 18.0	495:94	9.840	
<u>Åsen 1⁴</u>						
Bröd. Josef o. Gustav Johansson (110-120)	S	5133:50	32.25 18.0	3968:04	78.731	
<u>Lindås 1⁴</u>						
Anders Eriksson (121-123)	S	745:20	29.9 17.3	576:02	11.429	
<u>Summa</u>		6520:30		5040:-	100.000	7.443
<u>Samfälligheten Ö - Ad^I</u>						
<u>Främnestad socken.</u>						
<u>Lindås 1⁴</u>						
Anders Eriksson (124-128)	S	2634:-	29.9 17.3	1940:-	100.000	3.007

Anders Jansson
Valter Bengtsson.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Bodans dikningsföretag av år 1950 i Trökörna och Främmostads socknar
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr 107

Åtgärden omfattar tiden

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 111,48 ha.				
710:- kr för 100 ha och 5:- kr för varje ha däröver	770	-		
1,6 % av 64.100:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1.025	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1.795	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1.795	60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1.795	60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1.795	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			1.795	60

Anmärkningar: Godmansersättning kr. 70:-
Kungörelsekostnad " 27:45 97:45 har betalats
direkt av sökandena.

Ett exemplar av denna räkning har den 10/8 1950 överlämnats till
Herr John Svensson, Bodan, Främbo enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförvarare
Skara den 12/8 1950
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Bodan m.fl. hemman i Trökörna och
Främmestads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av
en i västlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från
vattenskadade marker, belägna omkring 4,5 km. västsydväst Främmestads
kyrka inom nederbördsområde n:r 143, för möjliggörande av bättre torr-
läggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensam-
lingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna
avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda
avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer
och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L -
- M - N - O - P - R - S - T - U - V för huvudavloppet samt B - B^{I-III},
B^{II} - B^{IV}, C - C^I - C^{II}, C^I - C^{III}, D - D^I, F - F^I - F^{II}, G - G^I,
G - G^{II}, H - H^{I-IV}, H^I - H^{XIV}, H^{III} - H^{VI-VIII}, H^{VII} - H^{IX} - H^X,
H^{IX} - H^{XI}, H^{VI} - H^{XII}, H^{IV} - H^{XIII}, I - I^I, K - X - Y - Z - Å - Å -
- Ö - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae, M - M^{I-III}, M^{II} - M^{IV}, M^I - M^V, N - N^I,
N - N^{II-V}, N^{II} - N^{VI}, N^{IV} - N^{VII}, O - O^I, P - P^I, R - R^I - R^{II},
R^I - R^{III}, T - T^{I-III}, T^{II} - T^V, U - U^I - U^{II} - U^{III}, U^I - U^{IX}, U^{II} -
- U^X, U^I - U^{IV-VI}, U^{IV} - U^{VII}, Å - Å^I, Ö - Ö^I, Ab - Ab^I, Ac - Ac^I
och Ad - Ad^I. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall ut-

föras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och 1,0 från skogsmark, allt pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, allt i den mån detta låter sig göra utan sänkning av vattenståndet i den s.k. Lillån. För de lägst liggande delarna av torrlägningsområdet närmast Lillån kommer även efter företagets utförande en viss risk för översvämning vid exceptionella högvatten i Lillån att kvarstå.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - Z" , "B - B^{IV}" , "Z - Ae" och "Ö - Ad". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheterna A - Z och Z - Ae. Härav framgår, att ingen av samfälligheterna behöver uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtreden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmänna vägen Frambo - Laxarebo vid 0+19. Det här befintliga genomloppet, som enligt från Vägförvaltningen inhämtad upplysning inom en nära framtid torde komma att ombyggas i samband med vägrätning, är tillräckligt för nu ifrågasatt torrläggning och kan alltså ur torrläggningssynpunkt tills vidare bibehållas i förefintligt skick.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande

76.
vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle beträffande samfälligheterna B - B^{IV}, Z - Ae och Ö - Ad understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - Z skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 105 kronor 43 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande
 med därtill hörande ritningar och handlingar,
 att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m.
 från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke översti-
 gande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande
 genom upplagen skola anordnas,
 att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla
 gällande standardfordringar,
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att skada uppstår,
 att rörbrott, ras eller försjutningar, som till äventyrs inträffa,
 omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
 förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att vid företagets utförande skola verkliga kostnaderna för varje
 samfällighet för sig bokföras separat,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Bodans dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med
 iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
 ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bodan den 22 juni 1950.

W. Hallin

Biträdande gode män:

Anders Jonsson

Valter Bengtsson