



Akt nr:
R-E1a-1435

AU\$R-E1a-1435

3930-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1952
DIARIE NR.
SÄK.

R 3*1435

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Kronogårdens dikningsföretag av år 1951"
i Börstigs socken av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1947-1951 av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ B. cr. den 3/8 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☐ B. cr. den / 19
STYRELSEN ☐ Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19..... (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berö. d. ritningar
med färgbeteckning)

3X 1435

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.

Förelagets namn

"Kronogårdens dikningsföretag av år 1951"

Socken

Börstig

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~TORSTEN CLAESSON~~

Torsten Claesson, Tornarp, Börstig.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
1/7 1954			4.220:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
3/8 1953	5.150:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.820:-		
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetslid	Kontrakterad arbetslid förlängd till
31/12 1955		1/9 1955	

Vid besiktning, som verkställts av tekniker Lennart Olsson

den 20 okt. 1955

, har befunnits att samfälligheterna A-B och C

utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Kostnaderna ha uppgått till de beräknade:

För samfälligheten B - K ha följande ändringar i arbetsplanen gjorts. Rörledningen på sträckan C - D har flyttats så att den följt det gamla avloppet över punkt 5+82 där en brunn utförts. Ledningen från D - D¹ har i samband härmed flyttats så att utloppet sker vid 5+82. Vid D har utförts en brunn typ E. Rörledningarna D-E-F, F-G-H-I-K, H-H¹ samt I-I¹ kommer, på därom gjord framställning av berörda markägare, icke att utföras. Kostnaderna för de utförda sträckorna ha utgjort 3.425:92 kronor. De dikessträckor, som ej komma till utförande ha kostnadsberäknats till 5.830:- kronor. Det beviljade bidraget för samf. B - K 3.670:- kronor bör därför minskas med 2.330:- kronor till 1.340:- kronor. Delägarna ha ingått till Västerbygdens Vattendomstol med anhållan om omräkning av kostnadsfördelningslängden för samf. B - K. Skara den 25 oktober 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Ändring i arbetsplanen godkänd & Inre delegationens sammanträde den 14 november 1955
§ 121 ärende nr 2. Skara den 14 november 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad ..., såsom ordf. för Kronogårdens dikningsföretag av år 1951 i Börstigs socken av Skaraborgs län, får härigenom (vördsamt) anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbrukskonsulent E. Almlöfs avsyningsbevis av den 20/10 1955.

Tornarp pr Börstig den 20/10 1955

..... *Torsten Olsson*

.....

.....

Mot bifall till förestående ansökan ha .. undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

<i>Tornarp. Hållarna 3.2</i>	äg.	<i>Karl-Erik Linderström</i>
<i>Tornarp. Kronogård 2.4</i>	"	<i>Arvid Johansson</i>
<i>Tornarp. Kronogård 2.2</i>	"	<i>Arvid Johansson</i>
<i>Tornarp. Kronogård 2.3</i>	"	<i>Karl E. Andersson</i>
.....	"	
.....	"	
.....	"	
.....	"	

Egenhändig namnteckning bevittna:

*Almer Hammar**Torsten Olsson*

1
Protokoll för en synfirätt-
ning enligt vattenlagen för tor-
läggning av mark, tillhörande
Kronogården m. fl. bannar i Birstigs
socken av Skaraborgs län.

Den 11 juni 1947, i Kronogården.

Närvarande: länsteknisk, jordbruksbe-
sulant Erik Axelup, förättningsman samt
skiftesgodsmännen Ivar Johansson och
Stommen, och Evald Larsson, Bobullen, Birstig-
översom följande skäggar:

Åker. Skog.

- 8.0 Nvid Johansson äg. av $\frac{1}{8}$ Tornarp Kronogården 2² u
6.0 Asbjörn Helmer i Ruth Larsson qm. Helmer Larsson
med. fullmakt bit. C. äg. $\frac{1}{8}$ med. Tornarp Skatteg. 1⁵ u
9.0 Elias Abrahamsson äg. av $\frac{1}{4}$ med. Tornarp Skatteg. 1⁴ u
15 Oskar Johansson äg. av lägmästare Tornarp Millomg. 3⁴ u

Av övriga skäggar:

- 3.5 Axel Johansson äg. av $\frac{1}{32}$ med. Tornarp Kronogården 2⁴ u
7.5 Karl E. Andersson äg. av $\frac{3}{32}$ med. Tornarp Kronogården 2³ u
8.0 Carl A. Larsson äg. av $\frac{1}{4}$ med. Tornarp Millomgården 3² u
8.0 Gustav Tommari äg. av $\frac{1}{4}$ med. Tornarp Millomgården 3³ u
10.0 Adolf Samuelsson äg. av $\frac{1}{4}$ med. Tornarp Skattegård 1³ u

§ 1.

Upplästes det för förättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§ 2.

Något för mot förättningsmannen eller
skiftesgodsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förklarades den vid förändringsningen upp-
sättade nivåbatten gör det vattenbaserade
omröddt samt profils övas oloppsen hufvuds.
Ågaväntefrihållanden och fastighetsbeteck-
ningarna undersöktes.

§ 4.

Lörandena ythode på ifrågakomande oloppsen
fördjupning och igensättning varad röv, så att
dessa delar kunde monteras med samma tou-
lappes enligt upprättad täckdikningsplan och
på ändamålsenligt sätt brukas.

§ 5.

Adolf Samuelson Skattegränds förmoda
sig med riksdagen liksom även Karl
Andersson Skattegränds och ythode på för-
togs utvidgning så att förättningen kunde
kompletteras med vissa oloppsen.

För Adolf Samuelsons del med täckt olopp
på gräns till tomtområdet samt för
Karl Anderssons del med olopp under lands-
vägen till yttre kummen vid punkt 12+86.
Förutgående ritades av syneriören. Bil. B.

36.

Förstas sysselsättningen gradering av jorden för
företagande av båtvarvet. I samband därmed
gick Oskar Johansson tillomgårderna att stora
oväntat genom hans öga föröppnas tre gårdar
när han kom och Karl Larssons öga.

37

Det upplystes att landsvägstrumman
vid punkt H1 anlaggs i samband med att
vägen byggdes 1898 och att Karl Larssons
och hans son vägen så utgjordes av
slättmark.

38.

Som intet vidare finns att tre proto-
kollat utskick för blanda sammanträdets
upplöst med tillhörande att nytt
sammanträde börjar att lagligen ut-
lysas som friställningen kompletterats.

Och som till som ovan
i tjänsten
Svein Eriksson.

Stiftande gode män:
Tor Johansson. Ewald Larsson

Den 8 februari 1951, i Monogårderna.

Närvarande: lluderteknad, lantbrukshandlaren Erik
Karlsson samt skiftesgodemännen Tor Johansson
Svein och Ewald Larsson Bokulla, båda adress förstig,

ämnens följande sökare nämligen:

Arvid Johansson	ägare av	Pornays Sketty	2 ²
Anders Johansson	- - -	- - -	2 ⁴
Karl S. Andersson	- - -	- - -	2 ³
Posten Claesson	- - -	- - -	Millomys 3 ⁴

Gilbert Arvidsson genom amanuaten Carl-Johan
Helm Frickholm omb. fullmakt. bil. E. äg. av Pornays Millomys
jorden 3²

Gustav Pomeroy, ägare av Pornays Millomys 3³

Gustaf Helmer och Ruth Larsson genom amanuaten
Herm. ent. fullmakt bil. D. äg. av Pornays Sketty. 1⁵

Anders Larsson äg. av Pornays Sketty. 1³

Elias Abrahamson äg. av Pornays Sketty. 1⁴

Samtliga i förtig saken samt

Värdstuguvärden i Skaraborgs län genom värd-
mästare S. Persson Råhåping omb. fullmakt.
bil. F.

§ 9.

Stigot för mot förädlingsmannen eller
skiftesgodseäraren med anledning av de för-
ändrade äganderättsförhållandena anmälades
ej.

§ 10.

Följades de sedan följande samman-
träde för digställda kontor och profileren öns-
minded i föga samt videringslängd, kost-
nadsförlög och kostnadsförklaringslängd m. fl.
handlingar. Förädlingsmannen redogjorde
för det upprättade förslaget med tillhörande
handlingar.

§ 11

Upplästes synsammans utlåtande, som
både godkännt. bil. H.

§ 12.

Att mottaga och fissa till förtäget brända
brända citriningar och handlingar och att sam-
manhålla delägarna för val av styrelse ut-
sätta styrelsern samt burskaren Arvid Johansson
Torvald Kungärdens bristig. Det börslig 24.

§ 13.

Som intet vidare finnes att till protokollet
antagna, förklarades förelämningsen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Det så till sin om

Stjärten
Lillemor.

Var Johansson.

Ernst Larsson
biträdande gode män.

E. D. 17-49
19 47

Biz A.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 22/10 1946 Dnr. 167
Exp. den 8/11 1947 Nr. 3

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

74
1504

Undertecknad⁶ få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kronagård mod fl. i Börstig socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Trädet

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arvid Johansson
adress Kronagården Börstig.
pr _____

Telefon: Trädet. 224 Börstig 24.

Börstig den 14/10 1946

Arvid Johansson
Helmer Hammar Elis Pershammar
Oskar Johansson

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXX~~ Jordbrukskonsu-
~~XXXXXXXXXX~~

lenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.
Mariestad å landskansliet den 13/11 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Elias Brandel.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skattgården
Mellongården
Kronogården
Kronogården

Adolf Samuelsson
C. A. Larsson
Avel Johansson
Karl G. Andersson


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården,
Börstig, onsdagen den 11/6 1947 kl. 12 fm.

Arvid Johansson	Kronogården	Börstig
Axel Johansson	Kronogården	"
Karl G. Andersson	Kronogården	"
Oskar Johansson	Millomgården	"
C. A. Larsson	Millomgården	"
Gustav Tornemar	Millomgården	"
Helmer Hammar m. syskon	Skattegården	"
Elias Abrahamsson	Skattegården	"
Adolf Samuelsson	Skattegården	"
Skiftesgodemannen Ivar Johansson	Döve	"
" Evald Larsson	Bokulla	"

Skara den 19/5 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf.
Jordbrukskonsulent.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården,
Börstig, torsdagen den 8/2 1951 kl. 11.00.

Arvid Johansson	Kronogården	Börstig
Axel Johansson	Kronogården	"
Karl G. Andersson	Kronogården	"
~~Torsten Claesson, Ny ägare~~		
~~Oskar Johansson~~ fr. d. 14/2 1950	Millomgården	"
~~Gilbert Arvidstam, Ny ägare~~		
~~G. A. Larsson~~ fr. d. 20/2 1949	Millomgården	"
Gustav Tornemar	Millomgården	"
Syskonen Helmer och Ruth Hammar	Skattegården	"
Adolf Samuelsson	Skattegården	"
Skiftesgodemannen Ivar Johansson	Döve	"
Skiftesgodemannen Evald Larsson	Bokulla	"
Elias Abrahamsson,	Skattegården	"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 22/1 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

10
122

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kronogården m.fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppedikten, kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, Börstig, onsdagen den 11/6 1947 kl. 12 fm., då vederbörande sädigare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Börstigs socken

Kronogården, Skattegården och Millongården

Skara den 12/5 1947

I tjänsten



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent


Till Falköpings Tidning

Jag får härmed anhölla, att förestående kungörelse varder införd i Eder tidning en gång senast den 17/5 1947.

Bilägsblad samt 10 st avdrag av kungörelsen torde sändas till mig senast den 17/5 1947

Skara den 12/5 1947

I tjänsten



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Infört i Falköpings tidning den 17/5-47.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kronogården m. fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, Börstig, onsdagen den 11/6 1947 kl. 12 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Börstigs socken

Kronogården, Skattegården och Millomgården.

Skara den 12/5 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Jordbrukskonsulent.

*Intygas:
Erik Almlöf*

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kronogården m. fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, onsdagen den 11/6
 1947 kl. 12 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Börstigs socken

Kronogården

Skattegården

Millomgården

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Börstigs för-
 samling den 25/5 1947 betygas:

.....*Lennart Lennartsson*.....
*Th. Kolbe*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 12/5 1947

Enligt uppdrag

Ragnar Sjögren

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kronogården m.fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, torsdagen den
8 februari 1951 klockan 11.00 fm., då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Börstigs socken:

Tornarp Kronogården 2², 2³ och 2⁴


" Millomgården 3², 3³ och 3⁴

" Skattegården 1³, 1⁴ och 1⁵

Vägförvaltningen i Skaraborgs län (allmän landsväg)

Skara den 11 januari 1951.

I tjänsten::



Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

14

K U N G Ö R E L S E



angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Kronogården m.fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, torsdagen den
8 februari 1951 klockan 11.00 fm., då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Börstigs socken:

Tornarp Kronogården 2², 2³ och 2⁴

" Millomgården 3², 3³ och 3⁴

" Skattegården 1³, 1⁴ och 1⁵

Vägförvaltningen i Skaraborgs län (allmän landsväg)

Skara den 11 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Börstigs
församling den ...^{15/1}...¹⁹⁵¹...betygas:

Heinecke Skuhman
.....
Kyfskerv
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 11 januari 1951.

Enligt uppdrag:

Marta Ellnefjård

Marta Ellnefjård.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kronogården m.fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, Börstig, torsdagen den 8 februari 1951 klockan 11.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Börstigs socken:

Tornarp Kronogården 2², 2³ och 2⁴

" Millomgården 3², 3³ och 3⁴

" Skattegården 1³, 1⁴ och 1⁵

Vägförvaltningen i Skaraborgs län (allmän landsväg)

Skara den 11 januari 1951.

• I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

Till Falköpings Tidning.

Jag får härmed anhålla, att förestående kungörelse varder införd i Eder tidning en gång senast den 17 januari 1951.

Biläggsblad samt 10 st avdrag av kungörelsen torde sändas till mig senast den 17 januari 1951. Skara den 11 januari 1951.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kronogården m. fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Johansson, Kronogården, Börstig, torsdagen den 8 februari 1951 klockan 11.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Börstigs socken:

Tornarp Kronogården 2², 2³ o. 2⁴
 » Millomgården 3², 3³ o. 3⁴
 » Skattegården 1³, 1⁴ o. 1⁵
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län (allmän landsväg).

Skara den 11 januari 1951.

I tjänsten!

Erik Almlöf.
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings tidning
 lördagen den 13 januari 1951 intygas:

Erik Almlöf

 Erik Almlöf.

Undertecknad. ^e förenar sig med sökanden. ^a till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande Kemogårdar
 m.fl. i Körsliga sock. cu och yrka. ^{dag} _{vi} på företagets ut-
 sträckning, så att jättvål ^{min} _{vår} därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligaste sätt torrläggas och brukas.

Kemogårds Aktie den 11/6 1947

För 3/2 mtt. Torngårds Kemogård 23

Carl G. Andersson

För 1/4 mtt. Torngårds Kemogård 13

Anders Larsson

Förbehålls friering ötsörds

Anders Larsson

Anders Larsson

Anders Larsson

biträddande gods min.

FULLMAKT

för Salma Hammar eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kronogården nr fl. Hammar
i Börstips socken av Skaraborgs län
å mins vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bozorp, Börstips den 11 juni 1947

Ruth Hammar.

Bevittnas:

Arvid Johansson Elis Heshamoon

Fullmakt

för Helmer Hammar att vid sammanträde den
8/2 1950 angående Förläggning av vattensjuka marker
å Kranogården m.f.l. hemman i Bärstigs socken. föra
min Talan. Bärstig den 8/2 1950

Ruth Hammar.

Bevittnas

Werner Eriksson

Bertil Nilsson

Fullmakt.

Fullmakt för Carl-Johan Holm Frästbolet Börstig.
 all vid symförrättning och sammankallade hvs
 Arvid Johanson Kronog. Lördagen den 8. febr. 1951 kl. 11 fm,
 ang. beslutläggning av valluskadade marker tillhörande
 Kronog. m. fl. hemman i Börstigs socken genom upp-
 grävning av avloppsdikey, min latsen föra och
 inom rätt braka.

Tomas Nilsson. 32 Börstig

Gilbert Brändstam.

Gilbert Brändstams egenhändiga namnteckning
 bevitna:

Oskar Andersson Torsten Larsson

adv: Jöve, Börstig.

adv: Gunnar; Börstig.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 246-43/51

Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kronogårdens dikningsföretag, Börstigs socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 25 januari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltnings befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättningar.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fulla följa talan i mål och ärenden, som ovan nämns.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-
styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar


..... Margareta Melin

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d .

Torsdagen den 8 februari 1951 klockan 11.00 fm., kommer slutsammanträde för laga syneförrättning att hållas hos Arvid Johansson, Kroggården, Börstig. Enär allmänna vägen Börstig - Döve beröres av förrättningen kallas Vägförvaltningen att närvara. Allmänna vägen beröres så tillvida, att nytt vattengenomlopp måste anordnas under vägen, vilket närmare framgår av bilagda utdrag av karta och profil. Då emellertid den berörda marken utgöres av betesmark och trumma ej förut finnes, kommer kostnaden för berörda vattengenomlopp troligen att påföras dikningsföretaget.

Två utdrag äro avsedda för Vägförvaltningen, det tredje torde behövas återsändas till undertecknad med yttrande. Skara den 22 januari 1951.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

24
Shultof
100
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 246-43/51

Ls/MN



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.

./.


Med återställande av en kopia av utdrag ur plan rörande avloppsförrättning i samband med syn berörande Kronogårdens dikningsföretag, Börstigs socken, får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot att dikningsföretaget utför en trumma enligt ritningen.

Mariestad den 24 januari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Utdrag ur plan rörande avloppsförrättning
i samband med syn berörande Kronogårdens
dikningsföretag, Börstigs socken.



Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100

J J^I

Landsväg
Drum
008 = 12 + 56



+10
50 =
= 12 + 56

Enil Persson

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Torsdagen den 8 februari 1951 klockan 11.00 fm., kommer slutsammanträde för laga syneförrättning att hållas hos Arvid Johansson, Kronogården, Börstig. Enär allmänna vägen Börstig - Döve beröres av förrättningen kallas vägförvaltningen att närvara. Allmänna vägen beröres så tillvida, att nytt vattengenomlopp måste anordnas under vägen, vilket närmare framgår av bilagda utdrag av karta och profil. Då emellertid den berörda marken utgöres av betesmark och trumma ej förut finnes, kommer kostnaden för berörda vattengenomlopp troligen att påföras dikningsföretaget.

Två utdrag äro avsedda för Vägförvaltningen, det tredje torde benäget åter-sändas till undertecknad med yttrande. Skara den 22 januari 1951.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Överlämnas till vägmästaren i Falköpings vmo med anmodan att vid sammanträdet närvara och därvid bevaka vägförvaltningens intressen. Efter sammanträdet insändes rapport rörande de åtgärder som erfordras ifråga om allmän väg.


Mariestad den 25 januari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Börstig socken.</u>							
Tornarp Skattegården 1 ⁵ , 1/8 mtl							
Sysk. Helmer och Ruth Hammar							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, kärrtorvjord	1	0,56		240	1200	960	537:60
" "	2	0,56		360	1200	840	470:40
" "	3	0,22		290	1200	910	200:20
" "	4	0,11		240	1200	960	105:60
" "	5	0,13		240	1200	960	124:80
A-summa		1,58					1.438:60
Tornarp Skattegården 1 ⁴ , 1/4 mtl							
Elias Abrahamsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, kärrtorvjord på sandbl.lera	6	0,24		390	1300	910	218:40
" " " " "	7	0,12		910	1300	390	46:80
" " " " "	8	0,28		1040	1300	260	72:80
" " " " "	9	0,23		720	1300	580	133:40
bete, mullh. sandbl. lera	10		0,11	200	800	600	66:--
" " " "	11		0,04	40	800	760	30:40
åker " " "	12	0,11		770	1400	630	69:30
" " " "	13	0,06		770	1400	630	37:80
bete " " "	14		0,10	520	800	280	28:--
" " " "	15		0,12	600	800	200	24:--
" " " "	16		0,02	360	800	440	88:90
åker " " "	17	0,42		680	1500	820	344:40
bete " " "	18		0,12	200	800	600	72:--
" " " "	19		0,08	200	800	600	48:--
åker " " "	20	0,27		530	1500	970	261:90
bete " " "	21		0,31	200	800	600	186:--
åker " " "	22	0,22		830	1500	670	147:40
tomt " " "	23	0,11		830	1500	670	73:70
A-summa		2,06	0,90				1.869:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tornarp Skattegården 1³, 1/4 mtl</u>							
Adolf Samuelsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. sandbl. lera	24	0,17		970	1500	530	90:10
" " " "	25	0,13		1050	1500	450	58:50
" " " "	26	0,08		970	1500	530	42:40
" " " "	27	0,16		1200	1500	300	48:--
" " " "	28	0,09		1120	1500	380	34:20
" " " "	29	0,39		1120	1500	380	148:20
" " " "	30	0,07		1200	1500	300	21:--
tomt " " "	31	0,06		1440	1500	60	3:60
	A-summa	1,15					446:--
<u>Tornarp Millomgården 3³, 1/4 mtl</u>							
Gustaf Tornemar							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
bete, mullh. sandbl. lera	32		0,02	600	1000	400	8:--
" " " "	33		0,02	600	1000	400	8:--
	A-summa		0,04				16:--
<u>Tornarp Millomgården 3⁴(lägenh)</u>							
Oskar Johansson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. sandbl. lera	34	0,04		270	1800	1530	61:20
" " " "	35	0,18		90	1800	1710	307:80
" " " "	36	0,10		90	1800	1710	171:--
" " " "	37	0,05		60	1800	1740	87:--
" " " "	38	0,16		540	1800	1260	201:60
" " " "	39	0,21		900	1800	900	189:--
" " " "	40	0,18		900	1800	900	162:--
	A ₁ -summa	0,92					1.179:60
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 34		0,04				270	10:80
" 35-36		0,28				90	25:20
" 37		0,05				60	3:--
" 38		0,16				350	56:--
" 39		0,21				450	94:50
		0,74					189:50
Endast brukningsbåtnad 41-42		0,11		1300	1800	500	55:--
	B-summa	0,85					244:50
Totalsumma							1.424:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tornarp Millomgården 3²,1/4 mtl.</u>							
Karl Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lera på lera	43	0,04		840	1400	560	22:40
" " " " "	44	0,16		1120	1400	280	44:80
åker, mullh. sandbl. lera	45	0,33		650	1300	650	214:50
" " " " "	46	0,58		580	1300	720	417:60
" " " " "	47	0,70		580	1300	720	504:--
bete " " " "	48		0,97	500	1100	600	582:--
" " " " "	49		0,32	240	800	560	179:20
" " " " "	50		0,14	300	1000	700	98:--
" " " " "	51		0,44	680	900	220	96:80
A-summa		1,81	1,87				2.159:30
<u>Tornarp Kronogården 2⁴,1/32 mtl</u>							
Axel Johansson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. sandbl. lera	52	0,12		840	1300	460	55:20
bete, " " " "	53		0,10	630	1400	770	77:--
" " " " "	54		0,14	710	1100	390	54:60
" " " " "	55		0,05	710	1000	390	19:50
" " " " "	56		0,08	770	900	130	10:40
A-summa		0,12	0,37				161:50
<u>Tornarp Kronogården 2²,1/8 mtl.</u>							
Arvid Johansson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
bete, mullh. sandbl. lera	57		0,52	390	1300	910	473:20
" " " " "	58		0,68	160	1600	1440	979:20
" " " " "	59		0,25	240	1600	1360	340:--
" " " " "	60		0,21	480	1600	1120	235:20
" " " " "	61		0,42	60	1500	1440	604:80
" " " " "	62		0,30	60	1500	1440	432:--
A-summa			2,38				3.064:40
<u>Tornarp Kronogården 2³,3/32 mtl.</u>							
Karl G. Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
bete, sandbl. lera	63		0,62	400	1000	600	372:--
" " " "	64		0,73	400	1000	600	438:--
A-summa			1,35				810:--
* Båtnaden utgår med hänsyn till den ytterligare dekning som fördras för lanttaggning av figurer.							

Biträdande gode män.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-3+50	350	<u>Samfällighet A-B.</u>				
		<u>Diket A-B</u>				
		Schaktning m	350	3:--	1.050:--	
		Jordersättning			240:--	
		Arbetsledning o oförutsett			210:--	1.500:--
		<u>Samfällighet A-B summa kronor</u>				1.500:--
3+50-4 4-4+83 4-4+83 4-4+83 4+10-4+20 4 4+83	50	<u>Samfällighet B-K.</u>				
		<u>Sträckan B-B^I-C</u>				
		Schaktning m	50	3:--	150:--	
		225 mm. rör med frakt "	83	2:70	224:10	
		Grävning, läggning, återfyllning "	83	2:--	166:--	
		Justering av bt o. slänter i flödesdike "	83	0:20	16:60	
		Bergsprängning "	10	13:--	130:--	
		Rörlutlopp A st	1	40:--	40:--	
		Brunn F d = 900 "	1	85:--	85:--	
		Arbetsledning o oförutsett			153:30	965:--
		<u>Sträckan C-D.</u>				
		450 mm. rör med frakt m	4	7:70	30:80	
		300 " " " " "	102	4:--	408:--	
		Grävning, läggning, återfyllning "	45	1:50	67:50	
		" " " " "	61	2:10	128:10	
4+83-4+87 4+87-6+6 4+83-5+28 5+28-6+6 4+83-4+87 4+87 6+6	106	Rörens framdragning gm. väg st	1	10:--	10:--	
		Brunn A d = 900 "	1	85:--	85:--	
		" " = 600 "	1	65:--	65:--	
		Arbetsledning o oförutsett			145:60	940:--
		<u>Sträckan D-E-F.</u>				
		200 mm. rör med frakt m	346	2:25	778:50	
		375 " röbro (4 m) st	2	80:--	160:--	
		Grävning, läggning, återfyllning "	104	1:50	156:--	
		" " " " "	242	1:15	278:30	
		Justering av bt o slänter i flödesdike "	346	0:30	103:80	
7+10, 8+61 9+52 6+6-6+17	346	Brunnar d = 450 st	2	45:--	90:--	
		Brunn F d = 525 "	1	55:--	55:--	
		Bergsprängning m	11	11:--	121:--	
		Arbetsledning o oförutsett			327:40	2.070:--
		Överföres				3.975:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3.975:--
	433	<u>Sträckan F-G-H-J-K.</u>				
9+52-13+85		225 mm. rör med frakt m	433	2:70	1.169:10	
9+52-10+28		Grävning, läggning, återfyllning "	76	1:85	140:60	
10+28-11+4		" " "	76	1:20	91:20	
11+4-13+10		" " "	206	2:05	422:30	
13+10-13+85		" " "	75	1:60	120:--	
10+28, 11+4, 13+85		Brunnar A d = 525 st	3	55:--	165:--	
12+56		Brunn A d = 800 "	1	75:--	75:--	
12+50		Stensil "	1	15:--	15:--	
10+15-10+28 12+50-12+56		Rörens framdragning gm. väg Arbetsledning o. oförutsett "	2	10:--	20:--	
					391:80	2.610:--
	37	<u>Sträckan C-30+37.</u>				
30-30+37		125 mm. rör med frakt m	37	1:18	43:66	
30-30+37		Grävning, läggning, återfyllning "	37	0:50	18:50	
30+37		Brunn A d = 450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o oförutsett			2:84	110:--
	90	<u>Diket D-D^I.</u>				
80-80+90		100 mm. rör med frakt m	90	0:90	81:--	
80-80+90		Grävning, läggning, återfyllning "	90	1:30	117:--	
80+90		Brunn A d = 450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o oförutsett			47:--	290:--
	40	<u>Diket H-H^I.</u>				
90-90+40		150 mm. rör med frakt m	40	1:67	66:80	
90-90+40		Grävning, läggning, återfyllning "	40	1:10	44:--	
90+40		Brunn A d = 450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o oförutsett			29:20	185:--
	10	<u>Diket J-J^I.</u>				
50-50+10		300 mm. rör med frakt m	10	4:--	40:--	
50-50+10		Grävning, läggning, återfyllning "	10	4:--	40:--	
50+10		Brunn A d = 800 st	1	75:--	75:--	
		Arbetsledning o oförutsett			30:--	185:--
		<u>Samfällighet B-K summa kronor</u>				7.355:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet C.</u>				
	195	<u>Sträckan 30+37-C^I-C^{II}-C^{III}.</u>				
30+37-31+7		125 mm. rör med frakt	m	70	1:18	82:60
31+7-31+95		100 " " " "	"	88	0:90	79:20
30+37-31+95		Grävning, läggning, återfyllning	"	158	2:50	395:--
31+7		Brunn A d = 450	st	1	45:--	45:--
31+95		" A d = 375	"	1	35:--	35:--
		Stensprängning				70:--
		Arbetsledning o oförutsett				53:20
						760:--
	80	<u>Sträckan C^{III}-C^{IV}.</u>				
31+95-32+75		100 mm. rör med frakt	m	80	0:90	72:--
31+95-32+75		Grävning, läggning, återfyllning	"	80	1:40	112:--
32+75		Brunn A d = 375	st	1	35:--	35:--
		Arbetsledning o oförutsett				41:--
						260:--
	43	<u>Diket C^I-C^{VI}.</u>				
60-60+43		75 mm. rör med frakt	m	43	0:58	24:94
60-60+43		Grävning, läggning, återfyllning	"	43	1:50	64:50
60+43		Brunn A d = 375	st	1	35:--	35:--
		Arbetsledning o oförutsett				20:56
						145:--
	80	<u>Diket C^I-C^{VII}.</u>				
40-40+80		100 mm. rör med frakt	m	80	0:90	72:--
40-40+80		Grävning, läggning, återfyllning	"	80	1:45	116:--
40+80		Brunn A d = 375	st	1	35:--	35:--
		Arbetsledning o oförutsett				42:--
						265:--
	30	<u>Diket C^{II}-C^V.</u>				
70-70+30		75 mm. rör med frakt	m	30	0:58	17:40
70-70+30		Grävning, läggning, återfyllning	"	30	1:50	45:--
70+30		Brunn A d = 375	st	1	35:--	35:--
		Arbetsledning o oförutsett				17:60
						115:--
		<u>Samfällighet C summa kronor</u>				1.545:--
		<u>Sammandrag:</u>				
		Samfällighet A-B				1.500:--
		- " - B-K				7.355:--
		- " - C				1.545:--
		<u>Summa kronor</u>				10.400:--
Skara den 8/2				1951.		
I tjänsten:						
Erik Almlöf.						
lantbrukskonsulent.						

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet A-B.</u>							
<u>Tornarp Skattegården 1⁴, 1/4 mtl.</u>							
Elias Abrahamsson, 0-3+50	300	12	36:--	700	12	84:--	120:--
<u>Tornarp Skattegården 1⁵, 1/8 mtl.</u>							
Syskonen Helmer och Ruth Hammar, 0-3+50	300	12	36:--	700	12	84:--	120:--
				Summa kronor			240:--
Kronogården, Börstig den 8 febr. 1951.							
I tjänsten:							
<i>Erik Almlöf</i>							
Erik Almlöf.							
Lantbrukskonsulent.							
<i>Harfjansson</i> <i>Erik Almlöf</i> 							
Biträdande gode män.							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A-B.</u>						
Börstig socken						
Tornarp Skattegården 1 ⁵ 1/8 mtl.						
Syskonen Helmer o. Ruth Hammar ägofig. 1-5	S	1.438:60		1.129:79	75.319	
Tornarp Skatteg. 1 ⁴ 1/4 mtl.						
Elias Abrahamsson ägofig. 6-9	S	471:40		370:21	24.681	
Summa		1.910:--		1.500:--	100.000	16.771
<u>Samfällighet B-K.</u>						
Tornarp Skattegården 1 ⁴ 1/4 mtl.						
Elias Abrahamsson ägofig. 10-12	S	165:70		156:22	2.124	
Tornarp Millomgården 3 ³ 1/4 mtl.						
Gustaf Tornemar ägofig. 32; 33		16:--		15:08	0.205	
Tornarp Millomgården 3 ⁴ (lägenh.)						
~~Tornarp~~ Claesson, ny ägare Oskar Johansson fr. d. 14/3 1950	S	1.424:10		1.342:73	18.256	
ägofig. 34-42						
Tornarp Millomgården 3 ² 1/4 mtl.						
~~Silbert~~ Arvidsson, ny ägare Karl Larsson fr. d. 20/2 1950		2.159:30	✓	2.035:86	27.680	lin. l
ägofig. 43-51						
Tornarp Kronogården 2 ⁴ 1/32 mtl.						
Axel Johansson ägofig. 53-56		161:50		152:25	2.070	
Tornarp Kronogården 2 ² 1/8 mtl.						
Arvid Johansson ägofig. 57-62	S	3.064:40	✓	2.889:19	39.282	lin. l
Tornarp Kronogården 2 ³ 3/32 mtl.						
Karl G. Andersson ägofig. 63, 64	S	810:--	✓	763:67	10.383	lin. l
Summa		7.801:--		7.355:--	100.000	68.495

099428

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet C.</u>						
Tornarp Skattegården 1 ⁴ 1/4 mtl.						
Elias Abrahamsson	S	1.232:--		1.134:35	73.421	
ägofig. 13-23						
Tornarp Skattegården 1 ³ 1/4 mtl.						
Adolf Samuelsson	S	446:--		410:65	26.579	
ägofig. 24-31						
Summa		1.678:--		1.545:--	100.000	14.734
Totalsumma		11.389:--		10.400:--		100.000
Kronogården, Börstig den 8 febr. 1951 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf. Lantbrukskonsulent. <i>Var förmanopod.</i> <i>Erik Almlöf</i> Biträdande gode män. 2:den av detta domstols förskottad ändring:						
Samfällighet A-B		1.910:--				31,66
B-K		2.445:--				40,53
C		1.678:--				27,81
Summa		6.033:--				100,00

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta, att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom ^{Lantbrukssamfundets} ~~hushållnings~~ sällskapets

dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än ^{Lant-} ~~hushåll-~~ ^{Lantbrukssamfundets} ~~hushåll-~~ nings-sällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: F.p. + 12,17 utmärkt med kors i sten inom fig. 99 å Tornarp Mållong. 3².

Kronogården, Börstig den 8 februari 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kronogårdens m.fl. hemman i Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avl. och igenläggning med rör av vissa öppna avlopp samt med bibehållande av flödesränna å vissa sträckor, genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km. väster om Börstigs kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom diking.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-B^I-C-D-E-F-G-H-J-K och 30+37-C^I-C^{II}-C^{III}-C^{IV} för huvudavlopp samt C-30+37, C^I-C^{VI}, C^I-C^{VII}, C^{II}-C^V, D-D^I, H-H^I och J-J^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,50 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar. Huvudavloppet har tidigare reglerats i samband med laga syneförrättning, dikningsföretaget Döve-Prästbolet-Ulfsered i Börstigs och Kärråkra socknar av år 1938-1941.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till tillfredsställande djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrlägningshänseende obereende samfälligheter benämnda A-B, B-K och C.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

41/

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad profilritningar närmare framgår. Nya genomloppet under allmänna landsvägen vid J-J^I skall bekostas av dikningsföretaget. Arbetet utföres av Vägförvaltningen som även svarar för framtida underhållet av nya genomloppet. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej heller i övrigt åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, *Del. 9.*

Skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för dikningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Kronogårdens dikningsföretag av år 1951."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kronogården, Börstig den 8 febr. 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.


Toar Johansson
.....
Biträdande gode män.

Ewald Hassel
.....

Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A


$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$



$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR(EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

A.M. 79/1955.Dom A 65/1956.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan om jämkning av
syneutlåtande rörande Kronogårdens dik-
ningsföretag av år 1951 i Börstigs soc-
ken, Skaraborgs län; meddelad i Väners-
borg den 31 oktober 1956.

Parter:

1. Dikningsföretagets styrelse genom ordföranden Torsten
Claesson och ledamoten Gustaf Tornemar i Tornarp Millongården,
Börstig,

2. hemmansägarna Arvid Johansson och Karl G. Andersson
i Tornarp Kronogården, Börstig, samt

3. hemmansägarna Axel Johansson i Tornarp Kronogården
och Gilbert Arvidstam i Tornarp Millongården.

Efter syneförrättning enligt vattenlagen, som påbörjats
den 11 juni 1947 och avslutats den 8 februari 1951, hava jord-
brukskonsulenten Erik Almlöf och gode män i ett sistnämnda

Utan avgift.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

dag meddelat utlåtande lämnat tillstånd till utförande av ett företag för torrläggning av mark, tillhörande fastigheterna Tornarp Skattegården 1³, 1⁴ och 1⁵, Tornarp Kronogården 2², 2³ och 2⁴ samt Tornarp Millomgården 3², 3³ och 3⁴ i Börstigs socken.

Ur utlåtandet antecknas,

att i företaget skulle ingå huvudavloppen A-B-B¹-C-D-E-F-G-H-J-K och 30⁺³⁷-C^I-C^{II}-C^{III}-C^{IV} samt sidodikena C-30⁺³⁷, C^I-C^{VI}, C^I-C^{VII}, C^{II}-C^V, D-D^I, H-H^I och J-J^I,

att företaget uppdelats i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda A-B, B-K och C,

att av ett utlåtandet bilagt kostnadsförslag framginge de arbeten, som skulle utföras av respektive samfälligheter, och av en kostnadsfördelningslängd de fastigheter och ägofigurer, som hade del däri,

att kostnaderna för företagsutförande skulle inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark,

att den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten funnes

för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad, att kostnaderna för avloppens underhåll skulle fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet, att arbetena skulle vara bragta till slut före år 1955 samt att företaget skulle benämnas Kronogårdens dikningsföretag av år 1951.

Enligt kostnadsfördelningslängden ingå i samfälligheten B-K följande fastigheter med här angivna ägofigurer, båtnad och delaktighetsprocent:

Tornarp Skatteg. 1 ⁴	10-12	165:70	2,124
" Millong. 3 ³	32, 33	16:-	0,205
" " 3 ⁴	34-42	1424:10	18,256
" " 3 ²	43-51	2159:30	27,680
" Kronog. 2 ⁴	53-56	161:50	2,070
" " 2 ²	57-62	3064:40	39,282
" " 2 ³	63, 64	810:-	10,383

I ansökan, som inkommit till vattenrättsdomaren den 26 oktober 1955, hava Arvid Johansson såsom ägare till Torn-

arp Kronogården 2² och Karl G. Andersson såsom ägare till samma hemman 2³ anhållit om ändring av dessa fastigheters andelsprocent i samfälligheten B-K, enär dikessträckorna D-E-F-G-H-J-K, H-H^I och J-J^I icke komme att utföras.

Förrättningsmannen har den 10 november 1955 upprättat nya värderings- och kostnadsfördelningslängder för samfälligheten, enligt vilka båtnaden och delaktighetsprocenten skulle bli för de i samfälligheten ingående fastigheterna:

Tornarp Skattegården 1 ⁴	165:70	6,777
" Millomgården 3 ³	16:-	0,654
" " 3 ⁴	1424:10	58,245
" " 3 ²	330:80	13,530
" Kronogården 2 ⁴	20:30	0,830
" " 2 ²	386:10	15,792
" " 2 ³	102:-	4,174

Kungörelse har utfärdats den 27 december 1955 angående Johanssons och Anderssons ansökan med föreläggande om erinringar mot densamma senast den 30 januari 1956.

I en den 24 i samma månad inkommen skrift hava

Johansson och Andersson förklarar, att de, sedan de tagit del av den omräknade kostnadsfördelningslängden, vore fullt nöjda, varför de anhållit att deras till vattendomstolen den 26 oktober 1955 inkomna ansökan om sänkt andelsprocent måtte kunna återkallas och lämnas utan vidare åtgärd.

Sedan styrelsen för dikningsföretaget i en den 24 februari 1956 inkommen skrift anhållit att vattendomstolen måtte fastställa förslaget till ny kostnadsfördelningslängd för samfälligheten B-K, har styrelsen vid huvudförhandling i målet bestämt sin talan sålunda, att den jämlikt 7 kap. 59 § vattenlagen begärt sådan jämkning av utlåtandet, att avloppssträckorna D-E-F-G-H-J-K, H-H^I och J-J^I måtte utgå ur företaget, och att vattendomstolen i samband därmed måtte fastställa den nya kostnadsfördelningslängden.

Domskäl.

Mot ansökningen om uteslutning ur företaget av ifrågasvarande dikessträckor har icke framställts någon erinran. Hinder mot bifall till ansökningen i denna del möter därför icke. Ej heller föreligger hinder mot att fastställa den i målet åberopade nya kostnadsfördelningslängden.

Beträffande Johanssons och Anderssons återkallelse

av deras talan vill vattendomstolen framhålla, att en dylik återkallelse vid den tidpunkt, då den kom vattendomstolen tillhanda, skulle hava föranlett målets avskrivning utan sakligt avgörande av ansökningsen, varigenom utlåtandet blivit oförändrat. Sedan företagets styrelse inträtt i målet möter i och för sig intet hinder mot att skilja Johansson och Andersson från målet, men då de föranlett styrelsens talan böra de alltjämt svara för kostnaderna för målets behandling vid domstolen. Dessa kostnader uppgå till 78 kronor 30 öre, vartill kommer domslösen.

Ändringen av kostnadsfördelningslängden bör icke medföra ändring av delägarnas i samfälligheten ansvarighet för redan uppkomna gemensamma kostnader för företaget, såsom synekostnader och dylikt, vilka skola fördelas efter utlåtandets kostnadsfördelningslängd.

Med ändring av synemännens utlåtande rörande Kronogårdens dikningsföretag av år 1951 föreskriver vattendomstolen, att avloppssträckorna D-E-F-G-H-J-K, H-H^I och J-J^I skola utgå

Domslut.

ur företaget samt att delägarna i samfälligheten B-K skola taga del i kostnaderna för samfällighetens utförande och framtida underhåll enligt följande:

Fastighet	Ägofigurer	Båtnad	Procenttal
Tornarp Skattegr. 1 ⁴	10-12	165:70	6,777
" Millong. 3 ³	32, 33	16:-	0,654
" " 3 ⁴	34-42	1424:10	58,245
" " 3 ²	43-51	330:80	13,530
" Kronog. 2 ⁴	53-56	20:30	0,830
" " 2 ²	57-62	386:10	15,792
" " 2 ³	63, 64	102:-	4,172

I kostnader, som varit gemensamma för företaget i dess helhet, såsom synekostnader och dylikt, skola delägarna i samfälligheten deltaga enligt den till utlåtagandet hörande kostnadsfördelningslängden.

Efter företagets utförande förekommande, för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika samfälligheterna enligt följande procenttal:

Samfälligheten A-B	31,66
" B-K	40,53
" C	27,81

Det åligger Arvid Johansson och Karl G. Andersson att, vem bäst gälda gitter, till vattendomstolens kansli inbetala sjuttioåtta kronor 30 öre, utgörande vattendomstolens utlägg för kungörelser med mera. De hava dessutom att ensamma stå kostnaden för ett gemensamt exemplar av domen i målet.

Fullföljdshänvisning, se aktsida 22.

*case
ad.* På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den **14 november** 1956 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den **28 november** 1956 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.