



Akt nr:
R-E1a-1440

AU\$R-E1a-1440

22 JAN 1952

3935-5

R 5-1440

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAR 1952
DIARIE NR
LAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

ing. till Vattenöverdomstolen
den 20 MRS. 1952

Handlingar angående

"Fastorps dikningsföretag av år 1951"

i Kinneveds socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

R. Holm

Förste assistent

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-  den 25/9 1953.

NÄMNDEN

LANTBRUKS-

STYRELSEN



den / 19...

Arbetets utförande godkänt

den / 19... utan

med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beöda ritningar

med (ö. beteckning)

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning för ny uppskattning av båtnaden enligt 10 kap. 77 § vattenlagen beträffande de i Fastorps dikningsföretag av år 1951 ingående markerna i Kinneveds socken, Skaraborgs län.

Den 7 maj 1965, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Valdemar Johansson, Siggagården, Slutarp. Kungörelse om sammanträdet hade översänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig

såsom sökande:

Valdemar Johansson, Siggagården, Slutarp

såsom övriga sakägare:

Lennart Persson, Backgården, Slutarp

Bengt Abrahamsson, Slutarp Siggagården, Slutarp

Åke Gustavsson, Fastorp Mellomgården, Slutarp

Ingrid Svensson, " " "

Johannes Johansson, " Hulagården "

Bertil Kjellander, " Mossagården "

Rickard Lundahl, Kotarp "

Axel Leifler, Grenslund Kinneved, Falköping.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visst denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Valdemar Johansson, ägare av fastigheten Slutarp Siggagården 4¹⁴,

yrkar att ny båtnadsuppskattning skall företagas med hänsyn till den uteblivna båtnad m.m., varom nämnts i ansöknings om förrättningen. Dessutom hade han översänt en förteckning med ersättningskrav till företaget, bilaga . Om uppgörelse om skadeersättning kunde träffas skulle syneförrättningen inställas.

Övriga delägare framförde att de icke var villiga gå med på överenskommelse i de frågor som upptagits, då de ansåg, dels att avvikelse ifrån planen ej gjorts i nämnvärd utsträckning och dels att skador i övrigt ej heller förorsakats sökanden i högre grad än andra delägare.

§ 4.

Nytt sammanträde skall hållas å ort och tid som kommer att kungöras i laga ordning. Godemän skall dessförinnan göra värderingar.

§ 5.

Dagens protokoll upplästes i konceptform, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Siggagården, Slutarp den 7 maj 1965.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

5 x 1440

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Fastorps dikningsföretag av år 1951

Socken

Kinneved

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Oscar Kjellander, Mossagården, Slutarp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 9/9-1955	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 31.990:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 2/11-1953	Bidrag till utförandet, kr 21.270:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 8.070:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 31.990:-
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/9-1956	Kontrakterad arbetsid förlängd till -


Vid ~~besiktningen~~ ^{avsyningen} som verkställts av 1:e assistent Ragnar Holm

den 24 okt. 1955, har befunnits att hela företaget är utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför företaget härmed godkännes.

De slutliga kostnaderna för företagets utförande ha enligt styrelsens uppgifter och enligt av densamma företedda kvitton och räkningar överstigit de beräknade.

Skara den 27 oktober 1955.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid synföreläsning
enligt väsenlagen för försäkring
av mark, tillhörande Fastorp m. fl.
hemman i Kinnareds socken av
Skaraborgs län.

Den 19 juni 1951 hos Oscar Gjellander,
Näsögården.

Närvarande: Undertecknad, försäkrings-
man samt skiftesgodsmännen Ragnar
Johansson, Slutarp och Nils Johansson,
Västarp, ävensom följande saksägare:

Sökandena: Oscar Gjellander, Fastorp Näsögården,
Johann Johansson, Slutargården,
Alf Gustafsson, Nihougården,
J. L. Svensson, "
Ragnar Gustafsson, Slutarp, Siggagården,
Valdemar Johansson, "
Richard Lundahl, Kotarp,
samt av övriga: Josef Svantesson, Fastorp Näsögården.
§ 1.

Uppläses det för försäkringsmannen
utgående förordningen, bil. A.
§ 2.

Något järn mot synnämnen kunde ej utlösas.
§ 3.

Förslades den uppskattade nivå kartan
över det väsenbesvärade området jämföras
profilen och sektionen över de ifrågasatta
avloppen.

#4.

Johandena Åke Gustafsson och Richard Lundahl hade under förundersökningen förklarat, att de ämnade göra gemensam sak med öfriga skulpt. och hade därpå under tecknat en särskild förklarings-skrivelse, bil. E. som nu fördes och underskreds av synemännen.

#5.

Johandena yrkade försläggning av sina beviljade marker på ändamåls-enligt sätt.

#6.

Johannes Johansson förklarade, att han ej önskad förändring av kanalen längs sin lott på 18 + 14.

#7.

Ersättning yrkades för mark, som afgått till kanaler och jordappleg.

#8.

Åke Gustafsson, J. S. Svensson, Oscar Kjellander och Johannes Johansson yrkade ersättning för förvärfad översikt. Åke Gustafsson och Johannes Johansson för sin översikt varden och de öfriga för en varden. Det påpekades, att ersättningen skulle utgå med 200 kr. för varje översikt.

9.

Som intet vidare fickom, meddelat förä-
ningsmanen, att nytt sammankäde komma
att utlyses i vederbörlig ordning, så snart
plan för förloget uppräsat och nödige
förändringar verkstälts. Därefter för-
klarades sammankädet upplöst.

Och och där som ovan
Bjergsösten,
Förste ordförande

Bih. godman:

Ragnar Johansson Nils Johansson

Den 26 nov. 1951 på samma ställe

Närvarande: Förstämde godman jämte
följande skickar:

Johann Johansson, Kulegården

Nils Samuelsson, Festerp.

Ragnar Gustafsson, Siggögården.

Valdemar Johansson.

J. S. Svensson,

Millomgården.

Oscar Kjellander

Måsegården

Nils Gustafsson,

Millomgården.

Richard Lundahl,

Köfarp

Jörgen Svensson,

Måsegården och

Göran Andersson,

Kulegården

10.

Förklarades det uppräsat förslaget
med bilagor vilka godkänns.

11.

Upplöstes godmanens utlitande,

Vilket hade lydelse ent. Lit. M.

§ 12.

Med anledning av de frie lagde aktens
hade ingen f. n. ^{måga} ~~helt~~ anföras.

§ 13.

Att motstånds och friare Fies frie
lagst bränd bändliger och ut-
mängar utsejs Åsen Kjellander,
Masagården, som även fick i upp-
drag att sammankalla delägarna
från vilka styrelser.

§ 14.

Som intet vidare fanns, att
anteckna Fies protokoll, förklarades
friadsningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Fästorp den 26 nov 1901

Ragnar Halm

Förste assessor

Biträdande:

Ragnar Halm Stils Johansson


E.D. 92-49-1950


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


G. Lundahl

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E.D. 206-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 30/12 1949 Dnr 188

Exp. den / 19 nr



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom
Kinneveds socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Dikning

Den jord som kommer att torrläggas genom företaget beräknas till

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

c.s. 50 har. avloppens längd uppskattas till 2500 mtr.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Slutarp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Oskar Kjellander

Box 13 Slutarp Tel. Kinnarp 41

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Slutarp den 9 dec. 1947

Johannes Johansson

Nils Samuelson

Rogor Fastorp

Karlsson Johansson

J. P. Leersson

Oskar Kjellander

Fastorp Hultingården

Slutarp 7/4 Slutarp

Slutarp Liggården

Liggarp Slutarp

Mellomgå Slutarp

Fastorp Masag

7

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

3/4 mtl. Fastarp Hulegården

Johannes Johansson *Sch*

1/4 " " Mossagården

Josef Svantesson

1/2 " " Mossagården

Oskar Kjellander *Sch*

1/4 " Millomgården

Johan Svensson *Sch*

3/4 mtl. " Millomgården

Åke Gustafsson *Sch*

1/4 mtl. Slutarp Siggagården

Ragnar Gustafsson *Sch*

Slutarp 7

Nils Samuelsson *Sch*

1/4 mtl. Slutarp Siggagården

Valdemar Johansson *Sch*

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den

29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlschlag
Leo Wohlschlag

7. D

Förtursrätt

1086

8.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad jämte åtskilliga jordägare inom Kinneveds socken av Skaraborgs län inlämnade i december 1947 till dåvarande torrlägningsnämnden en till Länsstyrelsen ställd ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av oss tillhörig mark. Då förhållandena nu äro sådana, att även måttliga flöden översvämma stora delar av våra brukningsdelar, kan ett normalt omloppsbruk icke längre drivas av oss. Vi anhålla därför vördsamt, att förrättningen får handläggas med förtursrätt, så att torrläggningen kan komma till utförande inom rimlig tid.

Slutarp den 10 maj 1950.

Enligt uppdrag:

Oskar Kjellander
(Oskar Kjellander)

Adress; Box 13, Slutarp. Tel. Kinnarp 41.

*Förtursrätt till Hulegården m. fl. i Kinneved m. fl.
8 ståndare*

*Vatten från Allsberg över svannar
vid floden väsentlig del av fastig-
heternas åker*

*Vattnet går nu i en oreglerad bäck
med sligt runt lopp och obetydlig vä-
rde*

Bondgården om 20 : 40 ha.

*Förhållandena ha blivit sådana sedan vass-
läggande m. fl. skedat.*

Förtursrätt bör utlyses.

Morsag: 8/8 50

Marshallin

Bil. B.Förteckning

ösa underättelser ang. sammanträde hos Oscar Kjellander,
 Mäsagården tisdagen den 19 juni 1951 klockan 10.00
 vilka underättelser denna dag sändes till:

- | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|------------|
| ✓ | o | ✓ | 1. Johannes Johansson, Fastorp Hulegården | <u>Slutarp</u> | |
| ✓ | o | ✓ | 2. Nils Samuelsson, | <u>Slutarp</u> | |
| ✓ | o | ✓ | 3. Ragnar Gustafsson, Slutarp, Siggagården | " | |
| ✓ | o | ✓ | 4. Valdemar Johansson, | " | " |
| ✓ | o | ✓ | 5. J. S. Svensson, Fastorp Mellomgården | " | |
| ✓ | o | ✓ | 6. Oscar Kjellander, Fastorp Mäsagården | " | |
| ✓ | o | ✓ | 7. Åke Gustafsson, ~~Fastorp~~ Slutarp Mellomgården | " | |
| ✓ | o | ✓ | 8. Rickard Lundahl, Botarp | " | |
| ✓ | o | ✓ | 9. Josef Arantsson, Fastorp Mäsagården | " | |
| ✓ | o | ✓ | 10. Göran Andersson, | " | Hulegården |
| ✓ | o | ✓ | 11. Stiftesgodemannen | " | |
| ✓ | o | ✓ | Ragnar Johansson, | " | |
| ✓ | o | ✓ | 12. " Nils Johansson, Västarp | " | |

Skara den 5 juni 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ang. fortsatt sammanträde hos Oscar
 Kjellander, Mäsagården, måndagen den 26
nov. 1951 kl. 11.00 har avdrag av kungörelse
 sänds till föreståndare. Skara den 15 nov. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

^f
För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Fastorp m.fl.

i Kinneveds socken
av Skaraborgs län. ~~genom upprättning av avloppsdiken~~

För rubricerade ändamål

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Oscar Kjellander, Måsagården,
mån- dagen den 26 nov. 1951 klockan 1100,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fastorp Millomgården,

" Måsagården,

" Hulegården,

Slutarp Siggagården,

" Ödegården,

" avst. 7⁴ samt

Kotarp.

Skara den 5 nov. 1951.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppkäst~~ anslagen i laga ordning
i KINNEVEDS församling
~~sockens kyrka~~ den 11.11 1951 betygas:


Erik H. Andersson
v. pastor

Anhållas ~~meddelas~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Folkungagatan 4, Skara

Bil. D.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fastorp m. fl. i Kinneveds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oscar Kjellander, Måsagården, måndagen den 26 nov. 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fastorp Millomgården,
Fastorp Måsegården,
Fastorp Hulegården,
Slutarp Siggagården,
Slutarp Ödegården,
Slutarp avst 7⁴ samt
Kotarp.

Skara den 5 nov. 1951.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd
i Falköpings Tidning måndagen den 12 nov.
1951 intygas.

Skara den 12 nov. 1951.
Ragnar Holm

Undertecknad^{l.} förenar sig med sökanden^a till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande *Kotarp Heliqvist och Lippagård*. m.fl. i *Kinnareds* sock^{en} och yrka ^{jag}~~vi~~ på företagets utsträckning, så att jämväl ^{min}~~vår~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Millomys, I. Kotarp. den 17/1 1944

Åke Lundström
 (äp. *Lyndell Millomys*)
Rickard Lundahl
På 1/4 mtl. Kotarp

Namn

Har mycket försiktigt.

*Övanskrifvande församling och
 nämnder m. m. bereddes*

Fästas den 19/6 1957

Ragnar Holm
invald m. m. g. m. n.

Bit godman:
Ragnar Johansson
Nils Johansson

E. D. 92-49
1950

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - I , K - O .</u>							
<u>Kinneveds socken.</u>							
<u>Slutarps Siggasgården 4¹⁴</u>							
Valdemar Johansson							
åker, torvjord	1	0,93		560	1400	840	781:20
" mylla på sandbl. lera	2	0,23		1620	1800	180	41:40
tomt, trädgård - " -	3	0,13		2400	3000	600	78:--
odlingsmark - " -	4		0,27	480	1200	720	194:40
" - " -	5		0,05	1080	"	120	6:--
åker, - " -	6	0,59		1000	1800	800	472:--
" - " -	8	0,58		900	"	900	522:--
" - " -	9	0,63		"	"	"	567:--
odlingsmark, - " -	10		0,44	360	1200	840	369:60
åker, - " -	11	0,76		800	1800	1000	760:--
" - " -	12	0,31		180	"	1620	502:20
" - " -	13	0,20		1440	"	360	72:--
Summa alstringsbåtnad		4,36	0,76				4365:80
" brukningsbåtnad							1480:--
Summa							5845:80
<u>Slutarps Siggasgården 4²</u>							
Ragnar Gustavsson							
åker, torvjord	14	0,43		420	1400	980	421:40
odlingsmark, "	15		0,50	350	1000	650	325:--
" "	16		0,15	200	"	800	120:--
" mylla på sandbl. lera	17		0,17	600	1200	600	102:--
åker, mylla på lera	18	0,12		1080	1800	720	86:40
" - " -	19	0,70		540	"	1260	882:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvjord på sandbl. lera	20	0,10		70	1400	1330	133:--
tomt och trädgård	21	0,05		2700	3000	300	15:--
åker, torvjord på sandbl. lera stenbundet	22	1,24		160	1600	1440	1785:60
betesmark, mylla på sandbl. lera, stensbundet	22a		0,32	320	800	480	153:60
" - " -	22b		0,18	"	"	"	86:40
åker, torvjord på sandbl. lera något stensbundet	23a	1,50		"	1600	1280	1920:--
" mylla på sandbl. lera något stensbundet	23a	0,50		840	1400	560	280:--
" mylla på sandbl. lera	24	0,04		1260	1800	540	21:60
odlingsmark, mylla på sand	25		0,16	600	1000	400	64:--
" torvjord på lerbl. sand	26		0,35	60	1200	1140	399:--
" mylla på stensbunden sand	27		0,06	300	1000	700	42:--
åker, mylla på lerbl. sand	28	0,17		1260	1800	540	91:80
odlingsmark, torvjord på lerbl. sand	29		0,17	60	1200	1140	193:80
åker, mylla på lerbl. sand	30	0,20		1260	1800	540	108:--
odlingsmark, - " - stensbundet	31		0,99	200	1000	800	792:--
åker, - " -	31a	0,16		1640	1800	160	25:60
Summa alstringsbåtnad		5,21	3,05				8048:20
bruksningsbåtnad							540:--
Summa							8588:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutarp Ödegården 1⁶</u>							
Ragnar Gustafsson							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand, stenbundet	32		0,51	480	800	320	163:20
" - " -	33		0,71	400	"	400	284:--
" - " -	34		0,58	700	1000	300	174:--
åker, - " -	35	0,54		280	1400	1120	604:80
odlingsmark, - " -	36		0,63	400	1000	600	378:--
" torvjord, - " -	37		0,18	100	"	900	162:--
" mylla på sandbl.lera	38		0,13	200	"	800	104:--
Summa		0,54	2,74				1870:--
<u>Slutarp avst. 7⁴</u>							
Nils Samuelsson							
odlingsmark, torvjord sandbl. lera	39		0,99	40	800	760	752:40
" mylla på sandbl.lera	40		0,17	300	1000	700	119:--
åker, - " -	40a	0,27		480	1600	1120	302:40
odlingsmark, - " -	41		0,24	50	1000	950	228:--
tomt och trädgård	42	0,12		2700	3000	300	36:--
odlingsmark, mylla på sandbl. lera	43		0,64	200	1000	800	512:--
" - " -	44		0,50	900	"	100	50:--
åker, - " -	45	0,43		840	1400	560	240:80
" - " -	46	0,33		1120	"	280	92:40
" - " -	47	0,42		1080	"	320	134:40
odlingsmark, - " -	48		0,13	960	1200	240	31:20
åker, - " -	49	0,08		1280	1600	320	25:60
odlingsmark, - " -	50		0,20	840	1200	360	72:--
Summa		1,65	2,87				2596:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fastorp Millomgården 1²</u>							
Åke Gustavsson							
bete, odlingsmark, mylla på lerbl. sand	51		0,33	450	1000	550	181:50
åker, - " -	52	0,58		1710	1800	90	52:20
odlingsmark, - " -	53		0,43	420	1400	980	421:40
" - " -	54		0,26	560	"	840	218:40
" - " -	55		0,20	700	"	700	140:--
tomt, trädgård - " -	56	0,20		1950	3000	1050	210:--
odlingsmark, - " -	64		1,42	280	1400	1120	1590:40
" - " -	65		1,54	240	1200	960	1478:40
" - " -	66		0,72	"	"	"	691:20
" - " -	67		0,09	"	"	"	86:40
åker, - " -	68	0,11		720	1800	1080	118:80
" - " -	69	0,06		900	"	900	54:--
odlingsmark, - " -	70		0,21	240	1200	960	201:60
" torvjord på lerbl. sand	75		1,39	60	"	1140	1584:60
" mylla på stembunden sand	76		0,21	300	1000	700	147:--
" - " -	77		0,40	400	"	600	240:--
" - " -	78		0,05	"	"	"	30:--
" - " -	79		0,79	"	"	"	474:--
" torvjord på lerbl. sand	80		1,94	60	1200	1140	2211:60
" mylla på stembunden sand	81		0,18	950	1000	50	9:--
" - " -	82		0,19	500	"	500	95:--
åker, mylla på lerbl. sand	83	0,09		960	1600	640	57:60
odlingsmark, mylla på sand	84		1,11	300	1000	700	777:--
åker, mylla på lerbl. sand	84a	0,19		1440	1800	360	68:40
" - " -	85	1,23		900	"	900	1107;--
" - " -	86	0,51		1080	"	720	367:20
Summa		2,97	11,46				12612:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fastorp Millomgården 1³</u>							
Johan Svensson							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand och grus	87		2,18	100	1000	900	1962:--
" - " -	88		0,27	300	"	700	189:--
åker, - " -	89	0,23		480	1600	1120	257:60
" - " -	90	0,18		1520	"	80	14:40
Summa		0,41	2,45				2423:--
<u>Fastorp Måsegården 3²</u>							
Oskar Kjellander							
åker, mylla på lerbl. sand	91	0,81		1280	1600	320	259:20
odlingsmark, - " - o. grus	92		0,41	250	1000	750	307:50
" - " -	93		0,31	500	"	500	155:--
åker, mylla på lerbl. sand	94	0,14		1440	1600	160	22:40
odlingsmark, - " - grus	95		1,80	100	1000	900	1620:--
" - " - "	96		0,57	240	800	560	319:20
åker, - " - sand	97	0,37		1440	1600	160	59:20
odlingsmark, sand	98		0,35	100	1000	900	315:--
" mylla på lerbl. sand	99		1,10	60	1200	1140	1254:--
" " " stenb. sand	100		0,32	800	1000	200	64:--
Summa		1,32	4,86				4375:50
<u>Fastorp Hulegården 2⁴</u>							
Johannes Johansson							
åker, mylla på sandbl. lera	101	0,41		180	1800	1620	664:20
" - " -	102	0,13		1440	"	360	46:80
Summa		0,54					711:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fastorp Huleg:n samf. 2²⁻⁴</u>							
Johannes Johansson							
åker, mylla på sandbl. lera	106	0,18		1260	1800	540	97:20
<u>Fastorp Hulegården 2²</u>							
Johannes Johansson							
odlingsmark, mylla på sandbl. lera	107		0,38	140	1400	1260	478:80
" - " -	108		0,87	"	"	"	1096:20
" mylla på stenbunden sand	109		0,29	760	800	40	11:60
" - " -	110		2,11	240	"	560	1181:60
" torvjord på sandblandad lera	111		4,23	70	1400	1330	5625:90
" - " -	112		2,05	50	1000	950	1947:50
" mylla på stenbunden sand	113		0,57	540	600	60	34:20
" - " -	114		0,63	320	800	480	302:40
" torvjord	115		0,09	240	1200	960	86:40
Summa			11,22				10764:60
<u>Kotarp 1²</u>							
Rickard Lundahl							
odlingsmark, torvjord på lerbl. stenbunden sand	116		1,60	560	800	240	384:--
" torvjord på lerbl. sand	117		0,14	240	1200	960	134:40
" - " -	118		1,34	70	1400	1330	1782:20
" mylla på lerbl. sand	119		1,02	420	"	980	999:60
" - " -	120		0,32	"	"	"	313:60
åker, - " -	121	0,33		1620	1800	180	59:40
" - " -	122	0,50		"	"	"	90:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	123		0,51	720	1200	480	244:80
åker, - " -	124	0,04		1350	1800	450	18:--
Summa alstringsbåtnad Summa		0,87	4,93				4026:--
" brukningsbåtnad							1128:--
Summa							5154:--
<u>Fastorp Måsagården 3⁴</u>							
Josef Svantesson							
åker, mylla på lerbl. sand	125	0,26		1280	1600	320	83:20
odlingsmark, - " -	126		0,12	400	1000	600	72:--
" - " -	127		0,55	"	"	"	330:--
åker, - " -	128	0,18		960	1600	640	115:20
odlingsmark, - " -	129		0,29	500	1000	500	145:--
åker, - " -	130	0,57		1120	1600	480	273:60
odlingsmark, torvjord på lerbl. sand	131		0,40	60	1200	1140	456:--
åker, mylla på lerbl. sand	132	0,13		960	1600	640	83:20
odlingsjord, torvjord på lerbl. sand	133	0,04		300	1200	900	36:--
Summa		1,18	1,36				1594:20
<u>Fastorp Måsagården 3⁵</u>							
Josef Svantesson							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	134		0,03	300	1200	900	27:--
" - " -	135		0,52	"	1000	700	364:--
Summa			0,55				391:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Slutarp Siggagården 4</u> ¹⁴							
Valdemar Johansson	1-6, 8-13}	4,36	0,76				5845:80
<u>Slutarp Ödegården 1</u> ⁶							
Ragnar Gustafsson	32-38	0,54	2,74				1870:--
<u>Slutarp avst. 7</u> ⁴							
Nils Samuelsson	39-50	1,65	2,87				2596:20
<u>Fastorp Millomgården 1</u> ²							
Åke Gustavsson	51-56, 64-70, 75-86}	2,97	11,46				12612:70
<u>Slutarp Siggagården 4</u> ²							
Ragnar Gustavsson	14-31a	5,21	3,05				8588:20
<u>Fastorp Millomgården 1</u> ³							
Johan Svensson	87-90	0,41	2,45				2423:--
<u>Fastorp Måsågården 3</u> ²							
Oskar Kjellander	91-100	1,32	4,86				4375:50
<u>Fastorp Hulegården 2</u> ⁴							
Johannes Johansson	101,102	0,54					711:--
<u>Fastorp Hulegården 2</u> ²⁻⁴							
Johannes Johansson	106	0,18					97:20
<u>Fastorp Hulegården 2</u> ²							
Johannes Johansson	107-115		11,22				10764:60
<u>Kotarp 1</u> ²							
Rickard Lundahl	116-124	0,87	4,93				5154:--
<u>Fastorp Måsågården 3</u> ⁴							
Josef Svantesson	125-133	1,18	1,36				1594:20
<u>Fastorp Måsågården 3</u> ⁵							
Josef Svantesson	134,135		0,55				391:--
<u>Summa</u>		19,23	46,25				57023:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B - Ba .</u>							
<u>Fastorp Millomgården 1²</u>							
Åke Gustafsson							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	57		0,16	980	1400	420	67:20
" - " -	58		0,42	560	"	840	352:80
åker, - " -	59	0,32		3600	1800	1440	460:80
" - " -	60	0,36		1080	"	720	259:20
odlingsmark, - " -	61		0,53	280	1400	1120	593:60
" - " -	62		0,27	560	"	840	226:80
åker, - " -	63	0,19		1260	1800	540	102:60
Summa		0,87	1,38				2063:--
<u>Samfälligheten P - Q .</u>							
<u>Fastorp Millomgården 1²</u>							
Åke Gustavsson							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	71		0,18	500	1000	500	90:--
" - " -	72		0,23	400	"	600	138:--
" - " -	73		0,26	"	"	"	156:--
åker, - " -	74	0,10		1400	1800	400	40:--
Summa		0,10	0,67				424:--
<u>Fastorp Hulegården 2⁴</u>							
Johannes Johansson							
bete, mylla på lerbl. sand	103		0,55	750	1000	250	137:50
" - " -	104		0,48	200	"	800	384:--
Summa			1,03				521:50

Brukningsbåtnad, beräknad med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	å-pris kr	Båtnad	
				Kronor	Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Slutarp, Siggagården 4¹⁴</u>					
Valdemar Johansson	51+50-52+30	80	5:-	400:-	
	53+54-54+47	93	"	465:-	
	70-71+3	103	"	515:-	
	71+3-72+23 } 125-125+70 }			100:-	1480:-
				Summa kronor	1480:-
<u>Slutarp, Siggagården 4²</u>					
Ragnar Gustafsson	115+5-116+13	108	5:-	540:-	540:-
				Summa kronor	540:-
<u>Kotarp 1²</u>					
Rickard Lundahl	20+81-23+63	282	4:-	1128:-	1128:-
				Summa kronor	1128:-

Fastorp den 26 nov. 1951.

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förste assistent.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet A - I K - O, Diket K - 51+50</u>							
Slutarp Siggagården 4 ¹⁴							
Valdemar Johansson							
48+30 - 51+50 (Ägofig. 1)	320	5,6	17:92	600	14,0	84:-	101:92
Slutarp Siggagården 4 ²							
Ragnar Gustafsson							
48+30 - 51+50 (Ägofig. 14)	200	4,2	8:40	400	14,0	56:-	
(" 15)	120	3,5	4:20	200	10,0	20:-	88:60
					<u>Summa</u>		<u>190:52</u>
<u>Diket A - I</u>							
Fastorp Hulegården 2 ³							
Göran Andersson							
140 - 140+87	50	10,0	5:-	50	10,0	5:-	10:-
Fastorp Millomgården 1 ²							
Åke Gustafsson							
Ägofig. 51	875	4,5	39:38	1000	10,0	100:-	
" 53	600	4,2	25:20	660	14,0	92:40	
" 55	150	7,0	10:50	195	"	27:30	
" 64	360	2,8	10:08	440	"	61:60	
" 65	450	2,4	10:80	500	12,0	60:-	
Sträckan 140+87 - 141+50	30	10,0	3:-	50	10,0	5:-	445:26
Fastorp Millomgården 1 ³							
Johan Svensson							
Ägofig. 87	460	1,0	4:60	565	10,0	56:50	61:10
Överföres							516:36

Summa
ersättning

Fostighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Överfört							516:36
Fastorp Måsagården 3 ²							
Oscar Kjellander							
Ägofig. 92	240	2,5	6:-	300	10,0	30:-	
" 95, 98	1120	1,0	11:20	1350	10,0	135:-	
" 99	210	0,6	1:26	300	12,0	36:-	219:46
Fastorp Måsagården 3 ⁶							
Josef Svantesson							
Ägofig. 127	170	4,0	6:80	210	10,0	21:-	
" 129	80	5,0	4:-	100	"	10:-	
" 131	180	0,6	1:08	225	12,0	27:-	
" 132	200	9,6	19:20	280	16,0	44:80	133:88
Fastorp Hulegården 2 ²							
Johannes Johansson							
Ägofig. 108	440	1,4	6:16	520	14,0	72:80	
" 111	1380	0,7	9:66	1720	"	240:80	
" 114	140	3,2	4:48	175	8,0	14:-	
" 115	120	2,4	2:88	150	12,0	18:-	
Sträckan 140 - 141+50	75	10,0	7:50	75	10,0	7:50	383:78
Kotarp 1 ²							
Rickard Lundahl							
Ägofig. 116	80	5,6	4:48	100	8,0	8:-	
" 117	180	2,4	4:32	225	12,0	27:-	
" 118	340	0,7	2:38	425	14,0	59:50	105:68
				Summa			1359:16
Fastorp den 26 nov. 1951. <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förste assistent. Biträdande gode män: <i>Ragnar Johansson</i> <i>Nils Johansson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I.</u>						
140-141+50=0	150	Schaktning av mossjord och sand m ³	85	2,25	191,25	
0 - 1+26	126	" " mylla på lerbl. grus och sand	215	"	483,75	
1+26-2+48	122	Schaktning av mylla på lerbl. grus och sand	315	"	708,75	
2+48-3+71	123	- " -	710	2,50	1775,-	
3+71-4+38	67	- " -	320	"	800,-	
4+38-5+71	133	- " -	570	2,25	1282,50	
5+71-6+86	115	- " -	420	"	945,-	
6+86-8	114	- " -	400	"	900,-	
8-9+12	112	- " -	410	"	922,50	
9+12-10+40	128	- " -	450	"	1012,50	
- " -		Flyttning av stenvmur	m 128	3,-	384,-	
10+40-10+86	46	Schaktn. av mylla på stenbl. sand och grus	m ³ 180	2,25	405,-	
- "-		Flyttning av stenvmur	m 46	3,-	138,-	
10+86-11+20	34	Schaktn. av mylla på lerbl. sand och grus	m ³ 115	2,25	258,75	
- " -		Flyttning av stenvmur	m 34	3,-	102,-	
11+20-12+9	89	Schaktn. av mylla på lerbl. stenbl. sand	m ³ 530	2,50	1325,-	
- " -		Flyttning av stenvmur	m 89	3,-	267,-	
12+9-11a+73	73	Schaktn. av stenbl. sand o. grus m ³	420	2,50	1050,-	
11a+73-13+14	67	" " mylla på lerbl. sand "	260	2,-	520,-	
13+14-15+4	190	- " -	800	"	1600,-	
15+4-16	96	- " -	430	"	860,-	
16-17	100	- " - ngt. sten "	365	2,25	821,25	
17-18+14	114	- " -	505	"	1136,25	
Överföres					17888,50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			17888:50	
2+48,3+64,6,7+57, 12+10,11		Ersättning för försvårad överfart	6	200:--	1200:--	
		Jordersättning enl. längd			1359:16	
		Arbetsledning och oförutsett			3052:34	23500:--
1999		Summa kronor			23500:--	23500:--
Sanfylligheten B - Ba						
Diket B - Ba						
85-86+43	143	100 mm rör med frakt	m 143	1:50	214:50	
		Grävn. lägn. och återfylln.	" 143	1:50	214:50	
86+43-87+44	101	75 mm rör med frakt	" 101	1:00	101:--	
		Grävn. lägn. och återfylln.	" 101	1:50	151:50	
85		Rörledningsöga typ A	st 1	30:--	30:--	
86+43, 87+44		Brunnar typ A, d=0,375	" 2	40:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			108:50	900:--
244		Summa kronor				900:--
Diket C - Ca						
80-81+73	173	200 mm rör med frakt	m 173	2:80	484:40	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 173	2:--	346:--	
80		Rörledningsöga typ B	st 1	35:--	35:--	
80+39,81+3,81+73		Brunnar typ A, d=0,45 m	" 3	50:--	150:--	
81+73-83+5	132	150 mm rör med frakt	m 132	2:20	290:40	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 132	1:75	231:--	
83+5		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	50:--	50:--	
83+5 - 83+80	75	125 mm rör med frakt	m 75	1:80	135:--	
83+74-83+80		Grävn., lägn. och återfylln.	" 75	1:50	112:50	
		Rörens framdragnings genom väg	" 6	2:--	12:--	
83+80		Brunntyp A, d = 0,45 m	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			203:70	2100:--
380		Summa kronor				2100:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket D - Da - Db.</u>						
95-96+28	128	150 mm rör med frakt	m	128	2:20	281:60
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	128	1:70	217:60
95		Rörledningsöga typ A	st	1	30:-	30:-
96+28		Brunntyp A, d = 0,45 m	"	1	50:-	50:-
96+28-96+86	58	100 mm rör med frakt	m	58	1:50	87:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	58	1:50	87:-
96+86		Brunntyp A, d = 0,375 m	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning och oförutsett			106:80	900:-
	186	Summa kronor				900:-
<u>Diket Da - Dc.</u>						
100-101+11	111	75 mm rör med frakt	m	111	1:-	111:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	111	1:25	138:75
101+11		Brunn typ A, d = 0,375 m	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning och oförutsett			30:25	320:-
	111	Summa kronor				320:-
<u>Diket E - Ea.</u>						
105-105+91	91	75 mm rör med frakt	m	91	1:-	91:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	91	1:25	113:75
105		Rörutlopp typ A	st	1	30:-	30:-
105+91		Brunntyp A, d = 0,375 m	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning och oförutsett			25:25	300:-
	91	Summa kronor				300:-
<u>Diket F - Fa - Fb.</u>						
35-35+64	64	250 mm rör med frakt	m	64	3:70	236:80
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	64	2:50	160:-
35		Rörutlopp typ B	st	1	60:-	60:-
35+64		Brunn typ A, d = 0,6 m	"	1	75:-	75:-
		Överföres			531:80	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			531:80	
35+64-36+31	67	225 mm rör med frakt m	67	3:30	221:10	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	67	2:40	160:80	
36+31		Brunn typ A, d = 0,525 m st	1	60:-	60:-	
36+31-37+10	79	125 mm rör med frakt m	79	1:80	142:20	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	79	1:40	110:60	
37+10		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
37+10-38+94	184	100 mm rör med frakt m	184	1:50	276:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	184	1:35	248:40	
38+94		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			259:10	2100:-
	394	Summa kronor				2100:-
		<u>Diket Fa - Fe.</u>				
120-121+50	150	200 mm rör med frakt m	150	2:80	420:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	150	2:-	300:-	
121+50		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			80:-	850:-
	150	Summa kronor				850:-
		<u>Diket G - Ga.</u>				
30-31+83	183	150 mm rör med frakt m	183	2:20	402:60	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	183	1:60	292:80	
30		Rörutlopp typ A st	1	30:-	30:-	
30+75, 31+83		Brunnar typ A, d = 0,45 m "	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett			94:60	920:-
	183	Summa kronor				920:-
		<u>Diket H - Ha - Hb.</u>				
20+9-20+81	72	300 mm rör med frakt m	72	5:30	381:60	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	72	2:70	194:40	
		Överföres			576:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			576:-	
20+9		Rörutlopp typ B st	1	70:-	70:-	
20+81		Brunn typ A, d = 0,8 m "	1	100:-	100:-	
20+81-23+30	249	250 mm rör med frakt m	249	3:70	921:30	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	249	2:-	498:-	
21+85, 23+30		Brunnar typ A, d = 0,6 m st	2	75:-	150:-	
23+30-23+68	38	200 mm rör med frakt m	38	2:80	106:40	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	38	1:50	57:-	
23+68		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			271:30	2800:-
	359	Summa kronor				2800:-
		<u>Diket Ha - Hc.</u>				
25-26	100	150 mm rör med frakt m	100	2:20	220:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	100	1:90	190:-	
26		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	50:-	50:-	
26-26+60	60	100 mm rör med frakt m	60	1:50	90:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	60	1:60	96:-	
26+60		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			84:-	770:-
	160	Summa kronor				770:-
		<u>Diket K - L - M - N.</u>				
48+30-50+11	181	Schaktning av torvjord m ³	280	2:-	560:-	
50+11-51+50	139	" " " "	320	2:-	640:-	
51+50-53+54	204	300 mm rör med frakt m	204	5:30	1081:20	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	204	2:50	510:-	
52+80-52+85		Rörens framdragn. genom väg "	5	4:-	20:-	
51+50		Rörledningsöga typ B st	1	60:-	60:-	
		Överföres			2871:20	


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			2871:20	
52+50, 53+12, 53+54		Brunnar typ A, d = 0,8 m	st 3	100:-	300:-	
53+54-54+47	93	300 mm rör med frakt	m 93	5:30	492:90	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 93	2:70	251:10	
54+47		Brunn typ B, d = 0,8 m	st 1	100:-	100:-	
54+47-55+70	123	150 mm rör med frakt	m 123	2:20	270:60	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 123	1:80	221:40	
		Justering av botten och slänter	" 123	0:80	98:40	
55+70		Brunn typ Ba, d = 0,45 m	st 1	40:-	40:-	
		Jordersättning enl. längd			190:52	
		Arbetsledning och oförutsett			463:88	5300:-
	740	Summa kronor				5300:-
		<u>Diket L - La.</u>				
90-90+64	64	125 mm rör med frakt	m 64	1:80	115:20	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 64	2:-	128:-	
90+64		Brunn typ A, d = 0,45	st 1	50:-	50:-	
90+64-91+23	59	100 mm rör med frakt	m 59	1:50	88:50	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 59	1:50	88:50	
91+23		Brunn typ A, d = 0,375 m	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			89:80	600:-
	123	Summa kronor				600:-
		<u>Diket M - Ma - Mb.</u>				
70-71+3	103	200 mm rör med frakt	m 103	2:80	288:40	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 50	1:80	90:-	
		" " " "	" 53	1:50	79:50	
71+3		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 1	50:-	50:-	
71+3-72+29	126	125 mm rör med frakt	m 126	1:80	226:80	
		Grävn., lägg. och återfylln.	" 126	1:30	163:80	
72+23, 72+29		Brunnar typ A, d = 0,45 m	st 2	50:-	100:-	
72+23-72+28		Nörens framdragn. genom väg	m 5	4:-	20:-	
		Arbetsledning och oförutsett			131:50	1150:-
	229	Summa kronor				1150:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket Ma - Mc.</u>						
125-126+29	129	150 mm rör med frakt	m	129	2:20	283:80
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	75	1:20	90:-
		" " " "	"	54	1:80	97:20
126+29	35	Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	50:-	50:-
126+29-126+64	35	100 mm rör med frakt	m	35	1:50	52:50
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	35	1:30	45:50
126+64		Brunn typ A, d = 0,375 m	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning och oförutsett			81:-	740:-
	164	Summa kronor				740:-
<u>Diket N - O.</u>						
60-61+20	120	100 mm rör med frakt	m	120	1:50	180:-
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	120	1:20	144:-
		Justering av botten och slänter	"	120	0:50	60:-
61+20		Brunn typ F, d = 0,45 m	st	1	50:-	50:-
61+20-61+86	66	200 mm rör med frakt	m	66	2:80	184:80
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	66	2:-	132:-
61+52-61+64		Sprängn. och schaktn. av berg	"	12	20:-	240:-
61+86-63+28	142	200 mm rör med frakt	"	142	2:80	397:60
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	87	1:80	156:60
		" " "	"	55	2:30	126:50
63+28		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	1	50:-	50:-
		Arbetsledning och oförutsett			178:50	1900:-
	328	Summa kronor				1900:-
<u>Diket N - Na.</u>						
115-116+13	113	150 mm rör med frakt	m	113	2:20	248:60
		Grävn., lägg. och återfylln.	"	60	2:10	126:-
		" " " "	"	53	1:70	90:10
		Överföres			464:70	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			464:70	
115+60, 116+13		Brunn typ A, d= 0,45 m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett			85:30	650:-
113		Summa kronor				650:-
		<u>Samfällighet A - I, K - O.</u>				
		<u>Diket P - Q.</u>				
110-112	200	150 mm rör med frakt m	200	2:20	440:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	200	1:20	240:-	
110, 111+51		Brunnar typ Da, d = 0,45 m st	2	35:-	70:-	
112		Täckdikesöga			30:-	
110-112		Justering av botten och slänter m	200	0:40	80:-	
111+51		Ersättning för trumma			50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			90:-	1000:-
200		Summa kronor				1000:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet A - I, K - O.</u>				
1999		Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I				23500:-
380		" C - Ca				2100:-
186		" D - Da - Db				900:-
111		" Da - Dc				320:-
91		" E - Ea				300:-
394		" F - Fa - Fb				2100:-
150		" Fa - Fc				850:-
183		" G - Ga				920:-
359		" H - Ha - Hb				2800:-
160		" Ha - Hc				770:-
740		" K - L - M - N				5300:-
123		" L - La				600:-
		Överföres				40460:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				40460:-
	229	Diket M - Ma - Mb				1150:-
	164	" Ma - Mc				740:-
	328	" N - O				1900:-
	113	" N - Na				650:-
	5710	Summa kronor				44900:-
		<u>Samfällighet B - Ba.</u>				
	244	Diket B - Ba				900:-
	244	Summa kronor				900:-
		<u>Samfällighet P - Q.</u>				
	200	Diket P - Q				1000:-
	200	Summa kronor				1000:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	5710	Samfällighet A - I, K - O				44900:-
	244	" B - Ba				900:-
	200	" P - Q				1000:-
	6154	Summa kronor				46800:-

Fastorp den 26 nov. 1951.


(Ragnar Holm)

Förste assistent.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej amorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Bo-liden metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-

beskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i jordfast sten inhugget kors
c:a 60 meter öster om påle 53 med höjdläget + 15,21 m.

Fastorp den 26 nov. 1951.

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)


Förste assistent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Tax. värde 1952</i>			
<u>Samfällighet A - J K - O.</u>						
<u>Slutarp Siggagården 4¹⁴</u>						<i>Real. Total ä 40-38 (L)</i>
Valdemar Johansson	S	5845:80	52 700	4603:-	10,252	
" <u>Siggagården 4²</u>						
Ragnar Gustafsson	S	8588:20		6762:-	15,061	<i>40-22 (L)</i>
" <u>Ödegården 1⁶</u>			43 200.			
Densamme	S	1870:-		1472:-	3,279	<i>(L)</i>
" <u>avst. 7⁴</u>						
Nils Samuelsson	S	2596:20	31 400	2044:-	4,553	<i>37-18 (L)</i>
<u>Fastorp Millomgården 1²</u>						
Åke Gustafsson	S	12612:70	44 000.	9932:-	22,119	<i>44-24 (L)</i>
" <u>Millomgården 1³</u>						
Johan Svensson	S	2423:-	17,000	1908:-	4,249	<i>12-6 (L)</i>
" <u>Måsagården 3²</u>						
Oscar Kjellander	S	4375:50	29,200	3445:-	7,673	<i>30-13 (L)</i>
" <u>Hulegården 2², 2⁴</u>						
Johannes Johansson	S	11572:80	10 800	9113:-	20,295	<i>45-20 (L)</i>
" <u>Måsagården 3⁴, 3⁵</u>						
Josef Svantesson		1985:20	15 000	1563:-	3,481	<i>17-12 (L)</i>
<i>Slutarp 2</i> <u>Kotarp 1</u>						
Rickard Lundahl	S	5154:-	15 500	4058:-	9,038	<i>19-10 (L)</i>
<u>Summa</u>		57023:40		44900:-	100,000	<i>94,99</i>

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - Ba.</u>						
<u>Fastorp Millomgården 1²</u> Åke Gustafsson	S	2063:-		900:-	100,00	3,44
<u>Samfälligheten P - Q.</u>						
<u>Fastorp Millomgården 1²</u> Åke Gustafsson	S	424:-		448:-	44,844	
<u>" Hulegården 2⁴</u> Johannes Johansson	S	521:50		552:-	55,156	
<u>Summa</u>		945:50		1000:-	100,000	1,57
Fastorp den 26 november 1951. <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förste assistent <i>Bit godkänns:</i> <i>Ragnar Johansson</i> <i>Tills Johansson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Fastorp m.fl. hemman i Kirneveds socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt
delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker,
belägna inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträck-
korna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda
bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I , B - Ba, C - Ca , D - Da -
- Db , Da - Dc , E - Ea , F - Fa - Fb , Fa - Fc , G - Ga , H - Ha -
- Hb , Ha - Hc , K - L - M - N , L - La , M - Ma - Mb , Ma - Mc ,
N - O , N - Na och P - Q . Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras
täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning
för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande
dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med
blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande

vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varande i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - I, K - O", "B - Ba" och "P - Q". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det

häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppsunderhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Ersättning för försvårad överkörsel skall utgivas till ägaren av Fastorp Millomgården 1² med 400:-- kr, till ägaren av Fastorp Millomgården 1³ med 200:-- kr, till ägaren av Fastorp Mäsagården 3² med 200:-- kr samt till ägaren av Fastorp Hulegården 2² med 400:-- kr.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av delägarna i samf. A - I, K - O erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med $\frac{\text{kr}}{85:54}$, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i nämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

För övriga samfälligheter tagna var för sig skulle nu nämnda avgift understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällig-

het efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Fastorps dikningsföretag av år 1951".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fastorp den 26 nov. 1951.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förste assistent.

Biträdande gode män:

Ragnar Johansson

Nils Johansson