



Akt nr:

R-E1a-1445

AU\$R-E1a-1445

3940-7

R 7-1445

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR 1952
DIARIE NR
SÄK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Söne - Skalunda dikningsföretag av år 1950"
i Söne o. Skalunda socknar av Skaraborgs län;
upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

BEVIS
RAPPORT

Koncept.

7 x 1445

över verkställd avsyning.

Företag: "Söne-Skalunda dikningsföretag av år 1950" i Söne och Skalunda
(namn, socken och län)

socknar, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Valdemar Wallén,
~~Botsordeman~~ }
~~Botsordeman~~ } Lagmansgården, Skalunda, Lidköping

Arbetsplanen ~~fastställd~~ ännu ej fastställd

~~Ändring medgiven~~

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1959

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av förste assistent R. Holm

den 28 aug. 1952, har befunnits att företaget i dess helhet var utfört

enligt den vid laga syneförrättningen upgjorda planen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift från företagets styrelse hava de sammanlagda kostnaderna för företaget uppgått till 69.364:-- kronor 74 öre, varav i räntor under arbetstiden 677:-- kronor 40 öre.

Skara den 25 sept. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synfirande
enligt väntelagen rörande
förläggning av mark, tillhörande
Lagmansgården m.fl. i Skallunda
och Söne socknar av Skaraborgs län.

Den 27 Febr. 1950 i Skallunda smickla
Närvarande: Underseknad, försä-
ningsman jämte biträdande Syn-
männen, Niftegårdsmännen

Adolf Gustafsson, Kersby, Söne
Nils Svensson, Mauritzgården, Raskby
Skanerna.

Valdmar Wallen, Lagmansgården,
Nils Larsson,

Av övriga sakägare:

Frits Svensson, Pantegården,
Torsten Gustafsson,

Aug. Anderssons ställe, Skattegården,
genom delägaren Herbert Andersson, enl. fullm. bit. g. VII
Karl Svensson, Skattegården.

Georg Petersson, Höjen,
Regnar Larsson

Karl Berg, Skog,

Per Larsson, Stommen, Söne,

Frans Tolerius ställe, Barölet genom
delägaren Erik Tolerius, enl. fullm. bit. g. VII

John Nylander, Hålegården,

2.
Jonna Wallin, Legmansgården,
Robert Larsson,
ars Karl Johansson, Stommen, Skalande
Pastorskyrkhuset i Svanensberg, gen. Oskar Karlsson
Hög. ent. fullm. l. 1. 3 IV.
Vägförvaltningen genom vägm. C. Helgeason, Sjöbjörns,
ent. fullm. l. 1. 3 IV.
§ 1.

Upplästes det för församlingens medlemmar
utskäddade förordnandet, l. 1. 7.
§ 2.

Något giv mot Synemännens
Kund och kronas.
§ 3.

Förklarades den vid församlingens
uppsättade nivåkarden över det
vattenbesvärade området samt
profilen över de i fråga om avlopp.
§ 4.

Några av sakägarna förklarade, att
de önskade för ena sig med sökanterna.
Föreningskravet uppsattes och under-
tecknades, l. 1. 8.

§ 5.

De sökande samt de som förenat
sig yrkade förläggning av sina berörda
marker på ändamålsenligt sätt.

#6.

Viden frickom ej, varfr sammantied
 finklarades upplöst, seden meddelande
 lammats, an nytt sammantieds skulle
 utlysas i laga ordning så snart nödige
 förvärderingar verkställt och plan för
 förslaget upprätsats.

Ort och dag som ovan

Pernar Holm

Frisämningsman

Edelg. Gustafsson

Willebrund

Nik. Sjöman

Nik. Sjöman.

Den 17 maj 1950 i Skolundas småskola
 Närvarande: Förestående syneman
 samt sakkärna

Valdman Wallen, Lärmanstuden

Nils Larsson

Frits Svensson, Pantogården,

Tersten Gustafsson,

Aug. Anderssons stobhus, Skattgården, emb. fullm. bit ^{CVIII}

genom Herbert Andersson

Karl Svensson, Skattgården,

Georg Petersson, Håjen,

Pernar Larsson,

Karl Berg, Skog,

Frans Tolerns stobhus, Berölet genom

Erik Tolerns, altopp, emb. fullmakt, bit ^{VII}

Johan Andersson, Hultgården genom

Herbert Andersson, Skattgården, emb. fullm. bit ^V

4.
John Mylander, Hulegården,
Robert Larsson, Legmansgården,
Väggfrivalkningen; Skaraborgs
län genom vägmästare (Helgesson,
ent. fullmakt, bil. 6^{IV}.

§ 7.

Förelades och sedan fristående
sammantående uppräskade fristående jämte
Lieshörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som
had. lydelse ent. bil. M.

§ 9.

Det mottogs och fristående liesfristående
hörande handlingar och ritningar utöfva
synemännena Valdemar Wallén Legmansgår-
den ^{nu pr. Lidsköping}
som även fick i uppdrag att samman-
kalla delägarna fristående val av styrelse.

§ 10.

Pris om fristående ritskostnaderna
hanvisades till den uppräskade arvods-
sätningen, varav en exemplar skulle
överlämnas till aktfristående varusen.

Som intet vidare fanns att
 till protokollet anteckna, förklarades
 församlingen avslutad och
 sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Ragnar Holm

Församlingensman

Edolf Gustafsson

Hilt Svensson

Ordsyneman

Ordsyneman

SVENSKT NORMAL


TUMBA 1947

Förordnande.


Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

E. D. 12-49
19 45

Skalunda

E. D. 269-49
19 49



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lagmansgården
m.fl. i Skalunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lid-
köping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Val-
demar Vallén, Lagmansgården, Skalunda, på Lidköping. Telefon:
Rackeby 48b.

Lagmansgården, Skalunda den 15 jan. 1945.

Valdemar Wallén

Nils Larsson
Rackeby 23, lund

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören J. Wallén
för avgivande av yttrande
....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 16 jan. 1945.
På tjänstens vägnar:



Yngre för vördsamt förslå, att i fråga om
förordnande utfärdas förslutning.
Skaraborg den 18 jan. 1945

Sten Stenlund
Stens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Pantegården	Frits Svensson ✓
Skattegården	August Andersson <i>Stb.</i>
"	Karl Svensson ✓
Höjen	Georg Pettersson ✓
"	Ragnar Larsson ✓
Skog	(Gustav Jonsson) <i>Karl Berg</i>
Hulegården	L.V. Johanssons stbh.
Stommen	Per Larsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/1 1945

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde i Skalunda småskola
måndagen den 27 febr. 1950 klockan 11.00, vilka denna dag
avsänts till:

1. Valdemar Wallén,	Lagmansg:n, Skalunda,	<u>Lidköping</u>
2. Nils Larsson,	" "	"
3. Fritz Svensson,	Panteg:n, "	"
4. Aug.Anderssons stbh.,	Skatteg:n, "	"
5. Karl Svensson,	" "	"
6. Georg Pettersson,	Höjen, "	<u>Örslösa</u>
7. Ragnar Larsson,	" "	"
8. Karl Berg,	Skog, Söne,	"
9. Per Larsson,	Stommen, "	"
10. Frans Tolerius stbh.,	Barölet, "	"
11. Johan Andersson,	Hulegården, Skalunda,	"
12. John Nylander,	" "	"
13. Gunnar Wallén,	Lagmansg:n, "	<u>Lidköping</u>
14. Robert Larsson,	" "	"
15. Karl Johansson,	Stommen, "	"
16. Pastoratskyrkorådet,	Skalunda pastorat,	"
17. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
18. Skiftesgodemannen Adolf Gustafsson, Korsby,Söne,		<u>Örslösa</u>
19. " Nils Svensson, Mauritzgården,		<u>Rackeby.</u>

Skara den 11 febr. 1950.



Var god vänd.

2

Ang. fortsatt sammanträde i Skalunda småskola onsdagen den

17 maj 1950 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till
förestående samt till:

20. Torsten Gustafsson, Panteg:n, Söne, Örslösa.

Skara den 4 maj 1950.

Ragnar Holm

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lagmansgården m.fl. hemman
 i Söne och Skalunda socken ^{XX} när
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde ~~hos~~ i Skalunda småskola

ons- dagen den 17 maj 19 50 klockan 10.00
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Söne socken:

Stommen; Skog Hans Bengtsgården 1²; Söne Barölet 1⁴.

Skalunda socken:

Skalunda Höjen 2², 2³

" Skattegården 1³⁻⁵

" Pantegården 5³⁻⁷

" Lagmansgården 7³, 7⁶⁻⁹

" Stommen 4¹

" Hulegården 3⁶, 3⁹.

Skara den 12 april 1950.

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst ~~XXXXXX~~ anslagen i laga ordning i

~~sockens kyrka~~ den 16 april 19 50 betygas:

R. Glausén
hsk.

Anhållas ~~vidsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
 att den anslagits
 bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd. till Lantbruksing.-
 kontoret, Skara

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lagmansgården m.fl. hemman
 i Söne och Skalunda socken när
 av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde ~~hos~~ i Skalunda småskola
 ons- dagen den 17 maj 1950 klockan 10.00,
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Söne socken:

Stommen; Skog Hans Bengtsgården 1²; Söne Barölet 1⁴.

Skalunda socken:

Skalunda Höjen 2², 2³

- " Skattegården 1³⁻⁵
- " Pantegården 5³⁻⁷
- " Lagmansgården 7³, 7⁶⁻⁹
- " Stommen 4¹
- " Hulegården 3⁶, 3⁹.

Skara den 12 april 1950.

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i
~~Sunnersbergs församling~~
~~sockens kyrka~~ den 16 april 1950 betygas:

Oscar Larsson
Rydbo

Anhållas vönsamt att förestående kungörelse, försedd med
 att den anslagits
 bevis, om uppläsningen, varder ~~riktig~~ återsänd. till Lantbruksing.-
 kontoret, Skara

Bil. D.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lagmansgården m. fl. hemman i Skalunda och Söne socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Skalunda småskola onsdagen den 17 maj 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Söne socken:

Stommen, Skog Hans Bengtsgården 1²; Söne Barölet 1⁴.

Skalunda socken:

Skalunda Höjen 2² och 2³; Skalunda Skattegården 1³⁻⁵; Skalunda Pantegården 5³⁻⁷; Skalunda Lagmansgården 7³, 7⁶⁻⁹; Skalunda Stommen 4¹ och Skalunda Hulegården 3⁶ och 3⁹.

Skara den 12 april 1950.

RAGNAR HOLM
förrättningsman.

Stb förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidningen fredagen den 14 april 1950 intygas.

Skara den 15 april 1950.

I tjänsten:
Ragnar Holm

Öst. F.

Förening

Underskruade, saksjare i det
fristag, som avser förläggning av
mark, tillhörande Lagersås gård
m. fl. i Skallunda, och som avser
av Skaraborgslän, frient oss här
med med solandene till nämnda
fristag och vilka vi för i lagning av
våra beviljade marker på lämpligt ställe
Skallunda den 27/2 1880

Torsten Gustavsson	Skallgärdet 1 ³
Ragnar Larsson	Panteg 5 ⁶
Herbert Andersson	Näver 2 ²
J. B. Nylund	Skallgärdet 1 ⁴
Karl Berg	Panteg 5 ⁷
Hubert Larsson	Hulegård 3 ⁹
Gunnar Wallin	Skog. Hans Brånby 1 ²
Ricko Larsson	Lagersås gård 7 ⁸
Johan Andersson	Ragnung 7 ³ , 7 ⁶
	Pantegs gård 5 ³ , 5 ⁴ , 5 ⁵
	Hulegård 3 ⁶

Ovanstående församling, och nämnda -
tecknades vid:

Adolf Gustafsson
Riksgrevarna

Ragnar Holm
Föringsman
Viktorsson
Riksgrevarna nämnd

Omstående församling biträds för
 alla delar av underskrivade:
 För Sunnersbergs Pastorat Esker Carlsson

Georg Pettersson Höjen

Omstående församling och
 nämndordningar bestyrks

Peter Holm

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Sunnersbergs pastoratskyrkoråd den 24
januari 1950.

§ 2.

Till ombud för Sunnersbergs pastorat vid alla under år 1950 före-
kommande lantmäterisammanträden ~~valdes~~ som berör de ecklesiastika
löneboställena valdes Oskar Carlsson, Hög, och som ersättare Viktor
Olsson, Smedegården, Skalunda.

Som ovan

Oscar Larsson

Ordförande

Rätt utdraget betygar;

Oscar Larsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 630-43/50.....

A.W./M-n


24/16
Bil. G II

F u l l m a k t .

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lagmansgården m.fl. hemman inom Skalunda o. Söne socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 februari 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
Sunnensbergs pastoratskyrkoråd den 6 mars 1950.

=====

§1.

Beslutades att Sunnersbergs pastorat för Skalunda Stommens del
skulle förena sig med övriga sökande i Skalunda-Söne diknings-
företag. Att underskriva denna ansökan utsågs kyrkvärden Oskar
Carlsson, Hög.

Som ovan
Oscar Larsson
Ordförande.

Rätt utdraget betygar,

Oscar Larsson

FULLMAKT

för Oskar Karlsson, Hög eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lagmansgården m. fl. i Enman
i Skelunda och Söns socken av Skaraborgs län
Sunnerydskyrkans pastoratskyrkorads
ä vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sunneryd den 6 mar 1950

Sunneryd, par torst

Oskar Larsson

Bevittnas

Nils Karlsson

Sunnerydskyrkans pastoratskyrkorads
Rikard Emilsson

Fullmakt för Herbert Andersson
att vid sammanträden med Skälunda
dikningsföretag föra min talan och
utöva min rättsrätt och håller jag för
giltigt vad ombudet i mina vägnar lagli-
gen gör och låter.

Hulegården Skälunda den 23/4. 1950.
Johan Andersson.

Egenhändig namnteckning intygar

Paul Bugqvist.

Johan Johansson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1754-43/50

Ls/MN


306/140 20.
Bil. G VI

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C.O. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lagmansgården m.fl. hemman i Skalunda och Söne socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 maj 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Tullmakt för hemmanägaren Herman
Tolens Oluf Skolunda, att för Toms Tolens
Strömlens Perlel Söne, räkning, för vår del
närvara vid fogesförretning angående del-
ningsföretag, i Skolunda församling den 17 maj
1950, sambudet lönliga ständen godkännes

Perlel Söne den 15 maj 1950

Ida Tolens
Ragnar Tolens

Erik Tolens
Olga Jansson

Närvarande Lärjare

Gunnar Möller

Fyra Möller

Skattgården

22.



Bilaga *C VIII*

FULLMAKT

för *Herbert Andersson* eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande *Symnäsgränd m. fl.* i *Söns och Skallunda* socken av *Skaraborgs län* å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattgården den *3 Maj* 1950
Göda *Andersson* *Herbert* *Andersson* *Bertil Andersson*
Ingegerd Andersson *Gunhild Andersson*

Bevittnas:

Georg Pettersson *Harv Lennström*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Söne socken</u>							
<u>Skog Hans Bengtsg:n 1²</u>							
<u>Karl Berg.</u>							
Åker, mylla på lera	1	0,04		1200	1500	300	12:-
" - " -	2	0,16		"	"	"	48:-
" - " -	3	0,64		1420	"	80	51:20
" - " -	4	0,50		1420	"	"	40:-
" - " -	5	0,75		1450	"	50	37:50
" - " -	6	0,63		"	"	"	31:50
" - " -	7	-					-
" - " -	8	0,81		900	"	600	486:-
" - " -	9	0,55		"	"	"	330:-
" - " -	10	0,64		1450	"	50	32:-
" - " -	11	0,74		900	"	600	444:-
" - " -	12	0,58		900	"	"	348:-
" - " -	13	0,45		"	"	"	270:-
" - " -	14	0,67		450	"	1050	703:50
" - " -	15	0,44		900	"	600	264:-
" - " -	16	0,56		600	"	900	504:-
Tomt - " -	16a	0,49		1000	2000	1000	490:-
Åker - " -	17	0,24		450	1500	1050	252:-
" - " -	18	0,13		600	"	900	117:-
" - " -	19	0,14		1200	"	300	42:-
" - " -	20	0,11		1350	"	150	16:50
" - " -	21	0,08		1450	"	50	4:-
" - " -	22	0,34		1420	"	80	27:20
" - " -	23	0,20		1450	"	50	10:-
" - " -	24	0,18		1420	"	80	14:40
" - " -	25	0,16		1450	"	50	8:-
Summa		10,23					4582:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Söne Barölet 1⁴</u>							
<u>äg. Frans Tolerus sterbhus.</u>							
Åker, mylla på lera	26	0,15		300	1500	1200	180:-
" - " -	27	0,72		450	"	1050	756:-
" - " -	28	0,25		900	"	600	150:-
" - " -	29	0,45		"	"	"	270:-
" - " -	30	0,85		1200	"	300	255:-
Summa		2,42					1611:-
<u>Skalunda socken</u>							
<u>Skalunda Höjen 2²</u>							
<u>äg. Ragnar Larsson.</u>							
Åker, mylla på lera	31	0,45		600	1500	900	405:-
" - " -	32	0,86		1350	"	150	129:-
" - " -	33	0,07		980	"	520	36:40
" - " -	34	0,76		1000	"	500	380:-
" - " -	35	0,24		1050	"	450	108:-
" - " -	36	1,10		900	"	600	660:-
" - " -	37	0,86		1050	"	450	387:-
" - " -	38	0,76		600	"	900	684:-
" - " -	39	0,72		"	"	"	648:-
" - " -	40	0,26		"	"	"	234:-
" - " -	41	0,66		"	"	"	594:-
" - " -	42	0,88		800	"	700	616:-
" - " -	43	0,83		750	"	750	622:50
" - " -	44	0,50		900	"	600	300:-
Tomt, mylla på lera	44a	0,30		1600	2000	400	120:-
Åker, mylla på lera	45	0,12		750	1500	750	90:-
	46	0,66		"	"	"	495:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	47	0,10		750	1500	750	75:-
" - " -	48	0,25		"	"	"	187:50
" - " -	49	0,25		1050	"	450	112:50
Tomt, mylla på lera	49a	0,28		1600	2000	400	112:-
Åker, mylla på lera	50	0,47		750	1500	750	352:50
Summa		11,38					7348:40
<u>Skalunda Höjen 2³</u>							
<u>äg. Georg Pettersson.</u>							
Åker, mylla på lera	51	0,87		600	1500	900	783:-
" - " -	52	1,32		"	"	"	1188:-
" - " -	53	1,30		"	"	"	1170:-
" - " -	54	0,25		"	"	"	225:-
" - " -	55	0,51		"	"	"	459:-
" - " -	56	0,85		750	"	750	637:50
Tomt, mylla på lera	56a	0,36		1600	2000	400	144:-
Åker, mylla på lera	56b	0,95		600	1500	900	855:-
" - " -	57	1,11		750	"	750	832:50
" - " -	58	0,64		1200	"	300	192:-
Summa		8,16					6486:-
<u>Skalunda Skattegården 1⁵</u>							
<u>äg. Karl Svensson.</u>							
Åker, mylla på lera	59	0,18		400 ~~600~~ 850	1500	1100 ~~900~~ 650	198:-
" - " -	60	0,90		1050	"	450	585:-
" - " -	61	0,94		600	"	900	846:-
" - " -	62	0,73		750	"	750	547:50
" - " -	63	0,52		1200	"	300	156:-
" - " -	64	1,00		"	"	300	300:-
" - " -	64a	0,17		1400	"	100	17:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	65	0,49		1200	1500	300	147:-
" - " -	66	0,88		600	"	900	792:-
Tomt, mylla på lera	66a	0,39		1400	2000	600	234:-
Åker, mylla på lera	67	0,32		600	1500	900	288:-
" - " -	68	0,34		750	"	750	255:-
Summa		6,86					4365:50
<u>Skalunda Pantegården 5⁷</u>							
<u>äg. Aug. Anderssons sterbhus.</u>							
Åker, mylla på lera	69	0,88		1050	1500	450	396:-
" - " -	70	0,28		1450	"	50	14:-
" - " -	71	0,12		1450	"	50	6:-
" - " -	72	0,14		450	"	1050	147:-
" - " -	73	0,28		600	"	900	252:-
" - " -	74	0,75		"	"	"	675:-
" - " -	75	0,76		"	"	"	684:-
" - " -	76	0,95		750	"	750	712:50
" - " -	77	0,72		900	"	600	432:-
" - " -	78	0,96		600	"	900	864:-
" - " -	79	0,65		750	"	750	487:50
" - " -	80	0,12		"	"	"	90:-
" - " -	81	0,50		"	"	"	375:-
" - " -	82	0,85		750	"	"	637:50
Summa		7,96					5772:50
<u>Skalunda Skattegården 1⁴</u>							
<u>äg. Aug. Anderssons sterbhus.</u>							
Åker, mylla på lera	83	0,37		600	1500	900	333:-
" - " -	84	0,42		750	"	750	315:-
" - " -	85	0,43		100	"	900	387:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	86	0,42		450	1500	1050	441:-
" - " -	87	0,40		750	"	750	300:-
" - " -	88	0,06		1200	"	300	18:-
" - " -	89	-					-
" - " -	90	-					-
" - " -	91	0,16		1400	1500	100	16:-
Tomt, mylla på lera	91a	0,54		1700	2000	300	162:-
" - " -	92	0,36		1100	1500	400	144:-
" - " -	93	0,24		750	"	750	180:-
" - " -	94	0,21		"	"	"	157:50
" - " -	95	0,74		300	1200	900	666:-
" - " -	96	0,49		"	"	"	441:-
Summa		3,20					3560:50
<u>Skalunda Skattegården 1³</u>							
<u>Äg. Torsten Gustavsson.</u>							
Åker, mylla på lera	97	1,12		600	1500	900	1008:-
" - " -	98	0,86		1400	"	100	86:-
" - " -	99	0,30		1450	"	50	15:-
" - " -	100	-					-
" - " -	101	0,43		1350	"	150	64:50
" - " -	102	0,26		1200	"	300	78:-
" - " -	103	0,19		900	"	600	114:-
" - " -	104	0,53		900	"	"	318:-
" - " -	105	0,61		750	"	750	457:50
" - " -	106	0,50		600	"	900	450:-
Summa		4,80					2591:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skalunda Panteg:n 5⁶</u>							
<u>äg. Thörsten Gustavsson.</u>							
Åker, mylla på lera	107	0,66		750	1500	750	495:-
" - " -	108	0,60		"	"	"	450:-
" - " -	109	0,34		"	"	"	255:-
" - " -	110	0,17		"	"	"	127:50
" - " -	111	0,14		1200	"	300	42:-
" - " -	112	0,25		1350	"	150	37:50
" - " -	113	-					-
" - " -	114	0,16		1420	"	80	12:80
" - " -	115	0,26		1000	"	500	130:-
" - " -	116	0,20		900	"	600	120:-
" - " -	117	0,43		900	"	"	258:-
" - " -	118	0,71		600	"	900	639:-
Summa		3,92					2566:80
<u>Skalunda Pantegården 5³</u>							
<u>äg. Fritz Svensson.</u>							
Åker, mylla på lera	119	0,50		300	1500	1200	600:-
" - " -	120	0,51		600	"	900	459:-
" - " -	121	0,65		1050	"	450	292:50
" - " -	121a	0,94		1400	"	100	94:-
" - " -	122	0,32		1050	"	450	144:-
" - " -	122a	0,45		1400	"	100	45:-
" - " -	123	0,42		900	"	600	252:-
" - " -	124	0,77		900	"	"	462:-
" - " -	125	1,06		600	"	900	954:-
" - " -	126	0,96		"	"	"	864:-
" - " -	127	0,63		750	"	750	472:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	128	0,85		750	1500	750	637:50
" " " "	129	0,82		"	"	"	615:--
Summa		8,88					5891:50
<u>Skalunda Panteg:n 5⁵</u>							
<u>äg. Fritz Svensson.</u>							
Åker, mylla på lera	130	0,40		750	1500	750	300:--
" " " "	131	0,70		900	"	600	420:--
" " " "	132	0,38		1050	"	450	171:--
" " " "	133	0,36		1350	"	150	54:--
Summa		1,84					945:--
<u>Skalunda Panteggården 5⁴</u>							
<u>äg. Fritz Svensson.</u>							
Åker, mylla på lera	134	0,15		1350	1500	150	22:50
" " " "	135	0,35		1050	"	450	157:50
" " " "	136	0,62		900	"	600	372:--
" " " "	137	0,39		750	"	750	292:50
Summa		1,51					844:50
<u>Skalunda Legmansgården 7⁷</u>							
<u>äg. Valdemar Wallén.</u>							
Åker, mylla på lera	138	0,98		750	1500	750	735:--
" " " "	139	0,87		900	"	600	522:--
" " " "	140	0,48		600	"	900	432:--
" " " "	141	0,73		900	"	600	438:--
" " " "	142	0,53		600	"	900	477:--
" " " "	143	1,61		750	"	750	1207:50
" " " "	144	1,03		1350	"	150	154:50
" " " "	145	0,51		1050	"	450	229:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	146	0,53		400	1500	1100	583:-
" - " -	147	1,67		900	"	600	1002:-
" - " -	148	0,71		300	"	1200	852:-
" - " -	149	0,30		600	"	900	270:-
" - " -	150	1,66		400	"	1100	1826:-
" - " -	151	0,71		600	"	900	639:-
" - " -	152	0,26		"	"	"	234:-
Tomt, - " -	152a	0,48		1200	2000	800	384:-
" - " -	153	1,36		600	1500	900	1224:-
" - " -	154	0,91		1050	"	450	409:50
Summa		15,33					11619:--
<u>Skalunda Lagningsgården 7⁶</u>							
<u>äg. Gunnar Wallén.</u>							
Åker, mylla på lera	155	0,76		600	1500	900	684:-
" - " -	156	0,65		1350	"	150	97:50
" - " -	157	0,81		750	"	750	607:50
" - " -	158	0,50		1350	"	150	75:-
Summa		2,72					1464:--
<u>Skalunda Lagningsgården 7³</u>							
<u>äg. Gunnar Wallén.</u>							
Åker, mylla på lera	159	0,36		1050	1500	450	162:-
" - " -	160	0,52		900	"	600	312:-
" - " -	161	0,21		600	"	900	189:-
" - " -	162	0,61		"	"	"	549:-
Summa		1,70					1212:-
<u>Skalunda Lagningsgården 7⁹</u>							
<u>äg. Nils Larsson.</u>							
Åker, mylla på lera	163	0,97		600	1500	900	873:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	164	0,31		1350	1500	150	46:50
" - " -	165	1,12		900	"	600	672:-
" - " -	166	0,24		1350	"	150	36:-
" - " -	167	0,45		900	"	600	270:-
" - " -	168	0,10		450	"	1050	105:-
" - " -	169	0,28		600	"	900	252:-
" - " -	170	0,21		600	"	"	189:-
" - " -	171	0,33		900	"	600	198:-
" - " -	172	0,25		900	"	"	150:-
" - " -	173	0,16		750	"	750	120:-
" - " -	174	0,10		750	"	"	75:-
" - " -	175	0,13		"	"	"	97:50
" - " -	176	0,09		"	"	"	67:50
" - " -	177	0,24		"	"	"	180:-
" - " -	178	0,17		"	"	"	127:50
" - " -	179	0,34		1400	"	100	34:-
" - " -	180	0,65		1200	"	300	195:-
Summa		6,14					3688:-
<u>Skalunda Lagningsgården 7⁸</u>							
<u>äg. Robert Larsson.</u>							
Åker, mylla på lera	181	0,65		1400	1500	100	65:-
" - " -	182	0,25		"	"	"	25:-
" - " -	183	0,20		1200	"	300	60:-
" - " -	184	0,18		1050	"	450	81:-
" - " -	185	0,24		900	"	600	144:-
" - " -	186	0,15		750	"	750	112:50
" - " -	187	0,46		600	"	900	414:-
" - " -	188	0,34		"	"	"	306:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	189	1,05		600	1500	900	945:-
" - " -	190	0,71		650	"	850	603:50
" - " -	191	1,06		600	"	900	954:-
" - " -	192	0,28		900	"	600	168:-
" - " -	193	0,31		1350	"	150	46:50
Summa		5,88					3924:50
<u>Skalunda Stommen 4¹</u>							
<u>äg. Skalunda s:n.</u>							
Åker, mylla på lera	194	0,24		420	1400	980	235:20
" - " -	195	2,36		700	"	700	1652:-
" - " -	196	1,36		800	"	600	816:-
" - " -	197	1,14		1260	"	140	159:60
" - " -	198	0,40		1120	"	280	112:-
" - " -	199	0,92		560	"	840	772:80
" - " -	200	0,70		280	"	1120	784:-
" - " -	201	0,58		420	"	980	568:40
" - " -	202	0,50		420	"	"	490:-
" - " -	203	0,37		840	"	560	207:20
" - " -	204	0,31		1120	"	280	86:80
" - " -	205	0,26		1260	"	140	36:40
" - " -	206	0,13		1350	"	50	6:50
" - " -	207	0,20		"	"	50	10:-
" - " -	208	-					-
" - " -	209	0,14		1300	"	100	14:-
" - " -	210	0,24		1120	"	280	67:20
" - " -	211	0,33		1120	"	280	92:40
" - " -	212	0,15		420	"	980	147:-
" - " -	213	0,53		280	"	1120	593:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	214	0,54		420	1400	980	529:20
" - " -	215	0,50		280	"	1120	560:-
" - " -	216	1,01		700	"	700	707:-
" - " -	217	0,56		1260	"	140	78:40
" - " -	218	1,75		1260	"	"	245:-
" - " -	219	1,63		1260	"	140	228:20
" - " -	220	1,16		"	"	"	162:40
" - " -	221	0,95		"	"	"	133:-
" - " -	222	1,24		500	"	900	1116:-
" - " -	223	0,53		980	"	420	222:60
" - " -	224	1,24		700	"	700	868:-
" - " -	225	0,29		1120	"	280	81:20
" - " -	226	0,67		1120	"	"	187:60
" - " -	227	0,42		1260	"	140	58:80
" - " -	228	0,41		600	1200	600	246:-
" - " -	229	0,18		840	"	360	64:80
" - " -	230	0,36		600	"	600	216:-
" - " -	231	1,45		"	"	"	870:-
" - " -	232	0,98		"	"	"	588:-
" - " -	233	1,20		360	"	840	1008:-
" - " -	234	0,85		"	"	"	714:-
" - " -	235	0,57		1050	"	150	85:50
" - " -	236	-					-
Summa		29,35					15820:80
Skalunda Hulegården 3 ⁶							
Eg. Johan Andersson.							
Åker, mylla på lera	237	0,42		900	1500	600	252:-
" - " -	238	0,51		1050	"	450	229:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	239	1,62		1050	1500	450	729:-
Summa		2,55					1210:50
<u>Skalunda Hulegården 3⁹</u>							
<u>Äg. John Nylander.</u>							
Åker, mylla på lera	240	1,35		300	1500	1200	1620:-
" - " -	241	0,90		900	"	600	540:-
" - " -	242	0,30		150	"	1350	405:-
" - " -	243	0,37		1050	"	450	166:50
" - " -	244	1,45		600	"	900	1305:-
" - " -	245	1,04		1350	"	150	156:-
" - " -	246	0,59		300	"	1200	708:-
" - " -	247	0,19		600	"	900	171:-
" - " -	248	0,35		900	"	600	210:-
" - " -	249	0,53		150	"	1350	715:50
" - " -	250	1,11		900	"	600	666:-
" - " -	251	0,64		"	"	"	384:-
" - " -	252	0,52		1420	"	80	41:60
" - " -	253	0,71		600	"	900	639:-
Tomt, mylla på lera	254	0,82		1400	2000	600	492:-
Summa		10,87					8219:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Söne socken.							
<u>Skog Hans Bengtsg:n 1²</u>							
<u>Karl Berg</u>	1-25	10,23					4582:80
<u>Söne Bar-ölet 1⁴</u>							
<u>Frans Tolerus sterbhus</u>	26-30	2,42					1611:--
Skalunda socken.							
<u>Skalunda Höjen 2²</u>							
<u>Ragnar Larsson</u>	31-50	11,38					7348:40
<u>Skalunda Höjen 2³</u>							
<u>Georg Pettersson</u>	51-58	8,16					6486:--
<u>Skalunda Skatteg:n 1⁵</u>							
<u>Karl Svensson</u>	59-68	6,86					4365:50
<u>Skalunda Panteg:n 5⁷</u>							
<u>Aug. Anderssons sterbhus</u>	69-82	7,96					5772:50
<u>Skalunda Skatteg:n 1⁴</u>							
<u>Aug. Anderssons sterbhus</u>	83-96	3,20					3560:50
<u>Skalunda Skatteg:n 1³</u>							
<u>Torsten Gustafsson</u>	97-106	4,80					2591:--
<u>Skalunda Panteg:n 5⁶</u>							
<u>Torsten Gustafsson</u>	107-118	3,92					2566:80
<u>Skalunda Panteg:n 5³</u>							
<u>Fritz Svensson</u>	119-129	8,88					5891:50
<u>Skalunda Panteg:n 5⁵</u>							
<u>Fritz Svensson</u>	130-133	1,84					945:--
<u>Skalunda Panteg:n 5⁴</u>							
<u>Fritz Svensson</u>	134-137	1,51					844:50
<u>Skalunda Lagmansg:n 7⁷</u>							
<u>Waldemar Wallén</u>	138-154	15,33					11619:--
Överföres							58184:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.</u>				
0-30-0	30	Rensning av öppet dike m	30	1.-	30:-	
0		Hörutlopp typ A	1	60	60:-	
0-3+82	382	300 mm rör med frakt m	382	3.75	1432:50	
		Grävning, läggning o. återfylln.	382	2.50	955:-	
1+98, 3+82		Brunnar typ Da, d=0,800 st.	2	72.-	144:-	
3+82-5+28	146	250 mm rör med frakt m	146	2.50	365:-	
		Grävning, läggning o. återfylln.	146	2.-	292:-	
5+28-10+44	516	250 mm rör med frakt m	516	2.50	1290:-	
		Grävning, läggning o. återfylln.	516	2.-	1032:-	
10+44-10+50	6	500 mm rör med frakt m	6	9.30	55:80	
		Grävning, läggning o. återfylln.	6	4.-	24:-	
5+28, 6+78, 7+80, 9+12, 10+44		Brunnar typ Da, d=0.6 st	4	50.-	200:-	
		Brunn typ F, d=1.00, bräddavlopp 300 mm	1		130:-	
10 +50		" " A " "	1		130:-	
1+95		Ombyggnad av trumma genom utfartsväg enl. spec. kostn. förslag			220:-	
4+22, 6+75, 7+80, 8+12, 9+12, 10+44		Ombyggnad av ägovägstrummor	3	150.-	450:-	
0-10+44		Justering av botten och slänter i flödesdiket m	1044	0.30	313:20	
10+50-12+20	170	375 mm rör med frakt m	170	5.20	884:-	
		Grävning, läggning o. återfylln.	170	2.40	408:-	
12+20-12+28	8	Trumma genom allm. väg, bekost. av vägförvaltningen, inkl. brunn vid 12+28.				
12+28-15+36	308	375 mm rör med frakt m	308	5.20	1601:60	
		Grävning, läggning o. återfylln.	308	2.75	847:-	
15+36-16+50	114	375 mm rör med frakt m	114	5.20	592:80	
		Grävning, läggning o. återfylln.	114	3.50	399:-	
16+50-17+23	73	375 mm rör med frakt m	73	5.20	379:60	
		Grävning, läggning o. återfylln.	73	3.-	219:-	
	1753	Överföres			12454:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1753	Överfört			12454:50	
17+23-21+4	381	250mm rör med frakt m	381	2.50	952:50	
		Grävning, läggn.o.återfylln.m	381	2.10	800:10	
21+4-22+48	144	200mm rör med frakt m	144	2.-	288:-	
		Grävning, läggn.o.återfylln.m	144	1.75	252:-	
22+48-22+94	46	100 mm rör med frakt m	46	1.-	46:-	
		Grävning, läggn.o.återfylln.m	46	0.60	27:60	
11+60,12+20 14+80,16+50		Brunnar typ A, d=0.9 st	4	110.-	440:-	
13+40,15+74, 17+23		" " C, d= " "	3	50.-	150:-	
17+60,19+30, 19+69		" " A, d=0.6 "	3	75.-	225:-	
21+4		" " C, d=0.6 "	1	50.-	50:-	
21+68		" " A, d=0.45	1	50.-	50:-	
22+48		" " A, d=0.45	1	50.-	50:-	
22+94		" " " =0.375	1	40.-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			3174:30	19000:-
	2324	Transport				19000

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2324	<u>Biket D-Da-Db-Dc-De</u>		Transport		19000.-
30-33+50	350	Grävning, lägg. o. återfylln. m	350	2:40	840:-	
		375 mm rör med frakt m	350	5:20	1820:-	
33+50-36+30	280	Grävning, lägg. återfylln. m	280	2:60	728:-	
		300 mm rör med frakt m	280	3:75	1050:-	
36+30-37+77	147	Grävning, läggning, återfylln.	147	1:90	279:30	
		200 mm rör med frakt m	147	2:-	294:-	
37+77-39+23	146	Grävning, lägg. återfylln. m	146	1:50	219:-	
		150 mm rör med frakt m	146	1:65	240:90	
31+10, 31+72, 33+50		Brunn typ Ad=900 st	3	110:-	330:-	
34+83, 36+30		Brunn typ Ad=800 "	2	100:-	200:-	
39+23		Brunn typ Ad=450 "	1	50:-	50:-	
37+77		Brunn typ Cd=450 "	1	35:-	35:-	
		Arbetsledning oförutsett			913:80	7000:-
		<u>Diket B - Ba - Bb - Ca - Cb.</u>				
190-192+12	212	Grävn. lägg. o återf. m	212	2:70	572:40	
		375 mm:s rör med frakt "	212	5:20	1102:40	
192+12-196+22	410	Grävn. lägg. o återf. "	410	3:20	1312:-	
		300 mm:s rör med frakt "	410	3:75	1537:50	
196+22-196+66	44	Grävn. lägg. o återf. "	44	3:20	140:80	
		375 mm:s rör med frakt "	44	5:20	228:80	
196+66-196+72	6	Trumma genom allm. väg, bekostas av vägförvaltningen, inkl. brunn vid 196+72.				
196+72-198+ 49+67+31	177	Grävn. lägg. o återf. m	177	3:20	566:40	
		375 mm:s rör med frakt "	177	5:20	920:40	
67+31-69+2	171	Grävn. lägg. o återf. "	171	1:75	299:25	
		200 mm:s rör med frakt "	171	2:00	342:-	
69+2-70+39	137	Grävn. lägg. o återf. "	137	1:75	239:75	
		150 mm:s rör med frakt "	137	1:65	226:05	
	4404	Överföres			7487:85	26000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	4404	Överfört			7487,85	26000:-
190		Brunn typ F d=900 bräddav- lopp d=300	1	110:-	110:-	
191+80, 192+12, 196+66, 197+74, 197+80		Brunn typ A d=900 st	5	110:-	550:-	
198+49=67+31, 196+22		Brunn typ C d=900 "	2	45:-	90:-	
193, 193+32, 195 +8		" " A d=800 "	3	100:-	300:-	
68+52, 69+2, 70+39		" " A d=450 "	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning oförutsett			1312,15	10000:-
	4404	Transport				36000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	4404	Transport				36000,-
		<u>Diket Ba - Bc.</u>				
100-100+40	40	Grävn. lägg. återfylln.	40	1.75	70,-	
		200 mm:s rör med frakt m	40	2,-	80,-	
100+40 101+41	101	Grävn. lägg. återfylln.	101	1.65	166,65	
		150 mm:s rör med frakt "	101	1.65	166,65	
101+41-102+34	93	Grävn. lägg. återfylln.	93	1.30	120,90	
		100 mm:s rör med frakt	93	1,-	93,-	
100+40, 101+41, 102+34		Brunn typ A d=450 st	3	50,-	150,-	
		Arbetsledning oförutsett			152,80	1000,-
		<u>Diket Bb - Bd.</u>				
125-126+64	164	100 mm:s rör med frakt m	164	1,-	164,-	
		Grävn. lägg. o återfylln.	164	1.30	213,20	
125+22, 126+ 64		Brunnar typ A, d=0.275 st	2	40,-	80,-	
		Arbetsledning o oförutsett			42,80	500,-
		<u>Diket Ca - Ce - Cd - Ce.</u>				
75-77+40	246	Grävn. lägg. återfylln. m	246	2.70	664,20	
		300 mm:s rör med frakt "	246	3.75	922,50	
77 +46-79+ 38	192	Grävn. lägg. återfylln. "	192	2.20	422,40	
		200 mm:s rör med frakt "	192	2,-	384,-	
79+38-80+79	141	Grävn. lägg. återfylln. "	141	2.20	310,20	
		150 mm:s rör med frakt "	141	1.65	232,65	
77+46		Brunn typ A d=800 st	1	1,-	100,-	
78+72, 79+38, 80+79		" " d=450 "	3	50,-	150,-	
80+00		" " C d=450 "	1	35,-	35,-	
		Arbetsledning oförutsett			579,05	3800,-
	5381	Transport				41300,-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	5381	Transport				41300:-
		<u>Diket Cc - Cf.</u>				
130-131+25	125	Grävn. lägg. återfylln. m	125	1.30	162:50	
		125 mm:s rör med frakt "	125	1.15	143:75	
131+25		Brunn typ A d=450 st	1	50.-	50:-	
		Arbetsledning oförutsett			43:75	400:-
		<u>Diket Cd - Cg.</u>				
135-136+82	182	Grävn. lägg. återfylln. m	182	1.30	236:60	
		150 mm:s rör med frakt "	182	1.65	300:30	
136+82		Brunn typ A d=450 st	1	50.-	50:-	
		Arbetsledning oförutsett			113:10	700:-
		<u>Diket Db - Dg.</u>				
45-45+80	80	Grävn. lägg. återfylln. m	80	2.-	160:-	
		250 mm:s rör med frakt "	80	2.50	200:-	
45+80-47+28	148	Grävn. lägg. återfylln. "	148	1.85	273:80	
		225 mm:s rör med frakt "	148	2.30	340:40	
47+28-50+13	285	Grävn. lägg. återfylln. "	285	1.60	456:-	
		150 mm:s rör med frakt "	285	1.65	470:25	
45+80		Brunn typ A, d=600 mm st	1	75.-	75:-	
47 +28		" " d=520 mm "	1	60.-	60:-	
48+80 50+13		" " d=450 mm "	2	50.-	100:-	
		Arbetsledning oförutsett			364:55	2500:-
		<u>Diket Da - Df.</u>				
150-150+82	82	Grävn. lägg. återfylln. m	82	1.80	147:60	
		200 mm:s rör med frakt "	82	2.-	164:-	
150+82		Brunn typ A, d=450 mm st	1	50.-	50:-	
		Arbetsledning oförutsett			38:40	400:-
	6283	Transport				45300:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	6283	Transport				45300:-
		<u>Diket Dc - Dh.</u>				
160+30-161+ 22	92	Grävn. lägg. återfylln. m	92	1.85	170:20	
		200 mm:s rör med frakt "	92	2.-	184:-	
161+22-162+44	122	Grävn. lägg. återfylln. "	122	1.55	189:10	
		150 mm:s rör med frakt "	122	1.65	201:30	
161+22,162+44		Brunn typ A d=450 st	2	50.-	100:-	
		Arbetsledning oförutsett			255:40	1100:-
		<u>Diket E - Eb - Ec.</u>				
85-87	200	Grävn. lägg. återfylln. m	200	1.85	370:-	
		225 mm:s rör med frakt "	200	2.30	460:-	
87-88+75	175	Grävn. lägg. återfylln. "	175	1.70	297:50	
		200 mm:s rör med frakt "	175	2.-	350:-	
88+75-90+80	205	Grävn. lägg. återfylln. "	205	1.40	287:-	
		150 mm:s rör med frakt "	205	1.65	338:25	
90+80-91+76	96	Grävn. lägg. återfylln. "	96	1.20	115:20	
		100 mm:s rör med frakt "	96	1.-	96:-	
88+80, 87		Brunn typ A, d=520 st	2	60.-	120:-	
88+75,90+80, 91+76		" " " d=450 "	3	50:-	150:-	
88+62		" " " d=450 "	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning oförutsett			491:05	3100:-
		<u>Diket Eb - Ed.</u>				
170-170+95	95	Grävn. lägg. återfylln. m	95	1.40	133:-	
		150 mm:s rör med frakt "	95	1.65	156:75	
170+95		Brunn typ A, d=450 st	1	50.-	50:-	
		Arbetsledning oförutsett			60:25	400:-
	7268	Transport				49900:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	7268	Transport				49900:-
		<u>Diket F - Fa.</u>				
120-122	200	Grävn. lägg. återfylln. m	200	1.70	340:-	
		200mm:s rör med frakt "	200	2.-	400:-	
122-124+50	250	Grävn. lägg. återfylln. "	250	1.40	350:-	
		150 mm:s rör med frakt	250	1.65	412:50	
122, 124+50		Brunn typ A d=450 st	2	50.-	100:-	
		Arbetsledning oförutsett			197:50	1800:-
		<u>Diket G - Ga.</u>				
25-27+46	246	Grävn. lägg. återfylln. m	246	2.50	615:-	
		225 mm:s rör med frakt "	246	2.30	565:80	
27+46-27+80	34	Grävn. lägg. återfylln. "	34	2.20	74:80	
		200 mm:s rör med frakt "	34	2.-	68:-	
27+80-29+17	137	Grävn. lägg. återfylln. "	137	1.55	212:35	
		150 mm:s rör med frakt "	137	1.65	226:05	
26+50, 27+46		Brunn typ A d=520 st	2	60.-	120:-	
27+80, 29+17		" " " d=450 "	2	50.-	100:-	
		Arbetsledning oförutsett			318:-	2300:-
		<u>Diket H - Ha.</u>				
180-181+50	150	Grävn. lägg. återfylln. m	150	1.30	195:-	
		125 mm:s rör med frakt "	150	1.15	172:50	
181+50-182+67	117	Grävn. lägg. återfylln. "	117	1.10	128:70	
		100 mm:s rör med frakt "	117	1.-	117:-	
181+50, 182+67		Brunn typ A d=450 st	2	50.-	100:-	
		Arbetsledning oförutsett			86:80	800:-
	8402	Transport				54800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	8402	Transport				54800:-
		<u>Diket I - Ia.</u>				
200-201+50	150	Grävn. lägg. återfylln. m	150	2.20	330:-	
		200 mm:s rör med frakt "	150	2.-	300:-	
201+50-202	50	Grävn. lägg. återfylln. "	50	1.30	65:-	
		125 mm:s rör med frakt "	50	1.15	57:50	
202-203+28	128	Grävn. lägg. återfylln. "	128	1.10	140:80	
		100 mm:s rör med frakt "	128	1.00	128:-	
201+50, 203+28		Brunn typ A d=450 st	2	50.-	100:-	
202		Brunn typ C d=450 "	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning oförutsett			153:70	1300:-
	8730	Summa				56100:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Specialkostnadsförslag.</u>				
		<u>Trumma genom utfartsvägen vid 1+95, typ A.</u>				
		b=5,00 m. l=3,00 m.				
		500 mm:s muffrör med frakt m	8	15.-	120:-	
		Rivning av gamla trumman			30:-	
		Läggning av rören m	8	2.-	16:-	
		Stensättning, torvsättning			30:-	
		Återfylln. o planering m.m			<u>24:-</u>	220:-
		<u>Ägrovägstummor vid 4+82, 6+75 och 7+80 typ A.</u>				
		b=4.50 m. l=3.00 m				
		500 mm:s rör med frakt m	8	10.-	80:-	
		Schaktning m.m. utöver dikessekt.			10:-	
		Läggning av rören	8	2.-	16:-	
		Stensättning, torvsättning			30:-	
		Återfylln. o planering m.m	8	2.-	<u>14:-</u>	150:-

Skalundae den 17 maj 1950
Ragnar Holm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeströkar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stam-
pas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbrukshämdens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att
utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande ^{brukare} (skall inkopplas
vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användas till företagets träbroar och rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Inhugget kors i jordfast sten å höjden + 7.71 c:a 30 m. N V p.10+50.


Skalunda den 17 maj 1950.

Ragnar Holm
Ragnar Holm.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Söne socken.</u>			<i>förmögenhet</i>			<i>total skogs åker</i>
<u>Skog, Hans Bengtsg:n 1²</u>						
L Karl Berg	<i>l</i>	S 4582:80	—	2743:—	4.890	13.5-12
<u>Söne Barölet 1⁴</u>						
Frans Tolerius sterbhus		S 1611:—	—	964:—	1.719	18-7
<u>Skalunda socken.</u>						
<u>Skalunda Höjen 2²</u>						
L Ragnar Larsson	<i>l</i>	S 7348:40	—	4398:—	7.840	21-17
<u>Skalunda Höjen 2³</u>						
L Georg Pettersson	<i>l</i>	S 6486:—	—	3882:—	6.920	17-17
<u>Skalunda Skatteg:n 1⁵</u>						
L Karl Svensson	<i>l</i>	4365:50	—	2613:—	4.658	9-9
<u>Skalunda Panteg:n 5⁷</u>						
L Aug. Anderssons sterbhus	<i>l</i>	S 5772:50	} 50.900:—	3455:—	6.159	15-15
<u>Skalunda Skatteg:n 1⁴</u>						
L Detsamma	<i>l</i>	S 3560:50		2131:—	3.799	
<u>Skalunda Skatteg:n 1³</u>						
L Torsten Gustafsson	<i>l</i>	S 2591:—	}	1551:—	2.765	27-22
<u>Skalunda Panteg:n 5⁶</u>						
L Densamme	<i>l</i>	S 2566:80		1537:—	2.739	
<u>Skalunda Panteg:n 5³</u>						
L Fritz Svensson	<i>l</i>	S 5891:50	} 37.100:—	3527:—	6.286	23-23
<u>Skalunda Panteg:n 5⁵</u>						
L Densamme	<i>l</i>	S 945:—		566:—	1.008	23-23
<u>Skalunda Panteg:n 5⁴</u>						
L Densamme	<i>l</i>	S 844:50	}	505:—	0.901	
<u>Skalunda Lagmansg:n 7⁷</u>						
L Waldemar Wallén	<i>l</i>	S 11619:—		6955:—	12.397	16-16
Överföres		58184:50		34827:—	62.081	

SVENSKT NORMAL
TUMBA 1949

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lagmansgården m.fl. hemman i Söne och Skalunda socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart söder om Skalunda kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K , B - Ba - Bb , Ca - Cb , Ba - Bc , Ca - Cc - Cd - Ce , Cc - Cf , Cd - Cg , Da - Df , Db - Dg , Dc - Dh , E - Eb - Ec , Eb - Ed , F - Fa , G - Ga , H - Ha och I - Ia . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfäll-

lighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Allmänna vägen Söne - Skalunda beröres av företaget i så måtto, att tvenne befintliga trummor, belägna vid resp. påle 12+20 och 196+66 måste ombyggas. Då båda dessa trummor torde vara utförda efter år 1880, skall det åligga Vägförvaltningen att utföra och bekosta ifrågavarande ombyggnad.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 140 kronor 59 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringevärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1959;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Söne - Skalunda dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skalunda den 17 maj 1950.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)
Förrättningsman

Adolf Gustafsson

Bitr. syneman

Wille Persson

Bitr. syneman

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed 2 ex. utdrag ur planen för "Söne - Skalunda dikningsföretag av år 1950" i Söne och Skalunda socknar.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 27/2 1950 var vägmästare C. Helgesson, Lidköping.

Som synes av planen komma två trummor genom allmänna vägen Söne - Skalunda att beröras av företaget, nämligen vid punkt 12+20 och punkt 196+72. Båda trummorna ligga f.n. för grunt och måste omläggas.

Skara den 13 maj 1950.


(Ragnar Holm)

Förste assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 1884-43/50

P.E./BM

Agronom Ragnar Holm
Lantbruksingenjörskontoret,
S k a r a.


Ang. Söne-Skalunda dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse i rubr. ärende får vägförvaltningen i Skaraborgs län härigenom meddela att de två vägtrummor, som beröras av företaget, vid punkt 12 + 20 och punkt 196 + 72, äro utförda ^{efter} ~~före~~ 1880, varför ombyggnaden av dessa kommer att utföras och bekostas av vägförvaltningen. Överenskommelse ang. lämplig tidpunkt för arbetets utförande kan träffas genom hänvändelse till vm C. Helgesson, Lidköping, tel 64011 eller 21106.

Mariestad den 9 juni 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag


Peter Edling

Bil. 1 ritningskopia.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Sone - Skatunda skifningsföretag av år 1950

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Atgårdens omfattar tiden 5/8 1949 - 12/5 1950

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.		LANTBRUKSSTYRELSEN 14 AUG. 1950 DIARIE Nr SAK Nr 1071			
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i> Plänen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen <u>145.70</u> ha. <u>910</u> kr för <u>140</u> ha och <u>4</u> kr för varje ha däröver <u>1.4</u> % av <u>56 100</u> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: <u>1719 40</u> ✓ För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa..... (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) <u>1719 40</u>					
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i> Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter 					
2. <i>Annat företag.</i> dagavoden à 60 kr dagavoden à 40 kr dagavoden à 20 kr 					
Transport:		<u>1719 40</u>			

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1719 40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagavvoden å kr				
..... dagavvoden å kr				
..... dagavvoden å kr				
Summa kronor:				1719 40

Anmärkningar:


Ett exemplar av denna räkning har den 10/8 1950 överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Vald Wälten, Långmansgården, Skelunda, Lidköping
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförman
Skara den 12/8 1950
Wenckelius
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Utdrag ur arbetsplanen för
Söne - Skolunda dikningsföretag av år 1950.

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



Vidimeras: Ragnar Kalin.