



Akt nr:

R-E1a-1446

AU\$R-E1a-1446

3941-7

R 7*1446

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR. 1952

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Väla-Tranums dikningsföretag av år 1950"

i Väla, Gillstad o. Tranums socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 13/6 1952.
NÄMNDEN ☒ LänLANTBRUKS- ☒ Bidr. den 4/10 1953.
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

7 x 1446

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsättning

Företagets namn

Väla-Tranums dikningsföretag av år 1950
(Samfällighet nr 6)

Socken

Väla, Gillstad och Tranums

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtröendeman — Enskild styrelse~~

Lantbr. Emil Lindkvist, Skattegården, Väla, Öralösa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

17/10-1953

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

19.900:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

13/6-1953

Bidrag till utförandet, kr

13.400:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.400:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr återstående del
av det till samf. 6
beviljade beloppet.

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12-1959

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9-1956

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-


avsättningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av l:e assistenten Ragnar Holm
den 2/11-1955, har befunnits att samfälligheten nr 6 var utförd
enligt den fastställda planen för företaget och godkännes härmed.

De slutliga kostnaderna för samfälligheten ha enligt uppgift från företagets
styrelse uppgått till 39.553:- kr., varav c:a 3.500:- kr. i räntor under arbetstiden
och 500:- kr. i styrelsearvode.

Skara den 7 november 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

7 x 1446

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Våla-Tranums dikningsföretag av år 1950, samf. nr 7.

Socken

Våla m.fl.

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Per Olof Johansson~~

Emil Lindkvist, Skattegården, Våla, Örsälusa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 17/10-1953	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr 3.280:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13/6-1953	Bidrag till utförandet, kr 2.180:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1959	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/9-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställdes av **tekniker B. Franssohn**

den **18 juni 1954**, har befunnits att **samfälligheten nr 7 (U-Ua)** var utförd enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Samfällighetens verkliga kostnader ha enligt uppgift från styrelsen uppgått till de beräknade.

Skara den 28 september 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
"Väla-Tranums dikningsföretag av år 1950" Samf. nr:ris 1, 2 och 3			
Kommun	Örslösa	Län	Skaraborg
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ ~~Ende intressent~~ Lantbr. Emil Lindkvist, Skottagården, Väla, Örslösa.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
17/10 1953		1780	1.820:-
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
13/6 1953	1.560:-		
Arbets tid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1959		1/9 1956	

Vid besiktningen, som verkställts av **Förste assistent Ragnar Holm**
 den **24/9 och 14/12 1953**, har befunnits att
 samfälligheterna nr:ris 1, 2 och 3 voro utförda enligt den fastställda arbetsplanen och
 förordas till godkännande.

Samfälligheternas verkliga kostnader ha enligt styrelsens uppgift uppgått till de
 beräknade.

Skara den 16 dec. 1953.

Sven Hallin
 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, delägare i "Väla-Tranums dikningsföretag av år 1950" i Väla m.fl. socknar av Skaraborgs län, få härigenom meddela att vi önska avstå från det statsbidrag som beviljats till samf. 4, 5 och 8.

Örslösa den 30 november 1957.

..... *Bertil Gustafsson*
 (Bertil Gustafsson)
 äg. av fastigheten Gillstad
 Nästegården 2:13.

..... *Elis Vilhelmsson*
 (Elis Vilhelmsson)
 äg. av fastigheten Gillstad
 Nästegården 2:26.

..... *Karl Erik Thiger*
 (Karl-Erik Thiger)
 äg. av fastigheten Gillstad
 Nästegården 2:18.

..... *Nils Ahlstrand*
 (Nils Ahlstrand)
 äg. av fastigheten Gillstad
 Nästegården 2:15.

..... *David Bengtsson*
 (David Bengtsson)
 äg. av fastigheten Tranum
 Gunnarsgården 4:6.

1.
Protokoll vid synförrådning enligt
vårutlagen för förläggning av
närk tillhörande Västergården,
Hans Persgården och Gunnarsgården, m.fl.
i Giersstad, Våls och Tranemo socknar
av Skaraborgs län.

Den 15 februari 1950 hos landbrukaren Emil
Lindqvist, Skettögården.

Närvarande: Undertecknad, förrådsman,
samt skiftesgodsmännen

John Johansson, Västergården, Giersstad
Erik Melander, Skettögården, Våls.

Ärnsom följande sakägare:

Säskandena: P. P. Lindqvist, genom Emil
Lindqvist, enl. fullmakt, bil. F.

Elis Vilhelmsson, Västergården, Giersstad,
David Bengtsson, Gunnarsgården, Tranemo,
av övriga sakägare:

Nils Ahlstrand, Västergården, Giersstad,
Karl Erik Thirgen, " "
Lven Holm, Gunnarsg. Tranemo
Gustaf Tigerberg, " "

§ 1

Upplästes det för förrådsman och närkade
förrådsman det, bil. 175

2.

Något jär mot synemännan
kunde ej utövas.

3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppgifna nivå kartan över det
västerut belägen området samt
profilen över de påpekade avloppen.

4.

Några av sakägarna förklarade, att
de önskade förena sig med sökandena
till förslaget. Föreningsbeskrivelsen
hvarom uppräddades och bilades proto-
kollat bil. E

5.

De sökande och de som förenat sig
med dem yrkade förvägning av
sina marker på ändamålsentligt sätt
och så långt möjligt genom värdiga
bedrifter.

6.

Efter att meddelande lämnats om att
nytt sammantående kommit att utlysas i
lagordning, sedan nödiga förändringar
förslagits och planförslaget uppräddats,
förklarades sammantaget upplöst.

Det så dag som

ovan

Requies Halm,
 Lijädsminneman
 John Johansson Lars Erik Norander
 Bittsyman Bittsyman.

Den 15 maj 1950

Värvande:

Undertecknade syssman avsnore

delegatus:

K. A. Linderkrantz

Emit Linderkrantz

Elio Vilhelmsson

delegat: Gunnar Linderkrantz
 Skubbus

Elio Vilhelmsson, Giststad, Västgödsby, friegård

Nils Meltzer

Sven Halm, Tranum, Gunnarsgården

David Örnström

Gustaf Tjebberg

Viktor Larsson, Rådanegården

7.

Förledes det sedan fris sammankommet
 för att upprätta frislaget med
 därtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplärdes symmännens utlåstande,
som hade lydelse ant. bil. 4.

§ 9.

Att mottaga och gifva vara till
fjörde laget hörande handläggare och
ritningar utse sig symmännens
Emil Linderqvist, på Ståvegården
nr. 18 slösa, som även fick i upp-
drag att sammankalla delägarna
för val av styrelse.

§ 10

Tilliga omförd med skost-
naderna hänvisades till den
uppräbade arvodesräkningen.
Varav ut exemplar skulle öm-
lämnas till aktgivarerna.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokoll
anteckna, förklarades samman-
trädet upplöst och församlingen
avslutad.

Ord och till som ordförande

T. Linderqvist

Emil Linderqvist

F. Linderqvist

John Johansson

Lars Erik Linderqvist

Bitt symman


Bitt symman


Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 123 - 49
19 44

E. D. 273 - 49
19 44



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *får* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Västergården m. fl.* i *Väla o. Gillskads församling* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

Emil Lindqvist
Väla Örslösa

pr

Telefon:

Gillskadsby 61

Väla

den *17/10*

19 *44*

Olis Vikkelin

K. A. Lindqvist

David Bengtson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 23 nov. 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Västergården, Gillestad

-11-

-11-

Skutegården Våle

-11-

-11-

Sunnarsgården, Tranum

-11-

-11-

-11-

-11-

Erik Vilhelmsson

Nils Ahlstrand

K. F. Lindkvist

Olof Eneborn

David Bengtsson

John Andersson

Gustav Tigerberg

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Sven Hallin

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24/11 1944.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bil. B.Förteckning

Öfver underrättelser ang. sammantående
hos Emil Lindkvist, Skattegården, sundagen
den 15 febr. 1950 klockan 11.00. vilka
denna dag ersänts till:

- | | |
|-----|--|
| ✓ ✓ | 1. Elis Vilhelmsen, Västerg., Gillstad, <u>Örslösa</u> |
| ✓ ✓ | 2. Nils Ahlström, " " " |
| | 3. Bertil Gustafsson, " " " |
| ✓ | 4. Karl Erik Thjer, " " " |
| | 5. Olof Eosborn, Hans Pöy, Våla, <u>Lövåne</u> |
| | 6. Johan Larsson, Boborg, <u>Tidene</u> |
| ✓ | 7. K. A. Lindkvist, Skattegården, Våla, <u>Örslösa</u> |
| ✓ | 8. Anders Holm, Gunnarsgården, <u>Tidene</u> |
| ✓ | 9. David Bengtsson, " " |
| ✓ | 10. Gustaf Tjörberg, " " |
| ✓ | 11. Viktor Larsson, <u>Påtersgården</u> " |
| ✓ ✓ | 12. Emil Lindkvist, Skattegården, Våla, <u>Örslösa</u> |
| ✓ ✓ | 13. John Johansson, Ulfsgården, Gillstad, " |
| ✓ ✓ | 14. Erik Melander, Skattegården, Våla, " |

Skara den 2 febr. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holmberg

Aug. försatt sammantående den
15 maj 1950 kl. 10.00 har avdrag av kun-
görande samt till oranshöande och

Besökare till

Hugo Larsson, Bobers, Färdne

✓ Sven Halm, Frånna Gunnar

Skara den 4 maj 1950

Tjänsten

Ragnar Halm

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Nästegården m.fl.

i Väla, Gillstad och Tranums socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Emil Lindkvist, Skattegården, Väla

mån- dagen den 15 maj 1950 klockan 10,00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Väla socken:

Väla Hans Persgård 1⁷, 1⁸, 1¹² o. 1¹⁵.

Gillstads socken:

Gillstad Nästegården 2¹³, 2¹⁵, 2¹⁸ o. 2²⁶.

Tranums socken:

Boberg 1⁵, 1⁹⁻¹²

Tranum Gunnarsgård 4², 4³, 4⁵ o. 4⁶

" Rättaregården 2⁴.

Skara den 12 april 1950.

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Tranums församling/
~~sockens kyrka~~ den 7 maj 1950 betygas:

Ragnar Holm
kyrkoth.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits Lantbruksing.kontoret, Skara återsänd.
bevis, ~~om uppställningen~~, varder till ~~ing återsänd.~~

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Nästegården m.fl.

i Väla, Gillstad och Tranums socken nar
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Emil Lindkvist, Skattegården, Väla

mån- dagen den 15 maj 1950 klockan 10,00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Väla socken:

Väla Hans Persgården 1⁷, 1⁸, 1¹² o. 1¹⁵.

Gillstads socken:

Gillstad Nästegården 2¹³, 2¹⁵, 2¹⁸ o. 2²⁶.

Tranums socken:

Boberg 1⁵, 1⁹⁻¹²

Tranum Gunnarsgården 4², 4³, 4⁵ o. 4⁶

" Rättaregården 2⁴.

Skara den 12 april 1950.

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Väla församling/
sockens kyrka den 16 april 1950 betygas:

Gillstad Per 16.4.50.

Erik Bengtsson
Komminister

Anhållas ~~wordsam~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits Lantbruksing.kontoret, Skara återsänd.
bevis, om uppkastningen, varder till ingvarens.

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Nästegården m.fl.

i Väla, Gillstad och Tranums socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Emil Lindkvist, Skattegården, Väla

mån- dagen den 15 maj 1950 klockan 10,00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Väla socken:

Väla Hans Persgård 1⁷, 1⁸, 1¹² o. 1¹⁵.

Gillstads socken:

Gillstad Nästegården 2¹³, 2¹⁵, 2¹⁸ o. 2²⁶.

Tranums socken:

Boberg 1⁵, 1⁹⁻¹²

Tranum Gunnarregården 4², 4³, 4⁵ o. 4⁶

" Rättaregården 2⁴.

Skara den 12 april 1950.

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Gillstads församling/ sockens kyrka den 16 april 1950 betygas:

Gillstad den 16.4.50.

Erik Engqvist
Kommuuisker.

Anhålles föräsam att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits Lantbruksing.kontoret, Skara Återsänd.
bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Bil. D^I.**Kungörelse.**

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nästegården m. fl. hemman i Väla, Gillstads och Tranums socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Emil Lindkvist, Skattegården, Väla, måndagen d. 15 maj 1950 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Väla socken:

Väla Hans Persgården 1⁷, 1⁸, 1¹² och 1¹⁵.

Gillstads socken:

Gillstad Nästegården 2¹³, 2¹⁵, 2¹⁸ och 2²⁶.

Tranums socken:

Boberg 1⁵, 1⁹⁻¹²

Tranums Gunnarsgården 4², 4³, 4⁵ och 4⁶.

Tranums Rättaregården 2⁴.

Skara den 12 april 1950.

RAGNAR HOLM
förrättningsman.

Att förestående kungörelser varit införda i Nya Lidköpings Tidningen fredagen den 14 april 1950, intygas.

Skara den 15 april 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Bild. E.

Förening.

Undertecknade, skapare i det fristyr, som avser förvärgning av mark
härskande Gunnarsgården och Närkegården
i Våls, Tranum och Gillsstad socknar
av Skaraborgs län, förena oss härmed
med påhanda till nämnda förlag.

Skaraborgs län, Våls den 15 feb. 1900

Gustav Tjebberg	Gunnarsgården 45	Tranum
Lenn Holm	Gunnarsgården 42, 43	Tranum
Karl Erik Friger	Närkegården 2, 18	Gillsstad
Nils Ahlstrand	Närkegården 2, 15	Gillsstad.

Förslående förening och namnteck-
ningar utöfades

Ragnar Olsson

Frisidningsman

John Johansson

Nils Erik Olsson

Nils Olsson

Nils Olsson

Fullmakt

för Emil Lindqvist, Skattegården att vid samman-
träde onsdagen den 15 febr angående förläggning
av mark tillhörande Väla Hans Pers. m fl hem-
man inom Väla m fl socknar, frän min balder.

Skatteg. Väla den 14 febr - 50

K. A. Lindqvist

Egenhändig bekräftelse på bestyrket:

John Johan Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet n:r 1.</u>							
<u>Väla socken.</u>							
<u>Väla Hans Persg:n 1⁸</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	1	0,06		480	~~1600~~ 1520	1040	62:40
" - " -	2	0,09		"	"	"	93:60
" - " -	3	0,06		"	"	"	62:40
" - " -	4	0,03		560	"	960	28:80
" - " -	5	0,18		"	"	"	172:80
" - " -	6	0,18		480	"	1040	187:20
" - " -	7	0,22		"	"	"	228:80
" - " -	8	0,08		400	"	1120	89:60
" - " -	9	0,16		840	1400	560	89:60
Summa		1,06					1015:20
<u>Samfällighet n:r 2.</u>							
<u>Väla socken.</u>							
<u>Väla Hans Persg:n 1⁶</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	10	0,18		720	~~1600~~ 1440	720	129:60
" - " -	10a	0,18		"	"	"	129:60
" - " -	10b	0,15		"	"	"	108:--
" - " -	10c	0,13		1440	1600	160	20:80
" - " -	11	0,15		720	~~1600~~ 1440	720	108:--
" - " -	12	0,04		1120	1600	480	19:20
" - " -	13	0,01		"	"	"	4:80
" - " -	14	0,08		480	~~1600~~ 1280	800	64:--
" - " -	15	0,13		"	"	"	104:--
" - " -	16	0,11		800	1600	"	88:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	17	0,15		400	1280 ~~1600~~	880	132:-
" - " -	18	0,16		"	1280 ~~1600~~	"	140:80
" - " -	19	0,26		560	1440 ~~1600~~	"	228:80
" - " -	20	0,07		1520	1600	80	5:60
" - " -	21	0,24		640	1600 1520	960	230:40
" - " -	22	0,10		480	~~1600~~ 1440	1040	104:-
" - " -	23	0,09		480	~~1600~~ 1520	960	86:40
" - " -	24	0,41		560	~~1600~~ 1520	"	393:60
" - " -	25	0,28		"	~~1600~~	"	268:80
Summa		2,92					2366:40
Våla Hans Persgård 1 ⁷							
Emma Lindkvists sterbhus.							
Åker, mylla på lera	26	0,34		320	1280 ~~1600~~	960	326:40
" - " -	26a	0,08		960	1600	640	51:20
" - " -	26b	0,09		1280	"	320	28:80
" - " -	27	0,09		1320	1280 ~~1600~~	960	86:40
" - " -	28	0,13		1280	1600	320	41:60
Summa		0,73					534:40
Våla Hans Persgård 1 ¹²							
Olof Eneborn.							
Åker, mylla på lera	29	0,05		1120	1600	480	24:-
" - " -	29a	0,03		1520	"	80	2:40
" - " -	30	0,06		1120	"	480	28:80
" - " -	30a	0,05		1520	"	80	4:-
" - " -	31	0,08		1120	"	480	38:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	31a	0,07		1520	1600	80	5:60
" - " -	32	0,08		1120	"	480	38:40
" - " -	32a	0,09		1520	"	80	7:20
" - " -	33	0,10		1200	"	400	40:-
" - " -	33a	0,13		1520	"	80	10:40
" - " -	34	0,08		1200	"	400	32:-
" - " -	34a	0,12		1520	"	80	9:60
" - " -	35	0,06		1280	"	320	19:20
" - " -	35a	0,11		1520	"	80	8:80
" - " -	36	0,04		1280	"	320	12:80
" - " -	36a	0,09		1520	"	80	7:20
Summa		1,24					288:80
<u>Väla Hans Persgården 1¹⁵</u>							
<u>Olof Eneborn.</u>							
Åker, mylla på lera	37	0,09		1040	1600	560	50:40
" - " -	38	0,05		"	"	"	28:-
" - " -	39	0,07		"	"	"	39:20
" - " -	40	0,06		960	"	640	38:40
" - " -	41	0,08		800	"	800	64:-
" - " -	42	0,13		"	"	800	104:-
" - " -	43	0,32		960	"	640	204:80
" - " -	44	0,26		800	"	800	208:-
" - " -	45	0,26		"	"	"	208:-
" - " -	46	0,27		"	"	"	216:-
" - " -	47	0,26		"	"	"	208:-
" - " -	48	0,06		1280	"	320	19:20
" - " -	49	0,10		800	"	800	80:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	50	0,12	300	800	1600	800	96:-
" - " -	51	0,13		"	"	"	104:-
" - " -	52	0,13		640	1520	880	114:40
" - " -	53	0,13		"	"	"	114:40
" - " -	54	0,16		"	"	"	140:80
Summa		0,68					2037:60
<u>Samfällighet nr 3.</u>							
<u>Väla Hans Persgården 1⁸</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus.</u>							
Tomt, mylla på lera	55a	0,14		1000		1000	
				~~1600~~	2000	~~1400~~	140:-
				680		920	
Åker, mylla på lera	55	0,18		~~1200~~	1600	~~320~~	165:60
" - " -	56	0,15		40		1560	
" - " -	56	0,15		~~640~~	"	960	234:-
" - " -	57	0,04		200		1400	
				~~800~~	"	~~800~~	56:-
Summa		0,51					595:60
<u>Väla Hans Persgården 1⁷</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus.</u>							
Åker, mylla på lera	58	0,10		450		1050	
				~~1050~~	1500	~~450~~	105:-
" - " -	59	0,20		300		1200	
" - " -	59	0,20		~~900~~	"	~~600~~	240:-
" - " -	60	0,36		750		750	270:-
Summa		0,66					615:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 4.</u>							
<u>Gillstadssocken.</u>							
<u>Nästegården 2¹³</u>							
<u>Bertil Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	61	0,22		100	800	700	154:-
" " " "	62	0,21		"	"	"	147:-
Summa		0,43					301:-
<u>Nästegården 2¹⁸</u>							
<u>Karl-Erik Thiger</u>							
Åker, mylla på lera	63	1,45		100	1000	900	1305:-
Summa		1,45					1305:-
<u>Samfällighet nr 5.</u>							
<u>Gillstadssocken</u>							
<u>Nästegården 2²⁶</u>							
<u>Elis Vilhelmsson</u>							
Åker, mylla på lera	64	0,10		600 ~~1200~~ 800	1600	1000 ~~400~~ 700	100:-
" " " "	64a	0,05		600 ~~1400~~	1500	1000 ~~100~~	35:-
" " " "	65	0,10		600 ~~1200~~ 800	1600	1000 ~~400~~ 700	100:-
" " " "	65a	0,06		50 ~~1400~~	1500	1450 ~~100~~	42:-
" " " "	66	0,51		50 ~~450~~	"	1450 ~~1050~~	739:50
" " " "	67	0,32		50 ~~450~~	1500	1450 ~~1950~~	464:-
Summa		1,14					1480:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nästegården 2¹⁵</u>							
<u>Nils Ahlstrand</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	68	0,18		200	1200	1000	180:-
<u>Summa</u>		0,18					180:-
<u>Samfällighet nr 6.</u>							
<u>Tranums socken</u>							
<u>Boberg 1⁵</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	69	0,27		900	1000	100	27:-
" - " -	70	0,15		"	"	"	15:-
" - " -	71	-					-
" - " -	72	-					-
" - " -	73	0,18		900	1000	100	18:-
" - " -	74	0,22		"	"	"	22:-
<u>Summa</u>		0,82					82:-
<u>Tranum Gunnarsgården 4²</u>							
<u>Sven Holm</u>							
Åker, mylla på lera	75	0,21		640	1600	960	201:60
" - " -	76	0,75		1360	"	240	180:-
" - " -	77	1,05		1520	"	80	84:-
<u>Summa</u>		2,01					465:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tranum Gunnarsgården 4³</u>							
<u>Sven Holm.</u>							
Åker, mylla på lera	78	0,37		1520	1600	80	29:60
" - " -	79	0,08		1440	1600	160	12:80
" - " -	80	0,14		880	"	720	100:80
" - " -	81	0,25		1280	"	320	80:-
" - " -	82	0,21		1440	"	160	33:60
" - " -	83	0,09		1120	"	480	43:20
" - " -	84	0,38		1440	"	160	60:80
Summa		1,52					360:80
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁶</u>							
<u>David Bengtsson</u>							
Åker, mylla på lera	100	0,88		1040	1600	560	492:80
" - " -	101	1,10		800	"	800	880:-
" - " -	102	0,43		960	"	640	275:20
" - " -	103	0,44		"	"	"	281:60
" - " -	104	0,54		800	"	800	432:-
" - " -	105	0,17		480	"	1120	190:40
" - " -	106	0,71		960	"	640	454:40
" - " -	107	0,23		640	"	960	220:80
" - " -	108	0,50		960	"	640	320:-
" - " -	109	0,21		1440	"	160	33:60
" - " -	110	0,51		1120	"	480	244:80
" - " -	111	1,02		1280	"	320	326:40
" - " -	112	0,46		800	"	800	368:-
" - " -	113	0,32		960	"	640	204:80
" - " -	114	0,74		640	"	960	710:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor.
Åker, mylla på lera	115	0,33		400	1600	1200	396:-
" - "	116	0,46		1120	"	480	220:80
" - "	117	0,84		880	"	720	604:80
" - "	118	0,35		480	"	1120	392:-
" - "	119	0,52		480	"	1120	582:40
" - "	120	0,49		400	"	1200	588:-
" - "	121	0,52		480	"	1120	582:40
" - "	122	0,41		480	"	1120	459:20
" - "	123	2,26		640	"	960	2169:60
" - "	124	0,20		960	"	640	128:-
" - "	125	0,15		1440	"	160	24:-
" - "	126	0,26		1520	"	80	20:80
" - "	127	0,06		960	"	640	38:40
" - "	128	0,05		1520	"	80	4:-
" - "	129	0,20		1200	"	400	80:-
" - "	130	0,16		1120	"	480	76:80
" - "	131	0,36		1200	"	400	144:-
" - "	132	0,66		1120	"	480	316:80
" - "	133	0,44		150	"	1440	633:60
" - "	134	0,31		640	"	960	297:60
" - "	135	0,33		480	"	1120	369:60
" - "	136	0,11		960	"	640	70:40
" - "	137	0,18		960	"	640	115:20
" - "	142	0,27		1520	"	80	21:60
" - "	143	0,18		1440	"	160	28:80
" - "	144	0,27		800	"	800	216:-
" - "	145	0,45		640	"	960	432:-
" - "	146	2,58		"	"	"	2476:80
Summa		21,66					16924:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁵</u>							
<u>Gustaf Tigerberg.</u>							
Ång , mylla på lera	147		0,05	900	1000	100	5:-
" - " -	148		0,04	400	"	600	24:-
Åker, - " -	149	0,12		1120	1600	480	57:60
" - " -	150	0,20		1440	"	160	32:-
" - " -	151	0,15		800	"	800	120:-
" - " -	152	0,14		640	"	960	134:40
" - " -	153	0,11		"	"	"	105:60
" - " -	154	0,10		"	"	"	96:-
" - " -	155	0,08		480	"	1120	89:60
" - " -	156	0,06		400	"	1200	72:-
" - " -	157	0,37		880	"	720	266:40
" - " -	158	0,50		640	"	960	480:-
" - " -	159	0,19		1440	"	160	30:40
" - " -	160	0,45		480	"	1120	504:-
" - " -	161	0,15		960	"	640	96:-
" - " -	162	0,07		480	"	1120	78:40
" - " -	163	0,06		160	"	1440	86:40
" - " -	164	0,12		1280	"	1320	38:40
" - " -	165	0,22		800	"	800	176:-
" - " -	166	0,06		480	"	1120	67:20
" - " -	167	0,72		640	"	960	691:20
" - " -	168	0,92		360 ~~560~~	"	1240 ~~1240~~	1140:80
" - " -	169	0,13		640	"	960	124:80
" - " -	170	0,43		800	"	800	344:-
" - " -	171	0,40		440 ~~640~~	"	1160 ~~960~~	464:-
" - " -	172	0,49		200 ~~400~~	"	1400 ~~1200~~	686:-
" - " -	173	0,45		200 ~~400~~	"	1400 ~~1200~~	630:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	174	0,72		280 ~~400~~	1600	1320 ~~1120~~	950:40
" - " -	175	0,52		200 ~~400~~	"	1400 ~~1200~~	728:-
" - " -	176	0,43		200 ~~400~~	"	"	602:-
" - " -	177	0,33		600 ~~800~~	"	1000 ~~800~~	330:-
" - " -	178	0,15		"	"	"	150:-
" - " -	179	0,62		"	"	"	620:-
" - " -	180	0,35		~~760~~ ~~960~~	"	840 ~~640~~	294:-
" - " -	181	0,72		"	"	"	604:80
" - " -	182	0,54		120 ~~320~~	"	1480 ~~1200~~	799:20
" - " -	183	0,44		1080 ~~1280~~	"	520 ~~320~~	228:80
" - " -	184	0,24		600 ~~800~~	"	1000 ~~800~~	240:-
" - " -	185	0,28		920 ~~1120~~	"	680 ~~400~~	190:40
" - " -	186	0,48		"	"	"	326:40
" - " -	187	0,26		1440	"	160	41:60
" - " -	188	0,34		1280	"	320	108:80
" - " -	189	0,20		800	"	800	160:-
" - " -	190	0,18		960	"	640	115:20
" - " -	191	0,96		1040	"	560	537:60
" - " -	192	0,50		1040	"	560	280:-
" - " -	193	0,90		560	"	1040	936:-
" - " -	194	2,06		480	"	1120	2307:20
" - " -	195	1,11		"	"	"	1243:20
" - " -	196	0,15		1120	"	480	72:-
" - " -	197	0,10		480	"	1120	112:-
" - " -	198	0,17		800	"	800	136:-
" - " -	199	0,32		400	"	1200	384:-
" - " -	200	0,57		640	"	960	547:20
" - " -	201	1,46		320	"	1280	1868:80
" - " -	202	0,32		"	"	"	409:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	203	1,14		640	1600	960	1094:40
" - " -	204	0,82		1200	"	400	328:-
" - " -	205	0,13		1120	"	480	62:40
" - " -	206	0,16		640	"	960	153:60
" - " -	207	0,33		560	"	1040	343:20
Summa		24,69	0,09				23945:-
<u>Tranum Rättaregården 2⁴</u>							
<u>Viktor Larsson.</u>							
Åker, mylla på lera, sandbl.	208	0,15		900	1500	600	90:-
" - " -	209	0,27		525	"	975	263:25
" - " -	210	0,30		450	"	1050	315:-
" - " -	211	0,22		900	"	600	132:-
Summa		0,94					800:25
<u>Samfällighet nr 7.</u>							
<u>Tranum Gunnarsgården 4³</u>							
<u>Sven Holm.</u>							
Åker, mylla på lera	85	0,43		600 ~~600~~	1600	1000 ~~800~~	430:-
" - " -	86	0,43		"	"	"	430:-
" - " -	87	0,61		"	"	"	610:-
" - " -	88	0,18		"	"	"	180:-
" - " -	89	0,40		680 ~~600~~	"	920 ~~720~~	368:-
" - " -	90	0,52		600 ~~600~~	"	1000 ~~800~~	520:-
" - " -	91	0,43		760 ~~960~~	"	840 ~~640~~	361:20
" - " -	92	0,50		"	"	"	420:-
Tomt - " -	93	0,52		2400	3000	600	312:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	94	0,50		920 ~~1120~~	1600	680 ~~480~~	340:-
" " " "	94a	0,32		"	"	"	217:60
" " " "	95	0,20		440 ~~640~~	"	1160 ~~960~~	232:-
" " " "	96	0,15		280 ~~480~~	"	1320 ~~1120~~	198:-
" " " "	97	0,15		360 ~~560~~	"	1240 ~~1040~~	186:-
" " " "	98	0,45		120 ~~320~~	"	1480 ~~1280~~	666:-
" " " "	99	0,27		1080 ~~1400~~	"	520 ~~320~~	140:40
Summa		6,06					5611:20
<u>Samfällighet nr 8.</u>							
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁶</u>							
<u>David Bengtsson.</u>							
Åker, mylla på lera	138	0,51		480	1440 ~~1600~~	960	489:60
" " " "	139	0,57		320	1440 ~~1600~~	1120	638:40
" " " "	140	0,36		960	1600 ~~1440~~	640	230:40
" " " "	141	0,05		480	1600 ~~1400~~	960	48:-
Summa		1,55					1406:40
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet nr 1.</u>							
<u>Väla socken</u>							
<u>Väla Hens Peres. 1⁺</u>							
<u>Emma Lindqvists storbhus.</u>							
	19	1,06					1015:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet n:r 1.</u>							
<u>Väla socken.</u>							
<u>Väla Hans Persgård 1⁸</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>	1-9	1,06					1015:20
<u>Samfällighet n:r 2.</u>							
<u>Väla socken.</u>							
<u>Väla Hans Persgård 1⁶</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>	10-25	2,92					2366:40
<u>Väla Hans Persgård 1⁷</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>	26-28	0,73					534:40
<u>Väla Hans Persgård 1¹²</u>							
<u>Olof Eneborn</u>	29-36	1,24					288:80
<u>Väla Hans Persgård 1¹⁵</u>							
<u>Olof Eneborn</u>	37-54	2,68					2037:60
<u>Summa</u>		7,57					5227:20
<u>Samfällighet n:r 3.</u>							
<u>Väla socken.</u>							
<u>Väla Hans Persgård 1⁸</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>	55-57	0,51					595:60
<u>Väla Hans Persgård 1⁷</u>							
<u>Emma Lindkvists sterbhus</u>	58-60	0,66					615:--
<u>Summa</u>		1,17					1210:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet n:r 4.</u>							
<u>Gillstads socken.</u>							
<u>Nästegården 2¹³</u>							
<u>Bertil Gustafsson</u>	61-62	0,43					301:--
<u>Nästegården 2¹⁸</u>							
<u>Karl Erik Thiger</u>	63	1,45					1305:--
<u>Summa</u>		1,88					1606:--
<u>Samfällighet n:r 5.</u>							
<u>Gillstads socken.</u>							
<u>Nästegården 2²⁶</u>							
<u>Elis Vilhelmsson</u>	64-67	1,14					1480:50
<u>Nästegården 2¹⁵</u>							
<u>Nils Ahlstrand</u>	68	0,18					180:--
<u>Summa</u>		1,32					1660:50
<u>Samfällighet n:r 6.</u>							
<u>Tranums socken.</u>							
<u>Boberg 1⁵</u>							
<u>Johan Larsson</u>	69-74	0,82					82:--
<u>Tranum Gunnarsgården 4²</u>							
<u>Sven Holm</u>	75-77	2,01					465:60
<u>Tranum Gunnarsgården 4³</u>							
<u>Sven Holm</u>	78-84	1,52					360:80
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁶</u>							
<u>David Bengtsson</u>	100-137, 142-146	21,66					16924:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁵</u>	147-207						
<u>Gustaf Tigerberg</u>		24,69					23945:—
<u>Tranum Rättaregården 2⁴</u>							
<u>Viktor Larsson</u>	208-211	0,94					800:25
<u>Summa</u>		51,64					42578:45
<u>Samfällighet n:r 7.</u>	85-99						
<u>Tranums socken.</u>							
<u>Tranum Gunnarsgården 4³</u>							
<u>Sven Holm</u>		6,06					5611:20
<u>Samfällighet n:r 8.</u>	138-141						
<u>Tranums socken.</u>							
<u>Tranum Gunnarsgården 4⁶</u>							
<u>David Bengtsson</u>		1,55					1406:40
<u>Slutsammandrag.</u>							
<u>Samfällighet n:r 1.</u>		1,06					1015:20
" " 2.		7,57					5227:20
" " 3.		1,17					1210:60
" " 4.		1,88					1606:—
" " 5.		1,32					1660:50
" " 6.		51,64	0,09				42578:45
" " 7.		6,06					5611:20
" " 8.		1,55					1406:40
<u>Summa</u>		72,25	0,09				60315:55

Skattegården den 15 maj 1950.

John Johansson
Bitr. syneman

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)
Förordningsman

Lars Erik Nilsson
Bitr. syneman

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet nr 1</u>				
		<u>Rördiket A - B.</u>				
0-1+61	161	100 mm:s rör med frakt m	161	1,-	161:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	161	1,30	209:30	
0+80, 1+61		Brunnar typ A, d=375 mm st	2	40,-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			49:70	500:-
	161	Summa kronor				500:-
					fördyring	650:-
		<u>Samfällighet nr 2</u>				
		<u>Rördiket C - D - E</u>				
6-7+10	110	225 mm:s rör med frakt m	110	2,30	253:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	110	1,60	176:-	
7-8+60	150	200 mm:s rör med frakt "	150	2,-	300:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	150	1,40	210:-	
6		Täckdikesöga			35:-	
7+10, 8+30, 8+60		Brunnar typ A, d=450 mm st	3	50,-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			176:-	1300:-
		<u>Rördiket D - F.</u>				
10-11+41	141	100 mm:s rör med frakt m	141	1,-	141:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	141	1,10	155:10	
10+80, 11+41		Brunnar typ A, d=375 mm st	2	40,-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:90	400:-
	401	Summa kronor				1700:-
					fördyring	2.230:- 1910.-
		<u>Samfällighet nr 3</u>				
		<u>Rördiket G - H</u>				
12-13+4	104	200 mm:s rör med frakt m	104	2,-	208:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	104	1,40	145:60	
	104	Överföres			353:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	104	Överföres			353:60	
13+4-13+68	64	200 mm:s rör med frakt m	64	2,-	128:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	64	1,40	89:60	
		Bergsprängning "	12	18,-	216:-	
13+4,13+32, 13+68		Brunnar typ A,d=450 mm st	3	50,-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			162:80	1100:-
		Summa Kronor				1100:-
					fördyring	1.410
		<u>Samfällighet nr 4.</u>				
		<u>Diket I + K Alt. II</u>				
20-24+4	414	100 mm:s rör med frakt m	414	1,-	414:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	414	0,90	372:60	
21+50,23+2, 24+14		Brunnar typ Da,d=450 mm st	3	35,-	105:-	
		Justering av botten, slänter m	414	0,70	289:80	
		Arbetsledning o. oförutsett			218:60	1400:-
		Summa kronor				1400:-
					fördyring	1.810:-
		<u>Samfällighet nr 5</u>				
		<u>Rördiket L - M</u>				
15-16	100	125 mm:s rör med frakt m	100	1,15	115:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	100	0,75	75:-	
16-17+90	190	150 mm:s rör med frakt m	190	1,65	313:50	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	190	1,-	190:-	
16,16+31,17+90		Brunnar typ d=450 mm st	3	50,-	150:-	
		Bergsprängning m	30	20,-	600:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			156:50	1600:-
		Summa kronor				1600:-
					fördyring	2.040:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 6</u>						
<u>Diket N - O - P - R - S - T - U - V.</u>						
25-27+96	296	375 mm:s rör med frakt m	296	5,20	1539:20	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	296	2,50	740:-	
27+96-29+84	188	600 mm:s rör med frakt "	188	12,-	2256:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	188	4,50	846:-	
29+84-34+32	448	375 mm:s rör med frakt "	448	5,20	2329:60	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	448	2,50	1120:-	
34+32-36+31	199	375 mm:s rör med frakt "	199	5,20	1034:80	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	199	2,-	398:-	
25		Brunn typ E d=900 mm tilloppsrör d= 600 mm	1		120:-	
27+96,28+95		Brunn typ A d=1000 mm	2	130,-	260:-	
29+84		" " F d=1000 mm bräddavlopp d=600 mm	1		130:-	
31,31+71,31+95 33+20,34+32,36+20	}	Brunn typ Da d=900 mm st	6	70,-	420:-	
36+31		Betonggjutning			60:-	
29+84-36+31		Justering av botten & slänter	647	0,60	388:20	
36+31-38+20	189	Rensning av öppet dike (sand) m	189	1,-	189:-	
36+31		Hörets framdragnings genom väg			50:-	
31+72,36+82		Återställande av broar st	2	30,-	60:-	
34+80-34+90		Bergsprängning m	10	35,-	350:-	
		Arbetsledning o. utförutsett			1709:20	14000:-
<u>Rördiket T - Ta.</u>						
90-91+15	115	200 mm:s rör med frakt m	115	2,-	230:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	115	1,85	212:75	
91+15-92+25	110	150 mm:s rör med frakt "	110	1,65	181:50	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	110	1,60	176:-	
92+25-92+75	50	125 mm:s rör med frakt "	50	1,15	57:50	
	1595	Överföres			857:75	14000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1595	Överfört			857:75	14000:-
		Grävn.lägg. o. återfylln. m	50	1,40	70:-	
92+75-93+40	65	75 mm:s rör med frakt "	65	0,65	42:25	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	65	1,20	78:-	
91+15,92+25,92+75		Brunnar typ A,d=450 mm st	3	50,-	150:-	
93+40		Brunn typ A,d=375 mm st	1	40,-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			262:-	1500:-
<u>Rördiket S - Sa.</u>						
50-52+68	268	150 mm:s rör med frakt m	268	1,65	442:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	268	1,30	348:40	
51+5,51+64,52+48		Brunnar typ A,d=450 mm st	3	50,-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			159:40	1100:-
<u>Rördiket R - Ra.</u>						
60-61+50	150	200 mm:s rör med frakt m	150	2,-	300:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	150	1,45	217:50	
61+50-63+50	200	125 mm:s rör med frakt "	200	1,15	230:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	200	1,15	230:-	
63+50-64+10	60	75 mm:s rör med frakt "	60	0,65	39:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	60	0,75	45:-	
61+50		Brunn typ A,d=450 mm st	1		50:-	
63+50,64+10		Brunnar typ A,d=375 mm "	2	40,-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			208:50	1400:-
<u>Rördiket P - Pa.</u>						
80-81+73	173	200 mm:s rör med frakt m	173	2,-	346:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	173	1,45	250:85	
81+73-84+39	266	150 mm:s rör med frakt m	266	1,65	438:90	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	266	1,20	319:20	
2777		Överföres			1354:95	18000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2777	Överfört			1354:95	18000:-
81+73,82+50,83+ 36,83+43,84+39 }		Brunnar typ A,d=450 mm st	5	50,-	250:-	
		Arbetsledning o. oförutsatt			295:05	1900:-
		<u>Rördiket O - X - Ka.</u>				
65-67+27	227	300 mm:s rör med frakt m	227	3,75	851:25	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	227	2,20	499:40	
67+27-69+15	188	150 mm:s rör med frakt m	188	1,65	310:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	188	1,20	225:60	
66,67+27		Brunnar typ A,d=800 mm st	2	100,-	200:-	
69+15		Brunn typ A,d=450 mm "	1		50:-	
		Arbetsledning o. oförutsatt			263:55	2400:-
		<u>Rördiket X - Y.</u>				
70-73+40	340	200 mm:s rör med frakt m	340	2,-	680:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	340	1,50	510:-	
73+40-74	60	150 mm:s rör med frakt "	60	1,65	99:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	60	1,20	72:-	
74-74+71	71	75 mm:s rör med frakt "	71	0,65	46:15	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	71	0,75	53:25	
71+30,72+75 73+40,74 }		Brunnar typ A,d=450 mm st	4	50,-	200:-	
74+71		Brunn typ A,d=375 mm "	1		40:-	
		Arbetsledning o. oförutsatt			299:60	2000:-
	3663	Summa kronor				24300:-
					fördyring	32.590

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet nr 7</u>				
		<u>Rördiket U - Ua.</u>				
40-44+32	432	300 mm:s rör med frakt m	432	3,75	1620:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	432	2,20	950:40
44+32-45+12	80	225 mm:s rör med frakt "	80	2,30	184:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	80	1,60	128:-
41,42+15,43+10 44+32	}	Brunnar typ A,d=800 mm "	4	100,-	400:-	
45+12		Brunn typ B,d=520 mm "	1	60,-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			657:60	4000:-
	512	Summa kronor				4000:-
					<i>fördypning</i>	5.340:-
		<u>Samfällighet nr 8</u>				
		<u>Diket Sa - St.</u>				
52+74-53	26	Lera m ³	40	2,50	100:-	
53-54+37	137	150 mm:s rör med frakt m	137	1,65	226:05	
		Grävn.lägg.o. återfylln.	"	137	1,40	191:80
		Bergsprängning m ³	10	30,-	300:-	
54+37-54+43	6	150 mm:s rör med frakt m	6	1,65	9:90	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	6	2,-	12:-
53		Rörledningsöga			35:-	
54+37,54+43		Brunnar typ A,d=450 mm st	2	50,-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			125:25	1100:-
	169	Summa kronor				1100:-
					<i>fördypning</i>	1.380:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				<i>fördyring</i>
	161	Samfällighet nr 1 (A-B)			500:--	650:--
	401	" " 2 (C-F)			1700:--	2.230:--
	168	" " 3 (G-H)			1100:--	1.410:--
	414	" " 4 (I-K)			1400:--	1.810:--
	290	" " 5 (L-M)			1600:--	2.040:--
	3663	" " 6 (N-Y)			24300:--	32.590
	562	" " 7 (U-Ua)			4000:--	5.340:--
	169	" " 8 (Sa-Sb)			1100:--	1.380:--
	<u>5828</u>	<u>Summa kronor</u>			<u>35700:--</u>	<u>47.450:--</u>
Skattegården den 15 maj 1950. <i>Ragnar Holm</i> Ragnar Holm Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtiende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikes mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lant-

bruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet, att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade, att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission 1 december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel, att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person, att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl, att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikensningsförmän, vilken ej är entreprenör, att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd, att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna, att det första röret förde täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga, att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm., att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cement-
bruk,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla
betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i den-
na arbetsbeskrivning,
att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen äro:

För samfälligheterna 1 - 3

överkant av befintlig brunn c:a 20 m. väster p. B å höjden
+8.05,

för samfällighet 4

kors i berg c:a 220 m. norr p. I å höjden +8.83,

för samf. 5

kors i berg c:a 100 m. nordväst p. L å höjden +8.33,

för samf. 6 - 8

kors i berg c:a 40 m. väster punkt T å höjden +9.91.

Skattegården den 15 maj 1950.



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
<u>Samfälligheten n:r 1.</u>						
<u>Väla Hans Persg:n 1⁸</u>						
Emma Lindkvists sterbhus	S	1015:20	31 - 16	500:--	100.00	1.683
<u>Samfälligheten n:r 2.</u>						
<u>Väla Hans Persg:n 1⁶</u>						
Emma Lindkvists sterbhus	S	2366:40		770:--	45.271	
<u>Väla Hans Persg:n 1⁷</u>			31 - 16			
Emma Lindkvists sterbhus	S	534:40		174:--	10.223	
<u>Väla Hans Persg:n 1¹²</u>						
Olof Eveborn		288:80		94:--	5.525	
<u>Väla Hans Persg:n 1¹⁵</u>			60 - 30			
Olof Eveborn		2037:60		662:--	38.981	
Summa		5227:20		1700:--	100.000	8.666
<u>Samfälligheten n:r 3.</u>						
<u>Väla Hans Persg:n 1⁸</u>						
Emma Lindkvists sterbhus	S	595:60		541:--	49.20	
<u>Väla Hans Persg:n 1⁷</u>			23 - 11.5			
Emma Lindkvists sterbhus	S	615:--		559:--	50.80	
Summa		1210:60		1100:--	100.000	2.007
<u>Samfälligheten n:r 4.</u>						
<u>Gillstad Nästeg:n 2¹³</u>						
Bertil Gustafsson		301:--	25 - 15	262:--	18.74	
<u>Gillstad Nästeg:n 2¹⁸</u>			18 - 12			
Karl Erik Thiger	S	1305:--		1138:--	81.26	
Summa		1606:--		1400:--	100.000	2.663

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten n:r 5.</u>						
<u>Gillstad Nästeg:n 2²⁶</u>						
L Elis Vilhelmsen	S	1480:50	14 - 9	1427:--	89.16	2
<u>Gillstad Nästeg:n 2¹⁵</u>						
Nils Ahlstrand	S	180:--	14 - 9	173:--	10.84	
Summa		1660:50		1600:--	100.00	2.753
<u>Samfälligheten n:r 6.</u>						
<u>Tranums socken.</u>						
<u>Boberg 1⁵</u>						
Johan Larsson		82:--	29 - 25	47:--	0.193	
<u>Tranum Gunnarsg:n 4²</u>						
Gustaf Fors (ny ägare)						
Sven Holm	S	465:60		266:--	1.094	ej lön
<u>Tranum Gunnarsg:n 4³</u>						
Gustaf Fors						
Sven Holm	S	360:80	15 - 11	206:--	0.847	l
<u>Tranum Gunnarsg:n 4⁶</u>						
David Bengtsson	S	16924:80	33 - 27	9659:--	39.750	l
<u>Tranum Gunnarsg:n 4⁵</u>						
Gustaf Tigerberg	S	23945:--	33 - 27	13666:--	56.237	l
<u>Tranum Rättareg:n 2⁴</u>						
Viktor Larsson		800:25	20 - 15	456:--	1.879	l
Summa		42578:45		24300:--	100.000	70.593
<u>Samfälligheten n:r 7.</u>						
<u>Tranum Gunnarsg:n 4³</u>						
Gustaf Fors						
Sven Holm	S	5611:20	15 - 11	4000:--	100.000	9.303 l

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten nr 8.</u>						
<u>Tranum Gunnarsgr:n 4⁶</u>						
David Bengtsson	S	1406:40	33-27	1100:--	100.00	2.332
Slutsumma		60315:55		35700:--		100.000

Skattegården den 15 maj 1950.


Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

John Johansson
Bitr. syneman

Lars Erik Stenlund
Bitr. syneman

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneför-
rättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till-
hörande Nästegården m.fl. hem-
man i Väla, Gillstad och Tra-
nums socker av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och ut-
vidgning samt delvis igenläggning med rör av avloppsdiken
genom och från vattenskadade marker, belägna inom neder-
bördsområde n:r 142/143, 1 och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelser-
na i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområd-
et utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhåll-
andena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroen-
de vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna
karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-
märkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda
bokstäverna A-B, C-D-E, D-F, G-H, I-K, L-M, N-O-P-R-S-T-U-V,
T-Ta, S-Sa, R-Ra, P-Pa, O-X-Xa, X-Y, U-Ua, och Sa-Sb. Dubbla
röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som
öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt
ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beronde mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 8 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samfällighet n:r 1 och så vidare till och med samfällighet n:r 8.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till ävertys kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande häröfver inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfällighet n:r 6, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 63 kronor 87 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas

på delägarna i Samfällighet nr 6 med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjuta nu av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummet skola användas rör, som uppfylla gällande standarfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetna för företagets utförande bära genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1959;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Väla - Tranums dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skattegården den 15 maj 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:

John Johansson
Lars Erik Abrahamson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

"Väla-Tranums dikningsföretag av år 1950" i Väla, Gillstads och Tranums socknar,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Skaraborgs län.

Åtgärden omfattar tiden 5/8 1949 - 15/6 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1950

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 72.34 ha.				
530 kr för 70 ha och 6 kr för varje ha däröver	548 -			
1.8 % av 35700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	642 60			
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1190 60			
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
				1190 60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:				1190 60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1190	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets- kostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f); (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden à kr dagervoden à kr dagervoden à kr				
Summa kronor:			1190	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 16 juni 1950 överlämnats till
Lantbrukaren Emil Lindkvist, Väla Skattegården, Skellefteå enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförvarare
Skars den 14 juni 1950
W. H. Hallin
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 17/5-52 av W. H. Hallin