




Akt nr:
R-E1a-1448


AU\$R-E1a-1448

3943-4

R 4-1448



Kungl. Lantbruksskyrelsen
Arkiv



Handlingar angående
"Hults dikningsföretag av år 1951"
i Bärebergs socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert
Förrättningsman

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 10/6 1952
NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 17/10 1953
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 12/11 1951 { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Bo Johansson

1
 Protokoll vid synförrättning enligt rättslagen
 för torrläggning av mark tillhörande
 Hult m.fl. i Bärebergs socken av
 Skaraborgs län.

Den 24 nov. 1950 i Blå Bandstokalen, Bäreberg

Närvarande: underleafnad a. assistent och förrät-
 tningsman samt godemännen Sven Svensson - Almetorp, Främnestad
 och Johannes Nilsson - Kroken, Nassebro, övensom följande
 sakägare:

sökandena: Ernst Gustavsson - åg. 1/16 mtl. Hult 1'9

Oskar Olsson - - 1/16 - - - 1'10

Johan Svensson - - 1/32 - - - 1'21

Ragnar Hultqvist - - 1/16 låg. Kristineslätt 1',

övriga sakägare: John Eriksson - - 1/16 låg Östorp Lille 4. 0/1 Föresg. n 3'9

- - - 1/16 - - - 2'7

Karl Persson - - 1/16 mtl. Hult 1'9, 1'13

Alvar Winbo - - 1/20 - - - 1'16

Anna Kjellberg - - 1/16 - - - 1'30

genom Knut Mellström (bit. fullm. **F I**).

Hjalmar Karlsson - åg. 1/16 mtl. Hult 1'26

Sven Johansson - - 1/16 - - - 1'29

Erik Winbo - - 1/32 - - - 1'29

Hilding Hjont - - 1/16 - - - 1'20

genom John Bengtsson (bit fullm. **F III**).

Evert Widen åg. Tjebbehagen

Sven Sörensen - - - -

2.
genom sven svenssons bit. fram. **FII**).

Martin Pettersson - äg. Tubbekogen

§ 1.

Upplästes det för förmåttingsmannen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A. -

§ 2

Något järn emot synemännan kunde icke
utlösas. -

§ 3.

Knut Mellström, Karl Persson, Sven Johansson,
Alvan Winbo, Hjalmar Carlsson, Erik Winbo,
Evert Widén, Martin Pettersson och sven
Svensson förenade sig med sökandena, enl. **E**.

§ 4. -

Sökandena och de, som förenat sig med
sökandena, yrkade på fördjupning och i
möjligaste mån igensläggnings med någon av
ifrågakommande verk, så att deras hänsyn
togs och man kunde komma på ett ändamåls-
enligt sätt tillräddas och byggas. -

§ 5

Förenades den vid förundersökningen
upptecknade nivåkartan öfver de vatten-
bevånade områdena samt profiler

öven avloppen härifrån. -

§ 6. -

Safam sig Yarna Andersson och förevarde
sig med sökandena, vil E.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades sammanträdet
upplöst med tillkännagivande, att sedan
förslag till dikningen fändigt ställt nytt
sammantträde kommer att hållas å ont
och tid som i laga ordning kommer att
för sakägarna tillkännagivas.

Ont och tid som ovan

I Gärten
f. Lippat

Biträdande gredmän:

Johannes Nilsson Sven Svensson

Den 29 mars 1951 i Blåbandslokaler, Båreberg

Närvarande: Förestående synemän och följande

sakägare: Ernst Gustavsson - Hult

Oskar Olsson - -

Johan Svensson - -

Ragnar Hultqvist - Kristineslätt.

4.

Sven Johansson	-	Hult
Evert Hedin, Sven Svensson, Gunnar Persson-Tubbehagen		
Karl Andersson, Klar Persson, Martin Andersson och		
Gunnar Persson	-	Riddarehagen
John Eriksson	-	Nygård
Hjalmar Carlsson	-	Hult
Alvar Nimbo	-	"
Erik Nimbo	-	"
Johan Östlund	-	"
Ester o. Emilia Gustavsson	-	" genom
Gustav Karlsson (bil. fullm. FIV)		
Hilding Hjort	-	"
Knut Mellström	-	"

§ 8.

Förklarades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbevarade markernas bättre torr-läggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. N.

§ 10.

Alla möttogo och förrara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Johan Svensson, Hult.-

§ 11.

Fråga om förrättningskostnaderna hänvisades

5.
till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle över-
lämnas till aktförvaran.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.


Biträdande godemän:


Lven Lennarson
Johannes Nilsson

E. D. 77-49-1948.Förordnande.

Tekniska biträdet Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för förste assistenten Rolf Lindqvist i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 15 december 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Leo Wohlstein.

E.D. 12-49-1948.

Förordnande.

Förste assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948

enly På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Agne Ihlfelt
Agne Ihlfelt.

D. 84-49
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hult m, flera i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Bäreberg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ernst Gustafsson

adress Hult

pr Bäreberg.

Telefon:

Hult

den

20-7

1944

✓ Ernst Gustafsson

Hult

Oskar
Andreas Olsson

39/39

(21/39)

Hult

rossebo 1944

Johan Loonsson

39/39
17/39

Christina slätt

11-3109

Ragnar Hellqvist

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 17.8.1944.

Andersson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Utt		Pavel Aug. Johansson
Riddarehagen utm.		S. amtlige ägare
Tuebbekagen utm.		S. amtlige ägare
Utt	"	Afred Nilsson
Utt	"	Hjalmar Carlsson
Utt	"	Alvar Vinbo
Utt	"	Eric Vinbo
Utt	"	Hanna Andersson
Utt	"	Johan Östlund
Utt	"	Emilie Gustavsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~
Pavel Hallin
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och inf. väntas bevis
om förordnandets emottagande.
Mariestad å landskansliet den 18/8 1948

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

2. *Pavel Johansson*, *Utt* 16/43
Rep. Friberg - 4 - 12/32
Karl Persson - 4 - 42/37

Förteckning.

över underättelsen ang. sammanträde i Blå
 Bandlokalen, Bärnby, fredagen den 24 nov.
1950 klockan 9.30, vilka denna dag avsåts till:

- ✓ 1. Erik Winbo, Skult, Bärnby
- ✓ 2. Anna Kjellberg, " "
- ✓ 3. Ernst Gustavsson, " "
- ✓ 4. Oskar Olsson, " "
- ✓ 5. Johan Jonsson, " "
- ✓ 6. Alfred Nelson, " "
- ✓ 7. Torbjörn Johansson, " "
- ✓ 8. Hjalmar Karlsson, " "
- ✓ 9. Hanna Andersson, " "
- ✓ 10. Alvar Winbo, " "
- ✓ 11. Johan Östlund, " "
- ✓ 12. Emelie o. Ester Gustavsson, Skult, Bärnby
- ✓ 13. Thilding Hjärt, " "
- ✓ 14. Allan Fruberg, " "
- ✓ 15. Karl Persson, " "
- ✓ 16. Ragnar Skultgäst, Rindöslätt, "
- ✓ 17. John Eriksson, Nygård, "
- ✓ 18. Evert Widén, Tubbetagen, "
- ✓ 19. Torbjörn Jonsson, " "
- ✓ 20. Martin Pettersson, " "
- ✓ 21. Gunnar Persson, Riddarbagen, "
- ✓ 22. Martin Andersson, " "

- ✓ 23. Klas Persson, Riddarbagen, Bärsby
 ✓ 24. Karl Andersson, Rycktorsten, "
 ✓ 25. Skiftesgodsmannen Olov Persson, Almby, Främsnäs
 ✓ 26. " Johanna Nilsson, Kiska, Norrbro
 Skara den 17 nov. 1950.
 I tjänsten.
 J. Lippert

Aug. förbalt sammanträdde fredagen
den 29 mars 1951 kl. 10.00, har ordrag av kungömlar
 sänts till fristående.

Skara den 9 mars 1951.

I tjänsten
 J. Lippert

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Hult m.fl. i Bärebergs socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Hult m.fl.

i Bärebergs socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i Elåbandslokalen, Bäreberg


tors- dagen den 29 mars 1951 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Hult 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁹, 1²⁰, 1²¹, 1²², 1²³, 1²⁶, 1²⁸,
1²⁹, 1³⁰ och 1³², läg. Kristineslätt 1¹, läg. Östorp Lille eller Olof Töressgården 3¹⁹
(Nygård), Tubbehagen och Riddarhagen.


Skara den 2 mars 1951.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppbär~~ anslagen i laga ordning
/i Bärebergs kyrka
~~sockens kyrka~~ den 4 mars 1951 betygas:


Kyrkost.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~anuppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Folkungagatan 4, Skara

Bil. D

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hult m. fl. i Bärebergs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Blåbandslokalen, Bäreberg torsdagen den 29 mars 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Hult 1^o, 11^o, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129, läg. Kristineslätt 1^o, läg. Östorp Lille eller Olof Töresgården 31^o (Nygård), Tubbehagen och Riddarhagen.

Skara den 2 mars 1951.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, måndagen den 5/3-51, intygas i tjänsten:

Skara den 15 mars 1951.

J. Lippert
Förrättningsman

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hult m. fl. i Bärebergs socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår dörrar beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Bäreberg, den 24. nov. 1950

Lenn Skellström	-	1/16	utl. Hult	130.
			(fullm. bil. <u>F. I</u>)	
Hart Persson	-	7/96	utl. Hult	119, 119
Gunn Johansson	-	1/16	- - -	113
Alfvin Vinbo	-	1/10	- - -	116
Hjalmar Carlsson	-	1/16	- - -	126
Erik Vinbo	-	1/32	- - -	119
Olof Wikström			Jubbeboagen	
Martin Petersson			- - -	
Gunn Svensson			- - -	
			(fullm. bil. <u>F. II</u>)	
Ilanna Andersson	-	1/32	utl. Hult	132

Restyrkes

f. Lippert,
förmäktareman.

Biträdande gräskare:

Johannes Nilsson Gunn Svensson

FULLMAKT

för Knut Mellström eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hult m. fl.
i Bäreberga socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bärebergden 24. nov. 1950.Anna Maria Hjellberg

Bevittnas:

Erik VinboGuinnar Vinbo

FULLMAKT

för *Sven Svensson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Hult m. fl.*
i *Bärebergs* socken av *Skaraborgs* län
å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäreberg den *24. nov.* 19*50*.
Svante Svensson

Bevittnas:

*Emil Widin**Olav Widin*

Fullmakt

Bil. F. III

17.

För Johan Berggren Hult Bäreberg
i mitt ställe närvara vid Förrätt-
ningsmannaträde den 24 november
kl 9.30 pm i Blåbandslokalen Bäreberg
Hult Bäreberg 24-11-1950
Hilding Hjorth

Bewittnas

Hult Bäreberg den 24-11-1950
Johan Lönnson

Bärberg den 29-3-1968

Fullmakt för Gustav Karlsson att
föra vår talan vid sammanträde
i Bålandsfokaler Bärberg den 29-3-1968

Ester o Emilia Gustavsson
Bevittnas

Johan Karlsson Bengt Olovsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bärebergs socken</u>							
<u>Samfälligheten A - F</u>							
<u>1/16 mtl. Hult 1²³</u>							
<u>äg. Sven Johansson</u>							
åker, mylla på något lerbl.sand	1	0,51		980	1400	420	214:20
" - " - " -	2	0,32		1330	"	70	22:40
" - " - " -	3	0,32		1120	"	280	89:60
" - " - " -	3a	0,06		1380	"	20	1:20
" mylla på lerbl. sand	4	0,29		900	1500	600	174:-
" - " - " -	4a	0,01		1440	"	60	0:60
" - " - " -	5	0,12		1350	"	150	18:-
" - " - " -	6	0,22		900	"	600	132:-
" - " - " -	6a	0,24		900	"	600	144:-
" - " - " -	7	0,23		850	"	650	149:50
" - " - " -	7a	0,26		900	"	600	156:-
" - " - " -	8	0,34		800	"	700	238:-
" dy mylla på sandbl. lera	9	0,36		800	"	700	252:-
" mylla på något lerbl.sand	10	0,01		900	"	600	6:-
a) alstringsbåtnad		3,29					1597:50
b) brukningsbåtnad							868:-
a+b- summa kronor		3,29					2465:50
<u>Tubbehagen</u>							
<u>äg. Evert Widén, Svante Svensson,</u>							
<u>Martin Pettersson, Gunnar Persson</u>							
åker, mylla på lerbl.sand	11	0,23		800	1500	700	161:-
" dy mylla på lerbl.sand	12	0,06		800	"	700	42:-
" " - " -	13	0,01		800	"	700	7:-
" " - " -	14	0,01		800	"	700	7:-
" " - " -	15	0,14		800	"	700	98:-
Summa kronor		0,45					315:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Riddarehagen</u>							
<u>äg. Karl Andersson, Klas Persson,</u>							
<u>Martin Andersson, Gunnar Persson,</u>							
åker, dy mylla på lerbl. sand	16	0,14		800	1500	700	98:-
" mylla på lerbl. sand	17	0,27		800	1400	600	162:-
" mylla " något lerbl. sand	18	0,01		980	"	420	4:20
a) alstringsbåtnad		0,42					264:20
b) brukningsbåtnad							12:-
a+b) Summa kronor		0,42					276:20
<u>Läg. Östorp Lille- el. Olof</u>							
<u>Töresg:n 3¹⁹ (Nygård)</u>							
<u>äg. John Eriksson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	19	0,92		910	1400	490	450:80
" - " - "	19a						
" - " - "	19b						
" - " - "	20	0,06		840	1400	560	33:60
a) alstringsbåtnad		0,98					484:40
b) brukningsbåtnad							9:-
a+b) Summa kronor		0,98					493:40
<u>1/32 mtl. Hult 1²²</u>							
<u>äg. Alfred Nilsson</u>							
åker, mylla på något lerbl. sand	21	0,24		910	1400	490	117:60
" dy mylla på sandbl. lera	21a	0,12		800	1500	700	84:-
Summa kronor		0,36					201:60
<u>1/32 mtl. Hult 1²¹</u>							
<u>äg. Johan Svensson</u>							
åker, mylla på något lerbl. sand	22	0,04		1170	1300	130	5:20
" mylla på sandbl. lera	23	0,18		850	1500	650	117:-
" - " - "	24	0,18		900	"	600	108:-
Överföres		0,40					230:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	25	0,40		1120			230:20
åker, mylla på sandbl.lera	25	0,32		1120	1500	380	121:60
" dy - " - "	25a	0,11		800	"	700	77:-
a) alstringsbåtnad		0,83					428:80
b) brukningsbåtnad							150:80
a+b) Summa kronor		0,83					579:60
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁰</u>							
<u>äg. Oskar Olsson</u>							
åker, mylla på lerbl.sand o.grus	26	0,18		1100	1300	200	36:-
" - " - "	27	0,10		1290	"	10	1:-
" mylla på lerbl.sand	28	0,18		1100	"	200	36:-
" mylla på lerbl.sand o.grus	29	0,21		720	"	580	121:80
" - " - "	30	0,21		460	"	840	176:40
" mylla på lerbl. sand	31	0,14		560	1400	840	117:60
" " " sandbl. lera	32	0,47		530	1500	970	455:90
" " " lerbl. sand	33	0,26		910	1400	490	127:40
" " " sandbl. lera	34	0,38		450	1500	1050	399:-
" " " " "	35	0,21		680	"	820	172:20
" " " lerbl. sand	36	0,16		1050	1400	350	56:-
" " " " "	37	0,34		1120	1500	380	129:20
" " " " "	38	0,13		900	"	600	78:-
" " " lerbl.sand o.grus	39	0,32		460	1300	840	268:80
" " " " "	40	0,15		480	1200	720	108:-
" " " " "	41	0,38		480	"	720	273:60
" " " " "	42	0,10		600	"	600	60:-
tomt, " " " "	43	0,13		1080	2400	1320	171:60
a) alstringsbåtnad		4,05					2788:50
b) brukningsbåtnad							413:-
a+b) Summa kronor		4,05					3201:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>1/16 mtl. Hult 1²⁶</u> <u>äg. Hjalmar Karlsson</u> Åker, dy mylla på sandbl.lera	44	0,23		800	1500	700	161:-
<u>1/20 mtl. Hult 1¹⁶</u> <u>äg. Alvar Winbo</u> Åker, dy mylla på sandbl.lera	45	0,25		800	1500	700	175:-
<u>Hult 1¹³</u> <u>äg. Karl Persson</u> Åker, dy mylla på sandbl.lera	46	0,20		800	1500	700	140:-
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁹</u> <u>äg. Erik Vinbo</u> Åker, dy mylla på sandbl.lera	48	0,13		450	1500	1050	136:50
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁸</u> <u>äg. Hanna Andersson</u> Åker, dy mylla på sandbl.lera	51	0,13		450	1500	1050	136:50
<u>1/32 mtl. Hult 1¹¹</u> <u>1/32 mtl. Hult 1¹²</u> <u>äg. Johan Östlund</u> Åker, dy mylla på sandbl. lera	55	0,12		450	1500	1050	126:-
" - " - " -	56	0,12		450	"	1050	126:-
<u>Summa kronor</u>		0,24					252:-
<u>1/32 mtl. Hult 1³²</u> <u>1/16 mtl. Hult 1¹⁴</u> <u>äg. Ester, Emelia Gustavsson</u> Åker, mylla på lerbl.sand	57	0,10		450	1500	1050	105:-
" - " - " -	58	0,10		530	1500	970	97:-
<u>Summa kronor</u>		0,20					202:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/16 mtl. Hult 1²⁰</u>							
<u>äg. Hilding Hjort</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	59	0,06		530	1500	970	58:20
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁵</u>							
<u>äg. Allan Fruberg</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	60	0,10		770	1400	630	63:-
<u>1äg. Kristineslätt 1¹</u>							
<u>äg. Ragnar Hultqvist</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	61	0,10		830	1500	670	67:-
" " " " "	62	0,29		530	"	970	281:30
" " " " "	63	0,22		970	"	530	116:60
tomt, " " " "	64	0,11		1680	2800	1120	123:20
åker, " " " "	65	0,04		910	1400	490	19:60
summa kronor		0,76					607:70
<u>1/16 mtl. Hult 1⁹</u>							
<u>äg. Ernst Gustavsson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	66	0,33		970	1500	530	174:90
" " " " "	67	0,26		450	"	1050	273:-
" " " " "	68	0,37		450	"	1050	388:50
" " " " "	69	0,15		1050	1400	350	52:50
" mylla på lerbl. sand o. grus	70	0,05		420	1200	780	39:-
odlingsmark, - " -	71		0,11	240	600	360	39:60
åker, - " - " -	72	0,19		650	1300	650	123:50
a) alstringsbåtnad		1,35	0,11				1091:-
b) bruksningsbåtnad							136:50
a+b summa kronor		1,35	0,11				1227:50
Samfälligheten A - F summa kronor		14,03	0,11				10692:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten G - I.</u>							
<u>Hult 1¹⁹</u>							
<u>äg. Karl Persson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	47	0,10		800	1500	700	70:-
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁹</u>							
<u>äg. Eric Vinbo</u>							
åker, mylla på sandbl.lera	49	0,11		600	~~1500~~ 1050	450	49:50
tomt, " " " "	50	0,05		2880	3000	120	6:-
a) alstringsbåtnad		0,16					55:50
b) brukningsbåtnad							30:-
a+b) summa kronor		0,16					85:50
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁸</u>							
<u>äg. Hanna Andersson</u>							
åker, mylla på lerbl.sand o.grus	52	0,19		560	1400	840	159:60
" - " - " -	53	0,12		1040	1300	260	31:20
" - " - " -	54	0,05		910	"	390	19:50
Summa kronor		0,36					210:30
<u>1/16 mtl. Hult 1⁹</u>							
<u>äg. Ernst Gustavsson</u>							
åker, mylla på lerbl.sand o.grus	73	0,17		910	1400	490	83:30
" - " - " -	74	0,05		1120	"	280	14:-
" - " - " -	75	0,29		770	"	630	182:70
" mylla på lerbl.sand	76	0,23		1050	1500	450	103:50
" - " - " -	77	0,19		680	"	820	155:80
" - " - " -	78	0,10		1120	"	380	38:-
" - " - " -	79	0,25		750	"	750	187:50
" - " - " -	80	0,20		450	"	1050	210:-
a) alstringsbåtnad		1,48					974:80
b) brukningsbåtnad							30:-
a+b) Summa kronor		1,48					1004:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/16 mtl. Hult 1³⁰</u>							
<u>äg. Anna Kjellberg</u>							
åker, mylla på lerbl.sand o.grus	81	0,17		980	1400	420	71:40
" " " "	82	0,25		490	"	910	227:50
" " " "	83	0,09		560	"	840	75:60
" mylla på sandbl. lera	84	0,50		970	1500	530	265:-
" " " "	85	0,65		680	"	820	533:-
" mylla på lerbl. sand	86	0,22		680	"	820	180:40
" " " "	87	0,29		750	"	750	217:50
" " " "	88	0,58		830	"	670	388:60
" " " "	89	0,25		830	"	670	167:50
" " " "	90	0,37		750	"	750	277:50
" " " "	91	0,12		830	"	670	120:60
" " " "	92	0,29		750	"	750	217:50
" " " "	93	0,10		800	¹³⁵⁰ 1500	550	55:-
" mylla på sandbl. lera	94	0,12		1350	1500	150	18:-
" " " "	95	0,46		1200	"	300	138:-
" " " "	96	0,32		"	"	"	96:-
a) alstringsbåtnad		4,84					3049:10
b) bruksningsbåtnad							759:-
a+b Summa kronor		4,84					3808:10
Samfälligheten G - I Summa kronor		6,94					5178:70

Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	a ² -pris kronor	Båtnad	
				kronor	summa kronor
<u>Samfälligheten A-F</u> <u>1/16 mtl. Hult 1²³</u> Sven Johansson	0-1+47	147	3:50	514:50	
	1+89-2+14	25	0:50	12:50	
	2+19-2+88	69	2:50	172:50	
	2+88- gräns	40	2:50	100:--	
	20-21+37	137	0:50	68:50	868:--
<u>Riddarehagen</u> Karl Andersson, Klas Persson Martin Andersson, Gunnar "	1+65-1+89	24	0:50	12:--	12:--
<u>Läg. Östorp Lilleg:n el.</u> <u>Olof Töress:n 3¹⁹ (Nygård)</u> John Eriksson	1+47-1+65	18	0:50	9:--	9:--
<u>1/32 mtl. Hult 1²¹</u> Johan Svensson	gräns-3+84	58	2:60	150:80	150:80
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁰</u> Oskar Olsson	25+40-26+70	130	0:50	65:--	
	26+70- väg	5	0:50	2:50	
	26+96-27+83	87	3:--	261:--	
Överföres				328:50	1039:80

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Å-pris kronor	Båtnad	
				kronor	summa kronor
Överfört				328:50	1039:80
	15-15+28	28:-	0:50	14:-	
	gräns-utf.v.	47:-	1:50	70:50	413:-
<u>1/16 mtl. Hult 1⁹</u>					
Ernst Gustavsson	6+93-7+84	91:-	1:50	136:50	136:50
<u>Samfälligheten A - F. Summa kronor</u>					1589:30
<u>Samfälligheten G - I.</u>					
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁹</u>					
Erik Vinbo	41+40-41+60	20	1:50	30:-	30:-
<u>1/16 mtl. Hult 1⁹</u>					
Ernst Gustavsson	gräns.-44+76	20	1:50	30:-	30:-
<u>1/16 mtl. Hult 1³⁰</u>					
Anna Kjellberg	42+24-43+25	101	3:50	353:50	
	43+25-43+59	34	3:50	119:-	
	44-44+47	47	3:50	164:50	
	45-46+82	182	0:50	91:-	
	46+82-47+44	62	0:50	31:-	759:-
<u>Samfälligheten G - I Summa kronor:</u>					819:-
<u>Sammandrag.</u>					
Samfälligheten A - F kronor					1589:30
" G - I "					819:-
<u>Summa kronor 2408:30</u>					

Bäreberg den 29 mars 1951.

Z. Lippert
Förreträttningsman.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - F.</u>						
<u>Diket A-B-C-D.</u>						
0-2+88	288	300 mm:s rör med frakt	m	288	3:70	1065:60
0-1+59	159	Grävning,lägg. o. återfylln.	"	159	2:40	381:60
1+59-2+88	129	" " "	"	129	2:30	296:70
2+88-4+37	149	250 mm:s rör med frakt	"	149	2:50	372:50
2+88-3+43	55	Grävning,lägg. o. återfylln.	"	55	2:60	143:-
3+43-3+84	41	" " "	"	41	2:80	114:80
3+84-4+37	53	" " "	"	53	2:-	106:-
0+1-0+5	4	Tillägg för genomgång av ägobro st	1	15:-	15:-	
2+15-2+18	3	" " " "	1	10:-	10:-	
0		Förledningsöga typ B	"	1	50:-	50:-
1+59,2+19,2+88		Brunn typ A,d=0,800 m	"	3	100:-	300:-
3+43,4+37		" " d=0,600 m	"	2	75:-	150:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			304:80	3310:-
<u>Diket D - E.</u>						
4+37-6+31	194	150 mm:s rör med frakt	m	194	1:60	310:40
" "	194	Grävning,läggning o. återfylln.	"	194	1:40	271:60
5+36,6+31		Brunn typ A,d=0,450m.	st	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			68:-	750:-
<u>Diket E - F.</u>						
6+31-6+93	62	100 mm:s rör med frakt	m	62	1:-	62:-
" "	62	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	62	1:40	86:80
6+93-7+84	91	75 mm:s rör med frakt	"	91	0:70	63:70
" "	91	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	91	1:10	100:10
6+87-6+93	6	Tillägg för genomgång av utfartsväg	1	15:-	15:-	
6+93		Brunn typ A-d=0,450 m.	st	1	50:-	50:-
		Överföres			377:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överföres			377:60	
7+84		Brunn typ A, d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			42:40	460:-
		<u>Diket B - Ba.</u>				
20-21	100	100 mm:s rör med frakt m	100	1:-	100:-	
"	100	Grävn.läggning o. återfylln. "	100	0:90	90:-	
21-21+37	37	75 mm:s rör med frakt "	37	0:70	25:90	
21-21+24	24	Grävning, läggning o. återfylln. "	24	0:80	19:20	
21+24-21+37	13	" " " "	13	1:30	16:90	
21		Brunn typ A, d=0,450 m. st	1	50:-	50:-	
21+37		" " d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			38:-	380:-
		<u>Diket C - Ca.</u>				
30-31+80	180	150 mm:s rör med frakt m	180	1:60	288:-	
30-31+25	125	Grävn.läggning o. återfylln. "	125	1:70	212:50	
31+25-31+80	55	" " " "	55	1:30	71:50	
31+80-33+66	186	100 mm:s rör med frakt "	186	1:-	186:-	
31+80-32+79	99	Grävning, läggning o. återfylln. "	99	1:40	138:60	
32+79-33+66	87	" " " "	87	1:15	100:05	
33+62-33+66	4	Tillägg för genomgång av utfartsväg st	1	10:-	10:-	
31+25, 31+80, } 32+79, 33+66 }		Brunn typ A, d=0,450 m. "	4	50:-	200:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			123:35	1330:-
		<u>Diket D - Da.</u>				
25-25+40	40	125 mm:s rör med frakt m	40	1:15	46:-	
" "	40	Grävn.läggning o. återfylln. "	40	1:30	52:-	
25+40-26+70	130	100 mm:s rör med frakt m	130	1:-	130:-	
25+40-26	60	Grävning, läggning o. återfylln. "	60	1:05	63:-	
		Överföres			291:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			291:-	
26-26+50	50	Grävning, lägn. o. återfylln. m	50	1:50	75:-	
26+50-26+70	20	" " "	20	2:20	44:-	
25+40		Brunn typ A, d=0,450 m. st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			50:-	510:-
		<u>Diket Da - Db - Dc.</u>				
26+70-27+20	50	100 mm:s rör med frakt m	50	1:-	50:-	
26+70-26+96	26	Grävn.lägn. o. återfylln. m	26	2:50	65:-	
26+96-27+20	24	" " "	24	1:60	38:40	
37+20-27+83	63	75 mm:s rör med frakt "	63	0:70	44:10	
" "	63	Grävn.lägn. o. återfylln. "	63	1:40	88:20	
26+90-26+96	6	Tillägg för genomgång av utfartsväg st	1	15:-	15:-	
26+96		Brunn typ A, d=0,450 m. "	1	50:-	50:-	
27+20		" " C, d=0,450 m. "	1	25:-	25:-	
27+83		" " A, d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			44:30	460:-
		<u>Diket Db - Dd.</u>				
15-15+86	86	100 mm:s rör med frakt m	86	1:-	86:-	
" "	86	Grävn.lägn. o. återfylln. "	86	2:40	206:40	
15+86		Brunn typ A, d=0,450 m. st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			37:60	380:-
		<u>Samfälligheten A-F Summa kronor:</u>				7580:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten G - I.</u>						
<u>Diket G - H.</u>						
41-43+59	259	225 mm:s rör med frakt	m	259	2:30	595:70
41-41+40	40	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	40	1:70	68:-
41+40-41+76	36	" " "	"	36	1:15	41:40
41+56-41+60, 41+66-41+71 }	9	Sprängning av berg	"	9	20:-	180:-
" "	9	Grusbädd för rörledning	"	9	0:80	7:20
41+76-42	24	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	24	2:10	50:40
42-42+24	24	" " "	"	24	2:20	52:80
42+24-43+59	135	" " "	"	135	2:-	270:-
41+36-41+40	4	Tillägg för genomgång av ägoväg st	1	5:-	5:-	
41+93-41+96	3	" " " " " "	1	10:-	10:-	
43+55-43+59	4	" " " " " "	1	7:50	7:50	
41		Rörledningsöga typ B	"	1	50:-	50:-
41+40,42+24, 43+59 }		Brunn typ A,d=0,525 m.	"	3	60:-	180:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			152:-	1670:-
<u>Diket H - I.</u>						
43+59-44+47	88	100 mm:s rör med frakt	m	88	1:-	88:-
" "	88	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	88	1:10	96:80
44+47-44+76	29	75 mm:s rör med frakt	"	26	0:70	18:20
" "	29	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	26	1:70	44:20
44+47		Brunn typ A,d=0,450 m.	st	1	50:-	50:-
44+76		" " d=0,375 m.	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			32:80	370:-
<u>Diket H - Ha.</u>						
45-46+82	182	150 mm:s rör med frakt	m	182	1:60	291:20
45-45+50	50	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	50	2:30	115:-
Överföres					406:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			406:20	
45+50-46+50	100	Grävn.lägg. o. återfylln. m	100	1:95	195:-	
46+50-46+82	32	" " "	32	1:85	59:20	
46+82-47+44	62	100 mm:s rör med frakt	62	1:-	62:-	
46+82-47	18	Grävn.lägg. o. återfylln. "	18	1:55	27:90	
47-47+44	44	" " "	44	1:-	44:-	
47+44,46+82		Brunn typ A,d=0,450 m. st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			95:70	990:-
		<u>Diket H - Hb - Hc.</u>				
50-51+6	106	200 mm:s rör med frakt m	106	2:-	212:-	
" "	106	Grävn.lägg. o. återfylln. "	106	2:50	265:-	
51+6-52+53	147	125 mm:s rör med frakt "	147	1:15	169:05	
51+6-51+65	59	Grävn.lägg. o. återfylln. "	59	1:30	76:70	
51+65-52+53	88	" " "	88	1:40	123:20	
52+49-52+53	4	Tillägg för genomgång av utfarts- väg st	1	15:-	15:-	
51+6,52+53		Brunn typ A,d=0,450 m. "	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			99:05	1060:-
		<u>Samfälligheten G - I.</u>		Summakronor		4090:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - F.</u>				
0-4+37	437	diket A-B-C-D				3310:-
4+37-6+31	194	" D - E				750:-
6+31-7+84	153	" E - F				460:-
20-21+37	137	" B - Ba				380:-
30-33+66	336	" C- Ca				1330:-
25-26+70	170	" D- Da				510:-
26+70-27+83	113	" Da- Db - De				460:-
15-15+86	86	" Db - Dd				380:-
	1626				Summa kronor	7580:-

J. Aspen
Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas,

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan, att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,


att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-

nämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-
kommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då
beklädas med grästorv, enris eller granris,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
för samfälligheten A-F kors i berg c:a 60 m. norr om påle O+32 å höjden
+8.80 m. och
för samfälligheten G-I kors i berg c:a 70 m. öster om p. G å höjden
+ 8.30 m.

Bäreberg den 29 mars 1951.

I tjänsten:


Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägo- figurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för						Rel.kostn. (kostn.för varje kronas jordförbättr.
			A-B-C-D- E, B-Ba, C-Ca, D- Da.	E - F	Da-Db- De, Db- Dd	G-H-I- H-Ha, H- Hb	Hb-Hc	s:ma	
<u>Samfälligheten A - F.</u>									
I	1-39, 44-46, 48-51, 55-65	8503:50	6280:-					6280:-	0,738519
II	66-69	1095:90	650:-	460:-				110:-	1,012866
III	40-43, 70-72	1092:80	150:-		840:-			(840)- 990:-	0,768668 0,905930
I+II		9599:40						6740:-	0,702127
I+III		9596:30						7120:-	0,741953
I+II+ III		10692:20						7580:-	0,708928
Samfälligheten A-F skall uppdelas på två avdelningar med avd. I+II- 0,702127 och avd. III-0,768668 kr. per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.									
<u>Samfälligheten G - I.</u>									
IV	47, 49-50, 76- 80, 84-96	4313:90				3610:-		(3450)- 3610:-	0,799740 0,836830
V	52-54, 73-75, 81-83	864:80				160:-	480:-	640:-	0,740056
IV+V		5178:70						4090:-	0,789773

Samfälligheten G - I skall uppdelas på två avdelningar med avd. IV-0,799740 och avd. V-0,740056 kr. per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Bäreberg den 29 mars 1951.

J. Lippert
Förordningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bärebergs socken</u>						<i>total</i>
<u>Samfälligheten A - F</u>						<i>åker skog ha ha</i>
<u>1/16 mtl. Hult 1²³</u>						
Sven Johansson avd. I+II	S	2465:50	1731:10	1731:10	22.838	7.0-3.0
<u>Tubbehagen</u>						
Evert Widén, Svante Svensson, Martin Pettersson, Gunnar Persson avd. I+II	S	315:-	221:17	221:17	2.918	14.5-6.0 6.0-2.0 10.5-6.0 7.0-2.0
<u>Riddarehagen</u>						
Karl Andersson, Klas Persson, Martin Andersson, Gunnar Persson avd. I+II		276:20	193:93	193:93	2.558	8.0-8.0 8.0-8.0 5.0-3.0
<u>Läg. Östorp Lille- el. Olof</u>						
<u>Töresg:n 3¹⁹ (Nygård)</u>						
John Eriksson avd. I+II		493:40	346:43	346:43	4.570	3.5-0
<u>1/32 mtl. Hult 1²²</u>						
Alfred Nilsson avd. I+II		201:60	141:55	141:55	1.867	4.0-3.0
<u>1/32 mtl. Hult 1²¹</u>						
Johan Svensson avd. I+II	S	579:60	406:95	406:95	5.369	3.0-1.5
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁰</u>						
Oskar Olsson avd. I+II	S	2310:80	1622:48			
avd. III		890:70	684:65	2307:13	30.437	6.0-0
<u>1/16 mtl. Hult 1²⁶</u>						
Hjalmar Carlsson avd. I+II	S	161:-	113:04	113:04	1.491	5.0-2.0
<u>1/20 mtl. Hult 1¹⁶</u>						
Alvar Vinbo avd. I+II	S	175:-	122:87	122:87	1.621	6.5-1.0

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hult 1¹³</u>						<i>total</i>
Karl Persson avd. I+II	S	140:--	98:30	98:30	1.297	<i>öker skog ha ha 16.0-2.0</i>
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁹</u>						
Erik Vinbo avd. I+II	S	136:50	95:84	95:84	1.265	<i>4.5-0</i>
<u>1/32 mtl. Hult 1²⁸</u>						
Hanna Andersson avd. I+II	S	136:50	95:84	95:84	1.265	<i>4.0-0</i>
<u>1/32 mtl. Hult 1¹¹</u>						
<u>1/32 mtl. Hult 1¹²</u>						
Johan Östlund avd. I+II		252:--	176:94	176:94	2.334	<i>4.5-0</i>
<u>1/32 mtl. Hult 1³²</u>						
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁴</u>						
Ester o. Emelia Gustavsson avd. I+II		202:--	141:83	141:83	1.871	<i>9.0-3.0</i>
<u>1/16 mtl. Hult 1²⁰</u>						
Hilding Hjort avd. I+II		58:20	40:86	40:86	0.539	<i>6.0-2.0</i>
<u>1/16 mtl. Hult 1¹⁵</u>						
Allan Fruberg avd. I+II		63:--	44:23	44:23	0.583	<i>4.5-0</i>
<u>Läg. Kristineslätt 1¹</u>						
Ragnar Hultqvist avd. I+II	S	607:70	426:68	426:68	5.629	<i>1.5-0</i>
<u>1/16 mtl. Hult 1⁹</u>						
Ernst Gustavsson avd. I+II	S	1025:40	719:96			
avd. III		202:10	155:35	875:31	11.548	<i>5.5-1.7</i>
<u>Summa</u>		10692:20		7580:--	100,000	67,370

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten G - I.</u>						
7/96 mtl. Hult 1 ^{19,13}						<i>total åker skog ha ha</i>
Karl Persson avd. IV	S	70:-	55:98	55:98	1.369	16.0 - 2.0
1/32 mtl. Hult 1 ²⁹						
Erik Vinbo avd. IV	S	85:50	68:38	68:38	1.672	4.5 - 0
1/32 mtl. Hult 1 ²⁸						
Hanna Andersson avd. V	S	210:30	155:63	155:63	3,805	4.0 - 0
1/16 mtl. Hult 1 ⁹						
Ernst Gustavsson avd. IV	S	724:80	579:65			
avd. V		280:-	207:22	786:87	19,239	5.5 - 1.7
1/16 mtl. Hult 1 ³⁰						
Anna Kjellberg avd. IV	S	3433:60	2745:99			
avd. V		374:50	277:15	3023:14	73,915	5.5 - 0
Summa		5178:70		4090:-	100,000	32,630
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - F		10692:20		7580:-	100,000	67,370
" G - I		5178:70		4090:-	100,000	32,630
Summa		15870:90		11670:-		100,000
Bäreberg den 29 mars 1951						
Förordningsman.						
Biträdande gode män:						
Johan Svensson						
Johannes Nilsson						

Skala 1: 50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Hult m.fl.
hemman i Bärebergs socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydväst om Bärebergs kyrka inom nederbördsområde nr 143 i och för ernående av bättre torrläggning, brukning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F och G-H-I för huvudavloppen samt B-Ba, C-Ca, D-Da-Db-Dc, Dd-Di, H-Ha och H-Hb-Hc för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-
enat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-F och G-I. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas; har i fråga om båda samfälligheterna särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att vardera samfälligheterna skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen fram-

ställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheten G - I understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - F skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16:04 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras för sig.

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hults/dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bäreberg den 29 mars 1951.

I tjänsten:

L. Koppert,
förmann

Biträdande gode män:

Lucas Svensson
Johanne Nilsson