



Akt nr:
R-E1a-1450

AU\$R-E1a-1450

3945-4

R 4-1450

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANDSSTYRELSEN

16 MAJ 1952

DIARIET

Handlingar angående
"Björklunda dikningsföretag av år 1951"
i Järpås socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning enligt
vattenlagen
av
J. Lippert.
Förrättningsman.

Undertecknad får härmed intyga, att "Björklunda dikningsföretag av år 1951"

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten - i Järpås socken, beviljats
lånegaranti nr - å - kronor
avskrivningslån nr 806 a,b,c/3006 å 5.490:-- kronor
statsbidrag nr - å - kronor

vid av mig verkställd avsugning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda -

Avsugning har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material Inga

avvikelser från godkänd plan: Rörledningen M-Ma hade flyttats c:a 10 m norr om det
föreskrivna läget i planen och höjts vid Ma 0,30 m. Ändringen har gjorts på markägarens
~~arbetsbeskrivning~~ begäran och införts å ritningarna med grön beteckning.

Brandförsäkring

Skara den 3/11 19 52.

Ändringen godkänd vid delegationens

sammanträde den 21 nov. 1952 (§ 69, 60)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet 3.460:-- kronor
å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet 2.030:-- kronor
å statsbidraget - kronor

Kamerala avdelningens anteckning			
Utanordnat den		Signatur	
/	19	nr	
→ 28/11	19 52	nr	111
/	19	nr	

Skara den 21 nov. 19 52

Konsulent

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid "Björklunda dikningsföretag av år 1951" i Järpås socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t			Summa kronor
	A - D	E - O	Aa - Ab	
Syneförrättningen	232:84	211:21	96:05	540:10
Jordersättning för av- loppens breddning	-	5:90	-	5:90
Arbets- och material- kostnad	4675:51 ^{x)}	5024:30 ^{xx)}	3110:--	12809:81
Extra arbeten	50:--	66:--	-	116:--
Ersättning för jordupplag	-	23:80	-	23:80
Diverse omkostnader	115:36	104:64	-	220:--
Styrelsearvode	78:65	71:35	-	150:--
<u>Summa kronor</u>	<u>5152:36</u>	<u>5507:20</u>	<u>3206:05</u>	<u>13865:61</u>
Beräknad kostnad	5082:84	5461:21	3206:05	13750:10
Båtnad	7904:80	7170:50	3260:80	18336:20

x) Därav återfyllning kr 228:95

xx) " " " 179:30.

Skara den 3 nov. 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll vid syneförretning enligt
rättslagen för terrällgning av mark
tillhörande Björklunda (Korpe-
g:n och Munkebo Lilla) och Stora
Munkebo i färpä socken av
Skaraborgs län.

Den 6. nov. 1950 å Björklunda gård, färpä

Närvarande: undertecknad e. assistent och
förrättningsman samt gode männen Gustav Lundgren -
Ambjörns g:n, färpä och Einar Johansson - Bassgården,
Håggvled, ävensom följande sökågar:

sökanden: Magnus Rolands dödsbo - åg. $\frac{1}{2}$ mtt. Korpeg:n 1^4 och
 $\frac{1}{2}$ mtt. Munkebo Lilla 1^3

genom nämndeman Bengt Roland (fullm. bil. C^I) och
övrigsökågar: Johan Larssons dödsbo - åg. Stora Munkebo 1^5
genom Folke Johansson (fullm. bil. C^{II}).

§1.

Upplästes det ^{hö}r förrättningsmännen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse ent. bilaga A. -

§2

Något jäv emot synemännen kunde icke uttråas

§3.

sökanden yrkade på fördjupning och i

möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakörande
avlopp, så att hans härav beroende mark må kunna
på ett ändamålsenligt sätt terräggas och brukas. -

§ 4.

Förklarades den vid förundersökningen uppteckade
nivåkartan över de pottenbuvrade områdena, samt profiler
över avloppen härifrån. -

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande
att sedan förslag till dikningen färdigställt, nytt samman-
träde kommer att hållas ö ent och tid som i laga
ordning kommer att för sakägarna tillkännagivas. -

Ent och tid som ovan

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande godemån:

Gustaf Lundgren Oskar Johansson.

Den 14 juni 1951 ö Björklunda gård, förpås

Närvarande: Förestående synemån och

följande sakägare:

Magnus Rolands dödsbo - dg. 1/2 mtl. Korpegr:n 1904

1/2 mtt. Munkebo Lilla 13

genom nämndeman Bengt Roland (fullm. bil. C^I),
 Johan Larssons dödsbo - äg. 1/4 mtt. Munkebo Stora 15
 genom Folke Johansson (fullm. bil. C^{II}),
 vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
 vägförman T. Ström, Vinningo (fullm. bil. C^{III})
 Bertil Aergqvist - såsom ombud för Korpegår-
 dens dikeinjoförslag av år 1946.

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet
 upprättade förslaget till de vattenbörjande markernas
 bättre terrälläggning med härtill hörande handlingar.

§ 7.

Uppläste synemännens uttalande, som hade lydelse
 enl. bilaga L.

§ 8

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna
 för val av förtroendeman utsågo synemännen nämnde-
 mannen Bengt Roland, Bjönklunda.

§ 9.

Fråga om förräkningskostnaderna hänvisades
 till orovdesräkningen, varav ett exemplar skulle över-
 lämnas till aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gods män:

Gustaf Lundgren Einar Johansson

E. D. 53-49

5.

Bil. A

19

Insändes till Torrlägningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Hollin / Lippert.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Jäpås

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser

Nedläggning av bäckt led-

ning i nu befintligt utloppsdike, gränssande till samt

uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sänkning, invallning e. d.), vidare företagets

avgränsande i utloppskanal tillhörig Rönnevidens avdels-

omfattning, areal som skall torrläggas, avloppens längd o. s. v., om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

ning förtag, år 1946. längden på det utlopp i vilket

förrättning sökes utgör ang 400 m. Avståndet omgärdar omg 20 tumme åker

Närmaste järnvägsstation

Jäpås (2.5 km. från förrättnings-

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Kamraren Bengt Ralund, Gäddlanda, Jäpås

Tel: Jäpås 10

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Jäpås den 4 juni 1949

Magn. Ralunds döds be gr

Bengt Ralund

delägare i avdels-

nämnda döds be

samt beviljat av be-

rörda förtag

1167

Bil. A.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Röregården 14 o 15 m. fl.

M. Rolander, ägare
Ingvar RolanderFORORDNANDELantbruksingenjören Assistenten
Distriktslantmätaren

Jak Lippert, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införläsa bevis
om förordnandets emottagande.

Märistad ö landskansliet den 2/7 1949

Carl Mannerfelt
Carl MannerfeltErik Christiansson
Erik ChristianssonLantbruksnämnden
~~Torrläggningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 21 juni 1949

På lantbruksnämndens
~~Torrläggningsnämndens~~ vägnar:
Dess delegation för inre rationaliseringEis Enderstein
Eis EndersteinErik Almlöf
Erik Almlöf

7.
E. D. 53-49
19



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan lantbruksnämnden i Skaraborgs län beslutat föreslå undertecknad som förrättningsman vid den syneförrättning, som den 4 juni 1949 söktes av Magnus Rolands dödsbo för igenläggning med rör av befintligt avloppsdike genom mark, tillhörande Björklunda i Järpås socken, och då företaget synes bli av mindre omfattning och enkel beskaffenhet samt ej beröra motstående intresse av betydelse, får jag vördsamt föreslå, att förordnandet utfärdas för min assistent Jaak Lippert.

Skara den 1 juli 1949.


Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bil. B.Förteckning

övar undersättelser ang. sammanträde hos
B. Roland, Björklunda, måndagen den 6 nov.
1950 klockan 9.30. vilka denna dag avsänts
till.

1. Magnus Rolands dödsbo, Björklunda, Järpås
2. Johan Larssons dödsbo, Ulnebo, "
3. Häftlagodemannen Gustav Sundgren,
Svinbjörnsgrädan, "
4. " Einar Johansson, Boosgr., Käggulad, "
Iskara den 30 okt. 1950.

I tjänsten:
J. Lippert

Ang. fortsatt sammanträde hos B. Roland,
Björklunda, torsdagen den 14 juni 1951
kl. 10.00, var kallelsen sändt till ovan-
stående samt till:

5. Bertil Bergqvist, Lövåsa, Järpås
såsom ombud för "Korpegårdens df 1946"
6. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Ullestad.
Iskara den 31 maj 1951.

I tjänsten:
J. Lippert

FULLMAKT

för nämndeman Bengt Roland eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Björklunda (Korpegår, Munkebo Lilla) m. fl.
i färpås socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

färpås den 20. okt. 1950.
Lars-Olof Roland Margaretha Roland
Lars Behm Beviltnas Herman Lund

Bevittnas:
Stapelinge den 1 nov 1950
Magnus Roland
Magnus Roland

Konstantin Hellman Beviltnas Alf Eriksson
Beviltnas Böndi

Indeute lovade befallmäktigae Nämndeman Wm
Roland att för väi talan i onlighet med ved
som finnes angivet i omständene neda: 5/11 1950
Hedaburs Egend. Klubbby

Lenn Roland

Lenn Roland

Egentliga nämndens befallning

Aug. Johansson

Oluf Petersen

Jäms den 6/11 1950

Lenn Roland

Egentliga nämndens befallning

Omar Johansson

Gustaf Lindgren

FULLMAKT

för Folke Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Björklunda (Korpegru och Munketo Låga)
i förpås socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

förpås
Arvid Larsson
Lilly Larsson

den 6. nov. 1950

Olivia Larsson
Laga Johansson

Bevittnas:

Birgit Andersson

Gustav Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Bil. C^{III}


Dnr 1988-43/51.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförman Torgny Ström, Box 116, Vinninga, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Björklunda m.fl. hemman inom Järpås socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 juni 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Järpås socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - D .</u>							
1/2 mtl Korpegården 1 ⁴							
Magnus Rolands dödsbo							
åker, mylla på lera	1	0,29		1740	1800	60	17:40
" - " -	2	0,18		1780	"	20	3:60
" - " -	3	0,21		1530	"	270	56:70
" - " -	4	0,18		1350	"	450	81:--
" - " -	5	0,39		1440	"	360	140:40
" - " -	6	0,17		1530	"	270	45:90
" - " -	7	0,27		1260	"	540	145:80
" - " -	8	0,83		720	"	1080	896:40
" - " -	9	0,57		1170	"	630	359:10
" - " -	10	0,59		720	"	1080	637:20
" - " -	11	0,14		1440	"	360	50:40
" - " -	12	0,14		1170	"	630	88:20
" - " -	13	0,37		900	"	900	333:--
" - " -	14	0,14		1260	"	540	75:60
" mylla på något moblandad lera	15	0,17		850	1700	850	144:50
" - " -	16	0,10		1610	"	90	9:--
" - " -	17	0,11		1450	"	250	27:50
" - " -	18	0,17		1190	"	510	86:70
" - " -	19	0,10		1360	"	340	34:--
" - " -	20	0,09		770	"	930	83:70
" - " -	21	0,09		600	"	1100	99:--
Alstringsbåtnad		5,30					3415:10
Brukningsbåtnad							4489:80
Summa		5,30					7904:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - O .</u>							
1/2 mtl Munkebo Lilla 1 ³							
Magnus Rolands dödsbo							
åker, mylla på något moblandad lera	22	0,15		1020	1700	680	102:--
" - " -	23	0,18		260	"	1440	259:20
" - " -	24	0,15		600	"	1100	165:--
" - " -	25	0,07		850	"	850	59:50
" - " -	26	0,17		340	"	1360	231:20
" - " -	27	0,12		1020	"	680	81:60
" - " -	28	0,13		600	"	1100	143:--
" - " -	29	0,05		1360	"	340	17:--
" - " -	30	0,09		1020	"	680	61:20
" - " -	31	0,52		340	"	1360	707:20
" - " -	32	0,13		680	"	1020	132:60
" - " -	33	0,20		510	"	1190	238:--
" - " -	34	0,29		340	"	1360	394:40
" - " -	35	0,28		1100	"	600	168:--
" - " -	36	0,17		1280	"	420	71:40
" - " -	37	0,14		1450	"	250	35:--
" - " -	38	0,29		1190	"	510	147:90
" - " -	39	0,11		1530	"	170	18:70
" - " -	40	0,14		1450	"	250	35:--
" - " -	41	0,13		1100	"	600	78:--
" - " -	42	0,07		"	"	"	42:--
" - " -	43	0,12		1190	"	510	61:20
" - " -	44	0,08		1610	"	90	7:20
" - " -	45	0,15		510	"	1190	178:50
" - " -	46	0,16		"	"	"	190:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på något moblandad lera	47	0,13		340	1700	1360	176:80
" - " -	48	0,12		"	"	"	163:20
Alstringsbåtnad		4,34					3965:20
Brukningsbåtnad							2394:10
Summa		4,34					6359:30
1/4 mtl Munkebo Stora 1 ⁵							
Johan Larssons dödsbo							
åker, mylla på något moblandad lera	49	0,20		1360	1700	340	68:--
" - " -	50	0,15		1450	"	250	37:50
" - " -	51	0,26		680	"	1020	265:20
" - " -	52	0,09		1360	"	340	30:60
" - " -	53	0,09		1450	"	250	22:50
" - " -	54	0,18		770	"	930	167:40
" - " -	55	0,26		1280	^{1660 x)} ~~1700~~	380	98:80
äng, - " -	56		0,25	240	⁴⁸⁰ ~~1200~~	240	60:--
åker, - " -	57	0,18		850	¹¹⁹⁰ ~~1700~~	340	61:20
	58	-	-	-	-	-	-
	59	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	-
Alstringsbåtnad		1,41	0,25				811:20
Brukningsbåtnad							-
Summa		1,41	0,25				811:20
x) Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Aa - Ab .</u>							
1/2 mtl Korpegården 1 ⁴							
Magnus Rolands dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningbåtnad</u>							3260:80
<u>Summa</u>							3260:80
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - D .</u>							
1/2 mtl Korpegården 1 ⁴							
Magnus Rolands dödsbo	1-21	5,30					7904:90
<u>Summa</u>		5,30					7904:90
<u>Samfälligheten E - O .</u>							
1/2 mtl Munkebo Lilla 1 ³							
Magnus Rolands dödsbo	22-48	4,34					6359:30
1/4 mtl Munkebo Stora 1 ⁵							
Johan Larssons dödsbo	49-57	1,41	0,25				811:20
<u>Summa</u>		5,75	0,25				7170:50
<u>Samfälligheten Aa - Ab .</u>							
1/2 mtl Korpegården 1 ⁴							
Magnus Rolands dödsbo							3260:80
<u>Summa</u>							3260:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - D		5,30					7904:90
" E - O		5,75	0,25				7170:50
" Aa - Ab		-	-				3260:80
<u>Summa</u>		11,05	0,25				18336:20
Biträdande gode män:		Björklunda den 14 juni 1951.					
		 Förordningsman Oskar Johansson Gustaf Lundgren					

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.


Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	å-pris kr	Båtnad		
				Kronor	Summa kr	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - D .</u>						
<u>1/2 mtl Korpegården 1⁴</u>						
Magnus Rolands dödsbo	0-1+37	137	7:50	1027:50		
	1+41-2+16	75	10:--	750:--		
	2+20-4+35	215	7:50	1612:50		
	4+35-5+9	74	3:--	222:--		
	5+9-6+63	154	5:70	877:80	4489:80	
	<u>Samfälligheten A - D summa kronor</u>				4489:80	
<u>Samfälligheten E - O .</u>						
<u>1/2 mtl Munkebo Lilla 1³</u>						
Magnus Rolands dödsbo	21+59-22+10	51	6:20	316:20		
	22+10-23+48	138	2:60	358:80		
	23+52-24+36	84	2;70	226:80		
	24+36-25+13	77	5:90	454:30		
	25+40-27+25	185	2:10	388:50		
	30-30+47	47	3:60	169:20		
	45-45+28	28	5:90	165:20		
	dike-51+44	137	2:30	315:10	2394:10	
	<u>Samfälligheten E - O summa kronor</u>				2394:10	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten Aa - Ab .					
<u>1/2 mtl Korpegården 1⁴</u>					
Magnus Rolands dödsbo	0+12-2+82	270	9:50	2565:--	
	2+82-3+53	71	9:80	695:80	3260:80
Samfälligheten	Aa - Ab		summa kronor 3260:80		

Sammandrag.

Samfälligheten	A - D	kr	4489:80
"	E - O	"	2394:10
"	Aa-Ab	"	<u>3260:80</u>
Summa kronor			<u>10144:70</u>

Björklunda den 14 juni 1951.


(J. Lippert)
Förrättningsman.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Järpås socken.							
Samfälligheten E - O .							
Diket E - F .							
1/4 mtl Munkebo Stora 1 ⁵							
Johan Larssons dödsbo							
20+68-21+59	40	5	2:--	-	-	-	2:--
20+68-21+59	30	13	3:90	140	17	23:80	27:70
Summa	70		5:90	140		23:80	29:70
Björklunda den 14 juni 1951.							
I tjänsten:							
Förordningsman. Binar Johansson Gustaf Lundgren							
Biträdande gode män:							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - D .</u>				
		<u>Diket A - B - C .</u>				
0-3+12	312	300 mm rör med frakt m	312	4:75	1482:--	
- " -	312	Grävning,läggning och återfylln."	312	1:60	499:20	
3+12-4+35	123	200 mm rör med frakt "	123	2:50	307:50	
3+12-4	88	Grävning, läggning o.återfylln."	88	1:10	96:80	
4-4+35	35	- " - "	35	1:75	61:25	
1+42,2+21,3+12		Brunn typ A; d=0,800 m st	3	110:--	330:--	
2+79		" " C; d=0,800 m "	1	50:--	50:--	
4+35		" " A; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
1+75		Enkelt T-rör 300 x 100 mm "	1	12:--	12:--	
2+44		" T-rör 300 x 150 mm "	1	12:--	12:--	
1+37-1+41	4	Tillägg för rörets framdragande genom ägoväg	4	2:50	10:--	
2+16-2+20	4	Tillägg för rörets framdragande genom utfartsväg	4	2:50	10:--	
	<u>435</u>	Arbetsledning o.oförutsett c:a 10%			<u>294:25</u>	3220:--
		<u>Diket C - D .</u>				
4+35-5+9	74	150 mm rör med frakt m	74	1:90	140:60	
4+35-4+80	45	Grävning,läggning o.återfylln. "	45	0:85	38:25	
4+80-5+9	29	- " - "	29	1:35	39:15	
5+9-6+63	154	125 mm rör med frakt "	154	1:50	231:--	
- " -	154	Grävning,läggning o.återfylln. "	154	1:40	215:60	
5+9, 6+63		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
	<u>228</u>	Arbetsledning o.oförutsett c:a 10%			<u>85:40</u>	860:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B - Ba .</u>				
10-10+80	80	100 mm rör med frakt m	80	1:30	104:--	
- " -	80	Grävning, läggning o. återfylln. "	80	1:45	116:--	
10+80		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
	80	Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			25:--	300:--
		<u>Samfälligheten A - D summa kronor</u>				4380:--
		<u>Samfälligheten E - O .</u>				
		<u>Diket E - F .</u>				
19+73-20+50	77	Justering av botten o. slänter m	77	0:75	57:75	
20+50-21+59	109	Schaktning av mo o. lerbl. grus m ³	45	4:20	189:--	
		" " moblandad lera "	60	2:50	150:--	
		Jordersättning enl. bilaga			29:70	
	186	Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10 %			43:55	470:--
		<u>Diket F - G - H - I - K .</u>				
21+59-23+52	193	225 mm rör med frakt m	193	2:90	559:70	
21+59-22+10	51	Grävning, läggning o. återfylln. "	51	2:80	142:80	
21+88-21+94	6	Bergsprängning "	6	18:--	108:--	
		Grusbädd för rörledningen på berget "	6	0:80	4:80	
22+10-23+52	142	Grävning, läggning o. återfylln. "	142	2:--	284:--	
23+52-24+36	84	200 mm rör med frakt "	84	2:50	210:--	
- " -	84	Grävning, läggning o. återfylln. "	84	1:80	151:20	
24+36-25+13	77	150 mm rör med frakt "	77	1:90	146:30	
- " -	77	Grävning, läggning o. återfylln. "	77	1:40	107:80	
23+49-23+52	3	Tillägg för rörets framdragande genom ägoväg	3	3:--	9:--	
22+10, 23+52		Brunn typ A; d=0,525 m st	2	65:--	130:--	
24+36, 25+13		" " A; d=0,450 m "	2	55:--	110:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22+55		Enkelt T-rör 225 x 100 mm st	1	8:50	8:50	
21+59		Rörledningsöga typ B "	1	45:--	45:--	
	354	Arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %			202:90	2220:--
		<u>Diket K - L .</u>				
25+13-25+40	27	125 mm rör med frakt m	27	1:50	40:50	
- " -	27	Grävning,läggning o.återfylln. "	27	1:55	41:85	
25+13-25+16	3	Tillägg för rörets framdragande genom ägoväg	3	1:80	5:40	
25+40		Brunn typ C; d=0,450 m st	1	30:--	30:--	
	27	Arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %			12:25	130:--
		<u>Diket L - M - N - O .</u>				
25+40-26+60	120	125 mm rör med frakt m	120	1:50	180:--	
- " -	120	Grävning,läggning o.återfylln. "	120	1:30	156:--	
26+60-27+25	65	100 mm rör med frakt "	65	1:30	84:50	
- " -	65	Grävning,läggning o.återfylln. "	65	1:--	65:--	
26+60		Brunn typ C; d=0,450 m st	1	30:--	30:--	
27+25		" " A; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
25+86		Enkelt T-rör 150 x 100 mm "	1	5:50	5:50	
	185	Arbetsledning,oförutsett c:a 10 %			54:--	630:--
		<u>Diket G - Ga .</u>				
30-30+47	47	150 mm rör med frakt m	47	1:90	89:30	
30-30+20	20	Grävning,läggning o.återfylln. "	20	1:80	36:--	
30+20-30+47	27	- " - "	27	2:40	64:80	
30+47		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
	47	Arbetsledning,oförutsett c:a 10 %			24:90	270:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket G - Gb .</u>				
35-35+68	68	75 mm rör med frakt m	68	0:80	54:40	
35-35+50	50	Grävning, läggning o. återfylln. m	50	1:35	67:50	
35+50-35+68	18	- " - "	18	1:75	31:50	
		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
	68	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			21:60	220:--
		<u>Diket H - Ha .</u>				
40-40+48	48	75 mm rör med frakt m	48	0:80	38:40	
40-40+24	24	Grävning, läggning o. återfylln. "	24	1:35	32:40	
40+24-40+48	24	- " - "	24	1:75	42:--	
		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
	48	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			12:20	170:--
		<u>Diket I - Ia .</u>				
45-45+28	28	100 mm rör med frakt m	28	1:30	36:40	
- " -	28	Grävning, läggning o. återfylln. "	28	1:--	28:--	
45+28		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
	28	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			10:60	130:--
		<u>Diket I - Ib .</u>				
50-51+44	144	100 mm rör med frakt m	144	1:30	187:20	
50-50+79	79	Grävning, läggning o. återfylln. "	79	1:45	114:55	
50+79-51+44	65	- " - "	65	1:20	78:--	
51+44		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
	144	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			45:25	480:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket L - La .</u>				
60-60+18	18	75 mm rör med frakt m	18	0:80	14:40	
- " -	18	Grävning, läggning o. återfylln. "	18	1:35	24:30	
60+18		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:-	45:--	
	<u>18</u>	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			<u>6:30</u>	<u>90:--</u>
		<u>Diket M - Ma .</u>				
65-65+30	30	75 mm rör med frakt m	30	0:80	24:--	
- " -	30	Grävning, läggning o. återfylln. "	30	1:35	40:50	
65+30		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
	<u>30</u>	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			<u>10:50</u>	<u>120:--</u>
		<u>Diket N - Na .</u>				
70-70+25	25	75 mm rör med frakt m	25	0:80	20:--	
- " -	25	Grävning, läggning o. återfylln. "	25	1:35	33:75	
70+25		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:-	45:--	
	<u>25</u>	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			<u>11:25</u>	<u>110:--</u>
		<u>Samfälligheten E - O summa kronor</u>				<u>5040:--</u>
		<u>Samfälligheten Aa - Ab .</u>				
		<u>Diket Aa - Ab .</u>				
		Diket ingår i "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946" och är där dimensionerat enl. följande: 0+12-0+27 Öppet dike 0+27-3+53 250 mm rör med flödesränna med en beräknad kostnad enl. detta förslag av			<u>1770:--</u>	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		På markägarens begäran skall diket Aa-Ab utföras såsom heltäckt enligt nedanstående kostnadsförslag:				
					x)	
0+12-3+53	341	600 mm rör med frakt m	341	9:25	3154:25	
0+12-1+50	138	Grävning, läggning o. återfylln. "	138	3:--	414:--	
1+50-3+53	203	- " - "	203	3:40	690:20	
0+12		Rörledningsöga typ B st	1	50:--	50:--	
3+53		Brunn typ Da; d=1,0 m. "	1	80:--	80:--	
	341	Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			491:55	
		Summa			4880:--	
		Bortgår enl. ovan			1770:--	3110:--
		<u>Samfälligheten Aa - Ab summa kronor</u>				3110:--
x) Verklig kostnad; rören inköpta 1950.						
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - D .</u>				
	435	Diket A - B - C				3220:--
	228	" C - D				860:--
	80	" B - Ba				300:--
	743				Summa	4380:--
		<u>Samfälligheten E - O .</u>				
	186	Diket E - F				470:--
	354	" F - G - H - I - K				2220:--
	27	" K - L				130:--
	185	" L - M - N - O				630:--
	47	" G - Ga				270:--
	68	" G - Gb				220:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	48	Diket H - Ha				170:--
	28	" I - Ia				130:--
	144	" I - Ib				480:--
	18	" L - La				90:--
	30	" M - Ma				120:--
	25	" N - Na				110:--
	1160				Summa	5040:--
		<u>Samfälligheten Aa - Ab .</u>				
	341	Diket Aa - Ab				3110:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	743	Samfälligheten A - D				4380:--
	1160	" E - O				5040:--
	341	" Aa - Ab				3110:--
	2244				Summa	12530:--

Björklunda den 14 juni 1951.


(J. Lippert)
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,


att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- för samfälligheten A - D inhugget kors i jordfast sten c:a 55 m. syd-öst om p. C å höjden + 14.02 m,
- för samfälligheten E - O inhugget kors i jordfast sten c:a 37 m. norr om p. 23+25 å höjden + 14,29 m och
- för samfälligheten Aa - Ab inhugget kors i berg c:a 193 m söder om p.2+60 å höjden + 14,19 m.

Björklunda den 14 juni 1951

I tjänsten:


Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).


Avdel- ning	Ägofigurer	Jordför- bättring kronor	Andel i kostnad för			Relativ kost- nad (kostnad för varje kronas jord- förbättring/
			E-F, F-G-H-I-K, K-L, G-Ga, G-Gb, H-Ha, I-Ia, I-Ib, L-La	L-M-N-O, M-Ma, N-Na	Summa	
			K r o n o r			
		<u>Samfälligheten</u>	<u>E - O .</u>			
I	22-44, 49-57	6073:10	4180:--		4180:--	0,688281
					(860:--)	0,783670
II	45-48	1097:40	410:--	860:--	1270:--	1,157281
I+II		7170:50			5040:--	0,702880

Härav framgår att samfälligheten E - O skall uppdelas på två avdelningar:

Avdeln. I med relativ kostnad 0,688281 och


" II " " " 0,783670.

Björklunda den 14 juni 1951.


(J. Lippert)
Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - D .</u>						
<u>1/2 mtl Korpegården 1⁴</u>						
Magnus Rolands dödsbo	S	7904:90		4380:--	100,000	43,111
<u>Samfälligheten E - O .</u>						
<u>1/2 mtl Munkebo Lilla 1³</u>						
Magnus Rolands dödsbo	S					
avd. I		5261:90	3621:67			
" II		1097:40	860:--	4481:67	88,922	
<u>1/4 mtl Munkebo Stora 1⁵</u>						
Johan Larssons dödsbo						
avd. I		811:20	558:33	558:33	11,078	
Summa		7170:50		5040:--	100,000	39,106
<u>Samfälligheten Aa - Ab .</u>						
<u>1/2 mtl Korpegården 1⁴</u>						
Magnus Rolands dödsbo	S	3260:80		3110:--	100,000	17,783
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - D		7904:90		4380:--	100,000	43,111
" E - O		7170:50		5040:--	100,000	39,106
" Aa - Ab		3260:80		3110:--	100,000	17,783
Summa		18336:20		12530:--		100,000
Björklunda den 14 juni 1951.						
<i>J. Lippert</i> Förrättningsman						
Biträdande gode män: <i>Einar Johansson.</i> <i>Gustaf Lindgren</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Björklunda m.fl. hemman i Järpås socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt
igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade
marker, belägna omkring 3 km. nordväst om Järpås kyrka inom nederbördsområde
n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägen-
heten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks
med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D , E - F - G - H - I - K - L - M - N - O och Aa - Ab för
huvudavloppen samt B - Ba , G - Ga , G - Gb , H - Ha , I - Ia , I - Ib ,
L - La , M - Ma och N - Na för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer
beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,
att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-
mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0
liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden
har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag och utförda rörledningar.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en sträckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stödga grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D" , "E - O" och "Aa - Ab" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på avdelningar bör verkställas, har i fråga om samfälligheten "E - O" särskild utredning verkställts, bil. J. Härav framgår, att samfälligheten "E - O" skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "E - O", som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen Aa - Ab korsar allmänna vägen Järpås - Håggesled vid Aa, där befintliga genomloppet ligger tillräckligt djupt.

Rörledningen Aa - Ab inom samfälligheten Aa - Ab ingår i "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946" och är där dimensionerad dels såsom öppet, dels såsom halvtäckt dike med 250 mm rör och flödesränna. Detta arbete är ännu inte utfört. Enligt nu upprättat förslag skall rörledningen utföras såsom heltäckt med en beräknad merkostnad av kr 3.110:--. Rörledningen ifråga skall utföras av företaget.

Det åligger "Korpegårdens dikningsföretag av år 1946" att bidra vid utförandet av rörledningen med kr 1.770:--, motsvarande beräknad kostnad enligt 1946 års förslag, ävensom att svara för framtida underhållet.

För mark, som åtgår till öppet avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostna-

derna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Björklunda dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av

bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björklunda den 14 juni 1951.

I tjänsten:

F. Lippert
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Öimar Johansson
Gustaf Lundgren