



Akt nr:

R-E1a-1452

AU$R-E1a-1452

3947-6

R 6·1452

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1952
Diarie nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande Töreboda dikningsföretag av år 1951 i Töreboda köping av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1949-1951 av

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

H a n d l i n g a r
rörande

Töreboda dikningsföretag av år 1951.

Protokoll vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande allmänna vägen Halna-Töreboda och hemmanet Berget inom Töreboda köping i Skaraborgs län.

Den 3 december 1949 inlämnade undertecknad, Stabens lantbruksingenjör på köpingshotellet, Töreboda för att jämlikt förordnande (bil. 1.) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 16 november 1949 (bil. 2.) samt i laga ordning anslagen i Töreboda församling (bil. 3.), varjämte företagets kända sakägare jämlikt vederlagen (bil. 4.) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Vägingenjör Nils G. Lenas, Mariestad för Vägförvaltningen i Skaraborgs län enl. fullm. (bil. 5.)
Stadsingenjör S. Larsson och Kamrer S. Andersson, Töreboda för Töreboda köping. Ingenjör G. Olsson, Hajstorp för Göta Kanalbolag enl. fullm (bil. 6.)
S. G. Thorén, Kyrkogatan 8, Töreboda
J. A. Thilander, Kastelund "
Sixten Mann, Dal 363 "
K. G. Johansson, Björkelund "

Dit. godemän Karl Johan Tobiasson, Ängen och
A. V. Johansson, Trälket

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen

den till Kommunen befallningshavande i länet gjorda ansökan och länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande (bil. 1.).

§ 2.

Intet jäv anmäldes mot synemännen, och biträdande god männen förklarade, att de avlagt försäkringen ed.

§ 3.

Något lag hinder mot förrättens hade ingen att anmäla.

§ 4.

Efter besiktning av tomtläggningsområdet på marken enades samtliga delägare och intressenter, att denna syneförrättning skulle kombineras med begärd syneförrättning berörande Kilen, S. Berget och Torpbodan, då nederbördsområdena ingå i varandra för de båda förrättningarna.

§ 5.

En del fornt ägare förenades jag med sökanden, vilken förening tillstyrktes av synemännen (bil. 7.)

§ 6.

Förbudet köjning skulle tillhandahållas handläggningen för undersökningen, meddelade stadsingenjör S. Larsson.

§ 7.

Då inbet vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammanträdet förkla-
rades avslutat.

Vid och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Ett tjänstvaktande

B. E. Johansson Emil Pettersson

Den 13 dec. 1950 inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör
på Töreboda Kommunalkontor för
förrättande av syneförrättning samt
ytterligare två syneförrättningar
enligt förordnanden (bil. 8 o 9). Kun-
görelse angående sammanträdet
hade varit införd i Tidning för
Skaraborgs län, Mariestadstid-
ningen (bil. 10.) samt i laga ordning
anslagen i Töreboda församling (bil. 11),
varjämte förrättens kända sakägare
jämlikt dödenlagen (bil. 12) med-
delats om tiden och platsen för
sammanträdet, och hade följande
personer med förrättningsman-
nen kommit tillstädes.

Ewald Wahn, Kilen Töreboda
för egen del och för
Lydia J. H. Wahn, Kilen
Gustaf Lindes, Lejonbacken, Kilen
Gustav R. Jonsson, Kilen 342
Ernst Karlsson, Finkila, Fagerhed
såsom godman för Anna Ma-

tilda Gustafsson, Vallingsborg, Kilen
John Rickard Nylander, Amsdal 2.
Karl Gustaf Brodin, Kilen
Kommunalkamrer Sven A. Andersson,
Förbodda för Törsbodda köpeg
enligt protokollsutdrag (bil. 13),
biträdas av stadsingenjör S. Larsson,
Förbodda
Gustaf Herbert Persson, Eppersön
Hans Hg. Fr. Steiner, Solhem
Johan Larsson, Rosenlund
Anton Severin Hermansson, Lilltomten
Arvid Fredr. Magnusson, Ekedalen 2.
Josef Em. Andersson, Fransro
Johan Hg. Flemming, Nybo 533
Alfr. Blomkvist, Kilen
Vendla Vilhelmina Ekman,
Hammarbodda 304, för egen
del och för Julia Eufemia
Ekmans dödsbo såsom
enda delägare i boet.
Nils F. Johansson, Riddar-
hagen Byggaren
Torsten Andersson, Stora Berg 340
J. A. Thilander, Karlslund
Karl Arvid Bernh. Andersson,
Gustafsberg
Sixten Mann, Alfredsberg
S. G. Thorén, Gunnerud
Bror Oskar Johansson, Berg 367
Frans Jonas Persson, Förbodagård
Gustaf Georg Larsson,
Georg Johansson, Mariedal 2
Karl Erik Karlsson, Kilen, Dalen
Sigfrid Olsson, Habo 507

Nils Wirell, Habo gästgifvare
Civilingenjör Emrik Lindman,
Ekbacken, Rönninge enligt
fullmakt (bil. 14.)
Holger Persson, Hackebo
för Per Aug. Karlsson
dödsbo
Rudolf Teodor Lamberg, Hack-
bo
Oskar Larsson, Sakängen
Lars E. A. Larsson, "
Gerhard Lindström, Vika
Linnea Sakängen
Karl Erik Karlsson, Björk-
äng Stommen
Gustaf Johansson, Björk-
äng Stommen
Gustaf August Johansson,
Nyängen
Johan Karlsson, Björkelund
Gustaf Abrahamsson, Berget
Nils Henrik Arvidsson, Sundtorp
Karl Herman Hillqvist, Tabo
G. S. Lindgren, Törebo för
Maria Lindgren, " enligt
fullmakt (bil. 15)
Tore Andersson, Dalag. 7.
Törebo
Karl Adolf Larsson, Jonsbo
Distriktsveterinär Rasmus
Rasmusson, Törebo för
egen del och för kommun
Nils Rasmusson, Stockholm
Ingenjör L. Ramstedt, Göteborg
för Skatens järnvägar enligt

fullmakt (bil. 16.)
Ingenjör A. Ohlsson, Hajstorp
för Göta Kanalbolag enligt
fullmakt (bil. 17.)
Vägingenjör L. Mellquist,
Mariestad för Dagföre-
valtningen i Skaraborgs
län enligt fullmakt (bil. 18)

Biträdande gode män
Karl John Persson, Ängen
Per Vilh. Johansson, Tråkes

§ 8.

Upplästes förordnanden, som tillkommit sedan föregående sammanträden (Bil. 8:9).

§ 9.

Några jäv mot synemännen anmäldes icke.

§ 10.

Förelades den upprättade plankartan över taxeringsområdena samt profiler över planerade avlopp-ränn och förslag till avledande av vattnet från områdena i fråga medelst täckta avlopp.

§ 11.

En del av de närvarande förenade sig med sökandena till synesförrättningarna (Bil. 19) vilken förening vitordade av synemännen.

§ 12.

Sökandena och de, som med sökanden sig förenat, yrkade på taxeringen av sina maskar till av förrättningsmannen avsedd och föreslagen omfattning.

§ 13.

Delägarna yrkade på att väg-förvaltningen pålägges kostnad så stor, som det skulle kosta vägförvaltningen att själv avhjälpa skadorna eller minst merkostnad

för förestående ledning för
övriga delägare.

§ 14

Förbuds köpeng yrkade
på att första delen av avloppet
göres täckt, då området i en
framtid är planerat för industri-
ändamål.

§ 15

De närvarande beslutmäkti-
gade förrättningsmannen att i
kungörelse för nästa samman-
träde inlåta att val av arbets-
styrelse skall vederbörligen vid
sammanträdet ifrågakomma.

§ 16.

Meddelades att jävsför-
dering skulle verkställas
under morgondagen.

§ 17.

Då inget vidare förekom,
uppläses dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdet
förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
På fastighetsägarnes
vägnar
Karl Nilsson
B. Johansson

Den 27 September 1951 inställde
sig åter förrättningsmannen på
Förbuds kommunalkontor för att
vidare handlägga ifrågavarande
gränsförrättning. Kungörelse
angående sammanträdet hade

varit infört i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad den 5 september 1951 (bil. 20) samt i laga ordning anslagen i Töreboda församling (bil. 21). Följande personer hade med föreläggningsmannen kommit tillstädes.

Landbruksdirektör T. Adolfsson, Skara för Landbruksnämnden i Skaraborgs län

Ingenjören L. Mattsson, Mariestad för Byggförvaltningen i Skaraborgs län enligt fullmakt (bil. 22)

Vitalis Severin, Töreboda andel i Kommunalnämnden

Förvaltare Nils Wiroll, Töreboda för E. Lindman, Stockholm enligt fullmakt (bil. 23)

Torsten Andersson, Fr. Berges

Göta Thorén, " "

Ingenjör A. Olsson, Skara för AB Göta Kanal enligt fullmakt (bil. 17)

Kamrer Sven Andersson, Töreboda och

Kommunalingenjör S. Larsson, " båda för Töreboda köping.

Dessutom voro närvarande

Karl John Persson, Ängen

Bror Vilh. Johansson, Träkumla

§ 18.

Föreslades det upprättade förslaget med tillkommande ändringar, som genomgingos.

§ 19.

Med anledning av de förelagda ärendena hade ingen (några) åt anföra, utan

§ 20.

Då meddelande inkommit i Kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i styrelsen Förvaltare Nils Wirell, Stabs gård, Töreboda samt till övriga ledamöter poliskonstapeln Georg Johansson, Mariedal Töreboda och en ledamot från Köpingen, som utses av fullmäktige med Gösta Thorén, Gunnarsa och Karl Larsson, Töreboda som suppleanter.

§ 21.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Veterinär Rasmus Rasmusson, Töreboda och Åke Andersson Kila, Töreboda.

§ 22.

Att anskaffa och förvara de förtegen hörande handlingar och räkningar uppsägs kamreraren hos Torsåkers häradsting.

§ 23.

Synemännens utlåtande upplästes och bifogas protokollet.

§ 24.

Avvaderättning fördrages.

§ 25.

Delägarna bestå för skadeståndsskyldighet de förrättningen genomförande och uppdrages att förrättningsmannen att upprätta härför erforderliga handlingar

§ 26.

Då inget vidare förekom, upplästes dagens protokoll, och syneförrättningen förklarades avslutad

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Ivar Nyvaaman

Carl Pettersson B. V. Johansson

13.

Bil. 1.

KUNGL.MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 21-49-1949.

Förordnande.

Inneliggande förordnande av den 19 december 1945 transporteras härigenom å lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad.

Mariestad å landskansliet den 19 januari 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

14.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.159-49
1945

Förordnande.

Statens lantbruksingenjör S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december *1945.*

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Transumt.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

:=:

Vidare får nämnden med överlämnande av vederbörande ansökningar föreslå, att lantbruksingenjören S. Hallin jämväl förordnas att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande:

Allmänna vägen Halna-Töreboda, delsträckan Berget-Töreboda, Töreboda köping (Dnr80)

Noret 1^1 och Boda 1^7 i Torsö socken (" 95)

Skara den 17 december 1945.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Åke W. Nordell

16.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 2839/45-43.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 13/11 1945 Dnr 80
Exp. den 18/12 1945 nr 13

E D 159-49
1945

SKARABORGS LÄNS
19 DEC. 1945
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Vägförvaltningen får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande allmänna vägen Halna-Töreboda, delsträckan Berget-Töreboda i Töreboda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Töreboda.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: Vägförvaltningen i Skaraborgs län, adress Mariestad.

Telefon: 1006.

Avskrift av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens bemyndigande bilägges.

Mariestad den 10 november 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Berget	S.G. Thorén, Kyrkogatan 8, Töreboda
" " 2^{16}	J.A. Thilander, Karlslund, - " -
" " 2^{26}	K.O. Holmén, Box 363 A, - " -
" " 2^{31}	J.V. Persson, Rosliden, - " -
" " 2^{33}	K.G. Johansson, Björkelund, - " -

Avskrift.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

Dnr O. 582/45, Ka 7207-43.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

I anledning av vägförvaltningens skrivelse den 22 oktober 1945, dnr 2697-43, får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen härigenom bemyndiga vägförvaltningen att hos länsstyrelsen i Skaraborgs län anhålla om syneförrättning för torrläggning av till väg hörande område.

Stockholm den 3 november 1945.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

E.G. Braune

I. Morting

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bil. 2.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande allmänna vägen Halna—Töreboda, delsträckan Berget—Töreboda, kommer att handläggas vid sammanträde på Köpingshotellet, Töreboda, lördagen den 3 december 1949 kl. 14.00, då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Följande fastigheter väntas även bliva berörda av företaget, nämligen Stora Berget 2^{16}, 2^{26}, 2^{31} och 2^{33} inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Karlstad den 12 november 1949.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse har varit införd - i Tidn.för Skaraborgs Län,Mariestadstidn. onsdagen d.16 nov.1949.

Bil. 3.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Stora Berget 2^{16}, 2^{26}, 2^{31} och 2^{33} inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande allmänna vägen Halna - Töreboda, delsträckan Berget - Töreboda, kommer att handläggas vid sammanträde på Köpingshotellet, Töreboda, lördagen den 3 december 1949 kl.14^{00}, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Följande fastigheter väntas även bliva berörda av företaget, nämligen Stora Berget 2^{16}, 2^{26}, 2^{31} och 2^{33} inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Karlstad den 12 november 1949

Statens lantbruksingeniör

Kungörelsen i Töreboda tidningar 2 gånger
den 20 och 27 nov. 1949 införes.

Kommunalfullmäktige.

Bil. 4.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanet Stora Berget 2^{16}, 2^{26}, 2^{31} och 2^{33} inom Töreboda köping av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 ka p. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 3 december 1949 kl.14^{00}.

1. Herr S. G. Thorén, Kyrkogatan 8, TÖREBODA.
2. " J. A. Thilander, Karlslund, -"-
3. " Sixten Mann, Box 363 A, -"-
4. " J. V. Persson, Rosliden, -"-
5. " K. G. Johansson, Björkelund, -"-
6. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Gode män:

7. Karl John Pettersson, Ängen, Töreboda.
8. Bror Vilh. Johansson, Trälket, TÖREBODA.

Pastorat:

Töreboda Pastorat, TÖREBODA.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestads Tidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 12 november 1949, intygas

ex officio:

Bil. 5.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3929-43/49

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Nils G. Lenas, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande allmänna vägen Halna-Töreboda, delsträckan Berget-Töreboda.

Mariestad den 17 november 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

A. Westgren.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänsens vägnar:

Margareta Melin

Bil. 6.

Fullmakt.

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed Ingeniör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande allmänna vägen Halna - Töreboda, vilken tager sin början lördagen den 3 december 1949 kl. 14.00 å Köpingshotellet, Töreboda, föra Göta kanalbolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blombacka, Kålltorp den 30 Nov. 1949.

Distriktsdirektör

Bevittnas:

.....

.....

.....

.....

Bil. 7.

Förening

Undertecknade, tomtägare tillhörande Stora Bugel förena sig härmed med sökanden till synförrättning avseende torrläggning av allmänna vägen Bugel Förebodar, och yrka på torrläggning av sina tomter i samband med synförrättning ifråga

Förebodar den 3 dec. 1949.

Petter Mauer — S. G. Thorén

J. Thilander — Carl Johansson

Förebående förening vidsande.
Ordförande

B. Wahlström — Carl Jellinger

Bil. 8.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 15-49-1950.

Förordnande.

Lantbruksingenjören G.Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning. Mariestad å landskansliet den 12 juli 1950.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

27

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN 1950
DIARIE Nr 7621
SAK Nr

Tilla.

Yttrande

I anledning av Kungl.lantbruksstyrelsens remiss den 14 juni 1950 får jag efter lantbruksingenjörens hörande meddela att ifrågavarande förrättning bör handläggas i samband med den förrättning, dnr 600 i resplan för Skaraborgs län, beträffande vilken förordnande tidigare utfärdats för Wadman. Överförandet tillstyrkes.

Karlstad den 26 juni 1950.

Enligt uppdrag:

Arvid Bolmstrand

(Arvid Bolmstrand)
lantbruksdirektör.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
12 JUL 1950

Till

Länsstyrelsen,

M a r i e s t a d.

Lantbruksstyrelsen har intet att erinra mot att lantbruksingenjören Wadman förordnas att handlägga ifrågavarande förrättning.

Stockholm den 10 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

28

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr .....

E D. 15-49
1950

SKARABORGS LÄNS
13 APR 1950
LANDSKANSLI
Dn.r AD 542/50
Inkom 16 JUN 1950
Lantbruksnämnden i Värmlands län
LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1950
DIARIE NR 621
SAK Nr

Till

Länstyrelsen i Skaraborgs län

Mariestad.

Härmed översändes en ansökan från Töreboda köping angående syneförrättning enligt vattenlagen, vartill lantbruksingenjör Sven Hallin tidigare förordnats, men som av lantbruksnämnden föreslagits överföras till ingenjör Wadman, Karlstad.

Skara den 12 april 1950.

Enligt uppdrag

Gerd Strömberg

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbrukss-tyrelsen, som behagade med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande i ärendet. Mariestad å landskansliet den 13 april 1950.

På tjänstens vägnar:

G.Lundahl

Överlämnas till lantbruksdirektören i Karlstad för yttrande efter hörande av lantbruksingenjören.

Stockholm den 14 juni 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Yttrande från lantbruksnämnden i Värmlands län, se nästa sida.

29

Dn.r AD542/50

Ink.den 16 JUN 1950

Lantbruksnämnden
i Värmlands län

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr ....

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr.

Till Länstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad. Skara den 11 april 1950.
Enligt uppdrag
Gerd Strömberg
Gerd Strömberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering måndagen den 13 mars 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen: ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och lantbruksassistenten Gunnar Bergström. Vid handläggning av ärende 29 deltog stiftssekreteraren Bengt Gierup; vid ärendena 1 - 14 och 25 - 29 lantbruksingenjör Sven Hallin; vid ärendena 1,2, 8, 14 och 25 - 29 lantbruksdirektören T. Adolfsson samt vid ärendena 8 och 26-28 lantbruksingenjören David Larsson, Borås.

§ 20

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

= =

4. Ärende:
Förordnande, som av lantbruksingenjör Sven Hallin föreslagits att överflyttas till lantbruksingenjör G. Wadman, Karlstad.

ID 88/45 Töreboda m.fl. fastigheter i Töreboda köping.

Beslut:
Delegationen beslöt föreslå, att länstyrelsen måtte enligt SF 349/48 § 49 tredje stycket, efter lantbruksstyrelsens hörande förordna lantbruksingenjör G. Wadman, Karlstad att handlägga ovan nämnda förrättning.
Lantbruksingenjör Wadman har förut förordnats till en förrättning, som delvis berör samma avlopp.

= =

In fidem
Erik Almlöf

Justerat
Elis Enderstein

Rätt utdraget betyga:
Gerd Strömberg .... Per-Olov Uelborg ....

Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

Dn.r AD 542/50

Ink den 16 JUN 1950
Lantbruksnämnden
i Värmlands län

SKARABORGS LÄNS
13 APR 1950
LANDSKANSLI

SKARABORGS LÄNS
- 4 OKT. 1946
LANDSKANSLI

Till/
Länsstyrelsen, Mariestad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

./. Med remisshandlingens återställande får torrläggningsnämnden vördsamt föreslå, att lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande

Törebodan m.fl. fastigheter i Töreboda köping (Dnr 88/1945)

Skara den 3 oktober 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin
XXXXXXXXXXX

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande syneförrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/10 1946.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Elias Brandel.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
Ink. den 1/12 19 45 Dnr 88
Exp. den 3/10 19 46 nr 29

31
E.D. 155-49
1945

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
29 NOV. 1945

Dn.r AD542/50

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Ink.den 16 JUN 1950
Lantbruksnämnden i Värmlands län

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR 1950
DIARIE Nr
SAK

SKARABORGS
13 APR 1950
LANDSKANSLI

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Törebodan m.fl. fastigheter i Töreboda köping ~~socken~~ av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Töreboda

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Töreboda kommunalnämnd
adress Kommunalkontoret, Töreboda
pr Töreboda
Telefon: 98

Töreboda den 27 november 1945

TÖREBODA KÖPING
Kommunalnämnden
R. Tunberg
(R. Tunberg)
ordförande

Resolution.

Remitteras till torrläggningsnämnden i länet
för avgivande av yttrande .....
....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 29 nov. 1945
På tjänstens vägnar:

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Törebodan 1^{72}	Töreboda köping
d:o 1^{70} & 1^{61}	Karl Adolf Larsson, Borr Töreb
d:o 1^{5}	Per Anton Andersson
d:o 1^{7}	Joh:s Fredsbergs sterbh
d:o 1^{9}	Gustav Georg Larsson
Berget Stora avst.	Johan Erik Erland Johansson, Ki
" " 2^{6}	Bror Rich. Larsson,
" " avst Bcd (Idrottsplats)	Töreboda köping
Kilen 1^{85}	Karl August Johansson
	m.fl.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
448940

Bil. 9.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 29-49-1950

Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

E. Lundahl

J. S.

34

E. D. 11 - 49

1950

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORG
- 7 FEB. 1950
Diarie Nr 79 103/50

SKARA
13 APR 1950

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN LANDSKANSLIET
17 JUL. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom Töreboda

socken(~~-kar~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser täckdikning och avloppsgrävning på 48 ha å Habo gård.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställas till Förv. Wirell, Habo Gård, Töreboda

tel. 531.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Töreboda den 2 febr. 1950

Sökandes namn: Nils Wirell

Fastighet:

för fastigheten Habo Gård

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
N.Arvidsson	ägare av fastigheten	Borreboda Nolgården
Gustav Johansson	» » »	Moängen
Hillkvist	» » »	Habo
Olsson		Ahlströmsgården
Per Karlsson		Haddeboda
Göta Kanalbolag		
Töreboda Köping		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 13 mars 19 50

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

/ Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inlärväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13/4 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

G. Lundahl

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916818

Bil. 10.



Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda—Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Töreboda kommunalkontor onsdagen den 13 december 1950 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 20 november 1950.

GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidn. onsd.d.22 november 1950.

37

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen m.fl. inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Bil. 11.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Töreboda kommunalkontor onsdagen den 13 december 1950 kl. 14^{00}, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 20 november 1950

Statens Lantbruksingenjör

Ovanstående Kungörelse anslagen i Töreboda Nya Kons. den 26/11 1950, bevittnas.

Töreboda den 26/11 1950.

Kommunalkontoret

Bil. 12.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda — Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 13 december 1950 kl. 14^{00}.

1. Fr. Lotta J.H. Wahn.	Kilen,	TÖREBODA
2. Konsul Nils Rasmussen, Skånska banken,		SVEDALA
3. Trädgårdsmäst. Gustaf Linder, Lejonbacken,	Kilen,	TÖREBODA
4. Träindustriarb. Erik H. Högberg,	Johannesberg,"	"
5. Karl Johan Karlssons dödsbo, Vårgård,	Kilen	"
6. Husägare Gustav R. Jonsson,	Kilen 342	"
7. Fröken Anna Matilda Gustafsson,	Vallingsborg, Kilen,	"
8. Frans Otto Petterssons dödsbo,	Hebäck	"
9. F.lantbr. Oskar Svensson,	Ekedalen	"
10. Snickaremäst. Gustaf E. Berggren,	Sågtomten	"
11. Bildhuggare Edvin Roos,	Annehill	"
12. Fru Augusta E. Ström,	Huset 80	SJÖTORP
13. Bagaremäst. John Rickard Nylander,	Annedahl 2	TÖREBODA
14. Köpman Fritz Gustaf Andersson	Karlslund 4	"
15. Kopparslagarmästare Gunnar Johansson, -Västmannagatan 43	III,	STOCKHOLM
16. Töreboda köping		TÖREBODA
17. Lantbr. Gustaf Bertil Persson,	Epparåsen	"
18. Hovslagare Karl Emil Ulriksson,	Kilen	"
19. Fabrikör Sven Åke Andersson,	Kilsmo	"
20. Lagerarb. Per Johan Johansson,	Vårtuna	"
21. F.lokföraren Hans Hj. Fr. Heimer,	Solhem	"
22. Lägenhetsägare Johan Jansson,	Rosenlund	"
23. F.lantbr. Anton Severin Hermansson,	Lilltomten	"
24. Fru Ellen Maria Svensson	"	"
25. Glasmästare Karl Axel Harry Friberg,	Kyrkogatan 2,	"
26. Fru Agnes Elvira Johansson,	Kanalvägen, Eriksdal	"
27. Lantbr. Karl Johan Aug. Falk	Kilen 546	"
28. Lantbr. Johan Albert Svensson,	Borghem	"
29. Fajansarb. Arvid Fredr. Magnusson,	Ekedalen 2	"
30. Frisörbitr. Josef Em. Andersson,	Fransro	"
31. Snickare Fritz Verner Andersson,	Selmedal	"
32. Fru Emma Karolina Severin,	Box 66	"
33. Lantbr. Karl Adolf Larsson	Borreboda	"
34. Trädgårdsmäst. Johan Hj. Flenninger,	Nytorp 533	"

35. Byggnadssnickare Karl Oskar Skog, Kilen TÖREBODA
36. Rörmontör Gunnar Kjellberg, " "
37. Smidesmästare Karl Olsson " "
38. Byggmästare Algot Blomkvist " "
39. Anläggn.arb. Evald Wahn " "
40. Fröken Vendla Vilhelmina Ekman Haddeboda 304 "
41. Fru Julia Eufemia Ekmans dödsbo " "
42. Lagerarbetare Nils F.Johansson, Riddarhagen Bygården "
43. Lantbrukare J.A.Larsson, Stora Berget "
44. Renhålln.entrepr. Torsten Andersson -"- 540 "
45. F.stationskarlen Karl Henning Andersson, Björkebacken, "
46. Rörmokare Evert Vickberg, Stora Berget, "
47. Fastighetsäg. J.A.Thilander, Karlslund "
48. Fröken Sara Maria Andersson, Torsberg "
49. Charkuterist Karl Arvid Bernh.Andersson, Gustafsberg, "
50 Banarbetare Johan Gerhard Svensson, Lindesberg "
51. Änkefru Hanna Persson Rosliden "
52. Grovarbetare Olof Torsten Wahlinder, Vårbacka "
53. Maskinfräsare Sixten Mann, Alfredsberg, "
54. Toffelmakare S.G.Thorén Gunnerud "
55. Snickare Carl Johansson Björkelund "
56. Lantbrukare Bror Otto Johansson Berget 367 "
57. -"- Erik Jonas Persson, Törebodagård "
58. -"- Gustav Georg Larsson, " "
59. Tapetsör Axel Em. Wahlström, Kyrkogatan 9, "
60. Typograf Karl Edgar Lindström Mariedal 1 "
61. Polisman Georg Johansson, Mariedal 2 "
62. Föreståndare Karl Erik Karlsson, Dalen, Kilen "
63. Civilingenjör Emrik Lindman, RÖNNINGE
64. Lantbr. Per Aug.Karlssons dödsbo Haddeboda TÖREBODA
65. Kontorschef Rudolf Teodor Lamberg, " "
66. Lantbr. Sigfrid Olsson, Habo 507, "
67. Slaktare Oskar Larsson, Saxängen "
68. F.lantbrukaren Henning Andersson, Stenshult "
69. Lägenhetsägare Lars E.Å.Larsson, Saxängen "
70. Bilreparatör Gerhard Lindström, Villa Linnea, Saxängen "
71. Lantbrukare Karl Erik Karlsson, Björkäng Stommen "
72. -"- Gustaf Johansson " " "
73. -"- Martin Linus Jonsson, " " "
74. -"- Gustaf August Johansson, Moängen "
75. -"- Johan Karlsson, Björkelund "
76. -"- Herbert Dahlstam, Björkängen, Stommen "
77. Hönseriägare Gustav Abrahamsson Berget, "
78. Lantbrukare Nils Henrik Arvidsson, Bondtorp "
79. -"- Emma Johansson Habo "
80. Lägenhetsägare Hilda Johanssons dödsbo, Habo "
81. Lantbrukare Karl Sanfrid Anderssons dödsbo, Habo "
82. -"- Karl Herman Hillqvist " "
83. Lägenhetsägare Alfr. Alex. Johansson " "
84. Fru Maria Lindgren, Storgatan 7, "

85. Egendomsmäklare Ivar Jakobsson, Kyrkogatan 6, TÖREBODA
86. Fru Berta Nilsson, Kyrkogatan 4, "
87. Fru Elsa Dahlgren Kyrkogatan 9, "
88. Byggnadsarb. Johan Aron Eriksson, Marielund "
89. Fru Olga Nilsson, Kyrkogatan 7, "
90. Fru Ingeborg Karlsson, Västra Sjöstadsgatan 3, KARLSTAD
91. Fröken Hilma Johansson, Kyrkogatan 3, TÖREBODA
92. Handlande Gösta Högberg, Kyrkogatan 1, "
93. Skomakare J.F.Ström, Dalagatan 5, "
94. Byggmästare Tore Andersson, Dalagatan 7, "
95. Stig Karlsson, Berget "
96. Erik Johansson " "
97. Föreningen för idrottens främjande u.p.a. "
98. Arvid Emanuel Andersson, Kilen "
99. Vägförvaltningen i Skaraborgs län MARIESTAD
100. Statens Järnvägar, 8:de bansektionen FALKÖPING
101. Statens Järnvägar, 2:a distriktet GÖTEBORG
102. Göta Kanalbolag, MOTALA
103. Skrothandlare Severin Karlsson, TÖREBODA
104. Rickard Sköld, Börstorp, "
105. Distriktsvetrinär Rasmus Rasmussen, "
106. Bryggeriarbetare Karl Gustaf Brodin, Kilen, "

Gode män:

Karl John Pettersson, Ängen, TÖREBODA
Bror Vilh. Johansson, Trälket, "

Pastorat:

Töreboda Pastorat, TÖREBODA

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestads Tidningen, MARIESTAD

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 22 november 1950, intygas

ex officio:

Till sammanträdet den 27 sept. 1951 ha dessutom underrättelser avsänts till:

107. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara,
108. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,
109. Johan Hilding Andersson, Alvängen, Tibro,

med posten den 1 sept. 1951, intygas

ex officio:

Bil. 13

Utdrag ur protokoll fört vid
sammanträde med kommunalnämnden i
Töreboda köping den 27/11 1950.

- -

§ 326.

--:-

§ 330.

Till köpingens ombud vid den syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Kilen, Berget St. och L:a m.fl. inom Töreboda köping onsdagen den 13 december 1950 kl. 14.oo, valdes kommunalnämndens ordförande herr V.Severin samt kommunalkamrer Sven A.Anderson.

§ 331.

--:-

Justerat:
F.Fagerberg

Som ovan
V.Severin
ordförande
/Sven A.Anderson

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
(N. F. Larsson)
KAMRERSASSISTENT

Bil. 14.

Fullmakt

för Nils Wirell, Habo gård, eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Borreboda Nolgården, Björkäng, Stommen och Haddebodan, tillsammans kallat Habo gård i Töreboda köping av Skaraborgs län, å mina vägnar söka laga syneförrättning avseende torrläggning av Habo gård, och vid sammanträden föra min talan ävensom att söka bidrag och lån av statsmedel till kostnader för företaget.
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rönninge den 1 febr. 1950

E. Lindman

Civilingenjör E. Lindmans egenhändiga namnteckning bevittnas

Harry Johansson

Margareta Brandström.

Bil. 15.

FULLMAKT

Härmed lämnas fullmakt för G.S. Lindgren att vid sammanträde d. 13.12.1950 angående syneförrättning och torrläggning föra min talan.

Töreboda d. 13.12.1950

Maria Lindgren

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr Dc 1680/50

Bil. 16.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ingenjören L. Ramstedt *~~innehavaren här av~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid sammanträde i Töreboda den 13 december 1950 i sak rörande torrläggning av mark inom hemmanet Berget Lilla m.fl. socknar

utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 2 december *19* 50

Bevittnas:

Ingvid Lundberg

Ella Lind

S J form. nr 5
(1936)

Bil. 17.

Fullmakt.

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjören A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län, vilken förrättning tager sin början vid sammanträde å Töreboda kommunalkontor onsdagen den 13 december 1950 kl. 14.00, föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 24 november 1950.

Egenhändig namnunderskrift intyga:

F. Guillemot
Motala

Motala

Bil. 18.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4062-43/50
Ls/MN

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägingenjören Lennart Mellquist, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 december 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

T.C. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Margareta Melin

Förening. Bil. 19.

undertecknade, jakttagare i förevarande ärende tjänstgöring av marktillhörande hemmansägare, Bergsö Lilla, Bergsö Stora, Djurkäring Stommen, Dorreboda Nolgården, Skabo, Haddabodan, Kanaljorden, Kilen Törebodan samt allmänna vägen Törebodan - Skalna inom Törebodas köping av Skaraborgs län förena sig häruned med sökandena till syneförrättningar avseende tjänstgöring av ovannämnda marker jämlikt 10 kap 58 § vattenlagen, och yrka vi på tjänstgöring av våra mantal i samband med syneförrättningarna ifråga.

Törebodan den 13 dec. 1950.

Carl Hillqvist
Skabo

Gustaf Johansson Karl Andersson Bergsö Lilla
Mosängen Karl Axel Larsson 2:14
Kilen. Bergsö Lilla. Törebodan.

Förestående förening vidkännes

Carl Pettersson B. Gustafsson

Bil. 20.



Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda —Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Töreboda kommunalkontor torsdagen den 27 sept. 1951 kl. 13.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 september 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i tidn.för Skaraborgs län,Mariestadstidn. onsdagen d.5 sept. 1951.

Bil. 2.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Töreboda kommunalkontor torsdagen den 27 sept. 1951 kl. 13^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 sept. 1951

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Att ovanstående Kungörelse av underteckknad blivit anslagen i Töreboda Kyrkta Söndagen den 2/9 1951, bevittnas

Kommunalkontoret

LANTBRUKSNÄMNDEN I TÖREBODA SKARABORGS LÄN

Bil. 22.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2980-43/51
Ls/VH

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L. Mellquist, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen, Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halna inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 september 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Avskrift.
O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....

EMRIK LINDMAN
CIVILINGENIÖR
KARLBERGSVÄGEN 73
STOCKHOLM SWEDEN

TELEGRAMADRESS:
KLINKERLINDMAN
TELEFON: 307618
307690
307684
307688

Bil. 20.

FULLMAKT.

I anledning av syneförrättning rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan m.fl. inom Töreboda Köping Skaraborgs län varom, enligt Kungörelse av den 1/9 1951 av Statens lantbruksingenjör, sammanträde hålles i Töreboda kommunalkontor den 27/9 1951 befullmäktigar jag såsom ägare av fastigheter, som beröras av den ovannämnda torrläggningen, förvaltare Nils Wirell Töreboda att föra min talan. Jag förklarar mig nöjd med huru mitt ombud i ärendet handlar.

Stockholm den 21/9 1951


E. Lindman

Civilingenjör E. Lindmans egenhändiga namnteckning bevittnas.

A. Ranglund

Lisa Frost

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Berget Lilla, Berget Stora, Björkäng Stommen, Borreboda Nolgården, Habo, Haddebodan, Kanaljorden, Kilen och Törebodan samt allmänna vägen Töreboda - Halma inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdade förordnanden för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Börstorpsåns nederbördsområde, n:r 139.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart öster

om Töreboda köpings centrum på östra sidan av Göta kanal, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken för medelvatten. Markerna väster om Älgaråsvägen ha även förbättrats för högvatten, varvid marker belägna t.o.m. 0,5 meter över högvattenytan ansetts få förbättring genom företaget. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 153,14 hektar åker och tomtmark, varav å 1,73 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad. Därjämte har allmänna vägen Töreboda - Halna avdikats och fått förbättring genom nederbördsområdets avledande åt annat håll.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande av täckta avlopp till erforderliga dimensioner genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F, B-Ba, Ba-Bb, Bb-Bc, Ba-Bd, Bd-Be, Bd-Bf, Bb-Bg, C-Ca, Ca-Cb, Cb-Cc, Cc-Cd, Cd-Ce, Ce-Cf, Ca-Cg, Cg-C-h, Cg-Ci, Cc-Ck, Cd-Cl, Ce-Cm, D-Da och E-Ea samt å plankartan inritats med heldragna röda linjer.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens nuvarande dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m. samt föreslagna rördimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar och rördimensioner samt olika rörs avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning. o/oo	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
1	2	3	4	5	6
5^{+50}	356.5	473.6	7.0	60.0	490.0
9+4	247.5	321.8	4.0	"	370.0
10+70	238.5	308.3	6.0	52.5	317.0
12+38	67.8	98.4	7.0	37.5	145.0

1	2	3	4	5	6
13+48	66.0	95.7	5.0	37.5	125.0
14+10	23.2	34.8	"	25.0	41.0
14+84	20.8	31.2	6.0	22.5	34.0
15+88	16.6	24.9	13.0	20.0	36.5
17+12	7.4	11.1	5.0	15.0	10.4
18+28	"	"	7.0	"	12.2
19+84	2.0	3.0	6.0	12.5	7.2
20+6	"	"	"	"	7.2
31+55	90.2	123.6	2.5	45.0	135.0
33+6	83.6	113.7	2.0	"	121.0
34+40	18.6	27.9	8.0	22.5	39.0
35+30	15.0	22.5	5.0	"	31.0
35+90	14.8	22.2	12.0	20.0	35.0
36+60	14.4	21.6	16.0	"	40.7
37+98	12.6	18.9	3.0	22.5	24.0
71+32	166.3	203.3	10.0	45.0	271.0
72+67	164.1	200.0	5.5	"	200.0
74+35	159.3	192.8	5.0	"	192.0
75+48	157.5	190.1	"	"	192.0
76+58	156.7	188.9	15.0	37.5	210.0
77+63	155.9	187.7	3.0	52.5	224.0
78+97	60.0	79.9	3.0	37.5	148.0
81+48	58.2	77.2	7.0	30.0	80.0

1	2	3	4	5	6
82+20	55.2	72.7	6.0	30.0	74.0
83+30	50.4	65.5	2.0	37.5	79.0
84+26	38.8	48.1	1.0	"	57.0
85+92	37.6	46.3	7.0	25.0	50.0
87+46	36.0	43.9	"	"	50.0
88+60	"	"	5.0	30.0	68.0
89+80	28.8	34.2	9.0	22.5	40.0
91+59	27.4	32.1	"	"	40.0
92+81	"	"	1.5	30.0	36.0
101+52	2.2	2.2	1.0	15.0	4.6
110+37	8.2	12.3	10.0	"	14.6
111+17	7.4	11.1	"	"	14.6
111+69	6.0	9.0	4.0	"	9.4
113+70	3.6	5.4	"	"	9.4
114+6	1.6	2.4	1.0	12.5	3.0
116+7	2.6	3.9	6.0	"	7.2
120+75	10.4	15.6	4.0	20.0	20.4
122+50	7.8	11.7	"	"	20.4
123+29	6.4	9.6	4.5	15.0	9.9
130+45	92.3	102.4	8.0	37.5	155.0
131+85	88.9	97.3	"	"	155.0

1	2	3	4	5	6
132+20	87.4	95.0	6.0	37.5	135.0
133+30	84.4	90.5	"	"	135.0
134+52	52.2	56.0	3.5	30.0	56.0
136	24.4	18.3	5.0	20.0	22.8
136+44	"	"	13.0	"	36.5
141+88	22.2	29.3	1.0	30.0	30.0
142+88	20.2	26.3	1.0	30.0	30.0
143+90	17.9	22.8	"	"	30.0
90+45	40.0	56.7	10.0	25.0	59.0
91+36	38.4	54.3	13.0	"	67.0
91+80	37.6	53.1	3.5	30.0	56.0
92+46	36.2	51.0	3.0	"	52.0
93+20	34.6	48,6	2.5	"	48.0
94+37	31.2	43.5	4.0	"	60.0
95+46	28.2	39.0	3.0	"	52.0
98+27	23.8	32.4	6.0	22.5	34.0
99+18	22.6	30.6	"	"	34.0
99+75	"	"	1.5	30.0	36.0
220+47	64.6	85.2	4.0	37.5	110.0
222+46	59.8	78.0	"	"	110.0
223+44	"	"	8.0	30.0	86.0
224+46	57.6	74.7	"	"	86.0

1	2	3	4	5	6
225+16	33.8	39.0	7.0	25.0	50.0
226+84	26.0	27.3	5.0	22.5	31.0
227+74	"	"	2.5	25.0	30.0
231+5	21.8	32.7	5.0	25.0	41.0
231+72	21.2	31.8	"	"	41.0
232+58	20.2	30.3	"	22.5	31.0
234+36	18.0	27.0	7.0	20.0	27.0
236+1	16.2	24.3	"	"	27.0
236+69	13.4	20.1	3.0	22.5	24.0

Broar och trummor.

Rörledningarna korsa allmänna vägen Töreboda-Halna på tre ställen vid 40, 220 och 83^{+20}, där nya vägtrummor skola byggas.

Synemännen föreskriva minst 9", 15" och 15" vägrör med inre bottenhöjden på rören +15,60 , +15,30 och 23,44 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan för vägtrummorna i förut nämnd ordning.

Då dessa trummor utgöra nybyggnader skola jämlikt vattenlagen dessa arbeten bekostas av dikningsföretaget och även utföras av företaget enligt vägförvaltningens egen önskan.

Ledningarna Ba-Bb-Bc och Cd-Cl utefter samma förutnämnda väg skola bekostas och läggas av företaget.

Planen i den del, den berör allmän väg, har översänts till

vägförvaltningen i länet, och har förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag till byggande av nämnda trummor och rörledningar genom skrivelse, bil. C, och skall företaget noggrant följa de anvisningar som förvaltningen i nämnda skrivelse påpekat, vad beträffar ifrågavarande trummor och ledningar.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Någon ersättning för mark skall icke utgå, då samtliga avlopp utgöres av rörledningar.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 108.130:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	177.094:90 kr.
" " efter "	287.232:20 ",

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 110.137:30 kr., varvid en brukningsbåtnad av 7.675:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o,dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnaden för avdikning av allmänna vägen Töreboda-Halna, nämligen 12.790:- kronor, bil. B, har satts som förbättring för Vägförvaltningen i Skaraborgs län, varför totala värdeökningen genom företaget beräknats till 122.927:30 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båt-

nadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1961.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart genom val å allmänt sammanträde kompletteras.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15,

17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Töreboda kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda,att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägsre samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Töreboda dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 184:39 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenla-gen beträffande besvärs ingivande.

Töreboda den 27 september 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl Nilsson B. Johansson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Töreboda köping.							
Törebodan 1 51							
Erik Jonas Persson m.fl.							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	-,61		1680	2000	320	195:20
" " " "	2	-,27		1380	"	620	167:40
" " " "	3	1,44		1220	"	780	1123:20
" " " "	4	1,45		1300	"	700	1015:-
" " " "	5	1,26		1180	"	820	1033:20
" " " "	23	-,26		1340	1600	260	67:60
" " " "	24	-,27		1340	"	260	70:20
" " " A-Summa		5,56					3671:80
Törebodan 1 9							
Georg Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	6	-,49		1540	2000	460	225:40
" " " "	7	-,48		1540	"	460	220:80
" " " "	31	-,38		1400	1600	200	76:-
A-summa		1,35					522:20
Törebodan 1 7							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	8	1,62		1080	2000	920	1490:40
tömt, " " "	9	-,59		1500	3000	1500	885:-
åker, " " "	25	-,22		740	1600	860	189:20
" " " "	26	-,22		1240	"	360	79:20
" " " "	27	-,20		1100	"	500	100:-
överföres		2,85					2743:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		2,85					2743:80
åker, mylla på lera	28	-,08		1100	1600	500	40:-
" " " "	29	-,21		800	"	800	168:-
" " " "	42	-,53		680	"	920	487:60
" " " "	43	-,24		500	"	1100	264:-
" " " "	44	-,49		500	"	1100	539:-
A - summa		4,40					4242:40
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	27-30	-,58				300	174:-
"	42-44	1,26				300	378:-
B - summa		1,84					552:-
Totalsumma		4,49					4794:40
Törebodan 1 10							
Töreboda köping							
Älstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	32	-,08		620	1600	980	78:40
" " " "	33	-,14		1040	"	560	78:40
" " " "	39	-,32		680	"	920	294:40
" " " "	40	-,18		680	"	920	165:60
" " " "	41	-,49		740	"	860	421:40
A - summa		1,21					1038:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	32-34	-,26				300	78:-
"	39-41	-,99				300	297:-
B - summa		1,25					375:-
Totalsumma		1,25					1413:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Törebodan 1[55]							
Rickard Sköld							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	35	-,28		920	1600	680	190:40
" " " "	36	-,20		620	"	980	196:-
" " " "	37	-,16		740	"	860	137:60
" " " "	38	-,39		560	"	1040	405:60
A - summa		1,03					929:60
Törebodan 1[66]							
Karl Adolf Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	45	-,56		740	1600	860	481:60
" " " "	46	-,62		800	"	800	496:-
" " " "	47	-,56		980	"	620	347:20
" " " "	48	-,56		980	"	620	347:20
A - summa		2.30					1672:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	45-48	2,30				300	690:-
Totalsumma		2,30					2362:-
Törebodan 1[61]							
Karl Adolf Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	49	-,07		860	1600	740	51:80
" " " "	50	-,14		800	"	800	112:-
" " " "	51	-,20		740	"	860	172:-
" " " "	52	-,14		920	"	680	95:20
överföres		-,55					431:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		-,55					431:-
åker, mylla på lera	53	1,10		1040	1600	560	616:-
" " " "	54	1,22		1040	"	560	683:20
" " " "	55	1,02		920	"	680	693:60
" " " "	56	1,00		920	"	680	680:-
" " " "	57	-,97		920	"	680	659:60
A - summa		5,86					3763:40
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	49-52	-,55				300	165:-
-"-	53-58	6,91				200	1382:-
B - summa		7,46					1547:-
Totalsumma		7,46					5310:40
Törebodan 1:8							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	11	-,57		1080	2000	920	524:40
" " " "	12	-,70		1160	"	840	588:-
" " " "	13	1,10		1160	"	840	924:-
" " " "	14	1,10		1300	"	700	770:-
" " " "	15	1,06		1000	"	1000	1060:-
" " " "	16	1,08		1300	"	700	756:-
" " " "	17	1,03		1220	"	780	803:40
" " " "	18	0,20		1380	"	620	124:-
" " " "	19	-,31		1380	"	620	192:20
" " " "	20	-,68		780	"	1220	829:60
" " " "	21	-,55		800	1600	800	440:-
" " " "	22	-,31		740	"	860	266:60
A - summa		8,69					7278:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	17-20	2,22				300	666:-
Totalsumma		8,69					7944:20
Berget Lilla 1[16]							
Karl Adolf Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	59	-,29		1040	1600	560	162:40
" " " " "	60	-,29		1040	"	560	162:40
" " " " "	61	-,28		1240	"	360	100:80
" " " " "	62	-,24		1160	"	440	105:60
" " " " "	63	-,26		1160	"	440	114:40
" " " " "	64	-,23		1100	"	500	115:-
A - summa		1,59					760:60
Berget Lilla 1[33]							
Hjalmar Flenninger							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	65	-,27		1100	1600	500	135:-
A - summa		-,27					135:-
Berget Lilla 1[24]							
Hjalmar Flenninger							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl. lera	66	-,27		1160	1600	440	118:80
A - summa		-,27					118:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Berget Lilla 1[32]							
Hjalmar Flenninger							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	67	-.06		740	1600	860	51:60
A-summa		-.06					51:60
Berget Lilla 1[12]							
Vendla Ekman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	68	-,27		690	1000 840	1000 150	310:50
" " " "	69	-,50		690	1000 840	1000 150	575:-
" " " "	70	-,46		770	1000 920	1000 150	529:-
" " " "	71	-,36		1680	2000	320	115:20
" " " "	72	-,31		1680	"	320	99:20
" " " "	73	-,02		1920	"	80	1:60
" " " "	74	-,35		1080	1380	300	105:-
A-summa		2,27					1735:50
Berget Lilla 1[13]							
Julia Ekmans dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	75	3,85		920	1170	250	962:50
A-summa		3,85					962:50
Berget Lilla 1[30]							
Julia Ekmans dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	76	2,96		920	1170	250	740:-
A-summa		2,96					740:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Berget Stora 2^{8}							
Karl Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	77	1,40		1040	1700	660	924:-
tomt, mylla på lera	78	-,14		4000	5000	1000	140:-
A-summa		1,54					1064:-
Berget Stora 2^{18}							
Sara Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	79	-,12		2700	5000	2300	276:-
A-summa		-,12					276:-
Berget Stora 2^{19}							
Karl Arvid Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	80	-,11		2700	5000	2300	253:-
A-summa		-,11					253:-
Berget Stora 2^{20}							
Johan Svensson							
Alstringsbåtnad							
tomt	81	-,17		2700	5000	2300	391:-
A-summa		-,17					391:-
Berget Stora 2^{15}							
Evert Vickberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	82	-,04		2700	5000	2300	92:-
A-summa		-,04					92:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Berget Stora 2^{28}							
Erik Persson							
Alstringsbåtnad							
tomt	83	-,09		2700	5000	2300	207:-
A-summa		-,09					207:-
Berget Stora 2^{6}							
J.A.Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	84	-,48		1110	1700	590	283:20
" " " "	85	-,39		1310	"	390	152:10
" " " "	86	-,34		1240	"	460	156:40
" " " ""	87	-,15		1630	"	70	10:50
" " " "	88	-,26		1380	"	320	83:20
" " " "	89	-,09		1040	"	660	59:40
" " " "	90	-,31		1040	"	660	204:60
" " " "	91	-,20		1170	"	530	106:-
" " " "	92	-,53		1490	"	210	111:30
A-summa		2,75					1166:70
Berget Stora, Bcd							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
parkeringsplats	93	-,12		2000	4000	2000	240:-
idrottsplats	94	2,32		2760	"	1240	2876:80
A-summa		2,45					3116:80
Berget Stora ,Bcb							
Stig Karlsson							
Erik Johansson							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	95	-,23		1520	1800	280	64:40
" " " "	96	-,33		1380	"	420	138:60
" " " "	97	-,33		1320	"	480	158:40
" " " "	98	-,42		1460	"	340	142:80
A-summa		1,31					504:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	97-98	-,75				200	150:-
Totalsumma		1,31					654:20
Berget Stora Bca							
Stig Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	99	-,04		1320	1800	480	19:20
" " " "	100	-,64		1040	"	760	486:40
" " " "	101	-,47		760	"	1040	488:80
" " " "	102	-,09		1240	"	560	50:40
A-summa		1,24					1044:80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	99-100	-,68				200	136:-
Totalsumma		1,24					1180:80
Berget Stora 2:7							
Torsten Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl.lera	103	-,44		980	1600	620	272:80
" " " " "	104	-,49		1100	"	500	245:-
överföres		-,93					517:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
överfört		-,93					517:80
åker, mylla på sandbl.lera	105	-,53		1160	1600	440	233:20
" " " " "	106	-,57		1040	"	560	319:20
" " " " "	107	-,55		920	"	680	374:-
" " " " "	108	-,55		980	"	620	341:-
" " " " "	109	-,37		920	"	680	251:60
" " " " "	110	-,37		860	"	740	273:80
" " " " "	111	-,43		860	"	740	318:20
" " " " "	112	-,41		860	"	740	303:40
" " " " "	113	-,41		980	"	620	254:20
" " " " "	114	-,63		1340	"	260	163:80
tomt," " " "	115	-,15		2520	3000	480	72:-
åker," " " "	116	-,18		1240	1600	360	64:80
" " " " "	117	-,23		1240	"	360	82:80
" " " " "	118	-,25		1160	"	440	110:-
" " " " "	119	-,30		1160	"	440	132:-
A-summa		6,86					3811:80
Berget Stora 2^{16}							
J.A.Thilander							
Ålstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	120	-,24		840	2000	1160	278:40
" " " "	121	-,13		1000	"	1000	130:-
tomt	122	-,14		2000	4000	2000	280:-
A-summa		-,51					688:40
Berget Stora 2^{26}							
Sixten Mann							
Ålstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trädgård, mylla på lera	123	-,31		1260	3000	1740	539:40
A - summa		-,31					539:40
Berget Stora 2[31]							
Hanna Persson							
Alstringsbåtnad							
tomt	124	-,13		2500	5000	2500	325:-
A -summa		-,13					325:-
Berget Stora 2[37]							
Torsten Wahlinder							
Alstringsbåtnad							
tomt	125	-,12		2500	5000	2500	300:-
A - summa		-,12					300:-
Berget Stora Ab							
S.G.Thorén							
Alstringsbåtnad							
tomt	126	-,16		2500	5000	2500	400:-
A - summa		-,16					400:-
Berget Stora 2[23]							
Bror Otto Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	127	1,22		1240	1600	360	439:20
" " " "	128	-,90		920	"	680	612:-
" " " "	129	1,06		860	980	120	127:20
" " " "	130	-,49		740	860	120	58:80
överföres		3,67					1237:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
överfört		3,67					1237:20
åker, mylla på sandbl.lera	131	-,38		620	740	120	45:60
" " " " "	132	-,66		1100	1600	500	330:-
" " " " " "	133	-,65		920	"	680	442:-
" " " " "	134	-,64		920	"	680	435:20
" " " " "	135	-,42		860	"	740	310:80
" " " " "	136	-,59		740	"	860	507:40
" " " " "	137	-,67		680	"	920	616:40
" " " " "	138	1,07		980	"	620	663:40
" " " " "	139	-,38		980	"	620	235:60
" " " " "	140	-,39		1160	"	1440	171:60
" " " " "	141	-,42		1160	"	440	184:80
" " " " "	142	-,44		1160	"	440	193:60
A-summa		10,38					5373:60
Haddebodan 1^{8}							
Emrik Lindman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	143	-,95		800	1600	800	760:-
" " " "	144	-,90		980	"	620	558:-
" " " "	145	1,10		1040	"	560	616:-
" " " "	146	1,23		980	"	620	762:60
" " " "	147	-,72		920	"	680	489:60
" " " "	148	-,64		920	"	680	435:20
" " " "	149	-,84		980	"	620	520:80
A - summa		6,38					4142:20
Haddebodan 1^{13}							
Sigfrid Olsson							
Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på sand	150	-,25		860	1600	740	185:-
" " " "	151	-,29		860	"	740	214:60
" "" " "	152	-,30		860	"	740	222:-
" " " "	153	-,47		860	"	740	347:80
" " " "	154	-,46		860	"	740	340:40
" " " "	155	-,46		860	"	740	340:40
" " " "	156	-,46		1040	"	560	257:60
" " " "	157	-,39		1100	"	500	195:-
" " " "	158	-,31		1340	"	260	80:60
" " " "	159	-,43		1300	"	300	129:-
" " " "	160	-,54		1160	"	440	237:60
" " " "	161	-,40		1100	"	500	200:-
" " " "	162	-,39		1300	"	300	117:-
" " " "	163	-,62		1240	"	360	223:20
" " " "	164	-,47		1160	"	440	206:80
" " " "	165	-,48		1100	"	500	240:-
" " " "	166	-,35		1040	"	560	196:-
" " " "	167	-,42		1100	"	500	210:-
" " " "	168	-,25		1040	"	560	140:-
" " " "	169	-,24		980	"	620	148:80
" " " "	170	-,18		980	"	620	111:60
" " " "	171	-,27		1040	"	560	151:20
" " " "	172	-,16		860	"	740	118:40
A - summa		8,59					4613:-
Brukningsbåtnad brukningsenheten	164-167	1,72				300	516:-
Totalsumma		8,59					5129:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Haddebodan 1[15]							
Oskar Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	173	-,42		1240	1600	360	151:20
A-summa		-,42					151:20
Haddebodan 1[14]							
Oskar Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	174	-,27		1240	1600	360	97:20
" " " "	175	-,18		920	"	680	122:40
" " " "	176	-,36		980	"	620	223:20
" " " "	177	-,64		920	".	680	435:20
tomt " " "	178	-,23		920	"	680	156:40
A-summa		1,68					1034:40
Haddebodan Ab							
Gerhard Lindström							
Alstringsbåtnad							
tomt	179	-,09		2700	5000	2300	207:-
A-summa		-,09					207:-
Haddebodan 1[18]							
Henning Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	180	-,12		3050	5000	1950	234:-
A-summa		-,12					234:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Haddebodan 1^{21}							
Ernst Vickberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	181	-,11		3450	5000	1550	170:50
A-summa		-,11					170:50
Haddebodan av 1^{2}							
Ellen Larsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	182	-,13		3050	5000	1950	253:50
A-summa		-,13					253:50
Haddebodan av 1^{2}							
Emrik Lindman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	183	-,80		860	1600	740	592:-
" " " "	184	-,22		980	"	620	136:40
" " " "	185	-,59		1040	"	560	330:40
" " " "	186	2,16		1240	"	360	777:60
" " " "	187	-.24		860	980	120	28:80
" " " "	188	-,45		920	1040	120	54:-
" " " "	189	-,22		920	1040	120	26:40
" " " "	190	-,76		800	1600	800	608:-
A-summa		5,44					2553:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	187-190	1,67				200	334:-
Totalsumma		5,44					2887:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Haddebodan 1[3]							
Per Karlssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	191	-,35		1310	1700	390	136:50
" " " "	192	-,31		1310	"	390	120:90
" " "" "	193	-,62		860	1600	740	458:80
" " " "	194	-,25		980	"	620	155:-
" " " "	195	-,23		1400	"	200	46:-
" " " "	196	-,83		1240	"	360	298:80
A-summa		2,59					1216:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	193-194	-,87				300	261:-
-"-	195-196	1,06				100	106:-
B-summa		1,93					367:-
Totalsumma		2,59					1583:-
Kilen 1[114]							
Emma Karolina Severin							
Alstringsbåtnad							
tomt	197	-,05		1440	2500 1830	2500 390	144:50
A-summa		-,05					144:50
Kilen 1[119]							
Emma Karolina Severin							
Alstringsbåtnad							
tomt	198	-,18		1730	2500 2120	2500 390	520:20
A-summa		-,18					520:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[120]							
Emma Karolina Severin							
Alstringsbåtnad							
tomt	199	-,15		1830	2500 2120	2500 290	418:50
A-summa		-,15					418:50
Kilen av 1[21]							
Gustav Evald Berggren							
Alstringsbåtnad							
tomt	200	-,16		- 1920	2500 2310	2500 390	462:40
"	201	-,17		- 2210	2500 2500	2500 290	474:30
A-summa		-,33					936:70
Kilen av 1[21]							
Josef Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	202	-,04		- 1830	2500 2210	2500 380	115:20
A-summa		-,04					115:20
Kilen 1[104]							
Josef Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	203	-,04		- 1830	2500 2210	2500 380	115:20
A-summa		-,04					115:20
Kilen 1[109]							
Fritz Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	204	-,07		- 2210	2500 2500	2500 290	195:30
A-summa		-,07					195:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[125]							
Arvid Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	205	-,06		-	2500	2500	
				1830	2210	380	172:80
A-summa		-,06					172:80
Kilen 1[70]							
Agnes Johansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	206	-,04		-	2500	2500	
				2210	2500	290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Kilen 1[30]							
Augusta Ström							
Alstringsbåtnad							
tomt	207	-,04		-	2500	2500	
				2210	2500	290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Kilen 1[42]							
Augusta Ström							
Alstringsbåtnad							
tomt	208	-,04		-	2500	2500	
				2210	2500	290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Kilen 1[41]							
Lotta Vahn							
Alstringsbåtnad							
tomt	209	-,04		-	2500	2500	
				2210	2500	290	111:60
A-summa		-,04					111:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[31]							
John Nylander							
Alstringsbåtnad							
tomt	210	-,07		1830	2500 2210	2500 380	201:60
A-summa		-,07					201:60
Kilen 1[34]							
Gunnar Johansson, Stock-holm							
Alstringsbåtnad							
tomt	211	-,06		- 1830	2500 2210	2500 380	172:80
A-summa		-,06					172:80
Kilen 1[33]							
Fritz Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	212	-,04		- 2210	2500 2500	2500 290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Kilen 1[29]							
Edvin Roos							
Alstringsbåtnad							
tomt	213	-,04		- 2210	2500 2500	2500 290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Kilen 1[47]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	214	-,16		1690	2000	310	49:60
" " " "	215	-,20		1540	"	460	92:-
överföres		-,36					141:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		-,36					141:60
åker, mylla på lera	216	-,50		1620	1920	300	150:-
" " " "	217	-,81		1540	1850	310	251:10
A-summa		1,67					542:70
Kilen 1[59]							
Karl Axel Friberg							
Alstringsbåtnad							
tomt, mylla på lera	218	-,22		1770	2000	230	50:60
A-summa		-,22					50:60
Kilen 1[48]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	219	-,83		1690	2000	310	257:30
" " " "	220	-,43		1770	"	230	98:90
" " " "	221	-,13		1690	"	310	40:30
" " " "	222	-,06		1690	"	310	18:60
A-summa		1,45					415:10
Kilen 1[49]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
tomt	223	-,05		4000	5000	1000	50:-
A-summa		-,05					50:-
Kilen 1[50]							
Per Johansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	224	-,05		4000	5000	1000	50:-
A-summa		-,05					50:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[52]							
Fritz Heimer							
Alstringsbåtnad							
tomt	225	-,05		4000	5000	1000	50:-
A-summa		-,05					50:-
Kilen 1[53]							
Johan Jansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	226	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[54]							
Anton Hermansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	227	-,08		4000	5000	1000	80:-
A-summa		-,08					80:-
Kilen 1[55]							
Ellen Maria Svensson							
Alstringsbåtnad							
tomt	228	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[79]							
Ellen Maria Svensson							
Alstringsbåtnad							
tomt	229	-,05		4000	5000	1000	50:-
A-summa		-,05					50:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[78]							
Lotta Vahn							
Alstringsbåtnad							
tomt	230	-,05		4000	5000	1000	50:-
A-summa		-,05					50:-
Kilen 1[57]							
Lotta Vahn							
Alstringsbåtnad							
tomt	231	-,11		4000	5000	1000	110:-
A-summa		-,11					110:-
Kilen 1[19]							
Frans Otto Petterssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
tomt	232	-,25		4000	5000	1000	250:-
A-summa		-,25					250:-
Kilen 1[9]							
Rasmus Rasmusson							
Alstringsbåtnad							
tomt	233	-,03		4000	5000	1000	30:-
åker, mylla på lera	249	-,72		1380	1690	310	223:20
" " " "	250	-,60		1310	1620	310	186:-
" " " "	251	-,53		1080	2000	920	487:60
" " " "	252	-,48		1620	"	380	182:40
överföres		2,36					1109:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		2,36					1109:20
åker, mylla på lera	253	-,30		1380	2000	620	186:-
" " " "	254	-,50		1380	"	620	310:-
" " " "	255	-,63		1310	"	690	434:70
" " " "	256	-,18		1620	"	380	68:40
" " " "	257	-,28		1850	"	150	42:-
tomt " " "	258	-,26		4000	5000	1000	260:-
A -summa		4,51					2410:30
Kilen 1[15]							
Anna Matilda Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	234	-,09		4000	5000	1000	90:-
A-summa		-,09					90:-
Kilen 1[14]							
Gustav Rickard Jonsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	235	-,20		4000	5000	1000	200:-
A-summa		-,20					200:-
Kilen 1[13]							
Karl Johan Karlssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
tomt	236	-,09		4000	5000	1000	90:-
A-summa		-,09					90:-
Kilen 1[12]							
Karl Johan Karlssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
tomt	237	-,08		4000	5000	1000	80:-
A-summa		-,08					80:-
Kilen 1[11]							
Erik Herman Högberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	238	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[40]							
Sven Åke Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	239	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[39]							
Karl Emil Ulriksson							
Alstringsbåtnad							
tomt	240	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[38]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
tomt	241	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[37]							
Gustaf Bertil Persson							
Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
tomt	242	-,09		4000	5000	1000	90:-
A-summa		-,09					90:-
Kilen 1[36]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
tomt	243	-,10		4000	5000	1000	100:-
A-summa		-,10					100:-
Kilen 1[35]							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
tomt	244	-,14		4000	5000	1000	140:-
A-summa		-,14					140:-
Kilen 1[6]							
Lotta Vahn							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	259	-,25		1620	2000	380	95:-
" " " "	260	1,40		1770	"	230	322:-
" " " "	261	1,56		1770	"	230	358:80
" " " sand	297	-,11		980	1600	620	68:20
A-summa		3,32					844:-
Kilen 1[7]							
Gustav Gottf. Olof Linder							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	262	-,56		1690	2000	310	173:60
" " " "	263	-,26		1310	"	690	179:40
A-summa		-,82					353:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överföres		-,82					353:-
åker, mylla på lera	264	-,33		1380	2000	620	204:60
" " " "	265	-,35		1080	"	920	322:-
" " " "	266	-,31		1380	"	620	192:20
" " " "	267	-,10		770	"	1230	123:-
" " " "	268	-,32		1230	"	770	246:40
A-summa		2,23					1441:20
Kilen Ba							
Evald Vahn.							
Alstringsbåtnad							
tomt	269	-,13		3200	4000	800	104:-
A-summa		-,13					104:-
Kilen Bb							
Rasmus Rasmusson							
Alstringsbåtnad							
tomt	270	-,12		4000	5000	1000	120:-
A-summa		-,12					120:-
Kilen Bcc							
Gunnar Kjellberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	271	-,13		4000	5000	1000	130:-
A-summa		-,13					130:-
Kilen 1[85]							
Karl Johan Falk							
Alstringsbåtnad							
tomt	272	-,13		4000	5000	1000	130:-
A-summa		-,13					130:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen Bcd							
Karl Olsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	273	-,18		4000	5000	1000	180:-
A-summa		-,18					180:-
Kilen Bca							
Algot Blomkvist							
Alstringsbåtnad							
tomt	274	-,19		4000	5000	1000	190:-
åker, mylla på lera	275	-,11		1250	1800	550	60:50
" " " "	276	-,06		1660	"	140	8:40
" " " "	277	-,66		970	"	830	547:80
" " " "	278	-,20		420	"	1380	276:-
" " " "	279	-,06		550	"	1250	75:-
" " " "	280	-,18		280	"	1520	273:60
A-summa		1,46					1431:30
Kilen Bcb							
Karl Oskar Skog							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	281	-,22		550	1800	1250	275:-
" " " "	282	-,24		830	"	970	232:80
" " " "	283	-,64		1380	"	420	268:80
" " " "	284	-,08		1660	"	140	11:20
" " " "	285	-,16		1320	"	480	76:80
tomt " " "	286	-,11		4000	5000	1000	110:-
A-summa		1,45					974:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[116]							
Karl Adolf Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sandbl. lera	287	-,09		1590	1800	210	18:90
" " " "	288	-,57		1320	"	480	273:60
" " " "	289	-,32		1180	"	620	198:40
" " " "	290	-,85		1040	"	760	646:-
" " " "	291	-,65		1320	"	480	312:-
" " " "	292	1,05		1040	"	760	798:-
" " " "	293	1,33		1110	"	690	917:70
" " " "	294	1,15		1040	"	760	874:-
" " " "	295	-,91		1110	"	690	627:90
" " " "	296	-,68		1040	"	760	516:80
A-summa		7,60					5183:30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	289-291	1,82				400	728:-
"	290-293	2,38				300	714:-
"	294-296	2,74				300	822:-
B-summa		6,94					2264:-
Totalsumma		7,60					7447:30
Kilen 1[66]							
Hjalmar Flenninger							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	298	-,36		1050	1600	550	198:-
A-summa		-,36					198:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Borreboda Nolgården 3^{6}							
Emrik Lindman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	299	-,46		1230	1600	370	170:20
" " " "	300	-,19		1230	"	370	70:30
" " " "	301	-,17		1230	"	370	62:90
" " " "	302	-,11		1290	"	310	34:10
" " " "	303	1,77		860	"	740	1309:80
" " " "	304	-,71		920	"	680	482:80
" " " "	305	-,88		860	"	740	651:20
" " " "	306	-,39		860	"	740	288:60
tomt, mylla på sand	307	-,80		1340	2500	1160	928:-
A-summa		5,48					3997:90
Borreboda Nolgården 3^{2}							
Nils Henrik Arvidsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	308	-,84		800	1600	800	672:-
" " " "	309	-,71		980	"	620	440:20
" " " "	310	1,08		920	"	680	734:40
" " " "	311	-,58		1110	"	490	284:20
" " " "	312	-,61		1050	"	550	335:50
A-summa		3,82					2466:30
Björkäng Stommen 1^{11}							
Emrik Lindman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	313	-,81		920	1600	680	550:80
" " " "	314	-,83		920	1600	680	564:40
överföres		1,64					1115:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		1,64					1115:20
åker, mylla på sand	315	-,67		980	1600	620	415:40
" " " "	316	-,61		740	"	860	524:60
" " " "	317	-,74		980	"	620	458:80
" " " "	318	-,71		920	"	680	482:80
A-summa		4,37					2996:80
Björkäng Stommen 1^{15} Gustaf Johansson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	319	-,13		860	1600	740	96:20
A-summa		-,13					96:20
Björkäng Stommen 1^{2} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	320	-,68		680	1600	920	625:60
" " " "	321	-,70		740	"	860	602:-
A-summa		1,38					1227:60
Björkäng Stommen 1^{3} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	322	1,38		740	1600	860	1186:80
A-summa		1,38					1186:80
Björkäng Stommen 1^{13} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på sand	323	-,80		980	1600	620	496:-
" " " "	324	-,80		980	"	620	496:-
A-summa		1,60					992:-
Törebodan 1[71]							
Johan H.Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	325	-,88		1800	2000	200	176:-
" " " "	326	-,39		1800	"	200	78:-
A-summa		1,27					254:-
Törebodan 1[49]							
Georg Johansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	327	-,06		4500	5000	500	30:-
A-summa		-,06					30:-
Törebodan 1[48]							
Karl Lindström							
Alstringsbåtnad							
tomt	328	-,04		4500	5000	500	20:-
A-summa		-,04					20:-
Töreboda							
S.J.område							
Alstringsbåtnad							
tomt	329	-,44		- 2310	2500 2500	2500 190	1183:60
A-summa		-,44					1183:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 7							
Tore Andersson							
Alstringsbåtnad							
tomt	330	-,09		-	2500	2500	
				2210	2500	290	251:10
A-summa		-,09					251:10
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 6							
J.F.Ström,							
Alstringsbåtnad							
tomt	331	-,10		-	2500	2500	
				2210	2500	290	279:-
A-summa		-,10					279:-
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 5							
Elsa Dahlgren							
Alstringsbåtnad							
tomt	332	-,11		-	2500	2500	
				2210	2500	290	306:90
A-summa		-,11					306:90
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 4							
Gösta Högberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	333	-,07		-	2500	2500	
				2400	2500	100	182:-
A-summa		-,07					182:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 3							
Hilma Johansson							
Alstringsbåtnad							
tomt	334	-,04		- 2210	2500 2500	2500 290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Töreboda, Kvarteret							
Mekanikern n:r 2							
Ingeborg Karlsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	335	-,04		- 2210	2500 2500	2500 290	111:60
A-summa		-,04					111:60
Töreboda,Kvarteret							
Mekanikerna n:r 1							
Olga Nilsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	336	-,03		- 2210	2500 2500	2500 290	83:70
A-summa		-,03					83:70
Töreboda,Kvarteret							
Marielund n:r 3							
Johan Eriksson							
Alstringsbåtnad							
tomt	337	0,06		- 1830	2500 2210	2500 380	172:80
A-summa		-,06					172:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Töreboda,Kvarteret							
Marielund n:r 2							
Elsa Dahlgren							
Alstringsbåtnad							
tomt	338	-,06		- 1830	2500 2210	2500 380	172:80
A-summa		-,06					172:80
Töreboda,Kvarteret							
Marielund n:r 1							
Elsa Dahlgren							
Alstringsbåtnad							
tomt	339	-,12		- 1830	2500 2210	2500 380	345:60
A-summa		-,12					345:60
Töreboda,Kvarteret							
Norrbro n:r 1							
Maria Lindgren							
Alstringsbåtnad							
tomt	340	-,10		- 1830	2500 2210	2500 380	288:-
A-summa		-,10					288:-
Töreboda,Kvarteret							
Norrbro n:r 2							
Ivar Jakobsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	341	-,05		- 2210	2500 2500	2500 290	139:50
A-summa		-,05					139:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Töreboda,Kvarteret							
Norrbro n:r 4							
Berta Nilsson							
Alstringsbåtnad							
tomt	342	-,05		- 2210	2500 2500	2500 290	139:50
A-summa		-,05					139:50
Töreboda,Kvarteret							
Tomten n:r 1							
Töreboda köping							
Alstringsbåtnad							
tomt	343	-,04		- 2400	2500 2500	2500 100	104:-
A-summa		-,04					104:-
Töreboda,Kvarteret							
Tomten n:r 2							
Harry Friberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	344	-,09		500 2400	2500 2500	2000 100	189:-
A-summa		-,09					189:-
Habo 3/8 av 1[1]							
Karl Hillkvist							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	345	1,00		1170	1600	430	430:-
" " " "	346	1,20		1050	"	550	660:-
" " " "	347	-,18		980	"	620	111:60
" " " "	348	-,31		860	"	740	229:40
" " " "	349	-,44		1170	"	430	189:20
överföres		3,13					1620:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
överfört		3,13					1620:20
åker, mylla på sand	350	-,23		1110	1600	490	112:70
A-summa		3,36					1732:90
Brukningsbåtnad brukningsenheten	347-348	-,39				200	78:-
Totalsumma		3,36					1810:90
Habo 1/6 av 1[1] Emma Johansson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	351	1,41		800	1400	600	846:-
A-summa		1,41					846:-
Habo 1/24 av 1[1] Hilda Johanssons dödsbo Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	352	-,43		1110	1600	490	210:70
A-summa		-,43					210:70
Habo 1/12 av 1[1] Karl Sanfrid Andersons dödsbo Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	353	1,02		1050	1600	550	561:-
" " " "	354	-,10		1050	1600	550	55:-
A-summa		1,12					616:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kilen 1[20]							
Oskar Svensson							
Alstringsbåtnad							
tomt	245	-,03		4000	5000	1000	30:-
A-summa		-,03					30:-
Kilen 1[103]							
Arvid Magnusson							
Alstringsbåtnad							
tomt	246	-,02		4000	5000	1000	20:-
A-summa		-,02					20:-
Kilen 1[102]							
Arvid Magnusson							
Alstringsbåtnad							
tomt	247	-,07		4000	5000	1000	70:-
A-summa		-,07					70:-
Kilen 1[100]							
Johan Svensson							
Alstringsbåtnad							
tomt	248	-,11		4000	5000	1000	110:-
A-summa		-,11					110:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
SAMMANDRAG.							
Töreboda köping.							
Törebodan							
1^{5} Erik Jonas Persson		5,56					3671:80
1^{9} Georg Larsson		1,35					522:20
1^{7} Töreboda köping		4,49					4794:40
1^{10} Densamma		1,25					1413:20
1^{55} Rickard Sköld		1,03					929:60
1^{66} Karl Adolf Larsson		2,30					2362:-
1^{61} Densamme		7,46					5310:40
1^{8} Töreboda köping		8,69					7944:20
1^{71} Johan H.Andersson		1,27					254:-
1^{49} Georg Johansson		-,06					30:-
1^{48} Karl Lindström		-,04					20:-
Berget Lilla							
1^{16} Karl Adolf Larsson		1,59					760:60
1^{33} Hjalmar Flenninger		-,27					135:-
1^{24} Densamme		-,27					118:80
1^{32} Densamme		-,06					51:60
1^{12} Vendla Ekman		2,27					1735:50
1^{13} Julia Ekmans dödsbo		3,85					962:50
1^{30} Detsamma		2,96					740:-
Berget Stora							
2^{8} Karl Andersson		1,54					1064:-
2^{18} Sara Andersson		-,12					276:-
2^{19} Karl Arvid Andersson		-,11					253:-
2^{20} Johan Svensson		-,17					391:-
2^{15} Evert Vickberg		-,04					92:-
2^{28} Erik Persson		-,09					207:-
överföres		46,84					34038:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		46,84					34038:80
2^{6} J.A.Larsson		2,75					1166:70
Bcd Töreboda köping		2,45					3116:80
Bcb ~~Stig Karlsson~~ Oskar Blomgren		1,31					504:20
Bca Densamme		1,24					1180:80
2^{7} Torsten Andersson		6,86					3811:80
2^{16} J.A.Thilander		-,51					688:40
2^{26} Sixten Mann		-,31					539:40
2^{31} Hanna Persson		-,13					325:-
2^{37} Torsten Wahlinder		-,12					300:-
Ab S.G.Thorén		-,16					400:-
2^{23} Bror Otto Johansson		10,38					5373:60
Haddebodan							
1^{8} Emrik Lindman		6,38					4142:20
1^{13} Sigfrid Olsson		8,59					5129:-
1^{15} Oskar Larsson		-,42					151:20
1^{14} Densamme		1,68					1034:40
Ab Gerhard Lindström		-,09					207:-
1^{18} Henning Andersson		-,12					234:-
1^{21} Evert Vickberg		-,11					170:50
av 1^{2} Ellen Larsson		-,13					253:50
av 1^{2} Emrik Lindman		5,44					2887:60
1^{3} Per Karlssons dödsbo genom ägaren Britta Maria Carlsson		2,59					1583:-
Kilen							
1^{114} Emma Karolina Severin		-,05					144:50
1^{119} Densamma		-,18					520:20
1^{120} Densamma		-,15					418:50
av 1^{21} Gustav Evald Berggren		-,33					936:70
av 1^{21} Josef Andersson		-,04					115:20
överföres		99,36					69373:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
överfört		99,36					69373:-
1 104 Josef Andersson		-,04					115:20
1 109 Fritz Andersson		-,07					195:30
1 125 Arvid Andersson		-,06					172:80
1 70 Agnes Johansson		-,04					111:60
1 30 Augusta Ström		-,04					111:60
1 42 Densamma		-,04					111:60
1 41 Lotta Vahn		-,04					111:60
1 31 John Nylander		-,07					201:60
1 34 Gunnar Johansson		-,06					172:80
1 33 Fritz Andersson		-,04					111:60
1 29 Edvin Roos		-,04					111:60
1 47 Töreboda köping		1,67					542:70
1 59 Karl Axel Friberg		-,22					50:60
1 48 Töreboda köping		1,45					415:10
1 49 Densamma		-,05					50:-
1 50 Per Johansson		-,05					50:-
1 52 Fritz Heimer		-,05					50:-
1 53 Johan Jansson		-,10					100:-
1 54 Anton Hermansson		-,08					80:-
1 55 Ellen Maria Svensson		-,10					100:-
1 79 Densamma		-,05					50:-
1 78 Lotta Vahn		-,05					50:-
1 57 Densamma		-,11					110:-
1 19 Frans Otto Pettersons dödsbo		-,25					250:-
1 9 Rasmus Rasmusson		4,51					2410:30
1 15 Anna Matilda Gustavsson		-,09					90:-
1 14 Gustav Rickard Jonsson		-,20					200:-
1 13 Karl Johan Karlssons dödsbo		-,09					90:-
överföres		109,02					75589:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		109,02					75589:-
1^{12} Karl Johan Karlssons dödsbo		-,08					80:-
1^{11} Erik Herman Högberg		-,10					100:-
1^{40} Sven Åke Andersson		-,10					100:-
1^{39} Karl Emil Ulriksson		-,10					100:-
1^{38} Töreboda köping		-,10					100:-
1^{37} Gustaf Bertil Persson		-,09					90:-
1^{36} Töreboda köping		-,10					100:-
1^{35} Densamma		-,14					140:-
1^{6} Lotta Vahn		3,32					ℓ 844:-
1^{7} Olof Linder		2,23					ℓ 1441:20
Ba Evald Vahn		-,13					104:-
Bb Rasmus Rasmusson		-,12					120:-
Bcc Gunnar Kjellberg		-,13					130:-
1^{85} Karl Johan Falk		-,13					130:-
Bcd Karl Olsson		-,18					180:-
Bca Algot Blomkvist		1,46					ℓ 1431:30
Bcb_1 Karl Oskar Skog		1,45					ℓ 974:60
1^{116} Karl Adolf Larsson		7,60					ℓ 7447:30
1^{66} Hjalmar Flenninger		-,36					198:-
1^{20} Oskar Svensson		-,03					30:-
1^{103} Arvid Magnusson		-,02					20:-
1^{102} Densamme		-,07					70:-
1^{100} Johan Svensson		-,11					110:-
Borreboda Nolgården							
3^{6} Emrik Lindman		5,48					ℓ 3997:90
3^{2} Nils Henrik Arvidsson		3,82					ℓ 2466:30
Björkäng Stommen							
1^{11} Emrik Lindman		4,37					ℓ 2996:80
1^{15} Gustaf Johansson		-,13					96:20
1^{2} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län		1,38					1227:60
överföres		142,35					100414:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		142,35					100414:20
1[3] Lantbruksnämnden i Skaraborgs län		1,38					1186:80
1[13] Densamma		1,60					992:-
Töreboda							
S.J.-område		-,44					1183:60
Kvarteret Mekanikern							
n:r 7, Tore Andersson		-,09					251:10
n:r 6, J.F.Ström		-,10					279:-
n:r 5, Elsa Dahlgren		-,11					306:90
n:r 4, Gösta Högberg		-,07					182:-
n:r 3, Hilma Johansson		-,04					111:60
n:r 2, Ingeborg Karlsson		-,04					111:60
n:r 1, Olga Nilsson		-,03					83:70
Kvarteret Marielund							
n:r 3, Johan Eriksson		-,06					172:80
n:r 2, Elsa Dahlgren		-,06					172:80
n:r 1, Densamma		-,12					345:60
Kvarteret Norrbro							
n:r 1, Maria Lindgren		-,10					288:-
n:r 2, Ivar Jakobsson		-,05					139:50
n:r 4, Berta Nilsson		-,05					139:50
Kvarteret Tomten							
n:r 1, Töreboda köping		-,04					104:-
n:r 2, Harry Friberg		-,09					189:-
Habo							
3/8 av 1[1] Karl Hillkvist		3,36					l 1810:90
1/6 av 1[1], Emma Johansson		1,41					l 846:-
1/24 av 1[1], Hilda Johanssons dödsbo		-,43					l 210:70
1/12 av 1[1], Karl Sanfrid Anderssons dödsbo		1,12					l 616:-
Summa		153,14					110137:30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Summa alstringsbåtnad		151,41					102462:30
Summa brukningsbåtnad							7675:-

Töreboda den 27 september 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl Gellerstedt B. O. Johansson

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2+70–5+50	280	Sträckan A - B.				
		24" lantbruksrör m	280	19:-		5320:-
2+70– 4+24		Grävning för rörledning,				
		rörens läggning och dikes-				
		jordens återfyllning m	154	3:90	600:60	
-4+60		do "	36	8:-	288:-	
-5+19		do "	59	4:20	247:80	
-5+26		do "	7	12:-	84:-	
-5+50		do "	24	5.40	129:60	1350:-
2+70		Betonggjutning B^1 st	1		140:-	
2+70		Stensättning nedanför och				
3+96 5+26		framför betonggjutningar				
		till 1,0 m. ovan botten m^2	6	10:-	60:-	
5+50		Brunn, typ A,d=0.90 m. st	3	120.-	360:-	560:-
		För arbetets tillsyn samt				
		oförutsedda utgifter til-				
		lägges c:a 15 %				1080:-
			Summa:			8310:-
5+50–10+40	490	Sträckan B - C.				
5+50– 9+4		24" lantbruksrör m	354	19:-	6726:-	
-10+40		21" -"- "	136	15:-	2040:-	8766:-
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning "	354	3:90	1380:60	
		do "	136	4:80	652:80	2033:40
6+38,7+61						
9+4,10+40		Brunn, typ A,d=0.90 m. st	4	120:-		480:-
		Tillägges c:a 15 %				1690:60
			Summa:			12970:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+70-13+48	278	Sträckan C - D.					
		15" lantbruksrör	m	278	6.90		1918:20
10+70-12+38		Grävning, läggning och återfyllning	m	168	3.30	554:40	
-13+48		do	"	110	6.50	715:-	1269:40
12+38,13+48		Brunn, typ A d=0.60 m.	st	2	70.-		140:-
		Tillägges c:a 15 %					502:40
				Summa:			3830:-
13+48-15+88	240	Sträckan D - E.					
13+48-14+10		10" lantbruksrör	m	62	3.80	235:60	
-14+84		9" -"-	"	74	3.35	247:90	
-15+88		8" -"-	"	104	2.85	296:40	779:90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	62	6.80	421:60	
		do	"	74	5.-	370:-	
		do	"	104	1.-	104:-	895:60
14+10,14+84		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	2	70.-	140:-	
15+88		Brunn, typ A,d=-.45 m.	"	1	50.-	50:-	190:-
		Tillägges c:a 15 %					284:50
				Summa:			2150:-
15+88- 20+6	418	Sträckan E - F.					
15+88-17+12		6" tegelrör	m	124	2.10	260:40	
-20+6		5" -"-	"	294	1.55	455:70	716:10
		Grävning, läggning och återfyllning	"	124	1.10	136:40	
17+12-17+40		do	"	28	1.50	42:-	
-20+6		do	"	266	1.10	292:60	471:-
				överföres			1187:10

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört					1187:10
17+12,18+28							
19+84,20+6		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	4	50.-		200:-
		Tillägges c:a 15 %					212:90
				Summa:			1600:-
29+86-33+6	320	Sträckan B - Ba.					
		18" lantbruksrör	m	320	10.25		3280:-
29+86-31+90		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	204	4.90	999:60	
-32+10		do	"	20	5.80	116:-	
-33+6		do	"	96	3.90	374:40	1490:-
31+55,33+6		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	2	70.-		140:-
		Tillägges c:a 15 %					740:-
				Summa:			5650:-
33+6- 35+90	284	Sträckan Ba- Bb.					
33+6-35+30		9" lantbruksrör	m	224	3.35	750:40	
-35+90		8" -"-	"	60	2.85	171:-	921:40
33+6-33+88		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	82	1.80	147:60	
-33+96		do	"	8	7.-	56:-	
-35+30		do	"	134	1.80	241:20	
		do	"	60	1.40	84:-	528:80
33+96,34+40							
35+30		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	3	70.-	210:-	
35+90		d=0.45 m.	"	1	50.-	50:-	260:-
		Tillägges c:a 15 %					259:80
				Summa:			1970:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35+90-37+98	208	Sträckan Bb-Bc.					
35+90-36+60		8" lantbruksrör	m	70	2.85	199:50	
-37+98		9" -"-	"	138	3.35	462:30	661:80
35+90-36+30		Grävning, läggning och					
		återfyllning med bergspräng-					
		ning	m	40	18.-	720:-	
-36+60		do -"-	"	30	12.-	360:-	
-37+10		do -"-	"	50	14:-	700:-	
-37+50		do	"	40	6.20	248:-	
-37+98		do	"	48	2.30	110:40	2138:40
36+60,36+91							
37+98		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	3	70:-		210:-
		Tillägges c:a 15 %					349:80
				Summa:			3360:-
220-224+46	446	Sträckan Ba-Bd					
220-220+7		15" vägrör		7	10.-	70:-	
-222+46		15" lantbruksrör	m	239	6.90	1649:10	
-224+46		12" -"-	"	200	5.60	1120:-	2839:10
220-220+7		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	7	12.-	84:-	
-222+46		do.	"	239	3.20	764:80	
-223+26		do.	"	80	2.10	168:-	
-223+56		do.	"	30	5.30	159:-	
-223+64		do	"	8	16.-	128:-	
-224+46		do	"	82	5.10	418:20	1722:-
220+7,220+47							
222+46,223+44							
224+46		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	5	70.-		350:-
		Tillägges c:a 15 %					708:90
				Summa:			5620:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
224+46-227+74	328	Sträckan Bd-Be.					
224+46-225+16		10" lantbruksrör	m	70	3.80	266:-	
-226+84		9" "	"	168	3.35	562:80	
-227+74		10" "	"	90	3.80	342:-	1170:80
224+46-225+96		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	150	5.10	765:-	
-226+24		do	"	28	2.20	61:60	
-226+50		do	"	26	3.80	98:80	
-226+84		do	"	34	2.20	74:80	
		do	"	90	3.40	306:-	1306:20
225+16,226+84							
227+74		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	3	70.-		210:-
		Tillägges c:a 15 %					443:00
				Summa:			3130:-
230-236+69	669	Sträckan Bd - Bf.					
230-231+72		10" lantbruksrör	m	172	3.80	653:60	
-232+58		9" -"-	"	86	3.35	288:10	
-236+1		8" -"-	"	343	2.85	977:55	
-236+69		9" -"-	"	68	3.35	227:80	2147:05
230-230+60		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	60	4.20	252:-	
-230+90		do	"	30	1.80	54:-	
-232+85		do	"	195	5.10	994:50	
-233+12		do	"	27	1.80	48:60	
-236+69		do	"	357	5.40	1927:80	3276:90
231+5,231+45							
231+72,232+58							
236+1,		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	5	70.-	350:-	
234+36		d=0.45 m.		1	50.-	50:-	
236+69		Brunn med 10" intag,d=0.60m		1	70.-	70:-	470:-
			överföres				5893:95

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överföres					5893:95
		Tillägges c:a 15 %					886:05
				Summa:			6780:-
40-40+10	10	Sträckan Bb - Bg.					
		9" vägrör	m	10	4.80	48:-	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning		10	12:-	120:-	
40+10		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	1		50:-	218:-
		Tillägges c:a 15 %					32:-
				Summa:			250:-
70- 77+63	743	Sträckan C - Ca.					
70-75+48		18" lantbruksrör	m	548	10.25	5617:-	
-76+58		15" "	"	110	6.90	759:-	
-77+63		21" "	"	85	15:-	1275:-	7651:-
70-70+90		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	90	3.30	297:-	
-71+17		do	"	27	6.60	178:20	
-72+54		do	"	137	7.40	1013:80	
-72+61		do	"	7	11.-	77:-	
-73+40		do	"	79	5.80	458:20	
-74+35		do	"	95	4.20	399:-	
-75+48		do	"	113	3.30	372:90	
		do	"	110	6.60	726:-	
		do	"	85	6.30	535:50	4057:60
71+32,71+73							
72+67,74+35							
75+48,76+58							
77+63		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	7	70.-		490:-
		Tillägges c:a 15 %					1831:40
				Summa:			14030:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
77+63–78+ +97	134	Sträckan Ca – Cb.					
		15" lantbruksrör	m	134	6.90		924:60
77+63–78+ +20		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	57	3:–	171:–	
–78+97		do	"	77	5.20	400:40	571:40
78+97		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1			70:–
		Tillägges c:a 15 %					234:–
				Summa:			1800:–
80–82+20	220	Sträckan Cb – Cc.					
		12" lantbruksrör	m	220	5.60		1232:–
80–81+48		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	148	2.90	429:20	
–82+20		do	"	72	2.70	194:40	623:60
81+48, 82+ +20		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	2	70.–		140:–
		Tillägges c:a 15 %					294:40
				Summa:			2290:–
82+20–83+ +30	110	Sträckan Cc – Cd.					
82+20– 83+20		15" lantbruksrör	m	100	6.90	690:–	
–83+30		15" vägrör	m	10	10.–	100:–	790:–
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	100	3.20	320:–	
		do	"	10	11.–	110:–	430:–
83+30		Brunn, typ A. d=0.60 m.	st	1			70:–
		Tillägges c:a 15 %					190:–
				Summa:			1480:–

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
83+30-88+60	520	Sträckan Cd - Ce..					
83+30-84+26		15" lantbruksrör	m	96	6.90	662:40	
-87+46		10" -"-	"	320	3.80	1216:-	
-88+60		12" -"-	"	104	5.60	582:40	2460:80
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	96	4.-	384:-	
		do	"	320	2.30	736:-	
		do	"	104	3.50	364:-	1484:-
84+26,85+92							
87+46,88+60		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	4	70.-		280:-
		Tillägges c:a 15%					635:20
				Summa:			4860:-
88+60-92+81	421	Sträckan Ce - Cf.					
88+60-91+59		9" lantbruksrör	m	299	3.35	1001:65	
-92+81		12" -"-	"	122	5.60	683:20	1684:85
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	299	2.70	807:30	
91+59-91+83		do	"	24	3.70	88:80	
-92+81		do	"	98	3.20	313:60	1209:70
89+80,91+59							
92+81		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	3	70.-		210:-
		Tillägges c:a 15 %					465:45
				Summa:			3570:-
130-134+52	452	Sträckan Ca - Cg.					
130-133+30		15" lantbruksrör	m	330	6.90	2277:-	
-134+52		12" -"-	"	122	5.60	683:20	2960:20
		Grävning, läggning och					
		återfyllning		330	2.80	924:-	
			överföres			924:-	2960:20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				924:-	2960:20
		do-	m	122	2.70	329:40	1253:40
130+45,131+ +85 132+20,133+ +30							
134+52		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	5	70.-		350:-
		Till ägges c:a 15 %					686:40
				Summa:			5250:-
134+52-136+ +44	192	Sträckan Cg - Ch.					
		8" lantbruksrör	m	192	2.85		547:20
		Grävning, läggning och					
		återfyllning		192	1.40		268:80
136		Brunn, typ A,d/=0.45 m.	st	1	70.-	70:-	
136+44		Brunn med 8" intag,d=0.45	m st	1	50.-	50:-	120:-
		Tillägges c:a 15 %					144:-
				Summa:			1080:-
140-143+90	390	Sträckan Cg - Ci,					
		12" lantbruksrör	m	390	5.60	2184:-	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	390	3.20	1248:-	
141+88,142+ +88 143+90		Brunn,typ A,d=0.60 m.	st	3	70.-	210.-	3642:-
		Tillägges c:a 15 %					548:-
				Summa:			4190:-
115- 116+7	107	Sträckan Cc - Ck.					
		5" tegelrör	m	107	1.55		165:85
115 -116+3		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	103	1.10	113:30	
		överföres				113:30	165:85

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
-		överföres				113:30	165:85
-116+7		do	m	4	4.-	16:-	129:30
116+7		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	1			50:-
		Tillägges c:a 15%					54:85
-		- . . .		Summa:			400:-
120-123+29	329	Sträckan Cd - Cl.					
120-122+50		8" lantbruksrör	m	250	2.85	712:50	
-123+29		6" -"-	"	79	2.10	165:90	878:40
120-120+75		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	75	2.60	195:-	
-122+50		do	"	175	2.-	350:-	
		do	"	79	2.50	197:50	742:50
120+75,122+50		- .					
- 123+29		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	3	50.-		150:-
-		Tillägges c:a 15 %					269:10
				Summa:			2040:-
100-101+52	152	Sträckan Ce - Cm.					
		6" tegelrör	m	152	2.10	319:20	
		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	152	1.60	243:20	
101+52		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	1		50:-	612:40
-		Tillägges c:a 15 %					87:60
				Summa:			700:-
90- 99+75	975	Sträckan D - Da.					
90-91+36		10" lantbruksrör	m	136	3.80	516:80	
-95+46		12" -"-	"	410	5.60	2296:-	
-99+18		9" -"-	"	372	3.35	1246:20	
		överföres				4059:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				4059:-	
-99+75		12" lantbruksrör	m	57	5.60	319:20	4378:20
90-90+45		Grävning, läggning och					
		återfyllning	m	45	2.30	103:50	
-91+36		do		91	2.10	191:10	
-91+80		do		44	3.70	162:80	
-92+46		do		66	2.90	191:40	
-93+20		do		74	3.20	236:80	
-94+37		do		117	2.30	269:10	
-95+46		do		109	2.70	294:30	
-99+18		do		372	1.80	669:60	
-99+75		do		57	4.30	245:10	2363:70
90+45,91+36							
91+80,92+46							
93+20,94+37							
95+46,98+27							
98+52,99+18		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	10	70.-	700:-	
99+75		" med 12" intag,d=0.60 m"		1	60.-	60:-	760:-
		Tillägges c:a 15 %					1128:10
				Summa			8630:-
110-114+6	406	Sträckan E - Ea.					
110-113+70		6" tegelrör	m	370	2.10	777:-	
-114+6		5" "	"	36	1.55	55:80	832:80
110-110+30		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	30	1.40	42:-	
-110+66		do	"	36	4.40	158:40	
-111+36		do	"	70	1.60	112:-	
-111+56		do	"	20	4.20	84:-	
-113+40		do	"	184	1.30	239:20	
		överföres				635:60	832:80

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				635:60	832:80
-113+46		do med bergsprängning	m	6	18:-	108:-	
-113+70		do	"	24	1.30	31:20	
		do	"	36	1.20	43:20	818:-
110+37, 111++17							
111+69, 113+70							
114+6		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	5	50,-		250:-
		Tillägges c:a 15 %					289:20
				Summa:			2190:-
		SAMMANDRAG.					
	280	Sträckan A - B					8310:-
	490	" B - C					12970:-
	278	" C - D					3830:-
	240	" D - E					2150:-
	418	" E - F					1600:-
	320	" B - Ba					5650:-
	284	" Ba - Bb					1970:-
	208	" Bb - Bc					3360:-
	446	" Ba - Bd					5620:-
	328	" Bd - Be					3130:-
	669	" Bd - Bf					6780:-
	10	" Bb - Bg					250:-
	743	"m C - Ca					14030:-
	134	" Ca - Cb					1800:-
	220	" Cb - Cc					2290:-
	110	" Cc - Cd					1480:-
	520	" Cd - Ce					4860:-
	421	" Ce - Cf					3570:-
	6119		överföres				83650:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	6119	överfört				83650:-
	452	Sträckan Ca - Cg				5250:-
	192	" Cg - Ch				1080:-
	390	" Cg - Ci				4190:-
	107	" Cc - Ck				400:-
	329	" Cd - Cl				2040:-
	152	" Ce - Cm				700:-
	975	" D - Da				8630:-
	406	" E - Ea				2190:-
Summa:	9122		Summa:			108130:-
		Egenkostnad för vägförvaltningen.				
207+62- -211+50	388	Sträckan G - Ba.				
207+62- -208+72	110	Schaktning för öppet dike av lera m^3	230	3.50		805:-
-209+18		21" lantbruksrör m	46	15.-	690:-	
-209+28		24" vägrör "	10	27:-	270:-	
-209+84		21" lantbruksrör "	56	15.-	840:-	
-211+50		18" " "	166	10.25	1701:50	3501:50
208+72- -208+77		Grävning, läggning och återfyllning m	5	8.-	40:-	
-209+18		do "	41	3.80	155:80	
-209+28		do genom väg "	10	30:-	300:-	
-209+84		do "	56	4.20	235:20	
		do "	166	3.30	547:80	1278:80
208+72		Betonggjutning A_1 st	1	100.-	100:-	
209+18, 209+ +28 209+84, 211+ +50		Brunn, typ A, d=0.90 m. st	3	70.-	210:-	310:-
		Tillägges c:a 15 %				882:30
		överföres				6777:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört					6777:60
		Ersättning för					
		bortgrävd mark	m^2	200	0.29	58:-	
		intrång av jordupplag	"	660	0.34	224:40	282:40
				Summa:			7060:-
33+6-35+90	284	Sträckan Ba - Bb.					
33+6-35+30		10" lantbruksrör	m	224	3.80	851:20	
- -35+90		8" "	"	60	2.85	171:-	1022:20
33+6-33+88		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	82	2.10	172:20	
-33+96		do	"	8	8.-	64:-	
-35+30		do	"	134	2.10	281:40	
		do	"	60	1.40	84:-	601:60
33+96,34+40							
35+30		Brunn, typ A,d=0.60 m	st	3	70.-	210:-	
35+90		d=0.45 m.	"	1		50:-	260:-
		Tillägges c:a 15 %					286:20
				Summa:			2170:-
35+90-37+98	208	Sträckan Bb - Bc.					
35+90-36+60		8" lantbruksrör	m	70	2.85	199:50	
-37+98		10" "	"	138	3.80	524:40	723:90
35+90-36+30		Grävning, läggning och					
		återfyllning m.bergspr.	"	40	18:-	720:-	
-36+60		do -"-	"	30	12:-	360:-	
-37+10		do -"-	"	50	14.-	700:-	
-37+50		do	"	40	6.50	260:-	
-37+98		do	"	48	2.50	120:-	2160:-
		överföres					2883:90


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				2883:90
36+60, 36+91						
37+98		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	3	70.-		210:-
		Tillägges c:a 15 %				466:10
			Summa:			3560:-
		SAMMANDRAG.				
	388	Sträckan G - Ba				7060:-
	284	" Ba - Bb				2170:-
	208	" Bb - Bc				3560:-
Summa	880		Summa:			12790:-


Töreboda den 27 september 1951.

Typritningar
Skala 1:50.


Betonggjutning typ B¹




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.



Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




Typritningar
Skala 1:50.

Brunn typ A.




Lock och botten av betong.

Brunn typ B.




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong 13 st. 30 m/ms hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.




Lock och botten av betong

Erik Wadman


Typritningar
Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A.'



Bilaga C.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum 9 juni 1951

Lantbruksingenjören i Värmlands län
Järnvägsgatan 4
K a r l s t a d

M/MN

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	23 maj 1951	1911-43/51

Ärende

Ang. "Töreboda dikningsföretag av år 1951".

Med anledning av Eder skrivelse av den 23 maj 1951 vill vägförvaltningen meddela att trummorna böra utföras av företaget.

De anvisningar som vägmästaren i Undenäs vägmästareområde, vilken kommer att kontrollera arbetet, anser sig böra göra, skola lända till efterrättelse. Före det arbeten på vägområdet påbörjas skall vägmästaren i god tid underrättas.

Beträffande ledningarna Ba-Bd-Bc och Cd-Cl böra dessa läggas så att en påtänkt omläggning och förbättring av allm. vägen kan ske. För detta ändamål kommer vägen i sin helhet att utstakas sedan företaget i mycket god tid anmält att arbetet skall påbörjas. Sådan anmälan bör göras hos vägingenjör Folke Högberg, vägförvaltningen, Mariestad.

I övrigt har vägförvaltningen i princip intet att erinra mot Edert förslag.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
S. Mattsson
S. Mattsson.

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Töreboda köping.						
Törebodan						
1^{5} Erik Jonas Persson		3671:80		3229:84	2,987	91:77
1^{9} Georg Larsson		522:20		459:55	0,425	13:06
1^{7} Töreboda köping	S	4794:40		4217:07	3,900	119:82
1^{10} Densamma	S	1413:20		1243:50	1,150	35:33
1^{55} Rickard Sköld		929:60		817:46	0,756	23:23
1^{66} Karl Adolf Larsson		2362:-		2077:18	1,921	59:02
1^{61} Densamme		5310:40		4671:22	4,320	132:72
1^{8} Töreboda köping	S	7944:20		6988:44	6,463	198:56
1^{71} Johan H. Andersson		254:-		223:83	0,207	6:36
1^{49} Georg Johansson		30:-		25:95	0,024	0:74
1^{48} Karl Lindström		20:-		17:30	0,016	0:49
Berget Lilla						
1^{16} Karl Adolf Larsson		760:60		669:33	0,619	19:02
1^{33} Hjalmar Flenninger		135:-		118:94	0,110	3:38
1^{24} Densamme		118:80		104:89	0,097	2:98
1^{32} Densamme		51:60		45:41	0,042	1:29
1^{12} Vendla Ekman		1735:50		1526:80	1,412	43:38
1^{13} Julia Ekmans dödsbo		962:50		846:66	0,783	24:05
1^{30} Detsamma		740:-		650:94	0,602	18:50
Berget Stora						
2^{8} Karl Andersson		1064:-		935:32	0,865	26:58
2^{18} Sara Andersson		276:-		242:21	0,224	6:88
2^{19} Karl Arvid Andersson		253:-		222:75	0,206	6:33
2^{20} Johan Svensson		391:-		343:85	0,318	9:77
2^{15} Evert Vickberg		92:-		81:10	0,075	2:30
2^{28} Erik Persson		207:-		181:66	0,168	5:16
överföres		34038:80		29941:20	27,690	850:72

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		34038:80		29941:20	27,690	850:72
2^{6} J.A.Larsson		1166:70		1026:15	0,949	29:16
Bcd Töreboda köping	S	3116:80		2742:18	2,536	77:91
Bcb Stig Karlsson nuv. ägare Oskar Blomqvist		504:20		443:33	0,410	12:60
Bca Densamme		1180:80		1039:13	0,961	29:52
2^{7} Torsten Andersson		3811:80		3353:11	3,101	95:27
2^{16} J.A.Thilander	S	688:40		605:53	0,560	17:20
2^{26} Sixten Mann		539:40		474:69	0,439	13:49
2^{31} Hanna Persson		325:-		285:46	0,264	8:11
2^{37} Torsten Wahlinder		300:-		263:84	0,244	7:50
Ab S.G.Thorén		400:-		351:42	0,325	9:98
2^{23} Bror Otto Johansson		5373:60		4726:36	4,371	134:29
Haddebodan			Obs!	Ej debet		
1^{8} Emrik Lindman	S	4142:20		3643:98	3,370	103:54
1^{13} Sigfrid Olsson		5129:-		4512:27	4,173	128:21
1^{15} Oskar Larsson		151:20		133:-	0,123	3:78
1^{14} Densamme		1034:40		909:37	0,841	25:84
Ab Gerhard Lindström		207:-		181:66	0,168	5:16
1^{18} Henning Andersson		234:-		205:45	0,190	5:84
1^{21} Evert Vickberg		170:50		150:30	0,139	4:27
avl^{2} Ellen Larsson		253:50		222:75	0,206	6:33
avl^{2} Emrik Lindman	S	2887:60		2539:97	2,349	72:17
1^{3} Per Karlssons dödsbo nuv. ägare Hilda Maria Carlsson		1583:-		1392:72	1,288	39:57
Kilen						
1^{114} Emma Karolina Severin		144:50		127:59	0,118	3:62
1^{119} Densamma		520:20		457:39	0,423	13:00
1^{120} Densamma		418:50		367:64	0,340	10:44
av 1^{21} Gustav Evald Berggren		936:70		823:95	0,762	23:41
överföres		69257:80		60920:44	56,340	1730:93

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		69257:80		60920:44	56,340	1730:93
av 1 21 Josef Andersson		115:20		101:64	0,094	2:89
1 104 Densamme		115:20		101:64	0,094	2:89
1 109 Fritz Andersson		195:30		171:93	0,159	4:88
1 125 Arvid Andersson		172:80		151:38	0,140	4:30
1 70 Agnes Johansson		111:60		98:40	0,091	2:80
1 30 Augusta Ström		111:60		98:40	0,091	2:80
1 42 Densamma		111:60		98:40	0,091	2:80
1 41 Lotta Vahn		111:60		98:40	0,091	2:80
1 31 John Nylander		201:60		177:33	0,164	5:04
1 34 Gunnar Johansson		172:80		151:38	0,140	4:30
1 33 Fritz Andersson		111:60		98:40	0,091	2:80
1 29 Edvin Roos		111:60		98:40	0,091	2:80
1 47 Töreboda köping	S	542:70		476:85	0,441	13:55
1 59 Karl Axel Friberg		50:60		44:33	0,041	1:26
1 48 Töreboda köping	S	415:10		365:48	0,338	10:38
1 49 Densamma	S	50:-		44:33	0,041	1:26
1 50 Per Johansson		50:-		44:33	0,041	1:26
1 52 Fritz Heimer		50:-		44:33	0,041	1:26
1 53 Johan Jansson		100:-		87:59	0,081	2:48
1 54 Anton Hermansson		80:-		70:29	0,065	2:00
1 55 Ellen Maria Svensson		100:-		87:59	0,081	2:48
1 79 Densamma		50:-		44:33	0,041	1:26
1 78 Lotta Vahn		50:-		44:33	0,041	1:26
1 57 Densamma		110:-		96:24	0,089	2:73
1 19 Frans Otto Petttérssons dödsbo		250:-		219:50	0,203	6:23
1 9 Rasmus Rasmusson		2410:30		2120:43	1,961	60:25
1 15 Anna Matilda Gustavsson		90:-		78:94	0,073	2:24
överföres		75299:-		66235:03	61,255	1881:93

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		75299:-		66235:03	61,255	1881:93
1^{14} Gustav Rick.Jonsson		200:-		176:25	0,163	5:01
1^{13} K.J.Karlssons dödsbo		90:-		80:02	0,074	2:27
1^{12} Detsamma		80:-		70:29	0,065	2:06
1^{11} Erik Herman Högberg		100:-		87:59	0,081	2:48
1^{40} Sven Åke Andersson		100:-		87:59	0,081	2:48
1^{39} Karl Emil Ulriksson		100:-		87:59	0,081	2:48
1^{38} Töreboda köping	S	100:-		87:59	0,081	2:48
1^{37} Gust.Bertil Persson		90:-		80:02	0,074	2:27
1^{36} Töreboda köping	S	100;-		87:59	0,081	2:48
1^{35} Densamma	S	140:-		123:27	0,114	3:50
1^{6} Lotta Vahn		844:-		742:85	0,687	21:11
1^{7} Gustav Gottfr. Olof Linder		1441:20		1268:36	1,173	36:04
Ba Evald Vahn		104:-		91:91	0,085	2:61
Bb Rasmus Rasmusson		120:-		105:97	0,098	3:01
Bcc Gunnar Kjellberg		130:-		114:61	0,106	3:25
1^{85} Karl Johan Falk		130:-		114:61	0,106	3:25
Bcd Karl Olsson		180:-		157:87	0,146	4:49
Bca Algot Blomkvist		1431:30		1258:63	1,164	35:76
Bcb_1 Karl Oskar Skog		974:60		857:47	0,793	24:36
1^{116} Karl Adolf Larsson		7447:30		6550:51	6,058	186:12
1^{66} Hjalmar Flenninger		198:-		174:09	0,161	4:95
1^{20} Oskar Svensson		30:-		25:95	0,024	0:74
1^{103} Arvid Magnusson		20:-		17:30	0,016	0:49
1^{102} Densamme		70:-		61:63	0,057	1:75
1^{100} Johan Svensson		110:-		96:23	0,089	2:73
Borreboda Nolgården						
3^{6} Emrik Lindman	S	3997:90		3516:39	3,252	99:91
överföres		93627:30		82357:21	76,165	2340:01

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överföres		93627:30		82357:21	76,165	2340:01
3^{2} Nils Henrik Arvidsson		2466:30		2169:09	2,006	61:63
Björkäng Stommen						
1^{11} Emrik Lindman	S	2996:80		2636:21	2,438	74:90
1^{15} Gustaf Johansson	S	96:20		84:34	0,078	2:40
1^{2} Lantbruksnämnden i Skaraborgs län		1227:60		1080:22	0,999	30:69
1^{3} Densamma		1186:80		1043:45	0,965	29:65
1^{13} Densamma		992:-		872:61	0,807	24:79
Töreboda						
S-J område		1183:60		1041:29	0,963	29:59
Kvarteret Mekanikern						
7 Tore Andersson		251:10		220:59	0,204	6:27
6 J.F.Ström		279:-		245:46	0,227	6:97
5 Elsa Dahlgren		306:90		270:32	0,250	7:68
4 Gösta Högberg		182:-		160:03	0,148	4:55
3 Hilma Johansson		111:60		98:40	0,091	2:80
2 Ingeborg Karlsson		111:60		98:40	0,091	2:80
1 Olga Nilsson		83:70		73:53	0,068	2:09
Kvarteret Marielund						
3 Johan Eriksson		172:80		152:46	0,141	4:33
2 Elsa Dahlgren		172:80		152:46	0,141	4:33
1 Densamma		345:60		303:85	0,281	8:63
Kvarteret Norrbro						
1 Maria Lindgren		288:-		253:02	0,234	7:19
2 Ivar Jakobsson		139:50		122:19	0,113	3:47
4 Berta Nilsson		139:50		122:19	0,113	3:47
Kvarteret Tomten						
1 Töreboda köping	S	104:-		91:91	0,085	2:61
överföres		106464:70		93649:23	86,608	2660:85

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört		106464:70		93649:23	86,608	2660:85
2 Harry Friberg		189:-		166:52	0,154	4:73
Habo						
3/8 av 1[1] Karl Hillkvist	S	1810:90		1592:76	1,473	45:26
1/6 av 1[1] Emma Johansson		846:-		743:93	0,688	21:14
1/24 av 1[1], Hilda Johanssons dödsbo		210:70		184:90	0,171	5:25
1/12 av 1[1], Karl S. Anderssons dödsbo		616:-		541:73	0,501	15:39
Vägförvaltningen i Skaraborgs län	S	12790:-		11250:93	10,405	319:67
Summa		122927:30		108130:-	100,000	3072:29

Töreboda den 27 september 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl Fellman B. Gustafsson

Bil. E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gäl-

lande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;(se 1949 års betongrörsnormer utarbetade av Kungl.Väg- & Vattenbyggnadsstyrelsen),

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;

att företagets trummor,brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;

att betongöga skall vara fabriksgjutet;

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunker:

Fixpunkt =+10.87 m, såsom kors i lock till inspektionsbrunn till kloakledning intill kulvert under Göta Kanal.

Fixpunkt =+19.59 m, såsom ring i jordfast block i skogsdunge, 18 meter vänster punkt 13+74.

Fixpunkt =+24.00 m, såsom kors i jordfast block, 22 m. höger punkt 19+84.

Fixpunkt =+24.59 m, såsom koppardubb i kors i krönet av en 0,35 m. hög jordfast sten i åkerkant 84 m. NtO om mitten av landsvägen 46.2 m. ö. om mitten av avvägen till Törsatorp och 2,5 meter över denna. (Officiell fixp. =104.59 m.ö.h.)

Töreboda den 27 september 1951.

lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4346 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 151,41 ha.				
910:- kr för 140 ha och 4:- kr för varje ha däröver	958	-		
1,4 % av 108.130:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1513	82		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	2471	82	2471	82
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à ..... kr för lantbruksingenjör				
..... » » ..... » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... » » ..... » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... kr jämte ..... % av ..... kr				
1 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			2471	82

Lantbruksstyrelsen 3074. 50. okt. 10.000.

BRÖDERNA BÖSTEEN, STHLM 75364

Ver. b.

RÄKNING.

4 st. dagtraktamenten à 12:- kr.	48:-
Reseersättning 2,4 mil à 2.- kr.	4:80
Summa kr.	52:80

Kvitteras

Töreboda den 27 september 1951.

Carl Pellesson

4 st. dagtraktamenten à 12:- kr.	48:-
Reseersättning, 5,6 mil à 2.- kr.	11:20
Summa kr.	59:20

Kvitteras

Töreboda den 27 september 1951.

B. Johansson

Attesteras:

143

Ver. c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 2/11 1951

Töreboda dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 4:80	9:60
	Kronor	9:60

Kvitteras
Karlstad den 2/11 1951
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Ingeborg Glaes

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Töreboda dikningsföretag av år 1951 inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						2472	-
		Hantlangning						429	-
		Annonskostnader	a					49	69
		Godemänskostnader	b					112	-
		Inbindning	c					9	60
						Kronor		3072	29

Töreboda den 27 september 1951.

Wolfgang Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247