



Akt nr:
R-E1a-1453

AU\$R-E1a-1453

3948-5

R 5-1453

LANTBRUKSSTYRELSEN

1951

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Jättadansens dikningsföretag
av år 1951
i Holmestads och Kinne-Vedums
socknar av
Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1949-1951
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Stat den 12/6 1952
NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☒ Stat den 17/10 1952
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts & berörda ritningar
med färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Jättadansens dikningsföretag av år 1953"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten _____ i _____ socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr I 1405/3809 å 23.340:-- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avs. ningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om: _____

använt material: _____

avvikelser från godkänd plan: Ändringar inritade med grönt å plan- och profilkartor.

arbetets kvalitet: _____

Brandförsäkring: _____

Skara den 21/11 19 53.

Lennart Leth
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 23.340:-- kronor

å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
27/11 1953	<u>M</u>	
/ 19		

Skara den 21/11 19 53.

Anders Hallin
Lantbruksingenjör

5x1453

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid " . Jättadansens.dikningsföretag
 av år 1951... i . Holmestads.och.Kinnevedums.
sock ~~nar~~.. av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

<u>S a m f ä l l i g h e t</u>		Summa kronor
Synerförrättningen	1.851:60 . .	
Vattendomstolsavgift	114:22 . .	
Betänkande	-- . .	
Jordersättning för avloppens breddning	-- . .	
Arbets- och material- kostnad	56.534:04 . .	
Extra arbeten	-- . .	
Ersättning för jordupplag	-- . .	
Diverse omkostnader	704:14 . .	
Räntor under arbetstiden	1,240:- . .	
.		
.		
.		
<u>Summa kronor</u>	<u>60.444:-</u>	
Beräknad kostnad	58.545:82 . .	
Båtnad	76,143:60 . .	

Skara den 28 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

5x1453

U p p g i f t

Över verkliga kostnader vid "Rättaregårdens dikningsföretag av år 1951" i Holmestads socken av Skaraborgs län, grundad på av företaget styrelse lämnade uppgifter.

	<u>S a m f ä l l i g h e t</u>		Summa kronor
	Stora	Lilla	
Syneförrättningen	1022:46	300:94	1323:40
Vattendomstolsavgift . .	47:48	-	47:48
Arbets- och materialkostnad	26795:42	6656:12	33451:54
Diverse ökostnader	298:42	87:83	386:25
Räntor under arbetstiden .	1306:95	384:67	1691:62
Styrelsearvode	231:78	68:22	300:--
<u>Summa kronor</u>	<u>29702:51</u>	<u>7497:78</u>	<u>37200:29</u>
Beräknad kostnad	23759:14	6991:74	30750:88
Båtnad	31652:30	8737:80	40390:10

Skara den 6 okt. 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Handlingar

rörande

Jättadansens dikningsföretag av

år 1951.

Protokoll vid sammanträde
rörande tvärläggning av mark
inom hemmanen Hallabos,
färsedammen, Vedum färd-
gården och Stora Doagården.
Kinne Vedums socken samt
Enebacken, Holmestad Lofsgården,
Holmestad Stommen och Holmestad
Doagården i Holmestads socken
av Skaraborgs län.

Den 3 december 1949 insände sig
underskriftad, statens lantbruksingenjör
hos kommunalnämndens ordföranden Gustaf
Gustafsson, färsedammen, Götene
för att jämlikt förordnande (bil. 1 /
handlägga ifrågavarande syne-
förrättning. Kungörelse angående
sammanträdet hade varit införd
i Skaraborgs läns tidning den 14
november 1949 (bil. 2) samt i laga
ordning anslagen i Kinne Vedums
och Holmestads församlingar
(bil. 3), varjämte färdstället och
ägare jämlikt vårdslagen (bil. 4)
meddelat om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade följande
personer med förrättningsmännen
kommit tillstädes.

Gustaf Gustafsson, färsedammen
Kronoarrrendaren Einar Johansson, Holme-
stad Stommen för Kronon
enligt fullmakt (bil. 5 /
Arrrendator Nils Lång, Doagården
för Amanda Larsson,
enligt fullmakt (bil. 6 /

Carl Persson, Ennebaden

Saufrid Gustafsson, Doamarken

Hjalmar Lundqvist, Jämsedansen

Kronarräntmästare Henry Andersson, Hallabod

för Kronan enligt fullmakt (bil. 7.)

Öfr. gode män

Lirger Svensson, Torstensgården

Gustaf Linnsson, Slättstråten

§ 1.

Uppläste förrättningsmännen den
till Koningens Befallningshavande
i länet gjorda ansökan och lams-
styrelsens med anledning av den-
samma utfärdade förordnande.

(bil. 1)

§ 2.

Tubet jär anmälde mot
syndemännen, och biträdande
gode männen förklare, att de
avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot före-
taget hade ingen av anmälde,
och ej heller ansågo syndemännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Till delägare hade förut
förenat sig med sökandens
syneförrättning, vilken för-

ering vitsordades av styresmän-
nen. (bil. 8a, 84).

§ 5.

Förordningsmannen förelade
planhögsta och profilen över
planerade avlopp.

§ 6.

Sökanden och de, som med sökanden
sig förordat, yrkade på
tombläggning av sina markar till
för åker erforderligt djup i de
sträckningar, som under undersökningen
på-lyktats.

§ 7.

De närvarande överenskommo
sig någon ersättning för mark, som
åtgår för jordupplag eller avlopp
inte skall utgå.

§ 8.

Carl Persson, Eneboacken anm. sig
icke få någon nytta för sig hem-
man, Eneboacken. /³⁸

§ 9.

De närvarande befamnade
förordningsmannen att i kan-
gräns för nästa sammankänd in-
tåga att val av arbetsstyrelse
skall verkställas vid samman-
trädet ifråga.

§ 10.

Jordvärdning verkställas.

§ 11.

Da inbet vidare förklar, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammankänd för-

Klaredes avslutad

Ort och dag som ovan.

På Gårstens vägnar
Wafjwacman

Gustaf Linneston Birger Svensson

Den 25 september 1951 instående
sin åter underbecknad, förordnings-
man hos Kommunalförbundsordföran-
den Gustaf Gustafsson, Jämsadammen
för att vidare handläggas ifråga-
varande styreförordning. Kun-
görande angående sammankrädets
hade varit införd i Skaraborgs län
tidning, Skara den 5 september 1951
(bil. 9.) samt i lags ordning anslä-
gen i Kinne. Bedans och Holmestads
församlingar (bil. 10.). Följande
personer hade med förordnings-
mannen kamrat tillhållits.

Gustaf Gustafsson, Jämsadammen

Arrendator Nils Johansson, "

Styckman Lundqvist, "

Arrendator Nils Edvin Lång, Doagården

Carl Persson, Enstacken

Allan Nyström, Doamarken

Ditt. gode män

Birger Svensson, Torstensgården

Gustaf Linneston, Slåbäckarene

§ 12.

Föreläsare det uppräpnade förslaget
med tillhörande längder, som genom-
gås.

§ 13.

Med anledning av de förelagda
aktens hade ingen f. n. något
att anföra.

§ 14.

Då meddelande intäget i kem-
görelse av val av arbetsstycke & kassa
verkskållas vid dagens samman-
träde valdes nu till ordförande
i styrelsen arrendator Nil Johansson,
fäbodanssen, Götene samt till övriga
ledamöter Stenar Lundqvist, fäbo-
dansen och arrendator Nils Edvin Lång,
Boagården.

§ 15.

Till revisorer att granska arbets-
styrelsens räkenskaper och förvaltning
utsettes Carl Persson, Enckebacken
och Allan Nyström, Boamarkten.

§ 16.

Att emottaga och förvara till

företaget hörande handlingar
och räkningar utlägs och för-
randen i styrelsen.

§ 17.

Styrelseansvar utlägande
uppläsa och bilaga proto-
kollab.

§ 18.

Arvodesräkning förklarad.

§ 19.

Delägarna beslöt sedan
skabsunderstöda till företagets
genomförande och uppdrags i
förräkningsmannen att upp-
rätta här för erforderliga hand-
lingar.

§ 20.

Da intet vidare förrekan, upp-
läste dagens protokoll, som
godkändes, och styrelseförut-
ningen förklarades avslutad,
och den dag som ovan.

För tjänstens vägnar
Ettstyman

Karl Linder

Björn Sörenson

Bil. 1.

E D. 2-49
1949Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 25/4 1949 Dr. 30
Exp. den 1/19

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Kinne-Vedum socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning till en längd

av ca 1,5 kilometer med möjligen några avgre-
ningar för torrläggning av en areal på ca 6000
bak
Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företaget
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lötene

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare Nils Johansson, Jättadavren,
Kinne-Vedum, Lötene Tel. Kinne-Vedum 43
Titel namn och fullständig adress samt telefon.

Jättadavren, Lötene den 25 april 1949

Lustaf Lustafsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hallebed
Jättadavren
Jättadavren
H. Bergärdet

Statverket
Eustaf Eustafsson
Eriken Berta Johansson
Eriken Amanda Larsson

Lantbruks-
~~Lantbruksnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfrid Wadman, Karlstad

Skara den 14 december 1948

~~Lantbruksnämndens~~ Lantbruksnämndens vägnar:
På lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Gottfrid Wadman

Eriksson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,

Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 10/1 1949

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos kommunalnämndsordföranden Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, lördagen den 3 december 1949 kl 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949.

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd
i Skaraborgs Läns Tidning månd.d.14/11 -
- 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Hallabod,
Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora
Boagärdet i Kinne Vedums socken samt
Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad
Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads
socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum
Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt
Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och
Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid sammanträde hos kommunalnämndsordf.
Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, lördagen den 3 december
1949 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949

G. F. Wadman

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i *Kinne-Vedums* förs.

den *13 nov.* 19*49*

Skottelberg
Kyrkostyrelsen

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

12.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Hallabod,
Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora
Boagärdet i Kinne Vedums socken samt
Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad
Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads
socken av Skaraborgs län.

Bil. 3.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum
Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt
Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och
Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid sammanträde hos kommunalnämnds-
ordföranden Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, lördagen
den 3 december 1949 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 november 1949

E. W. W. W.

Statens lantbruksingeniör

*Andaget i laga ordning i Skolhuset
Stats församlingens kyrka 1949 ^{nov.} 13.
C. M. Carlsson
sk.*

TUMBA 1947

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 3 december 1949 kl. 10⁰⁰.

1. Arrendator, nämndeman Henry Andersson, Hallebo, GÖTENE.
2. Lantbrukare Gustaf Gustafsson, Jättadansen, "-"
3. "- *användaren Nils Johansson* Hjalmar Lundqvist, "- "-"
4. Fröken Amanda Larsson, Boagärdet, GÖTENE.
5. Arrendator Nils Edvin Lång, "- "-"
6. Lantbrukare Carl Persson, Enebacken, "-"
7. Arrendator Einar Johansson, Stommen, Holmestad, GÖTENE.
8. Fru Selma Samuelsson, Ålderdomshemmet, Lovene.
9. Leveranschef Roy Dahlgren, Filsbäck, LIDKÖPING.
10. Arrendator Erik Vikstrand, Lofsgården, Holmestad, GÖTENE.
11. Lantbrukare Sanfrid Gustafsson, Boamarken, Holmestad, "-"
12. "- Allan Nyström, Frittorp, "-"
13. Domänstyrelsen, STOCKHOLM.
14. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, MARIESTAD.

Gode män:

14. Birger Svensson, Torstensgården, Kinne Vedum, GÖTENE.
15. Gustaf Linusson, Slättebråten, Holmestad, Åskekärr

Pastorat:

- Götene pastorat, GÖTENE.
Forshem pastorat, FORSHEM.

Tidning:

Skaraborgs läns tidning, SKARA.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 8 november 1949, intygas

ex officio:

Gustaf Walmann

Till sammanträdet den 25 sept. 1951 är dessutom kallad:
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,
med posten den 1 sept. 1951, intygas

ex officio:

Gustaf Walmann

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Einar Johansson, Holmestad Stommen, Götene, att vid sammanträde för handläggning av syneförättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos kommunalnämndsordföranden Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, lördagen den 3 december 1949 kl. 10,00, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 26 november 1949.

P. Gustafsson
Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg

Sigil Karsen

FULLMAKT

för *Min arrendator Sjö Lång* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *min jordbruksfastighet Stora Bragäidet*
i *Kinne Vedum* socken av *Sjö* län
å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Bragäidet K. Vedum den *3/12* 19*48*

Amanda Larsson

Bevittnas:

Ingrid Ingrid

Paul Lund

DOMÄNVERKET

D.i:550/1949.

Pil. F.F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Henry Andersson, Hallabod, Kinne-Vedum, Götene, att vid sammanträde för handläggning av syneför-
rättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas
hos kommunalnämndsordföranden Gustaf Gustafsson, Jätta-
dansen, Götene, lördagen den 3 december 1949 kl. 10,00,
bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 26 november 1949.


Domänintendent.

Bevittnas:



Egil Karsten

Sakord:

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med
säkander till den synföreläggning, som anser
törläggning av mark tillhörande Jättadansen
i Kunnar Vedums socken av Skaraborgs län
och yrka att företaget utskädes så att möj-
ligast till ändamålsenlig törläggning beides
jämväl vära marker.

Jättadansen o Boagärdet den 4 oktober 1949

Hjalmar Lundqvist

Jättadansen

Amanda Larsson

Stora Boagärdet

Förstående förening vitordas
Ettstyvadman

Birger Svensson Gustaf Larsson

UNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

E.D.nr 24-49-1951Förordnande.


Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin,
Skara, i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

19.
E. D. 138-49

1949



E. D. 24-49 Bil. 26

1951

Insändes till Torrläggningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 25/10 1946 Dnr. 171

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs

LANTBRUKSSTYRELSEN

län! 9 FEB 1951

DIARIE Nr

SÄK Nr

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom
OSS

Kinne-Vedums socken(-~~nam~~) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser torrläggning av mark tillhörande
Stora Boagärdet m. fl.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

/c:a 100 hektar/

omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Götene

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Fröken Amanda Larsson,
Stora Boagärdet, Kinne-Vedum pr Götene.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

St. Boagärdet pr Götene den 25 okt. 1946.

Amanda Larsson igens och Lång

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Jättadansen

Fröken Berta Johansson

"

Gustaf Gustafsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktsnämndens


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandens emottagande.

Mariestad ö. landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

Lantbruks-

~~Förordnande~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Gottfr. Wadman


Skara

den 29 januari

19 51.

Lantbruks-

På ~~Förordnande~~ nämndens vägnar:



KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos kommunalnämndsordförande Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, tisdagen den 25 september 1951 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1/9 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsd.den 5 september 1951.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora Boagärdet i Kinne Vedums socken samt Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos kommunalnämndsordförande Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, tisdagen den 25 september 1951 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 sept. 1951

På tjänstens vägnar

Grafström

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i denna ordning
i Kinne-Vedums förs.
den 9 sept. 1951
Arthur Larsson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hallabod, Jättadansen, Vedum Jättagården och Stora Boagårdet i Kinne Vedums socken samt Enebacken, Holmestad Lofsgården, Holmestad Stommen och Holmestad Brogården i Holmestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos kommunalnämndsordförande Gustaf Gustafsson, Jättadansen, Götene, tisdagen den 25 september 1951 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 september 1951


På tjänstens vägnar



Statens lantbruksingenjör

Beslaget i laga ordning i
Holmestads församling den 8 sept 51
Carl Carlsson

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Holmestad Brogården, Holmestad Stommen, Holmestad Lofsgården och Enebacken i Holmestads socken samt Stora Boagärdet, Jättadansen och Vedum Jättagården i Kinne-Vedums socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag är att hänföra till dikning och tillhör Sjöråsåns nederbördsområde n:r 141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2,5 och 2,0 kilometer öster och nordväst om Kinne-Vedums och Holmestads kyrkor respektive, som framgår av bifogade generalstabskarta, där markerna äro angivna med gul färg, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, vilket djup kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1.000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 81,19 hektar åker, varav å 2,24 hektar räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp, genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med C-E-F-G-

-H-I-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U, E-Ea-Eb, Ea-Ec, F-Fa-Fb-Fc-Fd, Fa-Fe, Fb-Ff, Fc-Fg-Fh, Fg-Fi-Fk, Fi-Fl, G-Ga, H-Ha, I-Ia, K-Ka, K-Kb, L-La, L-Lb, M-Ma, N-Na-Nb, Na-Nc, O-Oa, P-Pa, R-Ra, S-Sa och T-Ta samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över avloppen ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, botten- och sidolutningar samt bottenbredder för öppet avlopp samt de olika rörens avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde	Avrinning vid flod	Bottenlütning	Föreslagen rördimension	Ledningens avbördningsförmåga
	ha	lit./sek.	o/oo	cm.	
1	2	3	4	5	6
1+18	153,5	216.6	1.0	37.5	57.0 (1/5)
2+6	142.6	200.4	"	"	" "

1	2	3	4	5	6	
3+39	140.4	197.1	1.0	37.5	57.0	(1/5)
4+80	110.0	151.1	2.0	30.0	42.0	"
5+22	108.0	148.1	"	"	"	"
5+38	103.6	141.5	1.5	"	36.0	"
6+36	101.3	138.1	"	"	"	"
7+42	100.1	136.3	"	"	"	"
8+38	95.4	129.2	"	"	"	"
8+45	"	"	1.0	52.5	129.0	
10+15	88.1	118.6	"	"	"	
10+73	81.2	108.6	"	"	"	
11+63	77.4	104.3	"	"	"	
12+65	46.3	67.7	"	45.0	86.0	
14+8	"	"	"	"	"	
15+37	38.3	55.7	"	37.5	57.0	
16+33	35.7	51.8	"	37.5	"	
16+65	29.8	43.0	"	"	"	
17+66	7.5	11.2	2.0	20.0	14.4	
18	5.1	7.6	"	"	"	
19+26	1.6	2.4	"	12.5	4.2	
19+60	vägvatten	—	13.0	7.5	2.5	
30+72	9.7	14.4	1.0	25.0	18.0	
31+69	"	"	"	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
33+7	6:7	9.9	1.0	20.0	10.0
34+65	4:9	7.2	"	"	"
35+35	1.2	1.7	"	12.5	3.0
35+95	0.7	1.0	"	10.0	1.6
37+65	1:0	1.5	"	12.5	3.6
40+96	28.8	43.6	"	37.5	57.0
41+72	27:2	41.2	"	"	"
42+7	19:7	29.8	"	30.0	30.0
43+13	16:2	24.5	"	"	"
43+20	15.1	22.8	"	"	"
44+88	1:3	2.0	"	12.5	3.0
46+12	6:8	10.2	"	22.5	14.0
47+20	5:5	8.3	2.0	20.0	14.4
47+66	5.3	8.0	3.0	15.0	8.0
49+20	3:0	4.5	8.0	12.5	8.2
51+52	1:1	1.7	1.5	10.0	1.8
52+94	11:7	17.6	1.0	25.0	18.0
53+34	"	"	"	"	"
54	1:6	2.4	3.0	10.0	2.6
55	"	"	"	"	"
56+6	0.2	0.3	8.0	7.5	2.0
61+20	9:0	13.5	1.0	22.5	14.0

1	2	3	4	5	6
62+82	6.8	10.2	2.0	20.0	14.4
64	3.0	4.5	5.0	12.5	6.6
64+76	2.4	3.6	"	"	"
71+13	2.2	3.3	"	"	"
80+23	4.4	6.6	1.0	20.0	10.0
81+12	2.2	3.3	"	"	"
76+30	1.3	1.9	1.0	15.0	4.6
77+90	0.5	0.7	2.5	10.0	2.4
91+9	1.2	1.8	1.0	12.5	3.0
91+53	0.7	1.0	"	"	"
101+5	2.5	3.8	"	15.0	4.6
101+36	1.5	2.3	"	12.5	3.0
111+46	0.9	0.9	10.0	7.5	2.2
121+10	"	"	15.0	"	2.7
131+6	3.8	5.8	1.0	20.0	10.0
132+22	1.9	2.9	"	15.0	4.6
134+4	vägvatten	—	2.0	12.5	4.2
141+8	2.9	2.9	6.0	"	7.2
150+56	31.1	36.6	1.0	37.5	57.0
151+41	1.9	2.9	7.0	10.0	4.0
152+10	0.9	1.4	3.0	"	2.6
152+49	"	"	10.0	7.5	2.2

1	2	3	4	5	6
156+88	25.7	27.7	12.0	20.0	35.0
161+20	2.6	3.9	2.0	15.0	6.6
162+51	vägvatten	—	3.0	12.5	5.0
171+18	20.2	28.5	4.0	25.0	37.0
173	17.5	24.5	9.0	20.0	30.6
176+36	0.8	1.2	3.5	10.0	2.8
181+17	2.0	3.0	6.0	"	3.8
190+77	0.5	0.7	2.0	"	2.2

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas en rörtrumma vid 0⁺¹⁴ i enlighet med typritning och förslag.

Vid punkt 30⁺⁵² och 41⁺⁷² korsar avloppen den planerade rikshuvudvägen Mariestad-Götene. Synemännen föreskriva här minst 12" vägrör med inre bottenhöjd för rören +7.10 och 7.57 meter nedströms respektive över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. Vägförvaltningen har åtagit sig att bekosta vägrören och 60 cms dagvattenbrunn nedströms vid vardera trumman. Arbetet skall dock utföras och bekostas av dikningsföretaget. Ledningen Fa-Fe längs rikshuvudvägen skall utstakas av vägförvaltningen, då företaget därom anhåller.

Planen i den del, den berör allmän väg har översänts till Vägförvaltningen i Skaraborgs län, vilken förvaltning i skrivelse, bilaga C, meddelat, att den inte har något att erinra mot förslaget. För övrigt skall noggrant iakttagas, vad vägförvaltningen i nämnda skrivelse meddelat.

Därest delägarna nu eller främdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade, kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuellt förändrade dylika under arbetstiden.

Delägarna ha överenskommit att ersättning för mark, som åtgår för öppet avlopp och jordupplag, icke skall utgå. Någon olägenhet härav uppstår icke, varför synemännen bestämma, att dylik ersättning icke skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 56.580:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnas såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden, Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	61.978:40 kronor.
-----------------------------------	-------------------

"	"	efter	"	134.090:-	"
---	---	-------	---	-----------	---

vadan värdeökningen genom före-

taget skulle uppgå till	76.143:60	"	,
-------------------------	-----------	---	---

varvid en brukningsbåtnad å 23.504:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, som framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare

värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet. Torrläggningen av hemmanen Vedum Jättagården 9⁵ och 9⁶ är beroende av nedanför liggande företag, benämnt Svartåns vattenavledningsföretag av år 1951, vilket företag bör utföras först, då nämnda hemman erhålla fullständig torrläggning. De blivande värdena för dessa hemman i ifrågavarande dikningsföretag äro således desamma som de nuvarande i Svartåns vattenavledningsföretag av år 1951.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammes genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma, som bekostas av företaget, skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av ägaren.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Företagets utförande m.m.

Företagets bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola avhandlas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordföran-

dens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Holmestads och

Kinne-Vedums kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, ägar han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Genom arbetsstyrelsens försorg föres protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat

att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Jättadansens dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 114:22 kronor såsom

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per. hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7		8
Holmestads socken.										
Holmestad Brogården 2 ²										
Sanfrid Gustavsson nuv.äg.Allan Nyström										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	1	-	24			820	1800	980	235	20
" " " "	2	-	18			980	"	820	147	60
" " " "	3	-	20			900	"	900	180	-
" " " "	4	-	22			1180	"	620	136	40
A-summa		-	84						699	20
Holmestad Brogården 2 ¹²										
Allan Nyström										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	5	-	12			1100	1350	250	30	-
" " " "	6	-	14			1100	"	"	35	-
A-summa		-	26						65	-
Holmestad Stommen 1 ¹										
Kungl. Maj:t & Kronan										
arr.Einar Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	7	-	16			860	1600	740	118	40
" " " "	8	-	04			740	"	860	34	40
" " " "	9	-	05			1540	"	60	3	-
" " " "	10	-	16			1540	"	60	9	60
" " " "	11	-	16			1400	"	200	32	-
" " " "	12	-	17			1400	"	200	34	-
A-summa		-	74						231	40
Enebacken 1 ⁴⁶										
Kungl. Maj:t & Kronan										
arr.Einar Johansson										
Alstringsbåtnad										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mylla på lera			13	-	08			1300	1600	300	24	-
2	"	"	"	14	-	15			980	"	620	93	-
3	"	"	"	15	-	11			1100	"	500	55	-
4	"	"	"	16	-	14			1040	"	560	78	40
5	"	"	"	17	-	12			1100	"	500	60	-
6	A - summa				-	60						310	40
7	Enebacken 1 ⁴⁵												
8	Carl Persson												
9	Alstringsbåtnad												
10	åker, mylla på lera			18	-	06			800	1050	250	15	-
11	"	"	"	19	-	14			860	"	190	26	60
12	"	"	"	20	-	11			860	"	190	20	90
13	"	"	"	21	-	17			680	"	370	62	90
14	"	"	"	22	-	07			980	"	70	4	90
15	"	"	"	23	-	15			1040	"	10	1	50
16	A - summa				-	70						131	80
17	Enebacken 1 ³⁸												
18	Carl Persson												
19	Alstringsbåtnad												
20	åker, mylla på lera			29	-	53			1320	1800	480	254	40
21	A - summa				-	53						254	40
22	Holmestad Lofsgården av 3 ¹												
23	Samuel Samuelssons dödsbo best. av Roy o. Lisa Dahlgren												
24	Alstringsbåtnad												
25	åker, mylla på lera			24	-	15			1460	1800	340	51	-
26	"	"	"	25	-	47			1320	"	480	225	60
27	"	"	"	26	-	21			1460	"	340	71	40
28	"	"	"	27	-	16			1520	"	280	44	80
29	"	"	"	28	-	12			1320	"	480	57	60
30	A - summa				1	11						450	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Kinne Vedums socken.										1
Stora Boagärdet 2 ¹										2
Amanda Larsson										3
Alstringsbåtnad										4
åker, mylla på lera	30	-	31			1040	1800	760	235	60
" " " "	31	-	44			980	"	820	360	80
" " " "	32	-	57			980	"	820	467	40
" " " "	33	-	24			1180	"	620	148	80
" " " "	34	-	31			1380	"	420	130	20
" " " "	35	-	38			1380	"	420	159	60
" " " "	37	-	38			1100	"	700	266	-
" " " "	38	-	22			1100	"	700	154	-
" " " "	39	-	33			1100	"	700	231	-
" " " "	40	-	18			1240	"	560	100	80
" " " "	42	-	44			1100	"	700	308	-
" " " "	43	-	56			1180	"	620	347	20
" " " "	44	-	20			1100	"	700	140	-
" " " "	45	-	28			1040	"	760	212	80
" " " "	46	-	16			1320	"	480	76	80
" " " "	47	-	49			1180	"	620	303	80
" " " "	48	-	35			1040	"	760	266	-
" " " "	49	-	56			1100	"	700	392	-
" " " "	50	-	83			1040	"	760	630	80
" " " "	51	-	81			1180	"	620	502	20
" " " "	52	-	13			1100	"	700	91	-
" " " "	53	-	33			1180	"	620	204	60
" " " "	54	-	67			1180	"	620	415	40
" " " "	55	-	71			1100	"	700	497	-
" " " "	56	-	91			1100	"	700	637	-
betesvall	57	-	20			1180	"	620	124	-
"	58	-	16			1100	"	700	112	-
"	59	-	21			1040	"	760	159	60
överföres		11	36						7674	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört				11	36						7674	40
2	betesvall, mylla på lera				60	- 19			1240	1800	560	106	40
3	" " " "				61	- 22			900	"	900	198	-
4	åker, mylla på lera				63	- 63			980	"	820	516	60
5	" " " "				64	- 69			980	"	820	565	80
6	" " " "				65	- 26			980	"	820	213	20
7	" " " "				66	- 27			1180	"	620	167	40
8	" " " "				69	- 25			980	"	820	205	-
9	" " " "				71	- 22			1040	"	760	167	20
10	" " " "				72	1 25			980	"	820	1025	-
11	" " " "				73	- 98			820	"	980	960	40
12	" " " "				74	- 36			980	"	820	295	20
13	" " " "				75	- 40			980	"	820	328	-
14	" " " "				76	- 46			1040	"	760	349	60
15	" " " "				77	- 23			1100	"	700	161	-
16	" " " "				78	- 63			1100	"	700	441	-
17	" " " "				79	- 72			1240	"	560	403	20
18	" " " "				80	- 69			1320	"	480	331	20
19	A - summa				19	81						14108	60
20													
21	Brukningsbåtnad												
22	brukningsenheten				30-40	3 59					600	2154	-
23	"				41-43	1 10					"	660	-
24	"				44-50	2 87					"	1722	-
25	"				62-67	2 49					"	1494	-
26	"				68-70	- 54					"	324	-
27	"				72-77	3 68					"	2208	-
28	"				78-81	2 89					"	1734	-
29	B - summa				17	16						10296	-
30	Totalsumma				21	92						24404	60
31													
32													
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Jättadansen 1 ³										1
Hjalmar Lundqvist										2
Alstringsbåtnad										3
åker, mylla på lera	82	-	76			1040	1800	760	577	60
" " " "	83	-	54			980	"	820	442	80
" " " "	84	-	66			1180	"	620	409	20
" " " "	85	-	61			1380	"	420	256	20
" " " "	86	-	47			1320	"	480	225	60
" " " "	87	-	23			1320	"	480	110	40
betesvall, mylla på lera	88	-	72			1380	"	420	302	40
" " " "	89	-	42			1240	"	560	235	20
" " " "	90	-	28			1240	"	560	156	80
åker, mylla på lera	91	-	59			1040	"	760	448	40
" " " "	92	-	64			1100	"	700	448	-
" " " "	93	-	64			1180	"	620	396	80
" " " "	94	-	64			1180	"	620	396	80
" " " "	95	-	44			1240	"	560	246	40
" " " "	96	-	36			1180	"	620	223	20
" " " "	97	-	18			1240	"	560	100	80
" " " "	98	-	30			1100	"	700	210	-
" " " "	99	-	41			1240	"	560	229	60
" " " "	100	-	42			1240	"	560	235	20
" " " "	101	-	22			1100	"	700	154	-
" " " "	102	-	48			1320	"	480	230	40
" " " "	103	-	46			1100	"	700	322	-
" " " "	104	-	70			820	"	980	686	-
" " " "	105	-	31			700	"	1100	341	-
A - summa		11	48						7384	80
Brukningsbåtnad										29
brukeningsenheten	82-87	3	27					400	1308	-
"	90-97	3	77						1508	-
överföres		7	04						2816	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört				7	04						2816	-
2	bruksenheten			98-105	3	30					400	1320	-
3	B - summa				10	34						4136	-
4	Totalsumma				11	48						11520	80
5													
6	Jättadansen 1 ²												
7	Gustaf Gustafsson												
8	Alstringsbåtnad												
9	åker, mylla på lera			106	-	25			980	1800	820	205	-
10	" " " "			107	-	35			1180	"	620	217	-
11	" " " "			108	-	44			1180	"	620	272	80
12	" " " "			109	-	24			980	"	820	196	80
13	" " " "			110	-	61			1240	"	560	341	60
14	betesvall, mylla på lera			111	-	56			820	"	980	548	80
15	" " " "			112	-	34			700	"	1100	374	-
16	" " " "			113	-	32			820	"	980	313	60
17	" " " "			114	-	49			820	"	980	480	20
18	" " " "			115	-	57			900	"	900	513	-
19	" " " "			116	-	47			1040	"	760	357	20
20	" " " "			117	-	54			1100	"	700	378	-
21	åker, mylla på lera			118	-	84			1100	"	700	588	-
22	" " " "			119	-	66			820	"	980	646	80
23	" " " "			120	-	40			1040	"	760	304	-
24	" " " "			121	-	17			700	"	1100	187	-
25	" " " "			122	-	30			1100	"	700	210	-
26	" " " "			123	-	26			980	"	820	213	20
27	" " " "			124	-	36			980	"	820	295	20
28	A-summa				8	17						6642	20
29													
30	Brukningsbåtnad												
31	bruksenheten			111-117	3	29					400	1316	-
32	"			118-124 a	3	12					"	1248	-
33	B - summa				6	41						2564	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
		8	30						9206	20
Totalsumma										
Vedum Jättagården 9 ⁵										
Gustaf Gustafsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	125	-	45			900	1800	900	405	-
" " " "	126	-	87			1100	"	700	609	-
" " " "	127	-	23			820	"	980	225	40
" " " "	128	-	43			700	"	1100	473	-
" " " "	129	-	23			820	"	980	225	40
" " " "	130	-	12			820	"	980	117	60
" " " "	131	-	97			900	"	900	873	-
" " " "	132	-	91			900	"	900	819	-
" " " "	133	-	72			900	"	900	648	-
" " " "	134	-	13			1520	"	280	36	40
" " " "	135	-	45			700	1380	680	306	-
" " " "	136	-	29			700	"	680	197	20
" " " "	137	-	20			760	"	620	124	-
" " " "	138	-	39			700	"	680	265	20
" " " "	139	-	46			820	"	560	257	60
" " " "	140	-	42			760	"	620	260	40
" " " "	141	-	32			760	"	620	198	40
" " " "	142	-	10			900	"	480	48	-
" " " "	143	-	17			980	1800	820	139	40
" " " "	144	1	02			900	1320	420	428	40
" " " "	145	-	62			980	"	340	210	80
" " " "	146	-	17			820	"	500	85	-
" " " "	147	-	06			1240	1800	560	33	60
" " " "	148	-	03			1240	"	560	16	80
" " " "	149	-	23			760	1460	700	161	-
" " " "	150	-	46			760	"	700	322	-
" " " "	151	-	17			1380	1800	420	71	40
överföres		10	62						7557	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört				10	62						7557	-
2	åker, mylla på lera				152	-	25		1380	1800	420	105	-
3	"	"	"	"	153	-	68		1240	"	560	380	80
4	"	"	"	"	154	-	17		760	1460	700	119	-
5	"	"	"	"	156	-	35		700	"	760	266	-
6	"	"	"	"	157	-	62		700	"	760	471	20
7	"	"	"	"	158	-	17		900	1800	900	153	-
8	"	"	"	"	159	-	10		1320	"	480	48	-
9	"	"	"	"	160	-	39		980	"	820	319	80
10	"	"	"	"	161	-	43		1180	"	620	266	60
11	"	"	"	"	162	-	31		980	1460	480	148	80
12	"	"	"	"	163	-	07		1380	1800	420	29	40
13	"	"	"	"	164	-	31		1180	1460	280	86	80
14	"	"	"	"	165	-	22		1320	1800	480	105	60
15	"	"	"	"	166	-	05		1380	"	420	21	-
16	"	"	"	"	167	-	54		1100	1460	360	194	40
17	"	"	"	"	168	-	38		1040	"	420	159	60
18	"	"	"	"	169	-	04		1580	1800	220	8	80
19	"	"	"	"	170	-	29		1040	1320	280	81	20
20	"	"	"	"	171	-	39		980	"	340	132	60
21	"	"	"	"	172	-	13		1240	1380	140	18	20
22	"	"	"	"	173	-	14		980	"	400	56	-
23	"	"	"	"	174	-	03		1180	1800	620	18	60
24	"	"	"	"	175	-	51		900	1380	480	244	80
25	"	"	"	"	176	-	84		980	"	400	336	-
26	"	"	"	"	177	-	02		1240	1800	560	11	20
27	"	"	"	"	178	-	06		1180	1460	280	16	80
28	"	"	"	"	179	-	17		1040	1380	340	57	80
29	"	"	"	"	180	-	02		1660	1800	140	2	80
30	"	"	"	"	181	-	05		1100	"	700	35	-
31	"	"	"	"	182	-	21		620	1460	840	176	40
32	"	"	"	"	183	-	27		700	1380	680	183	60
33	överföres				18	83						11811	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		18	83						11811	80
åker, mylla på lera	184	-	11			980	1800	820	90	20
A-summa		18	94						11902	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	125-129	2	21					400	884	-
"	130	-	12						48	-
"	131-143									
"	183-184	5	91						2364	-
B-summa		8	24						3296	-
Totalsumma		18	94						15198	-
Vedum Jättagården 9 ⁶										
Hjalmar Lundqvist										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	185	-	86			1040	1800	760	653	60
" " " "	186	-	40			980	"	820	328	-
" " " "	187	-	15			1040	"	760	114	-
" " " "	188	-	38			1320	"	480	182	40
" " " "	189	-	24			1380	"	420	100	80
" " " "	190	-	52			1040	"	760	395	20
" " " "	191	-	61			1240	"	560	341	60
" " " "	192	-	62			1040	"	760	471	20
" " " "	193	-	30			820	"	980	294	-
" " " "	194	-	56			1240	"	560	313	60
" " " "	195	-	79			1100	"	700	553	-
" " " "	196	-	63			1100	"	700	441	-
" " " "	197	-	52			980	"	820	426	40
" " " "	198	-	78			820	"	980	764	40
" " " "	199	-	31			700	"	1100	341	-
" " " "	200	-	06			900	"	900	54	-
" " " "	201	-	49			700	1460	760	372	40
" " " "	202	1	00			700	1460	760	760	-
överföres		9	22						6906	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört				9	22						6906	60
2	åker, mylla på lera			203	-	45			560	1460	900	405	-
3	"	"	"	204	-	10			900	1800	900	90	-
4	"	"	"	205	-	43			620	1460	840	361	20
5	"	"	"	206	-	35			1380	1800	420	147	-
6	"	"	"	207	-	28			1320	"	480	134	40
7	"	"	"	208	-	33			980	"	820	270	60
8	"	"	"	209	-	41			820	1460	640	262	40
9	"	"	"	210	1	58			980	1320	340	537	20
10	"	"	"	211	-	07			520	1800	280	19	60
11	"	"	"	212	-	91			820	1380	560	509	60
12	"	"	"	213	1	11			980	1240	260	288	60
13	"	"	"	214	-	09			1320	1800	480	43	20
14	"	"	"	215	-	14			700	"	1100	154	-
15	"	"	"	216	-	30			700	"	1100	330	-
16	A - summa				15	77						10459	40
17													
18													
19													
20	Brukningsbåtnad												
21	brukningsenheten			185-193	4	38					400	1752	-
22				216									
23	- "-			194-200	3	65					"	1460	-
24	B - summa				8	03						3212	-
25	Totalsumma				15	77						13671	40
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
SAMMANDRAG.										
Holmestads socken.										
Holmestad Brogården 2 ²										
Sanfrid Gustavsson nuv.äg.Allan Nyström	1 - 4	-	84					699	20	
Holmestad Brogården 2 ¹²										
Allan Nyström	5 - 6	-	26					65	-	
Holmestad Stommen 1 ¹										
Kungl. Maj:t & Kronan arr. Einar Johansson	7 -12	-	74					231	40	
Enebacken 1 ⁴⁶										
Kungl. Maj:t & Kronan arr. Einar Johansson	13-17	-	60					310	40	
Enebacken 1 ⁴⁵										
Carl Persson	18-23	-	70					131	80	
Enebacken 1 ³⁸										
Carl Persson	29	-	53					254	40	
Holmestad Lofsgården av 3 ¹										
Samuel Samuelssons dödsbo best.av Roy o.Lisa Dahlgren	24-28	1	11					450	40	
Kinne-Vedums socken.										
Stora Boagärdet 2 ¹										
Amanda Larsson	30-81	21	92					24404	60	
Jättadansen 1 ³										
Hjalmar Lundqvist	82-105	11	48					11520	80	
Jättadansen 1 ²										
Gustaf Gustafsson	106-124	8	30					9206	20	
Vedum Jättagården 9 ⁵										
Gustaf Gustafsson	125-184	18	94					15198	-	
Vedum Jättagården 9 ⁶										
Hjalmar Lundqvist	185-216	15	77					13671	40	
Summa		81	19					76143	60	
Summa alstringsbåtnad		78	95					52639	60	
Summa brukningsbåtnad								23504	-	
Jättadansen den 25/9 1951.										
På tjänstens vägnar:										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+39	339	<u>Sträckan C-E-F.</u>						
		15" lantbruksrör m	339	7.25			2892	75
0 - 4		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning samt påfyllning till föreskriven höjd m	100	4.00	400	-		
3+39		do	239	3.20	764	80		
		Tillägg för block i diket(0+8- -0+12)			40	-	1204	80
2-3+39		Putsning av botten och slänter i öppet ytvattendike	139	0.70			97	30
0+14-0+18		Rörtrumma, typ C, d=24", b=4, 0m. st	1	200.-	200	-		
0		Betonggjutning, typ A ² "	1	100.-	100	-		
1+18, 2+6								
3+39		Brunn, typ C, d=0.60 m. "	3	60.-	180	-	480	-
		För arbetets tillsyn samt oför- utsedda utgifter tillägges c:a 15 %					705	15
			Summa:				5380	-
3+39-8+45	506	<u>Sträckan F-G-H-I-K.</u>						
3+39-8+38		12" lantbruksrör m	499	5.50	2744	50		
-8+45		21" -"- "	7	15.50	108	50	2853	-
		Grävning, läggning och återfylln do m.	499	2.50	1247	50		
		" "	7	7.-	49	-	1296	50
		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket "	499	0.40			199	60
4+80, 5+22								
5+38, 6+36								
7+42		Brunn, typ C, d=0.60 m. st	5	60.-	300	-		
8+38		Brunn med 21" bräddavlopp d= 0.70 m.	1	70.-	70	-		
		överföres			370	-	4349	10

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			370 -	4349 10
8+45		Brunn, typ A, d=0.70 m. st	1	80.-	80 -	450 -
		Tillägges c:a 15 %				720 90
			Summa			5520 -
8+45- 11+63	318	<u>Sträckan K-L-M-N.</u>				
		21" lantbruksrör m	318	15.50	4929 -	
		Grävning, läggning och återfylln.m	318	4.00	1272 -	
10+15, 10+73 11+63		Brunn, typ A, d=0.70 m. st	3	80.-	240 -	6441 -
		Tillägges c:a 15 %				959 -
			Summa			7400 -
11+63- 16+65 11+63- 14+8	502	<u>Sträckan N - O - P.</u>				
		18" lantbruksrör m	245	10.10	2474 50	
-16+65		15" -"- "	257	7.25	1863 25	4337 75
		Grävning, läggning och återfylln.m	245	3.60	882 -	
14+8-15+8		do "	100	3.20	320 -	
-15+32		do med bergsprängning "	24	21.-	504 -	
-16+65		do "	133	3.20	425 60	2131 60
12+65, 14+8 15+37, 16+33 16+65		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	5	70.-		350 -
		Tillägges c:a 15 %				1020 65
			Summa			7840 -
16+65- 19+60	295	<u>Sträckan P - R - S - T - U.</u>				
16+65-18		8" lantbruksrör m	135	2.85	384 75	
-19+26		5" tegelrör "	126	1.55	195 30	
-19+60		3" " "	34	0.80	27 20	607 25
		Grävning, läggning och återfylln.m	135	1.60	216 -	
		do "	102	1.10	112 20	
		do "	24	3.20	76 80	
		do "	34	0.95	32 30	437 30
17+66		Brunn, typ B, d=0.45 m. st	1	25.-	25 -	
		överföres			25 -	1044 55

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			25	-	1044	55
18, 19+26		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st.	2	50.-	100 -		
19+60		Stensit	"	1	25.-	25 -	150	-
		Tillägges c:a 15 %					175	45
		Summa					1370	-
30-35+95	595	Sträckan E - Ea - Eb.						
30-31+69		10" lantbruksrör	m	139	3.95	549 05		
-34+65		8" -"-	"	296	2.85	843 60		
-35+35		5" tegelrör	"	70	1.55	108 50		
-35+95		4" -"-	"	60	1.20	72 -	1573	15
		Grävning, läggning och återfylln.m		139	2.30	319 70		
30+52- 30+82		do	"	30	1.80	54 -		
31+69- 32+30		do	"	61	1.60	97 60		
-33+25		do	"	95	4.-	380 -		
34+65		do	"	140	1.60	224 -		
		do	"	70	1.10	77 -		
		do	"	60	1.20	72 -	1224	30
30+72, 31+69		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	2	70.-	140 -		
33+7, 34+65								
35+35, 35+95		d= 0.45 m.	"	4	50.-	200 -	340	-
		Tillägges c:a 15 %					462	55
30+52-82	30	12" vägrör med en dagvatten- brunn nedom den planerade riks- huvudvägen vid 30+52 bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län och medräknas ej här						
		Summa					3600	-

1	2	3	4	5	6	7
36-37+65	165	<u>Sträckan Ea - Ec.</u>				
		5" tegelrör m	165	1.55		255 75
36-36+30		Grävning, läggning och återfylln.m	30	1.30	39 -	
-36+70		do "	40	3.80	152 -	
-37+65		do "	95	1.20	114 -	305 -
37+65		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-		50 -
		Tillägges c:a 15 %				89 25
		Summa				700 -
40-44+88	488	<u>Sträckan F-Fa-Fb-Fc-Fd.</u>				
40-41+72		15" lantbruksrör m.	172	7.25	1247 -	
42+2-43+20		12" -" "	118	5.50	649 -	
-44+88		5" tegelrör "	168	1.55	260 40	2156 40
40-41+72		Grävning, läggning och återfylln.m	172	3.20	550 40	
-42+50		do "	78	2.60	195 80	
-42+65		do med bergsprängning "	15	19.-	285 -	
-43+20		do "	55	2.60	143 -	
		do "	168	1.10	184 80	1359 -
40+96, 42+7						
43+13, 43+20		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	4	70.-	280 -	
44+88		d=0.45 m. "	1	50.-	50 -	330 -
		Tillägges c:a 15 %				474 60
41+72- 72+2	30	12" vägrör med en dagvattenbrunn nedom den planerade rikshuvudvä- gen vid 41+72 bekostas av Väg- förvaltningen i Skaraborgs län och medräknas ej här				
		Summa				4320 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
45-49+20	420	<u>Sträckan Fa-Fe.</u>						
45-46+12		9" lantbruksrör	m	112	3.45	386 40		
-47+20		8" "-	"	108	2.85	307 80		
-47+66		6" tegelrör	"	46	2.10	96 60		
-49+20		5" "-	"	154	1.55	238 70	1029	50
		Grävning, läggning och återfylln.m	112	2.40	268	80		
		do	m	108	2.20	237 60		
		do	"	46	1.90	87 40		
		do	"	154	1.40	215 60	809	40
46+12		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.-	70 -		
47+20, 47+66 49+20		d=0.45 m.	"	3	50.-	150 -	220	-
		Tillägges c:a 15 %					311	10
		Summa					2370	-
51-51+52	52	<u>Sträckan Fb-Ff.</u>						
		4" tegelrör	m	52	1.20	62 40		
		Grävning, läggning och återfylln.m	52	1.60	83	20		
51+52		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -	195	60
		Tillägges c:a 15 %					24	40
		Summa					220	-
51+86-56+6	420	<u>Sträckan Fc-Fg-Fh.</u>						
51+86- 53+34		10" lantbruksrör	m	148	3.95	584 60		
-55		4" tegelrör	"	166	1.20	199 20		
-56+6		3" "-	"	106	0.80	84 80	868	60
		Grävning, läggning o. återfylln."	148	2.20	325	60		
		do	"	166	1.10	182 60		
55-56		do	"	100	1.00	100 -		
-56+6		do	"	6	2.70	16 20	624	40
52+94		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.-	70 -		
54,55		d=0.45 m.	"	2	50.-	100 -		
56+6		d=0.45 m.	"	1	70.-	70 -		
		överföres				240 -	1493	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			240 -	1493 -
53+34		Brunn, typ B, d=0.60 m.	st	1	40.-	280 -
		Tillägges c:a 15 %				267 -
			Summa			2040 -
60+58- 64+76	418	<u>Sträckan Fg - Fi - Fk.</u>				
60+58- 61+20		9" lantbruksrör	m	62	3.45	213 90
-62+82		8" -"	"	162	2.85	461 70
-64+76		5" tegelrör	"	194	1.55	300 70
						976 30
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	62	2.-	124 -
		do	"	162	1.90	307 80
62+82- 63+36		do	"	54	1.40	75 60
-63+80		do	"	44	4.80	211 20
-64		do	"	20	1.40	28 -
-64+76		do	"	76	1.10	83 60
						830 20
61+20		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.-	70 -
62+82,64						
64+76		d=0.45 m.	"	3	50.-	150 -
		Tillägges c:a 15 %				220 -
			Summa			303 50
						2330 -
70-71+13	113	<u>Sträckan Fi - Fl.</u>				
		5" tegelrör	m	113	1.55	175 15
		Grävning, läggning och återfylln.	m	113	1.40	158 20
71+13		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				383 35
			Summa			56 65
						440 -
79+72- 81+12	140	<u>Sträckan G - Ga.</u>				
		8" lantbruksrör	m	140	2.85	
						399 -
79+72- 80+23		Grävning, läggning o.återfylln.	m	51	2.60	132 60
		do	"	89	1.90	169 10
						301 70
80+23, 81+12		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	2	50.-	100 -
		överföres				800 70

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					800	70
		Tillägges c:a 15 %					119	30
		Summa					920	-
75-77+90	290	<u>Sträckan H - Ha.</u>						
75-76+30		6" tegelrör	m	130	2.10	273 -		
-77+90		4" -"-	"	160	1.20	192 -	465	-
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	130	1.90	247 -		
		do	"	160	1.10	176 -	423	-
76+30, 77+90		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	2	50.-		100	-
		Tillägges c:a 15 %					152	-
		Summa					1140	-
90-91+53	153	<u>Sträckan I - Ia.</u>						
		5" tegelrör	m	153	1.55	237 15		
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	153	1.10	168 30		
91+9, 91+53		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	2	50.-	100 -	505	45
		Tillägges c:a 15 %					74	55
		Summa					580	-
99+90- 101+36	146	<u>Sträckan K - Ka.</u>						
99+90- 101+5		6" tegelrör	m	115	2.10	241 50		
-101+36		5" -"-	"	31	1.55	48 05	289	55
99+90- 100+25		Grävning, läggning o.återfylln.	"	35	1.60	56 -		
-101+5		do	"	80	1.40	112 -		
		do	"	31	1.10	34 10	202	10
101+5, 101+36		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	2	50.-		100	-
		Tillägges c:a 15 %					88	35
		Summa					680	-

1	2	3	4	5	6	7
110- 111+46	146	<u>Sträckan K - Kb.</u>				
110-111		5" tegelrör	m	100	1.55	155 -
-111+46		3" -"-	"	46	0.80	<u>36 80</u> 191 80
110- -110+35		Grävning, läggning o.återfylln.	"	35	1.90	66 50
-111		do	"	65	1.20	78 -
		do	"	46	1.00	<u>46 -</u> 190 50
111+46		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st.	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				<u>67 70</u>
			Summa			500 -
120-121+10	110	<u>Sträckan L - La.</u>				
120- 120+60		4" tegelrör	m	60	1.20	72 -
-121+10		3" -"-	"	50	0.80	<u>40 -</u> 112 -
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	60	1.10	66 -
		do	"	50	1.00	<u>50 -</u> 116 -
121+10		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	1	50.-	50 -
		Tillägges c:a 15 %				<u>42 -</u>
			Summa			320 -
130- 134+4	404	<u>Sträckan L - Lb.</u>				
130-131		8" lantbruksrör	m	106	2.85	302 10
+6 -132+22		6" tegelrör	"	116	2.10	243 60
-134+4		5" "	"	182	1.55	<u>282 10</u> 827 80
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	106	2.40	254 40
		do	"	116	1.50	174 -
		do	"	182	1.40	<u>254 80</u> 683 20
131+6, 132+22						
134+4		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st	3	50.-	150 -
		Tillägges c:a 15 %				<u>249 -</u>
			Summa			1910 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
140-141 +8	108	<u>Sträckan M - Ma.</u>						
		5" tetelrör m	108	1.55	167	40		
		Grävning, läggning o,återfylln."	108	1.10	118	80		
141+8		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50	-	336	20
		Tillägges c:a 15 %					53	80
		Summa					390	-
150- 152+49	249	<u>Sträckan N - Na - Nb.</u>						
150-150 +56		15" lantbruksrör m	56	7.25	406	-		
-152+10		4" tegelrör "	154	1.20	184	80		
-152+49		3" " "	39	0.80	31	20	622	-
-		Grävning, läggning o.återfylln."	56	3.-	168	-		
		do "	154	1.50	231	-		
		do "	39	1.-	39	-	438	-
150+56		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	1	70.-	70	-		
151+41, 152+40		d=0.45 m. "	3	50.00	150	-	220	-
152+49		Tillägges c:a 15 %					190	-
		Summa					1470	-
155- 156+88	188	<u>Sträckan Na-Nc.</u>						
155-156		9" lantbruksrör m	100	3.45	345	-		
-156+88		8" "- "	88	2.85	250	80	595	80
		Grävning, läggning o.återfylln."	100	1.60	160	-		
		do "	88	1.50	132	-	292	-
156+88		Brunn med 10" intag, d=0.60 m. st	1	60.-			60	-
		Tillägges c:a 15 %					142	20
		Summa					1090	-
160- -162+51	251	<u>Sträckan O-Oa.</u>						
160- -161+20		6" tegelrör m	120	2.10	252	-		
-162+51		5" "- "	131	1.55	203	05	455	05
		överföres					455	05

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				455 05
		Grävning, läggning o.återfylln.m.	120	1.90	228 -	
		do "	131	1.10	144 10	372 10
161+20, 162+51		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	2	50.-		100 -
		Tillägges c:a 15 %				142 85
		Summa				1070 -
170-173	300	<u>Sträckan P - Pa.</u>				
170- -171+18		10" lantbruksrör m	118	3.95	466 10	
-173		8" "- "	182	2.85	518 70	984 80
		Grävning, läggning o.återfylln."	118	2.30	271 40	
		do "	182	1.60	291 20	562 60
171+18		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	1	70.-	70 -	-
173		Brunn med 10" intag, d=0.60 m. "	1	60.-	60 -	130 -
		Tillägges c:a 15 %				252 60
		Summa				1930 -
175- -176+36	136	<u>Sträckan R - Ra.</u>				
		4" tegelrör m	136	1.20	163 20	
		Grävning, läggning o.återfylln."	136	1.10	149 60	
178+36		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50 -	362 80
		Tillägges c:a 15 %				57 20
		Summa				420 -
180- -181+17	117	<u>Sträckan S - Sa.</u>				
		4" tegelrör m	117	1.20	140 40	
		Grävning, läggning o.återfylln."	117	1.10	128 70	
181+17		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50 -	319 10
		Tillägges c:a 15 %				50 90
		Summa				370 -
190- -190+77	77	<u>Sträckan T - Ta.</u>				
		4" tegelrör m	77	1.20	92 40	
		Grävning, läggning, återfylln. "	77	1.10	84 70	
		överföres			177 10	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
190+77		överfört			177	10		
		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	1	50.-	50	-	227 10
		Tillägges c:a 15 %						32 90
				Summa				260 -
<u>SAMMANDRAG.</u>								
	339	Sträckan C - E - F			5380	-		
	506	" F - G - H - I - K			5520	-		
	318	" K - L - M - N			7400	-		
	502	" N - O - P			7840	-		
	295	" P - R - S - T - U			1370	-		
	595	" E - Ea - Eb			3600	-		
	165	" Ea - Ec			700	-		
	488	" F - Fa - Fb - Fc - Fd			4320	-		
	420	" Fa - Fe			2370	-		
	52	" Fb - Ff			220	-		
	420	" Fc - Fg - Fh			2040	-		
	418	" Fg - Fi - Fk			2330	-		
	113	" Fi - Fl			440	-		
	140	" G - Ga			920	-		
	290	" H - Ha			1140	-		
	153	" I - Ia			580	-		
	146	" K - Ka			680	-		
	146	" K - Kb			500	-		
	110	" L - La			320	-		
	404	" L - Lb			1910	-		
	108	" M - Ma			390	-		
	249	" N - Na - Nb			1470	-		
6377		överföres			51440	-		

1	2	3	4	5	6	7
	6377	överfört			51440 -	
	188	Sträckan Na - Nc			1090 -	
	251	" O - Oa			1070 -	
	300	" P - Pa			1930 -	
	136	" R - Ra			420 -	
	117	" S - Sa			370 -	
	77	" T - Ta			260 -	
Summa	7446		Summa		56580 -	


Jättadansen den 25/9 1951.

Waldemar

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong


Brunn typ D



Lock och botten av betong


Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50





Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.




Gustaf Watanabe


Typritningar

Skala 1:50.

Betonggjutning typ A²




Brunn med bräddavlopp.




Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B



Rörtrumma typ C



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Datum

6.10.51

Lantbruksingenjören i Värmlands län
Järnvägsgatan 4
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

9.5.51, 2.10.51

1744, 3412-43/51

Ärende

Mq/MN

Ang. Jättadansens dikningsföretag av år 1951.

Med anledning av Edra skrivelser ang. ovannämnda företag meddelas härmed, att vägförvaltningen i Skaraborgs län ej har något att erinra mot den av Eder uppgjorda arbetsplanen, och kommer vägförvaltningen på begäran av ledningsföretaget att utstaka den blivande rikshuvudvägen för bestämmande av ledningens Fa-Fe läge.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Folke Högberg.

Folke Högberg

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Holmestads socken.</u>				
			Holmestad Brogården				
	2 ²		Sanfrid Gustavsson		1 - 4		
	2 ¹²		nuv.äg. Allan Nyström				
			Allan Nyström		5 - 6		
			Holmestad Stommen				
	1 ¹		Kungl. Maj:t & Kronan				
			arr. Einar Johansson		7 -12		
			Enebacken				
	1 ⁴⁶		Kungl. Maj:t & Kronan				
			arr. Einar Johansson		13-17		
	1 ⁴⁵		Carl Persson		18-23		
	1 ³⁸		Densamme		29		
			Holmestad Lofsgården				
av	3 ¹		Samuel Samuelssons dödsbo		24-28		
			best. av Roy och Lisa Dahlgren				
			<i>nuv. äg. Erik Wikström</i>				
			<u>Kinne-Vedums socken.</u>				
			Stora Boagärdet				
	2 ¹		Amanda Larsson	sök.	30-81		
			Jättadansen				
	1 ³		Hjalmar Lundqvist	sök.	82-105		
	1 ²		Gustaf Gustafsson	sök.	106-124	a	
			<i>nuv. äg. Nils Johansson</i>				
			Vedum Jättagården				
	9 ⁵		Gustaf Gustafsson	sök.	125-184		
			<i>nuv. äg. Nils Johansson</i>				
	9 ⁶		Hjalmar Lundqvist	sök.	185-216		
			Summa:				

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes;
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;
- att betongöga skall vara fabriksgjutet;
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimi-

- storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus;
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar;
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

- Fixp.=+10.38 meter, såsom triangel i jordfast block, 112 meter vänster punkt 2.
- Fixp.=+12.12 meter, såsom kors i berg, 38 meter vänster punkt 15+17.
- Fixp.=+12.12 meter, såsom kors i jordfast block, 40 meter höger punkt 18+7.
- Fixp.=+12.19 meter, såsom kors i jordfast block i backe, 17 meter vänster punkt 56+6.

Fixp. =+ 10.99 meter, såsom ring i jordfast block, i skogskant,
12 meter vänster punkt 111+46.

Jättadansen den 25/9 1951.

W. F. W. W. W.

lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4329 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i <u>utan</u> samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 78,95 ha.				
530 kr för 70 ha och 6 kr för varje ha däröver	584	-		
1,8 % av 56.580 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1018	44		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1602	44
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
> > { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
> > kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 %, av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1602	44

SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

78. FAKTURA

Ver.a.
Nr D 6916

TEL. 11509

Statens lantbruksing. Gottfr. Wadman, Karlstad
ommunalnämndsordf. Gust. Gustafsson, Jättadansen, Göta *Debet*

Text	Datum	Upp- laga	ggr	mm	Kronor
	19 49				
Syneförrättning Hallabod, Jättadansen m.fl.	14/11	L	1	65	<u>Kr. 14:30</u>
BETALT SKARA den <u>21/11-49</u> SKARABORGS LÄNS TIDNING SKARA TIDNING <i>[Signature]</i>					

Upplaga: L = Skaraborgs Läns Tidning.
S = Skara Tidning.
B = Båda upplagorna.

Att betalas extra kontant utan avdrag.
Före inbetalning på postanstalt skall detta meddelande
avskiljas av Eder och behållas.

Konto nr

79.

Skara den 5/9 1951 Ver.a.

TELEFONER:

ANNONSKONTORET 11509
REDAKTIONEN 10114
REDAKTIONEN 10914

LINJEVÄLJARE



SKARABORGS LÄNS TIDNING



POSTFACK 172
POSTGIRO 30170

TELEGRAMADRESS:
TIDNINGEN

Grundad 1884
SKARA TIDNING

Grundad 1813

MEDLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

UTKOMMER MANDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Kommunalnämndsordf. Gustav Gustavsson,
Jättadånsen,
Götene.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 51							
5/9		5998 Kungörelse	1			100	Kr.26:00

BETALT

SKARA den 11/9 1951

SKARABORGS LÄNS TIDNING

SKARA TIDNING

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande,
i annat fall förverkas event. rabatt.

ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvid
insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.

24:-

Reseersättning, cykel 1,6 mil à 2.- kr.

3:20S:a kr. 27:20

Kvitteras

Jättadansen den 25/9 1951.

Harlef Linnson

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.

24:-S:a kr. 24:-

Kvitteras

Jättadansen den 25/9 1951.

Björger Svensson

Attesteras:

Gösta Persson

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER

AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

81. Ver. c.
C. G. DAHLINS EFTER.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

26/10 1951

Jättadansens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 26/10 1951

C. G. Dahllins Efter.

Silfverberg & Glaes

J. Silfverberg