



Akt nr:

R-E1a-1457

AU\$R-E1a-1457

Bo Nilman

9 x 1457.

Bevis
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 NOV. 1952

DIARIE Nr 209/52

SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Kålsbogårdens dikningsföretag av år 1950" i Lekåsa och Barne-Åsaka
(namn, socken och län)
socknar, Skaraborgs län samt S. Härene socken, Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Sven Svantesson,
~~Förtroendemann~~ }
~~Indexintressent~~ } Kvistagården, Lekåsa.

Arbetsplanen ~~fastställd~~ ännu ej fastställd

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande t.o.m. år 1959

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste ass. R. Holm
den 21 okt. 1952, har befunnits att företaget är utfört enligt vid laga
syneförrättning upprättad plan och tillstyrkes till godkännande.

Enligt av styrelsen för företaget lämnade uppgifter ha de slutliga kostnaderna
för detsamma uppgått till följande belopp:

Samfällighet	Kostnad	Därav räntor under arbetstiden
1	39.585:--	1.173:--
2	475:--	13:--
3	610:--	18:--
4	385:--	11:--
5	1.005:--	28:--
6	690:--	18:--
7	2.060:--	60:--
8	2.186:--	64:--
9	7.410:--	-
Summa kr	54.406:--	1.385:--

Skara den 21 okt. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.



1.
Protokoll vid församling
enligt väsenden för
förläggning av mark till
hörande Kålsbogården m fl.
i Lohisa ^{anl. same. Kålsbo} ~~Ort~~ av Skaraborgs
län samt Mo Västergård i
S. Härene socken av Klvsborgslän.

Den 18 april 1950 hos lantbrukaren
Sven Svantesson, Kvistgården

Närvarande: Undertecknad,
församlingensman, samt skiftesgode-
männen Arvid Gustafsson, Löcharp
och Vilhelm Johansson, Bajaregården;
Arvsons följande sakägare:

Sven Svantesson, Kvistgården,
Frans Svantessons ställe, Kålsbogården,
genom Helmer och Helga Svantesson,
Anna Svantesson, Kålsbogården genom Helmer
Svantesson, anl. fullmakt, bil. FI.

Anders Krist, Kvistgården,
Sven Gustafsson, Heden,

Gustaf Färdt, Olof Bengtson samt
Sigfrid Andersson för sig och sina byskott anl. fullmakt
S. Nyman, Ribbingsberg
#1.

Upplästes det för församlingensman
siffradad förordnandet bil. A

§ 2.

Vägar för mot synemännan
kunde ej utrönas.

§ 3.

Förklarar den vid förundersökningen
uppräskade nivåkartan över det
väsentligt besvärade området samt
profilen över de påpekade avloppen.

§ 4.

Sven Gasfjessson, som numera är
ägare till Heden Gannarsgården 14,
i Barne - Isaka socken, förenade sig
med Bohandman, till.

§ 5.

De sökande yrkade förklaring av
sina väsentligt besvärade marker på följande
sätt. Avloppsloppet påpekades som
s. k. halvsläkt ledning till punkt
35+80. Övriga avlopp borde utgrävas
som helt riktade ledningar.

I. Nyman, Ribbingsberg, önskar för
underlåtande av brukningen, igenlägg-
ning av sträckorna 10+28 - 12+20 och
100-103+69, sträckan 103+69 - 105+75, som
utgrävas av en 6" ledning, önskar han

för ombyggnad med större dimension, då den
befintliga ledningen ej vare tillräckligt för
att avläda fristående flöden.

§ 6.

De såhanda yphade, att befintliga broar
och brunnar skulle ombyggas i den del av
avloppet som skulle utflösa som halvtäkt
ledning. Beträffande Trammen vid 13+32
förlärade managen, att den kunde
bortlygas, om så skulle vara nödvändigt.

§ 7.

De något vidare ej fanns att antesluta
och sedan meddelande lämnats, att något
sammantående komma att utlösas sedan
någon jordvärderingar fristående och
plan för fristående upprättas att förläras
sammantående upplöst

Det och till som ovan

Ragnar Holm

Förordningsman.

Bit. godmän:

Hwid Gustavson

William Johansson

Den 20 september 1950 a. samma
ställe.

Närvarande: Förstämde styrelse
samt följande säljare: ...

4.
Ivan Svantesson, Kvistegården,
Helma Svantesson, Kålsbogården,
frå egen del och för Anna Svantesson, och
fullmakt. l. l. FI.
Helge Svantesson, Kålsbogården,
And Landkvist, Kvistegården,
Sven Gustafsson, Hedra,
Gustaf Fildt, Olafström.
Sigfrid Andersson "
J. Nyman, Ribbingsberg.

§ 8.

Förslades dock sedan frige och
sammanträdde uppriktligt förslaget
jämfört till hörens handlingar,
vilka upplästes.

§ 9.

Upplästes dyni mannens utlåtande
som hade lydelse och. l. l. 4

§ 10.

Att frivare tillfrisknades hörens
handlingar och riksmånen utse
dyni mannens lantbrukaren
Ivan Svantesson, Kvistegården,
per Lohasa, som även frige i
uppdrag och sammanträdde

deltagarna firval av skyddse.

§ 11.

Som icke vidare fanns. at
 till protokollet anteckna
 firklarades firat migom av-
 slutad och sammantradt
 upplöst

Ord och dag som ovan
 Ragnar Holm
 firat migom


Port synen:
 Hvid Gustafsson
 William Johansson.

Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

E. D.

129-49

19 44

E. D. 267-49

19 49



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kolsbogården m. fl. i Lekåsa och B. Asaka sock nor av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Essunga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Sren Svantesson

adress Kristagården, Lekåsa

pr

Lekåsa

Telefon:

Lekåsa 35

Kristagården den 4 december 19 44

Sren Svantesson
Frans Svantessons storb.
gen. Helge Svantesson

Anna Svantesson

Asel Landkvist

J. E. Ruskvasson

Gustaf Fäldt

Emil Glader storb.
gen. Sigfrid Andersson

S. Nyman

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 8 december 1944.

Sten Sjölin

Statens lantbruksingenjör
 i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kristagården

Tolsbogården

"

Kristagården

Heden Lunnarsgr.

Olof Bengtgården

"

"

Oranstäendes postadress är

Lekåsa

Heden Lunnan och Pusgården.

Pibbingsberg Vingårde

Sven Svantesson

Jens Svantessons sterbh.

Anna Svantesson

Axel Sandknist

J. E. Gustavsson

Gustaf Fäldt.

Emil Glader Storbh.

S. Nyman

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Sven Hallin

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 9/12 1914

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Förtäckning

Öore undersättelser ang. sammanträde
hos Torre Ivantesson, Kvistagården, tisdagen
den 18 april 1950 klockan 11.00, vilka
undersättelser denna dag avsänds till:

- ✓ ✓ 1. Torre Ivantesson, Kvistagården, Leksåsa
- ✓ ✓ 2. Frans Ivantessons stb, Kårbogården, "
 gen. Helmer och Helge Brandersson
- ✓ ✓ 3. Anna Ivantesson, gen. Helmer, " "
- ✓ ✓ 4. Axel Landkvist, Kvistagården, "
- ✓ ✓ 5. Torre Gustafsson, Heden Gunnarsgården, "
- ✓ ✓ 6. Gustaf Fäldt, Olof Bengtsgården, "
- ✓ ✓ 7. Sigfrid Andersson m. fl., Olof Bengtsgården, "
- ✓ ✓ 8. J. Nyman, Ribbingsberg, Värmdö
- 9. Skiftesgodsmannen

J. J. Forsblad, Östergården, Leksåsa

- ✓ ✓ 10. " Arvid Gustafsson, H. Löckatorp "

Skara den 6 april 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

11. Skiftesgodsmannen

- ✓ ✓ Villiam Johansson, Bejarsgården, Leksåsa
i stället för Johannes Forsblad, som
var förhindrad närvara.

Skara den 11 april 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Sug. fortsatt sammankommit hos Iven
Iventasson, Kvistgården, Lekisa, onsdagen
den 20 sept. 1950 klockan 11.00. har av-
drag av kungörelse sänts till förestående.
Skera den 6 sept. 1950.

I tjänsten:
Ragnar Holm

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Kålsbogården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Kålsbogården m.fl.

i Lekåsa och Barne-Åsaka socken
samt Mo Västergård i S. Härene s:n av Älvsborgs län
av Skaraborgs län/ genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Sven Svantesson, Kvistagården, Lekåsa

ons- dagen den 20 sept. 1950 klockan 11.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skaraborgs län.

Lekåsa socken.

Kålsbogården 5¹, Kvistagården 3⁴, 3⁶, Bragnum Olof Bengtsgården 4⁴, 4⁶, 4⁷, 4⁸.

Barne-Åsaka socken.

Heden Persgården 2¹¹, Heden Gunnarsgården 1⁴.

Älvsborgs län.

S. Härene socken.

Mo Västergård 1²⁻³.

Skara den 30 aug. 1950.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i

Lekåsa församling/
sockens kyrka/ den 3. 9. 1950 betygas:

Rob. Hultén
Bygghöv.

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd. till Lantbruksingenjörskontoret, Folkungagatan 4, Skara.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Kålsbogården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kålsbogården m.fl.

i Lekåsa och Barne-Åsaka ^{nar} socken ^{en}
samt Mo Västergård i S. Härene s:n av Älvsborgs län
av Skaraborgs län/ genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Svantesson, Kvistagården, Lekåsa

ons- dagen den 20 sept. 1950 klockan 11.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skaraborgs län.

Lekåsa socken.

Kålsbogården 5¹, Kvistagården 3⁴, 3⁶, Bragnum Olof Bengtsgården 4⁴, 4⁶, 4⁷, 4⁸.

Barne-Åsaka socken.

Heden Persgården 2¹¹, Heden Gunnarsgården 1⁴.

Älvsborgs län.

S. Härene socken.

Mo Västergård 1²⁻³.

Skara den 30 aug. 1950.

Ragnar Holm

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

anslagen

Att förestående kungörelse blivt uppläst i laga ordning i

Barne-Åsaka församling/

sockens kyrka/ den 7. 9.

19 50 betygas:

R. H. Holm
R. H. Holm

Anhålles ~~vidsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis om uppläsningen, varder tillhörig återsänd. till Lantbruksingenjörs-kontoret, Folkungagatan 4, Skara.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen rörande Kålsbogården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kålsbogården m.fl.

i Lekåsa och Barne-Åsaka ^{nar} samt Mo Västergård i S. Härene s:n av Älvsborgs län ^{socken}
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Svantesson, Kvistagården, Lekåsa

ons- dagen den 20 sept. 19⁵⁰ klockan 11.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skaraborgs län.

Lekåsa socken.

Kålsbogården 5¹, Kvistagården 3⁴, 3⁶, Bragnum Olof Bengtsgården 4⁴, 4⁶, 4⁷, 4⁸.

Barne-Åsaka socken.

Heden Persgården 2¹¹, Heden Gunnarsgården 1⁴.

Älvsborgs län.

S. Härene socken.

Mo Västergård 1²⁻³.

Skara den 30 aug. 1950.

Ragnar Holm


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

anslagen

laga ordning i

Att förestående kungörelse blivit uppläst i
S. Härene församling
sockens kyrka den 3/9 1950 betygas:



Paul Hedberg
Rummis

Anhållas vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd. till Lantbruksingenjörs- kontoret, Folkungagatan 4, Skara.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade märken tillhörande Kålsbögården m. fl. i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län samt Mo Västergård i S. Härene socken av Älvsborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansägaren Sven Svantesson, Kvistagården, Lekåsa, onsdagen den 20 sept. 1950 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Skaraborgs län: Lekåsa socken, Kolsbögården 5¹, Kvistagården 3⁴, 3⁶, Bragnum Olof Bengtsgården 4⁴, 4⁶, 4⁷, 4⁸.

Barne-Åsaka socken.

Heden Persgården 2¹¹, Heden Gunnarsgården 1⁴.

Älvsborgs län.

S. Härene socken.

Mo Västergård 12³.

Skara den 30 aug. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Allt förenklande kungörelse varit införd
i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den
1 sept. 1950, intygas.

Skara den 2 sept. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Bil. E

Förering.

Underföcknat, sakägare i det fristeg, som avser förläggning av mark, tillhörande Kålsbojärden m. fl. i Lekså och Bärne. Råke socknar av Skaraborgs län samt Mo Västergård i S. Herreds socken av Ålvsborgs län frienar mig härmed med sökandens till nämnda fristeg.

Kvistgården den 18 april 1950
Lven Gustavsson

Överstämde friering och namn-
teckning vidordas.

Ragnar Holm
Frisättningsman

Bil. synemän:

William Johansson
Kvick Gustavsson

Fullmakt för Helmer Svantesson Kolsbogården
Lekåsa att vid synförrättning enligt vattenlagen
angående Kolsbogården m. fl. hemman inom
Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs
län som kommer att handläggas vid sammanträde
den 18 april 1950 föra min talan och bevaka
min rätt.

Kolsbogården den 17 april 1950
Anna Svantesson

Fullmakt för vår bröder Sigfrid Andersson,
att vid syneförrättning med Kolsbogården
m. ft. gårdars dikningsföretag i Krivtagården
den 18 april 1950, även att vid kommande
sammankörande angående nämnda
dikningsföretag, föra vår talan och
bevaka vår rätt. Ombudet lagliga åtgärder
göckännes.

Olof Bengtsgården Lekåsa 17 april 1950

Gixten Anderson

Karinn Andersson
John Andersson

Bevittnas

Iren Granterov

Olof Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet 1.(B^{III}-M)</u>							
<u>Lekåsa socken.</u>							
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
<u>Anna Svantesson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,33		1260 1060	1800	540	178:20
" " " "	2	0,10		~~1260~~ 1060	"	740	74:-
" " " "	3	0,12		~~1260~~ 1060	"	"	88:80
" " " "	4	0,17		~~1260~~ 1060	"	"	125:80
" " " "	5	0,30		~~1260~~ 1060	"	"	222:-
" " " "	5a	0,35		1600 1060	"	200	70:-
" " " "	6	0,36		~~1260~~ 1060	"	740	266:40
" " " "	7	0,28		~~1260~~ 1060	"	"	207:20
" " " "	8	0,41		~~1260~~ 1060	"	"	303:40
" " " "	8a	1,28		1600 1060	"	200	256:-
" " " "	9	0,33		~~1260~~ 880	"	740	244:20
" " " "	10	0,61		~~1080~~ 880	"	920	561:20
" " " "	11	0,32		~~1080~~ 250	"	920	294:40
" " " "	12	0,58		~~450~~ 1600	"	1550	899:-
" " " "	12a	2,04		1600 180	"	200	408:-
" " " "	13	0,87		1600 160	"	1620	1409:40
" " " "	13a	1,92		~~360~~ 340	"	200	384:-
" " " "	14	0,12		~~340~~ 540	"	1640	196:80
" " " "	15	0,58		540	"	1460	846:80
Summa		11,07					7035:60
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
<u>Frans Svantessons sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	16	0,92		720	1800	1080	993:60
" " " "	17	0,17		360	"	1440	244:80
" " " "	17a	0,11		1620	"	180	19:80
Överföres		1,20					1258:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		1,20					1258:20
åker, mylla på lera	18	0,33		900	1800	900	297:-
" - " -	23	0,23		360	"	1440	331:20
" - " -	23a	0,35		1440	"	360	126:-
" - " -	24	0,82		720	"	1080	885:60
" - " -	25	1,17		1260	"	540	631:80
" - " -	26	0,96		540	"	1260	1209:60
" - " -	27	0,24		900	"	900	216:-
" - " -	28	0,28		1260	"	540	151:20
" - " -	29	0,29		900	"	900	261:-
" - " -	30	1,18		1440	"	360	424:80
" - " -	31	1,32		720	"	1080	1425:60
" - " -	32	0,48		540	"	1260	604:80
" - " -	33	1,02		900	"	900	918:-
" - " -	34	0,78		360	"	1440	1123:20
Summa		10,65					9864:-
Kvistagården 3 ⁴							
Sven Svantesson							
åker, mylla på lera	37	1,32		540	1800	1260	1663:20
" - " -	38	0,16		1260	"	540	86:40
" - " -	41	0,29		900	"	900	261:-
" - " -	42	0,46		720	"	1080	496:80
" - " -	43	0,64		900	"	900	576:-
" - " -	44	0,31		360	"	1440	446:40
" - " -	45	1,39		360	"	"	2001:60
" - " -	46	0,89		1260	"	540	480:60
" - " -	47	0,50		900	"	900	450:-
" - " -	50	0,45		900	"	"	405:-
" - " -	51	0,74		900	"	"	666:-
Summa		7,15					7533:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Barne-Åsaka socken</u>							
<u>Heden Gunnaragården 1⁴</u>							
<u>Sven Gustafsson</u>							
åker, mylla på lera	52	1,26		1080	1800	720	907:20
" - " -	53	0,36		900	"	900	324:-
" - " -	54	0,56		540	"	1260	705:60
" - " -	55	1,08		1260	"	540	583:20
" - " -	56	0,06		"	"	"	32:40
" - " -	57	0,13		"	"	"	70:20
" - " -	61	0,16		1440	"	360	57:60
" - " -	62	0,24		"	"	"	86:40
" - " -	63	0,25		1260	"	540	135:-
" - " -	64	0,15		"	"	"	81:-
" - " -	65	0,28		1440	"	360	100:80
" - " -	66	0,22		"	"	"	79:20
" - " -	67	0,70		1260	"	540	378:-
" - " -	68	0,84		"	"	"	453:60
" - " -	69	0,27		"	"	"	145:80
" - " -	70	0,40		"	"	"	216:-
" - " -	71	0,57		"	"	"	307:80
" - " -	72	0,44		1440	"	360	158:40
" - " -	73	0,15		1260	"	540	81:-
" - " -	74	0,16		1260	"	"	86:40
" - " -	75	0,26		1440	"	360	93:60
" - " -	76	0,39		"	"	"	140:40
" - " -	77	0,50		1240 1440	"	560	280:-
" - " -	78	0,43		1240 1440	"	"	240:80
" - " -	78a	1,03		1600 1240	"	200	206:-
" - " -	79	0,60		1440	"	560	336:-
Överföres		11,49					6286:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		11,49					6286:40
åker, mylla på lera	80	0,95		1240 ~~1140~~	1800	560	532:-
" - " -	81a	0,64		1600 1420	"	200	128:-
" - " -	81	0,37		~~1620~~	"	380	140:60
Summa		13,45					7087:-
Lekåsa socken.							
Bragnum Olof Bengtsg:n 4 ⁷							
Sigfrid Andersson m.fl.							
åker, mylla på lera	82b	0,55		1600 1060	1800	200	110:-
" - " -	82	0,47		~~1260~~ 700	"	740	347:80
" - " -	90a	0,72		~~900~~ 520	"	1100	792:-
" - " -	91	0,50		~~720~~ 700	"	1280	640:-
" - " -	92	0,48		~~900~~ 1060	"	1100	528:-
" - " -	93	0,64		~~1260~~ 1240	"	740	473:60
" - " -	94	0,36		~~1440~~	"	560	201:60
" - " -	94a	0,70		1600	"	200	140:-
Summa		4,42					3233:-
Bragnum Olog Bengtsg. 4 ⁶							
Gustaf Fäldt							
åker, mylla på lera	106	0,26		1240 ~~1440~~	1800	560	145:60
" - " -	107	0,46		160 ~~360~~	"	1640	754:40
" - " -	108	0,52		1060 ~~1260~~	"	740	384:80
" - " -	109	0,47		1420 ~~1620~~	"	380	178:60
" - " -	110	0,47		1440 340	"	360	169:20
" - " -	111	0,43		~~540~~ 520	"	1460	627:80
" - " -	112	0,52		~~720~~ 700	"	1280	665:60
" - " -	113	0,55		~~900~~	"	1100	605:-
" - " -	113a	0,90		1600	"	200	180:-
Summa		4,58					3711:-

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Heden Gunnarsgården 1⁵</u>							
<u>S. Nyman</u>							
Åker, mylla på lera	114	0,28		1440	1800	360	100:80
" - " -	115	1,-		1620	"	180	180:-
" - " -	116	0,70		1620	"	180	126:-
Summa		1,98					406:80
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Lekså socken.</u>							
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
Anna Svantesson	1-15	11,07					7035:60
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
Frans Svantessons sterbhus	16-18 23-34	10,65					9864:-
<u>Kvistagården 3⁴</u>							
Sven Svantesson	37-38 41-47 50-51	7,15					7533:-
<u>Barne-Åsaka socken.</u>							
<u>Heden Gunnarsgården 1⁴</u>							
Sven Gustafsson	52-57 61-81	13,45					7087:-
<u>Lekså socken.</u>							
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁷</u>							
Sigfrid Andersson	82,90a- 94a	4,42					3233:-
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁶</u>							
Gustaf Fäldt	106-113a	4,58					3711:-
<u>Barne Åsaka socken.</u>							
<u>Heden Gunnarsgården 1⁵</u>							
S. Nyman	114-116	1,98					406:80
Summa		53,30					38870:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 2. (K - K^I).</u>							
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
<u>Frans Svantessons sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	19	0,27		900	1800	900	243:-
" - " -	20	0,20		900	"	"	180:-
" - " -	21	0,23		900	"	"	207:-
" - " -	22	0,27		900	"	"	243:-
Summa		0,97					873:-
<u>Samfällighet nr 3. (I - I^I)</u>							
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
<u>Frans Svantessons sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	31a	0,08		720	1800	1080	86:40
<u>Kvistagården 3⁶</u>							
<u>A. Landkvist</u>							
åker, mylla på lera	35	0,32		1080	1800	720	230:40
" - " -	35a	0,16		180	"	1620	259:20
Summa		0,48					489:60
<u>Kvistagården 3⁴</u>							
<u>Sven Svantesson</u>							
åker, mylla på lera	36	0,08		180	1800	1620	129:60
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Kålsbogården av 5¹</u>							
Frans Svantessons sterbhus	31a	0,08					86:40
<u>Kvistagården 3⁶</u>							
A. Landkvist	35-35a	0,48					489:60
<u>Kvistagården 3⁴</u>							
Sven Svantesson	36	0,08					129:60
Summa		0,64					705:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägefigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet nr 4.(H -H^I).</u>							
<u>Kvistagården 3⁴</u>							
<u>Sven Svantesson</u>							
åker, mylla på lera	39	0,39		1080	1800	720	280:80
" - " -	40	0,29		"	"	"	208:80
Summa		0,68					489:60
<u>Samfällighet nr 5.(G - G^F).</u>							
<u>Kvistagården 3⁴</u>							
<u>Sven Svantesson</u>							
åker, mylla på lera	48	0,62		540	1800	1260	781:20
" " " "	49	0,88		"	"	"	1108:80
Summa		1,50					1890:-
<u>Samfälligheten nr 6(F -F^F).</u>							
<u>Barne-Åsaka socken.</u>							
<u>Heden Gunnarsgården 1⁴</u>							
<u>Sven Gustafsson</u>							
Åker, mylla på lera	58	0,09		1440	1800	360	32:40
" - " -	59	0,36		360	"	1440	518:40
" - " -	60	0,45		900	"	900	405:-
tomt	60a	0,99		1000	2000	1000	990:-
Summa		1,89					1945:80
<u>Samfällighet nr 7 (Ca- Ce).</u>							
<u>Lekåsa socken.</u>							
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n 4⁷</u>							
<u>Sigfrid Andersson</u> m fl.				1240			
åker, mylla på lera	82a	0,33		1440	1800	560	184:80
" - " -	83	0,60		340 540	"	1460	876:-
Överföres		0,93					1060:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,93					1060:80
Åker, mylla på lera	84	0,32		700 ~~900~~ 1060	1800	1100	352:-
" " " "	85	0,38		~~1260~~ 1240	"	740	281:20
" " " "	87	0,22		~~1440~~ 1060	"	560	123:20
" " " "	88	0,31		~~1260~~	"	740	229:40
" " " "	88a	0,29		1600 1060	"	200	58:-
" " " "	89	0,33		~~1260~~	"	740	244:20
" " " "	89a	0,55		1600 1240	"	200	110:-
" " " "	90	0,55		~~1440~~	"	560	308:-
Summa		3,88					2766:80
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁸</u>							
<u>Sigfrid Andersson</u> m. fl.							
Åker, mylla på lera	86	0,59		1440	1800	360	212:40
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁷</u>							
<u>Sigfrid Andersson</u> m. fl.							
82a-90	3,88						2766:80
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁸</u>							
<u>Sigfrid Andersson</u> m. fl.							
86	0,59						212:40
Summa		4,47					2979:20
<u>Samfällighet nr 8. (Cb-Cf)</u>							
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁴</u>							
<u>Gustaf Fäldt</u>							
Åker, mylla på lera	97	0,20		880 ~~1000~~ 1060	1800	920	184:-
" " " "	98	0,64		~~1260~~	"	740	473:60
" " " "	98a	0,28		1600 1240	"	200	56:-
" " " "	99	0,45		~~1440~~	"	560	252:-
Överföres		1,57					965:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,57					965:60
Åker, mylla på lera	100	0,40		700 ~~900~~ 1060	1800	1100	440:-
" " " "	101	0,69		~~1260~~ 1060	"	740	510:60
" " " "	102	0,32		~~1260~~ 700	"	"	236:80
" " " "	103	0,26		~~900~~	"	1100	286:-
" " " "	103a	0,55		1600	"	200	110:-
Summa		3,79					2549:-
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁶</u>							
<u>Gustav Fäldt</u>							
Åker, mylla på lera	104	0,68		1620	1800	180	122:40
" " " "	105	0,35		1260	"	540	189:-
Summa		1,03					311:40
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁷</u>							
<u>Sigfrid Andersson m fl.</u>							
Åker, mylla på lera	95	0,15		1710	1800	90	13:50
" " " "	96	0,17		1260	"	540	91:80
Summa		0,32					105:30
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁴</u>							
Gustav Fäldt	97-103a	3,79					2549:-
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁶</u>							
Gustav Fäldt	105-104	1,03					311:40
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁷</u>							
Sigfrid Andersson m fl.	95-96	0,32					105:30
Summa		5,14					2965:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Älvsborgs län.</u>							
<u>S.Härene socken</u>							
<u>Mo Västergård 1²⁻³</u>							
<u>S.Nyman</u>							
Åker, mylla på lera	117	0,21		1620	1800 1440	180	37:80
" - " -	118	0,60		900	~~1800~~ 720	540	324:-
" - " -	119	0,35		180	~~1800~~ 1080	"	189:-
" - " -	120	0,90		180	~~1800~~ 1260	900	810:-
" - " -	121	0,90		180	~~1800~~	1080	972:-
" - " -	122	0,36		1260	1800	540	194:40
" - " -	123	2,86		1500	1800	300	858:-
" - " -	124	3,64		"	"	"	1092:-
Summa		9,82					4477:20
<u>Skaraborgs län.</u>							
<u>Barne-Åsaka socken.</u>							
<u>Heden Persgården 2¹¹</u>							
<u>S. Nyman</u>							
Åker, mylla på lera	125	3,62		1500	1800	300	1086:-
" - " -	126	3,84		"	"	"	1152:-
" - " -	127	3,79		"	"	"	1137:-
Summa		11,25					3375:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>S.Härene</u>							
<u>Mo Västergård 1²⁻³</u>							
S. Nyman	117-124	9,82					4477:20
<u>Heden Persgården 2¹¹</u>							
S. Nyman	125-127	11,25					3375:-
Summa		21,07					7852:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Slutsammandrag.				A1strings båtn. ha	A1str. +bruk. ha	Bråk. båtn. ha	
Samfällighet 1	(B ^{III} - M)	53,30		29,51	14,38	9,41	38870:40
"	2 (K - K ^I)	0,97		0,97			873:-
"	3 (I - I ^I)	0,64		0,64			705:60
"	4 (H - H ^I)	0,68		0,68			489:60
"	5 (G - G ^I)	1,50		1,50			1890:-
"	6 (F - F ^I)	1,89		1,89			1945:80
"	7 (Ca - Ce)	4,47		0,59	3,04	0,84	2979:20
"	8 - (Cb - Cf)	5,14		1,35	2,86	0,83	2965:70
"	9 (A - B ^{II})	21,07		3,32		17,75	7852:20
Summa		89,66		40,45	2038	2883	58571:50
Kvistagården den 20 sept. 1950							
Ragnar Ståhl							
Förste assistent.							
Bitr. gode män:							
William Johansson							
Hwid Gustavsson							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet 1 (B^{III} - M)</u>				
		<u>Huvudavloppet B^{III} - M</u>				
13+20-14	80	Schaktning av sten o. grus m ³	30	8:-	240:-	
		Bergsprängning m ³	15	20:-	300:-	
14-19+80	580	450 mm rör med frakt m	580	7:50	4350:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	580	3:-	1740:-	
19+80-26+57	677	375 mm rör med frakt "	677	5:20	3520:40	
		Grävn. lägn. o. återfylln. "	677	2:90	1963:30	
26+57-34+75	818	375 mm rör med frakt "	818	5:20	4253:60	
		Grävn. lägn. o. återfylln. "	818	2:20	1799:60	
14-19		Justering av botten o. slänter "	500	1:-	500:-	
19-34+75		" " "	1575	0:40	630:-	
14		Rörlutlopp			75:-	
18+39		Ägovägstrumma typ A d=0,75, b=4,00, l=6,00			300:-	
22+80-23+20		Tillägg för rörledningens, framdragande vid sidan av bef. trumma m	40	7:50	300:-	
27+2,31+24, 34+75		Ägovägstrummor typ A, d=0,6, b=4,0, l=6,0 st	3	250	750:-	
15+50,16+24 } 18+37,19+80 }		Brunnar typ Da, d=1,00	4	80:-	320:-	
21,21+60,23+20, 23+70,25+44,26+57 } 27+5,28+81,31+25, 34+75 }		" " " d=0,9 st	10	70:-	700:-	
34+75-35+84	109	250 mm rör med frakt m	109	2:50	272:50	
		Grävn. lägn. o. återfylln. "	109	1:60	174:40	
		Justering av botten o. slänter "	109	0:30	32:70	
35+84		Brunn typ F, d=0,9 m				
		bräddavlopp d=0,375 m st	1	120:-	120:-	
	2264	Överföres			22341:50	


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2264	Överfört			22341:50	
35+84-38+55	271	375 mm rör med frakt m	271	5:20	1409:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	271	2:-	542:-	
38+55		Brunn typ A, d=0,9			110:-	
38+55-40 +8	153	250 mm rör med frakt "	153	2:50	382:50	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	153	1:20	183:60	
40+8		Brunn typ A, d=0,6			75:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			3956:20	29000:-
		<u>Diket L - L^I.</u>				
50-51+50	150	250 mm rör med frakt m	150	2:50	375:-	
		Grävning lägg. o. återfylln. "	150	1:20	180:-	
51		Brunn typ A, d=0,6			75:-	
51+50		" " E, d=0,6			75:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			95:-	800:-
		<u>Diket E - E^I.</u>				
120-120+75	75	125 mm rör med frakt m	75	1:15	86:25	
		Grävning lägg. o. återfylln. "	75	0:80	60:-	
120+75		Brunn typ A, d=0,45			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			33:75	230:-
		<u>Diket D - D^I.</u>				
115-117+39	239	225 mm rör med frakt m	239	2:30	549:70	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	239	1:80	430:20	
115+90, 117+39		Brunnar typ H, d=0,525 st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			170:10	1270:-
		<u>Diket C- Ca - Cb - Cd.</u>				
70-72+95	295	375 mm rör med frakt m	295	5:20	1554:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	295	1:80	531:-	
71+80, 72+95		Brunnar typ A, d=0,9 st	2	110:-	220:-	
72+95+73+94	99	300 mm rör med frakt m	99	3:70	366:30	
		Grävning lägg. o. återfylln. "	99	1:30	128:70	
	3546	Överföres			2800:--	31300:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	3546	Överfört				31300:-
73+94		Brunn typ B, d=0,8			100:-	
73+94-76+45	251	225 mm rör med frakt m	251	2:30	577:30	
		Grävning lägg. o. återfylln. "	251	1:10	276:10	
75,76+45		Brunnar typ A, d=0,525 m. st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			626:60	4500:-
	3797	Kronor				35800:-
		<u>Samfälligheten 2 (K - K^I)</u>				
		<u>Diket K - K^I</u>				
55-56+61	161	100 mm:s rör med frakt m	161	1:-	161:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	161	0:90	144:90	
56+61		Brunn typ A, d=0,375			40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			54:10	400:-
	161	Kronor				400:-
		<u>Samfälligheten 3 (I - I^I)</u>				
		<u>Diket I - I^I</u>				
130-131+52	152	150 mm rör med frakt m	152	1:60	243:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	152	1:-	152:-	
130+78,131+52		Brunnar typ A, d=0,45 st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			54:80	550:-
	152	Kronor				550:-
		<u>Samfälligheten 4 (H - H^I)</u>				
		<u>Diket H - H^I</u>				
65-65+50	50	125 mm rör med frakt m	50	1:15	57:50	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	50	0:70	35:-	
65+50-66+19	69	100 mm rör med frakt "	69	1:-	69:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	69	0:60	41:40	
65+50,66+19		Brunnar typ A, d=0,45 st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			47:10	350:-
	119	Kronor				350:-

32.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten 5 (G - G^I)</u>						
<u>Diket G - G^I</u>						
60-62	200	150 mm rör med frakt	m	200	1:60	320:-
		Grävning lägg. o. återfylln.	"	200	1:20	240:-
62-62+45	45	125 mm rör med frakt	"	45	1:15	57:15
		Grävn.läggning o. återfylln.	"	45	1:15	57:15
62,62+45		Brunnar typ A,d=0,45 m.	st	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett			125:70	900:-
	<u>245</u>	<u>Kronor</u>				900:-
<u>Samfälligheten 6 (F - F^I)</u>						
<u>Diket F - F^I</u>						
125-126+71	171	125 mm rör med frakt	m	171	1:15	196:65
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	81	1:50	121:50
		" " "	"	90	0:70	63:-
125+81,126+71		Brunnar typ A,d=0,45	st	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett			68:85	550:-
	<u>171</u>	<u>Kronor</u>				550:-
<u>Samfälligheten 7 (Ca - Ce)</u>						
<u>Diket Ca - Ce</u>						
90-90+50	50	200 mm rör med frakt	m	50	2:-	100:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	50	1:-	50:-
90+50-91+28	78	150 mm rör med frakt	"	78	1:60	124:80
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	78	1:-	78:-
91+28-92+40	112	200 mm rör med frakt	"	112	2:-	224:-
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	112	2:-	224:-
92+40-93+92	152	150 mm rör med frakt	"	152	1:60	243:20
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	152	2:-	304:-
91+28,92+40 93+25,93+92		Brunnar typ A,d=0,45	st	4	50:-	200:-
90+50,92+20		" " C,d=0,45	"	2	25:-	50:-
		Arbetsledning o. oförutsett			202:-	1800:-
	<u>392</u>	<u>Kronor</u>				1800:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten 8 (Cb - Cf).</u>						
<u>Diket Cb - Cf.</u>						
80-82+44	244	125 mm rör med frakt m.	244	1:15	280:60	
		Grävning. lägg. o. återfylln. "	244	0,70	170:80	
		Justering av botten o. slänter "	244	0:25	61:-	
82+44-83+50 =83+93	106	200 mm rör med frakt "	106	2:-	212:-	
		Grävning. lägg. o. återfylln. "	106	2:20	233:20	
82+44		Brunn typ F, d=0,45 st			50:-	
82+50, 83+50		Brunnar " A, d=0,45 "	2	50:-	100:-	
83+93-85+35	142	150 mm rör med frakt "	142	1:60	227:20	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	142	2:-	284:-	
85+35		Brunn typ A, d=0,45 "			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			131:20	1800:-
	492	Kronor				1800:-
<u>Samfälligheten 9 (A - B^{II}).</u>						
<u>Diket A - B - B^{II}.</u>						
9+36-10+28	92	Rensning av öppet dike m	92	0,50	46:-	
10+28-12+20	192	600 mm rör med frakt m	192	12:-	2304:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln. "	192	3:-	576:-	
10+28		Rörutlopp			150:-	
12+20		Rörintag med slambassäng			150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			324:-	3550:-
<u>Diket B - B^I.</u>						
100-103+69	369	250 mm rör med frakt m	369	2:50	922:50	
		Grävn. lägg. och återfylln. "	369	1:-	369:-	
100		Täckdikesöga			35:-	
102, 103+69		Brunnar typ A, d=0,45 st	2	50:-	100:-	
103+69-105+75	206	200 mm rör med frakt m	206	2:-	412:-	
		Grävn. lägg. o. återfylln, "	206	1:50	309:-	
105+75		Brunn typ A, d=0,45			50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			252:50	2450:-
	859	Kronor				6000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>						
3797		Samfällighet 1 (B ^{III} - M)			35800:-	
161	"	2 (K - K ^I)			400:-	
152	"	3 (I - I ^I)			550:-	
119	"	4 (H - H ^I)			350:-	
245	"	5 (G - G ^I)			900:-	
171	"	6 (F - F ^I)			550:-	
392	"	7 (Ca - Ce)			1800:-	
492	"	8 (Cb - Cf)			1800:-	
859	"	9 (A - B ^{II})			6000:-	
6388		Summa kronor			48150:-	
<u>Specialkostnadsförslag.</u>						
Ägovägstrumma vid 18+39, typ A.						
b=4,00 m. l=6,00 m.						
750 mm muffrör	m	6	35:-	210:-		
Läggning av d:o.			1:50	9:-		
Stensättning, torvsättning				50:-		
Fyllning o. planering m.m.				31:-		300:-
Ägovägstrummor vid 27+2,31+24 och 34+75						
b=4,00 m. l=6,00 m.						
600 mm muffrör	m	6	25:-	150:-		
Läggningar d:o		6	1:50	9:-		
Stensättning, torvsättning				50:-		
Fyllning och planering m.m.				41:-		250:-
Kålsbogården den 20 sept. 1950						
 Förste assistent.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetes utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att väghana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen, samt att upplagen å sträckan B^{III}-14 skola läggas på södra sidan om avloppet.
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna, uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att för möjliggörande av avledningen av exceptionella flöden den slutliga täckningen av rörledningen B - B^{II} utformas som en grund ränna enligt sektions- och profilritning,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke
enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörled-
ningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kartverkets fixpunkt,
(Koppardubb i berg) belägen c:a 60 m. väster om allmänna vägen
Vara-Vårgårda, c:a 240 m. norr om punkt B^{II} å höjden + 11,92.

Kvistagården den 20 sept. 1950.

Ragnar Halen

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 1 (B^{III} - M)</u> Skara borgslän:						
<u>Lekåsa socken</u>						
<u>Kålsbogården av 5¹</u>						
nym. äg. Helge o. Helmer Frankén o. Anna Svantesson						
	S	7035:60	32 - 13	1 6480:-	18.100	
<u>Kålsbogården av 5¹</u>						
Frans Svantessons sterbhus se ovan						
	S	9864:-	35 - 17	2 9085:-	25.377	
<u>Kvistagården 3⁴</u>						
Sven Svantesson						
	S	7533:-	22 - 13	2 6938:-	19.380	
<u>Barne-Åsaka socken</u>						
<u>Heden Gunnarsgården 1⁴</u>						
Sven Gustavsson						
	S	7087:-	48 - 26	3 6526:-	18.232	
<u>Lekåsa socken.</u>						
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁷</u>						
Sigfrid Andersson m.fl.						
	S	3233:-	35 - 25	4 2978:-	8.317	
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁶</u>						
Gustaf Fäldt						
	S	3711:-	33 - 24	5 3418:-	9.547	
<u>Barne Åsaka socken.</u>						
<u>Heden Gunnarsgården 1⁵ (Ribbingsberg).</u>						
S. Nymen						
	S	406:80	750 - 250	375:-	1.047	
Summa		38870:40		35800:-	100.000	66.364
<u>Samfällighet nr 2 (K - K^I).</u>						
<u>Lekåsa socken</u>						
<u>Kålsbogården av 5¹</u>						
Frans Svantessons sterbhus se ovan						
	S	873:-	se ovan	400:-	100.000	1.490

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet nr 3 (I - I^I)</u>						
Lekåsa socken			<i>total åker åker +skog ha ha</i>			
Kålsbogården av 5 ¹ Frans Svantessons sterbhus	S	86:40	se ovan	67:-	12.245	
<i>se föreg. sida</i>						
Kvistagården 3 ⁶						
A. Landqvist	S	489:60	18 - 11	382:-	69.388	
Kvistagården 3 ⁴						
Sven Svantesson	S	129:60	22 - 13	101:-	18.367	
Summa		705:60		550:-	100.000	1.205
<u>Samfällighet nr 4 (H - H^I)</u>						
Lekåsa socken						
Kvistagården 3 ⁴						
Sven Svantesson	S	489:60	se ovan	350:-	100.000	0.836
<u>Samfällighet nr 5 (G - G^I)</u>						
Lekåsa socken						
Kålsbogården 3 ⁴						
Sven Svantesson	S	1890:-	se ovan	900:-	100.000	3.227
<u>Samfällighet nr 6 (F - F^I)</u>						
Barne-Åsaka socken						
Heden Gunnaragården 1 ⁴						
Sven Gustavsson	S	1945:80	48 - 26	550:-	100.000	3.322
<u>Samfällighet nr 7 (Ca-Ce)</u>						
Lekåsa socken						
Bragnum Olof Bengtsg. 4 ⁷						
Sigfrid Andersson m.fl.	S	2766:80	35 - 25	1672:-	92.871	
Överföres		2766:80		1672:-	92.871	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		2766:80	<i>total åker + skog ha</i>	1672:-	92.871	
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁸</u>						
Sigfrid Andersson m.fl.	S	212:40	<i>se ovan</i>	128:-	7.129	
Summa		2979:20		1800:-	100.000	5.086
<u>Samfällighet nr 8 (Cb-Cf).</u>						
<u>Lekisa socken</u>						
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4</u>						
Gustaf Fäldt	S	2549:-	<i>33-24</i>	1547:-	85.949	
<u>Bragnum Olof Bengtsg. 4⁶</u>						
Gustav Fäldt	S	311:40		189:-	10.500	
<u>Bragnum Olof Bengtsgården 4⁷</u>						
Sigfrid Andersson m fl.	S	105:30	<i>se ovan</i>	64:-	3.551	
Summa		2965:70		1800:-	100.000	5.063
<u>Samfällighet nr 9 (A - B^{II})</u>						
<i>41636075 1911:</i>						
<u>S. Härene socken</u>						
<u>Mo Västergård 1², 1³</u>						
S. Nymän	S	4477:20	<i>se ovan</i>	3421:-	57.018	
<i>Skora bongs län:</i>						
<u>Barne-Åsaka socken</u>						
<u>Heden Persgård 2¹¹</u>						
S. Nymän	S	3375:-		2579:-	42.982	
Summa		7852:20		6000:-	100.000	13.406
						100.000

Kvistagården den 20 sept. 1950

Pernar Halén
Förste assistent

Biträdande gode män:

Gustafsson *William Johansson*

Översiktskarta.

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kålsbogården m.fl. hemman i Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län, samt Mo Västergård i S.Härene socken av Älvsborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km. söder om Lekåsa kyrka inom nederbördsområde n:r 143,1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-B^{II}, B^{III}-C-D-E-F-G-D-D^I, E-E^I, F-F^I, G-G^I, H-H^I, I-I^I, K-K^I/I för huvudavloppet samt B-B^I, C-Ca-Cb-Cd, Ca-Ce, Cb-Cf, och I-L för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden

13.
har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beröende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. För ernående av bättre brukningsmöjligheter ha vissa sträckor dessutom föreslagits som helt täckta avlopp.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Dessutom ha ägofigurerna 5a, 8a, 12a, 13a, 78a, 81a, 82b, 88a, 89a, 94a, 98a, 103a, 11a, samt 123-127 ansetts erhålla s.k. brukningsbåtnad.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synermännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 9 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samf. 1 (B^{III}-M), samf. 2 (K-K^I), samf. 3 (I-I^I), samf. 4 (H-H^I), samf. 5 (G-G^I), samf. 6 (F-F^I), samf. 7 (Ca-Ce), samf. 8 (Cb-Cf) samt samf. 9 (A-B^{II}).

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

44

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande ^{här om} inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person, och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheten nr. 1 (B^{III}-M), så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 58 kronor 31 öre, vilken kostnad förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

För övriga samfälligheter skulle avgiften för var och en av dessa understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader^{A4}, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna, efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; samt att å sträckan B^{III}-14 schaktningsmassorna uppläggas söder om avloppet.

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut, före utgången av år 1959,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kålsbogårdens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Biträdande gode män:

William Johansson
Arvid Gustavsson

Kvistagården den 20 sept. 1950

I tjänsten:

Ragnar Holm

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

F. n. 166/66 Kålabogårdens skuggfrietag av år 1950. Se karta och
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Barne. A saka saken av Skaraborgs län samt S. Härene socken
av Årdestorps län

Åtgärden omfattar tiden 28 juli 1947 - 14 okt. 1950

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.		LANTBRUKSSTYRELSEN 23 OKT. 1950 DIARIE Nr SAK Nr 2061 530[✓] kr för 70[✓] ha och 6[✓] kr för varje ha däröver 1.8 % av 48150[✓] kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: 1516 70[✓] För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) 650 -[✓] 866 70[✓] 1516 70[✓]			
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad					
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:					
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
2. Täckdikningsplaner.					
.....					
.....					
.....					
.....					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
.....					
2. Annat företag.					
..... dagarvoden à 60 kr					
..... dagarvoden à 40 kr					
..... dagarvoden à 20 kr					
.....					
Transport:		1516 70			

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1516	70
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbälgande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			1516	70 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 20 okt 1950 enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Lantbrukaren Sven Svantesson, Kristagård, Skåne
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktförvarare
Skåne den 21 okt 1950
Medhallen
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 23/8 52 av