



Akt nr:
R-E1a-1459

AU\$R-E1a-1459

R 3-1459

1047-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP 1952

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Bustorps Lilla m.fl. dikningsföretag
av år 1951" i Jungs socken av Skara-
borgs län upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1950-1951
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Skara
46 / 1952

RAPPORT

över verkställd *avsynning.*

Företag:

Bustorps lilla mfl. delningsföretag

(namn, socken och län)

av år 1951. i Jung socken Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

*Bankkammar Erik Persson Saleby.*Arbetsplanen fastställd den *29 mars 1951.*

Ändring medgiven den

Statsbidrag för mer rationalisering.

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande *31/12 1951.*

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av

Lantbrukskonsulent G. Bergström

den

5/9 1950

har befunnits att

*följande stammar legts**utan anmärkning. Stammar A-B-C-D;
E-F-G; ~~F-G~~; H-I-K; J-La**Skara den 9 sept 1950*
Erlöst utropad
Jonas Bergström
Lantbrukskonsulent.



Angående Bustorps Lilla m.fl. dikningsföretag av år 1951 i Jungs socken, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lanthruksnämndens delegation för inre rationalisering den 28 juni 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~med de ändringar, som på~~
~~ändringarna i fört med grönt samt med följande tillägg~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll för vid samman-
träde för synförklarings enligt
vattenlagen för tilläggning av
mark tillhörande Bostorp Lilla o. fl.
fortigheter i Jungs saken av Sker-
bys län.

Den 27 februari 1951, i L. a Bostorp hos orredator
Per-Olof Sahlin.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukshögskole-
lektör Skerfving, förättningsman samt skiftes-
godsmännen Nilsen Jungqvist L. a Bostorp
och Gustaf Jakobsson Långsgränd, Jungs saken,
ämnar följande sökare:

Sökanden:

Erik Persson som orredator Per-Olof Sahlin med. förmedel
bil. G., äg. av Bostorp Lilla 2'

De övriga sökare:

2.5 - 2.5	Oskar Jonsson äg. av Jungstorp Lilla 2'	9
10.0 - 10.0	Holger Johansson äg. av	2 8
2.0 - 32.0	Hilbert Jonsson äg. av	2 7

3 1.

Upplästes det för förättningsmannen utför-
dade förordnandet, som hade lydelse med. bil. A.

§ 2

Våren 1950 med ett förändring i konjunkt
genom låga belånen i tidning och kyrka försörjdes i
Samliga av förslaget förda sökarna inställda sig
till sammanträtt förslaget till förändring, som i
skrivelse av den 29 sept. 1950 förklarade sig skola utgå
att de förändringarna förda vattenreguleringen under
allmänna landsöversynen för den - jerng. skivada skivade
den sadammen utgjorde av tillförändringarna.

§ 3.

Våren 1950 med förändringssamman eller skiftes-
godsmannen anmälades ej.

§ 4.

Förklarades den vid förändringssamman uppsättade
nivåskottar över de förda onödiga samt profi-
tor och avloppen tillföra. Förändringssamman be-
dömdes för förslaget.

§ 5

Oskar Jonsson, Holger Johansson och Herbert Jonsson,
samtliga med fastigheter i Jungstorp Lilla, hade under
förändringens behandling framfört önskemål att
de skulle sig med sökanden för att de skulle för
dessa fastigheter ingå. De vidhåller sin sin
under hand gjorda ydanden och förklarade sig med

Sökan den, bil-E. Förmången utsöndades av nyne.
nämnen.

Förslaget hade upprättats önn önn önn del av
företaget.

26.

Sökan den och de som sig med sökan den förenat
ytade på att de berömda utloppen fridjupas och igenläggs
med så i så stor utsträckning som möjligt, så att
den berömda återjorden torrläggas på ändamålsenligt
sätt och den berömda utlämnat.

27.

Landsvägstrumman vid punkt 0-0.8 i sträcka
I - M hade redan utlyfts enligt uppgift att förslaget.
trumman upplösas vägen hade beaktats av företaget.
De berömda solhögarna framföra yttare, att trumman
upplösas vägen, som beaktat 0.5 - 0.6, beaktas av Väg-
förvaltningen.

28.

Om intet vidare föras att den protokollat an-
tackna förklarades sammantidigt upplöst med
tillsammansgivande att nytt sammantidigt utan
särskild beaktelse trumman att beaktas på samma plats
trudarna den 29 mars 1951 kl. 10.00

Gustaff Jakobsson
Mårten Jungqvist
tillsammans gode män.

Det var tid om om
Hjälmar
Eriksson.

Den 29 mars 1951, i d. a. Bostorp hos ornamenter Bertil
Lohlin.

Närvarande: understeknad, lantbrukshandläggare Erik
Kerling, föräddningsman samt skiftesgodsmannen
Mårten Jöngrist och Mattsberg, och Gustaf Jakobsson
Långegården, Jungsbo, ännu följande, så-
gar:

Erik Persson gm ornamenter Bertil Lohlin anl. full-
makt bil. D.

Oskar Larsson, Jungsbo,
Håkan Johansson - " - och
Herbert Larsson - " -

3 9.

Förklaras det sedan följande sammantvåda
färdigställande förslaget till förbättring av det villan-
berörade området. Föräddningsmannen samman-
ta för förslaget till förbättrade handlingar. Kost-
nadspolis, värdepapperslängd och kostnadsfördel-
ningslängd genomgås.

3 10.

Upplästas ornamenter utlåtande, som har
lydelse anl. bil. H.

3 11

Det mottogs och framsatt förslaget till förbättring
av handlingarna och att sammantvåda
delarna för vil och styras utgåva ornamenter
ornamenter Bertil Lohlin Bostorp, Jungsbo.

312.

Den intet vidare föres om den protokollet antagna,
förlöses förordningen oerbetad och sammankom-
met upplöst.

Öfver och till den som

Stämman
meddelar.

Antn. konsulent.

Hustaf Jakobsson Wästenjungquist
sitträdande gode män.

E. D. 78-49

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 18/7 1946 Dnr 119

Exp. den 1 19 nr.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande L:a Bysstorp i Jung socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Kamrer Erik Persson

adress Saleby.

pr Saleby

Telefon: Saleby 76.

Saleby den 16 juli 1946.

E. Persson

Arbetet i det närmaste färdigt enligt meddelande 1/8-49

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

L ^{la} Jungatorp 2 ⁸ til Jungatorp 112	Holger Johansson
" Jungatorp 27 " " 67	Herbert Svensson
" Jungatorp 29	Oskar Svensson

FÖRORDNANDE

Lantbruksskolskolan

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

ten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29/9 1949.

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Hallslavens Pönda
den 31/1-51.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Bertil Sahlin,
Lilla Bystorp, Jungskola, tisdagen den 27 februari 1951 klockan 10.00 fm,

Gode män: Mårten Jungqvist, St. Brätteberg, Jungskola

Gustaf Jakobsson, Lampegården, "

		<u>Areal ha:</u>	
		<u>Total</u>	<u>Aker</u>
Erik Persson	Bustorp Lilla 2 ¹	Saleby 64.0	62.0
arr. Bertil Sahlin	"	Jungskola	
Oskar Svensson	Jungatorp lilla 2 ⁹	" 2.5	2.5
Holger Johansson	Jungatorp lilla 2 ⁸	" 10.0	10.0
Herbert Svensson	Jungatorp lilla 2 ⁷	" 32.0	32.0
Vägförvaltningen		Mariestad.	

(ej kallad den 31/1)

Skara den 30 januari 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

(Denna skrivelse sänd

Till:


Skiftesgodemännen Mårten Jungqvist och Gustav Jakobsson.)

Jag får härmed anhålla om Edert biträde vid syneförrättningen hos arrendator Bertil Sahlin, Lilla Bystorp, Jungskola, tisdagen den 27 februari 1951 klockan 10.00.

Skulle Ni av jävförhållanden eller annan anledning vara förhindrad, bedes Ni ofördröjligen underrätta härom.

Skara den 30 januari 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

10.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr
G.Bm/C.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.


Härmed har jag äran meddela att sammanträde för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Lilla Bystorp m.fl. fastigheter i Jung socken,
kommer att hållas den 27 februari 1951 kl. 10.00 hos arrendator Bertil
Sahlin, Lilla Bystorp, Jungskola. (Sammanträdet avser 1 sta sammanträdet.)

Företaget beröres av förut omskrivna rörtrumma under allmänna lands-
vägen Jung-Kvänum (1.900 m. öster Jung Kyrka) vid fastighetsgränsen mellan
Lilla Jungatorp 2⁸ och 2⁹ norr vägen och Lilla Bystorp söder vägen.

Skiss och profil är översänd till Vägförvaltningen i samband med skri-
velse av den 11/9 1950. Jämlikt Vägförvaltningens skrivelse D:nr 3198-43/50
meddelas om att vattengenomloppet skulle utföras genom Kålltorps vägmästare-
områdes försorg.

Arbetet är utfört. Skara den 1 februari 1951.

Enligt uppdrag:



Gunnar Bergström.
Lantbrukskonsulent.

Bil.B.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 419-43/51

Ls/MN




Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.


Med anledning av Eder skrivelse den 1 februari 1951 rörande sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Bystorp i Jungs socken får vägförvaltningen härmed meddela.

Eftersom vattengenomlopp genom allmänna vägen till erforderligt djup numera är ordnat har vägförvaltningen inget att bevaka och kommer därför icke att närvara vid sammanträdet.

Mariestad den 6 februari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Helger Andersson




/Nils G. Lenas

Fullmakt för Bertil Sahlin att å mina vägnar närvara vid
syneförrättningen enligt vattenlagen, å Lilla Bystorp Jung
den 27/2, 1951 samt att därvid föra min talan och bevaka min
rätt.

Saleby den 22/2, 1951



Namnteckningen bevittnas


.....
.....

Fullmakt.

Fullmakt För Bertil Sahlin att vid syneförrättning enligt vattenlagen den 29 mars 1951 å Bystorp Jung närvara och bevaka min rätt.


Saleby den 27 mars 1951



Bevittnas



Saleby



Saleby.

Undertecknade försöker sig med sökanden till
den synförsäkring, som även beläggning är
med tillhörande Bostadsl. aff. förtigheter i Jung
sökan och yrka vi på förtigst utställning, så
att jämväl såra darar bevaras men må
kunna på ändamålsenligaste sätt beläggas och
föras.

L. Bostadsl. Jung, Jungskola d 27/2 1951
För Jungskola Lilla 27 För Jungskola Lilla 28
Herbert Svensson Halger Johansson
För Jungskola Lilla 29
Oskar Svensson

Förstående församling utsordes:
Samlings
Hälsningar till Gustaf Jakobsson
biträdande gode män.

G.Bm/C.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. nedläggning av rörtrumma under allmänna landsvägen Jung-Kvänum (1900 m. öster Jung kyrka) vid fastighetsgränsen mellan Lilla Jungatorp 2⁸ och 2⁹ norr vägen och Lilla Bystorp söder vägen.

På uppdrag av ägarna till nämnda fastigheter inom Jungs socken av Skaraborgs län har jag härmed äran anhålla att vägförvaltningen snarast nedlägger och bekostar rörledning genom ovan nämnda väg.


Det nya vattengenomloppet kan lämpligen ordnas genom att framdraga en minst 200 mm. rörledning omedelbart öster om den gamla trumman jämte ytvattenbrunn uppströms vägen.

Den gamla trumman är för grund, men i övrigt i synbart gott skick, varför den kan kvarligga, men är icke nödvändig för vattenavrinningen från ovan-liggande marker med föreslagna 200 mm. rörledn. genom vägen. Brunnen söder vägen finnes redan.

Bifogad skiss och profil utvisar trummans läge, rördimensioners djup m.m.

Två avdrag äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde behövas återsändas till undertecknad med yttrande. Skara den 11 september 1950.

Enligt uppdrag:


Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3198-43/50

Ls/R.H.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
S k a r a.Ang. vattengenomlopp genom vägen Jung-Kvänum Ca 1900 m öster om Jungs kyrka.

Med anledning av Eder skrivelse den 11 september 1950 rörande rubr. får vägförvaltningen härmed meddela att nytt vattengenomlopp av 225 mm:s rör kommer att utföras genom Kålltorps vägmästareområdes försorg under den närmaste tiden.



En kopia biläggas.

Mariestad den 29 september 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Förslag till rörtrumma under
allmänna landsvägen Jung-Kvänum
(1900 m. öster Jung kyrka).



Gunnar Bergström

B.2.2. F.

3198 - 43/50

16.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. vattengenomlopp genom vägen Jung - Kvänum c:a 1900 m öster Jungs kyrka.

Refererande till vår skrivelse av den 11/9 1950 vari även ytvattenbrunn uppströms vägen omnämnes.


Utdrag ur protokoll vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen av mark tillhörande Bustorp Lilla m.fl. fastigheter i Jungs socken av Skaraborgs län den 27/2 1951 bifogas.

Härav framgår att de berörda sakägarna yrkade på att även ytvattenbrunnen uppströms vägen bekostades av vägförvaltningen med 65:- kr.

Som vägförvaltningen i dylika fall även bruka bekosta dylik brunn, har jag äran anhålla att så sker även i detta fall och emotser jag tacksamt vägförvaltningens yttrande.

Skara den 1 mars 1951

Enligt uppdrag:



Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 815-43/51

Ls/MN

Lantbrukskonsulent G. Bergström,
S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 mars får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen är villig bekosta ytvattenbrunn uppströms om anlagd vägtrumma genom vägen Jung - Kvänum ca 1900 m öster om Jungs kyrka.

Torrlägningsföretaget torde för utfört arbete utskriva räkning å Vägförvaltningen å 65:- kronor och överlämna densamma till Vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

Mariestad den 5 mars 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag




Nils G. Lenas.

Avskrift.

19.

Till Kamrer Persson, Saleby, för kännedom.
Skara den 20 mars 1951.

Enligt uppdrag:


Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 815-43/51

Ls/MN

Lantbrukskonsulent G. Bergström,

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 mars får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen är villig bekosta ytvattenbrunn uppströms om anlagd vägtrumma genom vägen Jung - Kvänum ca 1900 m öster om Jungs kyrka.

Torrlägningsföretaget torde för utfört arbete utskriva räkning å Vägförvaltningen å 65:-- kronor och överlämna densamma till Vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

Mariestad den 5 mars 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag:

Nils G. Lenas

Rätt avskrivet intyga:

.....
Eva Olsson

.....
Ebba Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jung socken</u>							
<u>Samfällighet A-D.</u>							
<u>Bustorp lilla 2¹.</u>							
ägare Erik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mellanlera alv lera	1	0,25		1690	1700	10	3:--
" " " "	2	0,13		1610	1700	90	12:--
" " " "	3	0,28		1610	1700	90	25:--
" " " "	4	0,15		850	1700	850	128:--
" " " "	5	0,16		1280	1700	420	67:--
" " " "	6	1,55		1280	1700	420	651:--
" " " "	7	0,49		680	1700	1020	500:--
" " " "	8	0,49		1280	1700	420	206:--
" " " "	9	0,17		1450	1700	250	43:--
" " " "	10	1,20		1630	1700	70	84:--
" " " "	11	0,54		1690	1700	10	5:--
" " " "	12	0,18		760	1700	940	169:--
" " " "	13	0,96		850	1700	850	816:--
" " " "	14	1,08		1280	1700	420	454:--
" " " "	15	0,89		1680	1700	20	18:--
" " " "	16	0,19		940	1700	760	144:--
tomt, " " "	16 a	0,45		1100	1700	600	270:--
åker, " " "	17	0,44		600	1700	1100	484:--
" " " "	18	1,21		1020	1700	680	823:--
" " " "	19	2,13		1020	1700	680	1.448:--
" " " "	20	1,93		1100	1700	600	1.158:--
" " " "	21	2,84		1100	1700	600	1.704:--
	A-summa	17,71					9.212:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
433 m à 5:10	B-summa						2.208:--
<u>A+B summa</u>		17,71					11.420:--
<u>Samfällighet E-G.</u>							
<u>Bustorp lilla 2¹.</u>							
ägare Erik Persson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mellanlera alv lera	22	0,44		1280	1700	420	185:--
" " " "	23	0,70		~~680~~ 700	1700	1000	700:--
" " " "	24	0,46		~~680~~ 700	1700	1000	460:--
Överföres		1,60					1.345:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,60					1.345:--
åker, mellanlera alv lera	25	1,54		~~680~~ 700	1700	1000	1.540:--
" " " "	26	0,08		~~600~~ 700	1700	1000	80:--
" " " "	27	0,07		~~510~~ 700	1700	1000	70:--
" " " "	28	0,12		~~680~~ 700	1700	1000	120:--
" " " "	29	0,32		1280	1700	420	134:--
A-summa		3,73					3.289:--
2. Brukningsbåtnad							665:--
A+B summa		3,73					3.954:--
Hänsyn har tagits till jordvärdet efter torr- läggningen vid Korsgården, Lampegården m.fl. fastig- heters torrlägningsföretag åren 1909-1910 enl. vat- tenlagen, vilket blå siffror utvisar.							
<u>Samfällighet H-K.</u>							
<u>Bustorp lilla 2¹.</u>							
ägare Erik Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mellanlera alv lera	30	1,63		1280	1700	420	685:--
" " " "	31	0,26		1680	1700	20	5:--
" " " "	32	0,17		1680	1700	20	3:--
" " " "	33	0,36		1280	1700	420	151:--
" " " "	34	0,38		1530	1700	170	65:--
" " " "	35	1,10		1280	1700	420	462:--
" " " "	36	0,29		940	1700	760	220:--
" " " "	37	0,27		1530	1700	170	46:--
" " " "	38	1,02		600	1700	1100	1.122:--
" " " "	39	0,16		1120	1600	480	77:--
" " " "	40	0,57		1100	1700	600	342:--
" " " "	41	0,35		1480	1500	20	7:--
" " " "	42	0,24		1120	1600	480	115:--
" " " "	43	0,12		1520	1600	80	10:--
" " " "	44	0,27		1630	1700	70	19:--
" " " "	45	0,42		1190	1700	510	214:--
" " " "	46	0,22		760	1700	940	207:--
" " " "	47	0,79		760	1700	940	743:--
" " " "	48	0,57		1530	1700	170	97:--
" " " "	49	0,45		850	1700	850	383:--
" " " "	50	0,76		1360	1700	340	258:--
Överföres	A-summa	10,40					5.231:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10,40					5.231:--
2. Brukningsbåtnad.							
300 m å 4:20							1.260:--
A+B summa		10,40					6.491:--
<u>Samfällighet L-Q.</u>							
<u>Bustorp lilla 2¹.</u>							
ägare Erik Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mellanlera alv lera	51	0,20		850	1700	850	170:--
" " " "	52		ingen	båtnad			
" " " "	53	0,24		1450	1700	250	60:--
" " " "	54	0,33		1450	1700	250	83:--
" " " "	55	0,45		850	1700	850	383:--
A-summa		1,22					696:--
<u>Jungatorp lilla 2⁹.</u>							
ägare Oskar Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mellanlera alv lera	56	0,07		1280	1700	420	29:--
" " " "	57	0,24		600	1700	1100	264:--
tomt, " " "	58	0,10		760	1700	940	94:--
åker, " " "	59	0,47		850	1700	850	400:--
" " " "	60	0,19		170	1700	1530	291:--
" " " "	61	1,27		170	1700	1530	1.943:--
A-summa		2,34					3.021:--
<u>Jungatorp lilla 2⁸.</u>							
ägare Holger Johansson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mellanlera alv lera	62	0,06		1450	1700	250	15:--
" " " "	63	0,05		1630	1700	70	4:--
" " " "	64	0,17		680	1700	1020	173:--
" " " "	65	0,78		940	1700	760	593:--
" " " "	66	0,27		170	1700	1530	413:--
" " " "	67	0,80		510	1700	1190	952:--
tomt, " " "	68	0,22		420	1700	1280	282:--
åker, " " "	69	1,29		510	1700	1190	1.535:--
" " " "	70	1,27		510	1700	1190	1.511:--
A-summa		4,91					5.478:--

Mårten Jungqvist Gustaf Jakobsson
Mårten Jungqvist Gustav Jakobsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	504	<u>Samfällighet A-D.</u> <u>Diket A-B-C-D.</u>				
13-13+55		250 mm. rör + frakt m	55	2:20	121:--	
13+55-16+00		200 " " "	245	2:50	612:50	
16+00-17+33		150 " " "	133	1:67	222:11	
17+33-18+4		100 " " "	71	0:90	63:90	
13+55 16		Brunn A d = 600 st	2	75:--	150:--	
17+33 18+4		" A d = 450 "	2	55:--	110:--	
13		Rörledningsöga B "	1	15:--	15:--	
13-13+55		Grävning, läggning, återfyllning m	55	1:30	71:50	
13+51-13+55		Försvårad grävning gm väg			15:--	
13+55-16		Grävning, läggning, återfyllning "	245	1:60	392:--	
16-17+33		" " " "	133	1:35	179:55	
17+33-18+4		" " " "	71	1:05	74:55	
		Arbetsledning oförutsett			202:89	2.230:--
	230	<u>Diket C-Ca.</u>				
19-21+30		100 mm rör + frakt m	230	0:90	207:--	
20+30 21+30		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
19-20+30		Grävning, läggning, återfyllning m	130	0:90	117:--	
20+30-21+30		" " " "	100	1:30	130:--	
		Arbetsledning oförutsett			56:--	620:--
		Summa för samfällighet A-D				2.850:--
	235	<u>Samfällighet E-G.</u> <u>Diket E-F-G.</u>				
23-23+85		200 mm. rör + frakt m	85	1:70	144:50	
23+85-24+64		125 " " "	79	1:18	93:22	
24+64-25+35		100 " " "	71	0:90	63:90	
23		Rörledningsöga B st	1	15:--	15:--	
23+85 23+91		Brunn A d = 450	4	55:--	220:--	
24+64 25+35		Stensil "		15:--	15:--	
23-23+85		Grävning, läggning, återfyllning m	85	1:60	136:--	
23+85-24+64		" " " "	79	1:25	98:75	
23+85-23+91		Extra för genomgrävning av väg			15:--	
24+64-25+35		Grävning, läggning, återfyllning "	71	1:50	106:50	
		Extra för genomgrävning av väg			15:--	
		Arbetsledning oförutsett			87:13	1.010:--
		Överföres			38 10	1.010:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1.010:--
	160	<u>Diket F-Fa.</u>				
36-37+60		100 mm. rör + frakt m	160	0:90	144:--	
37+60		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
36-37+52		Grävning, läggning, återfyllning m	152	0:90	136:80	
37+52-37+60		" " " väg m	8	2:--	16:--	
		Arbetsledning oförutsett			38:20	390:--
		Summa för samfällighet E-G				1.400:--
	615	<u>Samfällighet H-K.</u>				
		<u>Diket H-I-K.</u>				
26-28+41		225 mm. rör + frakt m	241	2:--	482:--	
28+41-30+52		150 " " " "	211	1:67	352:37	
30+52-31+49		125 " " " "	97	1:18	114:46	
31+49-32+15		100 " " " "	66	0:90	59:40	
26		Rörledningsöga B st	1	15:--	15:--	
28+33 28+41		Brunn A d = 450 "	4	55:--	220:--	
30+52 31+49		" A d = 375 "	1	45:--	45:--	
32+15		Grävning, läggning, återfyllning p-mo	150	4:--	600:--	
26-27+50		" " " m	83	2:50	207:50	
27+50-28+33		" " " väg	8	3:--	24:--	
28+33-28+41		" " " m	211	1:75	369:25	
28+41-30+52		" " " "	97	1:25	121:25	
30+52-31+49		" " " "	66	0:75	49:50	
31+49-32+15		Arbetsledning oförutsett			260:27	2.920:--
	254	<u>Diket I-Ia.</u>				
33-34+44		150 mm. rör + frakt m	144	1:67	240:48	
34+44-35+54		100 " " " "	110	0:90	99:--	
34+44 35+54		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
33-34+44		Grävning, läggning, återfyllning m	144	1:60	230:40	
34+44-35+54		" " " "	110	0:90	99:--	
		Arbetsledning oförutsett			81:12	860:--
		Summa för samfällighet H-K				3.780:--
	617	<u>Samfällighet L-Q.</u>				
12-12+94		225 mm. rör + frakt m	94	2:--	188:--	
0+8-1+98		200 " " " "	190	1:70	323:--	
1+98-3+98		150 " " " "	200	1:35	270:--	
		Överföres			781:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			781:--	
10-11+25		100 mm. rör + frakt m	125	0:90	112:50	
12+94		Rörledningsöga B st	1	15:--	15:--	
0 0+90 3 3+98 11+25		Brunn A d = 450 "	5	55:--	275:--	
1+98		Brunn A d = 525 "	1	65:--	65:--	
0+50-0+94		Grävning, läggning, återfyllning m	44	3:40	149:60	
0-0+50		" " " "	50	2:--	100:--	
0-0+8		300 mm vägtrumma utföres och bekostas av vägförvaltningen med 525 mm brunn uppströms vägen.				
0+8-1+98		Grävning, läggning, återfyllning m	190	1:60	304:--	
1+98-3+98		" " " "	200	1:35	270:--	
10-10+15		" " " "	15	1:30	19:50	
10+15-11+25		" " " "	110	1:10	121:--	
		Arbetsledning oförutsett			217:40	2.430:--
	41	<u>Diket M-Ma.</u>				
7-7+41		100 mm. rör + frakt m	41	0:90	36:90	
7+41		Brunn A d = 450 st	1	45:--	45:--	
7-7+41		Grävning, läggning, återfyllning m	41	1:30	53:30	
		Arbetsledning oförutsett			14:80	150:--
	146	<u>Diket M-Mb.</u>				
8-8+47		100 mm. rör + frakt m	47	0:90	42:30	
8+47-9+46		75 " " " "	99	0:58	57:42	
9+46		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
9+21		Grusfilter "	1	10:--	10:--	
8-8+47		Grävning, läggning, återfyllning m	47	1:30	61:10	
8+47-9+46		" " " "	99	1:20	118:80	
		Arbetsledning oförutsett			35:38	380:--
	50	<u>Diket N-Na.</u>				
38-38+50		75 mm. rör + frakt m	50	0:58	29:--	
38+50		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
38-38+50		Grävning, läggning, återfyllning m	50	1:20	60:--	
		Arbetsledning oförutsett			16:--	160:--
	138	<u>Diket O-Oa.</u>				
5-6		100 mm. rör + frakt m	100	0:90	90:--	
6-6+38		75 " " " "	38	0:58	22:04	
6 o 6+17		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
		Överföres			222:04	3.120:--

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	7
<u>Jung socken.</u>						
<u>Samfällighet A-D.</u>						
<u>Bustorp lilla 2¹</u>						
Ägare Erik Persson	S	11.420:--	2.850:--		100,000	32.881
<u>Samfällighet E-G.</u>						
<u>Bustorp lilla 2¹.</u>						
Ägare Erik Persson	S	3.954:--	1.400:--		100,000	11.385
<u>Samfällighet H-K.</u>						
<u>Bustorp lilla 2¹</u>						
Ägare Erik Persson	S	6.491:--	3.780:--		100,000	18.689
<u>Samfällighet L-Q.</u>						
<u>Bustorp lilla 2¹</u>						
Ägare Erik Persson	S	696:--	189:88		5,4096	
<u>Jungatorp lilla 2⁹</u>						
Ägare Oskar Svensson	S	3.021:--	824:17		23,4805	
<u>Jungatorp lilla 2⁸</u>						
Ägare Holger Johansson	S	5.478:--	1.494:46		42,5773	
<u>Jungatorp lilla 2⁷</u>						
Ägare Herbert Svensson	S	3.671:--	1.001:49		28.5326	
Summa för samfällighet A-Q		12.866:--	3.510:--		100,000	37.045
<u>Sammandrag:</u>						
Samfällighet A-D		11.420:--	2.850:--			32.881
- " - E-G		3.954:--	1.400:--			11.385
- " - H-K		6.491:--	3.780:--			18.689
- " - L-Q		12.866:--	3.510:--			37.045
Totalsumma		34.731:--	11.540:--			100.000

Lilla Bystorp, Jungskola den 31 mars 1951.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Mårten Jungqvist

Gustav Jakobsson

Biträdande gode män

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bustorp Lilla m.fl. hemman i Jung socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1 $\frac{1}{2}$ km sydost Jung kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, E-F-G, H-I-Koch L-M-N-O-P-Q för huvudavlopp och C-Ca, F-Fa, I-Ia, M-Ma, M-Mb, N-Na och O-Oa för sidodiken härtill. Enkel röd linje beteckna att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-D, E-G, H-K och L-Q. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och uppriktad typritning närmare framgår.

Vägtrumma under allmänna landsvägen Jung-Kvänum vid M, p. 0-0+8 bekostas av Vägförvaltningen och utföres i deras regi. *(Se Bilagorna Fö 9.)*

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada

skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheterna A-D och L-Q, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kronor 17,13 och 19,30 = 36 kronor och 43 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdets kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med be-
 hörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
 att det skall benämnas "Bustorp Lilla m.fl. dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
 dagar från nedanstående datum.

Lilla Bystorp, Jungskola den 29 mars 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Mårten Jungqvist

Mårten Jungqvist

Gustav Jakobsson

Gustav Jakobsson

Biträdande gode män.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta, att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,


att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör, att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors på sten i vägbro i gränsen 400 m söder gården 7.94.

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 29/3 1951

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blod

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjárn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(-NAR) AV LXN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL Kopia (NAMN)
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr