



Akt nr:

R-E1a-1460

AU\$R-E1a-1460

4048-12

R 12-1460

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

säteri

"Uvereds */*äikningsföretag av år 1951"

i Uvereds och Järpås socknar av Skara-
borgs län upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1947-1951
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

AV

LANTBRUKSNÄMNDEN

28/10 1952

Revis
RAPPORT

12 X 1460

över verkställd slutavsyning

Företag: Uvereds säteri dikningsföretag av år 1951

(namn, socken och län)

1 Uvereds och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Godsäg. Johan Larsson, Uvereds säteri,
Förtroendeman: }
~~Ende intressent:~~ } Järpås.

Arbetsplanen fastställd den 28/6 1952 av Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Ändring medgiven den

Avskrivningslån från rationaliseringsanslaget

Bidrag från statens avdikningsanslag 20.170:-- kronor

~~Lån från statens avdikningslångfond~~ --- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955.

lantbruksnämnden

Arbets tid enl. kontrakt med ~~Lantbruksstyrelsen~~ 31/12 1952.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till --

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till --

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent John Wikström

den 8/10 1952, har befunnits att företaget var utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes för godkännande.

De slutliga kostnaderna uppgå till de beräknade.

Skara den 10/10 1952.

E. Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP. 1952

DIARIE Nr


SAK Nr

Angående Uvereds säteri dikningsföretag av år 1951 i Uvereds och Järpås socknar, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lanthruksnämndens delegation för inre rationalisering den 28 juni 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick ~~med de ändringar, som väx~~
~~ändringarna införts med grönt svar med följande tillägg~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll vid synföreläggning
enligt vattenlagen för tilläggning
av mark, tillhörande lönns
söteri och Fläggården i lönns
socken av Skaraborgs län.

Den 28 aug. 1946 i lönns söteri.

Närvarande: Uddesteknad, jordbrukskon-
sulent Erik Kemlin, föreläggare
samt gode män Gustaf Lundgren
Ambjörnsgården, Jönäs och John Albruts-
son, Skaddaryöden, lönns även-
som följande skäggar:

Sökanden Johan Larsson äg. av:

- { 1 mtl. lönns 1'
 - { 2/9. lönns Ambjörnsgården 3'
 - { 3/4. lönns Kils-Bräts- eller Jon Kjellbysgården 11'
- Rätt lönns söteri.

De övriga skäggar:

Gustav Adolf Andersson äg. av 5/16 mtl. Flägg-
gården 2 2.

§ 1.

Upplästes det för föreläggareman-
nen utförda förordnandet, som hade
lydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Något för mot synsammän anmälde
ej.

§ 3.

Fästades den vid förundersökningen upp-
rättade nivåkartan över det rättambesö-
rade området området samt profiler över
avloppssträckan

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågasättande
avlopps fördjupning och igensläggnings-
medel, så att hans dalar besöras
med mark må kunna anläggas enligt upp-
rättad tvärdikningsplan och på andra
möjligaste sätt beaktas.

§ 5.

Lantbrukaren J. A. Andersson Fläggö-
den förmedlade sig med sökanden och
yrkade på förstärkt utvidgning, så att
öppna avloppsdikot genom hans mark
uppgjöras så att hans besöras mark
jämväl må kunna på ändamåls-
enligaste sätt anläggas och beaktas,
bil. 2.

J. A. Andersson, Fläggöden yrkade
vidare på att gränsdikot mellan Fläggö-
den och Uvstens länne uppgjöras så
att tillfredställande avlopp för flöden
skallas öster ut till landsvägen.

§ 6.

Sökanden John Larsson, Uvstens
länne hade i samband med ryse-
fästning vid Uvstens egendom i Uv-
stens socken, Uvstens tvärdikningspro-

28 465

Log av år 1946 "Förklarar sig villig att
betala löst oloppsskattning utmed och
sida om ländsvägen till en för be-
fästlig bänk. Området för vägförvaltningen
både de inget att denna med denna
ändring av vattenrättigheter.

27.

Som intet vidare fanns att till jorda-
hållst utveckla förklarades sammanträ-
det upplöst med tillkännagivande av
att nytt sammanträde kommer att ut-
lysas sedan korter och övriga handlingar
kompletterats.

Att och till som ovan
I tjänsten
Erik Persson.

Medtäckande gode män:
John Alsteren Gustaf Lundgren

Den 10 april 1951 i Hållands sätteri.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksskatt-
ant Erik Persson, förvaltningsman samt skif-
tesgodsmannen Gustaf Lundgren, Karljönsgården,
Jäpås och John Alsteren, Skidåddaregården, Hålland,
ärovar följande sakägare:

John Larsson för Hållands sätteri

Skerry Hall genom sin sonson Gustaf Persson m.f.

Jämsamt till 3. av av Plögggården, Hålland Jäpås

Jenssen Lottorson för Skarpas gård, Jäpås

E. A. Karlsson till genom Torsten Carlsson för Skarpas

Olof Kristiansgård 3^e, Jäpås m. av Jäpås.

§ 8.

Gustaf Andersson Råggården dömd, jägare
avskedade, att han d. 14/3 1950 följt gälden till
sin död, men att Andersson skulle svara för
de utgifter, som kommit till påföljande festligheterna
i samband med dikningsföreläsning.

§ 9.

Något för samt föreläsningarna och
öfversättningarna nämndes ej som anledning
av de nya saköfver, som tillkommit sedan
de sammanträdde.

§ 10.

Följdes de sedan följande sammanträderna
föredragna betona med tillhörande per-
filar. Beträffande, rättsutlåtande, beträffande
föreläsningarna och öfriga handlingar genomgicks.
Någon annan mot det upprättade förslaget med
tillhörande handlingar upfördes ej.

§ 11

Öfversättningens utlåtande, som hade
lydelse enligt bil. 4.

§ 12.

Att mottaga och följa till förtaget hörande
sitningar och handlingar och att sammanställa
delägarna för att de skulle utöfva styrelsen
huvudsakligen Johan Persson, dömds saken, Jägare

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anta
föreläsningens avskild och sammanträdets
upplöst.

Att de tid som som

Johan Alvarsson Gustaf Andersson & Jägare
Antecknade öfversättning. ^{avskild} _{föreläsning} med

E.D. n:r
1946

70-49

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Utan avgift.

5.
E. D. 43-49
1945

322 Bet. 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Uvareds säteri i Uvareds sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Grossh. Johan Larsson

adress

pr


Telefon:

3 Hövånum

Uvared


den 9 maj

1945


(J. Larsson)

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 10.5.1945.


Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Dräneringsplanen finns över Uvareds säteri, Hövånum
~~och Olaf Wiskerö~~

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lundomånen Lundsby
 Olof Luthausg.
 Jäggarben
 Årefores

(Beukau) Ivan Hjelström
 C. A. Karlsson storb.
 Gustaf Rudenman
 Br. Lethagen

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXX~~


Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågasättande förrättning; och införas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/5 1945.

På länsstyrelsens vägnar:


 J. Sunnerholm.


 Arvid Samuelson.

Medan tecknad förklarar sig med skälet
 den till den sydaförskottning, som av-
 ser torrläggning av mark, tillhörande
 lönens sätan, lönens sin och ykare för
 på fristogats utsträckning så att jäm-
 väl min därav berorande mark må
 kunna på ändamålsenligast sätt
 torrläggas och brukas.

Jäpäs den 28 aug. 1946
 för 5/16 med. Rysgöcker 22
 G. H. Andersson

Förstärkt förning utsordes:
 och druck.

John Alkerton Gustaf Lundgren
 biträddande gode män.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Uvereds säteri m. fl. fastigheter i Uvereds och Järpås socknar av Skaraborgs län kommer syne-förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Uvereds säteri tisdagen den 10 april 1951 klockan 10.00 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Uvereds socken.

Uvered Essbjörnsgården 3⁴

Uvered 1¹

Uvered Nils Arvids- eller Jon

Kjellbergsgården 11¹

Fläggården 2²

Soldatjord gemensam för

Fläggården 2² och 2⁵

Järpås socken.

Toketorp Olov Kristiansgården 3⁵

Skara den 8 mars 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 21 mars 1951 betygas:

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Uvereds säteri m.fl. fastigheter i Uvereds och Järpås socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 läggas vid sammanträde å Uvereds säteri tisdagen den 10 april 1951 klockan 10.00
 fm., då vederbörande saksägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Uvereds socken.

Uvered Bosbjörnsgården 3⁴

Uvered 1¹

Uvered Nils Arvide-eller Jon Kjellbergsgården 11¹

Fläggården 2²

Soldatjord gemensam för Fläggården 2² och 2⁵

Järpås socken.

Toketorp Olov Kristiansgården 3⁵

Skara den 3 mars 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Järpås för-
 samling den 11/3.1951...betygas:

Lars Svensson

Kyrkohus

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
 slagits, varder till mig återsänd. Skara den 8 mars 1951.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård

Märta Ellnefjård, Lantbruksnämnden, Skara.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Uveredssäteri m.fl. fastigheter i Uvereds och Järpås socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde å Uvereds säteri tisdagen den 10 april 1951 klockan 10.00
fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Uvereds socken.

Uvered Essbjörnsgården 3⁴

Uvered 1¹

Uvered Nils Arvids-eller Jon Kjellbergsgården 11¹

Fläggården 2²

Soldatjord gemensam för Fläggården 2² och 2⁵

Järpås socken.

Toketorp Olov Kristiansgården 3⁵

Skara den 8 mars 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Uvereds för-
samling den 11/3.1951....betygas:

L. J. Jansson
.....
Kypholund
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 8 mars 1951.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård
Märta Ellnefjård, Lantbruksnämnden, Skara.

//

Förteckning

Över underrättelse angående sammanträde hos Grossh. Johan Larsson,
Uvereds säteri, Järpås den 28 aug. 1946 kl. 10.00.

Grossh. Johan Larsson, Uvereds säteri, Järpås

Gustaf Andersson, Fläggården, Järpås


Skiftesgodemannen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås

" John Albertsson, Skräddaregården, Uvered

Vägförvaltningen i Mariestad

Skara den 12 aug. 1946.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser vid sammanträde å Uvereds säteri den 10 april 1951 klockan
10.00 fm., utsända till:

Skiftesgodemännen: Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås och John Albertsson,
Skräddaregården, Uvered.

Övriga sakägare:

			<i>Areal ha</i> <i>Total Åker</i>
Johan Larsson	Uvereds säteri	Järpås	212 - 208
Gustav Andersson	Fläggården	"	20.3 - 20.
Ingemar Settergren	Närefors	"	249 - 162.
C.A. Karlssons stbh.	Myran	"	37 - 33.

Skara den 8 mars 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

FULLMAKT

för min svärfader Gustav Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Clouss lätare, Jämsås
i Clouss socken av Stenungs län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hälsingland, Clouss Jämsås d 10/4 1951

Harry Hall

Bevittnas:

Gustav Andersson
Klous

Gösta Svantesson
St. Livens

Till

Vägdirektören i Skaraborgs län

M a r i e s t a d.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen för Uvereds säteri dikningsföretag av år 1947, Uvereds socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.

I samband med torrläggning av mark tillhörande Närefors m.fl. (Närefors dikningsföretag av år 1946) har yttrande lämnats för sträckan p 400+80 - p 403+59, Vägförvaltningens skrivelse dnr 1527/46 -43.

Till första sammanträdet med Uvereds säteri dikningsföretag, den 28/8 1946, var Vägförvaltningen kallad men någon representant inställde sig ej då.


För erhållande av yttrande betr. sträckan p 212 - p 212+98 översändes nytt utdrag ur förslaget å vilket även den förstnämnda sträckan medtagits.

Utdrag ur utlåtandet avseende de delar, som beröra Vägförvaltningen, kommer att översändas efter slutsammanträdet. Dag för detta är ännu ej bestämt.

Det ena utdraget ur planen är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde behövas återvändas med yttrande.

Skara den 4 september 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

~~VÄGSEKTÖREN~~

Dnr 2842 - 43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Uvereds säteri dikningsföretag av år 1947.


Med anledning av Eder skrivelse den 4 september 1947 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela att förvaltningen intet har att erinra mot upprättat förslag i vad detsamma berör allmän väg å sträckan p 212- p 212+98.


./.

En ritningskopia bilägges.

Mariestad den 10 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren


/ Nils G. Lenas


UVEREDS SÄTERI DIKNINGSFÖRETAG

av år 1947

Avlopp som beröra allmänna landsvägen

JÄRPÅS - UVERED :

Granskat och godkänt

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

17. 1-12
VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 1527/46-43

Till

Konsulänten Herr E. Almlöf,

Hushållningssällskapet,


S k a r a.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Närefors egendom m.fl.

Enl. överenskommelse översändes härmed del av upprättat förslag för omläggning av vägen Uvered-Järpås. På plankartan har med rött inritats av Eder föreslagen rörledning varvid streckad del avser den del, som kan läggas i nuvarande vägdike samt heldragen del, som bör förläggas minst 4 m. från närmaste vägkant. Rörledningens sydöstra del bör på en sträcka av c:a 25 m. förläggas minst 1 m. från närmaste vägkant.

Mariestad den 5 juni 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län




A. Westgren


/S. Mattsson

Uvered - Järpås.

ögen
ED.

distrikt, Skaraborgs län.



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Uvereds socken.</u>							
<u>Samfälligheten A-K.</u>							
<u>Uvered Fläggården 2².</u>							
Gustav Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	1	0,16		340	1700	1360	218:--
" " " " "	2a	0,04		340	1700	1360	54:--
" " " " "	2b	0,12		420	1700	1280	154:--
" " " " "	3	1,06		250	1700	1450	1.537:--
" " " " "	4	1,51		340	1700	1360	2.054:--
" " " " "	4a	0,10		510	1700	1190	119:--
" " " " "	4b	1,90		500	2000	1500	2.850:--
" " " " "	4c	0,55		420	1700	1280	704:--
	A-summa	5,44					7.690:--
<u>Totalsumma</u>		5,44					7.690:--
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁴.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	5	7,40		1700	2000	300	2.220:--
" " " " "	6	3,89		1600	2000	400	1.556:--
" " " " "	11	5,66		800	2000	1200	6.792:--
" " " " "	12	3,89		1100	2000	900	3.501:--
	A-summa	20,84					14.069:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 6, 11-14		14,11				30	423:--
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 12 a		2,90		1970	2000	30	87:--
	B-summa	17,01					510:--
<u>Totalsumma</u>		20,84					14.579:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Uvered 1¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	7	1,69		900	2000	1100	1.859:--
" " " " "	8	1,47		400	2000	1600	2.352:--
" " " " "	9	2,25		500	2000	1500	3.375:--
" " " " "	10	7,82		1000	2000	1000	7.820:--
" " " " "	58	1,40		800	2000	1200	1.680:--
" " " " "	59	1,84		900	2000	1100	2.024:--
" " " " "	60	1,72		700	2000	1300	2.236:--
" " " " "	61	3,12		800	2000	1200	3.744:--
" " " " "	62	0,48		900	2000	1100	528:--
	A-summa	21,79					25.618:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 7, 9-10, 44, 53, 59-61		23,74				50	1.187:--
	B-summa	23,74					1.187:--
<u>Totalsumma</u>		21,79					26.805:--
<u>Nils Arvids-eller Jon Kjell- bergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	15a	0,96		1400	2000	600	576:--
<u>Totalsumma</u>	A-summa	0,96					576:--
<u>Soldatjord gemensam för Uvered Fläggården 2² och 2⁵.</u>							
Ingemar Settergren och Gustav Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	76	0,22		300	1500	1200	264:--
<u>Totalsumma</u>		0,22					264:--
<u>Samfälligheten A-K. Totalsumma</u>	kronor	49,25					49.914:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten K-O.</u>							
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁴.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	13	0,33		500	2000	1500	495:--
" " " " "	14	0,34		1100	2000	900	306:--
Totalsumma	A-summa	0,67					801:--
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	15	3,07		1200	2000	800	2.456:--
" " " " "	16	4,28		500	2000	1500	6.420:--
" " " " "	17	2,69		700	2000	1300	3.497:--
" " " " "	18	3,82		500	2000	1500	5.730:--
" " " " "	19	7,23		500	2000	1500	10.845:--
	A-summa	21,09					28.948:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 15, 15a, 16, 16a, 19		16,54				50	827:--
" 17-18		6,51				100	651:--
	B-summa	23,05					1.478:--
Totalsumma							30.426:--
Samfälligheten K-O. Totalsumma kronor		21,76					31.227:--
<u>Samfälligheten P-U.</u>							
<u>Uvered 1¹</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	47	1,04		1800	2000	200	208:--
Överföres		1,04		1800	2000	200	208:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,40		1800	2000	200	208:--
åker, mullhaltig lera på lera	48	1,46		1400	2000	600	876:--
" " " " "	49	3,58		1600	2000	400	1.432:--
" " " " "	50	2,52		1400	2000	600	1.512:--
" " " " "	51	2,43		900	2000	1100	2.673:--
" " " " "	52	2,89		800	2000	1200	3.468:--
" " " " "	53	1,08		800	2000	1200	1.296:--
" " " " "	54	4,16		800	2000	1200	4.992:--
" " " " "	55	2,97		800	2000	1200	3.564:--
" " " " "	56	2,29		800	2000	1200	2.748:--
tomt " " " "	57	0,69		1600	2000	400	276:--
A-summa		25,11					23.045:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 48-52, 54-56, 58, 62		24,18				50	1.209:--
B-summa		24,18					1.209:--
Samfälligheten P-U. Totalsumma	kronor	25,11					24.254:--
<u>Samfälligheten X-Z.</u>							
<u>Uvered 1¹.</u>							
Johan Larsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig lera på lera	45	1,37		1980	2000	20	27:--
" " " " "	46	2,54		1100	2000	900	2.286:--
A-summa		3,91					2.313:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 43, 45, 46		6,09				50	305:--
endast brukningsbåtnad ägofig. 72		2,03		1950	2000	50	101:--
B-summa		8,12					406:--
Samfälligheten X-Z. Totalsumma	kronor	3,91					2.719:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten a-d¹.</u>							
<u>Uvered 1¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	38	1,28		600	2000	1400	1.792:--
" " " " "	39	3,41		1400	2000	600	2.046:--
" " " " "	40	6,51		1000	2000	1000	6.510:--
" " " " "	41	1,57		1200	2000	800	1.256:--
" " " " "	42	1,61		1300	2000	700	1.127:--
" " " " "	43	2,18		1200	2000	800	1.744:--
" " " " "	43a	0,19		1300	2000	700	133:--
" " " " "	43b	0,32		800	2000	1200	384:--
" " " " "	44	4,22		1000	2000	1000	4.220:--
	A-summa	21,29					19.212:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 38-42		14,38				50	719:--
endast brukningsbåtnad ägofig. 71		5,48		1950	2000	50	274:--
	B-summa	5,48					993:--
<u>Totalsumma</u>							20.205:--
<u>Uvered Nils Arvids-eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	16a	1,00		500	2000	1500	1.500:--
	A-summa	1,00					1.500:--
<u>Totalsumma</u>							1.500:--
<u>Samfälligheten a-d¹. Totalsumma</u>	kronor	22,29					21.705:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten e-f.</u>							
<u>Uvered 1¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	36	0,86		500	2000	1500	1.290:--
" " " " "	37	2,81		700	2000	1300	3.653:--
	A-summa	3,67					4.943:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 34-37		5,33				50	267:--
endast brukningsbåtnad ägofig.70		1,05		1950	2000	50	52:--
	B-summa	6,38					319:--
Samfälligheten e-f. Totalsumma kronor		3,67					5.262:--
<u>Samfälligheten g-h.</u>							
<u>Uvered 1¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	34	0,45		500	2000	1500	675:--
" " " " "	35	1,21		1000	2000	1000	1.210:--
	A-summa	1,66					1.885:--
Samfälligheten g-h. Totalsumma kronor		1,66					1.885:--
<u>Samfälligheten z-å.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 1¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	33	1,27		1200	2000	800	1.016:--
	A-summa	1,27					1.016:--
Samfälligheten z-å. Totalsumma kronor		1,27					1.016:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten j-l.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n ll¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	30	0,96		1900	2000	100	96:--
" " " " "	31	6,06		1700	2000	300	1.818:--
" " " " "	32	7,18		900	2000	1100	7.898:--
A-summa		14,20					9.812:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 30-33		15,47				50	774:--
endast brukningsbåtnad ägofig.69		1,69		1950	2000	50	84:--
B-summa							858:--
Samfälligheten j-l. Totalsumma kronor		14,20					10.670:--
<u>Samfälligheten m-n.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n ll¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	28	1,79		1500	2000	500	895:--
" " " " "	29	1,57		900	2000	1100	1.727:--
A-summa		3,36					2.622:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 28-29		3,36				50	168:--
endast brukningsbåtnad ägofig.68		0,49		1950	2000	50	25:--
B-summa							193:--
Samfälligheten m-n. Totalsumma kronor		3,36					2.815:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten o-q.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	24	8,03		1000	2000	1000	8.030:--
" " " " "	25	1,92		1600	2000	400	768:--
" " " " "	26	1,33		1800	2000	200	266:--
" " " " "	27	1,56		1800	2000	200	312:--
A-summa		12,84					9.376:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 24-27		12,84				50	642:--
endast brukningsbåtnad ägofig. 65		0,32		1950	2000	50	16:--
" " "		5,46		1970	2000	30	164:--
66-67							
Summa							180:--
B-summa							822:--
<u>Totalsumma</u>		12,84					10.198:--
<u>Järpås socken</u>							
<u>Toketorp Olov Kristiansg:n 3⁵</u>							
C. A. Karlssons sterbhus							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	23	0,60		1600	2000	400	240:--
A-summa		0,60					240:--
<u>Samfälligheten o-q. Totalsumma</u>	kronor	13,44					10.438:--
<u>Uvereds socken.</u>							
<u>Samfälligheten t-v.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik lera på lera	21	5,03		1300	2000	700	3.521:--
" " " " "	22	3,22		1300	2000	700	2.254:--
	A-summa	8,25					5.775:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 21-22		8,25				40	330:--
endast brukningsbåtnad ägofig.63		1,13		1960	2000	40	45:--
	B-summa						375:--
Samfälligheten t-v. Totalsumma kronor		8,25					6.150:--
<u>Samfälligheten x-y.</u>							
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>							
<u>Kjellbergsg:n 11¹.</u>							
Johan Larsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	20	0,96		1500	2000	500	480:--
	A-summa	0,96					480:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 20		0,96				40	38:--
	B-summa						38:--
Samfälligheten x-y. Totalsumma kronor		0,96					518:--
<u>Sammandrag:</u>							
Samfälligheten A-K	1,2a,2b, 3,4,4a, b,c,5-12 15a,58-62 76	49,25					49.914:--
- " - K-O	13-19	21,76					31.227:--
- " - P-U	47-57	25,11					24.254:--
- " - X-Z	45-46	3,91					2.719:--
- " - a-d ¹	38-43,43 a-b,16a, 44	22,29					21.705:--
Överföres		122,32					129.819:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		122,32					129.819:--
Samfälligheten e-f	36-37	3,67					5.262:--
- " - g-h	34-35	1,66					1.885:--
- " - z-å	33	1,27					1.016:--
- " - j-l	30-32	14,20					10.670:--
- " - m-n	28-29	3,36					2.815:--
- " - o-q	23-27	13,44					10.438:--
- " - t-v	21-22	8,25					6.150:--
- " - x-y	20	0,96					518:--
Hela företaget. Summa		169,13					168.573:--
				Summa alstringsbåtnad			160.185:--
				" brukningsbåtnad			8.388:--
				Uvereds säteri, Uvered den	10/4	1951.	
				I tjänsten:			
				<i>E. Albertsson</i>			
				Lantbrukskonsulent.			
				<i>Gustaf Lundgren</i>			
				Gustaf Lundgren			
				<i>John Albertsson</i>			
				John Albertsson			
				Biträdande gode män			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	4271	<u>Samfälligheten A-K.</u>				
	982	<u>Sträckan A-D.</u>				
8-9+16		Ingen åtgärd	116			
9+16-10+90		Rensning	m 174	2:--	348:--	
10+90-17+82		Schaktning av lera	m ³ 1700	2:--	3.400:--	
10+90-17+82		Jordersättning	m ² 4815	0:17	818:55	
		- " -	" 375	0:15	56:25	
13+14-13+18		För försvårad överfart	st 1		400:--	
16+24-16+28		" " "	" 1		160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			217:20	5.400:--
		<u>Sträckan D-J.</u>				
17+82-21+68	386	Schaktning av lera	m ³ 1209	2:--	2.418:--	
17+82-21+68		Jordersättning	m ² 3416	0:20	683:20	
20-20+4		Rörtrumma B d=1,2 m.			400:--	
		Arbetsledning och oförutsett			178:80	3.680:--
		<u>Sträcka B-B^I.</u>				
212-212+68	220	100 mm. rör med frakt	m 68	0:83	56:44	
212+68-214+20		75 " " " "	" 152	0:52	79:04	
212-212+68		Grävning lägn. samt återfylln.	" 68	1:--	68:--	
212+68-214+20		" " " "	" 152	1:25	190:--	
212		Täckdikningsöga typ A	st 1	15:--	15:--	
212+68 214+20		Brunn A d=450	" 2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			31:52	530:--
	500	<u>Diket C-C^I-C^{II}.</u>				
205-205+94		200 mm. rör med frakt	m 994	2:25	211:50	
205+94-210		125 " " " "	" 406	1:10	446:60	
205		Täckdikningsöga A	st 1	15:--	15:--	
205+94 207+18 210		Brunn A d=450	" 3	45:--	135:--	
207+60, 209		" C d=450	" 2	25:--	50:--	
		Överföres			858:10	9.610:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			858:10	9.610:--
205+90-205+94		Rörens framdragning gm väg			5:--	
205-205+94		Grävning lägg. samt återfylln. m.	94	1:70	159:80	
205+94-207+18		" " " " "	124	0:85	105:40	
207+18-210		" " " " "	282	1:20	338:40	
		Arbetsledning och oförutsett			73:30	1.540:--
	105	<u>Diket C^I-C^{III}.</u>				
220-221+5	105	125 mm. rör med frakt m	105	1:10	115:50	
220-221+5		Grävning lägg. samt återfylln. "	105	0:90	94:50	
221+5		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			25:--	280:--
	236	<u>Diket E-E^I.</u>				
113-114+40		125 mm. rör med frakt m.	140	1:10	154:--	
114+40-115+36		100 " " " " "	96	0:83	79:68	
113-114+40		Grävning lägg. samt återfylln. "	140	1:05	147:--	
114+40-115+36		" " " " " "	96	0:75	72:--	
113		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
114+40+115+36		Brunn typ A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			32:32	590:--
	356	<u>Diket F-F^I.</u>				
119-121+41		150 mm. rör med frakt m	241	1:50	361:50	
121+41-122+56		125 " " " " "	115	1:10	126:50	
119-121-41		Grävning lägg. samt återfylln. "	241	1:25	301:25	
121+41-122+56		" " " " " "	115	1:10	126:50	
119		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
120+11 121+41 122+56		Brunn A d=450 "	3	45:--	135:--	
		Arbetsledning och oförutsett			54:25	1.120:--
		Överföres				13.140:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				13.140:--
	738	<u>Diket G-G^{II}.</u>				
104-108+68		200 mm. rör med frakt m.	468	2:25	1.053:--	
108+68-110+50		150 " " " "	182	1:50	273:--	
110+50-111+38		125 " " " "	88	1:10	96:80	
104-108+68		Grävning lägn. samt återfylln. "	468	1:50	702:--	
108+68-110+50		" " " "	182	1:30	236:60	
110+50-111+38		" " " "	88	1:20	105:60	
104		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
106+32-106+36						
110+16-110+20		Rörens framdragning gm. väg m	2	5:--	10:--	
105+79, 106+88		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
108, 108+68 109+ 58, 110+50, 111+ 38		" A d=450 "	5	45:--	225:--	2.807:--
	89	<u>Diket G^I-G^{III}.</u>				
124-124+89		125 mm. rör med frakt m	89	1:10	97:90	
124-124+89		Grävning lägn. samt återfylln. "	89	1:25	111:25	
124+89		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			308:85	2.563:--
	353	<u>Diket J-J^I-J^{II}-J^{III}.</u>				
96-96+89		200 mm. rör med frakt m	89	2:25	200:25	
96+89-97+78		150 " " " "	89	1:50	133:50	
99+78-99+53		125 " " " "	175	1:10	192:50	
96-96+89		Grävning lägn. samt återfyllning m	89	2:50	222:50	
96+89-97+78		" " " "	89	1:50	133:50	
97+78-99+53		" " " "	175	1:20	210:--	
96		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
96+89, 97+78, 98+42, 99+53		Brunn A d=450 "	4	45:--	180:--	1.287:25
		Överföres				17.797:25

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				17.797:25
		<u>Diket J^I-J^V.</u>				
101-101+94	223	150 mm. rör med frakt m.	94	1:50	141:--	
101+94-103+23		75 " " " " "	129	0:52	67:08	
101-101+94		Grävning lägg. samt återfylln."	94	2:50	235:--	
101+94-103+23		" " " " "	129	2:--	258:--	
101+50 101+94 103+23		Brunn A d=450 st.	3	45:--	135:--	836:08
	83	<u>Diket J^{II}-J^{IV}.</u>				
100-100+83		75 mm. rör med frakt m.	83	0:52	43:16	
		Grävning lägg. samt återfylln."	83	0:83	68:89	
100+83		Brunn Ad=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			119:62	276:67
		Samfälligheten A-D. Summa kronor				18.910:--
	1733	<u>Samfälligheten K-O.</u>				
	1056	<u>Diket K-O.</u>				
77-80+54		300 mm. rör med frakt m.	354	4:--	1.416:--	
80+54-82+12		250 " " " " "	158	3:20	505:60	
82+12-85+90		200 " " " " "	378	2:25	850:50	
85+90-86+65		150 " " " " "	75	1:50	112:50	
86+65-87+56		100 " " " " "	91	0:83	75:53	
77-80+54		Grävn. läggning samt återfylln."	354	2:50	885:--	
80+54-82+12		" " " " "	158	2:35	371:30	
82+12-85+90		" " " " "	378	2:35	888:30	
85+90-86+65		" " " " "	75	2:--	150:--	
86+65-87+56		" " " " "	91	1:40	127:40	
77		Rörlutlopp typ B st	1	40:--	40:--	
78+62		Brunn A d=600 "	2	65:--	130:--	
80+8 80+54		" C d=600 "	1	35:--	35:--	
82+12 85+11		" C d=450 "	2	25:--	50:--	
87+56 85+90 86+65		" A d=450 "	3	45:--	135:--	5.772:13
		Överföres				5.772:13

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5.772:13
	300	<u>Diket M-M^I.</u>				
225-226+18		200 mm. rör med frakt m.	118	2:25	265:50	
226+18-227+38		150 " " " "	120	1:50	180:--	
227+38-228		75 " " " "	62	0:52	32:24	
225-226+18		Grävning lägg. samt återfylln."	118	1:40	165:20	
226+18-227+38		" " " " "	120	1:10	132:--	
227+38-228		" " " " "	62	0:65	40:30	
225+50 226+18 227+38		Brunn A d=450 st.	4	45:--	180:--	995:24
	377	<u>Diket N-N^I.</u>				
92-93+46		200 mm. rör med frakt m.	146	2:25	328:50	
93+46-94+50		150 " " " "	104	1:50	156:--	
94+50-95+77		100 " " " "	127	0:83	105:41	
92-93+46		Grävning lägg. samt återfylln."	146	2:--	292:--	
93+46-94+50		" " " " "	104	1:80	187:20	
94+50-95+77		" " " " "	127	1:50	190:50	
93+46 94+50 95+77		Brunn A d=450 st.	3	45:--	135:--	
93+50-93+54 94+74-94+78		Rörens framdragning gm väg	2	5:--	10:--	1.404:61
		Arbetsledning och oförutsett				428:02
		Samfälligheten K-O. Summa kronor				8.600:--
	2156	<u>Samfälligheten P-U.</u>				
	1059	<u>Diket 400+70-U.</u>				
400+400+70		Ingen åtgärd	70			
400+70-400+80		Schaktning av lera m.	10	0:80	8:--	
400+80-403+59		300 mm. rör med frakt	279	4:--	1.116:--	
403+59-407+7		250 " " " "	348	3:20	1.113:60	
407+7-408+3		225 " " " "	96	2:70	259:20	
408+3-409+42		200 " " " "	139	2:25	312:75	
		Överföres			2.809:55	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			2.809:55	
409+42-410+91		125 mm. rör med frakt m.	149	1:10	163:90	
410+91-411+29		100 " " " "	38	0:83	31:54	
400+80-403+59		Grävn. läggning samt återfylln. "	279	2:75	767:25	
403+59-404+50		" " " "	91	2:50	227:50	
404+50-407+7		" " " "	257	1:70	436:90	
407+7-408+3		" " " "	96	1:45	139:20	
408+3-409+42		" " " "	139	1:30	180:70	
409+42-411+29		" " " "	187	1:30	243:10	
400+80		Rörutlopp typ B st	1	40:--	40:--	
404+38-404+50		Rörens framdragning gm väg m.			20:--	
401+81-401+85		Genomgrävning av bro "			20:--	
403+59 405+69		Brunn A d=600 st.	2	65:--	130:--	
404+50		" E d=600 "	1	65:--	65:--	
407+7		" A d=525 "	2	55:--	110:--	
411+29 408+3 409+42		" A d=450 "	2	45:--	90:--	5.474:64
	156	<u>Diket R-R^I.</u>				
250-250+70		125 mm. rör med frakt m.	70	1:10	77:--	
250+70-251+56		100 " " " "	86	0:83	71:38	
250-250+70		Grävning läggning samt återfylln. "	70	1:50	105:--	
250+70-251+56		" " " "	86	1:50	129:--	
250+70		Brunn A d=450 st.	2	45:--	90:--	472:38
	123	<u>Diket R-R^{II}.</u>				
413-413+61		100 mm. rör med frakt m	61	0:83	50:63	
413+61-414+23		75 " " " "	62	0:52	32:24	
413-413+61		Grävn. läggning samt återfylln. "	61	1:--	61:--	
413+61+414+23		" " " "	62	1:--	62:--	
413+61 414+23		Brunn A d=375 st	2	45:--	90:--	295:87
		Överföres				6.242:89

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				6.242:89
	139	<u>Diket S-S^I.</u>				
200-201+39		75 mm. rör med frakt	m	139 0:52	72:28	
200-201+39		Grävn. läggning samt återfylln.	"	139 1:--	139:--	
201+39		Brunn A d=375	st	1 45:--	45:--	256:28
	80	<u>Diket T-T^I.</u>				
195-195+80		100 mm. rör med frakt	m	80 0:83	66:40	
195-195+80		Grävn. läggning samt återfylln.	"	80 1:20	96:--	
195+80		Brunn A d=450	st	1 45:--	45:--	207:40
		Arbetsledning och oförutsett				343:43
	478	<u>Diket 181+36-P^{II}.</u>				
180-181+36		Ingen åtgärd		136		
181+36-181+64		Schaktning av lera	m	28 0:80	22:40	
181+64-182+79		125 mm. rör med frakt	"	115 1:10	126:50	
182+79-184+78		75 " " " "	"	199 0:52	103:48	
181+64-182+79		Grävn. läggning samt återfylln.	"	115 1:50	172:50	
182+79-184+78		" " " "	"	199 1:50	298:50	
181+64		Täckdikningsöga typ A	st	1 10:--	10:--	
182+79 184+78		Brunn A d=450	"	2 40:--	80:--	813:38
	122	<u>Sträcka P^I-P^{III}.</u>				
136-137+22		100 mm. rör med frakt	m	122 0:83	101:26	
136-137+22		Grävn. läggning samt återfylln.	"	122 1:50	183:--	
137+22		Brunn A d=450	st	1 45:--	45:--	329:26
		Arbetsledning och oförutsett				67:36
		Samfälligheten P-U. Summa kronor				8.260:--
	492	<u>Samfälligheten X-Z.</u>				
	414	<u>Diket X-Y-Z.</u>				
138+28-140+21		150 mm. rör med frakt	m	193 1:50	289:50	
140+21-141+7		125 " " " "	"	86 1:10	94:60	
141+7-142+42		100 " " " "	"	135 0:83	112:05	
		Överföres			496:15	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			496:15	
		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
140+14-140+18		Genomgrävning av gammal bro	1		10:--	
140+21 141+7 142+42		Brunn A d=450 st	3	45:--	135:--	
138+28-140+21		Grävn. läggning samt återfylln. m	193	1:50	289:50	
140+21-141+7		" " " " "	86	1:20	103:20	
141+7-142+42		" " " " "	135	1:20	162:--	1.210:85
78		<u>Sträcka Y-Y^I.</u>				
143-143+78		100 mm. rör med frakt m	78	0:83	64:74	
143-143+78		Grävn. läggning samt återfylln. "	78	1:20	93:60	
143+78		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	203:34
		Arbetsledning och oförutsett				85:81
		Samfälligheten X-Z. Summa kronor				1.500:--
1594		<u>Samfälligheten a-d^I.</u>				
914		<u>Diket 145+4-d^I.</u>				
145+4-146+88		375 mm. rör med frakt m	184	5:70	1.048:80	
146+88-148+10		300 " " " " "	122	4:--	488:--	
148+10-152+42		250 " " " " "	432	3:20	1.382:40	
152+42-154+18		150 " " " " "	176	1:50	264:--	
145+4-146+88		Grävn. läggning samt återfylln. "	184	2:50	460:--	
146+88-148+10		" " " " " "	122	2:50	305:--	
148+10-152+42		" " " " " "	432	2:50	1.080:--	
152+42-154+18		" " " " " "	176	2:--	352:--	
145+4		Rörlöpp typ B st	1	40:--	40:--	
149+52-149+57 150+10-150+18 150+70-150+77 147+9-147+13 152+26-152+30 152+96-153		Rörens framdragning genom väg eller trumma "	6	5:--	30:--	
146+88 148+10		Brunn A d=600 "	2	65:--	130:--	
		Överföres			5.580:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			5.580:20	
148+96 150+18 150+77 152+42		Brunn A d=525 st	4	55:--	220:--	
154+18		" A d=450 "	1	45:--	45:--	
149+52 149+57 150+10 150+70	445	Stensil "	4	10:--	40:--	5.885:20
		<u>Diket b-b^I.</u>				
158-159+74		200 mm. rör med frakt m.	174	2:25	391:50	
159+74-160+14		125 " " " "	40	1:10	44:--	
160+14-160+93		100 " " " "	79	0:83	65:57	
160+93-162+45		75 " " " "	152	0:52	79:04	
158-159+74		Grävn..läggning samt återfylln. "	174	1:60	278:40	
159+74-160+14		" " " "	40	1:20	48:--	
160+14-162+45		" " " "	231	1:--	231:--	
158+30-158+34		Rörens framdragning gm väg	1	5:--	5:--	
160+14		Grusfilter st	1	8:--	8:--	
159+74 160+93 162+45		Brunn A d=450 "	3	45:--	135:--	1.285:51
		<u>Diket c-c^I.</u>				
176-176+7	175	200 mm. rör med frakt m	7	2:25	15:75	
176+7-177		100 " " " "	93	0:83	77:19	
177-177+75		75 " " " "	75	0:52	39:--	
176-177		Grävn. läggning samt återfylln. "	100	1:10	110:--	
177-177+75		" " " "	75	1:--	75:--	
176-176+7		Rörens framdragning gm väg			10:--	
176+7 177+75		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
177		Grusfilter "	1		8:--	424:94
	60	<u>Diket d-d^{II}.</u>				
156-156+60		125 mm. rör med frakt m	60	1:10	66:--	
		Grävn. läggning samt återfylln. "	60	1:25	75:--	
156-156+7		Rörens framdragning gm väg	1		10:--	
156+60		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	196:--
		Överföres				7.791:65

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				7.791:65
		Arbetsledning och oförutsett				398:35
		Samfälligheten a-d. Summa kronor				8.190:--
	408	<u>Samfälligheten e-f.</u>				
33+18-34+88		150 mm. rör med frakt m	170	1:50	255:--	
34+88-36+55		100 " " " "	167	0:83	138:61	
36+55-37+26		75 " " " "	71	0:52	36:92	
33+18-34+88		Grävn. läggning samt återfylln. "	170	1:40	238:--	
34+88-36+55		" " " "	167	1:25	208:75	
36+55-37+26		" " " "	71	0:95	67:45	
33+18		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
34+88 36+55 37+26		Brunn A d=450 "	3	45:--	135:--	1.094:73
		Arbetsledning och oförutsett			55:27	1.150:--
		Samfälligheten e-f. Summa kronor				1.150:--
	86	<u>Samfälligheten g-h.</u>				
39+11-39+97		100 mm. rör med frakt m.	86	0:83	71:38	
39+11-39+97		Grävn. läggning samt återfylln. "	86	0:91	78:26	
39+11		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
39+68 39+97		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			15:36	270:--
		Samfälligheten g-h. Summa kronor				270:--
	47	<u>Samfälligheten z-å.</u>				
41+30-41+77		75 mm. rör med frakt m	47	0:52	24:44	
41+30-41+77		Grävn. läggning samt återfylln. "	47	0:65	30:55	
41+30		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
41+77		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			15:01	130:--
		Samfälligheten z-å. Summa kronor				130:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1023	<u>Samfälligheten j-l.</u>				
	566	<u>Diket j-k-l.</u>				
45+35-45+64		Schaktning av lera m	29	0:75	21:75	
45+64-47+30		200 mm. rör med frakt "	166	2:25	373:50	
47+30-49+70		250 " " " "	240	3:20	768:--	
49+70-50+55		125 " " " "	85	1:10	93:50	
50+55-51+1		75 " " " "	46	0:52	23:92	
45+64-47+30		Grävn. läggning samt återfylln. "	166	1:75	290:50	
47+30-49+70		" " " "	240	2:50	600:--	
49+70-50+55		" " " "	85	1:25	106:25	
50+55-51+1		" " " "	46	1:--	46:--	
45+64		Täckdikningsöga typ A st	1		15:--	
46+57 51+1		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
47+30 47+92 49+70		" A d=525 "	3	50:--	150:--	
50+55		Grusfilter "	1	8:--	8:--	
	382	<u>Diket k-k^{II}.</u>				
54+40-55		225 mm. rör med frakt m	60	2:70	162:--	
55-55+96		200 " " " "	96	2:25	216:--	
55+96-57+2		150 " " " "	106	1:50	159:--	
57+2-58+22		125 " " " "	120	1:10	132:--	
54+40-55		Grävn. läggning samt återfylln. "	60	1:80	108:--	
55-55+96		" " " "	96	1:50	144:--	
55+96-57+2		" " " "	106	1:50	159:--	
57+2-58+22		" " " "	120	1:50	180:--	
55+96-56		Rörens framdragning gm väg	1		5:--	
55 55+96 57+2 58+22		Brunn A d=450 st	4	45:--	180:--	4.031:42
	75	<u>Diket k^I-k^{III}.</u>				
59-59+75		100 mm. rör med frakt m	75	0:83	62:25	
		Grävn. läggning samt återfylln. "	75	1:--	75:--	
		Överföres			137:25	4.031:42

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			137:25	4.031:42
59+75		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	182:25
		Arbetsledning och oförutsett				216:33
		Samfälligheten j-l. Summa kronor				4.430:--
		<u>Samfälligheten m-n.</u>				
	297	<u>Diket 60+77-n.</u>				
60+77-60+84		Schaktning av lera m	7	0:60	4:20	
60+84-62+43		100 mm. rör med frakt m	159	0:83	131:97	
62+43-63+74		75 " " " " "	131	0:52	68:12	
60+84-62+43		Grävning lägg. samt återfylln. "	159	1:25	198:75	
62+43-63+74		" " " " "	131	1:25	163:75	
60+84		Täckdikningsöga A st	1	15:--	15:--	
62+43 63+74		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:21	710:--
		Samfälligheten m-n. Summa kronor				710:--
	1134	<u>Samfälligheten o-q.</u>				
	300	<u>Diket o-p-q.</u>				
65-65+50		Schaktning av lera m	50	1:--	50:--	
65+50-67+30		125 mm. rör med frakt "	120	1:10	198:--	
67+30-68		100 " " " " "	70	0:83	58:10	
65+25-67+30		Grävn. läggning samt återfylln. "	180	1:10	198:--	
67+30-68		" " " " "	70	1:--	70:--	
65+25		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
67+30		Brunn F d=450 "	1	45:--	45:--	
68		" A d=450 "	1	45:--	45:--	679:10
	660	<u>Diket p-p^I-p^{II}.</u>				
69-72		200 mm. rör med frakt m	300	2:25	675:--	
72-73+50		150 " " " " "	150	1:50	225:--	
73+50-74+20		125 " " " " "	70	1:10	77:--	
		Överföres			977:--	679:10




KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			977:--	679:10
74+20-75+60		75 mm. rör med frakt m	140	0:52	72:80	
69-70+15		Grävn. läggning samt återfylln. "	115	1:50	172:50	
70+15-72		" " " " "	185	1:25	231:25	
72-73+50		" " " " "	150	1:40	210:--	
73+50-74+20		" " " " "	70	1:40	98:--	
74+20-75+60		" " " " "	140	0:85	119:--	
70+90 70+15 72 73+50 75+60		Brunn A d = 450 st	5	45:--	225:--	2.105:55
	174	<u>Diket p^I-p^{III}.</u>				
174-175+74		125 mm. rör med frakt m	174	1:10	191:40	
174-175+19		Grävn. läggning samt återfylln. "	119	1:40	166:60	
175+19-175+74		" " " " "	55	1:50	82:50	
175+19		Brunn A d = 450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			184:85	715:35
		Samfällighet o-p-q. summa kronor				3.500:--
	528	<u>Samfälligheten t-v.</u>				
	326	<u>Diket t-u-v.</u>				
235-235+97		200 mm. rör med frakt m	97	2:25	218:25	
235+97-237+24		150 " " " " "	127	1:50	190:50	
237+24-238+26		100 " " " " "	102	0:83	84:66	
235-235+97		Grävn.läggning samt återfylln. "	97	1:80	174:60	
235+97-237+24		" " " " "	127	1:35	171:45	
237+24-238+26		" " " " "	102	1:05	107:10	
235		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
236+24 237+24 238+26		Brunn A d = 450 "	3	45:--	135:--	1.096:56
	202	<u>Diket u-u^I.</u>				
240-242+2		100 mm. rör med frakt m	202	0:83	167:66	
240-242+2		Grävn.läggning samt återfylln. "	202	1:20	242:40	
242+2		Brunn A d = 450 st	1	45:--	45:--	
		Överföres			455:06	1.096:56

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			455:06	1.096:56
		Arbetsledning och oförutsett			78:38	533:44
		Samfälligheten t-v. summa kronor				1.630:--
	112	<u>Samfälligheten x-y.</u>				
245-245+25		125 mm. rör med frakt m	25	1:10	27:50	
245+25-246+12		100 " " " "	87	0:83	72:21	
245-245+25		Grävn. läggning samt återfylln. "	25	1:50	37:50	
245+25-246+12		" " " "	87	1:20	104:40	
245		Täckdikningsöga typ A st	1	15:--	15:--	
245+25 246+12		Brunn A d = 450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			23:39	370:--
		Samfälligheten x-y. Summa kronor				370:--
		<u>Sammandrag:</u>				
	4271	Samfälligheten A-K				18.910:--
	1733	- " - K-O				8.600:--
	2156	- " - P-U				8.260:--
	492	- " - X-Z				1.500:--
	1594	- " - a-d				8.190:--
	408	- " - e-f				1.150:--
	86	- " - g-h				270:--
	47	- " - z-å				130:--
	1023	- " - j-l				4.430:--
	297	- " - m-n				710:--
	1359	- " - o-q				3.500:--
	528	- " - t-v				1.630:--
	112	- " - x-y				370:--
	14705				Summa kronor	57.650:--

Uvereds Säteri, Uvered den 10/4 1951
 I tjänsten:
[Signature]
 Lantbrukskonsulent.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-K.</u>							
<u>Uvered Fläggården 2².</u>							
Gustav Andersson							
sträckan 10+90-17+82	2087	17	354:79	2728	17	463:76	818:55
<u>Uvered Essbjörnsgr:n 3⁴.</u>							
Johan Larsson							
sträckan 17+82-21+68	1505	20	301:--	1911	20	382:20	683:20
<u>Soldatjord gemensam för Fläggården</u>							
<u>2² och 2⁵.</u>							
Ingemar Settergren och Gustav Anders- son							
sträckan 11+79-12+79	170	15	25:50	205	20	30:75	56:25
Totalsumma för ersättningar	3753		727:68	4844		1.176:71	1.558:--
Uvereds säteri, Uvered den 10/4 1881 I tjänsten:  Lantbrukskonsulent.  Gustaf Lundgren  John Albertsson Biträdande gode män							

44

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Uvereds socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-K.</u>						
<u>Uvered Fläggården 2².</u>						
Gustav Andersson	S					
ägofig. 1-4c		7.690:--		2.913:46	15,407	15,715
<u>Uvered Essbjörnsg:n 3⁴.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 5-6,11,12,(6,11-14,12a)		14.579:--		5.523:23	29,208	
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 7-10,58-62(7,9-10,44,53 59-61)		26.805:--		10.155:05	53,702	
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon Kjellbergsg:n 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 15a		576:--		218:22	1,154	
<u>Soldatjord gemensam för Uvered Fläggården 2² och 2⁵.</u>						
Ingemar Settergren och Gustav Andersson						
ägofig. 76		264:--		100:04	0,529	0,245
Summa		49.914:--		18.910:--	100,000	29,610
<u>Samfälligheten K-O.</u>						
<u>Uvered Essbjörnsgården 3⁴.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 13-14		801:--		220:59	2,565	
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Överföres		801:--		220:59	2,565	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		801:--		220:59	2,565	
Johan Larsson	S					
ägofig. 15-19 (15,15a,16,16a,17-19)		30.426:--		8.379:41	97.435	
Summa		31.227:--		8.600:--	100,000	18,524
<u>Samfälligheten P-U.</u>						
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 47-57 (48-52,54-56,58,62)		24.254:--		8.260:--	100	
Summa		24.254:--		8.260:--	100	14,388
<u>Samfälligheten X-Z.</u>						
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 45-46 (43,45,46,72)		2.719:--		1.500:--	100	
Summa		2.719:--		1.500:--	100	1,613
<u>Samfälligheten a-d¹.</u>						
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 38-44 (38-42,71)		20.205:--		7.623:99	93,089	
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 16a		1.500:--		566:01	6,911	
Summa		21.705:--		8.190:--	100,000	12,876

46.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			1	2	3	4
<u>Samfälligheten e-f.</u>						
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 36,37 (36-37, 70)		5.262:--		1.150:--	100	
Summa		5.262:--		1.150:--	100	3,121
<u>Samfälligheten g-h.</u>						
<u>Uvered 1¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 34, 35		1.885:--		270:--	100	
Summa		1.885:--		270:--	100	1,118
<u>Samfälligheten z-å.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 33		1.016:--		130:--	100	
Summa		1.016:--		130:--	100	0,603
<u>Samfälligheten j-l.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
ägofig. 30-32 (30-33,69)		10.670:--		4.430:--	100	
Summa		10.670:--		4.430:--	100	6,330
<u>Samfälligheten m-n.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					


47.

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 28, 29 (28,29,68)		2.815:--		710:--	100	
Summa		2.815:--		710:--	100	1,670
<u>Samfälligheten o-q.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 24-27 (24-27,65-67)		10.198:--		3.419:52	97,701	
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Toketorp Olov Kristiansg:n 3⁵.</u>						
<u>C. A. Karlssons sterbhus</u>						
Ägofig. 23		240:--		80:48	2,299	
Summa		10.438:--		3.500:--	100,000	6,192
<u>Uvereds socken.</u>						
<u>Samfälligheten t-v.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 21-22 (21-22,63)		6.150:--		1.630:--	100	
Summa		6.150:--		1.630:--	100	3,648
<u>Samfälligheten x-y.</u>						
<u>Uvered Nils Arvids- eller Jon</u>						
<u>Kjellbergsgården 11¹.</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 20 (20)		518:--		370:--	100	
Summa		518:--		370:--	100	0,307
Totalsumma för företaget		168.573:--		57.650:--		100.000

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Uvereds Säteri, Uvered den 10/4 1951 I tjänsten: <i>E. H. Örnberg</i> <i>Gustaf Lundgren</i> <i>John Albertsson</i> Gustav Lundgren Biträdande gode män John Albertsson						

Översiktskarta.



Skala 1 : 50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Uvered Säteri m.fl. hemman i Uvered socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt dels igenläggning med rör av avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla röda linjer, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I, K-L-M-N-O, P-Q-R-S-T-U, P^I-P^{II}, X-Y-Z, a-b-c-d-d^I, e-f, g-h, z-å, j-k-l, m-n, o-p-q, t-u-v, x-y, för huvudavlopp, samt B-B^I, C-C^I-C^{II}, C^I-C^{III}, E-E^I, F-F^I, G-G^I-G^{II}, G^I-G^{III}, J-J^I-J^{II}-J^{III}, J^I-J^V, J^{II}-J^{IV}, M-M^I, N-N^I, R-R^I, R-R^{II}, S-S^I, T-T^I, P^I-P^{III}, Y-Y^I, b-b^I, c-c^I, d-d^{II}, k-k^I-k^{II}, k^I-k^{III}, p-p^I-p^{II}, p^I-p^{III}, u-u^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Prickad linje mellan två heldragna linjer betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling jämte öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 13 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-K, K-O, P-U, X-Z, a-d, e-f, g-h, z-å, j-l, m-n, o-q, t-v, x-y.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet, för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft för samfälligheten:

A-K	74:87
K-O	46:84
P-U	36:38
a-d	32:56
j-l	16:01
o-q	<u>15:66</u>
Summa kronor	222:32

erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 222 kronor och 32 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig med bestämmelserna överensstämmelse i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Uvereds säteri dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Chand. Jörns.....den 10 / 4 1951.

I tjänsten

Erik Rindö

Gustaf Lundgren
.....
Gustaf Lundgren

John Albertsson
.....
John Albertsson

Biträdande gode män.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbete påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutes till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så


att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden diktavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är fixpunkt i Östra gränsen av fig. 61 = + 1755.

Skara den 10/4 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Läst


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

Skala 1:50
Blod

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL


I UPPRÄTTAT ÄR(EN) SOCKEN(NAR) AV LÄN
{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL (NAMN)
KOPIA (TITEL)

ANTAL RITN ST. KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(NAR) AV

LXN

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr