



Akt nr:

R-E1a-1462

AU$R-E1a-1462

R 12*1462

Kårlingstorps vf 1933 och 1951

Skövde

12

4050 - 11

R 12-1462

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1952
DIARIE NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Häfte II.

Handlingar angående

"Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1952" 1

i Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid återförvisad laga syneförrättning

år 1952

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bdr. Län den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bdr. Län den 4/10 1954

Arbetets utförande godkänt
den 23/3 1956 ~~utan~~ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ...grön..... färgbeteckning)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m. "Härlingstorps vf 1952 o "Ving o Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892"	Sök. o. likst. = S	Fig	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		Justering av längder Härlingstorps vf 1952				
Samfällighet A						
N:a Vings socken						
Härlingstorp 4:1		1-12				
N:a Lundby socken						
Tranum 4:2		37-40				
Härlingstorps AB					81,909	
Tranum 16:1		43-46				
Yngve Kallenberg					18,091	
Summa					100,000	
Samfälligheten B						
N:a Vings socken						
Härlingstorp 4:1		13-34				
N:a Lundby socken						
Tranum 4:2		41-42				
Härlingstorp AB					21,513	
Del av Ving Stommen 1:1		35				
N:a Vings m fl Församlingars pastorat					0,554	
Ving Prästbolet av 1:3		36				
N:a Lundby socken						
Tranum 9:1		160				
Skara stad					1,331	
Tranum 16:1		47-64				
Yngve Kallenberg					15,709	
Tranum 4:4		79-82				
Tranum Storegården 7:1		108-112				
Mauritz Frisk					6,986	

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2000. SRA 92451

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Fig ~~kronor~~ kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällighet beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Tranum Överstegården 5:4		83-84				
Edvin Karsson					1,904	
Trädgården 2:1		85-87 101-107				
Bertil Vilhelmssons dbo					3,425	
Tranum Storegården 6:4		88-91				
Karl Oskar Sundh					2,639	
Tranum 3:4 Tranum 1:3		92-94 95-100				
Harry o Erland Ek					1,694	
Lundby 16:1		113-115				
Domänverket					3,347	
Äle 7:1		116-128				
Karl-Gustav o Hans Lundström					17,382	
Ökull 8:1		129-137				
Erland o Birger Kjellander					6,855	
Tranum Skattegården 1:10		158				
Amund Bryntesson					0,312	
Tranum Skattegården 1:9		159				
Koloniföreningen Tuvet, ombud Hans Thimgren					0,411	
Tranum 9:3		161				
Karl Axel Birger Lindström					0,183	
Ökullskvarn 1:4		138-142				
Skärvs socken						
Prinshaga 1:1		143-156				
Lars Bredelius					15,755	
Summa					100,000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Fig kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällighet beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trädgården 2:1		110 112-145				
Bertil Vilhelmssons dbo					9,08	
Tranum 1:4		av 147				
K E V Karlsson					0,17	
Tranum Skattegården 1:10		av 147				
Amund Bryntesson					0,17	
Tranum 3:4 Tranum 1:3		146 148-154				
Harry o Erland Ek					5,14	
Tranum Storegården 6:4		155-160 162				
Karl Oskar Sandh					3,48	
Tranum 16:1		161 163-166				
Yngve Kallenberg					2,64	
N:a Vings socken						
Härlingstorp 4:1		167-181				
Härlingstorp AB					5,34	
Del av Ving Prästbolet 1:3						
"- 1:1		182-185				
N:a Vings m fl Församlingars pastorat					0,74	
Tranum socken						
Tranum 9:3		av 186				
Karl Axel Birger Lindström					0,02	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Fig ~~Beteckning~~ ~~kronor~~	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfällighet beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet C						
N:a Lundby socken						
Tranum 16:1		65-67				
Yngve Kallenberg					27,075	
Lundby 16:1						
Domänverket		68-78			72,925	
Summa					100,000	
		Sänkningsföretaget 1892				
Skärv socken						
Prinshaga 1:1		1-16a				
N:a Lundby socken		17-24				
Ökullskvarn 1:4		16b 25-31 35, 37,43a				
Lars Bredelius					30,86	
Ökull 8:1		32-34 av 36 av 43b av 45, av46 47-50,av 51,av 52				
Erland o Birger Kjellander					8,31	
Äle 7:1		av 36, 38-42 av 43b,44 av 45 av 46 av 51,av 52,53-82				
Karl-Gustav o Hans Lundström					24,66	
Lundby 16:1		83-101				
Domänverket					3,14	
Tranum Storegården 7:1		102-109 111				
Mauritz Frisk					6,19	

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2000. SRA 92451

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Fig kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
N:a Lundby socken						
Tranum 9:1		av 186 187				
Skara stad					0,06	
Summa					100,00	

Skara den 3 mars 1980

Bertil Franssohn

Bertil Franssohn
Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2 000. SRA 92451

R 12 * 1462

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

TILLSTÅNDSBESLUT
1994-05-06

Bilaga TB
Sid 1(8)

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291) avseende omprövning av Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892 samt Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951.

Församling:	Norra Lundby, Norra Ving och Skärv.
Kommun:	Skara
Län:	Skaraborg

Bil

1. Ändamål och handläggning

Detta tillståndsbeslut avser omprövning av Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892 samt Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951, med anledning av de ändrade förhållanden som blivit följden av Hornborgasjöns Restaurering, (mål VA 75/88 vid Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen).

Företaget är att anse som markavvattning och vattenavledning, enligt bestämmelserna i 5 kap vattenlagen.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen med biträde av gode män. Det som nedan sägs om förrättningsmannen gäller också gode männen.

2. Läge

Berörd mark är belägen söder och öster om Axvalls samhälle. Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil **I**, på vilken det område som får nytta av markavvattningen markerats med gul färgbeteckning.

I

3. Ritningar, höjdsystem

Till förslaget hör	Ritning nr
Plan	1/5
Profil	2/5 - 4/5
Tvärsektion	5/5

Till ledning för företagets utförande och underhåll finns fixpunkter. Höjdsystemets 0-plan är beläget 110,26 m över rikets RH 00. Höjdsystemet sammanfaller med höjdsystemet i Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951. Fixpunkterna finns redovisade på plan och profilritningar.

4. Omfattning

Företaget är uppdelat på två samfällighetsdelar, vilka omfattar följande anläggningar:

Samfällighetsdel 1:

Öppet avlopp: A-B-C, D-E-F-G, B-B1-B2, B1-B3, E-E1 och F-F1.

Samfällighetsdel 2:

Öppet avlopp: B3-B4.

5. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår i Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892, vilket handlagts vid syneförrättning enligt 1879 års dikningslag och Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951, vilket handlagts vid förrättning enligt äldre vattenlagen (1918:523).

Sedan detta nya företag vunnit laga kraft upphör Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892 och Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951 att gälla.

6. Markförhållanden

Jordarten utgörs av sandjord på morän inom de högre partierna och torvjord på morän inom de lägre.

7. Hydroteknisk utredning

I nedanstående sammanställning redovisas beräknade, dimensionerande, vattenföringar på olika delsträckor.

Sträcka	Avrinningsområde [ha]	Högvattenföring HQ [m³/s]	Medelvattenföring under veg. perioden MQ_{veg} [m³/s]
A-B-C	6900	3,10	0,35
D-E-F-G	6500	2,79	0,33

Följande vattenstånd har beräknats för den del av företaget som påverkas av Hornborgasjöns restaurering.

Läge	Medelvattennivå under vegetationsperioden MW veg	
	Sektioner enligt Hvf 1951 Före Hornborgasjöns restaurering	Sektioner enligt Hvf 1994 Efter Hornborgasjöns restaurering
2+50 = A	+8,67	+9,60
8+50	+8,95	+9,62
14+00	+10,22	+9,77

8. Allmänna intressen

8.1. Kammarkollegiet, Länsstyrelsen och Kommunen.

Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, och Skara kommun har tillskrivits och informerats om företaget, bilaga **D**, samt kallats till förrättningssammanträdena. **D**

Kammarkollegiet har ej fört talan i förrättningen.

Länsstyrelsen har meddelat tillstånd enligt naturvårdslagen 18c § för fördjupningen vid gamla järnvägsbron, sektion 13+12, bilaga **J**. **J**

Skara kommun har fört talan beträffande avloppsintresset.

8.2. Övriga allmänna intressen

Förrättningsmannen kan inte finna att företaget kommer att beröra något ytterligare allmänt intresse.

9. Broar och trummor

Inom företaget finns ett flertal broar och trummor, ingen av dessa behöver ombyggas till följd av företaget.

Broar och trummor ingår ej i företaget.

Framtida underhåll av bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för dess underhåll.

10. Inverkan på nedströms liggande marker och anläggningar

Förrättningen avser omprövning av villkoren för de båda äldre företagen på grund av de ändrade förhållanden som blivit följden av Hornborgasjöns restaurering, samt att utföra en begränsad fördjupning för att återställa de brukningsbetingelser som i stort sett rådde efter genomförandet av 1951 års företag. De föreslagna åtgärderna är att betrakta som normala markavvattningsåtgärder för att rationellt kunna bruka berörda marker.

Den ringa magasinsförändring som genomförandet av fördjupningen medför förorsakar enligt förrättningsmannens bedömning ingen menlig påverkan på nedströms liggande markområden och anläggningar.

11. Mark och anläggningar

För företagets utförande och framtida underhåll får ett arbetsområde om 8 m från nuvarande avlopp tas i anspråk på båda sidor om avloppet, jämte tillfartsväg.

Inom arbetsområdet får markägarna inte ändra markanvändningen så att dikets funktion äventyras eller underhållet fördyras.

12. Avloppsvatten

Dagvatten från Varnhems och Axvalls samhällen leds till i företaget ingående diken. Då dessa samhällen omfattas av verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, är dagvattnet från samhällena, enligt vattenlagens definition, att betrakta som avloppsvatten.

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 5 kap 5, 6 §§ har nyttan för avloppsintresset beräknats, se bilaga G. G

13. Nytta

För att bestämma deltagarnas andel i kostnaderna för företagets underhåll har förrättningsmannen, jämlikt bestämmelserna i 5 kap 3 § vattenlagen uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företaget enligt följande:

— Den uppdelning i ägofigurer och den värdering av dessas nytta som utförts i Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951 bibehålls, om inte annat följer av nedanstående punkter.

— De ägofigurer, vilka tidigare avvattnats till de diken, som ej ingår i det nya företaget, undantas.

Bil

— För de ägofigurer där grundvattenytan höjts till följd av Hornborgasjöns restaurering reduceras nyttan. Den reducerade nyttan beräknas med hjälp av värderingskurva enligt bilaga F. F

— Genom företagets underhåll minskar risken för erosionsskador på invallningen inom fastigheten Tranum 4:2. Nyttan för ägofigurerna 38-40 inom denna invallning, har därvid upptagits med 50 % av det beräknade värdet enligt föregående punkter.

Den så beräknade nyttan har sammanställts i en värderingslängd, se bilaga E. E

14. Ersättningar, skador

Ersättningar ska ej utgå för skador som uppkommer på respektive fastighet vid utförandet av fördjupningen vid gamla järnvägsbron, sektion 13+12.

I samband med arbeten för såväl utförande som framtida underhåll skall åtgärder vidtas som är ägnade att förebygga eller minska skador genom arbetena.

Uppkommer skada på växande gröda vid utförande och underhållsarbeten skall ersättning utgå. Kan företaget och den skadelidande ej enas om skadans storlek, skall ersättning grundas på värdering utförd av arrendesyneman som parterna gemensamt utsett.

15. Kostnader

Kostnaden för utförandet av fördjupningen vid gamla järnvägsbron, sektion 13+12, har beräknats till 10 000 kr.

16. Kostnadsfördelning

16.1. Anläggningskostnader

Kostnaden för utförandet av fördjupningen vid gamla järnvägsbron, sektion 13+12, ska fördelas lika mellan fastigheterna Skara Härlingstorp 4:1 och Skara Tranum 16:1.

16.2. Underhållskostnader

Kostnaderna för framtida underhåll ska fördelas enligt upprättad kostnadsfördelningslängd, bilaga H. H

16.3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnaderna uppgår till 143 697 kronor enligt följande:

Jordbruksverkets arvode	121 242	kronor
Lantbruksenhetens arvode	10 220	kronor
Ersättning till gode männen	4 224	kronor
Kallelsekostnader, lokalhyra mm.	8 011	kronor
Summa	**143 697**	**kronor**

Förrättningskostnaderna skall fördelas enligt följande:

Statens Naturvårdsverk	133 697	kronor
Skara kommun, avloppsintresset	6 000	kronor
Härlingstorps vattenavledningsföretag 1994, samfällighetsdel 1	4 000	kronor

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

17. Tillåtlighet

Något hinder mot företaget från allmänna planeringssynpunkter föreligger ej.

Företaget medför inte någon skada eller olägenhet av betydelse för allmänna eller enskilda intressen.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till 10 000 kr. Nyttan av företaget består i markavvattningsnytta för jordbruksmarken uppströms fördjupningen, samt i att fördjupningen möjliggör sammanslagning av de samfällighetsdelar som fanns i de äldre företagen, med förenklad administration som följd. Nyttan överstiger kostnaden.

Förrättningsmannen konstaterar att fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget överstiger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av detsamma, varför hinder således ej föreligger mot företaget.

18. Utförande, arbetstid, benämning

Företaget skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med därtill hörande handlingar och ritningar.

Arbetena får påbörjas så snart tillståndsbeslutet vunnit laga kraft och skall vara slutförda före utgången av år 1996.

Företaget skall benämnas **Härlingstorps vattenavledningsföretag 1994.**

19. Kontroll, besiktning

Kontroll i samband med företagets utförande skall utföras av sakkunnig person.

Sedan företaget har slutförts skall det besiktigas av behörig förrättningsman. Sådan besiktningsman förordnas av länsstyrelsen efter anmälan av företagets styrelse. Vid besiktning skall upprättas skriftligt besiktningsutlåtande.

20. Oförutsedd skada

Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada eller intrång som ej förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk anmälas till vattendomstolen före utgången av år 2001.

21. Yrkanden

Yrkanden som kan ha framställts under förrättningen, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av förrättningsmannen.

22. Framtida underhåll

I företaget ingående anläggningar skall underhållas väl, så att inte allmänna eller enskilda intressen onödigtvis skadas.

Varje deltagare i företaget har rätt att fordra att den del av företaget varav han är beroende underhålls väl. Kostnaderna för underhållet skall fördelas enligt vad som redovisats i moment 16.

23. Omprövning

Tillståndsbeslutet får omprövas

- för tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 30 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.
- vid ändrade förhållanden, som inte i ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem.
- om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

24. Organisation

Deltagarna har överenskommit att företagets angelägenheter skall handhas av en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

25. Aktförvarare

Till denna förrättning hörande handlingar och ritningar skall förvaras hos ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, eller hos annan som styrelsen inom sig utser, där de skall hållas tillgängliga för envar som önskar ta del därav.

26. Hur man överklagar

Talan mot förrättningen och detta tillståndsbeslut må föras vid Vänersborgs tingsrätt, vattendomstolen, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 13 kap 57 § VL skall vara ingivna inom fyra veckor från nedan angiven dag då tillståndsbeslut meddelats.

27. Verkställighet

Om besvär inte anförs inom föreskriven tid går tillståndsbeslutet i verkställighet och gäller för framtiden mot alla.

Skara 1994-05-06

Rolf Larsson
Förrättningsman

Gode män

Anders Bergstrand

Bengt Kullander

Protokoll vid återupptagande av förut påbörjad syneförrättning rörande vattenlagen för Hörlingens och Prästkaga m. fl. fastigheter i N. Vings m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 24 maj 1949 å Härlingsbergs

Närvarande: Undertecknad, förutom landskamerare och förrättningsman, samt gode männen Carl Pettersson, Dalen, och Anders Andersson, Hk Olofsberg, även som fastighetsägare:

W. von Heidenstam, Härlingsbergs
Erik Bredelius, Prästkaga
Norra Vings pastorat genom nämndeman Eric Wingstrand enl. fullmakt bil. E III
Johannes Lundström, Åle
J. Hallenberg, Tranum Västergården
Axel Frick, " Östergården
Nils Persson " Västergården
Gustaf Wilhelmsson " "
Oskar Ek " Holmagården
J. Hjellanders dödsbo genom dess ombud Gösta Hjellander genom
delägaren Erland Hjellander

statens järnvägar genom ban ingenjören
T. Nordberg enl. fullmakt bil. F V
väg- och vattenbyggnadsdirektören i Stockholms län genom
vägmästare G. A. Johansson enl. fullmakt bil. F VI
domänintendenten syssmästare Bertil Ekberg
såsom kronoombud.
Gång- och vägtrafikens säkerhetsförordning av den 20 juni 1892 genom byråchefen
Johannes Lindström enl. protokollsutdrag bil. F VII

§ 17

Något gång mot de nytillkomna
gatumarken kunde icke utrönas.

§ 18

Samtliga närvarande sökande vidhöll sitt i gjorda yrkanden, varvid dock de som hade mark vid och ovanför vägen begärande dessa yrkanden till att omfatta den föreslagna vägförbättringen, som kunde ske utan sänkning av vägens medelbanan stående under den nivå, som beräknas uppkomma om ledningen gång och cykelbanorna enligt det förslag, som upprättades och godkändes vid en år 1892 avslutad syn gällande enligt dit-

mätningen, bil. A IV.

§ 19

Föreslås det på grundval av vunna erfarenheter och Västerbyggdens vattendomstols dom den 20 November 1937 om arbetade pråmlaget till i påg. varande mätmäns bättre förläggning med dithörande kvarteringar.

§ 20

Ynyra Hallenberg, Axel Frisk och Oskar Ek behöfvde tidigare omnämnda erfarenheter genom de pråmade sig med förhandena och erhöll på pråmlaget utförande i enlighet med det nu framlagda pråmlaget, bil. A IV.

§ 21

Upplästes fogdemannens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga pI.

§ 22

Att mottaga och pröva det pråmlaget hörande handlingar och rättningar och att ordna anhållan delägarna på val av erforderligt antal fogdemän överenskommant

Wilhelm von Heidenheim, Hälsingborg.

§ 23

I fråga om förrättningskostnaderna meddelades till avvaktande tålmodighet, varav ett exemplar skulle översändas till klagoförarens.

§ 24

Som intet vidare fanns att förekomma protokollerades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och led som vanligt

Sven Hallin

Bevittnade som ovan:

Carl Fellman. Anders Andersson

---

den 6 september 1951 å Hälsingborg

På grund av Västerbygdens vattendomstols dom den 3 april 1950 i mellanställningsmål rörande företaget Bil. A VI, skola förrättningsmännen ånyo upptaga förrättningen till handläggning samt pröva berörda sakägares talan.

Både denna dag, varvid följande
nämnt sig:
Föreställde sysslomän med nämndemän
för gode mannen Carl Pettersson, vilken
anmält lagan förhinder och i dess
ställe nämndemannen Eric Wing-
stand inkommit sig, ävensom föl-
jande sakegare:
W. von Heidenheim, Härlingsbergs
Ingrid Callenberg, Tranum Ovenstorp n:r
Nils Persson Tivet
Erik Bredelius, Brunnaga
Arrendator Johansson genom fullmakt
Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom
Vägmästaren G. Johansson enl. fullmakt till F VIII
Spån och Ving Härads Nämnds-
protokoll genom den skyldige
von Heidenheim, Bredelius och
Callenberg.

§ 25

Något förslag enligt gode mannen Eric
Wingstrands kunde ej inkomma.

§ 26

Föreslades det sedan förra sammanträdet kompletterande förslaget

för i frågavarande förrättningsförfarande med därtill hörande handlingar.

§ 27

~~Förrättningsmannens~~ Uppläses förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. D I.

§ 28

Till inlaga sig:

Axel Frisk, Framnäs ödegården och Johannes Lundström, Åke gård, den senare jämväl såsom ägoslagsman för Åsmo- och Vingsjöarnas sänkningsföretag av år 1892.

v. Heidelen (som) § 24

(ägare av de enskilda broarna vid 20 och 23+40 anmälde att han icke hade någon anmärkning i övrigt mot broar, varför han icke ytterligare på åtgärden för dessas bibehållande ägnade uppmärksamhet. Den ena bron (vid 23+40) är för närvarande obrukbar och den andra är så bristfällig, att den av behovet skall snarast avlägsnas.

Cullenberg som ägare till Framnäs ödegården framhöll, att ett i ståndsättande av bron vid punkt 20 kunde tänkas bli aktuellt i samband med eventuellt ut-

nygande av väg från Tranum till Nolplatsen
vid Härlingstorp.

§ 20

Då intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet vederbörligen avslutat, varefter ordföranden kallade ombudsmannen att uppläsa och justera detta protokoll.

Ovan och till denne avgiven
av tjänsten
Sven Stallin

Närvarande ledamöter:
Emil Ringstrand Anders Andersson

Den 20 mars 1952 å Härlingstorp.

Närvarande: Företrädande styrelsen och följande sakägare:
W. van Oleiden, Härlingstorp
N. Vrigs pastorat genom arrendator å Norra Vrigs prästgård Agne Palm enligt muntligt uppdrag av kontraktsprostexamen

adjungerade G. Eriksson.
Ingrid Callenberg, Framnäs Överstegården
Hedens Järnvägs II distrikt genom lägen-
heten Curt Wärre enl. fullmakt
bil. F X
Axel Frisk, Ödegården
Nils Persson, Tuvet.

§ 31

Föreslades åter det vid första sammanträdet framlagda förslaget, som dock endast så till vida, att de i § 29 anmärkta enskilda ägobroarna utgått ur förslaget.

§ 32

Fastställdes det vid första sammanträdet upplästa förslaget till stadgande, bil. P II.

§ 33

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo styrelseledamoten överstelöjtnant G. von Heidchen, stadigt tjänstgörande i Stockholm, och ingenjören Curt Wärre, Stockholm.

§ 34

I fråga om förrättningens bestridande

kännetecknas för anmodersmärkningen, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
slutförvararen.

§ 35

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
föreläsningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Vid och för som ovan
Ry Hjärtén
Mauritz Allin

Bifogade gode män:
Eric Wimpffen Anders Andersson

§ 10. Bil. A IV

undertecknade åtlande till den nya järnvägen, som avses bli anlagd mellan Malmö stad, Limhamns municipalsamhälle och Klagshamns kapell, jämte vad med sistnämnda järnväg kan komma att förbindas, äger genom gränsen dock med den inskränkningen, att ej på nyssnämnda sträckning av järnvägen mellan Limhamns municipalsamhälle och den Limhamn, som betecknas uppkommande ovan stoppen på den upprättade och av Kungl. Maj:t fastställda ritning och profil, som upprättades och av Kungl. Maj:t fastställdes vid en år 1892 avslutad nya järnvägsförbindelse enligt förmånslagen.

Malmö stads tomt den 24 maj 1899.

Malmö stads A.-B.
Wilhelm Sidebeck

Ingvar Hallenberg

Axel Fürst
Christian Ek
J. Kjellanders Stenhus
gm. Erland Kjellander

Bankir Wilhelmsson
Assessor Lundell

Bevittnas:
Axel Hellström Carl Gellerman Anders Andersson

~~den 6 September 1951 å Häradsrätten~~

På grund av Västra Nyzdens Valkendomstols dom den 3 April 1950, under skäl nämnsmål särskilde protokollet, bil. , under förändringsyrkanden åtagit försäljningen att medlägga samt Bolaget skulle betala till sammanlagda denna dag, varvid så protokollerades:

~~Företrädare sagesmän med undantag för~~

B A h M 22/1933

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i det genom underställning och besvär anhängiggjorda målet angående sänkning av Vingsjön för torrläggning av mark, tillhörande Prinshaga med flera hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar, Skaraborgs län (Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1933); hållet vid sammanträden å nedannämnda tider och platser.

Den 25 september 1937 å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna S.Aspegrén och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Sven Andersson i Eggby och John C:son Tingdal å Forstena, vilken sistnämnde tjänstgjorde i stället för numera avlidne häradsdomaren Karl Wingstrand.

Vattendomstolen höll denna dag enskild överläggning i målet, därvid voro för domstolen tillgängliga handlingarna rörande en av lantbruksingenjören S.A.Smedberg med biträde av gode män efter ve-

Tm avgift.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

derbörligt förordnande företagen och den 25 juli 1892 avslutad laga syneförrättning rörande sänkning av Spån- och Vingsjöarna samt avdikning av vattenskadade marker under Prinshaga, Åhle, Ledsgården, Lundby, Tranumsby, Härlingstorp, Vings prästgård och soldattorpet nr 301 Välabäck i Skärvs, Norra Lundby och Vings socknar, vilket företag enligt vad vattendomstolen hade sig bekant blivit utfört.

Vattenrättsnämndemannen Andersson upplyste, att Härlingstorps Aktiebolag på sin bekostnad låtit under år 1935 medelst mudderverk utvidga och fördjupa avloppssträckan A - B - B II å plankartan till den av lantbruksingenjören S.Hallin handlagda förrättningen.

Vattendomstolen beslöt, att målet skulle företagas till förnyad behandling vid sammanträde med parterna å dag, som framdeles komme att av vattenrättsdomaren bestämmas och som skulle delgivas parterna i den för kallelser och andra meddelanden till dem stadgade ordning.

Den 26 oktober 1937 å goodtemplarlokalen i Axvall.

I domstolen tjänstgjorde samma ledamöter som vid samman-

trädet den 25 september 1937.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Olof Lindgren.

Då vattendomstolen denna dag å utsatt tid företog målet till handläggning, inställde sig för Härlingstorps Aktiebolag advokaten Ewert Storm i Skara, vilken till stöd för sin behörighet åberopade nu ingiven fullmakt (akten sid. 71).

Klagandena O.Johansson å Prinshaga, Alfred Johannes Lundström å Åhle gård och Edvin Andersson i Skattegården voro personligen närvarande.

Såsom kronoombud för 1/2 mantal Lundby nr 8 Albrektsgården inställde sig domänintendenten Bertil Ekberg å Dagsnäs under åberopande av det i förrättningshandlingarna intagna förordnandet.

För Norra Vings pastorat tillstädeskom landstingsmannen Robert Wilson i Axvall på grund av protokollsutdrag (akten sid. 72).

Norra Vings kommunalnämnd och Axvalls municipalnämnd inställde sig genom ingenjören Henry Andersson i Axvall, vilken åberopade nu ingivna behörighetshandlingar (akten sid. 73-74).

Ingenjören Andersson anmälde sig tillstädes jämväl i egenskap av direktör för Aktiebolaget Axvalls Ångbryggeri samt såsom ombud för ett flertal fastighetsägare inom Axvalls municipalsamhälle på grund av den i akten sid. 41 intagna fullmakten.

För Axvallsortens andelsmejeriförening u.p.a. inställde sig nämndemannen Eric Wingstrand i Högetomt på grund av protokollsutdrag (akten sid. 75).

Fru Elisabeth Kjellander å Ökull anmälde sig närvarande för dödsboet efter godsägaren Gustaf Julius Kjellander.

Slutligen anmälde sig personligen tillstädes J.A.Frisk i Tranum Storegården och Bertil Wilhelmsson i Trädgården.

Sedan vattenrättsdomaren lämnat vissa upplysningar i målet och framställt förfrågan, huruvida vattenavledningsföretaget vore villigt att påtaga sig de kostnader, som kunde uppkomma till följd av en utredning angående frågan om den nu föreslagna sjösänkningens inverkan å vattentillgången i den närliggande traktens brunnar, förklarade sig Lundström, O.Johansson och J.A. Frisk villiga att ansvara för å dem belöpande andelar i nämnda kostnader.

Elisabeth Kjellander uppgav, att dödsboet efter Gustaf

Julius Kjellander icke ville ikläda sig några utgifter utöver dem, som lagligen kunde åläggas dödsboet.

Edvin Andersson förklarade, att han icke längre hade något intresse av sänkningsföretaget och att han icke önskade ikläda sig några ytterligare utgifter för detsammas genomförande.

Storm yttrade: Härlingstorps Aktiebolag vidhölle vad bolaget förut i målet anfört. För närvarande vore bolaget icke särskilt intresserat av att företaget komme till stånd och önskade icke ikläda sig några utgiften för den ifrågasatta undersökningen.

Ingenjören Andersson anförde: Han vidhölle de yrkanden, som tidigare i målet genom honom framställts för vissa sakägare i Axvall (akten sid. 10 - 11 samt 28 - 29). Efter målets handläggning den 29 augusti 1934 hade tillkommit ytterligare en omständighet. Majoren Claes Tisell hade nämligen med biträde av gode män handlagt och den 22 februari 1937 avslutat en syneförrättning rörande framdragande av kloakledning från Axvalls municipalsamhälle till Hornborgasjön. Enligt utlåtandet skulle kloakledningen utföras såsom täckt ledning och framdragas

förbi Vingsjön, varifrån vatten skulle tagas för spolning av ledningen. Denna spolning vore avsedd att verkställas medelst en pump, som skulle anbringas vid sjön. Vid högvatten hade spolningen beräknats kunna ske genom självtryck. Detta innebure givetvis en förmån för samhället, som därför yrkade att vattenståndet i sjön icke måtte sänkas.

Wilson yttrade: Norra Vings pastorat vore en av de största strandägarna vid Vingsjön. Å pastoratets mark funnes två brunnar, nämligen en vid kyrkoherdebostaden och en vid bostaden för arrendatorn av kyrkoherdebostället; vattentillgången i dessa brunnar kunde tänkas vara beroende av vattenståndet i sjön. Pastoratet önskade helst, att sjöns nuvarande vattenstånd bibehölles, detta särskilt med hänsyn till badplatserna. Stränderna runt sjön vore nämligen redan nu ganska branta och efter en ytterligare sänkning skulle endast fullt simkunniga personer kunna bada i sjön. Även fisket skulle genom en sänkning av sjön bliva avsevärt försämrat. Mitt för kyrkoherdebostaden funnes för närvarande en långgrund och vassrik och till följd härav till fiskelekplatser tjänlig strand. Genom den nu föreslagna sänkningen av sjön komme dessa lekplatser

för fisken liksom också nu förefintliga lämpliga vattnings-
ställen för djuren att försvinna.

Lundström androg: Före den förra sänkningen av Vingsjön hade vid lågvattentillfällen vattenståndet i sjön varit till och med lägre än vad nu vore fallet. Till följd av en olovligen uppförd fördämning i Notabron hade nämligen nämnda vattenstånd höjts omkring 0,5 meter. I trots härav hade under tiden närmast efter förra sänkningen antalet badande i sjön varit minst lika stort som nu. Detta visade, att den nu ifrågasatta sänkningen icke kunde antagas få den inverkan å badmöjligheterna i sjön, som gjorts gällande i målet.

Lundström ingav en skrift (akten sid. 76) samt anförde: Ägaren till Härlingstorp hade vid Notabron låtit uppföra en fördämning, som hindrade vattnets naturliga framrinnande genom huvudavloppet. År 1914 hade olägenheterna av denna fördämning första gången uppmärksammats såvitt anginge den av Lundström nu ägda fastigheten. Nämnda år hade utmärkts av en mycket torr sommar, som efterföljts av en höst med stora flöden. Det vore av synnerlig vikt att frågan, huruvida Härlingstorp ägde rätt att uppdämma vattnet på sätt nu skedde, bleve

föremål för närmare utredning. Hela företagets räntabilitet vore beroende av denna fråga.

Frisk uppgav: Frisk, som nu vore 63 år gammal, hade tidigare alltsedan han var 17 år gammal haft tjänst vid Härlingstorp och kände därför väl till huru fördämningen vid Notabron tillkommit. Någon gång i slutet av 1890-talet eller möjligen ett av de första åren under 1900-talet hade huvudavloppet mellan Vingsjön och Hornborgasjön, det ville säga avloppet genom Tranumsby upprensats. Året efter denna rensning hade vattentillgången vid Härlingstorp blivit knapp, och då hade fördämningen vid Notabron anlagts för att mera vatten skulle taga sitt lopp genom kanalen förbi Härlingstorp. Fördämningen hade ursprungligen utgjorts av en tolv tum hög planka, framför vilken tätats med ett jordlager. Sedermera hade fördämningen vid behov höjts med ytterligare en planka. Frisk hade haft sin bostad så belägen, att han passerat Notabron varje dag, och hade därför ofta iakttagit fördämningen.

Wilson önskade upplysning, huruvida sökandena till företaget fäst lantbruksingenjören Hallins uppmärksamhet å fördämningen samt huruvida denne gjort någon undersökning angående fördämningens laglighet.

Lundström förklarade, att Hallin blivit upplyst om fördämningen vid Notabron.

Ekberg upplyste: Under år 1935 hade för Hornborgasjöns sänkningsföretags räkning utförts vissa muddringsarbeten i Hornborgasjön. På begäran av fru Odencrants, som ansett lämpligt att då mudderverk redan funnits på platsen låta upprensa även huvudavloppet mellan Vingsjön och Hornborgasjön, hade mudderverket fått fortsätta upp i nämnda avlopp. Rensningar hade därvid utförts å hela sträckan A - B - BII å plankartan till det Hallinska företaget. Fru Odencrants hade själv bekostat dessa arbeten, men enligt vad Ekberg hade sig bekant påräknat att sedermera av sistnämnda företag bliva gottgjord kostnaderna för desamma. I hyra för verket hade fru Odencrants erlagt en krona 50 öre för timme, varjämte hon själv hållit arbetsfolk och betalt bränsle. Arbetet med muddringen i avloppet hade pågått under ett par månaders tid.

Storm framhöll, att genom de utförda rensningarna hade de största olägenheterna för Härlingstorps vidkommande försvunnit.

Lundström anförde: Det vore av vikt att avloppen snarast

upprensades på sätt Hallin föreslagit. En rensning av enbart huvudavloppet skulle innebära en betydande förbättring åtminstone för de marker, som försumpats under de senaste åren.

På frågor uppgav Lundström: Det hade hittills icke varit tal om fördelningen av kostnaderna för de arbeten fru Odencrants låtit utföra. Lundström ville för egen del icke deltaga i samma kostnader, åtminstone icke förrän arbetet utfördes i den omfattning, att vattenståndet i Vingsjön bleve sänkt.

Wingstrand framhöll, att det vore av stor betydelse, att frågan om företagets inverkan på vattentillgången i brunnarna bleve närmare utredd.

Storm hemställde, att vattendomstolen snarast möjligt måtte meddela dom i målet.

Sedan det tillsagts, att dom i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 nästkommande november, begåvo sig vattendomstolens ledamöter, åtföljda av Storm, till punkten B II å Hallins plankarta, därifrån de utförda rensningarna i avloppet iakttogos.

Vid härefter företagen enskild överläggning beslöts följande

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 november 1937.

I målet är utrett, att dåvarande lantbruksingenjören S.A.Smedberg med biträde av gode män den 25 juli 1892 efter föregående laga syneförrättning framlagt förslag till sänkning av Spån- och Vingsjöarna samt avdikning av vattenskadade marker under fastigheterna Prinshaga, Åhle, Ledsgården, Lundby, Tranumsby, Härlingstorp, Vings prästgård och soldattorpet nr 301 Välabäck i Skärvs, Norra Lundby och Vings socknar, samt att det med förslaget avsedda företaget sedermera blivit utfört. Av handlingarna till företaget framgår, att förslaget upptagit, förutom andra arbeten, utvidgning och fördjupning av såväl avloppet mellan de båda sjöarna som ock båda avloppen från Vingsjön, nämligen kanalen förbi Härlingstorps gård och avloppet genom Tranum, att värdet å båtnaden av företaget beräknats till 19796 kronor 90 öre, samt att i det rörande företaget meddelade utlåtandet föreskrivits, att delaktigheten i alla med företaget förenade kostnader skulle intressenterna emellan fördelas efter nämnda värde och att denna föreskrift skulle gälla jämväl för det framtida underhållet av avloppen.

Den omständigheten, att det nu nämnda företaget blivit i laga ordning medgivet och utfört, är av betydelse såväl för uppskattningen av värdet å båtnaden av det företag, som utgör föremål för vattendomstolens behandling i nu förevarande mål, som ock för beräkningen av kostnaderna för samma företags genomförande samt därigenom också för företagets hela planläggning. I detta hänseende vill vattendomstolen erinra dels om föreskriften i lagen den 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av vattenlagen att dike, som finnes upptaget vid tiden för förstnämnda lags ikraftträdande skall underhållas av den, vilken dittills varit pliktig därtill, intill dess fråga om upptagande av nytt eller förändring av gammalt dike blivit väckt och med tillämpning av de i vattenlagen givna föreskrifter dikningsskyldigheten blivit annorledes bestämd, dels ock om stadgandet i 7 kapitlet 34 § andra stycket vattenlagen att, där förut befintligt dike utvidgas, fördjupas eller annorledes förändras, ägaren av den mark, för vars torrläggning förändringen sker, skall svara för den tillökning i underhållskostnad, som därav må föranledas. Tillämpade på det nu ifrågavarande företaget få dessa bestämmelser anses innebära, att delägarna

i det Smedbergska företaget äro pliktiga att verkställa upprensning av avloppen till överensstämmelse med de föreskrifter, som därom meddelats i det Smedbergska utlåtandet, ävensom att svara för det framtida underhållet av de sålunda bestämda avloppen i den mån underhållet icke varder genom det nya företagets utförande fördyrat. I kostnaderna för nämnda upprensning skola delägarna i det Hallinska företaget deltaga allenast till den del och i den mån de äro delägare även i det äldre företaget. För underhållsskyldighetens riktiga fördelning mellan delägarna i de båda företagen är erforderligt, att en uppskattning sker dels av kostnaden för avloppens underhåll före förändringen av desamma enligt det Hallinska förslaget eller således med de dimensioner, avloppen erhållit enligt det Smedbergska förslaget, dels ock av kostnaden för avloppens underhåll efter samma förändring. De förut underhållsskyldiga skola gälda så stor andel i den verkliga kostnaden för avloppens underhåll efter sagda tidpunkt, som svarar mot förhållandet mellan nämnda två uppskattade kostnadsbelopp, dock ej med högre belopp än som enligt nämnda uppskattning åvilat dem före förändringen, varemot återstoden skall falla å den eller dem,

som hava att svara för tillökningen.

Jämväl för prövningen av flertalet övriga frågor och yrkanden i målet är nödvändigt att hänsyn tages därtill, att det Smedbergska företaget blivit i laga ordning utfört, och vattendomstolen vill beträffande dessa frågor och yrkanden särskilt erinra om den inverkan det Hallinska företaget förmenats kunna öva å fiske samt bad- och båtplatser ävensom å vattentillförseln till Härlingstorps gård och vattentillgången i brunnarna i trakten med flera dylika förhållanden.

I handlingarna till det Hallinska företaget finnes det äldre företaget icke någonstädes omnämnt. Av vissa uttalanden och föreskrifter i det till förstnämnda företag hörande utlåtandet framgår emellertid, att synemännen icke beaktat, att det sistnämnda företaget blivit i laga ordning utfört. Av utlåtandet framgår således, att förrättningsmannen vid upprättandet av de profil- och sektionsritningar över ifrågakomna avloppssträckor, som legat till grund för uppskattningen av värdet (å båtnaden) av företaget och beräkningen av kostnaderna för detsammas genomförande, utgått från de förhållanden i avloppet, som varit rådande vid undersökningstillfället. Det kan emellertid antagas för visst,

att vid nämnda tillfälle avloppen icke varit upprensade till de dimensioner, som föreskrivits i det Smedbergska utlåtandet. I det Hallinska utlåtandet har vidare föreskrivits, att kostnaden för avloppens underhåll skulle fördelas efter samma grunder, (som angivits) för färdigställandet, det vill säga i mån av båtnaden. Det kan således förutsättas, att delägarna i det nya företaget påförts kostnader för arbeten, som rätteligen åvila delägarna i det äldre företaget.

I anledning härav och på grund av vad ovan anförts angående delägarnas i det äldre företaget skyldighet att verkställa upprensning av avloppen till överensstämmelse med de i 1892 års utlåtande meddelade bestämmelser ävensom att svara för de sålunda bestämda avloppens underhåll i den mån detsamma icke bliver genom det nya företagets utförande fördyrat, förordnar vattendomstolen, att sagda upprensning och underhåll icke skall ingå i det arbete, som skall utföras av det nya företaget, utan i stället verkställas av delägarna i det äldre företaget vid äventyr, att arbetet eljest må på deras bekostnad utföras av delägarna i det nya företaget.

I målet är vidare upplyst, att sedan det nu underställ-

da och överklagade utlåtandet meddelades ägaren av Härlingstorp låtit i betydande omfattning utvidga och fördjupa den i företaget ingående avloppsstråckan A - B - B II; och enär såväl den ovan föreskrivna inskränkningen av det i företaget ingående arbetet som ock nu sistberörda förhållande föranleder ändringar beträffande planen för företaget och båtnaden av detsamma ävensom beträffande kostnaden för företagets utförande,

prövar vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till förrättningsmannen, som har att på anmälan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara; skolande synemännen vid den förnyade handläggningen jämväl bestämma, inom vilken tid upprensningen skall vara av det äldre företaget utförd för det fall att delägarna i nämnda företag vilja själva låta utföra upprensningen, samt meddela föreskrift angående de ersättningar, som skola gäldas av delägarna i samma företag för den händelse upprensningen ävensom underhållet av avloppen i den omfattning ovan sagts kommer att på deras bekostnad utföras av det nya företaget. Vid den nya handläggningen skola syne-

männen tillika i den händelse det nya företagets omfattning därtill föranleder låta genom sakkunnig person eller myndighet, exempelvis Sveriges geologiska undersökning, utreda frågan om företagets inverkan å vattentillgången i närliggande brunnar.

Till bestridande av utgifter för syn och kungörelser med mera i målet har förskjutits av Aktiebolaget Härlingstorp 93 kronor, av Alfred Johannes Lundström å Åhle gård 53 kronor och av O.Johansson å Prinshaga 40 kronor. Dessa kostnader, tillhopa etthundraåttiosex kronor, skola, om företaget bliver utfört, mellan samtliga delägare i detsamma fördelas efter enahanda grund, som må komma att gälla för fördelningen dem emellan av förrättningskostnader. I övrigt skola parterna själva vidkännas var sina utgifter å målet.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 14 december 1937.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Arthur Thelin

Bil. A VI

28.

B. & U.M. 9/1949. Dom B 2/1950.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av utlåtande, meddelat vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män den 24 maj 1949 handlagd syneförrättning angående Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1933 i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 3 april 1950.

Med biträde av gode män påbörjade Hallin den 29 mars 1933 och avslutade den 30 maj samma år syneförrättning för sänkning av Vingsjön i syfte att torrlägga mark tillhörande Prinshaga med flera hemman vid sjön samt dess till- och avlopp. Det sistnämnda dag meddelade utlåtandet underställdes vattendomstolens prövning, varjämte talan mot detsamma efter besvär fullföljdes av dels Härlingstorps aktiebolag, dels ock vissa andra delägare. Vattendom-

Utan avgift. Lantbruksingenjören Sven Hallin.

stolen höll sammanträde i målet den 29 augusti 1934, varvid på parternas begäran beslöts, att med målets avgörande skulle tillsvidare anstå i avvaktan på utgången av förlikningsförhandlingar. Sedan dessa förhandlingar misslyckats, meddelade vattendomstolen dom i målet den 30 november 1937. På anförda skäl prövade vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till förrättningsmannen, som hade att på anmälan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara, varjämte domstolen gav vissa anvisningar rörande det nya utlåtandet. Vattendomstolens dom vann laga kraft.

Efter muntlig anmälan av bolaget år 1948 återupptog Hallin förrättningen och höll sammanträde den 24 maj 1949, varvid meddelades nytt utlåtande, som underställts vattendomstolens prövning. Besvär hava icke anförts över detta utlåtande.

Vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen föranlett, har vattendomstolen funnit den föreskriften i detsamma, att det år 1933 avgivna utlåtandet rörande företaget skall lända till efterrättelse för företagets utförande och underhåll med vissa i det nya utlåtandet upptagna ändringar.

Oavsett det olämpliga däri att för ett företag arbeta med två utlåtanden, varigenom osäkerhet lätt kan uppstå, i vilka delar det första utlåtandet alltjämt gäller, vill vattendomstolen framhålla, att undanröjningsbeslutet innebär, att 1933 års utlåtande saknar rättsligt gällande kraft och är att betrakta såsom obefintligt. Det är felaktigt att såsom synemännen förfarit föreskriva, att detsamma i vissa delar alltjämt skall lända till efterrättelse.

Vattendomstolen finner därför, att ett helt nytt utlåtande bör upprättas, innehållande samtliga de bestämmelser, som skola gälla för företaget.

För den skull undanröjer vattendomstolen utlåtandet den 24 maj 1949 och visar målet åter till förrättningsmannen, som har att så snart ske kan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara.

Det åligger Härlingstorps aktiebolag att till vattendomstolens kansli genast inbetala tjugu kronor, utgörande domstolens utlägg för en kungörelse i målet. Därest företaget kommer till utförande, må detta belopp ävensom vad bolaget får utgiva för stämpel å denna dom fördelas mellan delägarna i företaget på sätt

som gäller om fördelningen dem emellan av förrättningskostnader.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist måndagen den 17 april 1950 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 2 maj 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

KUNGÖRELSE

Bil. B IV 32.

angående sänkning av Vingsjön och Härlingstorps bäcken med sidogrenar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter

i N. Vings, N. Lundby och Skärvs -nar socken

av Skaraborgs län ~~genom uppgrävning av avloppsdiken~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Härlingstorp

tis- dagen den 24 maj 19 49 klockan 13,00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n, Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n; Trädgården; Äle; Ökull; Kvarnegården och Ambjörnsg:n samt Lundby Ledsg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 2 maj 1949.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i N. Lundby församling den sockens kyrka den 8/5 1949 betygas:

N. David Hekker

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 maj 1949.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Bil. B V 3333.

angående sänkning av Vingsjön och Härlingstorps bäcken med sidogrenar.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i N. Vings, N. Lundby och Skärvs -nar socken av Skaraborgs län ~~genom uppgrävning av avloppsdiken~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Härlingstorp tis- dagen den 24 maj 19 49 klockan 13,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n, Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n; Trädgården, Äle; Ökull Kvarnegården och Ambjörnsg:n samt Lundby Ledsg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 2 maj 1949.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ i anslagen i laga ordning i N. Vings och Skärvs församling den ~~sockens kyrka den~~ 8/5 1949 betygas:

H. Lindskog.

n. t.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

SKARA den 2 maj 1949.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

34. Bil. B II

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å Härlingstorp tors- dagen den 6 sept. 1951 klockan 15,00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vinga socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n, Överseg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Skullskvarn; Skull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 16 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i N. Lundby församling socknens kyrka den 26 aug. 1951 betygas:

H. David Stoller

Kbk

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd. under adr. Folkungag. 4, Skara

35. Bil B VII

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. socken nar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos å Härlingstorp tors- dagen den 6 sept. 1951 klockan 15,00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n, Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 16 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i N. Vings församling socknens kyrka den 19/8 1951 betygas:

H. Lindberg
p.c.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. under adress Folkungag.4, Skara

36. Bil. B VIII

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. socken nar av Skaraborgs län ~~genomuppgrävning av avd~~ oppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Härlingstorp tors- dagen den 6 sept. 1951 klockan 15,00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n, Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 16 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i Skärvs församling ~~socknens kyrka~~ den 19/8 1951 betygas:

H. Lindskog

p. l.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adr. Folkungag.4, Skara

Bil. B IX 37.

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Härlingstorp m.fl. fastigheter**

i **Skärvs m.fl.** socknar

av Skaraborgs län

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å **Härlingstorp**

tors-dagen den **20 mars** 19**52** klockan **10.00,**

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp o. Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n; Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n o. Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 28 febr. 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skärvs kyrka den 2/3 19 52 betygas:

H. Lindskog

p. t.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, varder till mig återsänd.

Bil. B X 38.

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. nar socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsrännan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Härlingstorp torsdagen den 20 mars 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp o. Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n; Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n o. Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörneg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 28 febr. 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N. Vings kyrka den 2/3 1952 betygas:

H. Lindskog

n. v.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, varder till mig återsänd.

39. B:1. BII

KUNGÖRELSE

angående sänkning av Härlingstorpsbäcken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län ~~genom uppgrävning av nya diken~~ kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Härlingstorp tors- dagen den 20 mars 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp o. Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n; Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n o. Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 28 febr. 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ i anslagen i laga ordning i N. Lundby kyrka ~~socknens kyrka~~ den 2 mars 1952 betygas:

Kyrkoherde.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. B XII

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m. fl. fastigheter i Skärvs m. fl. socknar av Skaraborg län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Härlingstorp torsdagen den 6 sept. 1951 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N:a Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N:a Lundby socken: Tranum; Tranum Ödeg:n; Översteg:n; Stereg:n; Holmag:n och Skatteg:n; Trädg:n; Äle; Ökullskvarn; Ökull Ambjörnsg:n; samt Lundby Ledsg:n, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 15 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skarab. län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning den 17 aug. 1951, intygas i tjänsten.

Skara den 20 aug. 1951.

Sven Hallin

Bil. B XIII

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorps m. fl. fastigheter i Skärvs m. fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Härlingstorp torsdagen den 20 mars 1952 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I N. Vings socken: Härlingstorp och Ving Prästbolet.

I N. Lundby socken: Tranum, Tranum Ödeg:n, Översteg:n, Storeg:n, Holmag:n och Skatteg:n, Trädg:n, Äle, Ökullskvarn, Ökull Ambjörnsg:n, samt Lundby Ledsgården, Erik Olofsg:n, Skatteg:n och Albrektsg:n.

I Skärvs socken: Prinshaga.

Skara den 28 febr. 1952.

I tjänsten:
Sven Hallin,
lantbruksingenjör i Skarab.. län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning måndagen den 3 mars 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 6 mars 1952.

Sven Hallin

~~25. 42.~~ Bil. D III

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde å Hällingstorp lisdagen den 24 maj 1949 klockan 13.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Överstelöjtnant W. von Heideken, Hällingstorp, Axvall,
2. Ingve Callenberg, Tranum Överstegården, —"—
3. Axel Fisk, Tranum Ödegården —"—
4. Nils Persson, Tranum Överstegården, —"—
5. Disp. J. Bruhnsson, Lindsbog 15, Skara
6. Edvin Karlsson Tranum Överstegården, Axvall,
7. Bertil Wilhelmsson, —"— —"—
8. Arr. Oskar Magnusson, Tranum Storegården, —"—
9. Oskar Ek, Tranum Kohagården, —"—
10. Johannes Lundström, Åle, —"—
11. Julius Gyllanders ~~dbr~~, Åkull Ambjörnsgården —"—
12. Arr. Birger o Erland Gyllander, Åkullskvarn, —"—
13. Major Erik Bredelius, Pinnshaga, —"—
14. Arr. Lars Bredelius, —"— —"—
15. Skaraborgs Länsväga, Lidköping,
16. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
17. Domänintendent Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Björnum
18. Axvalls bryggeri, Ing. Andersson, Axvall,
19. N. Vings pastorat, nämndeman Wings hand —"—
20. Skiftesgodemannen Henning Thorén, Himmaborp, Skara
21. " Anders Andersson, St. Lövstorp Axvall

Skara den 9 maj 1949

På fullmakt:

Per Hallin

Bil. D IV

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde
å Härlingstorps torsdagen den 6 sept. 1951
klockan 15.00, vilka denna dag avsänts
till:

1. Bertil Johansson, Vasag. 2, Skövde
2. Överstelöjtnant W. von Haideken Härlingstorp, Arvall
3. Ynges Callenberg, Tranum Överstag:n, "
4. Axel Frisk, " Ödegården, "
5. Nils Persson, Tuvet, "
6. Disp. J. Bryntesson, Hindsbog. 15, Skara
7. Edvin Karlsson, Tranum Överstag:n Arvall
8. Bertil Wilhelmsson, " " "
9. Karl Oscar Sundh, Erik Dahlbergsg. 35, Göteborg
10. Oskar Magnusson, Tranum Storg., Arvall
11. Oskar Ek, " Holmag:n, "
12. Johannes Lundström, Åle gård, "
13. Julius Kjellanders dödsbo, Ökall Arnbjörnsg., "
14. Birger o. Erland Kjellander, Ökallskvarn, "
15. Major Erik Bredelius, Pinnhaga, "
16. Lars Bredelius, " "
17. Statens Järnvägar, Eskilstuna
18. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
19. Domänintendent Bertil Ekberg, Degerås, St. Bjärum
20. Arvalls Ångbryggeri, AB.
Civ. ing. Henry Andersson, Arvall

21. N:a Vings pastorat
Nämndeman Erik Wingstrand, Högstomt, Ovall
22. Skiftesgodeman Erik Wingstrand, " "
23. " Anders Andersson, St. Olovstorp, "

Skara den 22 aug. 1951.

I tjänsten:

~~26~~. 45.

Bil. E III

F U L L M A K T

för ledamoten av boställsstyrelsen i Norra Vings pastorat, nämndemannen Eric Wingstrand Högetomt, att vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter, vilken förrättning utsatts att äga rum den 24. dennes kl. 13,00, bevaka Norra Vings pastorats rätt samt föra dess talan.

Å Norra Vings boställsstyrelses vägnar:

Boställsstyrelsens ordf.

~~27 46.~~ Bil. F V

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

~~Rättegångs~~fullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom förste baningenjören I. Högberg/ *eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid syneförrättning i och för torrläggning av mark tillhörande Härlingstorp m. fl. hemman.

utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 16 ~~maj~~ *19* 49.

Oscar Nilsson

Bevittnas:

Ingrid Carlberg

Elsa Lund

S J form. nr 5
(1936)

~~28~~

Bil. F VI 47.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1775/49-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare G.A. Johansson, Skövde, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i N:a Vings, N:a Lundby och Skärvs socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 maj 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

VII
Bil. F

Utdrag ur:

"Protokoll vid sammanträde med delägarna i Ving- och Spånsjöarnas sänkningsföretag av år 1892 för val av styrelse och syssloman m.m.

Den 24 maj 1949 å Härlingstorp.

"--"

§ 3.

Till syssloman utsågs godsägare Johannes Lundström, Äle.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin"

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Bil. F 49. VIII

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ingenjören Curt Wärre _____ *eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid* syneförrättning enligt vattenlagen den 6 september 1951 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. socknar av Skaraborgs län *utföra och bevaka Statens järnvägars talan* ~~i mål~~ _____ ~~angående~~ _____

~~*Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.*~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 29 augusti *19* 51

Vera Löfler

Bevittnas:

Ingrid Lagerberg

Edla Hult

SJ form. nr 5 (1948

Bil. F IX 50.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2881-43/51
HA/MN

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Johansson, Skövde, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härlingstorp m.fl. fastigheter i Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 augusti 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Holger Andersson.

51.

Bil. F X

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ingenjören Curt Wärre ~~*innehavaren härav*~~ *eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid sammanträde å Härlingstorp den 20 mars 1952, kl. 10.00,

utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål mot rörande sänkning av Härlingstorpsbacken med sidogrenar och reglering av Vingsjöns vattenstånd m.fl. hemman inom Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 15 mars *19* 52

Otto Berki

Bevittnas:

Ingvid Karlberg

Elsa Lind

S J form. nr 5
(1936)

Dnr 1184/1949 ~~30~~ 52. Bil. G I

Stockholm den 18 maj 1949

Kammarkollegiet har denna dag beslutit, att f.n. icke föra talan i nedannämnda ärende:

Syneförrättning för sänkning av Vingsjön i Norra Vings m.fl. socknar av Skaraborgs län (kungörelse utfärdad den 2 maj 1949)

Kammarkollegiet, 1:a byrån

Arvid Wachtmeister

K:353.

BREVKORT

Plats för frimärke

STOCKHOLM 1
19.5.1917-13
AVG AVD

STOCKHOLM 1
19.5.1917-13
AVG AVD

Till Lantbruksingenjören
Sven Hallin

Skara

Tjänsteförsändelse
från
KAMMARKOLLEGIET

~~31.~~ 53.

Bil. H IV

KUNGL. FISKERISTYRELSEN
MED
STATENS FISKERIFÖRSÖK
GÖTEBORG

Byrån för sötvattensfisket

Till

Fiskeriintendenten i Mellersta distriktet,

K a r l s t a d .

Fiskeristyrelsen får härmed, med översändande av bifogade
./. kungörelse m.fl. handlingar rörande sänkning av Vingsjön och Härlingstorpsbäcken i N.Vings m.fl. socknar av Skaraborgs län, förordna Eder att till förrättningsmannen avgiva yttrande i ärendet. Göteborg den 7 maj 1949.

På Kungl. Fiskeristyrelsens vägnar:

E. Dahr

E. Dahr

1320.

Angående förordnande att avgiva yttrande till förrättningsman.

32. 54.

Bil. H

ISKERIINTENDENTEN
I
IELLERSTA DISTRIKTET

Till

Lantbruksingenjören, Herr S. Hallin

Skara.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 7 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av Vingsjön och Härlingstorpsbäcken i N. Vings m.fl. socknar, Skaraborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Under förutsättning att 60 procents prishöjning beräknas på fiskeriintendent Freidenfelts skadevärdering och att hänsyn tages till denna prishöjning vid det belopp, som sänkningsföretaget skall åläggas deponera hos länsstyrelsen för motverkande av skadan, instämmer jag i Freidenfelts yttrande den 18 maj 1933, ävensom i dennes yrkanden om åtgärder till motverkande av skadan på fisket.

Med beaktande av att arealminskningen i Vingsjön blir 0,9 hektar i stället för 1,5 hektar enligt 1933 års skadeberäkning kommer alltså skadan att uppgå till följande belopp:

Spångsjön + Prinshagasjön: årlig förlust, fisk,	27 kr.
" " kräftor	4 "
	31 kr.
Härlingstorpsbäcken: årlig förlust, kräftor,	20 kr.-
Vingsjön: årlig förlust /0,9 har x 5 kr./	4,50 kr.
förlust under 10 år 90 kr.	
De årliga skadorna motsvara ett värde av	
/31 + 20 + 4,50/ =	55,50 kr.

Kapitaliserade efter 5 % utgöra de ett belopp av 1,110 kronor.

Härtill kommer 90 kr. för skadan under tio års tid.

Det sammanlagda beloppet blir sålunda 1,110 + 90 = 1,200 kr.

På detta kommer 60 % prishöjning /720 kr./.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för torrläggningsföretaget, utgör alltså 1,920 kronor.

Enligt Freidenfelts beräkning 1933 uppgick motsvarande skada till 1,250 kronor.

Enligt den avskrift av Freidenfelts yttrande den 18 maj 1933, som bilagts handlingarna och som vidimerats av Eder, skulle Freidenfelt ha beräknat skadan till 910 kr. (Skadan å kraftfisket avgick med 700 kr. om nätsättning skett)

Någon sådan beräkning förekommer ej i den kopia av Freidenfelts yttrande, som förvaras i härvarande arkiv, och varav avskrift härmed närslutes.

På grund av det sedan 1933 väsentligt höjda priset på såväl kräftor som för transporter får jag anhålla att sänkningsföretaget måtte åläggas att hos länsstyrelsen deponera ett belopp av 350 kronor för inplantering av 100 tjog kräftor i Härlingstorpsbäcken två år efter grävningsarbetenas avslutande. Inplanteringen skall verkställas av vederbörande fiskerikonsulent.

Jag får erinra om bestämmelsen enligt 10 kap. 68 och 74 § vattenlagen med ändrad lydelse den 26 juni 1945 /Svensk författningssamling nr 343, 1945/ angående skyldighet att till fiskeritjänsteman, som avgivit yttrande i ärendet, översända avskrift av såväl synemännens förslag till utlåtande som av själva utlåtandet.

Karlstad den 18 maj 1949.

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/.

34.56.

Bil. I III

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 1010/49
Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,

Skara.

Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1933.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 juni 1949 och därmed översänd plan rörande rubr. företag får distriktschefen härmed meddela, att intet är att erinra emot företaget i vad det berör statens järnvägar. Göteborg den 29 juli 1949.

Tor Gane
Bf

(Tor Gane)

~~35~~

57.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2266/49-43

IV
Bil. I

Till

Herr Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 juni rörande Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1933 får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag att riva den gamla bron. Denna är nämligen icke längre vägförvaltningens egendom, eftersom vägrätten upphört efter nya brons färdigställande. Bron torde dock efter nya fornminneslagens tillkomst vara att hänföra till sådant fornminne som icke får rivas utan Riksantikvarieämbetets tillstånd. Upplysning huruvida så verkligen är förhållandet torde kunna erhållas av landsantikvarien.

Mariestad den 21 juni 1949
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Norra Vings socken.							
Härlingstorp 1:1 + 2:1							
W. von Heideken							
1. Alstringsbåtnad							
åker, kärrtorv på märgel	1	2,29		900	1500	600	1374
" - " -	2	2,80		600	"	900	2520
" - " -	3	2,45		680	"	820	2009
" - " -	4	8,19		450	"	1050	8600
" - " -	5	5,78		970	"	530	3063
" - " -	6	2,46		1680	1700	20	49
" - " -	7	1,20		1480	1500	"	24
" - " -	8	5,09		490	1400	910	4632
" - " -	9	1,62		600	1500	900	1458
" - " -	10	3,50		530	"	970	3395
" - " -	11	3,84		970	"	530	2035
" - " -	12	0,50		1690	1700	10	5
" mylla på kalkmorän	13	0,52		530	1500	970	504
" - " -	14	0,56		1280	1600	320	179
" - " -	15	0,41		370	1500	1130	463
" - " -	16	1,00		230	"	1270	1270
" - " -	17	0,11		1280	1600	320	35
" - " -	18	0,22		"	"	"	70
" - " -	19	0,33		970	1500	530	175
" - " -	20	0,03		1490	"	10	-
" - " -	21	0,06		"	"	"	1
" - " -	22	0,58		1200	"	300	174
" - " -	23	3,50		1280	1600	320	1120
äng, kärrtorv	24		0,50	1504	"	96	48
åker, mylla på kalkmorän	25	1,35		1360	1700	340	459

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
äng, kärrtorv	26		0,29	638 ~~912~~	1600	962	279
åker, mylla på kalkmorän	27	0,45		1280	1700	420	189
" - " -	28	1,56		1780	1800	20	31
äng, kärrtorv	29		0,40	997 ~~1424~~	1600	603	241
åker, mylla på kalkmorän	30	0,50		1630	1700	70	35
äng, - " -	31		0,07	997 ~~1424~~	1600	603	42
åker, - " -	32	0,70		1610	1700	90	63
äng, - " -	33		0,50	728 ~~1040~~	1040 ~~1600~~	312	156
åker, - " -	34	0,26		1710	1800	90	23
Alstringsbåtnad		51,86	1,76				34721
2.Brukningsbåtnad: 420 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad inkl. arealvinst kr 8:-pr m (kr 6:20+1:--+0:80)							3360
		Summa båtnad kronor					38081
Ving Prästbolet 1[1]							
N.Vings m.fl.församlingars pastorat arr. Hj. Blom							
1. **Alstringsbåtnad.**							
äng, mylla på kalkmorän	35		0,55	996 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	428	235
" - " -	36		0,85	996 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	"	364
Alstringsbåtnad			1,40				599
Norra Lundby socken.							
Tranum Ödegården 4[2]							
W. von Heideken							
1. **Alstringsbåtnad.**							
åker, kärrtorv på märgel	37	3,90		830	1500	670	2613
" - " -	38	3,40		370	"	1130	3842

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
kärrtorv åker, ~~mylla~~ på märgel	39	3,40		230	1500	1270	4318
" - " -	40	3,30		450	"	1050	3465
" mylla på kalkmorän	41	0,20		"	"	"	210
" - " -	42	0,26		1590	1600	10	3
Alstringsbåtnad		14,46					14451
Tranum Överstegården 5⁶							
Yngve Kallenberg							
1. **Alstringsbåtnad.**							
åker, kärrtorv på märgel	43	4,77		800	1600	800	3816
" - " -	44	2,54		720	"	880	2235
" - " -	45	2,54		560	"	1040	2642
" - " -	46	1,86		1120	"	480	893
" mylla på kalk	47	2,05		1540	"	60	123
äng, kärrtorv	48		0,25	~~686~~ ~~980~~ 1000	686 ~~980~~ ~~1400~~	686	172
åker, mylla på kalkmorän	49	2,28		1360	1600	240	547
äng, kärrtorv	50		0,23	0	686 ~~980~~ ~~1400~~	686	158
åker, mylla på kalkmorän	51	högl. mark					
" - " -	52	2,05		1530	1700	170	349
äng, kärrtorv	53		0,18	0	686 ~~980~~ ~~1400~~	686	123
åker, mylla på kalkmorän	54	1,26		1280	1700	420	529
äng, kärrtorv	55		0,55	~~829~~ ~~1184~~	1600	771	424
" "	56	högl. mark					
åker, mylla på kalkmorän	57	"	"				
" - " -	58	1,80		720	1800	1080	1944

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
äng, kärrtorv	59		0,35	14	1400	1386	485
" "	60		0,15	14	"	1386	208
åker, mylla på kalkmorän	61	0,65		1020	1700	680	442
" - " -	62	0,10		360	1800	1440	144
" - " -	63	0,35		900	"	900	315
Alstringsbåtnad		22,25	1,71				15549
Tranum Holmagården 2[6]							
Yngve Kallenberg							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	64	0,17		1260	1800	540	92
" - " -	65	0,73		340	1700	1360	993
" - " -	66	0,24		1080	1800	720	173
äng, - " -	67		0,98	160	1600	1440	1411
Alstringsbåtnad		1,14	0,98				2669
Lundby Erik Olofsgården 2[1]							
Kungl. Domänstyrelsen							
arr. Evert Andersson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	68	0,48		360	1800	1440	691
" - " -	69	0,40		1740	"	60	24
" - " -	70	0,93		450	"	1350	1256
Alstringsbåtnad		1,81					1971
Lundby Skattegården 13[1]							
Kungl. Domänstyrelsen							
arr. Evert Andersson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	71	0,90		1620	1800	180	162

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på kalkmorän	72	2,05		1530	1800	270	554
" - " -	73	0,65		540	"	1260	819
" - " -	74	0,58		1260	"	540	313
" - " -	75	1,92		720	"	1080	2074
" - " -	76	0,75		900	"	900	675
" - " -	77	0,30		630	"	1170	351
" - " -	78	0,36		1740	"	60	22
Alstringsbåtnad		7,51					4970
Tranum Ödegården 4⁴							
Axel Frisk							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	79	0,20		1360	1700	340	68
Alstringsbåtnad		0,20					68
Tranum 9¹							
Nils Persson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	80	0,16		1100	1700	600	96
" - " -	81	0,72		770	"	930	670
äng, kärrtorv	82		0,06	42	1400	1358	81
" mylla på kalkmorän	160		0,47	997 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	427	201
Alstringsbåtnad		0,88	0,53				1048
Tranum Överstegården 5⁴							
Edvin Karlsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	83	0,55		850	1700	850	468
äng, kärrtorv	84		0,25	42	1400	1358	340
Alstringsbåtnad		0,55	0,25				808

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Tranum Överstegården 5[5]							
Bertil Vilhelmsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	85	1,00		940	1700	760	760
äng, kärrtorv	86		0,14	238	1400	1162	163
Alstringsbåtnad		1,00	0,14				923
Tranum Storegården 6[3]							
Bertil Vilhelmsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	87	0,36		1350	1800	450	162
Alstringsbåtnad		0,36					162
Tranum Storegården 6[4]							
Karl Oscar Sundh							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mylla på kalkmorän	88	0,20		1260	1800	540	108
äng, kärrtorv	89		0,29	997 ~~1424~~	1600	603	175
" "	90		0,78	638 ~~912~~	"	962	750
" "	91		0,85	1598	1700	102	87
Alstringsbåtnad		0,20	1,92				1120
Tranum Holmagården 3[4]							
Oskar Ek							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	92		0,32	1568	1600	32	10
" - " -	93		0,73	1053 ~~1504~~	1504 ~~1600~~	451	329
åker, - " -	94	högl. mark					
Alstringsbåtnad			1,05				339

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tranum Skattegården 1:3							
Oskar Ek							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	95		0,48	997 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	427	205
åker, - " -	96	högl. mark					
" - " -	97	"	"				
äng, - " -	98		0,41	997 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	427	175
" - " -	99	högl. mark					
åker, - " -	100	"	"				
Alstringsbåtnad			0,89				380
Trädgården 1:1							
Bertil Vilhelmsson							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	101	högl. mark					
åker, - " -	102	"	"				
äng, - " -	103	"	"				
äng, - " -	104		0,25	829 ~~1184~~	1600	771	193
åker, - " -	105	högl. mark					
" - " -	106	0,35		1740	1800	60	21
" - " -	107	2,56		"	"	"	154
Alstringsbåtnad		2,91	0,25				368
Tranum Storegården 7:1							
Axel Frisk							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, kärrtorv	108		0,65	638 ~~912~~	1600	962	625
åker, mylla på kalkmorän	109	0,15		1440	1800	360	54
äng, kärrtorv	110		0,85	22 ~~31~~	1040 ~~1600~~	1018	865

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
äng, kärrtorv	111		1,04	1139 ~~1424~~	1600	461	479
åker, mylla på kalkmorän	112	0,45		1740	1800	60	27
Alstringsbåtnad		0,60	2,54				2050
Lundby Albrektsgården 8[1]							
Kungl. Domänstyrelsen							
arr. Evert Andersson							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, kärrtorv	113		0,82	50 ~~71~~	1184 ~~1600~~	1134	930
" "	114		0,84	1139 ~~1424~~	1600	461	387
åker, mylla på kalkmorän	115	1,14		1710	1800	90	103
Alstringsbåtnad		1,14	1,66				1420
Lundby Ledsgården 3[1]							
Johannes Lundström							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, kärrtorv	116		0,40	22 ~~31~~	1040 ~~1600~~	1018	407
åker, mylla på kalkmorän	117	1,20		478 ~~597~~	1530 ~~1800~~	1052	1262
" - " -	118	1,80		1170	1800	630	1134
" - " -	119	1,37		990	"	810	1110
" - " -	120	0,26		1530	"	270	70
" - " -	121	högl.	mark				
Alstringsbåtnad		4,63	0,40				3983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Äle 4[1]							
Johannes Lundström							
1. **Alstringsbåtnad.**							
åker, mylla på kalkmorän	122	högl. mark					
" - " -	123	"	"				
" - " -	124	0,53		1260	1800	540	286
" - " -	125	0,13		1440	"	360	47
" - " -	126	1,52		1170	"	630	958
" - " -	127	1,10		830 ~~1038~~	1760 ~~1800~~	930	1023
äng, kärrtorv -	128		0,86	169 ~~242~~	1424 ~~1600~~	1255	1079
Alstringsbåtnad		3,28	0,86				3393
Ökull Ambjörnsgården 7[1]							
Julius Kjellanders dödsbo							
1. **Alstringsbåtnad.**							
åker, mylla på kalkmorän	129	0,58		720	1800	1080	626
" - " -	130	1,04		630	"	1170	1217
" - " -	131	0,45		1260	"	540	243
" - " -	132	högl. mark					
" - " -	133	"	"				
Alstringsbåtnad		2,07					2086
Ökullskvarn 1[3]							
Julius Kjellanders dödsbo							
1. **Alstringsbåtnad.**							
åker, mylla på kalkmorän	134	0,95		1530	1800	270	257
äng, - " -	135		0,40	969	1700	731	292
åker, - " -	136	0,34		1080	1800	720	245

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
åker, mylla på kalkmorän	137	0,16		1620	1800	180	29
Alstringsbåtnad		1,45	0,40				823
Ökullskvarn 1[4]							
Erik Bredelius							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, kärrtorv	138		0,32	50 ~~71~~	1184 ~~1600~~	1134	363
" "	139		1,05	832 ~~1040~~	1600	768	806
" "	140		1,30	112 ~~160~~	"	1488	1934
åker, mylla på kalkmorän	141	1,25		864 ~~1080~~	1800	936	1170
äng, kärrtorv	142		0,48	829 ~~1184~~	1600	771	370
Alstringsbåtnad		1,25	3,15				4643
Tranum Skattegården 1[10]							
Johan Bryntesson							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	158		0,31	997 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	427	132
Alstringsbåtnad			0,31				132
Tranum Skattegården 1[9]							
Johan Bryntesson							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	159		0,45	907 ~~1296~~	1296 ~~1600~~	389	175
Alstringsbåtnad			0,45				175

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tranum 9 3							
Bertil Johansson							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, mylla på kalkmorän	161		0,18	997 ~~1424~~	1424 ~~1600~~	427	77
Alstringsbåtnad			0,18				77
Skärvs socken.							
Prinshaga 1 1							
Erik Bredelius							
1. Alstringsbåtnad.							
äng, kärrtorv	143		0,30	112 ~~160~~	1600	1488	446
" "	144		0,35	459 ~~656~~	"	1141	399
" "	145		0,49	459 ~~656~~	"	1141	559
" "	146	högl. mark					
åker, mylla på kalkmorän	147	"	"				
" - " -	148	0,70		1780	1800	20	14
äng, - " -	149		0,30	1649	1700	51	15
" - " -	150		0,85	884 ~~1105~~	"	816	694
" - " -	151		0,45	83 ~~118~~	1184 ~~1600~~	1101	495
" - " -	152		1,03	997 ~~1424~~	1600	603	621
" - " -	153		0,33	997 ~~1424~~	"	"	199
åker, - " -	154	0,40		1790	1800	10	4
äng, - " -	155	högl. mark					
åker, - " -	156	"	"				
Alstringsbåtnad		1,10	4,10				2042

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Valle härads vägstyrelse							
äng, mylla på kalkmorän	157	högl. mark					
Summa:		120,65	24,93				104330
	Summa	alstringsbåtnad					100970
	Summa	brukningsbåtnad					3360

——— minskning av värde före torrläggning samt värde efter torrläggning på grund av översvämningsskador, som synemännen uppskattat från 20 till 30 procent.

——— minskning av värde efter torrläggning på grund av att marken icke erhåller full torrläggning.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten A.							
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1+ 2^1,							
W. von Heideken	1-12	39,72					29164
N:a Lundby socken.							
Tranum Ödegården 4^2,							
W. von Heideken	37-40	14,00					14238
Tranum Överstegården 5^6,							
Yngve Kallenberg	43-46	11,71					9586
Summa		65,43					52988
Samfälligheten B.							
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1 + 2^1,							
W. von Heideken	13-34	12,14	1,76				8917
Ving Prästbolet 1^1,							
N:a Vings m.fl. församlingars pastorat, arr. Hj. Blom	35-36		1,40				599
N:a Lundby socken.							
Tranum Ödegården 4^2,							
W. von Heideken	41-42	0,46					213
Tranum Överstegården 5^6,							
Yngve Kallenberg	47-63	10,54	1,71				5963
Tranum Holmagården 2^6,							
Yngve Kallenberg	64	0,17					92

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tranum Ödegården 4[4],							
Axel Frisk	79	0,20					68
Tranum 9[1],							
Nils Persson	80-82, 160	0,88	0,53				1048
Tranum Överstegården 5[4],							
Edvin Karlsson	83-84	0,55	0,25				808
Tranum Överstegården 5[5],							
Bertil Vilhelmsson	85-86	1,00	0,14				923
Tranum Storegården 6[3],							
Bertil Vilhelmsson	87	0,36					162
Tranum Storegården 6[4],							
Karl Oskar Sundh	88-91	0,20	1,92				1120
Tranum Holmagården 3[4],							
Oskar Ek	92-94		1,05				339
Tranum Skattegården 1[3],							
Oskar Ek	95-100		0,89				380
Trädgården 1[1],							
Bertil Vilhelmsson	101-107	2,91	0,25				368
Tranum Storegården 7[1],							
Axel Frisk	108-112	0,60	2,54				2050
Lundby Albrektsgården 8[1],							
Kungl. Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson	113-115	1,14	1,66				1420
Lundby Ledsgården 3[1],							
Johannes Lundström	116-121	4,63	0,40				3983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Äle 4[1],							
Johannes Lundström	122-128	3,28	0,86				3393
Ökull Ambjörnsgården 7[1],							
Julius Kjellanders dödsbo	129-133	2,07					2086
Ökullskvarn 1[3],							
Julius Kjellanders dödsbo	134-137	1,45	0,40				823
Ökullskvarn 1[4],							
Erik Bredelius	138-142	1,25	3,15				4643
Tranum Skattegården 1[10],							
Johan Bryntesson	158		0,31				132
Tranum Skattegården 1[9],							
Johan Bryntesson	159		0,45				175
Tranum 9[3],							
Bertil Johansson	161		0,18				77
Skärvs socken.							
Prinshaga 1[1],							
Erik Bredelius	143-156	1,10	4,10				2042
Valle härads vägstyrelse	157						-
Summa		44,93	23,95				41824
Samfälligheten C.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Holmagården 2[6],							
Yngve Kallenberg	65-67	0,97	0,98				2577
Lundby Erik Olofsgården 2[1],							
Kungl. Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson	68-70	1,81					1971
Lundby Skattegården 13[1],							
Kungl. Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson	71-78	7,51					4970
Summa		10,29	0,98				9518

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A	1-12, 37-40, 43-46	65,43					52988
" B	13-34, 35-36, 41-42, 47-64, 79-160	44,93	23,95				41824
" C	65-78	10,29	0,98				9518
Slutsumma		120,65	24,93				104330

Härlingstorp den 20 mars 1952.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Eric Ringstrand Anders Andersson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten A.							
Öppna ledningen A - A^a - A^b.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Ödeg:n 4^2, W. von Heideken				2660	15	399	399
" Översteg:n 5^6, Yngve Kallenberg				3416	16	547	547
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1+2^1, W. von Heideken				756	15	113	113
Summa				6832		1059	1059
Öppna ledningen A^a - A^c - A^d.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Ödeg:n 4^2, W. von Heideken				764	15	115	115
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1+2^1, Densamme				3158	15	474	
				126	17	21	495
Summa				4048		610	610
Öppna ledningen A^c - A^e.							
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1+2^1, W. von Heideken	542	8	43	1680	15	252	295
Summa	542		43	1680		252	295
Sammandrag.							
Öppna ledningen A - A^a - A^b				6832		1059	1059
" " A^a - A^c - A^d				4048		610	610
" " A^c - A^e	542		43	1680		252	295
Summa	542		43	12560		1921	1964

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten B.							
Öppna ledningen B - B^a - B^b - B^c.							
N:a Vings socken.							
Härlingstorp 1^1+2^1, W. von Heideken				5904	16	945	
				480	17	82	1027
N:a Lundby socken.							
Tranum Ödeg:n 4^2, W. von Heideken				1440	16	230	230
" Översteg:n 5^6, Yngve Kallenberg				4224	16	676	
				1536	17	261	937
Tranum Storeg:n 6^4, Karl Oskar Sundh				768	16	123	
				1056	17	180	303
Tranum Holmag:n 3^4, Oskar Ek				240	17	41	41
Summa				15648			2538
Öppna ledningen B^b - B^e - B^f.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Översteg:n 5^6, Yngve Kallenberg				594	16	95	
	112	10	11	378	19	72	
	112	1	1	378	14	53	232
" Storeg:n 6^4, Karl Oskar Sundh	147	10	15	594	16	95	110
" " 6^3, Bertil Vilhelmsson	48	9	4	162	18	29	33
" Översteg:n 5^5, Densamme	64	9	6	216	17	37	
	72	1	1	243	14	34	78
" " 5^4, Edvin Karlsson	40	1	1	135	14	19	20
Summa	595		39	2700		434	473

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Öppna ledningen B^e - B^g.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Översteg.5^6, Yngve Kallenberg	390	1	4	726	14	102	
	315	13	41	1260	18	227	374
Tranum Holmag:n 2^6, Densamme	45	13	6	180	18	32	38
Summa	750		51	2166		361	412
Öppna ledningen B^h - B^i - B^k - B^l.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Skatteg:n 1^3, Oskar Ek				32	16	5	
				288	18	52	57
Trädgården 1^1, Bertil Vilhelmsson				736	17	125	
				80	18	14	139
Tranum Storeg:n 7^1, Axel Frisk				288	16	46	
				128	12	15	61
Lundby Ledsg:n 3^1, Joh:s Lundström				760	18	137	137
Äle 4^1, Densamme	825	3	25	1400	14	196	
	450	12	54	1560	18	281	556
Ökullskvarn 1^4, Erik Bredelius	1190	3	36	1700	14	238	274
Tranum Skatteg.1^4, Edvin Karlsson				176	16	28	28
" " 1^{10}, Johan Bryntesson				144	16	23	23
Skärvs socken.							
Prinshaga 1^1, Erik Bredelius	980	1	10	1400	12	168	
				1136	16	182	360
Valle härads vägstyrelse				80	16	13	13
Summa	3445		125	9908		1523	1648

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Öppna ledningen $B^i - B^m$.							
N:a Lundby socken.							
Ökullskvarn 1^4, Erik Bredelius	38	8	3	216	16	35	38
Skärvs socken.							
Prinshaga 1^1, Densamme	38	8	3	216	17	37	40
Summa	76		6	432		72	78
Öppna ledningen $B^k - B^n$.							
N:a Lundby socken.							
Äle 4^1, Johannes Lundström	48	7	3	384	18	69	72
Ökull Ambjörnsg:n 7^1, Julius Kjellanders dödsbo	104	18	19	312	18	56	75
Ökullskvarn 1^3, Detsamma	104	11	11	312	18	56	67
Summa	256		33	1008		181	214
Sammandrag.							
Öppna ledningen $B - B^a - B^b - B^c$				15648		2538	2538
" " $B^b - B^e - B^f$	595		39	2700		434	473
" " $B^e - B^g$	750		51	2166		361	412
" " $B^h - B^i - B^k - B^l$	3445		125	9908		1523	1648
" " $B^i - B^m$	76		6	432		72	78
" " $B^k - B^n$	256		33	1008		181	214
Summa	5122		254	31862		5109	5363
Samfälligheten C.							
N:a Lundby socken.							
Tranum Översteg. 5^6, Yngve Kallenberg	12	17	2	40	17	7	9
" Holmag:n 2^6, Densamme	12	17	2	40	17	7	
	200	18	36	500	18	90	
	105	7	7	350	17	60	
	105	6	6	350	16	56	

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²,	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
	30	8	2	150	16	24	290
Lundby Erik Olofsg:n 2[1], Kungl. Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson	30	9	3	150	18	27	
	80	12	10	500	18	90	130
Lundby Skatteg:n 13[1], Kungl. Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson	259	11	28	1620	18	292	320
Summa	833		96	3700		653	749

Slutsammandrag.

Samfälligheten A	542		43	12560	1921	1964
" B	5122		254	31862	5109	5363
" C	833		96	3700	653	749
Slutsumma	6497		393	48122	7683	8076

Härlingstorp den 20 mars 1952

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Erik Ringstrand

Anders Andersson

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A .					
		Öppna avloppet A - A^a - A^b .					
0+11-3	289	Grävning av dyjord m. stubbar	m^3	1300	2:--	2600	
3 - 6	300	- " -	"	1200	1:50	1800	
6 - 9+60	360	- " -	"	1060	1:50	1590	5990
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					601
							6591
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd					1059
Summa:	949						7650
		Öppna avloppet A - A^c - A^d .					
30+36-33	264	Grävning av dyjord	m^3	500	1:50	750	
33 - 36	300	- " -	"	600	1:50	900	
36 - 39	300	- " -	"	420	1:50	630	
39 - 40	100	- " - grus och sand	"	60	2:50	150	
38 + 70		Trumma enligt ritning typ A, b=3,60 m, d=0,60 m	st	1	250:-	250	
30+36 - 40		Inplantering av kräftor				200	2880
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					280
							3160
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd					610
Summa:	964						3770
		Öppna avloppet A^c - A^e .					
45 - 46+78	178	Grävning av torvjord och kalkmorän	m^3	301	2:--	602	
46+78-46+83	5	Korsning av Axvalls kloakledning enligt ritning	st	1	240:-	240	
46+83-49+47	264	Grävning av torvjord och kalkmorän	m^3	413	2:--	826	
49+47-49+52	5	Grävn.,läggn. o.återfylln.	m	5	2:15	11	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
49+47-49+52		225 mm rör med frakt	m	5	3:20	16	
49+47		Rörledningsöga enligt ritning typ B	st	1	35:-	35	
49+52		Brunn enligt ritning typ A, d=0,525 m	"	1	75:-	75	1805
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					180
							1985
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					295
Summa:	452						2280
		Sammandrag.					
	949	Öppna ledningen $A - A^a - A^b$					7650
	964	" " $A - A^c - A^d$					3770
	452	" " $A^c - A^e$					2280
Summa:	2365						13700
		Samfälligheten B .					
		Öppna ledningen $B - B^a - B^b - B^c$.					
9+60 - 12	240	Grävning av dyjord	m^3	270	1:50	405	
- " -		" " grus och sand	"	870	2:50	2175	
12 - 16	400	" " dyjord	"	1500	1:50	2250	
- " -		" " grus och sand	"	1300	2:50	3250	
16 - 21	500	" " dyjord	"	930	1:50	1395	
- " -		" " grus och sand	"	1920	2:50	4800	
21 - 25+50	490	" " dyjord	"	2020	1:50	3030	
- " -		" " grus och sand	"	870	2:50	2175	
25 + 50		Skibord enligt ritning	st	1		2000	
9+60-25+50		Inplantering av kräftor				300	21780
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					2262
							24042

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd					2538
Summa:	1630						26580
		Rörledningen B^a - B^d.					
50-52+80	280	Maskingrävning, läggning och återfyllning	m	280	3:50	980	
52+80-55+21	241	- " -	"	241	2:60	627	
51+73-52+80		Träunderlag	"	107	0:90	96	
52+80-54+50 o. 55 - 55+21		" "	"	191	0:60	115	
50-52+80		300 mm rör med frakt	"	280	5:70	1596	
52+80-55+21		150 - " -	"	241	2:30	554	
50		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45	
52 + 80		Brunn enligt ritning typ A med 0,80 m inre diameter	"	1	120:-	120	
55 + 21		Brunn enligt ritning typ A med 0,45 m inre diameter	"	1	60:--	60	4193
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					417
Summa:	521						4610
		Öppna avloppet B^b- B^e- B^f.					
60 - 65	500	Grävning av dyjord med rötter	m^3	~~1150~~ 620	1:50	~~1725~~ 1005	
- " -		" " grus och sand	"	~~50~~ 25	2:50	~~125~~ 62:50	
62 + 12		Trumma enligt ritning typ A, b=3,60 m, d=0,80 m	st	1	300:-	300	~~2150~~ 1367:50
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					~~217~~ 139:50
							~~2367~~ 1507
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					473
Summa:	500						~~2840~~ 1980

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Öppna avloppet B^e - B^g.					
70+90-75+60	470	Grävning av dyjord med rötter	m^3	~~794~~ 754	1:50	~~1191~~ 1131	
- " -		" " grus och sand	"	124	2:50	310	~~1501~~ 1441
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					~~147~~ 142
							~~1648~~ 1583
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					412
Summa:	470						~~2060~~ 1995
		Öppna avloppet B^h - B^i - B^k - B^l.					
84+70 - 88	330	Grävning av stenbundet grus	m^3	1150	2:50	2875	
- " -		" " dyjord med rötter	"	160	1:50	240	
88 - 91	300	- " -	"	330	1:50	495	
91 - 94	300	- " -	"	250	1:50	375	
- " -		Grävning av stenbundet grus	"	70	2:50	175	
94-94+76	76	" " dyjord	"	60	1:50	90	
94+76-97+84	308	" " "	"	2200	1:50	3300	
97+84-100+24	240	- " -	"	1200	1:50	1800	
100+24-103+04	280	- " -	"	290	1:50	435	
- " -		Grävning av grus och sand	"	120	2:50	300	
103+04-104+74	170	- " -	"	250	2:50	625	10710
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent					1072
							11782
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					1648
Summa:	2004						13430

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Öppna ledningen $B^i - B^m$.				
105-105+94	94	Grävning av dyjord med rötter m^3	170	1:50	306	255
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				27
						282
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				78
Summa:	94					360
		Öppna ledningen $B^k - B^n$.				
110-112+20	220	Grävning av grus och sand m^3	250	2:50	625	
		" " dyjord "	180	1:50	270	895
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				91
						986
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				214
Summa:	220					1200
		Sammandrag.				
	1630	Öppna ledningen $B - B^a - B^b - B^c$				26580
	521	Rörledningen $B^a - B^d$				4610
	500	Öppna ledningen $B^b - B^e - B^f$				1980 ~~2840~~
	470	" " $B^e - B^g$				1995 ~~2060~~
	2004	" " $B^h - B^i - B^k - B^l$				13430
	94	" " $B^i - B^m$				360
	220	" " $B^k - B^n$				1200
Summa:	5439					50155 51080
		Avgår kontant bidrag från 1892 års företag				10000
						40155 ~~41080~~

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten C .				
		Öppna ledningen C - C^a .				
75+60-79	340	Grävning av grus och sand m^3	350	2:50	875	
- " -		" " dyjord "	350	1:50	525	
79-83+24	424	" " grus,sand,pinnmo "	900	3:50	3150	
~~79+90~~,80+25		Trumma enligt ritning typ A, b=3,60 m, d=0,60 m st	~~2~~ 1	250:-	~~500~~ 250	~~5050~~
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				~~501~~ 476
						5276 5551
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				749
Summa	764					~~6300~~ 6025
		Slutsammandrag.				
	2365	Samfälligheten A			✓	13700
	5439	" B			✓	~~41080~~ 40155
	764	" C			✓	~~6300~~ 6015
Summa	8568					~~61080~~ 59880

Härlingstorp den 20 mars 1952.

I tjänsten:

Mel Axelsson

Bil. P II

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härlingstorp, Prinshaga m.fl. hemman i Norra Vings, Norra Lundby och Skärvs socknar av Skaraborgs län. + 89 m

Ifrågavarande företag, som avser sänkning av högvattenståndet i Vingsjön samt fördjupning och utvidgning av dess till- och avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom sjösänkning, varför detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Förrättningen avslutades första gången den 30 maj 1933. Genom dom den 30 november 1937 i underställnings- och besvärsmål, bil. A V och den 3 april 1950 i underställningsmål, bil. A VI, vilka domar vunnit laga kraft, har förrättningen återförvisats till förrättningsmannen att så snart ske kanånyo upptaga densamma till handläggning och därmed vidare lagligen förfara. I nämnda domar föreskrives bland annat, att hänsyn skall tagas till en den 25 juli år 1892 avslutad syneförrättning, som delvis berörde samma avloppssträckor. Handlingar och ritningar, upprättade vid sistnämnda förrättning, ha av sökandena ställts till förrättningsmannens förfogande. På grund av tillkomsten av flera sökande och även med hänsyn till att avloppssträckorna undergått icke oväsentliga förändringar sedan 1933 års förundersökning verkställdes, har denna förundersökning i nödig omfattning kompletterats. Därvid har särskilt arbete nedlagts på att söka fastställa höjdläget på det vid 1892 års förrättning använda jämförelseplanet. Visserligen har ingen av de vid sistnämnda förrättning utmärkta fixpunkterna kunnat återfinnas, men genom att

jämföra bottenlägena i samtliga broar med fast botten samt brobane- och rälshöjder, som förekomma å de äldre profilritningarna har befunnits, att det vid 1892 års förrättning använda jämförelseplanet ligger 9,90 m. högre än det jämförelseplan, som valts för den nu ifrågavarande förrättningen, varvid felet kan antas vara mindre än 0,05 meter. Vid förrättningens förnyade handläggning har nya ritningar med ny avloppslitterering och ägofigursnumrering använts.

Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - A^a - B - B^a - B^b - B^c för avloppet från Vingsjön, B^h - B^i - B^k - B^l för huvudtilloppet samt A^a - A^c - A^d, A^c - A^e, B^a - B^d, B^b - B^e - B^f, B^e - C - C^a, B^I - B^m och B^k - B^h för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras öppet, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Vid 1892 års förrättning föreskriven botten har inritats som en streckad svart linje.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavlopp antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, dock med undantag för den av vattenståndet i Vingsjön beroende marken. Detta vattenstånd kommer nämligen genom företagets utförande endast att återställas till den höjd, som beräknas ha uppkommit genom utförandet av 1892 års förslag och som alltjämt skulle varit rådande, därest avloppen veder-

börligen underhållits.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsströckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom företagets utförande uppkommande gynsammare brukningsförhållanden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B och C. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A och C i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten B har särskild utredning verkställts, bil.R^{II}. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Genom utförandet av samfälligheten B beräknas exceptionella lågvattenståndet i Vingsjön bliva höjt 0,20 m. och exceptionella högvattenståndet sänkt 0,42 m. medan medelvattenståndet förblir oförändrat, allt i jämförelse med de vattenstånd, som motsvara de vid 1892 års syneförrättning fastställda avloppsdimensionerna. För denna samfällighet gäller alltså vattenlagens särskilda bestämmelser beträffande tillåtlighet och tvångsdelaktighet. Då inga bestående skador kunna beräknas uppstå och då värdet av den beräknade jordförbättringen överstiger beräknad kostnad, är samfällighetens utförande enligt

bestämmelserna i 7 kap. 38 § tillåtligt. De särskilda villkoren för tvångsdelaktighet i samfälligheten B äro uppfyllda på så sätt, at 95,949 procent av båtnaden kommer på mark, tillhörig sökandena eller med sökandena jämnställda.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet B , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Utförandet av samfälligheten B förutsätter rensning av c:a 3000 meter avlopp, som ingår i 1892 års företag. Detta arbete bör av kostnadsskäl utföras samtidigt med avloppens ytterligare fördjupning och ombestyras av det nya företaget. Sedan arbetet utförts, skall 1892 års företag ersätta samfälligheten B med 10.000:-- kr. motsvarande beräknad kostnad för återställande av de gemensamma avloppssträckorna i det skick, som föreskrevs vid 1892 års förrättning.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits med undantag dock för de avloppssträckor inom samfälligheten B , som äro gemensamma för denna samfällighet och 1892 års företag, nämligen $B - B^{c}$, B^{h} - 94+76 och 100+24 - 103+84. Dessa sträckor skola underhållas av samfälligheten B tills fem år förflutit efter färdigställandet, varefter underhållet återgår till 1892 års företag.

Avloppssträckan $B^{a} - B^{b}$ korsar Axvall - Stenstorps järnväg vid 13+12 och avloppssträckan $B^{k} - B^{n}$ Skövde - Axvalls järnväg vid 110+90. På den förstnämnda platsen är det under byggnad varande och på den sistnämnda det befintliga genomloppet ~~[illegible]~~ tillräckligt för den nu ifrågakommande torrläggningen, varför några åtgärder berörande järnväg~~en här~~ icke behöva ifrågakomma.

Företaget korsar allmän väg vid 87+50. Även här befintligt genomlopp är tillräckligt för den nu avsedda torrläggningen liksom den äldre, ej i bruk

varande valvbron för samma väg.

Det åligger företaget att, i den mån så av respektive broägare påyrkas, verkställa ombyggnad och förstärkning av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar närmare framgår.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avloppssträckan $A^c - A^e$ korsar en från Axvalls stationssamhälle ledande kloakledning mellan 46+78 och 46+83, vars hjässa ligger högre än avloppets blivande botten. För att denna ledning ej skall skadas skall korsningen utföras som dykarledning på sätt särskild ritning anger.

Beträffande skada å fiske har vederbörande fiskeriintendent verkställt särskild utredning, bil. H^V. Denna utredning har utförts under förutsättning bland annat av viss sänkning av Vingsjöns medelvattenstånd och en häremot svarande minskning av sjöarean. Då det slutliga förslaget ej innefattar någon sådan sänkning, återstår endast den skada å kräftfisket, som beräknas uppkomma genom uppgrävning av avloppssträckorna $A - B - B^c$ och $B^h - B^l$. Fiskeriintendenten uppger, att för avhjälpande av skadan skulle erfordras inplantering av 100 tjog kräftor två år efter grävningsarbetenas avslutande och beräknade år 1949 kostnaderna härför till 350 kronor. Då kostnaderna för inköp av kräftor sedan dess stigit icke oväsentligt, få synemännen föreskriva att företaget, innan grävningsarbetet påbörjas, skall hos länsstyrelsen i Skaraborgs län för ifrågavarande ändamål deponera ett belopp av 500 kronor med skyldighet att, därest vederbörande fiskerikonsulent visar, att inköpet av för ändamålet erforderliga 100 tjog kräftor betingar ett högre belopp, även ersätta den överskjutande kostnaden. Det åligger företaget att skriftligen meddela fiskerikonsulenten, när grävningsarbetet har färdigställts. + 90 m

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jorduppläg, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-

ersättningslängden. Denna är upprättad under antagande av att jorden upplägges med ungefär lika mängder på avloppens bägge sidor. Skulle så ej bli fallet skall längden omräknas och rättas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten C understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A och B skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 79:48 kronor och 62:73 kronor eller tillsammans 142:21 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där-

till hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej få uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Härlingstorp den 20 mars 1952.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Erik Ringstrand Anders Andersson

Bil. R II

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen).

Samfälligheten B .

Avdelning	Ägofigurer	Andel i kostnad för $B-B^a-B^b-B^c$, B^a-B^d, $B^b-B^e-B^f$, B^e-B^g	Andel i kostnad för $B^h-B^i-B^k-B^l$, B_i-B^m, B^k-B^n	Summa	Jordförbättring	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring
		Kronor				
I	13-36,41-42, 47-64,79-100, 158-161	21981 4610 2840 2060 31491		31491	21016	1,4984297
II	100-157	21981	8029 360 1200 9589	31570	20808	1,5172049
III	62-64	1125		1125	551	2,041742
I+II+III	13-36,41-42, 47-64,79-161	31491	9589	41080	41824	0,9822111
I + II	13-36,41-42, 47-61,79-161	30366	9589	39955	41273	0,9680662

Samfälligheten B skall uppdelas i två avdelningar:

I + II med relativtal 0,9680662 samt

III " " 2,041742.

Härlingstorp den 20 mars 1952.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A.						
N:a Vings socken.						
Härlingstorp 1^1+ 2^1,						
W. von Heideken	S	29164		7540	55,039	l
N:a Lundby socken.						
Tranum Ödegården 4^2,						
W. von Heideken	S	14238		3681	26,870	l
Tranum Överstegården 5^6						
Yngve Kallenberg	S	9586		2479	18,091	l
Summa		52988		13700	100,000	50,789
Samfälligheten B.						
N:a Vings socken.						
Härlingstorp 1^1+ 2^1,						
W. von Heideken avd.I+II	S	8917	8632	8632	✓ 21,012	l
Ving Prästbolet 1^1,						
N:a Vings (Skara kommun) m.fl. församlingars pastorat, arr.Hj.Blom avd.I+II		599	580	580	✓ 1,412	
N:a Lundby socken.						
Tranum Ödegården 4^2,						
W. von Heideken avd.I+II	S	213	206	206	✓ 0,501	l
Tranum Överstegården 5^6,						
Yngve Kallenberg avd.I+II	S	5504	5328			
" III		459	937	6265	✓ 15,251	l
Tranum Holmagården 2^6,						
Yngve Kallenberg avd. III	S	92	188	188	✓ 0,458	l
Tranum Ödegården 4^4,						
Axel Frisk avd.I+II	S	68	66	66	✓ 0,161	X

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Tranum 9[1],						
Nils Persson avd.I+II	S	1048	1014	1014	2,468	
Tranum Överstegården 5[4],						
Edvin Karlsson avd.I+II	S	808	782	782	1,904	
Tranum Överstegården 5[5],						
Bertil Vilhelmsson avd.I+II	S	923	894	894	2,176	
Tranum Storegården 6[3],						
Bertil Vilhelmsson avd.I+II	S	162	157	157	0,382	
Tranum Storegården 6[4],						
Karl Oskar Sundh avd.I+II		1120	1084	1084	2,639	
Tranum Holmagården 3[4],						
Oskar Ek avd.I+II	S	339	328	328	0,798	
Tranum Skattegården 1[3],						
Oskar Ek avd.I+II	S	380	368	368	0,896	
Trädgården 1[1],						
Bertil Vilhelmsson avd.I+II	S	368	356	356	0,867	
Tranum Storegården 7[1],						
Axel Frisk avd.I+II	S	2050	1984	1984	4,830	
Lundby Albrektsgården 8[1],						
Kungl.Domänstyrelsen, arr. Evert Andersson avd.I+II	S	1420	1375	1375	3,347	
Lundby Ledsgården 3[1],						
Johannes Lundström avd.I+II	S	3983	3856	3856	9,386	
Äle 4[1],						
Johannes Lundström avd.I+II	S	3393	3285	3285	7,996	
Ökull Ambjörnsgården 7[1],						
Julius Kjellanders dödsbo I+II	S	2086	2019	2019	4,915	
Ökullskvarn 1[3],						
Julius Kjellanders dödsbo I+II	S	823	797	797	1,940	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Skullskvarn 1^4,						
Lars Erik Bredelius avd. I+II	S	4643	4495	4495	10,942	l
Tranum Skattegården 1^{10},						
Johan Bryntesson avd.I+II	S	132	128	128	0,312	
Tranum Skattegården 1^9,						
Johan Bryntesson avd.I+II	S	175	169	169	0,411	
Tranum 9^3,						
Lindström Karl Axel Birger						
Bertil Johansson dog avd.I+II	S	77	75	75	0,183	
Skärvs socken.						
Prinshaga 1^1,						
Lars Erik Bredelius avd.I+II	S	2042	1977	1977	4,813	l
Summa		41824	41080	41080	100,000	40,088
Samfälligheten C.						
N:a Lundby socken.						
Tranum Holmagården 2^6,						
Yngve Kallenberg	S	2577		1706	27,075	l
Lundby Erik Olofsgården 2^1,						
Kungl. Domänstyrelsen,						
arr. Evert Andersson	S	1971		1304	20,708	
Lundby Skattegården 13^1,						
Kungl. Domänstyrelsen,						
arr. Evert Andersson	S	4970		3290	52,217	
Summa		9518		6300	100,000	9,123
Totalsumma		104330		61080		100,000

Härlingstorp den 20 mars 1952

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Eric Ringstrand

Anders Andersson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Inkom den
3. AUG. 1949
Västerbygdens vattendomstol

29 JULI 1933
Västerbygdens vattendomstol

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 12 1462

4050 11

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1952
DIARIE NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Häfte I.

Handlingar angående

Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1933

i Skärvs m. fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1933 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

4 Nitm (Tösa).

~~Bev. se anteckningar häfte II.~~

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen på an-
läggning av mark-
för kraftig härlings-
torp, Prästlaga
m. fl. kommuner
i Södra Vrigs m. fl. socknar
av Skaraborgs län.

Åren 29 mars 1933 å Prästlaga
Närvarande: Undertecknad, ordinarie land-
vattensingenjör och förrättningsman,
samt goda männen Edvin Persson,
Hörstorp, och Sven Wennerstedt Hos-
pitalsgården, Skara, tillkallade för
denne sakägare:
Sökanden:
O. Johansson äg. Prästlagen 1/1 och
Ökullsboen 1/4
Julius Hjelmare " " 1/3 och
Ökull ängsäng:n 7/1
A. J. Lundström " Åle 1/1 Lundby Ledg:n 3/3
och lägh. Rättelsemad
av övriga sakägare:
Domänintendenten, Rytmästare Bertil
Ekberg Åsen kronoumbud
enl. fördragande bet. C I
Bruksman Nils Hermansson Åsen kron-
ställeföreträdesumbud enl. fördrag-
ande bet. C II
Ang. Frisk äg. Tranum Stateg:n 7/1 V
Bertil Wilhelmsson " Trädgården 1/1 V
Edvin Karlsson " Tranum Skattg:n 1/4
Herman Larsson " " " 1/5

Oskar Ek äg. Tramm Skatteg:n 1³ och
" Holmeg:n 8⁴
A. G. Lund " Vale bäck 1'
Härkingstorps Aktiebolag äg. Tramm Öreg:n 4²
och Härkingstorp 2'+2'
genom Inspektor Carl Carlsson
enl. fullmakt bil. F I a
Alfred Magnusson äg. Tramm Storeg:n 6⁴
Erik Andersson arr. kronoegendomen
Lundby Erik Olofsg:n 2', Albrektsg:n 8'
och Skatteg:n 13'
Banmästare P. Pettersson å egen och omyndiga sin Ludvig-
Skara-Stenstorps Järnvägs A.B. enl. fullm. bil. F II

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet samt gjorde skyldige enl. bil. A I.

§ 2

Något för emot syneförrättningen kunde ej anföras.

§ 3

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkarta över det vatten berörda området samt profil över dalgången därifrån.

§ 4

Till ombud för Skövde Axvalls Järnvägs aktiebolag genom Statsrådet Inspektoren Otto Rosander.

§ 5

Yttrandena till förrättningen upptagande på i måga varande dalgångs utbredning

och fördjupning, så att deras därav beroende fiskar nu kunna bortlägga till 1.2 meters djup.

§ 6

Inspektor Carlsson meddelade att vattnet från Vingsjön nu avrinne i två olika avlopp, varav det ena passerade intill Hörlingstorps gård. Vattnet i detta avlopp användes nu till vattning av djur, mått och dylikt. Han yrkade därför att sådana åtgärder skulle vidtagas, att nödigt vatten även efter sänkningen komme att finnas i den ~~södra~~ grenen av avloppet från Sjön som passerar intill Hörlingstorps gård.

§ 7

Hörlingstorps Aktiebolag, genom Andersson, Herman Larsson, Erik Karlsson och Bengt Wilhelmsson jämte sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning så att ändamål deras därav beroende skall nu kunna bortläggas till 1.2 meters djup, bil. A II.

§ 8

Lidköping-Skara-Stenstorps Järnvägs A.B. yrkade att företaget skulle sträcka sig till en vattenbrunn invid avloppet, så att vatten även efter sänkningen kunde rinna till brunnen.

§ 9

Konsistorieombudet framhöll att det på prästgårdens mark vid Övrsjön funnes båt- och badbryggor. Han yttrade att församlingen skulle vidtaga dessa åtgärder, att detta allt framgent kunde på sitt ändamålsenliga begagnas.

§ 10

Det upplystes att något pisksare av betydelse icke bedrefves i sjön och att ingen yrkes pisksare kunnes finnes.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet uppsatt med tillkännagivande, att dessa nämnd uppskattning verkställts och pisksyn vid ~~sjön~~ vattenavledningen upprätthats, nytt sammanträde sedermera att hållas å samma ställe som dagens sedvanen den 30 maj 1933 kl. 17.

Ost och led vid ovan
i tjänsten

Ekdahl

Biträdande gode män:

Allmänneklag — Edvin Persson

Den 30 maj 1933 å Prinskaga

Närvarande: Förestående synemän ~~[illegible]~~, och ~~[illegible]~~ följande sakägare:

Oskar Johansson
J. Hjällander
Aug. Frisk
Bertil Wilhelmsson
Edvin Karlsson
Herman Larsson
Oskar Ek
A. G. Lund
Härlingstorps Aktiebolag genom Fru Ruth Odencrantz, som enligt registreringsbevis, bil. F^{I}b äger firma teckna för bolaget. Fru Odencrantz biträddes av Inspektör Carl Carlsson
Alfred Magnusson
Vings pastorat genom kyrkoherden Henning Thorén enl. protokollsutdrag bil. F^{III}
Kyrkoherde G. Håård såsom innehavare av Vings prästgård.
Lidköping-Skara-Stenstorps järnvägsaktiebolag genom banmästaren R. Pettersson
Rådman Nils Hermansson såsom konsistorieombud
Norra Vings kommun genom Georg Eriksson enl. protokollsutdrag bil. F^{IV}
Valle härads vägstyrelse genom ordföranden Georg Eriksson.

Domänintendenten, nyttomästare ~~Hoss~~
Bertil Ekberg, såsom ledamöterna.

§ 12.

Föreläses det sedan justerade sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade marksernas bättre dikläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Genomgicks syneförrättningens utlåtande och dess bilagor enligt lit. B.

§ 14

Att motaga och förvara till företagets nödiga handlingar och skrifter och att ombesörja delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs Syneförrättningen Julius Kjellander i Ökull.

§ 15

Tjäna och förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till ordföranden.

§ 16

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som

ovan.

I tjänsten:

Axel Jellvik

Biträdande gode män:

Allmänneklag Edvin Persson

N. Vinq

D.o.V.D. N:o 90 – 28.

1930.

8

Bil. A I

Aot 1930

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....

....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel Fem kronor.

D. o. N. N:r 90-28.

1930.

SKARABORGS LÄNS
15 NOV. 1930
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad*e* få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhagstorp, Brushaga m. fl. i V. Vings socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Axvall

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress ..... pr .....

Öfvull den 11 Nov. 1920

O. Johansson

Jordbrukare

Aug. John. Gerdtsson
Fr. Odensvi

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brunsbaga	
Åkle	
Tramm	
Ökull	
Trädgården	
Storgården	
Hedingshorp	
Skattegården	
Övre Prästgård	
Vedlabäck	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bil. A II

Undertecknade tjena ovs härmed med tillstyrkande till den synefrättning, som avser fastställ av vägsträckning för dragning av väg mark till Norande Prästkapa m. fl. Hemman i Skärs m. fl. Socken av Skaraborgs län, och yrka vi på förrättens utsträckning, så att jämväl dikes däruv belägne mark må komma förslagas till 1.2 meters djup.

Stenhaga den 29 mars 1933

Karlsgårds H:n. Edvin Andersson

Herman Larsson Edvin Karlsson

Bertil Wilhelmsson

Bestyrkes:

Allmänneslag Edvin Persson

12 94/286. Bil. A III

Avskrift.

Från länsstyrelsen i Skaraborgs
län till Statens lantbruks-
ingenjör för kännedom.

D:790 år 1932.
d.5/7 1932.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

I en av Eder med skrivelse den 22 juni 1932 jämte yttranden av statens lantbruksingenjör och domänintendenten i länet till Kungl. domänstyrelsen överlämnad ansökning har arrendatorn av kronoegendomen 2 mantal Lundby nr 2, 6, 8 och 13 i Lundby socken, Edvin Andersson anhållit om tillstånd att för den arrenderade markens bättre torrläggning får förena sig med sökandena till under handläggning varande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Prinshaga med flera hemman.

Vid ärendets föredragning denna dag har styrelsen prövat gott förklara, att styrelsen finner hinder ej möta för Andersson att vidtaga den ifrågasatta åtgärden; vilket styrelsen härmed velat meddela Eder till kännedom samt för vederbörandes underrättande. Stockholm den 5 juli 1932.

D. af Wåhlberg

/ Gunnar Malmström.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar Dahlström

Angående torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Lundby nr 2, 6, 8 och 13.

13

Bil. B I

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prinshaga m. fl. hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, tisdagen den 30 maj 1933 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Skärvs socken: Prinshaga.

I Norra Lundby socken: Ökullskvarn, Ökull Ambjörnsgården; Lundby Ledsgården, Albrektsgården, Erik Olofsgården och Skattegården; Tranum Storegården, Skattegården, Holmagården, Ödegården och Överstegården; Äle, Rännemad; Trädgården, Välebäck och Härlingstorp.

I Norra Vings socken: Prästbolet.

Skara den 7 april 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Skärvs sockens kyrka den 23 april 1933 betygas:

J. Ahlstrand. v. Pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 13 april 1933

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

14.

Bil. B II

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prinshaga m. fl. hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, tisdagen den 30 maj 1933 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Skärvs socken: Prinshaga.

I Norra Lundby socken: Ökullskvarn, Ökull Ambjörnsgården; Lundby Ledsgården, Albrektsgården, Erik Olofsgården och Skattegården; Tranum Storegården, Skattegården, Holmagården, Ödegården och Överstegården; Äle, Rännemad; Trädgården, Välebäck och Härlingstorp.

I Norra Vings socken: Prästbolet.

Skara den 7 april 1933.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i N. Vings sockens kyrka den 23/4 1933 betygas:

H. Lindberg

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 13 april 1933

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

15.

Bil. B III

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prinshaga m. fl. hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, tisdagen den 30 maj 1933 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Skärvs socken: Prinshaga.

I Norra Lundby socken: Ökullskvarn, Ökull Ambjörnsgården; Lundby Ledsgården, Albrektsgården, Erik Olofsgården och Skattegården; Tranum Storegården, Skattegården, Holmagården, Ödegården och Överstegården; Äle, Rännemad; Trädgården, Välebäck och Härlingstorp.

I Norra Vings socken: Prästbolet.

Skara den 7 april 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i N. Lundby sockens kyrka den 23 april 1933 betygas:

~~H. David Fuller~~

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 13 april 1933

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bilaga C

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prinshaga m. fl. hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, tisdagen den 30 maj 1933 klockan 17 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Skärvs socken: Prinshaga.

I Norra Lundby socken: Ökullskvarn, Ökull Ambjörnsgården; Lundby Ledsgården, Albrektsgården, Erik Olofsgården och Skattegården; Tranum Storegården, Skattegården, Holmagården, Ödegården och Överstegården; Äle, Rännemad; Trädgården, Välebäck och Härlingstorp.

I Norra Vings socken: Prästbolet.

Skara den 7 april 1933.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att föreslående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning Lisdagen den 11 april 1933, bevittnas i tjänsten.

Sven Hallin

Bilaga D I

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, onsdagen den 29 mars 1933 kl. 14 för överläggning av mark tillhörande Kärlingstorps, Prinshaga m. fl. i N. Vings m. fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. O. Johansson, Prinshaga	Axvall
2. Julius Kjällander, Öhull	"
3. A. J. Lundström, Åle	"
4. ark. Edvin Andersson Lundby	"
5. Aug. Fiske Tranum	"
6. Bertil Wilhelmsson "	"
7. Edvin Karlsson "	"
8. Herman Larsson "	"
9. Oskar Ek "	"
10. Axel G. Lund "	"
11. Kärlingstorps Aktiebolag, Kärlingstorp	"
12. Matilda Johansson Tranums gård	"
13. Alfred Magnusson Tranum	"
14. arr. Gustav Blom Prästbolet	"
15. Kungl. Maj:ts Befallningshavande	Skara
16. Lidköping-Skara-Stenstorps Järnv. A.B.	Götaborg
17. Skövde-Axvalls Järnväg	Skövde.

Skara den 9 mars 1933.

I Länsstyrelsen:

G. Rudbeck

Bilaga D II

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga. Lördagen den 30 maj 1933 kl. 17 för överläggning av marke lidkörande Prinshaga m.fl. beträffande i skrivelse m.fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

1. Oskar Johansson	Prinshaga	Axvall
2. J. Källander	Ekull	"
3. A. J. Lundström	Älle	"
4. arb. Edvin Andersson	Lundby	"
5. Aug. Fiske	Spannum	"
6. Bertil Wilhelmsson	Spannum	"
7. Edvin Karlsson	Trädgården	"
8. Herman Larsson	Spannum	"
9. Oskar Ek	"	"
10. Aut. G. Lund	"	"
11. Härlingstorps Aktiebolag	Härlingstorp	"
12. Matilda Johansson	Spannumsgård	"
13. Skaraförde Nilsson		Alingsås
14. Alfred Magnusson	Spannum	Axvall
15. arb. Kj. Blom	Prästgården, Ving	"
16. Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg		AB. Göteborg
17. Skövde-Axvalls Järnväg		Skövde
18. Rådman V. Hermansson		Skara
19. Domänintendent B. Ekberg	Dagsnäs	H. Bjärnum.

Skara den 13 april 1933.

T. Bjästeri
Otto Hallin

Den 24 maj underrättelsen om sammanträdet avsänts till

20. Ordföranden i Skövde kommunalnämnd, Robert

Wilson, Axvall samt (2:1) till Valle Härads Vägstyrelses ordförande Georg Bergendahl, Hunnaberg, Axvall.

Skara den 24 maj 1913

Hans Hallin

20

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKONTORET.

Nr 543.

Från länsstyrelsen i Skaraborgs län till Lantbruksingenjör Sven Hallin för kännedom.

Bil. C I

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad lantbruksingenjören Sven Hallin hit anmält kommer laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Prinshagen m. fl. hemman inom Skärvs och Norra Lundby socknar att hållas hos O. Johansson, Prinshaga, onsdagen den 29 mars 1933 kl. 14.

Då förrättningen berör kronoegendomen 1/2 mantal Lundby nr 8 Albrektsgården i Norra Lundby socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 23 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Åhgren J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Bil. C II

Rådmannen Nils R. Hermansson.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande Prinshagen m. fl. hemman inom Skärvs och Norra Lundby socknar, av vilken förrättning lönebostället Ving Prästebolet i Norra Vings socken kommer att beröras, utsatts att hållas hos O. Johansson, Prinshaga, onsdagen den 29 mars 1933 kl.2 e.m., förordnar domkapitlet härmed Eder att under förrättningen i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda löneboställes rätt och bästa.

S k a r a d o m k a p i t e l den 22 mars 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Emil Brunsund

Nils Hermansson.

Bil. F I a

Tulmakt för Inspektör Carl Carlsson
på Härlingstorp, att vid syne-
förrättningen å Prinskaja den 29/3 33
att å mina vägnar föra
mitt talan.

Härlingstorp d. 29 mars 1933.

Härlingstorps Al.-B.
Ruben Odencrantz.

Bilaga: F I 6

Av avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen.
Stockholm.

Att Kungl. Paten- och Registreringsverket den 13 juni 1898 beviljat registrering för Härlingstorps aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte å Härlingstorp, Norra Ving socken av Skaraborgs län, enligt en den 4 juni 1926 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av fru Ruth Odencrants i Norra Vings socken, att firman tecknas av styrelseledamoten, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 februari 1932.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

/Sigill/

Rätt avskrivet enligt oss företett original betyga:

Gustaf Håård.
Kyrkoherde i N. Ving.

Bertil Zandrén.
Pastorsadjunkt i N. Ving.

Vidimeras ex officio:

24

Bil. F II

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

Telegr.-adr.: VEGEBANAN.

GÖTEBORG den

Banmästare R. Pettersson i Skara befullmäktigas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos O. Johansson, Prinshaga, onsdagen den 29 mars 1933 kl. 14, angående torrläggning av mark tillhörande Prinshaga m.fl. ställen inom Skärvs och N.Lundby socknar av Skaraborgs län.

Förrättningen synes beröra en bro.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Göteborg den 16 mars 1933.

FÖR LIDKÖPING-SKARA-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

Bevittnas:

H. Brovall / Sylvenarts

Bil. F III

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. kyrkostämma med S:t Tuna pastorats församlingar den 26 maj 1930

---

§ 2.

Till ombud för S:t Tuna pastorat att närvara vid syneförrättning för möjligt beslut ang. Tingsjöns sänkning samt därvid bevaka S:t Tuna pastorats intresse utsågs parkjunkaren Henning Thorén med hemmansägaren Herman Andersson såsom suppleant.

Justerat
Gust. Håård
Johan Andersson.

Som ovan
H. Lindskog
ordf.

Rätt utdraget styrker
H. Lindskog.

Bil. F IV

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med N. Vings kommunalnämnd den 22.5 1933.

- - - - - - § 1 - - - - - -

§ 2

På grund av ev. sänkning av Vingsjön beslöt nämnden, att kommunens tält skulle bevakas bekr. förhyrd badplats och skulle nämnden senare pröva framlagda förslag om kompensation. Till ombud vid sammanträde å Prästhaga den 30 maj 1933 valdes agronom Georg Ericson med underteckning Ericson som ersättare. Justerat: Som ovan
Georg Ericson Robert Ericson
Carl Adolfsson Ordförande

Rätt utdraget, Sekreterare
Robert Ericson
Ordf.

27

Bil. G.

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

1184/1933.

Till statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

Med skrivelse till kungl.kammarkollegiet den 7 innevarande april har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön för torrläggning av mark tillhörande Prinshaga med flera hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län.

Kungl. kollegiet har icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 11 april 1933.

På kammarkollegiets vägnar:

Axel Reuterskiöld

Sven Nilsson

Angående sänkning för torrläggningsändamål av avloppet från Vingsjön i Skärvs med flera socknar av Skaraborgs län.
B III nr 165.
cru. S.D.

28

Bil. H I

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

3/69

Till

Fiskeriintendenten T.Freidenfelt.

Med överlämnande av lantbruksingenjören S.Hallins skrivelse den 7 april 1933 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av den s.k. Vingsjön m.m. inom Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län vill Kungl.Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap.43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 13 april 1933.

./.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

29

Bil. H II

Avskrift.

D.& V.D. 31-94
1932.

Förordnande.

Fiskeriintendenten T. Freidenfelt förordnas härmed jämlikt 10 kap. 43 § V.L., att såvitt angår ifrågavarande företags inverkan å fisket såsom sakkunnig biträda vid förrättningen och i frågan avgiva utlåtande; införväntande länsstyrelsen från honom bevis om förordnandets mottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1933.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 innevarande månad förordnat undertecknad att till förrättningsmannen avgiva yttrande i ärende angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prinshaga m.fl. hemman i Skärvs, Norra Lundby och Norra Vings socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken samt sänkning av avloppet från Vingsjön, får jag jämlikt 10 kap. 43 § andra stycket vattenlagen vördsamt meddela, att ifrågavarande yttrande icke kan avgivas utan undersökning på platsen. Karlstad den 29 april 1933.

T. Freidenfelt.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Lantbruksingeniör Sven Hallin.

Bil. H III

Till Herr Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande i ärende angående sänkning av Vingsjön, Spångsjön och ett mindre vatten /Prinshagasjön/, inom Skärvs m.fl. socknar, Skaraborgs län, och jag efter anmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, att yttrandet i fråga icke kunde avgivas utan undersökning på platsen, den 3 dennes förordnats att såsom sakkunnig biträda vid förrättningen och i frågan avgiva utlåtande, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget på grund av 7 kap. 39 § vattenlagen anser jag icke finnas.

Enligt de i Eder skrivelse den 25 dennes meddelade upplysningar skulle något avlopp från Prinshagasjön icke grävas. Spångsjön skulle komma att försvinna.

Man måste sålunda utgå från, att båda dessa sjöar komma att antingen bliva helt torra eller förvandlade till ur fiskerisynpunkt värdelösa träsk, där fisk icke kan uppehålla sig.

Vid bedömande av sänkningens inverkan på fisket måste sålunda i första rummet hänsyn tagas härtill. Sjöarna hava en sammanlagd areal av 6,59 hektar. I sjöar av denna typ kan påräknas en årlig fiskavsättning av c:a 5 kg, vilket kan beräknas i penningar motsvara c:a 4 kr., pr hektar. Den årliga förlusten skulle sålunda

utgöra omkring 27 kronor. Härtill kommer förlusten av kräftfisket. Vid det besök på platsen jag på grund av sistnämnda förordnande företog den 11 dennes utröntes, att kräftor finnas och kräftfiske idkas i ån mellan Spångsjön och Vingsjön. Bestämda uppgifter om fångstens utfall stodo visserligen icke att erhålla, men jag har skäl att antaga, att fångsten kan uppskattas till åtminstone 2 tjog kräftor om året. Om värdet beräknas till 2 kronor per tjog skulle alltså årsfångstens värde utgöra minst 4 kronor per år. Den totala förlusten kan alltså beräknas till 31 kronor pr år.

Då hela ån mellan Vingsjön och Hornborgasjön skulle omgrävas, kommer vidare kräftbeståndet å denna sträcka att förstöras. Huru stor avkastningen är kunde icke utrönas, men den torde kunna skattas till åtminstone 10 tjog pr år. Fångstens årsvärde skulle alltså vara omkring 20 kronor.

Till de nämnda skadorna kommer den, som tillfogas fisket och kräftfångsten i Vingsjön. Denna skada är som alltid vid sjösänkningar omöjligt att uppskatta exakt. Vissa hållpunkter för bedömande av densamma kunna emellertid lämnas.

Vingsjön, som jämte andra sjöar i Valle härad undersökts år 1920 av framlidne fiskeristipendiaten docenten A. Söderström, är en god fisksjö, om än avkastningen för strandägarna på grund av obehöriga personers fiske är mindre än den kunde vara. Fiskbeståndet utgöres av gädda, abborre, mört, id, sarv, sutare, lake och något ål. Kräftor finnas även. På grundval av de upplysningar, som stodo att vinna vid mitt besök, anser jag värdet av fiskavkastningen kunna skattas till åtminstone 5 kronor pr hektar. Om arealminskningen skattas till 1,5 hektar, skulle alltså förlusten i avkastningen genom arealminskningen utgöra omkring 7 kronor pr år.

Denna skada är emellertid säkerligen den minsta som åstadkommes genom sänkningen. En större skada åstadkommes genom utflyttningen av strandlinjen i och för sig, d.v.s. genom torrläggningen av strandområdet med till omkring 1 meters djup. Strandområdet är det med hänsyn till produktionen av föda för småfisken, för dennas vistelseorter och för leken värdefullaste området i sjön. Även en strand, som närmast nedom den normala eller högvattenlinjen är långsluttande, blir i regel en längre eller kortare sträcka längre ut mera brantstupande. Då vattenståndets sänkande berör detta område, blir därför det nya strandområdet mindre värdefullt än det gamla.

Strandens växtlighet och djurvärld når också blott ned till ett visst djup. Småningom blir visserligen genom gyttje- eller dybildning den nya stranden mera långsluttande, men denna process kräver lång tid, liksom även förflyttningen av växtlighet och djurliv nedåt kräver sin tid.

Allt detta medför skadliga följder för fisklivet. Härtill kommer, att gäddans och braxens lekplatser gå förlorade genom sänkningen och att det dröjer, innan nya hinna utbildas.

Att i penningar skatta den skada å fiskavkastningen, som åstadkommes genom de nämnda inflytelserna, låter sig icke göra annat än gissningsvis, med stöd av erfarenheterna från andra sänkningsföretag. Jag anser emellertid icke, att skadan överskattas, om man värderar den till en tiondel del av sjöns avkastning under loppet av 10 år. Om värdet av avkastningen beräknas till 90 kronor, skulle alltså den årliga förlusten under 10 år utgöra 9 kronor, tillsammans alltså 90 kronor.

De ovan omnämnda årliga skadorna å tillhopa 58 kronor motsvara kapitaliserade efter 5 % ett kapitalbelopp av 1160 kronor. Om härtill lägges 90 kronor skulle alltså värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för torrläggningsföretaget, utgöra tillhopa 1250 kronor.

Åtgärder till skydd för fisket. I Eder skrivelse av den 25 sistlidne april meddelas, att medelvattenståndet i sjön icke behöver med hänsyn till torrläggningen sänkas under + 11,o, men beräknas genom grävningen komma på + 10,5, om icke särskilda åtgärder i avloppet vidtagas. Det mötte emellertid intet hinder att, därest sådant ur fiskets synpunkt vore förmånligt, hålla medelvattenståndet i Vingsjön på + 11,o, vilket skulle ske genom vidgning av utloppet och anbringande av en träspånt.

Jag anser det otvivelaktigt, att det skulle vara förmånligt för fiskbeståndet i Vingsjön, om medelvattenståndet icke sjönke under 11,o, och får därför föreslå, att de ovannämnda åtgärderna vidtagas. Vid min beräkning av inverkningarna på fisket har jag även utgått från, att blivande medelvattenståndet blir 11,o. Vid större sänkning bliva skadorna större.

Att medelvattenståndet hålles på en så hög nivå som torrläggningsföretaget gör möjligt är av vikt utom i de ovan berörda hänseendena även med tanke på braxenbeståndet. Braxen kräver för

sin existens ett icke för ringa vattendjup. Många exempel, bland annat Hornborgasjön, visa att om en sjö sänkes så att vattendjupet allestädes i sjön blir ringa, braxenbeståndet blir allt sämre och småningom helt försvinner. Vilket minsta vattendjup, som är nödvändigt för braxenbeståndet på den breddgrad och höjd över havet, varom här är fråga, kan icke med bestämdhet avgöras. Jag skulle emellertid icke tro, att detta minimidjup nämnvärt understiger 4 meter, och säkert är, att ett djupområde med avsevärt större djup är förmånligt för braxenbeståndet. Nu är enligt doc. Söderströms upplodning maximidjupet i Vingsjön omkring 5 meter. Varje sänkning av detta djup är därför riskabel med hänsyn till braxenbeståndet.

Några andra åtgärder till skydd för fisket i själva Vingsjön anser jag mig icke böra föreslå.

För upphävande av den skada på kräftstammen, som uppkommer genom uppgrävning av ån ned till Hornborgasjön, anser jag emellertid insättning av kräftor böra ske i densamma. Denna insättning bör emellertid icke ske förr än två år efter det uppgrävningen avslutats, för att slänterna skola hinna sätta sig och växtlighet och smådjurliv på nytt hunnit utbilda sig. Insättningsmängden bör utgöra 100 tjog.

Jag får alltså föreslå, att för inplantering av kräftor i ån mellan Vingsjön och Hornborgasjön avsättes ett belopp av 200 kronor, vilket belopp torde böra nedsättas exempelvis hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande, och att fiskerikommittén i länet anmodas att genom sin fiskerikonsulent två år efter grävningsarbetenas avslutande på bekostnad av nämnda belopp inköpa och i nämnda vattendrag utsätta 100 tjog kräftor eller den mängd, som kan erhållas för det nedsatta beloppet.

Jag får slutligen hemställa, att erhålla transsumt ur synemännens utlåtande i vad angår de i detta yttrande berörda frågor. Karlstad den 18 maj 1933.

T. Fredenfelt

-34

Bil. 7 I

~~VÄGAR OCH VATTENBYGGNADSBYRÅN~~
~~DISTRIKTSCHEFEN~~

ÖVERSTELÖJTNANT A. ASPLUND
GÖTEBORG
Väg-, Bro- och Järnvägsärenden
Telefon 34348

Göteborg den 27 maj 1933.

Lantbruksingenjören m.m.
Herr Sven Hallin,
SKARA.

Från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har till mig för granskning översänts en plan av Vingsjöns vattenavledningsföretag för avgivande av yttrande direkt till förrättningsmannen.

Sedan ärendet av mig remitterats till Västergötland - Göteborgs Järnvägsaktiebolag för yttrande, har från Järnvägen mottagits bilagda skrivelse med erinringar rörande åtgärder i de avseenden företaget berör Västergötland - Göteborgs järnvägar och har jag sedan granskat förslaget samt försett detsamma med påskrift om godkännande jämlikt 10:52 V.L. under villkor att de i Västgötabanans skrivelse gjorda påpekandena iakttagas vid arbetets utförande.

Granskningsarvode har uttagits för undvikande av onödig omgång medelst postförskott och bilägges kvitto å beloppet.

Göteborg som ovan.

KUNGL. VÄG- o. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR
GÖTEBORG

35

Bil. J II
Fia 122/33

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Baninspektören Herr Överstelöjtnant A. Asplund,

Göteborg.

Till svar å remissskrivelse av 16 dennes med tillhörande handlingar rörande planen för Vingsjöns Vattenavledningsföretag år 1933 har jag äran meddela, att följande måtte iakttagas vid fördjupning under järnvägsbron vid km. 18/070.

Åtgärder för hindrande av utskärning och frostskada under landfästena böra vidtagas. Enbart stensättning anse vi icke tillfredsställande.

Den brunn, som uppförts för vattentagning till lokomotiven, måste, om så anses behövligt, fördjupas och tilloppet till brunnen
./. sänkas under lägsta vattenytan. Den är utförd enl. bifogade skiss.


Dessa arbeten påfordra vi, att vattenavledningsföretaget bekostar, enär vi hava den uppfattningen, att vattenavledningsföretaget huvudsakligen har till föremål att genom sänkning av Vingsjöns vattenyta åstadkomma landvinning åt jordägarne.

./. Remisshandlingarne återgå.

Göteborg den 24 maj 1933.


För VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Johan Nyström



Skiss af vattentag för lok å L.J.S.J. trm. 18/065

Skala 1:100.



Intagsröret sänkes till höjden
+9.10 över vattenledningsföretagets
O-plan.

Hby 22 Okt. 1926.

K. Lundström

K, 56

Bil. 7k

Årsförliga vattenåtgången vid Härlingstorp

100 st nötkreatur 30 lit pr. djur i dag	3000
20. hästar 40. .	800
Tvätning av mjälken i disk	500
hushållet 10 st	400
trädgården	1000
tryggthuset	500
Sima Liter	6200

Härlingstorp den 7/4 1933

Carl Carlsson

Inspektor

Kraftpris 7 öre/kvartt mindre vintern 8 mån
J. " " sommarn 4 mån

Dock är 4 kvartt satt abonnerade och kosta
alltså intet mindre, vid så liten förbrukning.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga L.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Denna längd åtföljes av bilaga L^{II} i häfte II.

Hälsingborg den 20/3 1952

Mellström

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vings socken					
Härlingstorps	142		1+1	1	Härlingstorps Aktiebolag åker, kärrtorv på märgel
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				4a	" — " —
				4b	" — " —
				4c	" — " —
				4d	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
				7	" — " —
				7a	" — " —
Norra Lundby socken					Summa
Framme Ökegården	42		355/1000		Härlingstorps Aktiebolag
				8	åker, kärrtorv på märgel
				9	" — " —
				10	" — " —
				11	" — " —
					Summa
" Övre Ökegården	56		813/1000		Mathilda Johansson
				12	åker, kärrtorv på märgel
				13	" — " —
				14	" — " —
				15	" — " —
				16	" , mylla på kalkmorän
				16a	äng, kärrtorv
				17	åker, mylla på kalkmorän
				17a	äng, kärrtorv
				18	åker, mylla på kalkmorän
				19	" — " —
					Övre Öke

39
21

39

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.70	2	29							400	916	-	700	1603	-	300	687	-
"	2	80							"	1120	-	"	1960	-	"	840	-
"	2	45							"	980	-	"	1715	-	"	735	-
"	8	19							"	3276	-	"	5733	-	"	2457	-
0.8	5	78							500	2890	-	"	4046	-	200	1156	-
1.30	2	46							750	1845	-	800	1968	-	50	123	-
1.30	1	20							650	780	-	700	840	-	"	60	-
0.8	5	09							350	1781	50	600	3054	-	250	1272	50
0.7	1	62							400	648	-	700	1134	-	300	486	-
"	3	50							"	1400	-	"	2450	-	"	1050	-
0.8	3	84							"	1536	-	"	2688	-	"	1152	-
1.30	0	50							750	375	-	850	400	-	50	25	-
	39	72								17547	50		27591	-		10043	50
0.6	3	90							300	1170	-	700	2730	-	400	1560	-
0.7	3	40							400	1360	-	"	2380	-	300	1020	-
0.7	3	40							"	1360	-	"	2380	-	"	1020	-
0.8	3	30							"	1320	-	"	2310	-	"	990	-
	14	05								5210	-		9800	-		4590	-
0.60	4	77							300	1431	-	700	3339	-	400	1908	-
0.80	2	54							400	1016	-	"	1778	-	300	762	-
"	2	54							"	1016	-	"	1778	-	"	762	-
1.—	1	86							500	930	-	"	1382	-	200	372	-
0.90	2	05							450	922	50	"	1435	-	250	512	50
0.50							25		-			-				-	
0.70	2	28							400	912	-	700	1596	-	300	684	-
0.50							23		-			-				-	
0.90		72							450	324	-	700	504	-	250	180	-
0.70	2	05							450	922	50	800	1640	-	350	717	80
	18	81					48			7474	-		13372	-		5898	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				19a	äng, kärrtorv
				20	åker, mylla på kalkmorän
				21	äng, kärrtorv
				22	" -"-
				23	åker, mylla på kalkmorän
				24	" -"-
				25	äng, kärrtorv
				26	" "
				27	åker, mylla på kalkmorän
					Summa
Norra Vings socken					
Härlingstorps	1/2	1+1			Härlingstorps Aktiebolag
				28	åker, mylla på kalkmorän
				29	äng, kärrtorv
				30	åker, mylla på kalkmorän
				31	äng, kärrtorv
				32	åker, mylla på, kalkmorän
				33	" -"-
				34	äng, kärrtorv
				35	åker, mylla på kalkmorän
				36	äng -"-
				37	åker -"-
				38	äng -"-
				39	åker -"-
					Summa
Vings Prästbolet	1	1/2			Kyrkofonden arr. L. Blom
				40	äng, mylla på kalkmorän
				41	" -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18	81						48		7474	-		13372	-		5898	-
0,50								18	—			—			—		
0.40	1	26							250	315	-	800	1008	-	550	693	-
0.20				55					150	82	50	700	385	-	〃	302	50
0.50				59					300	177	-	800	472	-	500	295	-
1.-		26							650	169	-	900	234	-	250	65	-
0,60	1	80							400	720	-	〃	1620	-	500	900	-
0,10				35					100	35	-	600	210	-	〃	175	-
0,10				15					〃	15	-	〃	90	-	〃	75	-
0.80		65							500	325	-	800	520	-	300	195	-
	22	78	1	64				66		9312	50		17911	-		8598	50
0,70	3	50							400	1400	-	700	2450	-	300	1050	-
0,40				50					250	125	-	〃	350	-	450	225	-
0,60	1	35							400	540	-	800	1080	-	400	540	-
0,20				29					150	43	50	700	203	-	550	159	50
0.50		45							300	135	-	800	360	-	500	225	-
0,50	1	56							350	546	-	900	1404	-	550	858	-
0,30				40					200	80	-	800	320	-	600	240	-
0.70		50							400	200	-	〃	700	-	400	200	-
0,20				07					150	10	50	700	49	-	550	38	50
070		70							400	280	-	800	560	-	400	280	-
0,40				50					200	100	-	600	300	-	〃	200	-
0.70		26							500	130	-	900	234	-	〃	104	-
	8	32	1	76						3590	-		7710	-		4120	-
030				55					20	11	-	100	55	-	80	44	-
〃				85					〃	17	-	〃	85	-	〃	68	-
			1	40						28	-		140	-		112	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skärvs socken					
Vätebäcke	1		lägh.		Aug. J. Lund
				42	äng, mylla på kalkmorän
Framme Skattegården	15				Herman Larsson
				43	äng, mylla på kalkmorän
				43a	äng, mylla på kalkmorän
Norra Lundby socken					
Framme Östergården	44		57/1000		Aug. Fisk
				44	åker, mylla på kalkmorän
" "	45		8/1000		Aug. Fisk
				45	åker, mylla på kalkmorän
" Övre Östergården	53		42/100		Herman Larsson
				46	åker, mylla på kalkmorän
				47	äng, kärrlov
					Summa
" "	54		28/1000		Edvin Karlsson
				48	åker, mylla på kalkmorän
				49	äng, kärrlov
					Summa
" "	55		27/1000		Bertil Wilhelmsson
				50	åker, mylla på kalkmorän
				51	äng, kärrlov
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,40			51						50	25	50	100	51	=	50	25	50
030			45						50	22	50	200	90	-	150	67	50
			45						250	112	50	800	360	-	550	247	50
			90							135	-		450	-		315	-
070		20							400	80	-	800	160	-	400	80	-
050		16							300	48	-	800	128	-	500	80	-
050		72							300	216	-	800	576	-	500	360	-
0.20				06					150	9	-	650	39	=	"	30	-
		72		06						225	-		615	-		390	-
060		55							400	220	-	800	440	-	400	220	-
020				25					150	37	50	650	162	50	500	125	-
		55		25						257	50		602	50		345	-
060	1	-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
0,20				14					150	21	=	650	91	-	500	70	-
	1	-		14						421	-		891	-		470	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tranum Storegården	63		32/1000		Bertil Wilhelmsson
				52	åker, mylla på kalkmorän
" "	64		110/1000		Alfred Magnusson
				53	åker, mylla på kalkmorän
				54	äng, kärrtorr
				55	" "
				56	" "
					Summa
" Holmagården	34		61/1000		Oskar Ek
				57	äng, mylla på kalkmorän
				58	" -"-
				59	åker -"-
					Summa
" Skattegården	13		82/1000		Oskar Ek
				60	äng, mylla på kalkmorän
				61	åker -"-
				62	" -"-
				63	äng -"-
				64	" -"-
				65	åker -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,60	36							400	144	-	900	324	-	500	180	-
0.60	20							400	80	-	900	180	-	500	100	-
0.10			29					100	29	-	700	203	-	600	174	-
0.10			78					"	78	-	"	546	-	"	468	-
0.20			85					150	127	50	800	680	-	650	552	50
	20	1	92						314	50		1609	-		1294	50
0.20			32					150	48	-	800	256	-	650	208	-
"			73					50	36	50	300	219	-	250	182	50
0.90	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
	15	1	05						174	50		610	-		435	50
0.20			48					20	9	60	100	48	-	80	38	40
0,80	50							550	275	-	900	450	-	350	175	-
"	25							"	137	50	"	225	-	"	87	50
0.20			41					20	8	20	100	41	-	80	32	80
0.60			95					400	380	-	900	855	-	500	475	-
0.70	69							500	345	-	"	621	-	400	276	-
	1	44	1	84					1155	30		2270	-		1084	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trädgården	1'		tägh.		Bertil Willelmsson
				66	äng, mylla på kalkmorän
				67	åker -"-
				68	äng -"-
				69	" -"-
				70	åker -"-
				71	" -"-
				72	" -"-
					Summa
Tramm Stregsn	7'		tägh.		Anz. Fisk
				73	äng, kärrbon
				74	åker, mylla på kalkmorän
				75	äng, kärrbon
				76	" "
				77	åker, mylla på kalkmorän
					Summa
Lundby Abrahamsgsn	8'		1/2		Kronan arr. Edvin Andersson
				78	äng, kärrbon
				79	" "
				80	åker, mylla på kalkmorän
					Summa
" Ladegården	3'		1/2		A. J. Lundström
				81	äng, kärrbon
				82	åker, mylla på kalkmorän
				83	" -"-
				84	" -"-
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9			03					50	1	50	100	3	-	50	1	50
1.30		14						850	119	-	900	126	-	"	7	-
0.60			15					350	52	50	700	105	-	350	52	50
0.40			25					250	62	50	"	175	-	450	112	50
0.80		80						600	480	-	900	720	-	300	240	-
"		35						"	210	-	"	315	-	"	105	-
"	2	56						"	1536	-	"	2304	-	"	768	-
	3	85		43					2461	50		3748	-		1286	50
0.40			65					250	162	50	800	520	-	550	357	50
0.90		15						600	90	-	900	135	-	300	45	-
0.10			85					50	42	50	950	332	50	400	340	-
0.30			104					200	208	-	700	728	-	500	520	-
1.00		45						650	292	50	900	405	-	250	112	50
		60	254						795	50		2170	50		1375	-
0.10			82					50	41	-	550	410	-	450	369	-
0.30			84					200	168	-	800	672	-	600	504	-
1.-	1	14						650	741	-	900	1026	-	250	285	-
	1	14	166						950	-		2108	-		1158	-
0.10			40					100	40	-	450	180	-	350	140	-
0.40	1	20						300	360	-	900	1080	-	800	720	-
0.80	1	80						550	990	-	"	1620	-	350	630	-
1.30	1	37						850	1164	50	"	1233	-	50	68	50
	4	37		40					2554	50		4113	-		1558	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				85	åker, mylla på kalkmorän
				86	" -"-
					Summa
Åle	1		1/2		A. J. Lundström
				87	åker, mylla på kalkmorän
				88	" -"-
				89	" -"-
				90	" -"-
				91	" -"-
				92	" -"-
				93	ängsl. kärrtorv. 1,20
					Summa
Åkull Ambjörnsg:n	7		1		Julius Hällander
				94	åker, mylla på kalkmorän
				95	" -"-
				96	" -"-
				96a	" -"-
				96b	" -"-
					Summa
Åkullskvarn	13		19/64		Julius Hällander
				97	åker, mylla på kalkmorän
				98	äng -"-
				99	åker -"-
				100	" -"-
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STHLM

311833

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	37		40						2554	50		4113	=		1558	50
1.00		26							650	169	—	900	234	=	250	65	=
—		—						30		—		"	—		—		
	4	63		40				30		2723	50		4347	—		1623	50
—		60						60		—			—			—	
—		20						20		—			—				
1.10		53							700	371	—	900	477	—	200	106	—
1 —		13							650	84	50	"	117	—	250	32	50
0.90	1	52							600	912	—	"	1368	—	300	456	—
0.50	1	10							350	385	—	"	990	—	550	605	—
0.10				86					100	86	—	500	430	—	400	344	—
	3	28		86				80		1838	50		3382	=		1543	50
0.60		58							400	232	—	800	464	=	400	232	—
0.60	1	04							"	416	—	"	832	=	"	416	—
0.60		45							"	180	—	"	360	—	"	180	—
~~1.20~~		~~32~~						18		—			—			—	
1.20		32							700	224	—	"	256	—	100	32	—
	2	39						18		1052	—		1912	—		860	—
0,80		95							550	522	50	900	855	—	350	332	50
0.50				40					300	120	—	800	320	—	500	200	—
0.80		34							550	187	=	900	306	—	350	119	—
1.00		16							650	104	—	"	144	—	250	40	=
	11	45		40						933	50		1625	—		691	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Skullskvarn	14		13/64		O. Johansson	
				101	äng, kärrtorv	
				102	" "	
				103	" "	
				104	åker, mylla på kalkmorän	
				105	äng, kärrtorv	
					Summa	
Skärvs socken						
Prinzhagen	11		1/2		O. Johansson	
				106	äng, kärrtorv	
				107	" "	
				108	" "	
				109	" "	
				110	åker, mylla på kalkmorän	
				111	" — " —	
				111a	äng,	
				112	" — " —	1,30
				113	" — " —	1,00
				114	" — " —	
				115	" — " —	
				116	åker — " —	
				117	äng — " —	
				118	åker — " —	
					Summa	
					Valle härads Vägsträckning	
				119	äng, mylla på kalkmorän	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.10			32					100	32	-	600	192	-	500	160	-
0.30			105					200	210	-	800	840	-	600	630	-
"			130					"	260	-	600	780	-	400	520	-
0,8	1	25						550	687	50	900	1125	-	350	437	50
0.7			48					300	144	-	600	288	-	300	144	-
	1	25	3	15					1333	50		3225	-		1891	50
0.60			30					300	90	-	600	180	-	300	90	-
"			35					"	105	-	"	210	-	"	105	-
"			49					350	171	50	700	343	-	350	171	50
1.10			20					650	130	-	800	160	-	150	30	-
1.30		45						850	127	50	900	135	-	50	7	50
1.20		70						800	560	-	"	630	-	100	70	-
0,50			30					300	90	-	800	240	-	500	150	-
0,30			85					200	170	-	"	680	-	600	510	-
0.10			45					100	45	-	600	270	-	500	225	-
0,40			103					250	257	50	800	824	-	550	566	50
0.70			33					250	82	50	700	231	-	450	148	50
1.-		40						650	260	-	900	360	-	250	100	-
0,60			60					300	180	-	700	420	-	400	240	-
1.30		35						850	297	50	900	315	-	50	17	50
	1	60	4	90					2566	50		4998	-		2431	50
						19	-		—	-		—			—	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tranum Holmagården	26		722/1000		Mathilda Johansson
				120	åker, mylla på kalkmorän
				121	" —"—
				122	äng —"—
					Summa
Lundby Erik Olofsgården	21		1/2		Kronan arr. Edvin Andersson
				123	åker, mylla på kalkmorän
				124	" —"—
				125	" —"—
					Summa
Lundby Skattegården	13		1/2		Kronan arr. Edvin Andersson
				126	åker, mylla på kalkmorän
				127	" —"—
				128	" —"—
				129	" —"—
				130	" —"—
				131	" —"—
				132	" —"—
				133	" —"—
					Summa

Öregrön
Skattegrön
Kronskogsgrön

PETTERSONSKA LITH. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73							200	146	-	800	584	=	600	438	-
	24							650	156	-	900	216	-	250	60	-
			98					200	196	-	750	735	-	550	539	-
	97		98						498	-		1535	-		1037	-
	48							300	144	-	900	432	-	600	288	-
	40							600	240	-	"	360	-	300	120	-
	93							300	279	-	"	837	-	600	558	-
1	53								663	-		1629	-		966	-
	90							700	630	-	900	810	=	200	180	-
2	05							550	1127	50	"	1845	-	350	717	50
	65							350	227	50	"	585	-	550	357	50
	58							650	377	-	"	522	=	250	145	-
	192							500	960	-	"	1728	-	400	768	-
	75							600	450	-	"	675	-	300	225	=
	30							350	105	-	"	270	-	550	165	-
	36							800	288	-	"	324	-	100	36	-
7	51								4165	-		6759	-		2594	-

1798 —
463 —
196 —
2457

— — —
— — —
— — —

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag Stora samfälligheten.					
Norra Vings socken.					
Härlingstorp	1'+2'		1+1	1-7a 28-39	Härlingstorps A.B.
Ving Prästbolet	1'		1/2	40-41	Kyrkofonden arr. Kj. Blom
Norra Lundby socken.					
Framm Östergården	42		355/1000	8-11	Härlingstorp A.B.
" Överstegården	56		813/1000	12-27	Matilda ~~Jansson~~ Fransson
" Östergården	44		57/1000	44	Aug. Fiske
" —"—	45		8/1000	45	Dens.
" Överstegården	53		42/100	46-47	Herman Larsson
" —"—	54		28/1000	48-49	Edvin Karlsson
" —"—	55		97/1000	50-51	Bertil Wilhelmsson N
" Storegården	63		32/1000	52	Dens.
" —"—	64		110/1000	53-56	Alfred Magnusson
" Kolmagården	34		61/1000	57-59	Oskar Ek
" Skattegården	13		82/1000	60-65	Dens.
Trädgården	1'		lägh.	66-72	Bertil Wilhelmsson
Framm Storegården	7'		"	73-77	Aug. Fiske
Lundby Nilbrektsg:n	8'		1/2	78-80	Kronan, arr. Edvin Andersson
" Ladugården	3'		1/2	81-86	A. J. Lundström
Åle	1'		1/2	87-93	Dens.
Öhull Anbjörnsg:n	7'		1	94-96b	Julius Källander
Öhullskvarn	13		19/64	97-100	Dens.
—"—	14		13/64	101-105	O. Johansson
Skärvs socken					
Välebäck	1'		lägh.	42	Anders J. Lund
Framm Skattegården	15			43-43a	Herman Larsson
Printzhagen	1'		1/2	106-118 119	O. Johansson Valle härads vägstyrelse
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
48	04	1	76						21137	50		35301	=		14163	50
		1	40						28	=		140	-		112	-
14	05								5210	-		9800	=		4590	-
22	78	1	64				66		9312	50		17911	-		8598	50
	20								80	-		160	-		80	-
	16								48	-		128	-		80	-
	72		06						225	-		615	=		390	-
	55		25						257	50		602	50		345	-
1	-		14						421	=		891	-		470	-
	36								144	-		324	-		180	-
	20	1	92						314	50		1609	-		1294	50
	15	1	05						174	50		610	-		435	50
1	44	1	84						1155	30		2240	=		1084	70
3	85		43						2461	50		3748	-		1286	50
	60	2	54						795	50		2170	50		1375	-
1	14	1	66						950	-		2108	=		1158	-
4	63		40				30		2723	50		4347	-		1623	50
3	28		86				80		1836	50		3382	-		1543	50
2	39						18		1052	=		1912	-		860	-
1	45		40						933	50		1625	=		691	50
1	25	3	15						1333	50		3225	-		1891	50
			51						25	50		51	-		25	50
			90						135	-		450	-		315	-
1	60	4	90						2566	50		4998	-		2431	50
							19		—			—				
109	84	24	41			2	13		53322	80		98348	-		45025	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Lilla samfällighetens		
Norra Lundby socken					
Tranum Holmag:n	26		722/1000	120-122	Mathilda Jonsson
Lundby Erik Olofsg:n	2'		1/2	123-125	Hennes arr. Edvin Andersson
" Skattg:n	13'		1/2	126-133	d:o d:s.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	97		98						498	-		1535	-		1037	-
1	53								663	-		1629	-		966	-
7	51								4165	-		6759	-		2594	-
10	01		98						5326	-		9923	-		4597	-

Hässleholm den 20 maj 1933

Ulrik Larsson

Fullmäktig Edvin Persson

Bilaga 17.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Rinkaby den 30 maj 1933

Gustafsson

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
					Bilaga	N
Jordersättningsmängd						
Sidodiket C – C^{II}						
Tranum 5^{6}	Mathilda Johansson		250	3		7 50
" 6^{3}	Bertil Wilhelmsson		40	4	1 60	
" 55	— " —		120	2.5	3 –	4 60
" 57	Edvin Karlsson		40	1.5		60
" 6^{4}	Alfred Magnusson		50	1		50
			Summa kr.			13 20
Sidodiket G – G^{I}						
Flo 1'	A. J. Lundström		30	6.5		1 95
Ekullskvarn 1$^{3-4}$	Julius Kjellander		200	5.–		10 –
			Summa kr.			11 95
Diket K – L						
Tranum Solvag:n 2^{6}	M. Johansson	68+60 – 72	250	4.5		11 25
Lundby Erik Olofsg:n 2^{1}	Kronans arr	72 – 73	150	4.5	6 75	
" Skattlg:n 13'	" Edvin Andersson	73 – 76 + 24	670	5	33 50	40 25
			Summa kr.			51 50

Brunskog den 20 maj 1952

Stig Olsson

Fullmäktig Edvin Persson

Denna längd ersätter av bilaga N^{II}
i akten N^{II}.

Mårbacka torp den 20 mars 1952

Stig Olsson

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga C			
		Kostnadsförslag Stora samfälligheten Avloppslt A-B-C-D.								
51-46	500	Dyjord m³	1370	0.50	685	-				
46-42	400	" "	1870	"	935	-				
42-38	400	" "	3470	"	1735	-				
38-35	300	" "	1270	"	635	-	3990	-		
		Grus och sand "	430	2.00	860	-				
35-30	500	Dyjord "	1400	0.50	700	-				
		Grus och sand "	1900	2.00	3800	-				
30-25	500	Dyjord "	1050	0.50	525	-				
		Grus och sand "	1750	2.00	3500	-				
25-19+50	550	Dyjord "	2000	0.50	1000	-				
		Grus och sand "	650	2.00	1300	-				
		Förstärkning av 2 broar (vid 20+50 och 26) inkl. pilning st.	2	150.-	300	-				
		Täckning av inloppsledning till vallenlag vid 32+80			30	-				
		Skibord vid 20+10			200	-	16205	-		
		Tillägges c:a 10 %					1615	-	17820	-
		Diket B-B¹.								
79+36-82	264	Dyjord m³	320	0.50	160	-				
82-85	300	" "	900	"	450	-				
85-89	400	" "	950	"	475	-				
		Grus och sand "	400	1.50	600	-	1685	-		
		Tillägges c:a 10%					165	-	1850	-
									19670	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							19670	-
		Avlappet E-F-G-H.								
a - 3	340	Stenb. grus m³	1450	2.50	3625	-				
		Dyjord med rötter "	270	0.50	135	-				
3-6	300	" " " "	800	"	400	-				
6-9	300	" " " "	600	"	300	-				
		Stenbundet grus "	100	2.00	200	-				
9-12	300	Dyjord "	1200	0.50	600	-				
12-15	300	" "	1200	"	600	-				
15-18	300	" "	300	"	150	-				
		Grus och sand "	120	1.50	180	-				
18-19+70	170	" " " "	350	1.50	525	-				
		Omläggning av befintlig stenhumma vid	19+60		80	-	6795	-		
		Tillägges c:a 10 %					675	-	7470	-
		Sidodiket C-C¹.								
60-65	500	Dyjord med rötter m³	1150	0.40	460	-				
		Grus och sand "	50	1.00	50	-				
62+80 ?		Rörhumma 0.80 m. rör	1		180	-	690	-		
		Tillägges c:a 10 %					71	80		
		Jordersättning					13	20	775	-
		Sidodiket F-F¹								
a - b	145	Dyjord med rötter m³	200	0.40			80	-		
		Tillägges c:a 10 %					10	-	90	-
		Sidodiket G-G¹.								
120-122+20	220	Grus och sand m³	250	1.-	250	-				
		Dyjord "	180	0.40	72	-	322	-		
		Tillägges c:a 10 %					31	05		
		Jordersättning					11	95	365	-
		Överföres							28370	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							28370	-
		Tillkommer:								
		Inplantering av kräftor i avloppet mellan Ving- sjön och Korsbergasjön.					200	-		
		Vattenledning från Ving- sjön till Häglingsbro enl. spec. kostnadsförslag					2060	-		
		Fordringsställande av båtplats för Vings prästgård samt resning mellan ön och fast- landet.					125	-		
		Ersättning till arr. R. Blom för tvättbrygga					25	-		
		Ersättning till Oskar Ek för båtbrygga.					20	-		
		Ersättning till And. J. Lund för båtbrygga					20	-		
		Fordringsställande av badplats och 4 m:s för- längning av badbrygga					550	-	3000	-
							Summa kronor		31370	-
		Vilka samfällighetens Diket K-L.								
68+60-72	340	Sand och grus	m³	350	0.90	315	-			
		Dyjord	"	350	0.40	140	-			
72-76+24	424	Sand och grus	"	900	0.90	810	-			
72+90, 73+25		Portrummor. 0.6 m. för st. 2		140.	-	280	-	1545	-	
		Tillägges c:a 10 %						153	50	
		Ersättning						51	50	1750	-
							Summa kronor		1750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Spec. Kostnadsförslag.								
		för vattenledningen från Vingsjön								
		till Kärlingstorp.								
100+10 -		4" Tegelrör st.	2000	0.15	300	-				
106 + 10	600	Grävning, läggning och								
		påfyllning lm.	600	0.50	300	-				
		Tillag vid Vingsjön								
		enligt ritning			30	-				
		Pumpanläggning vid								
		Kärlingstorp			650	-	1280	-		
		För oförutsedda utgif-								
		ter tillägges c:a 10 %					130	-	1410	-
		Ersättning till Kärlings-								
		torps A.B. — Kapitali-								
		serade värdet för drift								
		och underhåll							650	-
				Summa kronor					2060	-

Prinshaga den 30 maj 1933.

Denna kostnadsberäkning ersättes av bilaga O II: i skrift II.
Kärlingstorp den 20 mars 1935.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. P

Utlåtande vid synefärrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prinshagen m.fl. hemman i Skärvs m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avloppet från den s.k. Vingsjön jämte huvudtilloppet och en del sidodiken genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom sjösänkning, varför detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Västerbygdens Vattendomstols prövning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid under-sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med ~~dels dubbla, dels enkla~~ röda linjer, ~~och de röda bokstäverna A-B-C-D för avloppet från Vingsjön, E-F-G-H för huvudtilloppet, samt B-B^{I}, C-C^{I}, G-G^{I} och K-L för olika sidodiken härtill.~~

~~Dubla röda linjer betecna, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkelt röd linje, att det skall göras tätt. Avloppens tillvarande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött, och 1892 års linjeutsättning med streckad svart linje.~~

Samtliga dessa sträckor avse torrläggningsändamål och skola utföras som öppna avlopp. Dessutom har föreslagits nedläggandet av en rörledning för framledande av vatten till Härlingstorps gård i botten på nuvarande öppna diket M-N, som uppgrävts för detta ändamål men som blir för grunt efter sjöns sänkning. För att vattenståndet södra om nedanför N framdeles skall kunna hållas lika högt som för närvarande, har dessutom föreslagits en elektriskt driven pumpanordning och en damm över avloppet vid N, den sistnämnda för att hindra det uppumpade vattnet att rinna tillbaka till Vingsjön. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För Vingsjöns avlopp	7000 har
" " tillopp vid 3	6500 "
" 3c.	6550 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om för öppna avloppen förestående avloppssträckor, vars vattensamlingsområde har hög sjöprocent, antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 0,1 liter pr sekund och hektar, den största till avrinning kommande vattenmängden för de södra avloppen har antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda utrönade vattenmängderna hava öppna och tvärs avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav berörde mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. ~~Tvärs~~ ~~ledningen M-N~~ har dimensionerats framledande av minst 3,5 kubikmeter i timmen.

Fastställt O.A.m. enligt nya samt 1892 års lag

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj förelig-ger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl odlings- som husesyningsbehovet. Till grund för den utnämndas beräkning har lagts Fältarrenderingsrommittens undersökningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "~~Stora samfälligheten~~" och "~~Lilla samfälligheten~~": Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av ~~lilla~~ samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas

i fråga om ~~stora~~ samfälligheten B har särskild utredning t/ verkställts

bil. Q. Härav framgår, att samfälligheten ifråga skall

uppdelas på två avdelningar, I-II samt III, på sätt i bilagan närmare angivits.

Då utförandet av stora samfällighetens torrläggningsarbeten enligt

vederbörande fiskeriintendents härtill fogade yttrande, bil. H III ,

kan väntas orsaka viss skada å fisket i Vingsjön och dess avlopp,

måste, för att tillåtelse till arbetenas utförande skall kunna

lämnas, enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen nyttan

av arbetena efter avdrag av kostnaderna för deras verkställande

finnas överstiga skadan . Skadan har av fiskeriintendenten beräk-

nats till ett värde av 1250 kronor, a/ varav dock 400 kronor härleder

sig av sådan skada å kräftfisket, som enligt vad nedan säges ,

skall av företaget avhjälpas. Den kvarstående skadan skulle alltså

uppgå till 850 kronor. Den genom stora samfällighetens utförande

uppkommande båtnaden har beräknats uppgå till 45025 kronor och 20

öre. Kostnaderna hava beräknats till 31370 kronor. Skillnaden mel-

lan dessa belopp utgör 13655 kronor och 20 öre, varför alltså

villkoren för stora samfällighetens tillåtlighet äro uppfyllda.

Då mer än hälften av den genom stora samfällighetens utförande

uppkommande båtnaden faller å egendom, tillhörig dem , som sökt före-

taget eller förenat sig med sökandena, skola kostnaderna för såväl

stora som lilla samfälligheten inom varje samfällighet för sig

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda

fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark med

den jämkning i fråga om ~~stora~~ samfälligheten B, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnas för varje fastighet angiven i kolumn ~~17~~ 6 av kostnadsfördelningslängden 9/, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn ~~16~~ 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Vinterhåll N-M 2 Järnvägen

6 1 * Lock saknas, varom här är fråga, förekommer flerstädes, emedan hållet av de avloppsskärar, som ingå i upps. förslaget tidigare bildat delar av dylika lösningar

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. *1

Avloppssträckan ~~B-C~~ B° B6. korsar Lidköping- Skara- Stenstorps järnväg vid ~~32+88~~ 1342. Den här befintliga järnvägsbron torde icke behöva ombyggas, men en så avsevärd fördjupning av avloppets botten mellan landfästena erfordras, att ~~stensättning~~ cross grundförstärkning enl. bilagd ritning till skydd mot urskärning påkallas. Då fördjupningen erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker och äng, som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till dylikt ägoslag, skall det åligga järnvägens ägare att såväl ombestyra som bekosta denna ~~stensättning~~ grundförstärkning.

~~Avloppen F-F 1, G-G 1 och G-H korsa Skövde-Axvalls järnväg.~~

Den befintliga trumman för G-G 1 är betydligt djupare än avloppets föreskrivna blivande botten, varför några åtgärder till dess ombyggande eller skydd icke torde påkallas. De båda andra av de nu nämnda genomloppen äro visserligen så djupa, att ombyggnad icke påkallas, men avloppen måste för ernående av torrlägg-

~~ning till 1,2 meters djup nedströms genomloppen göras något~~ djupare än genomloppen, varför stensättning till skydd mot urskärning här erfordras. Då även detta arbete avser torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker och äng, som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till sådant ägoslag, skall det åligga järnvägens ägare att såväl utföra som bekosta denna stensättning.

Det skall åligga företagets arbetsstyrelse att, innan arbete, berörande genomloppen genom järnväg för avloppsströckerna B-C, ~~F-F~~ och ~~G-H~~ påbörjas, skriftligen underrätta vederbörande trafikförvaltning härom. ~~Järnvägens ägare skola vid ifrågavarande~~ arbetens utförande noggrannt iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller dess inspektör utfärdas.

Avloppsströckan ~~F-F~~ korsar allmän väg vid ~~2,50~~. Den här befintliga brons botten ligger omkring ~~0,7~~ meter djupare än avloppets blivande botten. Då dimensionerna i övrigt äro tillräckliga för ifrågavarande torrläggning, erfordras här inga ombyggnads- eller förstärkningsåtgärder. Femtio meter nedströms denna bro äro resterna av en äldre landsvägsbro belägna. Företaget äger rättighet undanskaffa dessa rester i den mån de hindra avloppets fördjupning och breddning till å ritningarne angivna dimensioner.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad och förstärkning av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser,

som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Härlingstorp

~~Genom företagets utförande beräknas medelvattenståndet i Vingsjön bliva sänkt 1,0 meter.~~ För att detta företagets utförande ~~och arbetet i övrigt~~ icke skall medföra skada eller intrång påkallas nedan angivna åtgärder.

1) För att efter sjösänkningen för tvätt, vattning och dylikt nödig vattenkvantitet skall framrinna från Vingsjön till Härlingstorps gård, erfordras framdragande av förut omnämnda rörledningen M-N, uppförandet av en pumpanordning och en spärrdamm vid N samt framdragande av elektrisk energi till denna pumpanordning från en omkring 50 meter öster om N befintlig ledningsstolpe. Ombudet för Härlingstorps Aktiebolag har uppgivit ~~xxx~~ dels att dagliga förbrukningen av vatten från kanalen M-N vid Härlingstorp beräknas om sommaren uppgå till 6200 liter pr dygn, bil. K, och dels att egendomen abonnerar så stor kvantitet elektrisk energi i form av bottenkraft, som betalas antingen den uttagits eller ej, att om pumpningen kan inskränkas till natten, någon särskild kostnad för denna energiförbrukning ej behöver uppstå. Med hänsyn härtill samt till

avdunstningsförluster, få synemännen åläggа företaget att utföra och bekosta förenämnda rörledning och pumpanläggning med erforderliga elektriska ledningar och strömbrytare enligt upprättade ritningar och gällande föreskrifter så, att därmed en vattenkvantitet av minst 3500 liter i timmen (vid 1.5 meters lyfthöjd) kan uppumpas i den nedanför N befintliga kanalen, varvid anläggningen skall förses med nödiga motorskydd och urverk för till- och frånslagning av motorströmmen. Vid arbetets utförande skall så ordnas, att minsta möjliga avbrott av vattentillförseln till Härlingstorp orsakas. För anläggningens (drift och framtida underhåll skall företaget dessutom till Härlingstorps Aktiebolag eller dess rättsinnehavare erlägga ett kontant belopp av 650 kronor, utgörande kapitaliserade värdet efter 5 procent å beräknade (strömkostnader och kostnader för maskinella och elektriska anordningars underhåll.

Badplats Vings

2) Genom Vingsjöns sänkning försämras en av Skärvs kommun från Ving Prästbolet förhyrd badplats i så måtto, att den för icke simkunniga tillgängliga badplatsen blir för grund och att vattendjupet utanför en här upprättad bygd trampolin blir för ringa. Det skall därför åligga företaget dels att på en sträcka av 60 meters bredd fördjupa badplatsen för icke simkunniga och dels att förlänga badbryggan och trampolinen utåt, allt enligt upprättad ritning. Därjämte skall i mån av behov stenfri sand påföras förenämnda badplats för icke simkunniga, så att jämn och stenfri botten erhålles.

Båtplats

3) En till Vings prästgård hörande båtplats skall av företaget iordningsställas så att även efter sänkningen ett vattendjup av minst 0,6 meter vid medelvattenstånd erhålles.

Farled

4) En till Vings prästgård hörande holme skulle genom sjösänkningen bliva med fastlandet förenad. Därest innehavaren av prästgården inom ett år efter företagets färdigställande så yrkar, skall det åligga företaget att mellan holmen och fastlandet uppgräva en minst 4.0 meter bred ränna med minst 0.5 meter vattendjup vid medelvatten.

Bryggor

5) En arrendatorn av Ving Prästbolet tillhörig tvättbrygga behöver ändras efter den sänkta vattenståndet. Ägaren har förklarat sig villig att själv verkställa denna ändring mot en ersättning av 25.- kronor. Företaget ålägges att före sjöns sänkning till bryggans ägare utbetala nämnda belopp.

6) Ett liknande förhållande uppstår i fråga om en Oskar Ek och en A. G. Lund tillhörig båtbrygga. Företaget ålägges att till Ek och Lund eller deras rättsinnehavare före sjöns sänkning betala 20.- kronor vardera härför.

Brunn

~~7)~~ 1 Genom företagets utförande kommer ett vid påle ~~32+88~~ 13+12. 8:- 8:- befintligt intagsrör från avloppet B-C till en Lidköping- Skara- Stenstorps järnväg tillhörig brunn att ligga för grunt. Det skall åligga företaget att sänka detta intagsrör, ~~på sätt, särskild ritning angiver.~~

Fiske

~~f)~~ 2 I fråga om företagets inverkan på fiskeförhållandena i sjön och dess avlopp framgår av fiskeriintendentens förenämnda yttrande bland annat, att företaget kan väntas orsaka skada

å kräftfisket i avloppet mellan Vingasjön och Hornborgasjön.

För upphävande av denna skada föreslår fiskeriintendenten att företaget skall erlägga en summa av ~~200~~ 350. kronor till inköp och utsättning av kräftor två år efter det grävningsarbetet i avloppet mellan Vingasjön och Hornborgasjön avslutats. Med anledning härav få synemännen föreskriva, att företaget skall, innan grävningsarbetet i ifrågavarande avloppssträcka påbörjas, hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet hava nedsatt förenämnda belopp för att i den ordning, fiskeriintendenten föreslagit, användas till utsättande av kräftor i avloppet. Det skall vidare åligga företagets arbetsstyrelse att till länets fiskerikommitté så snart grävningsarbetet på sträckan A-B ~~A-B~~ A-A°-A°B-B°-B°C-BC avslutats, insända skriftlig anmälan härom jämte utdrag ur detta utlåtande och ur fiskeriintendentens förenämnda yttrande, i vad de beröra ifrågavarande utsättning av kräftor.

jordersättning

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den tillämpade markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Denna skala skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. *3.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gälla för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits. *3

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 9§ vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 49 kronor 62 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för synefärrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Utkast

Jämlikt föreskriften i 10 kap. 62 § vattenlagen

få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör som uppfylla gällande standardföreskrifter.
~~av fullgod kvalitet,~~

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till följd av företaget inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänt-förändringar eller förstärkningsåtgärder ~~där~~ vidtagas,

~~att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,~~

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år ~~1940~~ 1958,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas " Härlingstorps Vattenavledningsföretag av år 1933"

Hänvisning

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Prinshaga den ~~26~~ maj ~~1933~~ .

I tjänsten:

Bitr̈ädande gode män:

Dettа utlåtande ersätter ce-bilaga P II ; Lägre II.

Mellerstorp den 20 mars 1952

Bilaga C2

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för A-B-B^{II} Kr.	öre	B-B^{I} Kr.	öre	Tryplantering av träfor Kr.	öre	Övriga avlopp Kr.	öre	S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Skola samfällighetens								Avd. I		
	1-7a	10043	50											
	8-11	4590	-											
	12-15	3804	-											
I		18437	50	4400	-	1850	-	100	-			6350	-	0.3444
				Avdelning II										
II	Övriga	26587	70	830	-			200	-	24945 ~~24920~~ ~~21145~~	-	25975 ~~25950~~ ~~25175~~	-	0.9410 ~~0.9419~~
				I + II										
I+II	1-118	45025	20									31370 ~~31345~~ ~~30595~~	-	0.6967 ~~0.6795~~

Örnäs den 20 maj 1922

Ersätter ansökan N^{r} II. Bilaga II.
Mönsterås den 20 mars 1952

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
			Norra Vings socken				
1+1	1'+2'		Härlingstorp. Härlingstorps A.B.	Sök.	1-7a 28-39	21137.50	35301.-
1/2	1'		Vings Prästbolet. {Kyrkoherden arr. Kj. Blom	"	40-41	28.-	140.-
			Norra Lundby socken				
355/1000	42		Tranum Öbg:n Härlingstorps A.B.	Sök.	8-11	5210.-	9800.-
813/1000	5		" Översteg:n Matilda Jakobsson		12-15 12-27 16-77	9312.50	17911.-
57/1000	44		" Öbg:n Aug. Frisk		44	80.-	160.-
8/1000	45		" -"- Dens.		45	48.-	128.-
42/100	53		" Översteg:n Herman Jansson	Sök.	46-47	225.-	615.-
28/1000	54		" -"- Edvin Karlsson	Sök.	48-49	257.50	602.50
97/1000	55		" -"- Bertil Wilhelmsson	Sök.	50-51	421.-	891.-
32/1000	63		" Stseg:n Dens.	Sök.	52	144.-	324.-
110/1000	64		-"- -"- Aspes Magnusson		53-56	317.50	1609.-
61/1000	34		" Kolmag:n Oskar Eke		57-59	174.50	610.-
82/1000	13		" Skatteg:n Dens.		60-65	1155.30	2240.-
lägh.	1'		Trädgården Bertil Wilhelmsson	Sök.	66-72	2461.50	3748.-
"	7'		Tranum Stseg:n Aug. Frisk		73-77	795.50	2170.50
1/2	8'		Lundby Albrektsg:n {Hyrman agr. Edvin Andersson	Sök.	78-80	950.-	2108.-
1/2	3'		" Ledsg:n A.J. Lundström	Sök.	81-86	2723.50	4347.-
1/2	1'		Åle Dens.	Sök.	87-93	1838.50	3382.-
1	7'		Öhull Anbjörnsg:n Julius Källander	Sök.	94-96 b	1052.-	1912.-
19/64	13		Öhullsgården Dens.	Sök.	97-100	933.50	1625.-
13/64	14		-"- O. Johansson	Sök.	101-105	1333.50	3225.-
			Skärvs socken				
lägh.	1'		Vallbäck Aut. G. Lund		42	25.50	51.-
	15		Tranum Skatteg:n Herman Larsson	Sök.	43-43a	135.-	750.-
1/2	1'		Printzhagen O. Johansson	Sök.	106-118	2566.50	4998.-
					Summa	53322.80	98348.-

9	10	11	12	13 79	14	15	16	17	18	19
~~10.043,50~~		10.043,50								
~~14163.50~~					3759.05	3877.50	7336.55	23.388	335	62
4.120.-										
112.-						105.39	105.39	0.336	4	82
4590.-		4.590.-			1580.85		1580.85	5.039	72	31
3804.-										
~~8598.50~~		3804.-			1310.10	4511.75	5821.85	18.559	266	33
4794.50		18.437.50								
80.-					~~75.28~~	75.28	75.28	0.240	3	44
80.-						75.28	75.28	0.240	3	44
390.-						366.99	366.99	1.170	16	79
345.-						324.65	324.65	1.035	14	85
470.-						442.27	442.27	1.410	20	23
180.-						169.38	169.38	0.540	7	75
1294.50						1218.12	1218.12	3.883	55	72
435.50						409.81	409.81	1.306	18	74
1084.70						1020.75	1020.75	3.254	46	69
1286.50						1210.65	1210.65	3.859	55	38
1375.-						1293.88	1293.88	4.125	59	19
1158.-						1089.68	1089.68	3.474	49	85
1623.50						1527.81	1527.81	4.870	69	88
1543.50						1452.43	1452.43	4.630	66	44
860.-						809.26	809.26	2.580	37	02
691.50						650.70	650.70	2.074	29	76
1891.50						1779.96	1779.76	5.674	81	42
25.50						24.00	24.00	0.076	1	09
315.-						296.42	296.42	0.944	13	55
2431.50						2288.04	2288.04	7.294	104	67
45025.20	90.736.				6350.-	25020.-	31370.-	100.000	1434	98
26587.70										

1	2	3	4 80	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten Norra Lyngdala socken.				
722/1000	26		Tjamm Kolmag:n Matilda Pleamm		120-122	498. -	1535. -
1/2	21		Lundby Erik Olofsg:n Kvinnan arr. Edvin Andersson	mk.	123-125	663. -	1629. -
1/2	13		" Skalleg:n D:o	"	126-133	4165. -	6759. -
			Summa			5326. -	9923. -

Bilaga R

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	% - tal för gemensam. kostn.				I	II	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1037.-							394.77	22.558	33	05
966.-							367.74	21.014	30	79
2594.-							987.49	56.428	82	67
4597.-	9.264						1750.-	100.000	146	51

Brunnby den 30 maj 1933

Lantmäteriet Edvin Persson

Kostnaden enligt bilaga B III; i klass II

Mentzell

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Härlings torps Vattenavlednings-
företag av år 1933 i
Norra Vings sn. *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	50	0,50			25	–
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.6	1,50	2	40		
		kroklinje	„	17.=	3,00	51	–		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	3.–	6,00	18	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„	4.9	11,00	53	90		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„	5.6	1,00	5	60		
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„	2.0	5,00	10	–		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 139 ar	st.	86	0.50	43	–		
			har	119.85	0.40	47	94		
		äng och odlingsmark, medelareal 50 ar	st.	51	0.26	13	20		
			har	25.39	0.42	10	66		
		annan mark och impediment, medelareal 251 ar	st.	11	0.41	4	51		
			har	27.70	0.14	3	87		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.	2.1					
		kroklinje	„	~~1.7~~	5.–	10	50		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket		1	4.–	4	–		
		övriga regalark blad		4	1.–	4	–	282	58
			Överföres					307	58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				307 58
1932 mars 1933 febr. april	15-18 7-8 24-25	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	8	12,00	96 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har ... har	147.37	0.30	44 21	
		avvägda punkter ... st.	510	0.08	40 80	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.6	2,00	43 20	
		i annan mark ... „		5,00		224 21
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.16 ar, ... st.	148	0.09	13 32	
		... har	171.84	0.04	6 87	20 19
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	148	0,04		5 92
		Markvärdering:				
maj	17	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 -	
		för öviga kilometer ... st.	91	1,50	13 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	274	0,06	16 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	137	0,12	16 44	62 53
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	10.1	3.50	35 35	35 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	3	0.12	0 36	
		För våt area vid flöde 11 m² à 0.02 ... „	2	0.22	0 44	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	90	0.25	22 50	
		För våt area vid flöde 11 m² à 0.03 ... „	51	0.33	16 83	40 13
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			-	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1½	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	7.8	3,50	27 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	7.8	1,00	7 80	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 11 m² sektion på ... „	4.6	5.50	25 30	
		3 „ „ „ ... „	0.6	1.50	0 90	
		... „ - „ „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1 -	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		67 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	216	0,03	6 48	7 48
		Överföres				794 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				794 69
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på ..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	8.4	4,00	33 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			26 20	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			33 12	92 92
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	1½	12,00		18 —
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Bedbrygga och badplats dagar	2	12.-	24 —	27 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	510	0,01		5 10
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	27	0,30	8 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	10 20
mars 29 maj 20		**Utlåtande och betänkande,** § 45 sid.	13	3,00		39 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
1933 mars 27		**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 ang. järnväg dagar	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn för järnväg "	½	12,00		6 —
		~~utlopp~~ för täckt ledning "	½	12,00		6 —
		slamficka "		12,00		
		Särskild utredning ang. järnv. "	1½	"		18 —
		Lösen för: Summa kronor				1090 01
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga ~~regalark~~ blad st.	1		2 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 1.16 ar ägofigurer st.	148	0.13	19 24	
		har	171.94	0.05	8 60	
		Överföres			41 09	

1051.01

27.84
6.92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 09	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 96	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 510	0,02	10 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	216	0,05	10 80	70 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	" 1.7	3.-	5 10	
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 8.4	6.-	50 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			40 13	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 5	3,00	15 -	113 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar 1	12,00	12 -	
		brunn, rör~~utlopp och slamficka~~ -intag	" 1½	12,00	18 -	
		Badbrygga och badplats	1	"	12 -	36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 85	0,55		46 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				271 18
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16 -	44 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				78 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Dagsv.	24½	4.-		98 -
		Summa kronor				220 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1090 01
		Lösen för kopior och avskrifter				271 18
		Övriga förrättningskostnader				220 30
		Summa kronor				1581 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle *häradsrätt.*

Prästbacka *den* 30 maj *19*33

Statens lantbruksingenjör.

1581.49
1505.49
76

Allmänna vägar

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Persson

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30613

Koncept

12 X 1462

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951"

Socken	Län
N:a Vings m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Överstelöjtnant Wilhelm von Heideken, Härlingstorp, Axvall

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
4 okt. 1954	31130	5820	37000
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	5650		7000
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1958	-	1 sept. 1956	-

Vid besiktning, som verkställts av tekniker Paul Olsson

den 9 jan. 1956, har befunnits att företaget utförts enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Str. 62+08 - 65 har utförts med 40 cm högre bottenläge än som föreskrivits, samt str. 70+90 - 72 med 20 - 0 cm högre bottenläge. Str. 63+90 - 65 har givits ändrad sträckning.

Trumma vid 79+90 har ej utförts.

Kostnaden för ovanstående arbeten har beräknats till 1200 kr.

Samtliga avvikelser från fastställd arbetsplan har skett efter överenskommelse med resp. markägare.

Ändringarna ha med grön färgbeteckning angivits å berörda ritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 98286:96 kr, varav i räntor under arbetstiden 11331:12 kr och styrelsearvode 950:-- kr.

Skara den 11 jan. 1956.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
505954

Diarie nr

12 x 1462

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av 1:a rensning

Företagets namn

Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951

Socken	Län
Skärvs m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Fastighetsägarens namn och adress~~

Överstelöjtnant Wilhelm von Heideken, Härlingstorp, Axvall.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
4/10-1954	30.530:-	5.820:-	36.950:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	-	5.820:-	-

~~Besiktning~~ verkställd den: **Avs. 20/8-1959**

~~Besiktning~~ verkställd av: **Avs. undertecknad**

Vid avsyningen befanns att 1:a rensningen av företaget var utförd och tillstyrkes densamma till godkännande.

Sedan företagets utförande har den därigenom utförda regleringsdammen vid B^c brustit. Ny damm med fastställt skibord har utförts enligt bifogad ritning.

Skara den 31 augusti 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

Dubblett.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn	
Härlingstorps vattenavledningsföretag av år 1951	

Socken	Län
Skärve m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förvaltare

Överstelöjtnant W. von Heideken, Härlingstorp, Axvall.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
4/10-1954	31.130:-	5.820:-	37.000:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-	-	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	28.000:-	-	33.000:-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1958	-	1/9-1956	-

Vid besiktningen, som verkställts av **undertecknad**

den **8 nov. 1954**, har befunnits att **företaget var utfört i en omfattning, som motsvarar 71.000:- kr. eller c:a 91 procent av vid planens fastställande godkänd kostnad för utförandet.**

Verkliga kostnaderna ha ungefärligen överensstämt med de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Skara den 20 november 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

12 x 1462

FISKERIINTENDENTEN
I
MELLERSTA DISTRIKTET

A v s k r i f t.

Till Herr Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande i ärende angående sänkning av Vingsjön, Spångsjön och ett mindre vatten /Prinshagasjön/, inom Skärvs m.fl. socknar, Skaraborgs län, och jag efter anmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, att yttrandet i fråga icke kunde avgivas utan undersökning på platsen, den 3 dennes förordnats att såsom sakkunnig biträda vid förrättningen och i frågan avgiva utlåtande, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget på grund av 7 kap. 39 § vattenlagen anser jag icke finnas.

Enligt de i Eder skrivelse den 25 dennes meddelade upplysningar skulle något avlopp från Prinshagasjön icke grävas. Spångsjön skulle komma att försvinna.

Man måste sålunda utgå från, att båda dessa sjöar komma att antingen bliva helt torra eller förvandlade till ur fiskerisynpunkt värdelösa träsk, där fisk icke kan uppehålla sig.

Vid bedömande av sänkningens inverkan på fisket måste sålunda i första rummet hänsyn tagas härtill. Sjöarna hava en sammanlagd areal av 6,59 hektar. I sjöar av denna typ kan påräknas en årlig fiskavsättning av c:a 5 kg, vilket kan beräknas i penningar motsvara c:a 4 kr. pr hektar. Den årliga förlusten skulle sålunda utgöra omkring 27 kronor. Härtill kommer förlusten av kräftfisket. Vid det besök på platsen jag på grund av sistnämnda förordnande företog den 11 dennes utröntes, att kräftor finnas och kräftfiske idkas i ån mellan Spångsjön och Vingsjön. Bestämda uppgifter om fångstens utfall stodo visserligen icke att erhålla, men jag har skäl att antaga, att fångsten kan uppskattas till åtminstone 2 tjog kräftor om året.

Om värdet beräknas till 2 kronor per tjog skulle alltså årsfångstens värde utgöra minst 4 kronor per år. Den totala förlusten kan alltså beräknas till 31 kronor pr år.

Då hela ån mellan Vingsjön och Hornborgasjön skulle omgrävas, kommer vidare kräftbeståndet å denna sträcka att förstöras. Huru stor avkastningen är kunde icke utrönas, men den torde kunna skattas till åtminstone 10 tjog pr år. Fångstens årsvärde skulle alltså vara omkring 20 kronor.

Till de nämnda skadorna kommer den, som tillfogas fisket och kräftfångsten i Vingsjön. Denna skada är som alltid vid sjösänkningar omöjlig att uppskatta exakt. Vissa hållpunkter för bedömande av densamma kunna emellertid lämnas.

Vingsjön, som jämte andra sjöar i Valle härad undersökts år 1920 av framlidne fiskeristipendiaten docenten A. Söderström, är en god fisksjö, om än avkastningen för strandägarna på grund av obehöriga personers fiske är mindre än den kunde vara. Fiskbeståndet utgöres av gädda, abborre, mört, id, sarv, sutare, lake och något ål. Kräftor finnas även. På grundval at de upplysningar, som stodo att vinna vid mitt besök, anser jag värdet av fiskavkastningen kunna skattas till åtminstone 5 kronor pr hektar. Om arealminskningen skattas till 1,5 hektar, skulle alltså förlusten i avkastningen genom arealminskningen utgöra omkring 7 kronor pr år.

Denna skada är emellertid säkerligen den minsta som åstadkommes genom sänkningen. En större skada åstadkommes genom utflyttningen av strandlinjen i och för sig, d.v.s. genom torrläggningen av strandområdet ned till omkring 1 meters djup. Strandområdet är det med hänsyn till produktionen av föda för småfisken, för dennas vistelseorter och för leken värdefullaste området i sjön. Även en strand, som närmast nedom den normala eller högvattenlinjen är långsluttande, blir i regel en längre eller kortare sträcka längre ut mera brantstupande. Då vattenståndets sänkande berör detta område, blir därför det nya strandområdet mindre värdefullt än det gamla. Strandens växtlighet och djurvärld når också blott ned till ett visst djup. Småningom blir visserligen genom gyttje- eller dybildning den nya stranden mera långsluttande, men denna process kräver lång tid, liksom även förflyttningen av växtlighet och djurliv nedåt kräver sin tid.

Allt detta medför skadliga följder för fisklivet. Härtill

II
Bil. J .

Baninspektören Herr Överstelöjtnant A.Asplund,

Göteborg.

Till svar å remissskrivelse av 16 dennes med tillhörande handlingar rörande planen för Vingsjöns Vattenavledningsföretag år 1933 har jag äran meddela, att följande måtte iakttagas vid fördjupning under järnvägsbron vid km. 18/070.

Åtgärder för hindrande av utskärning och frostskada under landfästena böra vidtagas. Enbart stensättning anse vi icke tillfredsställande.

Den brunn, som uppförts för vattentagning till lokomotiven, måste, om så anses behövligt, fördjupas och tillopet till brunnen sänkas under lägsta vattenytan. Den är utförd enl. bifogade skiss.

Dessa arbeten påfordra vi, att vattenavledningsföretaget bekostar, när vi hava den uppfattningen, att vattenavledningsföretaget huvudsakligen har till föremål att genim sänkning av Vingsjöns vattenyta åstadkomma landvinning åt jordägarne.

Remisshandlingarne återgå.

Göteborg den 24 maj 1933.

För Västergötland- Göteborgs Järnvägs A/B

John Nyström.

I
Bil. J.

Lantbruksingenjören m.m.
Herr Sven Hallin,
Skara.

Från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har till mig för granskning översänts en plan av Vingsjöns vattenavledningsföretag för avgivande av yttrande direkt till förrättningsmannen.

Sedan ärendet av mig remitterats till Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag för yttrande, har från Järnvägen mottagits bilagda skrivelse med erinringar rörande åtgärder i de avseenden företaget berör Västergötland- Göteborgs Järnvägar och har jag sedan granskat förslaget samt försett detsamma med påskrift om godkännande jämlikt 10kap. 52 § vattenl lagen under villkor att de i Västgötabanans skrivelse gjorda påpekandena iakttagas vid arbetets utförande.

Granskningsarvode har uttagits för undvikande av onödig omgång medelst postförskott och bilägges kvitto å beloppet.

Göteborg som ovan.

Artur Asplund.

39,241.

KGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
Inkom 12 MAJ 1933

J. 218.

Till Kungl.Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed vördsamt översända utdrag ur planen för Vingsjöns vattenavledningsföretag av år 1933 i de delar, som beröra Lidköpings-Skara-Stenstorps och Skövde-Axvalls järnvägar.

Den förstnämnda järnvägen beröres på så sätt, att befintlig järnvägsbro över avloppet från Vingsjön vid påle 32+88 behöver fördjupas på sätt med rött å profil- och sektionsritning angivits. Som härav framgår, torde någon ombyggnad icke påkallas utan endast åtgärder till förhindrande av urskärning under landfästena. Då undergrunden här består av stenbunden morän, torde avsevärda svårigheter mot anbringande av träspont möta. Jag har därför föreslagit enbart stensättning.

Sjövde-Axvalls järnväg beröres på så sätt, att trenne järnvägen korsande mindre avloppsdiken skola fördjupas. I intet fall behöver dock den befinliga stentrumman genom banvallen fördjupas utan endast befintligt slam avlägsnas. Beträffande trummorna vid F^{I} och H måste dock för ernående av påfordrad torrläggning själva avloppet nedströms trumman göras 0,1 m. djupare än trummans botten. Till skydd mot urskärning föreslår jag här stensättning av botten och nedre delen av slänten på sätt med rött å ritningen angivits.

Läget i plan framgår av bilagda översiktskarta.

För event. remiss till respektive järnvägsförvaltningar medsändes en ozalidkopia av förslagsritningen.

Skara den 10 maj 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

kommer, att gäddans och braxens lekplatser gå förlorade genom sänkningen och att det dröjer, innan nya hinna utbildas.

Att i penningar skatta den skada å fiskavkastningen, som åstadkommes genom de nämnda inflytelserna, låter sig icke göra annat än gissningsvis, med stöd av erfarenheterna från andra sänkningsföretag. Jag anser emellertid icke, att skadan överskattas, om man värderar den till en tiondedel av sjöns avkastning under loppet av 10 år. Om värdet av avkastningen beräknas till 90 kronor, skulle alltså den årliga förlusten under 10 år utgöra 9 kronor, tillsammans alltså 90 kronor.

De ovan omnämnda årliga skadorna å tillhopa 58 kronor motsvara kapitaliserade efter 5 % ett kapitalbelopp av 1160 kronor. Om härtill lägges 90 kronor skulle alltså värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för torrläggningsföretaget, utgöra tillhopa 1250 kronor.

Åtgärder till skydd för fisket. I Eder skrivelse den 25 sistlidne april meddelas, att medelvattenståndet i sjön icke behöver med hänsyn till torrläggningen sänkas under + 11,o, men beräknas genom grävningen komma på + 10,5, om icke särskilda åtgärder i avloppet vidtagas. Det mötte emellertid intet hinder att, därest sådant ur fiskets synpunkt vore förmånligt, hålla medelvattenståndet i Vingsjön på + 11,o, vilket skulle ske genom vidgning av utloppet och anbringande av en träspånt.

Jag anser det otvivelaktigt, att det skulle vara förmånligt för fiskbeståndet i Vingsjön, om medelvattenståndet icke sjönke under 11,o, och får därför föreslå, att de ovannämnda åtgärderna vidtagas. Vid min beräkning av inverkningarna på fisket har jag även utgått från, att blivande medelvattenståndet blir 11,o. Vid större sänkning bliva skadorna större.

Att medelvattenståndet hålles på en så hög nivå som torrläggningsföretaget gör möjligt är av vikt utom i de ovan berörda hänseendena även med tanke på braxenbeståndet. Braxen kräver för sin existens ett icke för ringa vattendjup. Många exempel, bland annat Hornborgasjön, visa att om en sjö sänkes så att vattendjupet allestädes i sjön blir ringa, braxenbeståndet blir allt sämre och småningom helt försvinner. Vilket minsta vattendjup, som är nödvändigt för braxenbeståndet på den breddgrad och höjd över havet, varom här är fråga, kan icke med bestämdhet avgöras. Jag skulle emellertid

icke tro, att detta minimidjup nämnvärt understiger 4 meter, och säkert är, att ett djupområde med avsevärt större djup är förmånligt för braxenbeståndet. Nu är enligt doc. Söderströms upplodning maximidjupet i Vingsjön omkring 5 meter. Varje sänkning av detta djup är därför riskabel med hänsyn till braxenbeståndet.

Några andra åtgärder till skydd för fisket i själva Vingsjön anser jag mig icke böra föreslå.

För upphävande av den skada på kräftstammen, som uppkommer genom uppgrävning av ån ned till Hornborgasjön, anser jag emellertid insättning av kräftor böra ske i densamma. Denna insättning bör emellertid icke ske förr än två år efter det uppgrävningen avslutats, för att slänterna skola hinna sätta sig och växtlighet och smådjurliv på nytt hunnit utbilda sig. Insättningsmängden bör utgöra 100 tjog.

Jag får alltså föreslå, att för inplantering av kräftor i ån mellan Vingsjön och Hornborgasjön avsättes ett belopp av 200 kronor, vilket belopp torde böra nedsättas exempelvis hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande, och att fiskerikommittén i länet anmodas att genom sin fiskerikonsulent två år efter grävningsarbetenas avslutande på bekostnad av nämnda belopp inköpa och i nämnda vattendrag utsätta 100 tjog kräftor eller den mängd, som kan erhållas för det nedsatta beloppet.

Jag får slutligen hemställa, att erhålla transumt ur synemännens utlåtande i vad angår de i detta yttrande berörda frågor.

Karlstad den 18 maj 1933.

T. Freidenfelt.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/.

Utdrag ur plan för Vingsjöns vattenavledningsföretag av år 1933

Lidköping–Skara–Skövde järnväg

Järnväg rälsöv. ök. 13.38

Fix=12.73

3.20 2.15 3.00

9.30

34 33+88 32

Denna plan senare ändrad och kompletterad vid förrättningen avslutad den 20/3 1952.

Nils Hallén

32 1:1.5 1.40

33 1:1.5 1.40

34 1:1.5 1.40

Ekvall

Rälsöv. ök. = 14.41

F F1

Järnväg rälsöv. ök. 14.25

Skövde–Axvalls järnväg

F F1

11.00 11.30 11.30 +60

a 6 0.3 1:1.25

Järnväg rälsöv. ök. = 15.15

H

11.90 12.10 12.10 12.00

19 +70

19

1:1.25 0.3

19+50

1:1.25 0.3

Järnväg rälsöv. ök. = 15.10

G

1.45 11.10

120 121

120

1:1.25 0.3

120+50

1:1.25 0.30

121

1:1.25 0.3

1:1.25 0.3

Skövde

121 H 19

120 G

Granskad jämlikt 10/52 V.L. och godkänd under villkor, som angivits i bilagda skrivelse av den 24 maj 1933.

Göteborg den 27 maj 1933.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-STYRELSENS BANINSPEKTÖR GÖTEBORG

Vidimerad ex officio:

Nils Hallén

Ekvall

32 Fix=12.73 33 34

Skeratorp

För höjd och sektioner
Skala 1:100.

0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 400 m.

R-E1a-1462