




Akt nr:
R-E1a-1465

AU\$R-E1a-1465

Handlingar

angående Grumpan m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951 i Hasslösa och Sävare socknar av Skaraborgs län upprättat åren 1950-1951 vid syneförrättning enl. vattenlagen av



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Bevis
RAPPORT

SX 1465

över verkställd **slutavsyning**

Företag: **Gruppans m.fl. fast. dikningsföretag av år 1951**

(namn, socken och län)
i Hasslösa och Sävare socknar av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukaren Evert Berg, Övenstorp, Vinninga.**
~~Borsanden~~
~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den **17/10 1952** av **Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.**

Ändring medgiven den

rationaliserings-

Bidrag från statens ~~avdragningsanslag~~ **garanti** **samf. A-E 9170 kr och samf. a-f 1180:-** kronor

Lån från statens ~~avdragningsanslag~~ **10.365:-kr + 4.910:-kr = 15.275:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **31/12 1956**

Lantbruksnämnden

Arbetstid enl. kontrakt med ~~Lantbruksstyrelsen~~ **1/9 1956**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **-**


Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **-**

Vid förrättningen, som verkstälts av **assistent John Wikström**

den **12/1 1953**, har befunnits att **företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen varför detsamma godkännes.**

De slutliga kostnaderna uppgå till de beräknade eller utgöra kronor **27.646:-** varav i räntor under arbetstiden kronor **681:15.**

Skara den 17/1 1953.


Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Dnr ID 116/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Angående Grumpan m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951 i Hasslösa och Sävare socknar, Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 17 oktober 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick. ~~xxxxxx~~ Skara den 11 november 1952.

Enligt uppdrag:

Erismuthy.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

224
1-
Protokoll fört vid sam-
manträdde för synsfrättning
enligt vattenlagen för torlöys-
ning av mark tillhörande
Thompson m.fl. fastigheter i
Lövånds och Hasslösa socknar
av Skaraborgs län.

Den 24 januari 1951, hos Svante Berg i Örnstorp,
Hasslösa, Vimmerby.

Närvarande: Underskrifven, fastbrukshem-
seerant Erik Skerfving, förädlingsman
samt skiftesgodsmännen John Jonsson
Hasslösa och Ivan Johansson Kinnegår-
den, Vimmerby, ämnade följande sök-
ägare:

Sökanden; Axel Nygötsen äg. av Thompson 1³
Lövånds s:n.

Övriga sökägare;

Hansl. Johan Friberg äg. av Thompson 1³-1⁵, Lövånds s:n
Svante Berg äg. av Örnstorp av 1¹, Hasslösa.
Anders Petter Larsson genom Oskar Skovell enl. fullmakt
bil. 4. äg. Hasslösa-Lös Jönsg. d. Backen 10²²⁻²³
och 10²⁷, Hasslösa s:n.

Sökägare Nils Gunnar Åmark äg. av Örnstorp Skatteg. 2³
Lövånds s:n.

Johan Andersson äg. Örnstorp Andegården 3⁵, 6⁶, Kinnegården

§ 1.

Upplästes, det för förättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse ned. bil. 1

§ 2.

Något för mot förättningsmannen eller skiptesgodsmannan anmälades ej.

§ 3.

Frelades den vid förundersökningen upptecknade rivakartan över det vattenbessvärade området jämte profilen över avloppet. Ågandemåttets förhållanden och fastighetsmets registret beträffande de tidigare kontrollerats i lästs lantmäteriböcker och kontrollerades nu med ledning av fastighetslängder över Lövånds och Hasslövs socknar.

§ 4.

Läkanden yrkade på ifrågasättande av lopps fördjupning och igenläggning med såv i så stor utsträckning som möjligt, så att hanse därav besände mark med kunna tomläggas enligt upprättad töckdikringsplan och på ändamålsenligast sätt bekas

§ 5

Enligt Bure i Örnstap hade under bond

förklarar sig önska förnya sig med sökanden,
 så att jämväl hans namn må kunna till-
 läggas på ändamålsanligaste sätt, befrä-
 gande dess önskan hade utåskats jämväl
 med hänsyn till hans önskan. Bredvid-
 höer nu sina yskanden och förnya
 sig med sökanden av förslaget, bil. 2.
 Föreningen utsåldes av styrelsen.

§ 6.

Hjalmar Andersson i Lillängen (ägor
 och omfördelade fortigheten Torstens-
 gårdar 3⁵-6) framställde att ägaren i
 hans ägor delvis sömets genom den giv-
 ning, som sedan beviljades av hovrätts-
 lagst. Han yrkade därför på att denna
 beviljades på förslaget beviljades.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till-
 höra uttalen, förklarades samman-
 trädet upplöst med tillhållande,
 att nytt sammanträde kommer att lag-
 liggen utlysas sedan förordningen kom-
 plottats.

§ 8.

Styrelsen sammanträdde därefter
 för att diskutera gulderna för förslaget
 upplåtande och beträffande förslaget samt

bestyrkt förklaringslängden.

Och och tid som varit

I tjänsten
Sittarsby.

förklaringsman

Johs. Jansson Lenn Johansson

Sittarsby gode män.

Den 22 juni 1951 i Örnstorp hos Karl Algotsson.

Närvarande; Undertecknad lantbrukshandläggare
Sittarsby, förklaringsman samt skiftes-
godamännen John Jansson, Hockstaden och
Lenn Johansson Sittarsgården, Vimmerby, som
som följande skötare;

Evert Berg, Örnstorp, Vimmerby

Karl Algotsson - " - "

Anders Johan Rindby, Roslösa - " - "

Hjalmar Andersson, Lillånger, Långed, Vimmerby

Den Greta Jansson genom skötar Thorell, Röljan Skö-

ten samt för emottagit bil. 4.

Karl Eriksson, Lillånger, Vimmerby.

39.

Förklara att sådan följande samman-
tids upprättade förklaring var tillhörande hand-
lingar. Förklaringsmannen adogjorde för
förlagt följande bestyrkt förklaring och bestyrkt.

föreläsningslämning och öfriga handlingar. Någon
 emellan mot det framlagda förslaget framfördes
 ej sådan uttömd avsejning klarlagt, att Johan
 Fickens Samfund äger omfni punkt 1. V. betän-
 kan chogan ej kan påföras betänkt genom att av-
 löpigt 11 - V. uppgäres.

§ 10.

Hjalmar Andersson Lillöngen, Inrättare hude-
 gärdet 35 hade under föreläsningens kommitté-
 ring efter 1:a sammanträdet förenat sig med
 sökanden för att kunna yta på att ägarens-
 betän vid punkt 3 + 65 - 69 skall omfögas. Han
 vidhöll em såna tidiga gjorda yttanden och
 förenade sig med sökanden till förslaget, *bil. 3.*

§ 11

Erl Eriksson Sörögården yttade på att av-
 löpigt underfri kan vid punkt 2 + 4 1/2 - 50 skulle
 ranns till sitt ursprungliga skick i some-
 band med en ansejning av förslaget, men
 detsamma slår ut igen under arbetets utförande.

§ 12.

Applåtes synsammans utlåtande, som hade
 lydelse sub. *bil. 7.*

§ 13

Att motlaga och förvara till förslaget
 förande sitningar och handlingar och att

saamankalla delägarna för val av sty-
relse m. m. utsåg sigsammännen Anders
Kron samt Bengt Örnstorp, Hesselin, Kinnegård.

§ 14.

Som intet vidare fanns om till protokollet
utskunda följandes förutningarna avslutas
och sammanködet upplöst

Gitt och tid som ovan
Stjärten
Anders Örnstorp.

Biträdande Skiftesordförande.
Johan Jansson och Johan Jansson

7.

Bil. 1.

84
1070

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 35-49
1947

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 7 juli 1944 transporterats härigenom å jordbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Cauchy

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

E. D. 52-49
1944

8.
36.1
G.W. 35-49-1947



Till

Kungl. Maj:ts Befälningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/8 mil Gunnarson i Boörs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vimminge

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Acel Negtsson

adress

Gunnarson

pr

Vimminge

Telefon:

Boörs, Örnustorp

Vimminge

den

17/6

19 44

Acel Negtsson

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1944

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 17 juni 1944.

Åke Öfverholm
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

9.
Hilma Johansson. Lillängen Värmland
(76 rennige hund)

Den vassa junderniga på ett gån hans av bl
vande snart gammal døde.

FÖRTECKNING.

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

H. Gunnar
Överby

Fråberg skolek.

Bergmanns skolek.

DIARIE Nr

12855

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Resolution.

21 JUN. 1944

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade
inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa
remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 19 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

E. Österholm,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/7 1944.

På länstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Arvid Samuelsson.

Undertecknad förklarar sig med
sökanden till den synfärrätt
ning, som avse torrläggning av
mark, tillhörande Grumpan 1^B;
Säver socken och yrkar jag på
företagets utsträckning, så att jäm-
väl mina därav beroende marker,
Övenstorp ^{aa} 1^A; Hasslösa socken, må
kunna på ändamålsrättigt sätt
torrläggas och brukas.

Övenstorp Hasslösa Dringe d 24/1 1951

För Övenstorp aa 1^A

Evert Berg

Förstämde förmynd visor.
d. s. Erik Lundberg.
Johan Jansson Lven Johansson

Biträdande skiftesgäddman.

Undertecknad, förklarar sig med,
 sökandena till den synfarsäkt som
 som avser tilläggning av enast,
 tillhörande Grusman 1¹³ och Överst,
 av 1⁶ i Söndre och Karlösa Söndre
 och yttar jag på förtäglit utsträckt min
 så att jämna mina dären beromde
 anstän. ovänja bron vid gården. om län.
 på ändamålsentygade sätt tilläggs
 och brukas.

Anges Lillängräddare Vmng. 23/52.

Stenar Stenertsen

Torsdagens förordnings Ords-
 ordas.

Stenertsen.

Iven Johansson

Johann Johansson

Bildande skriftliggelse.

12.

Förteckning

Över underrättelser för sammanträde med Grumpan m.fl. fastigheter i Sävare och Hasslösa socknar, hos Evert Berg, Övenstorp, Vinninga, onsdagen den 24 januari 1951 kl. 10 fm.

Godemän Sven Johansson, Bernagården, Vinninga,

" John Jonsson, Hassleholm, Vinninga,

Lantbrukare Evert Berg, Övenstorp, Vinninga, Övenstorp av 1¹

" Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga, Grumpan 1¹³

Handlanden Johan Friberg, Hasslösa, Vinninga, Grumpan 1³ och 1⁵


Herr Hjalmar Andersson, Lillängen, Sävare, Vinninga, Torestorp Enkegården
3⁵

" Gunnar Åmark, Ålycke, Sävare, Vinninga, Torestorp Skattegården 2³

Fru Greta Svensson, Ljungstorp, Hasslösa, Vinninga, Hasslösa Lars Jons-
gården el. Backen 10²².

Skara den 4/1 1951

I tjänsten:



Erik Almlöf
lantbrukskonsulent
förrättningsman

13.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Övenstorp m. fl. i Hasslösa och Sävare socknar i Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Evert Berg, Övenstorp, Vinninga, onsdagen den 24 januari 1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Hasslösa socken:

Övenstorp 1^a
Jungstorp.

Sävare socken:

Grumpan
Lillängen
Alycketorp.

Skara den 19 december 1950.


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 3 januari 1951 betygas.

Skara den 3 januari 1951.



Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

144
K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Övenstorp m.fl. i Hasslösa och Sävare socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen
att handläggas vid sammanträde hos Evert Berg, Övenstorp, Vinninga,
onsdagen den 24 januari 1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hasslösa socken.

Övenstorp 1¹

Jungstorp

Sävare socken.

Grumpan

Lillängen

Ålycketorp

Skara den 19 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hasslösa
sockens församling den 24/12/1950 betygas:

Erik Almlöf
Kopplade

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att
den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 19 december 1950.

Enligt uppdrag:

Gunnar Bergström
Gunnar Bergström
lantbrukskonsulent.

15.
K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Övenstorp m.fl. i Hasslösa och Sävare socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen
att handläggas vid sammanträde hos Evert Berg, Övenstorp, Vinninga,
onsdagen den 24 januari 1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hasslösa socken.

Övenstorp 1¹

Jungstorp

Sävare socken.


Grumpan

Lillängen

Ålycketorp


Skara den 19 december 1950.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sävare
församling den 27.12.1950 betygas:


.....
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 19 december 1950.

Enligt uppdrag



Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser för sammanträde med Grumpan, Övenstorp m.fl. fastigheter
i Sävare och Hasslösa socknar, hos Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga, fredagen
den 22 juni 1951 klockan 10.fm.

Skiftesgodemännen: Sven Johansson, Bernagården, Vinninga
John Jonsson, Hassleholm, Vinninga

Lantbrukare Evert Berg, Övenstorp, Vinninga

- " - Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga

Handlanden Johan Friberg, Hasslösa, Vinninga.

Hjalmar Andersson, Lillängen, Sävare, Vinninga


Gunnar Åmark, Ålycke, Sävare, Vinninga

Fru Greta Svensson, Ljungstorp, Hasslösa, Vinninga.

Karl Eriksson, Lillängen, Vinninga.

Skara den 22 maj 1951

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande Grumpan, Övenstorp m. fl. i Hasslösa och Sävare socknar i Skaraborgs län genom upp-grävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga, fredagen d. 22 juni 1951 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Hasslösa socken:

Övenstorp av 1^a

Lars Jonsgården eller backen
10²²

Sävare socken:

Grumpan 1³, 1⁵ och 1¹³

Torestorp Skattegården 2⁸

Torestorp Enkegården 3⁴—3⁶


Skara den 22 maj 1951.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen
den 25 maj 1951 betygas.

Skara den 25 maj 1951.


Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Grumpan, Övenstorp m.fl. i Hasslösa och Sävare socknar av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga, fredagen den 22 juni
1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hasslösa socken.

Övenstorp av 1¹

Lars Jonsgården eller Backen 10²²

Sävare socken:


Grumpan 1³, 1⁵ och 1¹³

Torestorp Skattegården 2³

Torestorp Enkegården 3⁴-3⁶

Skara den 22 maj 1951.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hasslösa sockens
församling den 27 maj 1951...betygas.

Ernst Carlsson
Nykoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 22 maj 1951.

Enligt uppdrag:



Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Grumpan, Övenstorp m.fl. i Hasslösa och Sävare socknar av
Skaraborgs län,

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Axel Algotsson, Grumpan, Vinninga, fredagen den 22 juni
1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hasslösa socken.

Övenstorp av 1¹

Lars Jonsgården eller Backen 10²²

Sävare socken.


Grumpan 1³, 1⁵ och 1¹³

Torestorp Skattegården 2³


Torestorp Enkegården 3⁴ - 3⁶

Skara den 22 maj 1951.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sävare försam-
ling den. 27 maj 1951 betygas:


.....
Kythoheide
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 22 maj 1951.

Enligt uppdrag:


Gunnar Bergström.
Lantbrukskonsulent.

FULLMAKT

för assessor Oscar Thorsell eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lumpen v. fl. fortigbeten (Kvindersborgs l. Boden 1022)
i Boönds och Hasslön sock. n. av Boönds län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Engelstorp Kinnings den 24 jan. 1951
Greta Svensson

Bevittnas:

Evert Berg Arvid Adgertsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A-E</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>				
	62	<u>Sträckan A-3+12</u>				
2+50-3+12		Grävning av öppet dike 34 m ³ m	62		50:--	
	226	<u>Sträckan 3+12-B</u>				
3+12-5+38		Grävning av öppet dike 542 m ³ "	226	3:75	847:50	
3+65-3+69		900 mm rör till rörbro	2	100:--	200:--	
5+11-5+15						
	284	<u>Sträckan B-C.</u>				
5+38-8+22		Grävning av öppet dike inkl. röjning av stubbar och träd 782 m ³ m	284	4:30	1.221:20	
	388	<u>Sträckan C-12.</u>				
8+22-12		Grävning av öppet dike 1081 m ³ "	378	4:30	1.625:40	
9+97-10+1		800 mm. rörtrumma	4	20:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			408:90	
		Jordersättning 3+12-12			759:--	5.192:--
	141	<u>Sträckan 12-E.</u>				
12-13+51		Grävning av öppet dike inkl. röj- ning av stubbar, 397 m ³ m	151	4:40	664:40	
12+75-12+79		800 mm. rörtrumma	4	20:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			75:60	
		Jordersättning 12-E			158:--	978:--
		<u>Diket C-F-G.</u>				
	284	<u>Sträckan C-F.</u>				
14-16+84		300 mm. rör + frakt	284	3:15	894:60	
14=(8+22)		Rörledningsöga B	1		15:--	
14+67 15+70 16+84		Brunn A d = 800	3	100:--	300:--	
14-14+30		Grävning, läggning, återfyllning	30	2:30	69:--	
14+30-16+84		" " "	254	2:20	558:80	
		Arbetsledning och oförutsett			182:60	2.020:--
	169	<u>Sträckan F-G.</u>				
16+84-17+55		300 mm. rör + frakt	71	3:15	223:65	
17+55-18+53		200 " " "	98	1:70	166:60	
17+55		Brunn A d = 800	1	100:--	100:--	
18+53		" D a d = 450	1	55:--	55:--	
17+55-18+53		Justering av flödesdike	98	1:--	98:--	
		Överföres			643:25	8.190:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			643:25	8.190:--
16+84-17+55		Grävning, läggning, återfyllning m	71	2:20	156:20	
17+55-18+53		" " " "	98	1:85	181:30	
		Arbetsledning och oförutsett			99:25	1.080:--
	93	<u>Sträckan G-19+46.</u>				
18+53+18+87		200 mm. muffrör + frakt m	34	3:--	102:--	
18+87-19+46		150 " " " "	59	1:80	106:20	
18+87 o 19+46		Brunn D a d = 450 st	2	55:--	110:--	
18+53-18+87		Grävning, läggning, återfyllning m	34	2:--	68:--	
18+87-19+46		" " " " "	59	1:75	103:25	
		Cementering av rörfogar			50:--	
		Justering av flödesdike	"	93	1:--	93:--
		Arbetsledning och oförutsett			67:55	700:--
	210	<u>Sträckan 19+46-H-I.</u>				
19+46-20+41		225 mm. rör + frakt m	95	2:--	190:--	
20+41-21+56		150 " " " "	115	1:35	155:25	
20+41 21+56		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
19+46-20+41		Grävning, läggning, återfyllning m	95	1:60	152:--	
20+41-21+56		" " " " "	115	1:20	138:--	
		Arbetsledning och oförutsett			74:75	820:--
	93	<u>Diket F-L.</u>				
28-28+93		75 mm. rör + frakt m	93	0:58	53:94	
28+93		Brunn A d = 375 st	1	45:--	45:--	
28-28+93		Grävning, läggning, återfyllning m	93	0:75	69:75	
		Arbetsledning och oförutsett			21:31	190:--
	106	<u>Diket H-M.</u>				
22-23+6		75 mm. rör + frakt m	106	0:58	61:48	
		Brunn A d = 375 st	1	45:--	45:--	
22-22+60		Grävning, läggning, återfyllning m	60	1:20	72:--	
22+60-23+6		" " " " "	46	0:75	34:50	
		Arbetsledning och oförutsett			17:02	230:--
	617	<u>Diket B-Q-R-S-T-U-V.</u>				
		<u>Sträckan B-Q-R-S-T-38+17.</u>				
32-35		225 mm. rör + frakt m	300	2:--	600:--	
35-38+17		200 " " " "	317	1:70	538:90	
32=(5+38)		Rörledningsöga B st	1	15:--	15:--	
		Överföres			1.153:90	11.210:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			1.153:90	11.210:--
33+23 33+78 35 36-28 38+17		Brunn A d = 525 st	5	55:--	275:--	
36+23		Stensil "	1	15:--	15:--	
32-35		Grävning, läggning, återfyllning m	300	2:50	750:--	
35-36+23		" " "	123	1:85	227:55	
36+23-36+28		" genom väg "	5	3:50	17:50	
36+28 38+17		" läggning, återfyllning "	189	1:60	302:40	
		Arbetsledning och oförutsett			279:55	3.020:--
	122	<u>Sträckan 38+17-U-V.</u>				
38+17-38+71		200 mm. tegelrör + frakt m	54	2:50	135:--	
38+71-39+39		150 " " "	68	1:67	113:56	
38+71-39+39		Brunn A d = 450 st	2	55:--	110:--	
38+17-38+71		Grävning, läggning, återfyllning m	54	1:85	99:90	
38+71-39+39		" " "	68	1:60	108:80	
		Arbetsledning och oförutsett			52:74	620:--
	66	<u>Diket Q-W.</u>				
53-53+66		100 mm. tegelrör + frakt m	66	0:90	59:40	
53+66		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
53-53+66		Grävning, läggning, återfyllning m	66	1:30	85:80	
		Arbetsledning och oförutsett			19:80	220:--
	82	<u>Diket R-X.</u>				
52-52+82		100 mm. tegelrör + frakt m	82	0:90	73:80	
52+82		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
52-52+82		Grävning, läggning, återfyllning m	82	1:30	106:60	
		Arbetsledning och oförutsett			24:60	260:--
	73	<u>Diket S-Y.</u>				
54-54+73		150 mm. tegelrör + frakt m	73	1:67	121:91	
54+73		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
54-54+69		Grävning, läggning, återfyllning m	69	1:20	82:80	
54+69-54+73		" " " väg "	4	3:--	12:--	
		Arbetsledning och oförutsett			28:29	300:--
	59	<u>Diket U-Å.</u>				
40-40+59		75 mm. rör + frakt m	59	0:58	34:22	
40+59		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
40-40+59		Grävning, läggning, återfyllning m	59	1:20	70:80	
		Arbetsledning och oförutsett			19:98	180:--
		Överföres				15.810:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				15.810:--
		<u>Diket T-Z.</u>				
	118	<u>Sträckan 42+91-Z.</u>				
42+91-44+9		100 mm. rör + frakt	m	118	0:90	106:20
44+9		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
42+91-44+9		Grävning, läggning, återfyllning	m	118	0:90	106:20
		Arbetsledning och oförutsett			22:60	290:--
	191	<u>Sträckan T-42+91.</u>				
41-42+91		125 mm. rör + frakt	m	191	1:18	225:38
41+82-42+91		Brunn A d = 450	st	2	55:--	110:--
41-41+82		Grävning, läggning, återfyllning	m	113	1:40	158:20
42+60 42+91		" " "	"	78	1:15	89:70
41+82-42+60		Arbetsledning och oförutsett			56:72	640:--
	193	<u>Diket D-N-O.</u>				
24-24+80		150 mm. tegelrör + frakt	m	80	1:67	133:60
24+80-25+93		75 " " "	"	113	0:58	65:54
24+80		Brunn A d = 450	st	1	55:--	55:--
25+93		" A d = 375	"	1	45:--	45:--
24-24+20		Grävning, läggning, återfyllning	m	20	1:60	32:--
24+20-24+80		" " "	"	60	2:10	126:--
24+80-25+93		" " "	"	113	1:20	135:60
25+18-25+22		Extra för genomgrävning av väg			10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:26	660:--
	176	<u>Diket N-P.</u>				
26-27+15		125 mm. rör + frakt	m	115	1:18	135:70
27+15-27+76		100 " " "	"	61	0:90	54:90
26+63 27+15		Brunn A d = 450	st	3	55:--	165:--
27+76		Grävning, läggning, återfyllning	m	63	1:95	122:85
26-26+63		" " "	"	52	0:75	39:--
26+63-27+15		" " "	"	61	1:30	79:30
27+15-27+76		Extra för genomgrävning av väg			10:--	
26+92-26+96		Arbetsledning och oförutsett			63:25	670:--
		Summa för samfällighet A-E				18.070:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet a-f.</u>				
		<u>Diket a-b-c-d-e-f.</u>				
	475	<u>Sträckan a-b-c-d-e.</u>				
61+86-62+50		Rensning och justering av dike 40 m ³ inkl. röjning av stubbar och träd	64	2:--	128:--	
45-45+20		Nygrävning av dike 26 m ³ m	20	2:50	50:--	
45+20-49+11		200 mm. rör + frakt "	391	1:70	800:70	
45+20		Rörledningsöga B st	1	15:--	15:--	
45+35 45+88 47+65 45+72 48+68 49+11		Brunn A d = 450 "	6	55:--	330:--	
45+20-45+88		Grävning, läggning, återfyllning m	68	2:--	136:--	
45+88-47+32		" " " "	144	1:20	172:80	
47+32-47+65		" " " "	33	2:--	66:--	
47+65-47+72		Genomgrävning av väg läggn. återf. m	7	4:50	31:50	
47+72-47+85		Grävning, läggning, återfyllning m	13	2:--	26:--	
47+85-49+11		" " " "	126	1:50	189:--	
		Arbetsledning och oförutsett			195:--	2.140:--
	80	<u>Sträckan e-f.</u>				
49+11-49+91		200 mm. rör + frakt m	80	1:70	136:--	
49+91		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
49+11-49+91		Grävning, läggning, återfyllning m	80	1:85	148:--	
		Arbetsledning och oförutsett			31:--	370:--
	29	<u>Diket d-g.</u>				
56-56+29		75 mm. rör + frakt m	29	0:58	16:82	
56+29		Brunn A d = 450 st	1	55:--	55:--	
56-56+29		Grävning, läggning, återfyllning m	29	1:20	34:80	
		Arbetsledning och oförutsett			13:38	120:--
	47	<u>Diket e-h.</u>				
55-55+47		75 mm. rör + frakt m	47	0:58	27:26	
55+47		Brunn A d = 375 st	1	45:--	45:--	
55-55+10		Grävning, läggning, återfyllning m	10	1:20	12:--	
55+10-55+47		" " " "	37	0:75	27:75	
		Arbetsledning och oförutsett			7:99	120:--
		Summa för samfällighet a-f				2.750:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
		Samfällighet A-E				18.070:--
		- " - a-f				2.750:--
					<u>Summa</u>	<u>20.820:--</u>
		Övenstorp, Vinninga d. 22/6			1951.	
		I tjänsten:				
		<i>Erik W. Lundberg</i>				
		Lantbrukskonsulent				
		<i>Sven Johansson</i>			<i>John Jonsson</i>	
		Sven Johansson			John Jonsson	
		Biträdande gode män				

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfällighet A-E.</u>							
<u>Sävare socken</u>							
<u>Torestorp Enkegården 3⁵.</u>							
äg. Hjalmar Andersson							
3+12-4 =88 mx2.2 m =	194	7	14:--				
165 m ³ : 88 = 188 m ³ /m = 3.60x88				316	14	44:--	
Summa			14:--			44:--	58:--
<u>Torestorp Skattegården 2³.</u>							
äg. Gunnar Åmark, Ålycketorp							
4-5+38 = 138 m x 3:-- = 414	464	7.5	35:--				
377 m ³ : 138 = 273 m ³ /m = 450x138				621	14	87:--	
Summa			35:--			87:--	122:--
<u>Hasslösa socken</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
äg. Evert Berg							
5+38-7+84= 246x1.30=320	320	9.7	31:--				
7+84-1200=416x3.00=1250	1250	9.7	121:--				
1636 m ³ : 662 m = 2.47=4.30x662=2847				2847	15	427:--	
Summa			152:--			427:--	579:--
<u>Sävare socken</u>							
<u>Grumpan 1¹³.</u>							
äg. Axel Algotsson							
1200-13+51=151 mx3:--=453	453	11.9	54:--				
422 m ³ : 151=2.80 m ³ /m = 4.60x151=695				695	15	104:--	
Summa			54:--			104:--	158:--
<u>Summa Jordersättning</u>							
Övenstorp, Vinninga den 22/6 1951.							
I tjänsten:							
<i>Sven Johansson</i>							
Lantbruks konsulent.							
<i>Sven Johansson John Jonsson</i>							
Sven Johansson John Jonsson							
Biträdande gode män							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A-E.</u>							
<u>Säware socken</u>							
<u>Torestorp Enkegården 3⁵.</u>							
Äg. Hjalmar Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv, svämsand	1	0,06		630	1400	770	46:--
" " " "	2	0,09		560	1400	840	76:--
" " " "	3	0,04		1050	1400	350	14:--
" " " "	4	0,04		770	1400	630	25:--
	A-summa	0,23					161:--
Summa kronor		0,23					161:--
<u>Torestorp Skattegården 2³.</u>							
Äg. Gunnar Åmark, Ålycketorp							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv, svämsand	5	0,06		770	1400	630	38:--
" " " "	6	0,06		840	1400	560	34:--
" " " "	7	0,06		630	1400	770	46:--
" " " "	8	0,08		700	1400	700	56:--
" " " "	9	0,07		700	1400	700	49:--
" " " "	10	0,07		910	1400	490	34:--
" " " "	11	0,03		630	1400	770	23:--
	A-summa	0,43					280:--
Summa kronor		0,43					280:--
<u>Hasslösa socken</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
Äg. Evert Berg							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord på alv av svämsand	12	0,10		1350	1500	150	15:--
" " " " " "	13	0,08		1350	1500	150	12:--
" " " " " "	14	0,02		1490	1500	10	1:--
" " " " " "	15	0,04		1200	1500	300	12:--
" " " " " "	16	0,04		1420	1500	80	3:--
" " " " " "	17	0,06		1270	1500	230	14:--
" " " " " "	18	0,12		1200	1500	300	36:--
" " " " " "	19	0,02		530	1500	970	19:--
Överföres		0,48					112:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,48					112:--
Åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	20	0,09		1440	1500	60	5:--
" " " " " "	21	0,05		1420	1500	80	4:--
" " " " " "	22	0,34		1480	1500	20	7:--
" " " " " "	23	0,20		1200	1500	300	60:--
" " " " " "	24	0,22		750	1500	750	165:--
" " " " " "	25	0,27		1490	1500	10	3:--
" " " " " "	26	0,11		1120	1500	380	42:--
" " " " " "	27	0,20		1050	1500	450	90:--
" " " " " "	28	0,25		1490	1500	10	3:--
" " " " " "	29	0,10		1050	1500	450	45:--
" " " " " "	30	0,20		1270	1500	230	46:--
" " " " " "	31	0,22		1460	1500	40	9:--
" " " " " "	32	0,22		670	1500	830	183:--
" " " " " "	33	0,18		1200	1500	300	54:--
A-summa		3,13					828:--
Summa kronor		3,13					828:--
<u>Sävare socken</u>							
<u>Grumpan 1¹³.</u>							
Äg. Axel Algotsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, sand och något lerbl. mull- jord alv sand lera	34	0,10		1270	1500	230	23:--
" " " " " "	35	0,04		970	1500	530	21:--
" " " " " "	36	0,07		1490	1500	10	1:--
" " " " " "	37	0,16		1200	1500	300	48:--
" " " " " "	38	0,11		1480	1500	20	2:--
" " " " " "	39	0,09		1270	1500	230	21:--
" " " " " "	40	0,19		1270	1500	230	44:--
" " " " " "	41	0,08		900	1500	600	48:--
" " " " " "	42	0,05		1440	1500	60	3:--
" " " " " "	43	0,28		450	1500	1050	294:--
" " " " " "	44	0,12		150	1500	1350	162:--
" " " " " "	45	0,08		80	1500	1420	114:--
" " " " " "	46	0,08		230	1500	1270	102:--
" " " " " "	47	0,10		230	1500	1270	127:--
" " " " " "	48	0,20		450	1500	1050	210:--
" " " " " "	49	0,20		820	1500	680	136:--
Överföres		1,95					1.356:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,95					1.356:--
åker, sand och något lerbl.mull- jord alv sand lera	50	0,10		150	1500	1350	135:--
" " " " " "	50 a	0,09		230	1500	1270	114:--
" " " " " "	51	0,22		750	1500	750	165:--
" " " " " "	51 a	0,07		970	1500	530	37:--
" " " " " "	52	0,12		900	1500	600	72:--
" " " " " "	53	0,06		600	1500	900	54:--
" " " " " "	54	0,13		450	1500	1050	137:--
" " " " " "	55	0,10		1420	1500	80	8:--
" " " " " "	56	0,17		1270	1500	230	39:--
" " " " " "	57	0,25		970	1500	530	132:--
" " " " " "	58	0,24		300	1500	1200	288:--
" " " " " "	59	0,47		750	1500	750	352:--
" " " " " "	60	0,59		750	1500	750	442:--
" " " " " "	61	0,12		1200	1500	300	36:--
" " " " " "	62	0,12		300	1500	1200	144:--
" " " " " "	62 a	0,18		900	1500	600	108:--
" " " " " "	63	0,34		670	1500	830	282:--
" " " " " "	64	0,08		600	1500	900	72:--
" " " " " "	65	0,12		600	1500	900	108:--
" " " " " "	66	0,08		600	1500	900	72:--
" " " " " "	67	0,14		380	1500	1120	157:--
	A-summa	5,74					4.310:--
2. Brukningsbåtnad.							
525 m. dike à 3:45 per m.	35-38 40- 67 91-95	5,78					1.810:--
	B-summa						1.810:--
	A+B - summa kronor						6.120:--
<u>Hasslösa socken</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
Äg. Evert Berg							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	68	0,18		670	1500	830	149:--
" " " " " "	69	0,11		900	1500	600	66:--
" " " " " "	70	0,15		670	1500	830	124:--
" " " " " "	71	0,17		1200	1500	300	51:--
" " " " " "	72	0,13		530	1500	970	126:--
" " " " " "	73	0,10		670	1500	830	83:--
Överföres		0,84					599:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,84					599:--
Åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	74	0,24		970	1500	530	127:--
" " " " " "	75	0,16		1270	1500	230	37:--
" " " " " "	76	0,19		530	1500	970	184:--
" " " " " "	77	0,34		1270	1500	230	78:--
" " " " " "	78	0,17		1120	1500	380	65:--
" " " " " "	79	0,20		820	1500	680	136:--
" " " " " "	80	0,19		750	1500	750	143:--
" " " " " "	81	0,12		1120	1500	380	46:--
" " " " " "	82	0,09		970	1500	530	48:--
" " " " " "	83	0,18		600	1500	900	162:--
" " " " " "	84	0,13		1050	1500	450	59:--
" " " " " "	85	0,15		1420	1500	80	12:--
" " " " " "	86	0,08		1460	1500	40	3:--
" " " " " "	87	0,10		1270	1500	230	23:--
" " " " " "	88	0,08		1050	1500	450	36:--
" " " " " "	89	0,07		820	1500	680	48:--
" " " " " "	90	0,15		530	1500	970	145:--
A-summa		3,48					1.951:--
2. Brukningsbåtnad. 458 m dike å 5:--	19,21,24, 27,30,33 68-90, 96-98	4,71					2.290:--
B-summa							2.290:--
A+B- summa kronor							4.241:--
<u>Hälvare socken</u> <u>Torestorp Skattegården 2³.</u> Äg. Gunnar Åmark, Ålycketorp							
1. Alstringsbåtnad. Åker, sandbl. mulljord, alv grus och sand	99	0,12		670	1500	830	100:--
" " " " " "	100	0,28		450	1500	1050	294:--
A-summa		0,40					394:--
summa kronor		0,40					394:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hasslösa socken.</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
Äg. Evert Berg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl.mulljord alv sväm- sand	101	0,11		970	1500	530	58:--
" " " " "	101 a	0,04		970	1500	530	21:--
" " " " "	102	0,35		750	1500	750	263:--
" " " " "	103	0,06		820	1500	680	41:--
" " " " "	104	0,37		450	1500	1050	389:--
" " " " "	105	0,12		380	1500	1120	134:--
" " " " "	106	0,46		380	1500	1120	515:--
" " " " "	107	0,16		1200	1500	300	48:--
" " " " "	108	0,15		530	1500	970	146:--
" " " " "	109	0,07		380	1500	1120	78:--
" " " " "	110	0,05		1050	1500	450	23:--
" " " " "	111	0,08		530	1500	970	78:--
" " " " "	112	0,19		900	1500	600	114:--
" " " " "	113	0,09		1480	1500	20	2:--
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	114	0,20		970	1500	530	106:--
" " " " " "	115	0,10		1350	1500	150	15:--
" " " " " "	116	0,27		670	1500	830	224:--
" " " " " "	117	0,39		300	1500	1200	468:--
" " " " " "	118	0,10		900	1500	600	60:--
" " " " " "	119	0,13		530	1500	970	126:--
" " " " " "	120	0,14		450	1500	1050	147:--
" " " " " "	121	0,15		450	1500	1050	158:--
" " " " " "	122	0,14		450	1500	1050	147:--
" " " " " "	123	0,18		1050	1500	450	81:--
" " " " " "	124	0,16		750	1500	750	120:--
" " " " " "	125	0,22		1120	1500	380	84:--
" " " " " "	126	0,03		670	1500	830	25:--
" " " " " "	127	0,02		230	1500	1270	25:--
" " " " " "	128	0,08		450	1500	1050	84:--
" " " " " "	129	0,08		900	1500	600	48:--
" " " " " "	130	0,16		1120	1500	380	61:--
" " " " " "	131	0,13		900	1500	600	78:--
" " " " " "	132	0,12		750	1500	750	90:--
Överföres		5,10					4.057:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,10					4.075:--
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	133	0,13		1350	1500	150	20:--
" " " " " "	134	0,06		1480	1500	20	1:--
" " " " " "	135	0,11		1270	1500	230	25:--
" " " " " "	136	0,08		1200	1500	300	24:--
" " " " " "	137	0,10		1120	1500	380	38:--
" " " " " "	138	0,16		1460	1500	40	6:--
A-summa		5,74					4.171:--
2. Brukningsbåtnad.							
808 m dike å 3:20	12-18 20 22 23 101-128 159 176- 179	9,91					2.585:--
290 m dike å 2:90							841:--
B-summa		9,91					3.426:--
A+B-summa kronor		5,74					7.597:--
Säware socken.							
Grumpan 1 ¹³ .							
Äg. Axel Algotsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	139	0,14		1350	1500	150	21:--
" " " " " "	140	0,15		670	1500	830	125:--
" " " " " "	141	0,10		600	1500	900	90:--
" " " " " "	142	0,09		1420	1500	80	7:--
" " " " " "	143	0,06		1420	1500	80	5:--
" " " " " "	144	0,08		750	1500	750	60:--
" " " " " "	145	0,05		1490	1500	10	1:--
" " " " " "	146	0,05		1350	1500	150	8:--
" " " " " "	147	0,07		530	1500	970	68:--
" " " " " "	148	0,07		600	1500	900	63:--
" " " " " "	149	0,10		1270	1500	230	23:--
" " " " " "	150	0,06		900	1500	600	36:--
" " " " " "	151	0,11		750	1500	750	83:--
Överföres	A-summa	1,13					590:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,13					590:--
2. Brukningsbåtnad.							
101 m dike å 3:75	139-144						
	147-151						
	164-167						
	175 175a						
	177a	1,74					380:--
	B-summa						380:--
A+B -summa kronor		1,13					970:--
<u>Hasslösa socken</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
Äg. Evert Berg							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, sandbl. mulljord på alv av							
sand och delvis lera	152	0,03		820	1500	680	20:--
" " " " " "	153	0,09		300	1500	1200	108:--
" " " " " "	154	0,01		300	1500	1200	12:--
" " " " " "	155	0,05		670	1500	830	42:--
" " " " " "	156	0,05		1350	1500	150	8:--
" " " " " "	157	0,12		970	1500	530	64:--
" " " " " "	158	0,10		370	1500	1130	113:--
" " " " " "	159	0,33		530	1500	970	320:--
" " " " " "	160	0,17		670	1500	830	141:--
" " " " " "	161	0,23		900	1500	600	138:--
	A-summa	1,18					966:--
summa kronor		1,18					966:--
<u>Sävare socken</u>							
<u>Grumpan 1¹³.</u>							
Äg. Axel Algotsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, sandbl. mulljord alv sand							
och delvis lera	162	0,16		450	1500	1050	168:--
" " " " " "	163	0,19		150	1500	1350	257:--
" " " " " "	164	0,09		230	1500	1270	114:--
" " " " " "	165	0,12		600	1500	900	108:--
" " " " " "	166	0,15		450	1500	1050	158:--
" " " " " "	167	0,23		300	1500	1200	276:--
	A-summa	0,94					1.081:--
summa kronor		0,94					1.081:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grumpan 1³. (Torpet)</u>							
Äg. Johan Friberg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	169	0,39		530	1500	970	378:--
" " " " " "	170	0,11		750	1500	750	83:--
" " " " " "	171	0,08		370	1500	1130	90:--
" " " " " "	172	0,25		820	1500	680	170:--
" " " " " "	173	0,09		670	1500	830	75:--
" " " " " "	174	0,10		1270	1500	230	23:--
	A-summa	1,02					819:--
summa kronor		1,02					819:--
<u>Grumpan 1⁵.</u>							
Äg. Johan Friberg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	168	0,12		300	1500	1200	144:--
Summa kronor		0,12					144:--
<u>Samfällighet a-f</u>							
<u>Hasslösa socken.</u>							
<u>Övenstorp av 1¹.</u>							
Äg. Evert Berg							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand delvis lera	180	0,02		300	1500	1200	24:--
" " " " " "	181	0,11		600	1500	900	99:--
" " " " " "	182	0,09		1120	1500	380	34:--
" " " " " "	183	0,07		1420	1500	80	6:--
" " " " " "	184	0,11		900	1500	600	66:--
" " " " " "	185	0,17		600	1500	900	153:--
" " " " " "	186	0,08		970	1500	530	42:--
" " " " " "	187	0,10		830	1500	670	67:--
" " " " " "	188	0,07		1050	1500	450	32:--
" " " " " "	188b	0,12		1400	1500	40	5:--
" " " " " "	189	0,12		900	1500	600	72:--
" " " " " "	190	0,14		1480	1500	20	3:--
" " " " " "	191	0,11		450	1500	1050	116:--
Överföres		1,31					719:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,31					719:--
åker, sandbl. mulljord alv sand delvis lera	192	0,09		670	1500	830	75:--
" " " " "	193	0,13		1420	1500	80	10:--
" " " " "	194	0,12		1050	1500	450	54:--
" " " " "	195	0,22		1480	1500	20	4:--
" " " " "	196	0,12		830	1500	670	80:--
" " " " "	197	0,11		1270	1500	230	25:--
" " " " "	198	0,14		600	1500	900	126:--
" " " " "	199	0,12		830	1500	670	80:--
" " " " "	200	0,14		1050	1500	450	63:--
" " " " "	201	0,14		1480	1500	20	3:--
A-summa		2,64					1.239:--
2. Brukningsbåtnad. 225 m. å 3:40, 140 m. å 3:60	180-201 218a 219 220 154- 158 160 161	4,97					1.125:--
A+B-summa kronor		2,64					2.364:--
Säware socken. Grumpan 1 ¹³ .							
Äg. Axel Algotsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	202	0,26		1490	1500	10	3:--
" " " " "	203	0,16		1120	1500	380	61:--
" " " " "	204	0,13		900	1500	600	78:--
" " " " "	204a	0,02		820	1500	680	14:--
" " " " "	205	0,12		1490	1500	10	1:--
" " " " "	206	0,12		1050	1500	450	54:--
A-summa		0,81					211:--
2. Brukningsbåtnad. 80 m dike å 4:--	202-206 162 163 218	1,26					320:--
A+B-summa kronor		0,81					531:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grumpan 1⁵.</u>							
Äg. Johan Friberg							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand delvis lera	207	0,07		1120	1500	380	27:--
" " " " "	208	0,07		530	1500	970	68:--
" " " " "	210	0,09		820	1500	680	61:--
" " " " "	211	0,10		1200	1500	300	30:--
	A-summa	0,33					186:--
	summa kronor	0,33					186:--
<u>Grumpan 1³.</u>							
Äg. Johan Friberg							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand delvis lera	207a	0,02		1120	1500	380	7:--
" " " " "	208a	0,03		530	1500	970	29:--
" " " " "	209	0,09		1200	1500	300	27:--
" " " " "	212	0,07		900	1500	600	42:--
" " " " "	213	0,09		1350	1500	150	14:--
" " " " "	214	0,05		1420	1500	80	4:--
	A-summa	0,35					123:--
	summa kronor	0,35					123:--
<u>Hasslösa socken.</u>							
<u>Hasslösa Lars Jonsgården eller</u>							
<u>Backen 10²². (Jungstorp)</u>							
Äg. Fru Greta Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, sandbl. mulljord alv sand och delvis lera	215	0,11		450	1500	1050	116:--
" " " " "	216	0,07		750	1500	750	53:--
" " " " "	217	0,12		1480	1500	20	2:--
	A-summa	0,30					171:--
	summa kronor	0,30					171:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag:							
Samfällighet A-E.							
Sävare socken.							
Torestorp Enkegården 3 ⁵ , äg. Hjalmar Andersson	1-4	0,23					161:--
Torestorp Skattegården 2 ³ , äg. Gunnar Åmark	5-11 99-100	0,43 0,40					280:-- 394:--
Hasslösa socken.							
Övenstorp av 1 ¹ , äg. Evert Berg	12-33	3,13					828:--
" " 1 ¹ " " "	68-90	3,48					4.241:--
" " 1 ¹ " " "	101-138	5,74					7.597:--
" " 1 ¹ " " "	152-161	1,18					966:--
Sävare socken.							
Grumpan 1 ¹³ , äg. Axel Algotsson	34-67	5,74					6.120:--
" 1 ¹³ " " "	139-151	1,13					970:--
" 1 ¹³ " " "	162-167	0,94					1.081:--
Grumpan 1 ⁵ , äg. Syskonen Friberg	168	0,12					144:--
Grumpan 1 ³ , äg. Syskonen Friberg	169-174	1,02					819:--
Summa för samfällighet A-E		23,54					23.601:--
Samfällighet a-f.							
Hasslösa socken							
Övenstorp av 1 ¹ , äg. Evert Berg	180-201	2,64					2.364:--
Sävare socken							
Grumpan 1 ¹³ , äg. Axel Algotsson	202-206	0,81					531:--
Grumpan 1 ⁵ , äg. Syskonen Friberg	207-208 210-211	0,33					186:--
Grumpan 1 ³ , äg. Syskonen Friberg	207a-208a 209-212- 214	0,35					123:--
Hasslösa socken							
Hasslösa Jonsgården eller Backen 10 ²² (Jungstorp) äg. Fru Greta Svensson	215-217	0,30					171:--
Summa för samfällighet a-f		4,43					3.375:--
Samfällighet A-E		23,54					23.601:--
- " - a-f		4,43					3.375:--
Total summa		27,97					26.976:--

I tjänsten:
Sven Johansson
 Lantbrukskonsulent
Sven Johansson John Jonsson
 Sven Johansson John Jonsson
 Biträdande gode män

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Bil. 6.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring kr öre	Andel i kostnad för						Relativ kostnad (kostnad f. varje kro- nas jordf. bättring
			12-E D-N-O N-P	19+46-H-I	B-V Q-W R-X S-Y T-Z V-Å	A-12 C-G F-L	Egen kostn. för avlopp	S:ma	
		kr öre	kr öre	kr öre	kr öre	kr öre	kr öre	kr öre	
	<u>Samfälligheten A-E.</u>								
I	34-54 (95)	2.947:--	2.308:--				350:--	x 2.658:--	0.901934
II	55-67 (91-94)	3.173:--		1.750:--			210:--	x 1.960:--	0.617712
III	99-174 (175-179)	11.971:--			5.530:--		700:--	x 6.230:--	0.520424
IV	1-33 68-90 (19- 21 24 27 30 33 96-98)	5.510:--				8.482:--		x 7.222:-- (7.922:-- (8.482:--	1.310708 1.437750 1.539383
I+IV		8.457:--	2.308:--			8.482:--		10.790:--	1.2751866
I+II+IV		11.630:--	2.308:--	1.750:--		8.482:--		12.540:--	1.078246
I+II+III+IV		23.601:--	2.308:--	1.750:--	5.530:--	8.482:--		18.070:--	0.765646
III+IV		17.481:--			5.530:--	8.482:--		14.012:--	0.801556

Samfälligheten A-E skall uppdelas i fyra avdelningar vid I avd. 0.901934, II avd. 0.617712, III avd. 0.520424, och vid avd. IV 1.310708 per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.


Pjänslen.
Sundberg

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A-E.</u>						
<u>Sävare socken</u>						
<u>Torestorp Enkegården 3⁵</u>						
Äg. Hjalmar Andersson	✓ S					
ägofig. 1-4 Avd. IV		161:--		211:--	1,1677	
<u>Torestorp Skattegården 2³.</u>						
Äg. Gunnar Åmark	✓					
ägofig. 5-11 Avd. IV	✓	280:--		367:--	3,1655	2.0310 1.1345
" 99-100 Avd. III		394:--		205:--		
<u>Hasslösa socken</u>						
<u>Övenstorp av 1¹.</u>						
Äg. Evert Berg	✓ S					
ägofig. 1-33 68-90 Avd. IV		5.069:--		6.644:--	61,4333	367687 246652
" 101-138 152-161 Avd. III		8.563:--		4.457:--		
<u>Sävare socken</u>						
<u>Grumpan 1¹³.</u>						
Äg. Axel Algotsson	✓ S					
ägofig. 34-54 Avd. I		2.947:--		2.658:--	31,4610	147095 108467 59048
" 55-67 Avd. II		3.173:--		1.960:--		
" 139-151 162-167 Avd. III		2.051:--		1.067:--		
<u>Grumpan 1⁵.</u>						
Äg. Johan Friberg	✓					
ägofig. 168 Avd. III		144:--		75:--	0,4150	
<u>Grumpan 1³.</u>						
Äg. Johan Friberg	✓					
ägofig. 169-174 Avd. III		819:--		426:--	2,3575	
Summa		23.601:--		18.070:--	100.0000	87,490
		4227108		5534034		
<u>Samfällighet a-f</u>						
<u>Hasslösa socken</u>						
<u>Övenstorp av 1¹</u>						
Äg. Evert Berg	✓ S					
ägofig. 180-201		2.364:--		1.926:--	70,0445	
Överföres		2.364:--		1.926:--	70,0445	

43

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Grumpan m.fl. hemman i Hasslösa och
Säware socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av huvudavlopp
samt igenläggning med rör av öppna sidodiken genom och från vattenskadade marker,
belägna c:a 2 km. nordost Hasslösa kyrka inom sektion nr -- av nederbördsområde
n:r 141-142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,
är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenhe-
ten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte
de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta
äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels
enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E, och a-b-c-d-e-f för huvudav-
lopp och C-F-G-H-I; F-L; H-M, B-Q-R-S-T-U-V, Q-W; R-X; S-Y; U-Å; T-Z, D-N-O; N-P;
d-g och e-h för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig
vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene-
ralstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits
å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i
fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och
hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund
och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05
liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E och a-f. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten a-f i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A-E har särskild utredning verkställts bil. 4. Härav framgår, att denna samfällighet skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A-E, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

46.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Bil. 5...

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller

den, han i sitt ställe sätter. *Med anledning av det tillkomna beslutet om yrkan- de avl. 3 11 i protokollet, skall avloppet nedgrävas från vid punktet 2 + 46 - 60 ensas i samband med re. utrensning av avloppet A-B.*

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighet a-b understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten A-E skall sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35 kronor 40 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen, samt att det skall benämnas "Grumpan m.fl. dikningsföretag av år 1951"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §, vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Övenstorp, Vinninga den 22/6 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män

Sven Johansson
Sven Johansson

John Jonsson
John Jonsson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,


att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens diktavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: nedslaget järnrör vid vägskalet 180 m. ost nordost Övenstorp boningshus 7.34,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 22/6 1951

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blod

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund
järn ingjutes i locket


$d=0.2\text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d=0.3\text{ m}$ " 0.60 " "
 $d=0.5\text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(-NAR) AV

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(NAR) AV

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr