



Akt nr:
R-E1a-1467

AU\$R-E1a-1467

4055-8

R 8-1467

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Märeneds dikningsföretag av år 1949
i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs
län upprättade vid syneförrättning enl.
vattenlagen år 1949 av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bl. den 13/6 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☒ Bl. den / 19
STYRELSEN ☒
Arbets utförande
den / 19
ändring av arbetsplan
(ändring har införts i arbetsplaneringar
med förbeteckning)

RAPPORT

8x 1467

över verkställd besiktning

Företag: Måreneds dikningsföretag av år 1949 i Sk. Åsaka socken av Skbgs. län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Paul Svantesson, Gullhaga, Skara.
~~Förtroendeman:~~ }
~~Ende intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1955.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör Paul Svantesson
den 9 oktober 1951

, har befunnits att ledningarna K-K¹-K²-K³-K⁴, K⁵-K⁷, K¹-K⁸, K-K⁹, G-G¹-G², G¹-G³, E-E¹ utförts enligt förslaget. Diket K²-K⁵-K⁶ har på grund av markförhållandena utförts något grundare än vad förslaget utvisar, men är fullt tillfredsställande för torrläggningen. Samtliga ledningar får återfyllas. Brunnarna äro ej färdigställda.

Skara den 11 oktober 1951.

Enligt uppdrag:

P. S.
Paul Svantesson
Lantbruksinstruktör.

1
4
Protokoll fört vid samman-
träde för synföretning enligt votten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande biskopslöshuset i Malmö
Tyskagården nr. 1. gårdar i Skärings-
Åsaka socken av Skaraborgs län

Sam 21 oktober 1947, hos Georg Lindkvist i Tyskagården.

Närvarande: Lunds kommun jordbrukskonsulent
Sick Melin, förettingsman samt stifts-
godsman Gunnar Borg Mattson, Sk. Åsaka,
Ibba och Ernst Andersson, Rydbo, Lebojå,
Lunds kommun ämnade följande sökare:

Sökanden:

Stiftsmännen i Skara som milärsmännen och Georg
Eriksson, Skaraborg, Skara ml. fullmakt, bil. 3.

Söka av: 1 utl. Malmö Tyskagården (A, B, C & D) 6 1/2
(Söka Rydbofjärden) 1/2 - " - " Åsaka 5'
1 - " - " Andersson-Andersson L. Nilsson 4'

Ärendet till nämnden fastslaget:

Malmö Tysby. A. Georg Lindkvist.

- " - " B. Andersson-Andersson.

- " - " D. Ernst Håggren

- " - " C. Åke Johansson

- " Rydbofjärden Andersson-Andersson.

- " Andersson-Andersson L. Nilsson. Rydbofjärden B. lottar

- " - " - " Arnold Åsaka, A. lottar.

Av övriga sökare:

6.0 - Ernst Hellqvist äg. stadsgården 694 (Rödingen) Skaraborg.
6.0 - Åke Johansson äg. 3/4 utl. Rydbofjärden 2, Sk. Åsaka m.

J. Edward Samuelson	äg. $\frac{3}{32}$ ntt. Månses Kärrby. 2 ⁶	120 - 10.
J. John Bergman	äg. $\frac{1}{4}$ - - Månses Kärrby. 7 ³	} 280 - 22.
	$\frac{3}{100}$ - - Gällstad 1 ²³ (L. A. Håkansson)	
J. Axel Andersson	äg. $\frac{1}{4}$ - - Månses Kärrby. 7 ⁴	290 - 18.0
Isak Eriksson	äg. $\frac{1}{4}$ - - Månses Österg. 1 ⁴	} 300 - 24.
	$\frac{9}{118}$ - - - - - Kapellby. 1 ³² (H. H. H. H.)	

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen utförda.
de försättnings, som hade lydelse ant. bil. 1

§ 2.

Nögt för mot försättningsmannen eller skifts-
godsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förklarades den vid försättningsmannen upps-
rättade nivåkartan öfver det vattenbegränsade
området samt profilen öfver vattendraget Rå-
fån. Äganderättens förhållanden och fastighets-
registret beträffande kartan kontrollerades.

§ 4.

Förklarades på ifrågasatta om-
lopps fridgivning och igarvlöggning med sin
i så stor utsträckning som möjligt så att dess
saker bevaras samt de kunna tilläggas
något nytt till tilläggspåsen och på andra
möjligaste sätt bevaras.

35.

John Bergman, Norbyåden, Axel Andersson,
Norbyåden och Edv. Samuelson Kartegården
föresade sig med sökandena och yrkade på
fristogets utsträckning så att jämvel deras åter
bekända verk må kunna tilläggas på ända-
målsenligaste sätt och därigenom kunna bättra
efterhanden ossa igångsättning med sin av
avloppsdikena genom deras ögar i den ut-
sträckning, som kan dess ekonomiskt lönsamt.

36.

Landsöfstumman vid punkt 252+22 - 252+33
ö sträckan F-F under delmånna landsögen
Mörstet - Herre också tillräckligt god djup-
het beträffar, men befinns densamma som
i sådant skick, att den är i behov av re-
paration. Östra delen av tumman, som till-
byggs under senare år och hade fristjults
av frost.

Övriga tumman befinns vara i mycket
gott skick och tillräckligt djupa för den
förslagna dikningen.

37.

Den intet vidare finns att till protokol-
let uttala förklarade sammantaget
upplöst med tillhållningarna att nytt
sammantaget kommer att lagligen ut-
lysas sedan förordningen kompletterats.

38.

Spemanen fristogs därefter synging

för iakttagande av markvärdet och justering av
förelagt.

Ort och tid som ovan
I tjänstens
företagande,

biträdande gode män.
Gunnar Borg Ernst Andersson

Den 11 januari 1951, hos Pärre Abelson, Åkersgården.

Närvarande: Undertecknad, bostadskonsument Erik
Kerling, förtättningsman samt skiftesgode-
männen Gunnar Borg, Nalle, St. Olof, Sten
och Per Andersson ^{sv. g. g. g. g. g.} ~~St. Olof, Sten~~
än som följande sakägare:

Läkanden:

Skiftesnämnden i Åkersgården till gm. bostadskonsuments
ordf. Georg Eriksson, Åkersgården, Åkersgården, fullmakt.
bil. 3.

Skiftesnämnden till Skiftesnämndens förtäthare:

Georg Eriksson,	Åkersgården	gm.	A.
Ernst Haggen,	-	-	D
Per Johansson,	-	-	C.
Pärre Abelson,	Åkersgården.		

De övriga sakägare:

Edvard Samuelson, Åkersgården gm. bef. fullmaktigt om-
bud Mik Samuelson bil. 4.

John Bergman,	Åkersgården,	St. Olof,	Sten
Per Andersson,	Åkersgården,	-	-

§ 15.

Att mätta och fixera den frätade lördens
och handlingen och att sammanställa delöarna för
och av flyttas utöga syrenåren lantbrukens lantbruk
Paul Jönsson, Sallby, Skåne.

§ 16.

Om intet vidare fanns om den postskedet anteckna
johannas försättningarna avslutas och samman-
trätt upplöst.

Ort och tid som ovan
Tjänsten
Eriksson.

Gunnar Jönsson Lars Andersson
biträdande gode män:

D.nr 119
S.B.nr 97.

✓

7
E D. 3-49
1946



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 18/2 1946 Dnr 51
Exp. den 27/3 1946 nr 9

Stiftsnämnden i Skara/
~~Undertecknad~~ /— får härmed vördsamt anhålla om förord-
nande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jäm-
likt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför-
rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
biskopsh.Märened Tyskagården 6¹ m.fl. i Sk.-Åsaka sock en
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Stiftsjägmästare M.W:son Lilliehöök Agronom Georg Ericson
adress Stiftsnämnden Hanaskede
pr Skara. Axvall.
Telefon: Skara 110. Axvall 13.

Skara den 5 februari 1946.

Skå stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström
C.A. Eneström.

Bengt Gierup
Bengt Gierup.

Resolution

Remitteras till *torrläggnings-*
nämnden i länet
för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 febr. 1946.

På tjänstens vägnar:

Leander

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Biskopshemmanet Märened Anders

Skara stiftsnämnd, Skara.

Anders- el. Nilsagården 4¹

Biskopsh. Märened Änkegården 5¹

" " Tyskagården 6¹

" " " 6²

" " "

" " "

" " "

Marbogården

John Bergman

Fröängen

Evert Hellkvist

Marbogården

Axel Andersson

Kartegården

Edvard Samuelsson

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Sunnerholm
S. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde i Tyskagården, Sk. Åsaka, den 21 oktober 1947.

Skiftesgodemannen Gunnar Borg, Nattorp, Sk. Åsaka, Skara.

- " - " Ernst Andersson, Kyrkebo, Ledsjö.

Stiftsnämnden, Skara

Evert Hellkvist, Fröängen, Skara

Einar Andersson, Kartegården, Sk. Åsaka, Skara

Edvard Samuelsson, Kartegården, Sk. Åsaka, Skara

John Bergman, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Axel Andersson, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Ivar Eriksson, Östergården, Sk. Åsaka, Skara

Ivar Tidström, Östvi, Sk. Åsaka, Skara

Ordf. i Östergårdens dikningsföretag Olle Bergström,

Östergården, Sk. Åsaka, Skara

Sven Pettersson, Viglunda, Sk. Åsaka, Skara

Sigfrid Jansson, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Ester Karlsson, Annelund, Sk. Åsaka, Skara


Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Arrendatorerna på de olika arrendeslätterna av kyrkofondens fastigheter.

Märened Tyskagården	A.	Georg Lindkvist
"	" B.	Anders Andersson
"	" D.	Ernst Häggren
"	" C.	Arne Johansson
" Änkegården		Anders Andersson
" Anders Andersgården el. Nilsagården		Holger Andersson, B.-lotten
"	"	Arnold Storm, A.-lotten

Skara den 27 september 1947.

I tjänsten:


Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Änkegården Sk.Åsaka, den 11 januari 1951 klockan 10.00.

Skiftesgodemannen Gunnar Berg, Nattorp, Sk.Åsaka, Skara.

- " - Ivar Andersson, Berga, Sk.Åsaka, Skara

Godsägare Georg Eriksen, Hanaskede, Axvall som ombud för Stiftsnämnden, Skara.

Einar Andersson, Kartegården, Sk. Åsaka, Skara

Edvard Samuelsson, Kartegården, Sk. Åsaka, Skara

John Bergman, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Axel Andersson, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Ivar Eriksson, Östergården, Sk. Åsaka, Skara

Selma Tidström, Villa Vega, Götene

Ivar Tidström, Östvi, Sk. Åsaka, Skara

Olle Bergström, Östergården, Sk. Åsaka, Skara

Ordf. i Östergårdens sädikningsföretag Olle Bergström,

Östergården, Sk. Åsaka, Skara

Gunnar Karlsson, Viglunda, Sk. Åsaka, Skara

Sigfrid Jansson, Marbogården, Sk. Åsaka, Skara

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Arrendatorerna på de olika arrendeslätterna av kyrkofondens fastigheter.

Märened Tyskagården A.	Georg Lindkvist
" " B.	Anders Andersson
" " D.	Ernst Häggren
" " C.	Arne Johansson
" Änkegården	Rune Abelsson
" Anders Andersgården el. Nilsag.	Holger Andersson B-lotten
" " " "	Arnold Storm A-lotten

Skara den 6 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Rätt avskrivet intyga:

Avid Johansson.

Paul Eriksson.

//.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande biskopsh. Märened Tyskagården m.fl. gårdar i Skånings Åsaka socken och
Skara stad av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Georg Lindkvist, Nilsagården, Skånings Åsaka, tisdagen den 21 okt. 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skånings Åsaka socken

Annelund

Kartegården

Marbogården

Märened

Nilsagården

Viglunda

Östergården

Östvi

Östergårdens dikningsföretag av år 1926

Skara stad:

Fröängen

Skara den 29/9 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings Åsaka församling den 5 okt. 1947 betygas:

Björking & Nylin
...
...
...
...
...
...

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 29/9 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande biskopsh. Märened Tyska-
gården mfl. i Skånings-Åsaka socken och Skara stad av Skaraborgs län kommer syneför-
rättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Georg Lidkvist, Nilsa-
gården, Skånings-Åsaka, tisdagen den 21 oktober 1947 klockan 10 fm., då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Aⁿnelund, Kartegården, Marbogården, Märened, Nilsagården, Viglunda, Östergården,
Östergårdens dikningsföretag av år 1926.

Skara stad.

Fröängen

Skara den 27/9 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Till Skaraborgs läns tidning, Skara.

Jag får vördsamt anhålla att förestående kungörelse införes i Eder tidning
den 29/9 1947.

20 biläggsblad torde sändas till mig den 29/9 1947.

Skara den 27/9 1947

Eⁿligt uppdrag:

Erik Almlöf

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande biskopsh. Märened, Tyskagården m. fl. gårdar i Skånings Asaka socken och Skara stad av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Georg Lindkvist, Nilsagården, Skånings Asaka, tisdagen den 21 oktober 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings Asaka socken:

Annelund, Kartegården, Marbogården, Märened, Nilsagården, Viglunda, Östergården, Östvi och Östergårdens dikningsföretag av år 1926.

Skara stad:

Fröängen.

Skara den 27/9 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Jordbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskada-
de marker tillhörande biskopsh. Märened Tyskagården m.fl. gårdar i Skånings
Åsaka socken. av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Rune Abelsson, Ånkegården, Skånings Åsaka,
 torsdagen den 11 januari 1951 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava
 att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

- Märened Tyskagården 6¹ och 6²
 " Ånkegården 5¹
 " Anders-Anders-eller Nilsagården 4¹
 " Kartegården 2² och 2³
 " Marbogården 7², 7³ och 7⁴
 " Östergården 1², 1³, 1⁴, 1⁹ och 1¹³
 " Viglunda 1

Skara den 7 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings
 Åsaka församling den 24 dec 1950 betygas:

Kjelding Nylén
Ordningsförman

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 7 december 1950.

Enligt uppdrag:

Marta Ellnefjård
 Märta Ellnefjård

K U N G Ö R E L S E


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande biskopsh.
 Märened Tyskagården m.fl. i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län kommer
 syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos
 Rune Abellsson, Änkegården, Skånings Åsaka, torsdagen den 11 januari 1951
 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
 förande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Märened Tyskagården 6¹ och 6²
 " Änkegården 5¹
 " Anders-Anders-eller Nilsagården 4¹
 " Kartegården 2² och 2³
 " Marbogården 7², 7³ och 7⁴
 " Östergården 1², 1³, 1⁴, 1⁹ och 1¹³
 " Viglunda 1¹

Skara den 7 december 1950.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent


Till Skaraborgs läns tidning, Skara.

Jag får vördsamt anhålla att förestående kungörelse införes i Eder
 tidning den 15 december 1950.

20 biläggsblad torde sändas till mig den 15 december 1950.

Skara den 7 december 1950.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande biskopsh. Märened Tyskagården m. fl. i Skånings-Åsaka socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Rune Abelsson, Änkegården, Skånings Åsaka, torsdagen den 11 januari 1951 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Märened Tyskagården 6¹ och 6².

„ Änkegården 5¹.

„ Anders-Anders- el. Nilsagården 4¹.

„ Kartegården 2² och 2⁸.

„ Marbogården 7², 7³ och 7⁴.

„ Östergården 1², 1³, 1⁴, 1⁹ och 1¹³.

„ Viglunda 1¹.

Skara den 7 december 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3405/47-43

Till

Jordbrukskonsulent E. Almlöf,


S k a r a .

Med anledning av Eder kallelse till syneförrättning den 21 oktober 1947, som denna dag inkommit, får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen på grund av att kallelsen kommit så sent icke kan närvara vid förrättningen.

Vägförvaltningen anhåller om avskrift av utlåtandet vid syneförrättningen i vad avser allmän väg.

Mariestad den 18 oktober 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

M a r i e s t a d.

Slutsammanträdet rörande synförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Märened Tyskagården m.fl. fastigheter i Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län är utsett att hållas torsdagen den 11 januari 1951 hos Rune Abelsson, Ånkegården, Skånings Åsaka klockan 10.00 fm.

Enär allmän väg beröres av förrättningen kallas härmed Vägförvaltningen att närvara vid sammanträdet.

Vid första sammanträdet rörande förrättningen den 21 oktober 1947 förklarade sig Vägförvaltningen ej kunna närvara vid sammanträdet, enär meddelandet om förrättningen erhöles för sent. (Vägförvaltningens skrivelse Dnr 3405/47/43.)

Under förrättningens handläggning i fortsättningen har Vägförvaltningens förklarat sig villig att ombygga en trumma under allmänna landsvägen till Skånings Åsaka kyrka Dnr 1508-43/50.

Vid sammanträdet den 21 oktober 1947 påpekades, att en av landsvägstrummorna under stora vägen Skara-Mariestad var i bristfälligt skick. (Trumman tillräckligt djup, men stensättningen förskjuten på ena sidan av trumman, vilket övervägsmästare Mattsson tagit del av vid senare tillfälle.

I övrigt torde Vägförvaltningen ej beröras av förrättningen.

Skara den 13 december 1950

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Rätt avskrivet intyga:

Arvid Johansson.

Paul Eriksson.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 4374-43/50
Ls/MN

Lantbrukskonsulenten E. Almlöf,
S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 december 1950
rörande sammanträde den 11 januari 1951 får vi härmed
meddela att, då intet synes vara att bevaka, någon
representant från vägförvaltningen icke kommer att när-
vara vid detta sammanträde.

Mariestad den 30 december 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Undertecknad, L. försenar sig med skanden.. till den synskriftning, som äroer torrläggning
 av mark tillhörande Mårnäs Tyskorp mfl. i Skärnings
Stad och en och yrka.. ^{det} vi på företagets utsträckning, så att jämväl
 min därav beröende mark så kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Tyskorp, Skärnings, Skärnings den 21/10 1947

För 1/4 del. Mårnäs Markby. 73 John Bergman

För 1/4 del. Mårnäs Markby. 74 Helt Andersson

För 3/2 del. Mårnäs Markby. 26 Eden Larsson

Förstämde förning utses
 Sitt skrift.

Gunnar Sörby Ernst Andersson
 Förstämde gode män.

Undertecknad~~s~~ förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser
 torrläggning av mark tillhörande Mårnust Dyrskog..... m.fl. i
Skänings Åker..... sock.~~en~~ och yrka.. ^{jag}_{vi} på företagets utsträckning,
 så att jämväl ~~min~~_{vår} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas
 och brukas.

Skänings Åker, Åker den 9/12 1947.
Välkommen Östergården Tigunda 71'
Om Sargen Den Petrus
Tor Östvi
Joan Tidström

För estående förening vitsordas:

Wassandess Wassandess Wassandess
 Biträdande gode män

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 295.

S.B.nr. 217.

Till

Godsägaren G. Ericson,

A x v a l l.

Efter anmälan av lantbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara, förordnas Ni härigenom att vid pågående laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande bl.a. biskopshemmanen Märened Tyskagården 6¹, Märened Änkegården 5¹ och Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹ i Skånings-Åsaka socken, iakttaga och bevaka all den ecklesiastiska jords rätt och intressen, som kan beröras av förrättningen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 12 april 1950.

coll.
H.H.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:



C.A. Eneström


Bengt Gierup

Bilaga

FULLMAKT

för Nils Samuelsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kartegården
i Sk. Biåha socken av Skaraborgs län
å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kartegården den 11/11 1951

Edv Samuelsson

Bevittnas:

Ernst Haggren Lennart Haggren

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. nedläggande av avloppstrumma under allmänna landsvägen Märened - Sk.

Åsaka kyrka vid Östergården, Sk. Åsaka socken, Åsare Olle Bergström.

Undertecknad, är förordnad att handlägga laga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Märened Tyskagården m.fl. fastigheter i Sk. Åsaka socken. Den 21 oktober 1947 hölls första sammanträdet. Vid detta sammanträde var ej vägförvaltningens representerad enär kallelsen kom vägförvaltningen för sent tillhanda. (Vägförvaltningens skrivelse den 18 oktober 1947). Avskrift av de delar av protokollet från den 21 oktober 1947 som berör vägförvaltningen bilägges.

Under förrättningens gång har på grund av att ytterligare flera fastigheter ingått i företaget, framkommit behov av att omlägga en vägtrumma, under landsvägen till Sk. Åsaka kyrka i enlighet med bilagda skiss. Det gamla vattengenomloppet är fullständigt raserat och har upplysts att trumma med säkerhet ombyggs efter den 1 januari 1950 varför enligt min uppfattning vägförvaltningen bör bekosta det nya vattengenomloppet.

Slutsammanträde rörande förrättningen kommer att hållas i början av maj månad 1950.

Tacksam för att snarast erhålla vägförvaltningens yttrande i här berörda fråga.

Två avdrag äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till undertecknad, med yttrande.

Skara den 12 april 1950.

I tjänsten

Emil Bergström
Lantbrukskonsulent.


Kontroll.

Utdrag ur planen rörande Märenads
dickningsföretag av år 1949, Sk.
Åsaka socken.

Med hänsyn till att ifrågavarande
trumma är raserad kommer vägför-
valtningen att ombesörja och be-
kosta ombyggnaden av densamma, så
snart torrlägningsföretaget kommer
Mariestad den 20 april 1950 till utfrående

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas



Längdskala: 1:4000

Höjdskala: 1:100

Lissmanlag.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sk. Åsaka socken.</u>							
<u>Samfälligheten A-P.</u>							
<u>Märened Tyskagården 6¹</u> (ägare							
Kyrkofonden) arrendelott C (arr.							
Arne Johansson).							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	1	0,60		1620	1800	180	108:--
" " " "	2	0,60		720	1800	1080	648:--
" " " "	3	1,00		630	1800	1170	1.170:--
" " " "	4	0,54		1440	1800	360	194:40
" " " "	5	0,95		900	1800	900	855:--
" " " "	6	0,90		1740	1800	60	54:--
" " " "	7	0,90		1350	1800	450	405:--
" " " "	8	1,80		1620	1800	180	324:--
" " " "	9	0,40		540	1800	1260	504:--
" " " "	10	1,30		900	1800	900	1.170:--
" " " "	11	1,40		540	1800	1260	1.764:--
" " " "	102	0,55		1440	1800	360	198:--
" " " "	103	2,30		1260	1800	540	1.242:--
A-summa		13,24					8.636:40
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 1-11, 102-103		13,24				100	1.324:--
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
12, 104, 105		2,24		1700	1800	100	224:--
B-summa							1.548:--
Summa kronor		15,48					10.184:40
<u>Märened Tyskagården 6¹</u> (ägare							
Kyrkofonden) arrendelott D							
(arr. Ernst Häggren).							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	13	1,18		1620	1800	180	212:40
" " " "	14	1,23		1260	1800	540	664:20
" " " "	15	0,76		450	1800	1350	1.026:--
" " " "	16	1,38		630	1800	1170	1.614:60
" " " "	17	0,50		1260	1800	540	270:--
Överföres		5,05					3.787:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,05					3.787:20
mullrik sand på sandbotten	18	0,20		1260	1800	540	108:--
" " " "	19	0,95		1440	1800	360	342:--
" " " "	20	1,48		1440	1800	360	532:80
" " " "	21	0,20		540	1800	1260	252:--
" " " "	22	0,98		1350	1800	450	441:--
" " " "	23	0,25		1530	1800	270	67:50
" " " "	24	2,16		1080	1800	720	1.555:20
" " " "	25	1,10		1740	1800	60	66:--
" " " "	26	1,43		1260	1800	540	772:20
" " " "	27	0,29		540	1800	1260	365:40
" " " "	28	0,30		630	1800	1170	351:--
" " " "	29	2,30		900	1800	900	2.070:--
" " " "	30	1,34		900	1800	900	1.206:--
" " " "	31	1,95		720	1800	1080	2.106:--
" " " "	32	1,00		720	1800	1080	1.080:--
" " " "	33	0,75		1260	1800	540	405:--
" " " "	34	1,43		900	1800	900	1.287:--
tomt	34 a	0,36		720	1800	1080	388:80
A-summa		23,52					17.183:10
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 13-22, 25-34		20,75				100	2.075:--
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
35-38		2,96		1700	1800	100	296:--
B-summa		23,71					2.371:--
Summa kronor							19.554:10
Märened Kartegården 2.							
Edvard Samuelsson							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sandbotten	39	0,75		1080	1800	720	540:--
" " " "	40	0,14		1740	1800	60	8:40
A-summa		0,89					548:40
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 39-40		0,89				150	133:50
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
41, 42		0,25		1650	1800	150	37:50
B-summa		1,14					171:--
Summa kronor							719:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Märened Kartegården 2⁸.</u>							
Einar Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	43	0,17		1760	1800	40	6:80
Summa kronor	A-summa	0,17					6:80
<u>Märened Marbogården 7³.</u>							
John Bergman							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	44	0,51		990	1800	810	413:10
" " " "	45	0,37		810	1800	990	366:30
" " " "	46	0,34		900	1800	900	306:--
" " " "	47	0,50		1170	1800	630	315:--
" " " "	48	0,32		630	1800	1170	374:40
" " " "	49	0,41		1080	1800	720	295:20
" " " "	105 a	0,35		1440	1800	360	126:--
" " " "	106	0,23		990	1800	810	186:30
" " " "	107	0,63		1530	1800	270	170:10
" " " "	108	0,50		1710	1800	90	45:--
" " " "	109	0,78		1620	1800	180	140:40
" " " "	110	1,00		450	1800	1350	1.350:--
" " " "	111	0,66		450	1800	1350	891:--
" " " "	112	0,79		540	1800	1260	995:40
	A-summa	7,39					5.974:20
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 44-49		2,45				150	367:50
" 105a-112		4,94				200	988:--
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
50-52		5,28		1650	1800	150	792:--
ägofig. 113-116		2,40		1600	1800	200	480:--
Summa		7,68					1.272:--
	B-summa	15,07					2.627:50
Summa kronor							8.601:70
<u>Märened Marbogården 7⁴.</u>							
Axel Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	53	0,51		1610	1700	90	45:90
" " " "	54	0,56		1360	1700	340	190:40
" " " "	55	0,64		760	1700	940	601:60
" " " "	56	0,42		1530	1700	170	71:40
Överföres		2,13					909:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,13					909:30
mullrik sand på sandbotten	60	0,80		1360	1700	340	272:--
" " " "	61	0,32		940	1700	760	243:20
" " " "	117	0,37		1360	1700	340	125:80
" " " "	118	0,43		1530	1700	170	73:10
A-summa		4,05					1.623:40
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 53-56, 60, 61		3,25				200	650:--
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
57-59, 62, 63		3,13		1500	1700	200	626:--
B-summa		6,38					1.276:--
Summa kronor							2.899:40
Märened Tyskagården 6 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott B (arr. Anders Andersson)							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sandbotten	64	0,35		1360	1700	340	119:--
" " " "	65	0,37		1360	1700	340	125:80
" " " "	66	1,28		1360	1700	340	435:20
" " " "	67	0,70		1190	1700	510	357:--
" " " "	68	0,41		1190	1700	510	209:10
" " " "	69	1,34		1450	1700	250	335:--
" " " "	70	0,88		850	1700	850	748:--
" " " "	71	1,03		510	1700	1190	1.225:70
" " " "	72	0,58		760	1700	940	545:20
" " " "	73	0,72		250	1700	1450	1.044:--
" " " "	74	0,58		1450	1700	250	145:--
" " " "	75	1,50		1190	1700	510	765:--
" " " "	76	0,29		340	1700	1360	394:40
" " " "	77	1,20		250	1700	1450	1.740:--
" " " "	78	0,75		170	1700	1530	1.147:50
" " " "	79	0,27		90	1700	1610	434:70
" " " "	80	0,60		680	1700	1020	612:--
" " " "	81	0,78		850	1700	850	663:--
A-summa		13,63					11.045:60
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 64-71, 73-77 81		11,43				200	2.286:--
" 78, 79		1,02				50	51:--
Överföres		12,45					2.337:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		12,45					2.337:--
Endast brukningsbåtnad ägofig. 93-97.		2,77		1500	1700	200	554:--
B-summa		15,22					2.891:--
Summa kronor							13.936:60
Märened Änkegården 5 ¹ .							
Kyrkofonden (arrendelott Tyskä- gården B, arr. Anders Andersson)							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sandbotten	82	1,35		250	1700	1450	1.957:50
" " " "	83	0,71		1360	1700	340	241:40
" " " "	84	0,48		1610	1700	90	43:20
" " " "	85	0,35		1610	1700	90	31:50
" " " "	86	0,40		1630	1700	70	28:--
" " " "	87	0,05		1630	1700	70	3:50
" " " "	88	0,70		1280	1700	420	294:--
" " " "	89	0,40		760	1700	940	376:--
A-summa		4,44					2.975:10
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 82, 85, 86, 89,		2,50				100	250:--
" 83, 84, 88		1,89				200	378:--
Summa		4,39					628:--
Endast brukningsbåtnad ägofig. 90		0,35		1500	1700	200	70:--
ägofig. 91, 92		2,57		1600	1700	100	257:--
A-summa		2,92					327:--
B-summa		7,31					955:--
Summa kronor							3.930:10
Märened Änkegården 5 ¹ .							
Kyrkofonden (arr. Rune Åvelsson)							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sandbotten	98	1,71		1530	1700	170	290:70
" " " "	99	1,70		1280	1700	420	714:--
" " " "	100	0,09		1100	1700	600	54:--
" " " "	101	0,08		1630	1700	70	5:60
A-summa		3,58					1.064:30
Summa kronor							1.064:30
Samfälligheten A-P, Totalsumma kronor		70,91					60.896:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Q-Q¹.</u>							
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>							
Kyrkofonden arrendelott A, arr. Georg Lindkvist							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på mobl. lera	119	2,00		450	1800	1350	2.700:--
" " " " "	120	0,60		450	1800	1350	810:--
" " " " "	121	0,28		270	1800	1530	428:40
	A-summa	2,88					3.938:40
<u>Samfälligheten Q-Q¹. Totalsumma</u>		2,88					3.938:40
<u>Samfälligheten S-S¹.</u>							
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>							
Kyrkofonden (arrendelott A arr. Georg Lindkvist)							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik mo på mobl. lera	122	0,48		420	1700	1280	614:40
" " " " "	123	0,60		600	1700	1100	660:--
	124	1,89		1100	1700	600	1.134:--
	A-summa	2,97					2.408:40
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 122-124		2,97				30	89:10
<u>Endast brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 125, 126		2,00		1670	1700	30	60:--
	B-summa	4,97					149:10
<u>Samfälligheten S-S¹. Totalsumma</u>		kronor 2,97					2.557:50
<u>Samfälligheten T-T².</u>							
<u>Märened Anders Andersg. eller Nilsagården 4¹.</u>							
Kyrkofonden arrendelott A arr. Arnold Storm							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik mo på mobl. lera	127	0,11		990	1800	810	89:10
" " " " "	128	0,34		990	1800	810	275:40
" " " " "	129	0,78		810	1800	990	772:20
" " " " "	130	1,07		1170	1800	630	674:10
" " " " "	131	1,10		270	1800	1530	1.683:--
" " " " "	132	0,60		1710	1800	90	54:--
" " " " "	133	0,82		1080	1800	720	590:40
" " " " "	134	0,30		1620	1800	180	54:--
Överföres		5,12					4.192:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,12					4.192:20
mullrik mo på mobl. lera	135	0,30		1170	1800	630	189:--
" " " " "	136	0,96		1260	1800	540	518:40
A-summa		6,38					4.899:60
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 127-132		4,00				100	400:--
" 133-136		2,38				150	357:--
Endast brukningsbåtnad. ägofig.							
137-138		0,74		1650	1800	150	111:--
ägofig. 139-140		3,58		1700	1800	100	358:--
		4,32					469:--
B-summa		10,70					1.226:--
Summa kronor							6.125:60
Märened Tyskagården 6 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott C arr.							
Arne Johansson.							
1. Alstringsbåtnad. A-summa	141a	0,28		1760	1800	40	11:20
Summa kronor		0,28					11:20
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott B arr.							
Holger Andersson.							
1. Alstringsbåtnad. A-summa	142	0,35		1740	1800	60	21:--
Summa kronor							21:--
Samfälligheten T-T ² , Totalsumma	kronor	7,01					6.157:80
Samfälligheten U-U ¹ .							
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott A, arr.							
Arnold Storm							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobl. lera	143	0,80		1660	1700	40	32:--
" " " " "	144	0,98		1530	1700	170	166:60
" " " " "	145	0,87		1020	1700	680	591:60
A-summa		2,65					790:20
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 143-145		2,65				30	79:50
Endast brukningsbåtnad ägofig.							
146		1,35		1670	1700	30	40:50
Överföres	B-summa	4,00					120:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,00					120:--
Samfälligheten U-U ¹ , Totalsumma		2,65					910:20
Samfälligheten V-V ¹ .							
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott A arr. Arnold Storm.							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobl. lera	147	0,07		680	1700	1020	71:40
" " " " "	148	0,63		1100	1700	600	378:--
" " " " "	149	0,30		1360	1700	340	102:--
" " " " "	150	0,60		1100	1700	600	360:--
A-summa		1,60					911:40
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 147-149		1,00				100	100:--
Endast brukningsbåtnad ägofig. 151-152		0,42		1600	1700	100	42:--
B-summa		1,42					142:--
Samfälligheten V-V ¹ , Totalsumma kronor		1,60					1.053:40
Samfälligheten X-X ¹ .							
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott A arr. Arnold Storm							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobl. lera	153	0,61		850	1700	850	518:50
" " " " "	154	0,23		510	1700	1190	273:70
" " " " "	155	0,25		1190	1700	510	127:50
A-summa		1,09					919:70
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 153, 154		0,84				100	84:--
Enbart brukningsbåtnad ägofig. 156, 157		0,86		1600	1700	100	86:--
B-summa		1,70					170:--
Summa kronor							1.089:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							10089:70
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott B arr. Holger Andersson.							
1. Alstringsbåtnad.	158	0,31		1190	1700	510	158:10
Summa kronor							158:10
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ (läg. Enelund)							
Kyrkofonden							
1. Alstringsbåtnad.							
tomt	158a	0,06		1360	1700	340	20:40
Summa kronor							20:40
Samfälligheten X-X ¹ Totalsumma kronor		1,46					1.268:20
Samfälligheten Y-Y ¹ .							
Märened. Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott A arr. Arnold Storm							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobl. lera	159	0,61		1280	1700	420	256:20
" " " " "	160	0,97		1360	1700	340	329:80
A-summa		1,58					586:--
Summa kronor							586:--
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden arrendelott B arr. Holger Andersson							
1. Alstringsbåtnad.	161	0,38		1100	1700	600	228:--
Summa kronor							228:--
Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4 ¹ (läg. Enelund)							
Kyrkofonden							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobl. lera åker	162	0,11		1020	1700	680	74:80
" " " " " "	163	0,25		1020	1700	680	170:--
" " " " " tomt	164	0,10		680	1700	1020	102:--
A-summa		0,46					346:80
Summa kronor							346:80
Samfällighet Y-Y ¹ Totalsumma kronor		2,42					1.160:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Z-Z¹.</u>							
<u>Anders Anders- eller Nilsagården</u>							
<u>4¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott B arr.							
Holger Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik mo på mobl. lera	165	0,27		720	1800	1080	291:60
" " " " "	166	0,23		630	1800	1170	269:10
" " " " "	167	0,31		720	1800	1080	334:80
" " " " "	168	1,10		180	1800	1620	1.782:--
	A-summa	1,91					2.677:50
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 165-167		0,81				150	121:50
" 168, 173		1,40				50	70:--
Summa		2,21					191:50
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 169		1,84		1650	1700	50	92:--
	B-summa	4,05					283:50
Samfälligheten Z-Z ¹ , Totalsumma	kronor	1,91					2.961:--
<u>Samfälligheten Å-Å².</u>							
<u>Märened Anders Anders- eller</u>							
<u>Nilsagården 4¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott B. arr.							
Holger Andersson.							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik mo på mobl. lera	170	0,15		1530	1800	270	40:50
" " " " "	171	0,30		1530	1800	270	81:--
" " " " "	172	0,50		1350	1800	450	225:--
" " " " "	173	0,30		1440	1800	360	108:--
" " " " "	174	0,38		1170	1800	630	239:40
" " " " "	175	0,11		1440	1800	360	39:60
" " " " "	176	0,25		900	1800	900	225:--
	A-summa	1,99					958:50
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 170-172, 174-176		1,69				50	84:50
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 177-179		2,85		1750	1800	50	142:50
	B-summa	4,54					227:--
Samfälligheten Å-Å ² , Totalsumma	kronor	1,99					1.185:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Ä-Ä¹.</u>							
<u>Märened Anders Anders- eller</u>							
<u>Nilsagården 4¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott B arr.							
Holger Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik mo på mobl. lera	180	0,30		630	1800	1170	351:--
" " " " "	181	0,53		630	1800	1170	620:10
" " " " "	182	0,28		450	1800	1350	378:--
tomt	183	0,07		450	1800	1350	94:50
A-summa		1,18					1.443:60
2. <u>Brukningbåtnad.</u>							
ägofig. 180, 181, 188		0,93				50	46:50
Endast brukningbåtnad							
ägofig. 184, 185		3,24		1750	1800	50	162:--
B-summa		4,17					208:50
Samfälligheten Ä-Ä ¹ , Totalsumma	kronor	1,18					1.652:10
<u>Samfälligheten Ö-Ö¹.</u>							
<u>Märened Anders Anders- eller</u>							
<u>Nilsagården 4¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott B arr.							
Holger Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Bete, mullrik mo på mobl. lera	186		0,10	720	1600	880	38:--
" " " " "	187		0,22	960	1600	640	140:80
åker	188	0,10		450	1800	1350	135:--
tomt	189	0,19		720	1800	1080	205:20
A-summa		0,29	0,32				569:--
Samfälligheten Ö-Ö ¹ , Totalsumma	kronor	0,29	0,32				569:--
<u>Samfälligheten a-c².</u>							
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott A arr.							
Georg Lindkvist.							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sandbotten	190	0,19		1020	1700	680	129:20
" " " "	191	0,42		1190	1700	510	214:20
" " " "	192	0,52		420	1700	1280	665:60
" " " "	193	1,45		600	1700	1100	1.595:--
" " " "	194	0,14		1020	1700	680	95:20
" " " "	194a	0,58		1360	1700	340	197:20
Överföres		3,30					2.896:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,30					2.896:40
mullrik sand på sandbotten	195	0,50		600	1700	1100	550:--
" " " "	196	0,70		680	1700	1020	714:--
" " " "	197	0,89		600	1700	1100	979:--
" " " "	200a	0,08		1660	1700	40	3:20
A-summa		5,47					5.142:60
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 190, 191, 194		0,75				30	22:50
" 194a-197		2,67				50	133:50
Summa		3,42					156:--
Endast brukningsbåtnad, ägofig. 198-199		1,26		1670	1700	30	37:80
B-summa		4,68					193:80
Summa kronor							5.336:40
Märened Tyskagården 6 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott C arr.							
Arne Johansson							
1. Alstringsbåtnad. A-summa	199a	0,10		1610	1700	90	9:--
Samfälligheten a-c ² , Totalsumma kronor		5,57					9:-- 5.345:40
Samfälligheten d-d ¹ .							
Märened Tyskagården 6 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott A arr.							
Georg Lindkvist							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik mo på mobil. lera	200	0,50		940	1700	760	380:--
" " " "	201	1,40		1100	1700	600	840:--
" " " "	202	0,30		1630	1700	70	21:--
" " " "	203	1,17		600	1700	1100	1.287:--
" " " "	204	1,20		680	1700	1020	1.224:--
" " " "	205	1,80		940	1700	760	1.368:--
A-summa		6,37					5.120:--
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 192, 201-204		4,59				50	229:50
" 193, 205		3,25				30	97:50
Summa		7,84					327:--
Endast brukningsbåtnad.							
ägofig. 206-207		3,72		1650	1700	50	186:--
B-summa		11,56					513:--
Samfälligheten d-d ¹ , Totalsumma kronor		6,37					5.633:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten g-u.</u>							
<u>Märened Änkegården 5¹.</u>							
Kyrkofonden, arr. Rune Abellsson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
Kärrtorvjord	225	0,95		1350	1500	150	142:50
"	226	0,50		600	1500	900	450:--
"	227	0,20		1350	1500	150	30:--
"	228	0,35		1120	1500	380	133:--
"	229	0,54		300	1500	1200	648:--
mullrik sand på sandbotten	230	0,20		1360	1700	340	68:--
tomt	231	0,16		1530	1700	170	27:20
kärrtorvjord	232	0,91		1350	1500	150	136:50
"	233	0,40		830	1500	670	268:--
"	234	0,90		1120	1500	380	342:--
mullrik sand på sandbotten	235	0,64		760	1700	940	601:60
" " " "	236	0,30		680	1700	1020	306:--
" " " "	237	0,38		170	1700	1530	581:40
" " " "	238	0,52		940	1700	760	395:20
" " " "	239	0,50		760	1700	940	470:--
" " " "	240	0,65		680	1700	1020	663:--
	A-summa	8,10					5.262:40
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 225-230, 232-240		7,94				100	794:--
Endast brukningsbåtnad.							
ägofig. 100-101, 241-245		10,16		1400	1500	100	1.016:--
	B-summa	18,10					1.810:--
Summa kronor							7.072:40
<u>Märened Änkegården 5¹.</u>							
Kyrkofonden, arrendelott B, arr.							
Anders Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullrik sand på sand	246	0,96		760	1700	940	902:40
" " " "	247	0,65		760	1700	940	611:--
bete, " " " "	248		0,98	300	1500	1200	1.176:--
" " " "	249		0,63	600	1500	900	567:--
" " " "	250		0,67	450	1500	1050	703:50
" " " "	251		0,20	670	1500	830	166:--
Överföres	A-summa	1,61	2,48				4.125:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,61					4.125:90
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 246, 247		1,61				50	80:50
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 87 100a 252, 253		1,26		1650	1700	50	63:--
B-summa		2,87					143:50
Summa kronor							4.269:40
Märened Östergården 1 ⁴ .							
Ivar Eriksson							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sand	254	0,102		1660	1700	40	4:--
" " " "	257	0,32		510	1700	1190	380:80
" " " "	258	0,37		760	1700	940	347:80
" " " "	259	0,37		1610	1700	90	33:30
" " " "	260	0,20		1450	1700	250	50:--
" " " "	261	0,67		1360	1700	340	227:80
" " " "	262	0,83		1630	1700	70	58:10
" " " "	263	0,66		1360	1700	340	224:40
A-summa		3,52					1.326:20
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 259, 261, 262, 263		2,53				100	253:--
Endast brukningsbåtnad.							
ägofig. 261a, 264, 265		2,12		1600	1700	100	212:--
B-summa		4,65					465:--
Summa kronor							1.791:20
Märened Östergården 1 ² , 1 ³ .							
Olle Bergström							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sand	255	0,10		1190	1700	510	51:--
" " " "	256	0,22		510	1700	1190	261:80
" " " "	266	0,87		1020	1700	680	591:60
kärrtorvjord på sand	267	0,48		940	1700	760	364:80
" " " "	268	0,55		850	1700	850	467:50
mullrik sand på sand	269	0,39		340	1700	1360	530:40
" " " "	270	0,26		340	1700	1360	353:60
" " " "	271	0,37		1360	1700	340	125:80
" " " "	272	0,05		1100	1700	600	30:--
" " " "	273	0,25		1020	1700	680	170:--
" " " "	274	1,49		1680	1700	20	29:80
Överföres A-summa		5,03					2.976:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,03					2.976:30
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 266-270		2,55				100	255:--
" 271-272		0,42				50	21:--
Summa		2,97					276:--
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 275-276		0,59		1650	1700	50	29:50
" 277-279		3,37		1600	1700	100	337:--
Summa		3,96					366:50
B-summa		6,93					642:50
Summa kronor							3.618:80
Märened Östergården 1 ¹³ (läg. Östve).							
Selma Tidström, adr. Villa Vega, Götene.							
1. Alstringsbåtnad.	280	0,08		1600	2000	400	32:--
Summa kronor		0,08					32:--
Märened Östergården 1 ⁹ (läg. Östve)							
Ivar Tidström							
1. Alstringsbåtnad.							
mullrik sand på sand	281	0,17		1660	1700	40	6:80
" " " "	282	0,41		1280	1700	420	172:20
" " " "	283	0,16		1360	1700	340	54:40
" " " "	284	0,08		1020	1700	680	54:40
" " " "	285	0,18		760	1700	940	169:20
" " " "	286	0,03		510	1700	1190	35:70
" " " "	287	0,18		680	1700	1020	183:60
" " " "	288	0,48		600	1700	1100	528:--
" " " "	289	0,11		680	1700	1020	112:20
A-summa		1,80					1.316:50
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 282-286		0,86				150	129:--
" 287-288		0,66				30	19:80
Summa		1,52					148:80
Endast brukningsbåtnad.							
ägofig. 290-291		0,45		1550	1700	150	67:50
B-summa		1,97					216:30
Summa kronor							1.532:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							1.532:80
Märened Tyskagården 6 ² .							
Kyrkofonden (skoljord)							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
	292	0,30		1020	1700	680	204:--
	293	0,30		1530	1700	170	51:--
A-summa		0,60					255:--
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 292, 293		0,60				150	90:--
Endast brukningsbåtnad	294	0,60		1550	1700	150	90:--
B-summa		1,20					180:--
Summa kronor							435:--
Viglunda 1 ¹ .							
Sven Pettersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
mullrik sand på sand	295	1,07		1530	1800	270	288:90
" " " "	296	1,17		1440	1800	360	421:20
" " " "	297	2,79		1260	1800	540	1.506:60
" " " "	298	0,92		1170	1800	630	579:60
A-summa		5,95					2.796:30
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
ägofig. 295-298		5,95				50	297:50
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 299, 300		2,26		1750	1800	50	113:--
B-summa		8,21					410:50
Summa kronor							3.206:80
Samfälligheten g-u, Totalsumma kronor		26,69	2,48				21.958:40
Samfälligheten å-å ¹ .							
Märened Anders Anders- eller							
Nilsagården 4 ¹ .							
Kyrkofonden, arrendelott B arr.							
Holger Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
bete, mullrik mo på mobl. lera	301	0,10		450	1500	1050	105:--
" " " " " "	302	0,29		670	1500	830	240:70
" " " " " "	303	0,20		670	1500	830	166:--
åker " " " " "	304	0,16		1710	1800	90	14:40
A-summa		0,16	0,59				526:10
Samfälligheten å-å ¹ , Totalsumma kronor							526:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten ä-ä ¹ .							
Märened Änkegården 5 ¹ .							
Kyrkofonden arr. Rune Abelsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullrik mo på mobil. lera	305	0,50		940	1700	760	380:--
" " " " " "	306	0,28		940	1700	760	212:80
A-summa		0,78					592:80
2. Brukningsbåtnad.							
ägofig. 305-306		0,78				30	23:40
Endast brukningsbåtnad							
ägofig. 307-308		1,12		1670	1700	30	33:60
B-summa		1,90					57:--
Samfälligheten ä-ä ¹ , Totalsumma	kronor	0,78					649:80
<u>Sammandrag:</u>							
Samfälligheten A-P	1-11, 13- 34a-39, 40, 43-49, 53-56, 60, 61, 64-89, 98-103, 105a-112 117-118	70,91					60.896:80
- " - Q-Q ¹	119-121	2,88					3.938:40
- " - S-S ¹	122-124	2,97					2.557:50
- " - T-T ²	127-136 141-142	7,01					6.157:80
- " - U-U ¹	143-145	2,65					910:20
- " - V-V ¹	147-150	1,60					1.053:40
- " - X-X ¹	153-155 158, 158a	1,46					1.268:20
- " - Y-Y ¹	159-164	2,42					1.160:80
- " - Z-Z ¹	165-168	1,91					2.961:--
- " - Å-Å ²	170-176	1,99					1.185:50
- " - Ä-Ä ¹	180-183	1,18					1.652:10
- " - Ö-Ö ¹	186-189	0,29	0,32				569:--
- " - a-c ²	190-197 199a-200a	5,57					5.345:40
- " - d-d ¹	200-205	6,37					5.633:--
- " - e-e ²	208-218 224	7,27					5.955:--
- " - g-u	225-240 246-251 254-263 266-274 280-289 292, 293 295-298	26,69	2,48				21.958:40
Överföres		143,17	2,80				123.202:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		143,17	2,80				123.202:50
Samfälligheten å-å ¹	301-304	0,16	0,59				526:10
- " - ä-ä ¹	305-306	0,78					649:80
Summa		144,11	3,39				124.378:40
		Summa Alstringsbåtnad					104.666:40
		Summa Brukningsbåtnad					19.712:--
Skara den 11/1 1951. Erik Almlöf Lantbrukskonsulent. Gunnar Berg Per Andersson Biträdande gode män.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-P.</u>				
	208	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
150-152+8		525 mm. rör med frakt m.	208	8:50	1.768:--	
150-152+8		Grävning läggning återfyllning "	208	2:50	520:--	
150		Rörledningsöga A st	1	40:--	40:--	
150-47, 151+5, 152+8.		Brunn A d=1000 "	3	100:--	300:--	
		Arbetsledning o oförutsett			222:--	2.850:--
	378	<u>Sträckan D-E-F.</u>				
152+8-155+86		450 mm. rör med frakt m.	378	6:80	2.570:40	
152+8-155+86		Grävning läggning återfyllning "	378	3:50	1.323:--	
154+50, 155+86		Brunn A d=1000 st	2	100:--	200:--	
		Arbetsledning o oförutsett			406:60	4.500:--
	222	<u>Sträckan F-G-H.</u>				
155+86-158+8		375 mm. rör med frakt m.	222	5:--	1.110:--	
155+86-158+8		Grävning läggning återfyllning "	222	2:50	555:--	
156+64, 158+8		Brunn A d=900 st	2	90:--	180:--	
155+86-155+92		Rörens framdragning gm väg		20:--	20:--	
		Arbetsledning o oförutsett			185:--	2.050:--
	136	<u>Sträckan H-J.</u>				
158+8-159+32		375 mm. rör med frakt m.	124	5:--	620:--	
158+8-159+32		Grävning läggning återfyllning "	124	1:75	217:--	
159+32, 159+44		Brunn A d=900 st	2	90:--	180:--	
159+32-159+44		Tillräcklig brotrumma, Arbetsledning o oförutsett			183:--	1.200:--
	287	<u>Sträckan J-K.</u>				
159+44-161+46		375 mm. rör med frakt m	202	5:--	1.010:--	
161+46-162+31		300 " " " "	85	3:40	289:--	
159+44-161+46		Grävning läggning återfyllning "	202	2:60	525:20	
161+46-162+31		" " " "	85	1:90	161:50	
160+64, 161+46		Brunn A d=900 st	2	90:--	180:--	
162+31		" A d=800 "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o oförutsett			224:30	2.470:--
	763	<u>Sträckan K-L-M-N-O-P.</u>				
162+31-165+54		250 mm. rör med frakt m	293	2:30	673:90	
165+54-168+87		225 " " " "	333	2:15	715:95	
168+87-170+24		200 " " " "	137	1:80	246:60	
162+31-163+20		Grävning läggning återfyllning "	89	2:60	231:40	
163+50-164		" " " "	50	1:15	57:50	
164-164+36		" " " "	36	2:30	82:80	
		Överföres			2.008:15	13.070:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			2.008:15	13.070:--
164+36-165+54		Grävning läggning återfyllning m	118	2:--	236:--	
165+54-168+87		" " " "	333	1:70	566:10	
168+87-170+24		" " " "	137	1:50	205:50	
164+31, 164+36, 165+3, 165+54 167+55, 168+87, 170+24		Brunn A d=600 st	4	60:--	240:--	
		" A d=450 "	3	45:--	135:--	
164+31-164+36		Rörens framdragning gm väg		10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			349:25	3.750:--
	271	<u>Diket O-O¹.</u>				
180-182+10		125 mm. rör med frakt m	210	1:18	247:80	
182+10-182+71		100 " " " " "	61	0:90	54:90	
180-182+10		Grävning läggning samt återfylln.m	210	1:50	315:--	
182+10-182+71		" " " " m.	61	1:20	73:20	
182+10, 182+71		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			79:10	860:--
	70	<u>Diket N-N¹.</u>				
190-190+70		100 mm. rör med frakt m	70	0:90	63:--	
190-190+70		Grävning läggning återfyllning "	70	1:20	84:--	
190+70		Brunn A d=450 st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			13:--	200:--
	318	<u>Diket M-M¹.</u>				
200-201+19		150 mm. rör med frakt m	119	1:45	172:55	
201+19-203+18		100 " " " " "	199	0:90	179:10	
200-200+50		Grävning läggning återfyllning "	50	1:40	70:--	
200+50-201+19		" " " " "	69	1:90	131:10	
201+19-201+69		" " " " "	50	1:80	90:--	
201+69-203+18		" " " " "	149	1:40	208:60	
201+19, 203+18		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
202+80		Stensil "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			93:65	1.050:--
	364	<u>Sträckan K-K¹.</u>				
210-213+64		200 mm. rör med frakt m	364	1:80	655:20	
210-213+64		Grävning läggning återfyllning "	364	1:80	655:20	
212+3, 212+50, 213+64		Brunn A d=450 st	3	45:--	135:--	
212+3-212+8		Rörens framdragning gm väg "	2	10:--	20:--	
213+60-213+64		Arbetsledning och oförutsett			144:60	1.610:--
	132	<u>Sträckan L-L¹.</u> Överföres				20.540:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				20.540:--
	132	<u>Sträckan K¹-K².</u>				
213+64-214+96		125 mm. rör med frakt m	132	1:18	155:76	
213+64-214+96		Grävning läggning återfyllning "	132	0:75	99:--	
214+96		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:24	330:--
	235	<u>Diket K¹-K³.</u>				
220-221+21		150 mm. rör med frakt m	121	1:45	175:45	
221+21-222+35		125 " " " "	114	1:18	134:52	
220-221+21		Grävning läggning återfyllning "	121	1:10	133:10	
221+21-222+35		" " " "	114	1:--	114:--	
221+21, 222+35		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			62:93	710:--
	134	<u>Diket G-G¹-G².</u>				
230-230+58		125 mm. rör med frakt m	58	1:18	68:44	
230+58-231+34		100 " " " "	76	0:90	68:40	
230+230+18		Grävning läggning återfyllning "	58	0:90	52:20	
230+58-231+34		" " " "	76	1:05	79:80	
230+58, 231+34		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			41:16	400:--
	90	<u>Diket G¹-G³.</u>				
240-240+90		100 mm. rör med frakt m	90	0:90	81:--	
240-240+90		Grävning läggning återfyllning "	90	1:40	126:--	
240+90		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			28:--	280:--
	330	<u>Sträckan F-F¹-F².</u>				
250-252+22		250 mm. rör med frakt m	222	2:30	510:60	
252+22-252+33		Tillräcklig brotrumma "	11			
252+33-253+30		225 mm. rör med frakt "	97	2:15	208:55	
250-252+22		Grävning läggning återfyllning "	222	1:60	355:20	
250+33-253+30		" " " "	97	1:50	145:50	
252+22, 252+33, 253+30		Brunn A d=525 st	3	60:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			140:15	1.540:--
	307	<u>Sträckan F²-F³.</u>				
253+30-255+12		150 mm. rör med frakt m	182	1:45	263:90	
255+12-256+37		100 " " " "	125	0:90	112:50	
253+30-254+26		Grävning läggning återfyllning "	96	1:60	153:60	
254+26-255+12		" " " "	86	1:--	86:--	
255+12-256+37		" " " "	125	0:75	93:75	
255+12, 256+37		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			80:25	880:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				24.680:--
	246	<u>Diket F²-F⁴.</u>				
350-352+46		100 mm. rör med frakt	m.	246	0:90	221:40
350-351+20		Grävning läggning återfyllning	Ø	120	1:30	156:--
351+20-352		" " "	"	80	0:75	60:--
352-352+46		" " "	"	46	1:30	59:80
352+46		Brunn A d=450	st	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett			57:80	600:--
	99	<u>Diket F¹-F⁵.</u>				
260-260+99		100 mm. rör med frakt	m	99	0:90	89:10
260-260+99		Grävning läggning återfyllning	"	99	0:90	89:10
260+99		Brunn A d=375	st.	1	40:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett			21:80	240:--
	105	<u>Diket F-F⁶.</u>				
270-271+5		100 mm. rör med frakt	m.	105	0:90	94:50
270-271+51		Grävning läggning återfyllning	"	105	1:--	105:--
271+5		Brunn A d=450	st.	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett			25:50	270:--
	204	<u>Diket E-E¹.</u>				
280-281+30		100 mm. rör med frakt	m.	130	0:90	117:--
281+30-282+4		75 " " " "	"	74	0:58	42:92
280-280+40		Grävning läggning återfyllning	"	40	1:30	52:--
280+40-281+30		" " " "	"	90	0:90	81:--
281+30-282+4		" " " "	"	74	0:90	66:60
281+30		Brunn A d=450	st	1	45:--	45:--
282+4		" A d=375	"	1	40:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett			45:48	490:--
	355	<u>Diket D-D¹-D²-D³.</u>				
290-291+15		225 mm. rör med frakt	m	115	2:15	247:25
291+15-292+30		200 " " " "	"	115	1:80	207:--
292+30-293+55		150 " " " "	"	125	1:45	181:25
290-291+15		Grävning läggning återfyllning	"	115	2:20	253:--
291+15-292+30		" " " "	"	115	2:15	247:25
292+30-293+55		" " " "	"2	125	1:70	212:50
291+15, 292+30, 293+55		Brunn A d=450	st.	3	45:--	135:--
		Arbetsledning och oförutsett			156:75	1.640:--
	42	<u>Diket D²-D⁴.</u>				
300-300+42		125 mm. rör med frakt	m	42	1:18	49:56
300-300+42		Grävning läggning återfyllning	"	42	1:15	48:30
300+42		Brunn A d=450	st	1	45:--	45:--
		Arbetsledning och oförutsett			17:14	160:--
		Överföres				28.080:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				28.080:--
	88	<u>Diket D¹-D⁵.</u>				
310-310+88		125 mm. rör med frakt m.	88	1:18	103:84	
310-310+88		Grävning läggning återfyllning "	88	1:50	132:--	
310+88		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			29:16	310:--
	208	<u>Diket C-C¹.</u>				
320-322+8		100 mm. rör med frakt m.	208	0:90	187:20	
320-321+50		Grävning läggning återfyllning "	150	0:90	135:--	
321+50-322+8		" " "	58	1:30	75:40	
322+8		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			47:40	490:--
	216	<u>Diket B-B¹-B².</u>				
330-331+68		150 mm. rör med frakt m.	168	1:45	243:60	
331+68-332+16		125 " " " "	48	1:18	56:64	
330+330+78		Grävning läggning återfyllning "	78	1:75	136:50	
330+78-331+68		" " "	90	1:50	135:--	
331+68-332+16		" " "	48	1:--	48:--	
331+68, 332+16		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			80:26	790:--
	60	<u>Diket B¹-B³.</u>				
340-340+61		100 mm. rör med frakt m	60	0:90	54:--	
340-340+61		Grävning läggning återfyllning "	60	2:--	120:--	
340+71		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			41:--	260:--
		Samfälligheten A-P, Summa kronor				29.930:--
		<u>Samfälligheten Q-Q¹.</u>				
	220	<u>Diket Q-Q¹.</u>				
60-62+20		150 mm. rör med frakt m	220	1:45	319:--	
60-60+50		Grävning läggning återfyllning "	50	1:20	60:--	
60+50-61+48		" " "	98	1:75	171:50	
61+48-62+20		" " "	72	1:75	126:--	
60		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
61+48		Stensil "	1	10:--	10:--	
62+20		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			73:50	820:--
		Samfälligheten Q-Q ¹ . Summa kronor				820:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	190	<u>Samfälligheten S-S¹.</u> <u>Diket S-S¹.</u>				
100-101+90		125 mm. rör med frakt m	190	1:18	224:20	
100-101+90		Grävning läggning återfyllning "	190	1:15	218:50	
100		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
101+90		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			47:30	550:--
		<u>Samfälligheten S-S¹, Summa kronor</u>				550:--
	591	<u>Samfälligheten T-T².</u> <u>Diket T-T¹-T².</u>				
40-41+47		200 mm. rör med frakt m	147	1:80	264:60	
41+47-42+85		150 " " " " "	138	1:45	200:10	
42+85-44		125 " " " " "	115	1:18	135:70	
44+12-45+91		75 " " " " "	179	0:58	103:82	
40-41+47		Grävning läggning återfyllning "	147	1:60	235:20	
41+47-42+7		" " " " "	60	1:20	72:--	
42+7-42+85		" " " " "	78	1:60	124:80	
42+85-44		" " " " "	115	1:15	132:25	
44+12-45+91		" " " " "	179	0:55	98:45	
44-44+12		Tillräcklig brotrumma "	12			
40		Rörledningsöga A st	1	20:--	20:--	
40+89, 41+47, 42+85, 44, 44+12 45+91		Brunn A d=450 "	6	45:--	270:--	
		Arbetsledning och oförutsett			163:08	1.820:--
	214	<u>Diket T¹-T³.</u>				
50-52+14		150 mm. rör med frakt m	214	1:45	310:30	
50-52+14		Grävning läggning återfyllning "	214	1:--	214:--	
52+14		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			60:70	630:--
		<u>Samfälligheten T-T², Summa kronor</u>				2.450:--
	214	<u>Samfälligheten U-U¹.</u> <u>Diket U-U¹.</u>				
0-0+15		Diket tillräckligt				
0+15-2+14		125 mm. rör med frakt m	199	1:18	234:82	
0+15-2+14		Grävning läggning återfyllning "	199	1:--	199:--	
0+15		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
2+14		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			46:18	540:--
		<u>Samfälligheten U-U¹, Summa kronor</u>				540:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	214	<u>Samfälligheten V-V¹.</u> <u>Diket V-V¹.</u>				
20-20+24		Grävning av öppet dike m ³	25	2:25	56:25	
20+24-22+14		75 mm. rör med frakt m.	190	0:58	110:20	
20+24-21+16		Grävning läggning återfyllning "	92	1:20	110:40	
21+16-22+14		" " "	98	0:70	68:60	
20+24		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
22+14		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
22+9-22+14		Rörens framdragning gm väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			39:55	450:--
		<u>Samfälligheten V-V¹. Summa kronor</u>				450:--
	128	<u>Samfälligheten X-X¹.</u> <u>Diket X-X¹.</u>				
130-131+28		75 mm. rör med frakt m.	128	0:58	74:24	
130-131+28		Grävning läggning återfyllning "	128	0:70	89:60	
130		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
131+28		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
131+23-131+28		Rörens framdragning gm väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			21:16	250:--
		<u>Samfälligheten X-X¹. Summa kronor</u>				250:--
	400	<u>Samfällighetens Y-Y¹.</u> <u>Diket Y-Y¹.</u>				
30-34		100 mm. rör med frakt m.	400	0:90	360:--	
30-30+31		Grävning läggning återfyllning "	31	1:40	43:40	
30+31-33+50		" " "	319	0:90	287:10	
33+50-34		" " "	50	1:40	70:--	
30		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
30+77, 32+16, 33+50		Brunn A d=450 "	3	45:--	135:--	
34		" B d=450 "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			99:50	1.050:--
		<u>Samfälligheten Y-Y¹, summa kronor</u>				1.050:--
	238	<u>Samfälligheten Z-Z¹.</u> <u>Diket Z-Z¹.</u>				
360-362+38		75 mm. rör med frakt m	238	0:58	138:04	
360-360+50		Grävning läggning återfyllning "	50	0:85	42:50	
360+50-362		" " "	150	1:70	255:--	
362-362+38		" " "	38	1:25	47:50	
360		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
362+38		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
		Överföres			538:04	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			538:04	
		Arbetsledning och oförutsett			51:96	590:--
		Samfälligheten Z-Z ¹ . Summa kronor				590:--
		<u>Samfälligheten Å-Å².</u>				
		<u>Diket Å-Å¹-Å².</u>				
370-370+5	270	Justering av öppet dike m	5	0:50	2:50	
370+5-372+38		200 mm. rör med frakt "	233	1:80	419:40	
372+38-372+70		125 " " " "	32	1:18	37:76	
370+5-372+38		Grävning läggning återfyllning "	233	1:--	233:--	
372+38-372+70		" " " "	32	1:40	44:80	
370+5		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
372+38, 372+70		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			87:54	930:--
	63	<u>Diket Å¹-Å³.</u>				
380-380+63		75 mm. rör med frakt m.	63	0:58	36:54	
380-380+63		Grävning läggning återfyllning "	63	0:90	56:70	
380+63		Brunn A d=375 st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			46:76	180:--
		Samfälligheten Å-Å ² summa kronor				1.110:--
		<u>Samfällighet Ä-Ä¹.</u>				
		<u>Diket Ä-Ä¹.</u>				
390-391+58	158	75 mm. rör med frakt m.	158	0:58	91:64	
390-391+58		Grävning läggning återfyllning "	158	0:75	118:50	
390		Rörledningsöga A st.	1	15:--	15:--	
391+58		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
391+54-391+58		Rörens framdragning gm väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			24:86	300:--
		Samfälligheten Ä-Ä ¹ summa kronor				300:--
		<u>Samfälligheten Ö-Ö¹.</u>				
		<u>Diket Ö-Ö¹.</u>				
400-401+4	104	100 mm. rör med frakt m.	104	0:90	93:60	
400+400+30		Grävning läggning återfyllning "	30	1:10	33:--	
400+30-401+4		" " " "	74	0:70	51:80	
400		Rörledningsöga A st.	1	15:--	15:--	
401+4		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			21:60	260:--
		Samfälligheten Ö-Ö ¹ summa kronor				260:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten a-c².</u>				
	310	<u>Diket a-b-c-c².</u>				
68+90-70		Diket tillräckligt m	110			
70-72		Schaktning av öppet dike m ³	160	2:50	400:--	
71+91-71+95		Brotrumma typ A d=600 st	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			50:--	540:--
	132	<u>Diket b-b¹.</u>				
480-481+32		100 mm. rör med frakt m	132	0:90	118:80	
480-480+22		Grävning läggning återfyllning "	22	1:10	24:20	
480+22-481		" " " "	78	1:30	101:40	
481-481+32		" " " "	32	0:90	28:80	
480		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
481+32		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			36:80	370:--
	320	<u>Diket c-c¹.</u>				
490-493+20		100 mm. rör med frakt m	320	0:90	288:--	
490-490+64		Grävning läggning återfyllning "	64	1:30	83:20	
490+64-492+83		" " " "	219	0:90	197:10	
492+83-493+20		" " " "	37	1:10	40:70	
490		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
491+40, 493+20		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			76:--	790:--
		Samfälligheten c-c ² summa kronor				1.700:--
		<u>Samfälligheten d-d¹.</u>				
	405	<u>Diket d-d¹.</u>				
110-112+17		150 mm. rör med frakt m	217	1:45	314:65	
112+17-114+5		75 " " " " "	188	0:58	109:04	
110-112+17		Grävning läggning återfyllning "	217	1:70	368:90	
112+17-114+5		" " " " "	188	1:30	244:40	
110		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
112+17		Brunn A d=450 "	1	45:--	45:--	
114+5		" A d=375 "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			113:01	1.250:--
		Samfälligheten d-d ¹ summa kronor				1.250:--
		<u>Samfälligheten e-e².</u>				
	512	<u>Diket e-e¹-e².</u>				
120-122+32		200 mm. rör med frakt m.	232	1:80	417:60	
122+45-123+40		150 " " " " "	95	1:45	137:75	
123+40-123+85		125 " " " " "	45	1:18	53:10	
		Överföres			608:45	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			608:45	
123+85-125+12		100 mm. rör med frakt m.	127	0:90	114:30	
120-122+32		Grävning läggning återfyllning "	232	1:20	278:40	
122+32-122+45		Tillräcklig brotrumma "	13			
122+45-123+40		Grävning läggning återfyllning "	95	0:90	85:50	
123+40-123+85		" " " "	45	1:10	49:50	
123+85-125+12		" " " "	127	1:--	127:--	
120		Rörledningsöga A st	1	15:--	15:--	
121+32, 122+32, 122+45, 123+40, 123+85, 125+12		Brunn A d=450 "	6	45:--	270:--	
		Arbetsledning och oförutsett			151:85	1.700:--
	107	<u>Diket e¹-e³.</u>				
140-141+7		100 mm. rör med frakt m.	107	0:90	96:30	
140-141		Grävning läggning återfyllning "	100	0:80	80:--	
141-141+7		Rörens framdragning gm väg st	1	30:--	30:--	
141, 141+7		Brunn A d=450 "	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			33:70	330:--
		<u>Samfälligheten e-e² summa kronor</u>				2.030:--
		<u>Samfällighet g-u.</u>				
	368	<u>Sträckan g-h.</u>				
81-84+68		250 mm. rör med frakt m.	368	2:30	846:40	
81-84+68		Grävning läggning återfyllning "	368	1:80	662:40	
81		Rörutlopp A st	1	40:--	40:--	
82+80		Brunn D d=600 "	1	40:--	40:--	
84+68		" F d=600 "	1	60:--	60:--	
81-84+68		Diket iordningsställande till flödesdike m.	368	1:--	368:--	
		Arbetsledning och oförutsett			243:20	2.260:--
	350	<u>Sträckan h-i-k.</u>				
84+68-88+18		375 mm. rör med frakt m.	350	5:--	1.750:--	
84+68-85+33		Grävning läggning återfyllning "	65	2:90	188:50	
85+33-88+18		" " " "	285	2:25	641:25	
85+33-88+18		Rustbädd "	285	1:--	285:--	
85+33, 86+92, 88+18		Brunn A d=900 st	3	90:--	270:--	
84+68-84+74		Rörens framdragning gm väg "	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett			385:25	3.540:--
	213	<u>Sträckan k-n.</u>				
88+18-90+31		200 mm. rör med frakt m.	213	1:80	383:40	
88+18-90+31		Grävning läggning återfyllning "	213	1:80	383:40	
		Överföres			766:80	5.800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			766:80	5.800:--
90+1, 90+31		Brunn A d=525 st.	2	50:--	100:--	
89+98-90+1		Rörens framdragning gm väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			103:20	980:--
	279	<u>Sträckan n-p.</u>				
90+31-93+10		225 mm. rör med frakt m.	279	2:15	599:85	
90+31-91+59		Grävning läggning återfyllning "	128	1:15	147:20	
91+59-93+10		" " " "	151	1:60	241:60	
91+17, 91+59, 93+10		Brunn A d=525 st	3	50:--	150:--	
91+56-91+59		Rörens framdragning gm väg "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			146:35	1.300:--
	97	<u>Sträckan p-r.</u>				
93+10-93+77		225 mm. rör med frakt m.	67	2:15	144:05	
93+77-94+7		200 " " " " "	30	1:80	54:--	
93+10-93+77		Grävning läggning återfyllning "	67	1:80	120:60	
93+77-94+7		" " " " "	30	1:10	33:--	
93+77		Brunn A d=525 st	1	50:--	50:--	
94+7		" A d=450 "	1	45:--	45:--	
93+28-93+33		Rörens framdragning gm väg "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			58:35	520:--
	79	<u>Sträckan r-t.</u>				
94+7-94+86		200 mm. rör med frakt m.	79	1:80	142:20	
94+7-94+86		Grävning läggning återfyllning "	79	1:30	102:70	
94+86		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			40:10	330:--
	182	<u>Sträckan t-u.</u>				
94+86-96+68		150 mm. rör med frakt "	182	1:45	263:90	
94+86-96+68		Grävning läggning återfyllning "	182	1:35	245:70	
96+68		Brunn A d=450 st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			65:40	620:--
	618	<u>Sträckan k-k¹-k²-k³.</u>				
450-451+91		225 mm. rör med frakt m.	191	2:15	410:65	
451+91-455		200 " " " " "	309	1:80	556:20	
455-456+18		125 " " " " "	118	1:18	139:24	
450-451+91		Grävning läggning återfyllning "	191	2:--	382:--	
451+91-453+39		" " " " "	148	1:30	192:40	
453+39-455		" " " " "	161	1:60	257:60	
455-456+18		" " " " "	118	0:90	106:20	
451+91		Brunn A d=525 st.	1	55:--	55:--	
453+39, 454+33		" A d=450 "	4	45:--	180:--	
455, 456+18						
		Överföres			2.279:29	9.550:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			2.279:29	9.550:--
		Arbetsledning och oförutsett			230:71	2.510:--
	124	<u>Sträckan k³-k⁴.</u>				
456+18-457+28		125 mm. rör med frakt m.	110	1:18	129:80	
457+28-457+42		75 " " " " "	14	0:58	8:12	
456+18-457+28		Grävning läggning återfyllning "	110	0:90	99:--	
457+28-457+42		" " " " "	14	1:20	16:80	
456+76,457+28		Brunn A d=450 st.	2	45:--	90:--	
457+42		" A d=375 "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			46:28	430:--
	179	<u>Diket k²-k⁵-k⁶.</u>				
460-460+65		150 mm. rör med frakt m.	65	1:45	94:25	
460+65-461+79		125 " " " " "	114	1:18	134:52	
460-460+65		Grävning läggning återfyllning "	65	2:--	130:--	
460+65-461+79		" " " " "	114	1:55	176:70	
460+65,461+79		Brunn A d=450 st.	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			84:53	710:--
	31	<u>Diket k⁵-k⁷.</u>				
470-470+31		50 mm. rör med frakt m.	31	0:32	9:92	
470-470+31		Grävning läggning återfyllning "	31	0:70	21:70	
470+31		Stensil st.	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			8:38	50:--
	58	<u>Diket k¹-k⁸.</u>				
480+480+58		75 mm. rör med frakt m.	58	0:58	33:64	
480+480+58		Grävning läggning återfyllning "	58	0:75	43:50	
480+58		Brunn A d=375 st.	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			22:86	140:--
	206	<u>Diket k-k⁹.</u>				
499+96-500+50		150 mm. rör med frakt m.	54	1:45	78:30	
500+50-501		100 " " " " "	50	0:90	45:--	
501-501+97		75 " " " " "	97	0:58	56:26	
499+96-500+50		Grävning läggning återfyllning "	54	1:20	64:80	
500+50-501		" " " " "	50	1:15	57:50	
501+501+97		" " " " "	97	0:75	72:75	
501+97-502+2		Trumma och brunn uppströms vägen utföres och bekostas av vägförvaltn	5			
500+50,501+97		Brunn A d=450 st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			55:39	520:--
		Överföres				13.910:--


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				13.910:--
	228	<u>Diket i-i¹-i².</u>				
430-431+1		200 mm. rör med frakt m.	101	1:80	181:80	
431+1-432+28		150 " " " " "	127	1:45	184:15	
430-431+1		Grävning läggning återfyllning "	101	2:35	237:35	
431+1-431+71		" " " " "	70	2:10	147:--	
431+71-432+28		" " " " "	57	1:50	85:50	
431+1, 431+71, 432+28		Brunn A d=450 st.	3	45:--	135:--	
430+75-431+79		Rustbädd m.	104	0:40	41:60	
		Arbetsledning och oförutsett			127:60	1.140:--
	95	<u>Diket i¹-i³.</u>				
440-440+95		125 mm. rör med frakt m.	95	1:18	112:10	
440-440+95		Grävning läggning återfyllning "	95	1:15	109:25	
440+95		Brunn A d=450 st.	1	45:--	45:--	
440-440+95		Rustbädd m.	95	0:40	38:--	
		Arbetsledning och oförutsett			45:65	350:--
		Samfälligheten g-u summa kronor				15.400:--
	110	<u>Samfälligheten å-å¹.</u>				
410-411+10		100 mm. rör med frakt m.	110	0:90	99:--	
410-411+10		Grävning läggning återfyllning "	110	1:30	143:--	
411+6-411+10		Rörens framdragning gm väg st.	1	15:--	15:--	
410		Rörledningsöga A "	1	15:--	15:--	
411+10		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			28:--	340:--
		Samfälligheten å-å ¹ summa kronor				340:--
	116	<u>Samfälligheten ä-ä¹.</u>				
		<u>Diket ä-ä¹.</u>				
420-420+40		100 mm. rör med frakt m.	40	0:90	36:--	
420+40-421+16		75 " " " " "	76	0:58	44:08	
420-420+40		Grävning läggning återfyllning "	40	1:30	52:--	
420+40-421+16		" " " " "	76	0:90	68:40	
420		Rörledningsöga A st.	1	15:--	15:--	
421+16		Brunn A d=375 "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			24:52	280:--
		Samfälligheten ä-ä ¹ summa kronor				280:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	5975	Samfälligheten A-P				29.930:--
	220	- " - Q-Q ¹				820:--
	190	- " - S-S ¹				550:--
	805	- " - T-T ²				2.450:--
	214	- " - U-U ¹				540:--
	214	- " - V-V ¹				450:--
	128	- " - X-X ¹				250:--
	400	- " - Y-Y ¹				1.050:--
	238	- " - Z-Z ¹				590:--
	333	- " - Å-Å ²				1.110:--
	158	- " - Ä-Ä ¹				300:--
	104	- " - Ö-Ö ¹				260:--
	762	- " - a-c ²				1.700:--
	405	- " - d-d ¹				1.250:--
	619	- " - e-e ²				2.030:--
	3107	- " - g-u				15.400:--
	110	- " - å-å ¹				340:--
	116	- " - ä-ä ¹				280:--
	14098					59.300:--

Skara den

1951.



 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

 746
 Jona

Arbetsbeskrivning.

Innan arbete påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen ^{så} verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutes till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så

att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är F.P.+8.52 utmärkt men kors i brotrumma under landsväg å sträckan F-F¹.

Skara den 11/1 1951.

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Samfälligheten A-P.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, dörrbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredningsamband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				I		II		III		IV						V								
				A-J+F-F ² + sidog.		J-K-L+K- K ¹		F-J		L-P+sidog.		K-L		K ¹ -K ² + K ¹ -K ³		213-K ¹		F ² -F ³ +F ² - F ⁴		F-F ²		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I 1-43 102-105		30.464	70	16.330	--			640	--									500						(16.970 --) 0.557038 17.470 -- 0.573450
II 44-63		5.930	--			4.460	--	640	--			440	--			180								(4.460 --) 0.752108 5.720 -- 0.964587
III 64-82 93-97		16.029	10							4.860	--	440	--											5.300 -- 0.330649
IV 83-92 98-101		2.901	90											1.040	--	180	--							1.220 -- 0.420414
V 105a-118		5.571	10															1.480	--	500	--			1.980 -- 0.355406
		60.896	80																					29.930 --
I+II		36.394	70	16.330	--	4.460	--	640	--			440	--			180			500					(21.430 --) 0.588821 22.550 -- 0.619595
I+II +III		52.423	80	16.330	--	4.460	--	640	--	4.860	--	440	--			180			500					(26.730 --) 0.509882 27.410 -- 0.522854
I+II+ III+IV		55.325	70	16.330	--	4.460	--	640	--	4.860	--	440	--	1.040	--	180	--		500					(27.950 --) 0.505190 28.450 -- 0.514227
I+V		36.035	80	16.330	--			640	--									1.480	--	500	--			18.950 -- 0.525865
II+III		21.959	10			4.460	--	640	--	4.860	--	440	--			180								(9.760 --) 0.444463 10.580 -- 0.481804
II+III +IV		24.861	--			4.460	--	640	--	4.860	--	440	--	1.040	--	180	--							10.980 -- 0.441655 11.620 -- 0.467398
Samfälligheten skall sålunda uppdelas i fem avdelningar med en relativ kostnad av, för avd. I 0.557038, avd. II 0.752108, avd. III 0.330649, avd. IV 0.420414, avd. V 0.355406.																								
Skara den 11/1954. Erik Almlöf. Lantbrukskonsulent.																								

Samfälligheten skall sålunda uppdelas i fem avdelningar med en relativ kostnad av, för avd. I 0.557038, avd. II 0.752108, avd. III 0.330649, avd. IV 0.420414, avd. V 0.355406.

Skara den 11/1954.

Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

26.

Samfälligheten g-u

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				I				II								
				g-k-k ² + sidog.		k-u+k-k ⁹		J-K		K ³ -K ⁴				S:ma		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			
I	87,100,100a, 101,225-253 257-258,289	12.218	30	10.800	--									(10.020 --)	0.820081	
														10.800 --	0.883920	
II	259-283, 291- 300	8.391	80			4.180	--	500	--					(4.180 --)	0.5	
														4.680 --	0.557687	
III	254-256 284- 285,286 287- 288 290	1.348	30							420	--	280	--	700	--	0.519172
		21.958	40											15.400	--	
I+II		20.610	10	10.800	--	4.180	--							(14.700 --)	0.713242	
														14.980 --	0.726828	
I+III		13.566	60	10.800	--					420	--			(10.720 --)	0.790175	
														11.220 --	0.827031	
I+II+ III		21.958	40	10.800	--	4.180	--			420	--			15.400	--	0.701326

Samfälligheten skall sålunda uppdelas i tre avdelningar med en relativ kostnad av, för avd. I 0.820081 avd. II 0.557687, avd. III 0.519172.

Skara den 11/1 1951.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Samfälligheten skall sålunda uppdelas i tre avdelningar med en relativ kostnad av, för avd. I 0.820081 avd. II 0.557687, avd. III 0.519172.

Skara den 11/1 1954.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sk. Åsaka.</u>						
<u>Samfälligheten A-P.</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden arrendelott C arr.	S					
<i>Arne Johansson</i> Arne Johansson, avd. I ägofig.						
11, 102-103 (1-12, 102-105)		10.184:40	5.673:10	5.673:10	18.954	
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden arrendelott D arr.	S					
Ernst Häggren, avd. I ägofig.						
13-34a (13-22, 25-34) (35-38)		19.554:10	10.892:38	10.892:38	36,393	
<u>Märened Kartegården 2⁶.</u>						
~~Edvard Samuelsson~~ , avd. I ägofig	S					
<i>Mils</i> 39-40, (39-42)		719:40	400:73	400:73	1,339	
<u>Märened Kartegården 2⁸.</u>						
Einar Andersson, avd. I ägofig.						
<i>Bröd. Häggren</i> 43		6:80	3:79	3:79	0,013	
<u>Märened Marbogården 7³.</u>						
John Bergman, avd. II ägofig.	S					
ägofig. 44-49 (44-52)		3.229:50	2.428:93			
avd. V 105a-112 (105a-116)		5.372:20	1.909:31	4.338:24	14,495	
<u>Märened Marbogården 7⁴.</u>						
Axel Andersson, avd. II ägofig.	S					
<i>Lars Gunnar Andersson</i> 53-56, 60-61 (53-63)		2.700:50	2.031:07			
avd. V ägofig. 117-118		198:90	70:69	2.101:76	7,022	8,361%
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B arr.	S					
Anders Andersson, avd. III ägo- fig. 64-81 (64-71, 73-79, 81, 93-97)		13.936:60	4.608:12	4.608:12	15,396	
Överföres		55.902:40	28.018:12	28.018:12	93,612	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		55.902:40	28.018:12	28.018:12	93,612	
<u>Märened Änkegården 5¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott Tyskag.						
B, arr. Anders Andersson, avd. S						
IV, ägofig. 83-89 (83-86, 88-92)		1.837:60	772:55			
avd. III ägofig. 82 (82)		2.092:50				
Märened Änkegården 5 ¹			691:88	1.464:43	4,893	
Kyrkofonden arr. Rune Abellsson						
avd. IV ägofig. 98-101		1.064:30	447:45	447:45	1,495	
Summa		60.896:80		29.930:--	100 %	48.961
<u>Samfälligheten Q-Q¹.</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A						
arr. Georg Lindkvist, ägofig. S						
119-121		3.938:40		820:--		
Summa		3.938:40		820:--	100 %	3,166
<u>Samfälligheten S-S¹.</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A, arr. S						
Georg Lindkvist, ägofig. 122-						
124 (122-126)		2.557:50		550:--		
Summa		2.557:50		550:--	100 %	2,056
<u>Samfälligheten T-T².</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A, arr.						
Arnold Storm, ägofig. 127-136 S						
(127-140)		6.125:60		2.437:19	99,477	
Överföres		6.125:60		2.437:19	99,477	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		6.125:60		2.437:19	99,477	
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden arrendelott C arr.						
Arne Johansson, ägofig. 141	S	11:20		4:46	0,182	
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B arr.						
Holger Andersson, ägofig. 142	S	21:--		8:35	0,341	
Summa		6.157:80		2.450:--	100 %	4,951
<u>Samfälligheten U-U¹.</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A arr.	S					
Arnold Storm, ägofig. 143-145						
(143-146)		910:20				
Summa		910:20		540:--	100 %	0,732
<u>Samfälligheten V-V¹.</u>						
<u>Anders Anders- eller Nilsagården</u>						
<u>4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A, arr.						
Arnold Storm, ägofig. 147-150	S					
(147-149, 151, 152)		1.053:40				
Summa		1.053:40		450:--	100 %	0,847

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten X-X¹.</u>						
<u>Anders Anders- eller Nilsagår- den 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A, arr S						
Arnold Storm, ägofig. 153-155 (153-154, 156, 157)		1.089:70		214:81	85,925	
<u>Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B arr. S						
Holger Andersson, ägofig. 158		158:10		31:17	12,466	
<u>Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹ (Enelund)</u>						
Kyrkofonden, ägofig. 158 a	S	20:40		4:02	1,609	
Summa		1.268:20		250:--	100 %	1.020
<u>Samfälligheten Y-Y¹.</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A arr. S						
Arnold Storm, ägofig. 159-160		586:--		530:06	50,482	
<u>Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B, arr. S						
Holger Andersson, ägofig. 161		228:--		206:24	19,642	
<u>Märened Anders Anders- eller Nilsagården 4¹ (Enelund)</u>						
Kyrkofonden, ägofig. 162-164	S	346:80		313:70	29,876	
Summa		1.160:80		1.050:--	100 %	0,933

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Z-Z¹.</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B, arr. S						
Holger Andersson, ägofig. 165-						
168 (165-168, 173)		2.961:--				
<u>Summa</u>		2.961:--		590:--	100 %	2,381
<u>Samfälligheten Å-Å².</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B arr.						
Holger Andersson, ägofig. 170- S						
176 (170-172, 174-179)		1.185:50				
<u>Summa</u>		1.185:50		1.110:--	100 %	0,953
<u>Samfälligheten Ä-Ä¹.</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B arr.						
Holger Andersson, ägofig. 180- S						
183 (180, 181, 184, 185, 188)		1.652:10				
<u>Summa</u>		1.652:10		300:--	100 %	1.328
<u>Samfälligheten Ö-Ö¹.</u>						
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden arrendelott B, arr. S						
Holger Andersson, ägofig. 186-189		569:--				
<u>Summa</u>		569:--		260:--	100 %	0,457


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten a-c².</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A arr.						
Georg Lindkvist, ägofig. 190- S						
197, 200a (190, 191, 194-197)		5.336:40		1.697:14	99,832	
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott C, arr. S						
Arne Johansson, ägofig. 199a		9:--		2:86	0,168	
Summa		5.345:40		1.700:--	100 %	4,298
<u>Samfälligheten d-d¹.</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott A, arr. S						
Georg Lindkvist, ägofig. 200-205						
(192, 193, 201-207)		5.633:--				
Summa		5.633:--		1.250:--	100 %	4,529
<u>Samfälligheten e-e².</u>						
<u>Märened Tyskagården 6¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott C arr. S						
Arne Johansson, ägofig. 208-218						
(208-216, 219-223)		5.938:60		2.024:42	99,725	
<u>Märened Anders Anders- eller</u>						
<u>Nilsagården 4¹.</u>						
Kyrkofonden, arrendelott B, arr. S						
Holger Andersson, ägofig. 224		16:40		5:58	0,275	
Summa		5.955:--		2.030:--	100 %	4,788

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten g-u.</u>						
<u>Märened Änkegården 5¹.</u>						
Kyrkofonden, arr. <i>Olle John</i> ~~Rune~~ Abellsson S						
avd. I ägofig. 225-240 100, 101, 225-230, 232-245)		7.072:40	5.799:94	5.799:94	37,662	
<u>Märened Änkegården 5¹.</u>						
Kyrkofonden, arr. <i>Olle John</i> ~~Anders~~ Anders-S						
son, avd. I ägofig. 246-251, (87, 100a, 246, 247, 252, 253)		4.269:40	3.501:25	3.501:25	22,735	
<u>Märened Östergården 1⁴.</u>						
<i>Sven Pettersson, Dalm.</i> Ivar Eriksson, avd. I, ägofig.			<i>lån + bidrag</i>			<i>3.52</i>
257-258		728:60	597:51			<i>2.18</i>
avd. II ägofig. 259-263 (259, 261-265)		1.058:60	590:37			
avd. III fig. 254		4:--	2:08	<i>14 18</i> 1.189:96	7,727	
<u>Märened Östergården 1², 1³.</u>						
Olle Bergström, avd. II ägofig. S			<i>lån + bidrag</i>			<i>5.03</i>
266-274 (266-272, 275-279)		3.306:--	1.843:71			
avd. III ägofig. 255-256		312:80	162:40	<i>2390</i> 2.006:11	13,027	<i>20,754</i>
<u>Märened Östergården 1¹³ (Läg.</u>						
<i>Östve).</i> <i>arr. John</i> Selma Tidström, avd. II ägofig.			<i>bidrag</i>			<i>0.08</i>
280		32:--	17:85	17:85	0,116	<i>20,870</i>
<u>Märened Östergården 1⁹.</u>						
(Läg. Östve) <i>arr. John</i> Ivar Tidström, avd. I ägofig. S			<i>bidrag</i>			<i>1.80</i>
286, 289		147:90	121:29			<i>0.45</i>
avd. II ägofig. 281-283 (282- 283, 291)		353:40	197:09			
Överföres		17.285:10	12.833:49	12.515:11	81,267	

Biträdande gode män.

Översikt skarta



Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Märened Tyskagården m.fl. hemman i Sk. Åsaka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 3 km. sydväst Sk.Åsaka kyrka av nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla och dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P, Q-Q¹, S-S¹, T-T¹-T², U-U¹, V-V¹, X-X¹, Y-Y¹, Z-Z¹, Å-Å¹-Å², Ä-Ä¹, Ö-Ö¹, a-b-c-c², d-d¹, e-e¹-e², g-h-i-k-n-p-r-t-u, å-å¹, ä-ä¹, för huvudavlopp, samt B-B¹-B², B¹-B³, C-C¹, D-D¹-D²-D³, D¹-D⁵, D²-D⁴, E-E¹, F-F¹-F²-F³, F²-F⁴, F¹-F⁵, F-F⁶, G-G¹-G², G¹-G³, K-K¹-K², K¹-K³, M-M¹, N-N¹, O-O¹, T¹-T³, Å-Å³, b-b¹, c-c¹, e¹-e³, i-i¹-i², i¹-i³, k-k¹-k²-k³-k⁴, k²-k⁵-k⁶, k⁵-k⁷, k¹-k⁸, k-k⁹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr se-

kund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 18 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-P, Q-Q¹, S-S¹, T-T², U-U¹, V-V¹, X-X¹, Y-Y¹, Z-Z¹, Å-Å², Ä-Ä¹, Ö-Ö¹, a-c², d-d¹, e-e², g-u, å-å¹, ä-ä¹. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av Q-Q¹, S-S¹, T-T², U-U¹, V-V¹, X-X¹, Y-Y¹, Z-Z¹, Å-Å², Ä-Ä¹, Ö-Ö¹, a-c², d-d¹, e-e², å-å¹, ä-ä¹ i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet ^{erna} A-P, g-u, har särskild utredning Verkställts bil. 5 & 6. Härav framgår, att samfälligheten A-P skall uppdelas på fem, och samfälligheten g-u på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A-P och g-u, som av dessas uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för

färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda väg-
övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upp-
rättad typritning närmare framgår. Kostnaden för ombyggnad av landsvägstrumma
vid punkt 501 + 97 - 502+ 2 å sträckan K-K⁹ jämte brunn uppströms vägen, har på-
förts Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Någon deltagningsskyldighet i framtida
underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas
skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrel-
sen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan
skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sak-
kunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av
värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lant-
bruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta ut-
låtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 91,35 kr
för samfälligheten A-P samt 32,94 kr för samfälligheten g-u, vilken kostnad nu
förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på del-
ägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningsläng-
dens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma
kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-
tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder,
som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av
sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig
överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på här för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Märeneds dikningsföretag av år 1949".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Antaganden, H. H. H. H. den *11*.....195*1*..

I tjänsten:

Erik H. H. H.

Biträdande gode män:

Gunnar H. H.

Thors H. H.


Typritningar

Brunnar



Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

Skala 1:50


Blod



typ A


 $d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$  $d = \text{över } 0.6 \text{ m}$ 

typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål





Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

Under 200 mm rör

200 mm rör och större



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.

SOCKEN(-NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr