



Akt nr:
R-E1a-1468

AU\$R-E1a-1468

4056-5

R 5-1468

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Ölanda dikningsföretag av år 1950"

i Istrums socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 25/9 1953

NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....

STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

Ölanda dikningsföretag av år 1950

Socken

Istrum

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förordningsman~~ — Ende medlem

John Adolfsson, Skogen, Istrum, Egby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den Ännu ej beviljat	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/9-1953	Bidrag till utförandet, kr 13.000:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.600:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 1/12-1959	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/9-1956	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~beskrivningen~~, som verkställts av l:e assistent Ragnar Holm


den 18 juli 1955, har befunnits att företaget är utfört i dess helhet.

På grund av oförutsedda arbetssvårigheter orsakade av en synnerligen kraftig källåder mellan p. 13+20 och 14 har sträckan 13+20-14+66 av C-D ersatts med en 250 mm:s rörledning från sistnämnda punkt över G^I till H. Företaget är utfört i enlighet härmed. I övrigt har företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen.


Enligt av styrelsen lämnad uppgift, ha de sammanlagda kostnaderna för företaget uppgått till 34.737:97 kronor, varav 2.318:12 kronor i räntor och 200:- kronor i styrelsearvode.

Skara den 19 juli 1955.

I tjänsten


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Ändringarna godkända å Inre Del. sammanträde 22 juli 1955 § 118 ärende 3.


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Ölanda dikningsföretag av år 1950"

Kommun

Valle

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Föreläggande förskott~~John Adolfsson, Skogen, Istrum, Eggby.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

Bidrag kr

Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den

Bidrag kr

Lån kr

25/9 1953

13.000:--

Arbetstid jml. V.L. 10:62

1/12 1959

Förlängning jml. V.L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/9 1956

Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställdes av förste assistent Ragnar Holm
den 2 dec. 1953, har befunnits att
av i företaget ingående arbeten hade utförts följande sträckor:

A - B - C - 13+20 ,

B - B¹ ochC - C¹ .

Kostnaderna för dessa arbeten med tillägg av utbetalda förrättningskostnader ha
beräknats till c:a 25.400:-- kronor eller c:a 80 procent av samtliga kostnader för
företaget.

Skara den 3 dec. 1953.

I tjänsten:



Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1
Protokoll vid synförsämrings
enligt värdelagen för försämrings
ning av mark till hörsande
Ölanda m.fl. i Talsmans socken
av Skaraborgs län.

Den 26 april 1950 hos godsejaren
G. V. Nordström, Ölanda.

Närvarande: Undertecknad,
först assistent och försämrings-
man samt skiftesgodsmännen:

Emanuel Jacobsson, Remmingsby

och Josef Nilsson, Näs, ämnas

sakbandare: John Adolfsen, Skogen,

L. Olsson, Nybygd,

övriga sakägare: G. V. Nordström, Ölanda,

Bertil Lundström, "

Gotha Milton, "

G. Viking, Edby

Viktor Dahlström, Söskogen

1.

Upplästes det för försämringsmännen
utfärdade förordnandet, lid. A.

2.

Något för mot synmännen
kunde ej utlösas.

3

Förslades den vid frändresamlingen

2.
upprätaade ni våkartaan över det vatten-
besvärade området samt profiler över
de ifrågasatta avlaggen.

§ 4.

Gustaf Viking, ägare till Närkevägen 14,
förklarade, att han önskar göra gemensamt
säll med de sökande till fristaget.
Förningsbeskrivelsen har varit upprätaades
och bifogades protokollet, l. C.

§ 5.

De sökande yrkade förläggning av
sina marken på andamåls enligt såd
och såvitt möjligt med det bästa
ledningar.

§ 6.

Sedan meddelande lämnats, att nytt
sammanträdde kommer att utlysas; lages
ordning sedan nödiga förändringar
fristagets och plan för fristaget upp-
räddas förklarades sammanträdet
upplöst.

Art och dy som ovan

Ragnar Holm
Frisås, nygöman

Josef Nilsson
Bills nygöman

~~Josef Nilsson~~
Bills nygöman

Som 17 oktober 1950 hos godsejeren
G. V. Nordström, Ålanda.

Närvarande: Förstående synemän
jämte frjande sekreter:

G. V. Nordström, Ålanda.

Bertil Sandström "

Gösta Nilsson "

L. Olsson, "

G. Viking, Näsäcker och

John Adolfsson, Ålanda

§ 7.

Förklades det sedan frigående samman-
trätt uppräpade förslaget med därtill
hörande handlingar, vilka genomgicks.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som
hade lydelse ent. l. I.

§ 9.

Alla mötliga sk frj vara till förslaget
hörande handlingar och ritningar utses
synemännen lantbrukaren John Adolfsson
ass. Skogen, Jestrup og Eggby, som
även fick i uppdrag att sammankalla
deltagarna frj Skovbevat.

§ 10.

Som intet vidare foras ad till proto-
kollat anteckna, frj klarades frj förslagen

avslutad och sammankadad
upplöst.

Ord och dag som ovan

Ragnar Håler.
Finsåsringman

Bihärande godman:

~~Benjamin~~

Josef Nilsson

SVENSKT NORR


JUNI 1947


Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 29-49
1947

Pratt
E.D. 278-49
1949

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 7 juli 1944
transporteras härigenom å lantbruksingenjören S.
Hallin, Skara.

Cauchy Mariestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

E. D. 39-49
1944

Tstrum

8.
29-49-1947



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

ans. fr. Flansta m fl. i Tstrum sock
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Arvall

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

John Olofsson
adress Skogen, Tstrum
pr Eggley
Telefon: Tstrum 14 (ind)

Skara den 5. 6 1944

John Olofsson
L. Hansson

Just för vördsamt förslä, att jag vördsamt
förordnande utfärdas för lantbruksingenjör B.
Öfverholm, Skara. Skara den 10 juni 1944

Sten Olofsson

Skaraborgs lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Clanta
Ölarp
Kärsphult
Sörskogen
Grelbacken
Skogen
Nylagget

Gustaf Nordström
G. Viking
Karl A. Milton
G. Karlsson Dahlström
R. Gustafsson Sandström
John Adolfsson
L. Olsson

DIARIE Nr. 12301

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 12 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

FÖRORDNANDE

extra

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

K. Överholm

Thara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förordning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/7 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein.

Arvid Samuelson

Arvid Samuelson.

Bil. B.Förteckning

Öore underrättelser ang. sammanträde
hos Gudsäg. G. V. Nordström, Ölanda,
onsdagen den 26 april 1950 kl. 10.00,
vilka denna dag avsåts till:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ✓ | ✓ | 1. G. V. Nordström, Ölanda, Istrum, <u>Äggby</u> | |
| ✓ | ✓ | 2. Bertil Jendström, " " " | |
| ✓ | ✓ | 3. Gösta Milton, " " " | |
| ✓ | ✓ | 4. L. Olsson, Nybygge, " | |
| ✓ | ✓ | 5. G. Viking, Ödetorp, Värsätter, " | |
| ✓ | ✓ | 6. John Adolfsson, Skogen, " | |
| ✓ | ✓ | 7. Kiftesgodamannen Josef Nilsson, Väs, " | |
| ✓ | ✓ | 8. " Emanuel Jacobsson, Remningstorp, Istrum, <u>Skara</u> . | |

Skara den 18 april 1950.

I tjänsten:

Ragnar Halin

Ang. fortsatt sammanträde hos Gudsäg.
G. V. Nordström, Ölanda, tisdagen den
17 okt. 1950 kl. 11.00, ha kallelser sänds
till ovanstående.

Skara den 3 okt. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Halin

Bil. C.Förening.

Undertecknade, sekreterare i
 det fristyr som avser för-
 läggning av mark till höland
 bland m.g.l. i Tskum socken
 av Skaraborgslän frimärks
 hämmar med sökanden till
 nämnda fristyr att yrka ut
 för läggning av vägar berörda
 marken på lämpligt sätt.

Bland den 26/4 1950
 Gustav Vikberg Thorbjörn Isaksson

Arvstämmande frimärks och
 namnteckningar, viteskas:

Bland den 26/4 1950

Papper Holm
 Frimärksman

Kenneth Larsson
 Vitesman

Josef Nilsson
 Vitesman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Istrums socken.</u>							
<u>Ölanda 2¹</u>							
<u>G.V. Nordström</u>							
åker, mylla på sand	1	0,52		1520	1600	80	41:60
" - " -	2	0,37		1440	"	160	59:20
" - " -	3	0,52		"	"	160	83:20
" mylla på sandbl. torvjord	4	0,62		420	1400	980	607:60
" - " - "	5	0,11		1372	"	28	3:08
" - " - "	6	0,65		840	"	560	364:-
" - " - "	7	0,81		1330	"	70	56:70
Betesmark " - "	8		0,35	240	400	160	56:-
" " - "	8a		0,27	380	"	20	5:40
Göl " - "	8b		-	-	-	-	-
Summa		3,60	0,62				1276:78
<u>Ölanda 1¹²</u>							
<u>G.V. Nordström</u>							
åker, bete torvjord	9	0,68		1080	1200	120	81:60
" - " "	10	0,20		"	"	"	24:-
" - " "	11	0,91		"	"	"	109:20
" - " "	12	0,90		"	"	"	108:-
" mylla på sand	13	0,30		"	"	"	36:-
" torvjord	14	0,82		560	1400	840	688:80
" " "	15	1,03		"	"	"	865:20
" " "	16	0,51		700	"	700	357:-
" mylla på sandbl. torvjord	17	0,64		1330	"	70	44:80
" torvjord	18	0,22		560	"	840	184:80
Betesmark	18a		0,05	380	400	20	1:-
Göl	18b		-	-	-	-	-
Summa		6,21	0,05				2500:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ölanda 1¹³</u>							
<u>Bertil Sandström</u>							
åker, mylla på sand	19	0,25		1520	1600	80	20:-
skogsmark, torvjord	20		0,96	320	400	80	76:80
göl	20a				1200		-
åker, mylla på sand	21	0,11		840	1400	360	39:60
Summa		0,36	0,96				136:40
<u>Ölanda 1⁶</u>							
<u>Gösta Milton</u>							
åker, mylla på sandbl. torvjord	22	0,65		840	1200 1400	360	234:-
" " - "	23	0,78		"	"	"	280:80
" " - "	24	1,42		980	"	220	312:40
" " - "	25	0,39		1120	"	80	31:20
" " - "	26	1,10		840	"	360	396:-
" " - "	27	1,26		980	"	220	277:20
" " - "	28	0,60		"	"	"	132:-
Summa		6,20					1663:60
<u>Ölanda 1⁵</u>							
<u>L. Olausson</u>							
skogsmark, torvjord	29		1,74	360	400 1200	40	69:60
åker, mylla på sandbl. torvjord	30	0,70		840	1400	360	252:-
" - " - "	31	1,15		700	"	500	575:-
" - " - "	32	1,75		1120	"	80	140:-
" - " - "	33	0,39		700	"	500	195:-
" - " - "	34	0,75		840	"	360	270:-
" torvjord	35	0,92		420	1400	980	901:60
betesmark "	35a		0,50	380	400	20	10:-
göl	35b						-
åker, torvjord	36	0,54		700	1400	700	378:-
" "	37	0,42		770	"	630	264:60
Överföres		6,62	2,24				3055:80


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		6,62	2,24				3055:80
åker, ngt stenbl. torvjord	38	0,43		1050	1400	350	150:50
" - " -	39	0,80		350	"	1050	840:-
" - " -	40	0,42		280	"	1120	470:40
" - " -	41	0,40		350	"	1050	420:-
" - " -	42	0,50		210	"	1190	595:-
" - " -	43	0,80		630	"	770	539:-
" mylla på sand torvjord	44	0,34		1120	"	280	95:20
Summa		10,31	2,24				6165:90
<u>Närsätter 1⁴</u>							
<u>G. Viking</u>							
åker, torvjord på sand	45	0,49		910	1400	490	240:10
" - " -	46	0,78		700	"	700	546:-
" torvmylla " -	46a	0,40		1260	"	140	56:-
" torvjord	47	0,37		630	"	770	284:90
" "	48	1,24		560	"	840	1041:60
" torvmylla på sand	49	0,21		420	"	980	205:80
" torvjord	50	0,55		560	"	840	462:-
" "	51	0,56		840	"	560	313:60
" "	52	0,22		700	"	700	154:-
" "	53	0,63		840	"	560	352:80
" torvmylla på sand	54	0,55		560	"	840	462:-
" - " -	55	0,30		"	"	"	252:-
" torvjord	56	0,51		280	"	1120	571:20
" "	57	0,94		420	"	980	921:20
" "	58	0,20		560	"	840	168:-
" "	59	0,51		490	"	910	464:10
" torvmylla på sand	60	0,74		420	"	980	725:20
Summa		9,20					7220:50

Summa


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Ölanda 2¹</u>							
<u>G.V. Nordström</u>	1 - 8b	3.60	0.62				1.276:78
<u>Ölanda 1¹²</u>							
<u>Densamme</u>	9 -18b	6.21	0.05				2.500:40
<u>Ölanda 1¹³</u>							
<u>Bertil Sandström</u>	19 - 21	0.36	0.96				136:40
<u>Ölanda 1⁶</u>							
<u>Gösta Milton</u>	22 - 28	6.20					1.663:60
<u>Ölanda 1⁵</u>							
<u>L. Olausson</u>	29 - 44	10.21	2.24				6.165:90
<u>Närsäter 1⁴</u>							
<u>G. Viding</u>	45 - 60	9.20					7.220:50
<u>Ölanda 1⁴</u>							
<u>John Adolfsson</u>	61 - 69	3.32	0.60				3.255:60
<u>Summa:</u>		39.10	4.47				22.219:18

Ölanda den 17 oktober 1950.

I tjänsten:


Förrättningsman.
.....
Joseph Nilsson
.....
Biträdande gode män.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Ölanda 2 ¹ G.V. Nordström Sträckan 0 - 5+75	35	14.6	5.11	320	16	51:20	56:31
Ölanda 1 ¹² G.V. Nordström Sträckan 0 - 8+68	120	8.4	10.08	750	13	97:50	107:58
Ölanda 1 ⁴ John Adolfsson Sträckan 7+64 - 12+40	80	6,8	5.44	360	14	50:40	55:84
Ölanda 1 ⁵ L. Olausson Sträckan 8+68 - 13+16	70	6.8	4.76	340	14	47:60	52:36
				Kronor:			272:09
Ölanda den 17 oktober 1950							
I tjänsten:							
							
Förrättningsman.							
							
							
Biträdande gode män.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D - E - F.</u>				
0-0+40	40	Schaktning av stenbl.grus m ³	40	5:-	200:-	
0+40		Rörlutlopp typ A			60:-	
0+40-5+75	535	300 mm:s rör med frakt m	535	3:70	1979:50	
		Grävn.lägg.n.o. återfylln. "	"	6:-	3210:-	
5+75-9+46	371	200 mm:s rör med frakt "	371	2:-	742:-	
9+46-11+40	194	150 " " " " "	194	1:60	310:40	
5+75-9+46		Grävn.lägg.n. o. återfyllning "	371	1:50	556:50	
9+46-11+40		" - " " "	194	2:50	485:-	
6+20-9+46		Träunderlag "	326	0:50	163:-	
11+40-13+20	180	150 mm:s rör med frakt "	180	1:60	288:-	
11+40-12		Grävn.lägg.n. o. återfylln. "	60	2:50	150:-	
12-13+20		" - " - " "	120	3:-	360:-	
0+40-6		Schaktn.för flödesränna, stenbl. grus				
		Samt buskröjning m	320	4:-	1280:-	
6-13+20		Schaktn.av torvjord med enst.block	400	3:-	1200:-	
0+80,5+16		Rörets framdragnings genom väg st	2	50:-	100:-	
11+35,13+16		ombyggnad av trumma typ A l=6,00 m,a=4,00 m,d=0,375 m.	2	80:-	160:-	
1,2+50,3+50 5,5+75		Brunnar typ Da,d=0,8 st	5	65:-	325:-	
6+50,7+64 8+62,9+46		" " d=0,45 m "	4	35:-	140:-	
10+50,11+40, 12+75		" " " " "	3	35:-	105:-	
13+20		Brunn typ F,d=0,800				
		Bräddavlopp d=0,300	1	110:-	110:-	
13+20-14+66	146	225 mm:s rör med frakt m	146	2:30	335:80	
		Grävning lägg.n. o. återfylln. "	146	2:50	365:-	
14+66-16+26	160	200 mm:s rör med frakt "	160	2:-	320:-	
	1626	Överföres			12945:20	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1626	Överfört			12945:20	
14+66-16+26		Grävning, lägn. o. återfylln. m	160	1:35	216:-	
		Träunderlag	160	0:50	80:-	
16+26, 17+46	120	150 mm:s rör med frakt "	120	1:60	192:-	
		Grävn. lägn. o. återfylln. "	120	1:10	132:-	
14+66, 15+45, 16+26, 17+46 }		Brunnar typ A, d=0,45 st	4	50:-	200:-	
		Jordersättning enl. längd			272:09	
		För arbetsledning o. oförutsett			1962:71	16000:-
		<u>Diket B - B^I.</u>				
30-32+74	274	250 mm:s rör med frakt m	274	2:50	685:-	
30-31+20		Grävn. lägn. o. återfylln. "	120	2:-	240:-	
31+20-32+74		" " "	154	3:-	462:-	
30+20-31+20		Träunderlag	100	0,55	55:-	
31,		Brunn typ Da, d=0,6 st	1	50:-	50:-	
32+74		" " A " "	1	75:-	75:-	
31+60		Återställande av trumma			50:-	
30-32+74		Justering av botten och slänter i flödesdiktet m	274	0,50	137:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			246:-	2000:-
		<u>Diket C - C^I.</u>				
20-20+71	71	225 mm:s rör med frakt m	71	2:30	163:30	
20-20+30		Grävn. lägn. o. återfylln. "	30	1:20	36:-	
20+30-20+71		" " "	41	5:-	205:-	
20+71-21+80	109	200 mm:s rör med frakt "	109	2:-	218:-	
		Grävn. lägn. o. återfylln. "	109	2:40	261:60	
	2200	Överföres			883:90	18000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2200	Överfört			883:90	18000:-
21+20-21+80		Träunderlag m	60	0:50	30:-	
20+71		Brunn typ C, d=0,525 m. st	1	30:-	30:-	
21,21+30		Brunnar typ A, d=0,525 m. "	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			136:10	1200:-
		<u>Diket D - D^I.</u>				
50-51+46	146	150 mm:s rör med frakt m	146	1:60	233:60	
		Grävning.lägg. o. återfylln. "	146	0,75	109:50	
51+46-52+22	76	100 mm:s rör med frakt "	76	0:95	72:20	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	76	1,00	76:-	
50-52+22		Träunderlag "	222	0,40	88:80	
51+46,52+22		Brunnar typ A, d=0,45 st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning.o. oförutsett			69:90	750:-
		<u>Diket E - E^I.</u>				
40-40+73	73	150 mm:s rör med frakt m	73	1:60	116:80	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	73	0,75	54:75	
40+73-41+73	100	125 mm:s rör med frakt "	100	1:15	115:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	100	1:-	100:-	
40-41+73		Träunderlag "	173	0:40	69:20	
40+73,41+73		Brunnar typ A, d=0,45 st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			94:25	650:-
	2595	Summa				20600:-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,


22

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
att allenast sådana tegelrör må komma till användning som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.
tjockt jordlager, där ej ennorlunda föreskrivits, fyllningen stam-
pas väl,
att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör, eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts
av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är
entreprenör,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att
utmyrma i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnarej må vara större än 20 cm.,
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas
muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst
samt täckes sedan med väl puddlad lera,
att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i sten vid p. 7+30 10 m.
höger å höjden + 5.20.

Ölanda den 17 oktober 1950.

I tjänsten:



Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Istrums socken.</u>						
<u>Ölanda 2¹</u>						
<i>Sahlström</i> <u>G.V. Nordström</u>		1.276:78		1.184:-	5.746	
<u>Ölanda 1¹²</u>						
<i>Sahlström</i> <u>G.V. Nordström</u>		2.500:40		2.318:-	11.254	17.00
<u>Ölanda 1¹³</u>						
<u>Bertil Sandström</u> <i>Egon Viking</i>		136:40		127:-	0.614	
<u>Ölanda 1⁶</u>						
<u>Gösta Milton</u> <i>Egon Viking</i>		1.663:60		1.542:-	7.487	
<u>Ölanda 1⁵</u>						
<u>L. Olausson</u> <i>Egon Viking</i>		6.165:90		5.717:-	27,750	68348
<u>Närsäter 1⁴</u>						
<u>G. Viking</u> <i>my äg Egon Viking</i>		7.220:50		6.694:-	32.497	
<u>Ölanda 1⁴</u>						
<u>John Adolfsson</u>		3.255:60		3.018:-	14.652	
<u>Summa:</u>		22.219:18		20.600:-	100.000	

Ölanda den 17 oktober 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

*Bo Eriksson**Josef Nilsson*

Nitrådande synepän.

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Ölanda m.fl. hemman i Istrums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km nordväst Istrums f.d. järnvägsstation inom nederbördsområde 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet samt B-B¹, C-C¹, D-D¹ och E-E¹ för sidodiken härtill. De med gröna beteckningar försedda sträckorna G-H-G¹ och H-H¹ äro endast beräknade och ej avsedda att utföras. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppsträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

27.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivå kartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap, 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, där est någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakdunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman

skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 33 kronor 33 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på här för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra

29.
vara bragta till slut före utgången av år 1959,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom

länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ölanda dikningsföretag av år 1950"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Ölanda den 17 oktober 1950.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Förrättningsman.

Kenneth Carlsson *Josef Nilsson*
Biträdande gode män: