



Akt nr:
R-E1a-1469

AU\$R-E1a-1469

4057-4

R 4-1469

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Tålanna dikningsföretag av år 1950"

i V. Bitterna socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bdr. den 25/9 1952
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bdr. den / 19....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be-örda ritningar
med färgbeteckning)

1.
Protokoll vid synsförädlings-
enligt väsenlagen för tilläggning av
mark. Lärarende Tälenna Anders-
sonsgården m. fl. i V. Biederna
Orken av Skaraborgs län.

Den 10 oktober 1930 hos landtmännen
Arvid Svensson, Tälenna.

Närvarande: Undertecknad försä-
ningsman samt skiftesgodsmännen Karl Anders-
son, Bolberga, och Johannes Andersson, Ståring.
Även som följande sakägare:
Saken ännu.

Arvid Svensson äg. Tälenna Anders. gård 5⁵,
Karl Hall " " Västergården 2⁵,
Nils Svensson, arv. av " Skaraborgs län 3¹,
äg. Pastoratet;
Kyrkoherde J. Melin, för pastoratets kyrkoråd.

John Jernskott äg. Tälenna Lars. Andersg. 1⁵,
Johan Florell " " Västergården 2¹,
Gunnar Jonsson, " " Asmund. Ingelsg. 4²,
Josef Röhlin " " Västergården 2⁶,
Aron Jonsson " " Sandåker 14⁵,
samt av övriga sakägare:
Lennart Andersson, " " Anders. Svensg. 5²,
Lenn Johansson, " " Lars Andersg. 8⁴,
Einar Johansson, " " Asmund. Ingelsg. 4⁴.

samt Karl Magnusson, del ej. Östergården 7"

1.

Upplästes det fjärfisädsringsmannen utfärdade
förordnandet, lit. A.

2.

Något jäv mot sagnemannen kunde ej
utlösas.

3.

Förklarades den vid fjärfisundersökningen upp-
rättade nivåkartan öfver det västerbesvärade
området samt profiler och sektioner öfver
de påpekade avläppen.

4.

Några av sätternarna förklarade, att de
önskade friena sig med de sätternarna, varfi-
frienningskrivelsen härmed uppräddades, under-
skrevs och bilades protokoll, lit. E.

5.

De sätternarna och de, som frienat sig med
dessa, yrkade förklaring av sina vären.
besvärade marker på lämpligt sätt, helsk
meddelat trökts ledningar och till det djupa.
som kunde anses ekonomiskt lönande.

6.

Öfver något vidare ej fanns att anteckna, och
sedan meddelande lämnats, att mycket samman-
trädde kommit att utlysas sedan nödiga

förändringar verkställes och plan för framtiden
upprättas förklarades sammantaget upplöst.
Och så bid sam ovan

Pymas Halm,
Förste assistent, försäkringsman

Öfrö Sömmen:

Jakob Andersson.
Hans Andersson

Den 5 december 1950 hos länthekaren Karl Hall,
Tälarna.

Närvarande: Förstärkande sömmen avseende
följande sakigång:

Pastorskyrkorätt i Österna
genom kyrkoh. J. Melin.

ars. Nils Svensson, Stenersg.

Johan Florin, Tälarna Västerg.

Richard Johansson " " fri egen
del och fri Ida Persson, ent. fallen. bit. F

Josif Ahlin, Tälarna Västerg.

Karl Hall

Emant Andersson, " Anders Svensg.

Arvid Svensson, "

Aron Johansson, Sandviken

Eron Johansson, Tälarna Lars Andersg.

Jalm Jernskedt, " "

Gunnar Johansson, " Norm.-Tingslag.

Einar Johansson, " "

Karl Magnusson, " Österg.

4.
§ 7.
Förklades de redan frige ände samman-
trädets upprättad förslaget med för-
hörande handlingar.

§ 8.
Upplästes synsammans uppläsning
som hade lyddes enligt. L. 14.

§ 9.
Det möttes af frige det förslaget
hörande handlingar och ritningar och af
sammanträdets deltagares frige val av styrelse
medlemmar synsammans i Frid Svensson, Tölsarna.

§ 10.
I frige om frige mingskostnaderas hänvi-
sades till avredes räkningen, varav af
exemplar skulle överlämnas till styrelsen.

§ 11.
Som intet vidare fanns af till protokollet an-
fördes frige klarsat frige om mings avslutad och
sammanträdets upplöst. Tölsarna den 5 dec. 1950

Ragnar Olsson
Förordnadesman

Öfr. synsammans:

Karl Andersson
Karl Andersson


E.D. nr 279-49-1949.

Förordnande.

Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

6.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

✓
E.D. 30-49
1947

E. D. 279-49
19 49

Resolution.

Inneliggande förordnande av den 25 november 1944
transporteras härigenom å lantbruksingenjören S.
Hallin, Skara.

Markestad å landskansliet den 3 maj 1947.

Carst

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Västerbotten



E. D. 111-49
19 44

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 7 november 1944 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Arvid Svensson, Tålanna, Vedum, m.fl. hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tålanna Anders Svensgård m.fl. fastigheter i Västra Bitterna socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 10 november 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25/11.1944

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

E D 111 - 49
1944



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Vid översändande av bilagda ansökan om förordnande för Statens lantbruksingenjör om förrättning för torrläggning, få samtliga sökande härmed vördsamt anhålla, att nämnda förrättning måtte givas företräde i tur, alldenstund berörda marker äro i allra största behov av dikning. Under senaste regniga år ha de nuvarande bristfälliga och illa avvägda diken på intet sätt kunnat fylla behovet, med påföljd att samtlig mark blivit helt vattendränkt och numera omöjlig att bruka.

Tälanna, V e d u m den 29 okt. 1944

vördsamt:

And. Svensson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och inföväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den.....194—



10/11 0.7

Resolution.

Remitteras till

Lantbruksingeniör
Sven Hallin

för avgifna yttranden i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingarna
 återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 31 okt. 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm



Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
 för extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 6 november 1944.

Sven Hallin

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
 Skaraborgs län

DIARIE Nr.

22856

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med
 yttrande i ärendet samt därvid hit återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 7 november 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad r få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Anders Ljunggården i V. Bitterna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vedum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arvid Svensson
adress Tälanna V. Bitterna Vedum.

pr _____

Telefon: V. Bitterna 75

Tälanna den 30 oktober 1944

Arvid Svensson

Karl Hall

Västergö

Nils Svensson V. Bitterna 28 Tälanna Andersgården Tälanna plan

Olrik Johansson

Vättinggården

Johan Persson

Andersgården

Johan Flarell

Lia Westorp

Gunnar Jonsson

Arsm. Ingelsgården

Josef Ahlin

Lilla Västorp

Aron Jonsson

Landåker

Arvid Svensson

Anders Ljunggården

V. Bitterna 28

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Anders Ljunggården

Ostugården

Ägarens namn:

Karl Andersson

Ida Magnusson Perstam

Bil. BFörteckning

Över underrättelser ang. sammanträda
hos Arvid Jonsson, Tälenna, tisdagen den
10 okt. kl. 11.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------|
| ✓ | ✓ | 1. Pastoratskyrkrådet i Bittarna, | Vedum | |
| ✓ | ✓ | 2. Nils Jonsson, Tälenna Hönary, | V. Bittarna, | " |
| ✓ | | 3. Johan Florell, | " Västary, | " |
| ✓ | | 4. Rickard Johansson, | " | " |
| ✓ | ✓ | 5. Josef Ahlin, | " | " |
| ✓ | ✓ | 6. Karl Hall, | " | " |
| ✓ | ✓ | 7. Lennart Andersson, | " Anders Hönary, | " |
| ✓ | ✓ | 8. Arvid Jonsson, | " | " |
| ✓ | ✓ | 9. Ida Magnusson-Pousson, Tälenna Östary, | gissa fört | " |
| ✓ | ✓ | 10. Aron Johansson, | Sandiker, | V. Bittarna, |
| ✓ | ✓ | 11. Iven Johansson, Tälenna Lars Andary, | " | " |
| ✓ | ✓ | 12. John Jernstedt, | " | " |
| ✓ | ✓ | 13. Gunnar Johansson, | " Assmunds-Ingelary, | " |
| ✓ | ✓ | 14. ^{Gunnar} Göster Johansson, | " | " |
| ✓ | ✓ | 15. Karl Magnusson, | " Östarygård, | " |
| ✓ | ✓ | 16. Häftagodemannen Karl Andersson, Botberga, | " | " |
| ✓ | ✓ | 17. " Johannes Andersson, Glättång, | " | " |

Skara den 2 okt. 1950.

I tjänsten

Ragnar Holm

Var god vänd!

Aug. förbatt sammankände Hrs Lantbr. Raul
 Hall, Talamma, liedagen den 5 decembe 1950
kl. 13.00, har ordreg av kungöörke sänts till
 förhörande samt dessutom till ¹⁸⁶Gjmar Johanson,
 Assmund - Tugelsgården, V. Biskma, Vedeen.
 Skan den 17 nov. 1950

7 tjänster

Ragnar Salen

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tålanna Lars Andersgården m.fl.

i Väster-Bitterna socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Karl Hall, Tålanna


tis- dagen den 5 december 1950 klockan 1300,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Tålanna Stenarsgården 3¹
" Västergården 2³, 2⁵, 2⁶ och 2¹¹
" Anders Svensgården 5² och 5⁶
" Lars Andersgården 1⁵ och 8⁴
" Assmunds Ingelsgården 4² och 4⁴
" Östergården 7⁹ och 7¹¹
samt Sandåker 1⁴⁻⁵.


Skara den 11 november 1950.

På tjänstens vägnar:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning
i Bitterne församling
~~sockens kyrka~~ den 19 betygas:


Kyrkostyrelse

Anhålles ~~värdsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress
Lantbruksing.kontoret, Folkungag. 4, Skara

Bil. D.**KUNGÖRELSE**

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Tälanna Lars Andersgården m. fl. i Väster-Bitterna socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Hall, Tälanna, tisdagen den 5 december 1950 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Tälanna Stenarsgården 3:1, Tälanna Västergården 2:3, 2:5, 2:6 och 2:11, Tälanna Anders Svensgården 5:2 och 5:6, Tälanna Lars Andersgården 1:5 och 8:4, Tälanna Assmunds Ingelsgården 4:2 och 4:4, Tälanna Östergården 7:9 och 7:11 samt Sandåker 1:4-5.

Skara den 11 nov. 1950.

På tjänstens vägnar:

RAGNAR HOLM
förrättningsman.

Stt förelämnade kungörelse varit införd
i Skaraborgs län's Tidning kvällen den 13/11
1950, intygas.

Skara den 15 nov. 1950

På tjänstens vägnar:

Ragnar Holm

Undertecknad ^e. förena ^e. sig med sökanden^a. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Tälarna Anders.....
Boengården..... m.fl. i V. Bittarna..... sock^{en}.....
och yrka ^{jag} vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår ^{min} därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Tälarna..... den 10/10..... 1950

Ivan Johansson.....
Karl Magnusson.....
Einar Johansson.....
.....
.....
.....

Ovanstående friering och
nämnteckningar bestyrkes
Tälarna den 10/10 1950

Pärman Holm
Finnåskungöarna

Brits Gunnarsson
Karl Andersson
Johs. Andersson

vänd!

Ansökande förning bekräftas
 till dess delar.

Tälarna den 5 Dec. 1950

för J. O. Persson

W. O. Svensson ent. fullmakt

Bestyrkes.

Ragnar Holm

Karl Andersson

J. O. Persson ar.

FULLMAKT

för A. M. Jonsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Totarna Lars Andersson m. fl.
i Västra Bittarna socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östergården den 1/ dec. 1950

Ida Persson

Bevittnas:

Emmanuel Jonsson

John Svensson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - G .</u>							
<u>Tålanna Stenarsgården 3¹</u>							
<u>Bitterna pastorat</u>							
åker, mylla på moblandad lera och sand	1	0,32		640	1600	960	307:20
- " -	2	0,38		1440	"	160	60:80
Summa		0,70					368:--
<u>Tålanna Västergården 2¹¹</u>							
<u>Johan Florell</u>							
åker, mylla på moblandad lera och sand	3	0,09		800	1600	800	72:--
- " -	4	0,39		960	"	640	249:60
Summa		0,48					321:60
<u>Tålanna Västergården 2³</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
åker, mylla på moblandad lera och sand	5	1,62		440 640	1600	1160	1879:20
- " -	6	0,58		" 760	"	"	672:80
- " -	7	0,40		960 760	"	840	336:--
- " -	8	0,40		960 760	"	"	336:--
- " -	9	0,30		960	"	"	252:--
Summa		3,30					3476:--
<u>Tålanna Västergården 2⁶</u>							
<u>Josef Ahlén</u>							
åker, mylla på moblandad sand	10	0,40		400 120	1600	1200	480:--
- " -	11	0,18		320	"	1480	266:40
- " -	12	0,17		120	1200	1080	183:60
Överföres		0,75					930:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,75		120			930:--
Åker, mylla på moblandad sand	13	0,32		~~320~~	1600	1480	473:60
tomt, - " -	13a	0,15		400 760	2000	1600	240:--
Åker, - " -	14	0,60		~~960~~ 600	1600	840	504:--
" - " -	15	0,33		~~800~~ 1240	"	1000	330:--
" - " -	16	0,41		~~1440~~	"	360	147:60
" - " -	17	0,16		1440	"	160	25:60
Summa		2,72					2650:80
<u>Tålanna Västergården 2⁵</u>							
<u>Karl Hall</u> <i>nuv. äg. Erik Lindell</i>							
Åker, mylla på moblandad sand och lera	18	0,38		440 ~~640~~ 600	1600	1160	440:80
- " -	19	0,58		~~800~~ 1400	"	1000	580:--
- " -	20	0,20		~~1600~~ 760	"	200	40:--
- " -	21	0,43		~~960~~ 520	"	840	361:20
- " -	22	0,36		~~720~~ 1400	"	1080	388:80
- " -	23	0,23		~~1600~~ 440	"	200	46:--
- " -	24	1,70		640	"	1160	1972:--
- " -	25	0,10		"	"	"	116:--
Summa		3,98					3944:80
<u>Tålanna Anders Svensg:n 5²</u>							
<u>Lennart Andersson</u>							
Åker, mylla på mobl. sand o. lera	26	0,50		280 ~~480~~	1600	1320	660:--
betesmark - " -	27		0,17	600	1000	400	68:--
skogsmark	28		0,04	40	400	360	14:40
Summa		0,50	0,21				742:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tålanna Anders Svensg:n 5⁶</u>							
<u>Arvid Svensson</u>							
betesmark, mylla på moblandad sand och lera	29		0,93	80	800	720	669:60
åker, - " -	30	0,23		320	1600 1280	1280	294:40
" - " -	31	0,75		160	~~1600~~	1120	840:--
Summa		0,98	0,93				1804:--
<u>Tålanna Anders Svensg:n av 5³</u>							
<u>äg. Ida Persson, Karl Magnusson</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	32	0,25		160	1200 ~~1600~~	1040	260:--
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>							
<u>Aron Johnsson</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	33	0,60		640	1600	960	576:--
<u>Tålanna Lars Andersgården 8⁴</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
betesmark, mylla på moblandad sand och lera	34		0,40	420	1200	780	312:--
<u>Tålanna Östergården 7⁹</u>							
<u>Ida Persson</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	35	0,80		160	1200 ~~1600~~	1040	832:--
" - " -	36	0,23		"	1600	1440	331:20
" - " -	37	0,31		480	"	1120	347:20
Överföres		1,34					1510:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,34					1510:40
åker, mylla på moblandad sand och lera	38	0,73		640	1600	960	700:80
" - " -	39	0,65		480	"	1120	728:--
Summa		2,72					2939:20
<u>Tålanna Lars Andersgården 1⁵</u>							
<u>John Jernstedt</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	40	0,62		160	1280 ~~1600~~	1120	694:40
" - " -	41	0,50		"	1280 ~~1600~~	"	560:--
" - " -	42	0,34		"	1280 ~~1600~~	"	380:80
" - " -	43	0,51		"	1200 ~~1600~~	1040	530:40
" - " -	44	1,05		"	1440 ~~1600~~	1280	1344:--
" - " -	45	0,18		"	1440 ~~1600~~	"	230:40
" - " -	46	1,41		"	1600	1440	2030:40
" - " -	47	1,00		320 1400	"	1280	1280:--
" - " -	48	0,30		1600 920	"	200	60:--
" - " -	49	0,25		1120 600	"	680	170:--
" - " -	50	0,31		800 1080	"	1000	310:--
" - " -	51	0,32		1280 1400	"	520	166:40
" - " -	52	0,12		1600	"	200	24:--
Summa		6,91					7780:80
<u>Tålanna Assmunds Ingelsgr:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	53	0,30		440 ~~640~~	1600	1160	348:--
" - " -	54	0,25		280 ~~480~~	"	1320	330:--
" - " -	55	0,23		600 ~~800~~	"	1000	230:--
Summa		0,78					908:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Tålanna Stenarsgården 3¹</u>							
<u>Bitterna pastorat</u>	1-2	0,70					368:--
<u>Tålanna Västergården 2¹¹</u>							
<u>Johan Florell</u>	3-4	0,48					321:60
<u>Tålanna Västergården 2³</u>							
<u>Rickard Johansson</u>	5-9	3,30					3476:--
<u>Tålanna Västergården 2⁶</u>							
<u>Josef Ahlén</u>	10-17	2,72					2650:80
<u>Tålanna Västergården 2⁵</u>							
<u>Karl Hall</u> <i>nuv. Erik Lindberg</i>	18-25	3,98					3944:80
<u>Tålanna Anders Svensgården 5²</u>							
<u>Lennart Andersson</u>	26-28	0,50	0,21				742:40
<u>Tålanna Anders Svensgården 5⁶</u>							
<u>Arvid Svensson</u>	29-31	0,98	0,93				1804:--
<u>Tålanna Anders Svensg:n av 5³</u>							
<u>Ida Persson, Karl Magnusson</u>	32	0,25					260:--
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>							
<u>Aron Johnsson</u>	33	0,60					576:--
<u>Tålanna Lars Andersgården 8⁴</u>							
<u>Sven Johansson</u>	34		0,40				312:--
<u>Tålanna Östergården 7⁹</u>							
<u>Ida Persson</u>	35-39	2,72					2939:20
<u>Tålanna Lars Andersgården 1⁵</u>							
<u>John Jernstedt</u>	40-52	6,91					7780:80
<u>Tålanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>	53-55	0,78					908:--
<u>Summa</u>		23,92	1,54				26083:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H - K .</u>							
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4⁴</u>							
<u>Ejnar Johnsson</u>				820			
åker, mylla på lera	56	0,14		~~1020~~ 480	1700	880	123:20
" - " -	57	0,12		~~680~~	"	1220	146:40
<u>Summa</u>		0,26					269:60
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>				1500			
åker, mylla på lera	66	0,29		~~1700~~ 480	1700	200	58:--
" - " -	67	0,63		~~680~~ 310	"	1220	768:60
" - " -	68	0,54		~~510~~ 1500	"	1390	750:60
" - " -	69	0,03		~~1700~~	"	200	6:--
<u>Summa</u>		1,49					1583:20
<u>Tälanna Lars Andersgården 1⁵</u>							
<u>John Jernstedt</u>				1500			
åker, mylla på lera	70	0,17		~~1700~~ 480	1700	200	34:--
" - " -	71	0,20		~~680~~ 820	"	1220	244:--
" - " -	72	0,28		~~1020~~ 1500	"	880	246:40
" - " -	73	0,39		~~1700~~ 1500	"	200	78:--
" - " -	76	0,75		~~1700~~ 480	"	"	150:--
" - " -	77	0,35		~~680~~	"	1220	427:--
" - " -	78	0,34		"	"	"	414:80
" - " -	79	0,39		~~1700~~ 1500	"	200	78:--
" - " -	80	0,08		"	"	"	16:--
" - " -	81	0,39		~~850~~ 480	"	1050	409:50
" - " -	82	0,20		~~680~~	"	1220	244:--
<u>Överföres</u>		3,54					2341:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,54					2341:70
åker, mylla på lera	83	0,55		1160 ~~1360~~	1700	540	297:--
" - " -	84	0,23		1500 ~~1700~~	"	200	46:--
" - " -	85	0,33		"	"	"	66:--
Summa		4,65					2750:70
<u>Tälanna Östergården 7¹¹</u>							
<u>Karl Magnusson</u>							
åker, mylla på moblandad sand och lera	86	0,28		680	1700	1020	285:60
" - " -	87	0,42		1530 1500	"	170	71:40
" - " -	88	0,30		~~1700~~ 990	"	200	60:--
" - " -	89	0,62		~~1190~~ 1500	"	710	440:20
" - " -	90	0,17		~~1700~~ 990	"	200	34:--
" - " -	91	0,30		~~1190~~	"	710	213:--
Summa		2,09					1104:20
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>							
<u>Aron Johnsson</u>							
betesmark, mylla på lera	92		0,14	320	800	480	67:20
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4⁴</u>							
<u>Ejnar Johnsson</u>	56-57	0,26					269:60
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>	66-69	1,49					1583:20
<u>Tälanna Lars Andersgården 1⁵</u>	70-73,						
<u>John Jernstedt</u>	76-85	4,65					2750:70
<u>Tälanna Östergården 7¹¹</u>							
<u>Karl Magnusson</u>	86-91	2,09					1104:20
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>							
<u>Aron Johnsson</u>	92		0,14				67:20
Summa		8,49	0,14				5774:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - M .</u>							
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4⁴</u>							
<u>Ejnar Johnsson</u>							
åker, mylla på lera	58	0,25		990 ~~1190~~	1700	710	177:50
" - " -	59	0,26		"	"	"	184:60
" - " -	60	0,07		1500 ~~1700~~	"	200	14:--
Summa		0,58					376:10
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson lera</u>							
åker, mylla på lera	61	0,28		480 ~~680~~	1700	1220	341:60
" - " -	62	0,03		1500 ~~1700~~	"	200	6:--
" - " -	63	0,32		820 ~~1020~~	"	880	281:60
" - " -	64	0,05		1500 ~~1700~~	"	200	10:--
" - " -	65	0,02		"	"	"	4:--
Summa		0,70					643:20
<u>Tälanna Lars Andersg:n 1⁵</u>							
<u>John Jernstedt</u>							
åker, mylla på lera	75	0,10		1360	1700	340	34:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4⁴</u>							
<u>Ejnar Johnsson</u>	58-60	0,58					376:10
<u>Tälanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>							
<u>Gunnar Johnsson</u>	61-65	0,70					643:20
<u>Tälanna Lars Andersgården 1⁵</u>							
<u>John Jernstedt</u>	75	0,10					34:--
Summa		1,38					1053:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - G	1-55	23,92	1,54				26083: 60
" H - K	56-57, 66-73, 76-92	8,49	0,14				5774: 90
" L - M	58-65, 75	1,38					1053: 30
Summa		33,79	1,68	3132		3298 4.15	32911: 80
Tålanna den 5 december 1950.							
Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
Johan Andersson, Karl Andersson							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - G .</u>				
		<u>Diket A - B - C .</u>				
3+90-7+23	333	250 mm:s rör med frakt m	333	2:50	832:50	
		Grävning, läggning och återf. "	333	1:60	532:80	
		Bergsprängning "	12	25:--	300:--	
3+90		Rörutlopp st	1	60:--	60:--	
5+16, 5+90, } 6+55, 7+23 }		Brunn typ Da; d=0,6 m. "	4	50:--	200:--	
		Justering av botten och slänter m	333	0:70	233:10	
		Arbetsledning och oförutsett			391:60	2550:--
		<u>Diket C - Cb .</u>				
*7+23-8+43	120	200 mm:s rör med frakt m	120	2:--	240:--	
		Grävning, läggning och återf. "	120	1:40	168:--	
8+43		Brunn typ F; d=0,9 m. st	1	120:--	120:--	
		Justering av botten o. slänter m	120	0:50	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			62:--	650:--
		<u>Diket Cb - D - E - F - G .</u>				
8+43-10+66	223	375 mm:s rör med frakt m	223	5:20	1159:60	
8+43-9+13		Grävning, läggning o. återfylln. "	70	2:75	192:50	
9+13-10+66		- " - "	153	2:60	397:80	
9+13, 9+52, 10+20		Brunn typ A; d=0,9 m. st	3	110:--	330:--	
10+66		" " B; d=0,9 m. "	1	120:--	120:--	
10+66-12+9	143	Schaktning av stenbl. sand och rötter m ³	300	4:--	1200:--	
		Bergsprängning "	45	20:--	900:--	
12+9-12+68	59	450 mm:s rör med frakt "	59	7:50	442:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	59	3:--	177:--	
		Överföres			4919:40	3200:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			4919:40	3200:--
12+9		Rörlutlopp st 1			75:--	
12+68		Brunn typ A; d=1,00 m. " 1		130:--	130:--	
12+68-13+70	102	375 mm:s rör med frakt m 102		5:20	530:40	
		Grävning, läggning och återfyllning " 102		2:25	229:50	
13+70-14+78	108	300 mm:s rör med frakt " 108		3:70	399:60	
		Grävning, läggning och återf. " 108		1:75	189:--	
12+72		Brunn typ A; d=0,90 m. st. 1			110:--	
13+70		" " A; d=0,90 " " 1			110:--	
14+70, 14+78		" " A; d=0,80 " " 2		100:--	200:--	
14+78-16+24	146	250 mm:s rör med frakt m 146		2:50	365:--	
14+78-15+40		Grävning, läggning o. återf. " 62		2:10	130:20	
15+40-16+24		" " " " 84		1:50	126:--	
15+92, 16+24		Brunn typ A; d=0,6 m. st 2		75:--	150:--	
16+24-17+17	93	225 mm:s rör med frakt m. 93		2:30	213:90	
		Grävning, läggning och återf. " 93		1:20	111:60	
17+17		Brunn typ A; d=0,525 m. st. 1		60:--	60:--	
17+17-18+18	101	200 mm:s rör med frakt m 101		2:--	202:--	
		Grävning, läggning och återf. " 101		1:40	141:40	
17+57, 18+18		Brunn typ A; d=0,45 m. st 2		50:--	100:--	
18+18-18+64	46	125 mm:s rör med frakt m 46		1:15	52:90	
		Grävning, läggning och återf. " 46		1:10	50:60	
18+64		Brunn typ A; d=0,45 m. st 1		50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			1153:50	9800:--
1474		Överföres				13000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1474	Överfört				13000:--
		<u>Diket B - Ba .</u>				
65-67+20	220	125 mm:s rör med frakt m	220	1:15	253:--	
		Grävning, läggning och återf. "	220	0:80	176:--	
66+40, 67+20		Brunn typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
67+20-68+32	112	100 mm:s rör med frakt m	112	1:--	112:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	112	0:90	108:--	
68+32		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			111:--	900:--
		<u>Diket C - Ca .</u>				
60-61+36	136	150 mm:s rör med frakt m	136	1:60	217:60	
		Grävning, lägn. o. återf. "	136	1:--	136:--	
60+8, 61+36		Brunn typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
60+70		Brunn typ C; d=0,45 " "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			71:40	550:--
		<u>Diket D - Da .</u>				
20-22+94	294	250 mm:s rör med frakt m	294	2:50	735:--	
		Grävning, läggning o. återf. "	150	2:--	300:--	
		" " " "	144	1:50	216:--	
		Bergsprängning m	20	30:--	600:--	
21,22,22+94		Brunn typ A; d=0,6 m. st	3	75:--	225:--	
22+94-26+22	328	200 mm:s rör med frakt m	328	2:--	656:--	
		Grävning, läggning o. återf. "	328	1:50	492:--	
24+70,26+22		Brunn typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
26+22-28+18	196	150 mm:s rör med frakt m	196	1:60	313:60	
		Överföres			3637:60	14450:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3637:60	14450:--
27+50,28+18		Grävning, läggning och återf. m	196	1:--	196:--	
		Brunn typ A; d=0,45 m. st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			416:40	4350:--
		<u>Diket E - Ea .</u>				
50-51+10	110	200 mm:s rör med frakt m	110	2:--	220:--	
		Grävning, läggning och återf. "	110	1:20	132:--	
51+10-51+95	85	125 mm:s rör med frakt "	85	1:15	97:75	
		Grävning, läggning o. återf. "	85	1:40	119:--	
50+6,51+10, 51+95 }		Brunn typ A; d=0,45 m. st	3	50:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			81:25	800:--
		<u>Diket F - Fa .</u>				
30+60-31+44	84	200 mm:s rör med frakt m	84	2:--	168:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	84	1:20	100:80	
31+44		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
31+44-32+10	66	150 mm:s rör med frakt m	66	1:60	105:60	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	66	1:40	92:40	
32+10		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
32+10-33+16	106	150 mm:s rör med frakt m	106	1:60	169:60	
		Grävning, läggning o. återf. "	106	1:40	148:40	
		Bergsprängning "	25	20:--	500:--	
32+45		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
33+4, 33+16		" " A; d=0,45 m. "	2	50:--	100:--	
33+16-33+76	60	100 mm:s rör med frakt m	60	1:--	60:--	
		Grävning, läggning o. återf. "	60	1:--	60:--	
33+76		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			205:20	1900:--
	3271	Överföres				21500:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	3271	Överfört				21500:--
		<u>Diket F - Fb .</u>				
35-35+60	60	150 mm:s rör med frakt m	60	1:60	96:--	
		Grävning, lägn, o. återfylln. "	60	0:75	45:--	
35+60		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
35+60-36+60	100	100 mm:s rör med frakt m	100	1:--	100:--	
		Grävning, lägn. o. återf. "	100	1:--	100:--	
36+20, 36+60		Brunn typ A; d=0,375 m. st	2	40:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			79:--	550:--
		<u>Diket D - Db .</u>				
40-40+55	55	150 mm:s rör med frakt m	55	1:60	88:--	
		Grävning, lägn o. återf. "	10	2:--	20:--	
		" " " " "	45	0:75	33:75	
40+55		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
40+55-41+35	80	125 mm:s rör med frakt m	80	1:15	92:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:20	96:--	
41+35		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
41+35-42+15	80	100 mm:s rör med frakt m	80	1:--	80:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	0:90	72:--	
42+15		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			78:25	700:--
3646		Samfälligheten A - G summa kronor				22750:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H - K .</u>				
		<u>Diket H - I - K .</u>				
99+90-100+32	42	Blockblandad sand	m ³ 20	5:--	100:--	
		Bergsprängning	" 8	20:--	160:--	
100+32-101+35	103	250 mm:s rör med frakt	m 103	2:50	257:50	
		Grävning, läggning och återf.	" 60	2:--	120:--	
		" " " "	" 43	1:20	51:60	
100+32		Rörutlopp <i>typ A</i>	st 1	60:--	60:--	
100+37, 100+70 101+35		Brunnar typ A; d=0,6 m.	" 3	75:--	225:--	
101+35-102+60	125	225 mm:s rör med frakt	m 125	2:30	287:50	
		Grävning, lägn.o. återfylln.	" 125	1:40	175:--	
102, 102+60		Brunn typ A; d=0,525 m.	st 2	60:--	120:--	
102+60-104	140	200 mm:s rör med frakt	m 140	2:--	280:--	
		Grävning, lägn. o. återfylln.	" 140	1:20	168:--	
		Bergsprängning	" 8	25:--	200:--	
103+90, 104		Brunn typ A; d=0,45 m.	st 2	50:--	100:--	
104-105	100	125 mm:s rör med frakt	m 100	1:15	115:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	0:80	80:--	
105		Brunn typ A; d=0,45 m.	st 1	50:--	50:--	
105-106+12	112	75 mm:s rör med frakt	m 112	0:65	72:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 112	1:--	112:--	
106+12		Brunn typ A; d=0,375 m.	st 1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			425:60	3200:--
		Överföres				3200:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3200:--
		<u>Diket I - Ia .</u>				
110-111	100	125 mm:s rör med frakt m	100	1:15	115:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	1:40	140:--	
111		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			45:--	350:--
	722	<u>Samfälligheten H - K</u> summa kronor				3550:--
		<u>Samfälligheten L - M .</u>				
		<u>Diket L - M .</u>				
120-120+40	40	Blockblandad sand m ³	25	4:--	100:--	
120+40-121+40	100	150 mm:s rör med frakt m	100	1:60	160:--	
		Grävning, läggning o. återf. "	100	1:20	120:--	
120+40		Rörutlopp st	1	30:--	30:--	
120+44,121+40		Brunn typ A; d=0,45 m. "	2	50:--	100:--	
121+40-122+60	120	100 mm:s rör med frakt m	120	1:--	120:--	
		Grävn., lägn. o. återf. "	120	1:--	120:--	
122+60		Brunn typ A; d=0,375 m. st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			110:--	900:--
	260	<u>Samfälligheten L - M</u> summa kronor				900:--
		<u>Sammandrag.</u>				
3646		Samfälligheten A - G			22750:--	
722		" H - K			3550:--	
260		" L - M			900:--	27200:--
4628		<u>Summa</u>				27200:--
Tålanna den 5 dec. 1950.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Holm</i>						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningens så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd ^{väg} snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörskontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordring-

- arna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiktningensförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-sedan svulst samt täckes med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen äro:

för samfälligheten A - G

i berg inhugget kors å höjden + 10,60,
belägen 20 m. öster om påle 32+10

för samfälligheterna H - K och L - M
i berg inhugget kors å höjden + 8,69
belägen 60 m. norr om påle 100+50.

Tålanna den 5 dec. 1950.

I tjänsten:

Regnar Halin

Samfälligheten A - G .

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
				A-B-C, B-Ba,C-Ca		C-Cb		Cb-D-E- -F-G		D-Db,E-Ea, F-Fb,F-Fa		D-Da		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-9 14-17	5172	80	4000	--	500	--							4500	--	0,87
IIa	10-13 (18-19) ^x 30-33 35-55	16070	80			150	--	9800	--	3950	--			13900	--	0,87
IIb	(18-19) ^{xx} 20-29,34	4840	--									4350	--	4350	--	0,87
I-II	Samtliga	26083	60	4000	--	650	--	9800	--	3950	--	4350	--	22750	--	0,87

Härav framgår att någon uppdelning i avdelningar ej skall ske, utan kostnaderna för utförandet av samfälligheten skola fördelas direkt efter båtnadsvärdena.

Tålarna den 5 dec. 1950.

I tjänsten:

Ragnar Halén


x Alstringsbåtnad

xx Brukningsbåtnad

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - G .</u>						
<u>Tålanna Stenarsg:n 3¹</u>						
Bitterna pastorat	S	368:--		321:--	1,411	-
<u>Tålanna Västerg:n 2¹¹</u>						
Johan Florell	S	321:60		280:--	1,231	9 in 6 2
<u>Tålanna Västerg:n 2³</u>						
Rickard Johansson	S	3476:--		3032:--	13,327	14 15 -
<u>Tålanna Västerg:n 2⁶</u>						
Josef Ahlén	S	2650:80		2312:--	10,163	6 10
<u>Tålanna Västerg:n 2⁵</u>						
~~Karl Hall~~ <i>per. äg. Karl Lindell</i>	S	3944:80		3441:--	15,125	19 14
<u>Tålanna Anders Svensg:n 5²</u>						
Lennart Andersson		742:40		648:--	2,848	11 1 -
<u>Tålanna Anders Svensg:n 5⁶</u>						
Arvid Svensson	S	1804:--		1573:--	6,914	10.5 23.7
<u>Tålanna Anders Svensg:n av 5³</u>						
(Ida Persson) K. Magnusson <i>usm</i>	S	260:--		227:--	0,998	11 12
<u>Sandåker 1⁴⁻⁵</u>						
Aron Johansson	S	576:--		502:--	2,207	15 - 10 -
<u>Tålanna Lars Andersg:n 8⁴</u>						
Sven Johansson	S	312:--		272:--	1,196	18 - 1 -
<u>Tålanna Österg:n 7⁹</u>						
(Ida Persson) <i>Karl Magnusson</i>	S	2939:20		2564:--	11,270	se ovan
<u>Tålanna Lars Andersg:n 1⁵</u>						
John Jernstedt	S	7780:80		6786:--	29,829	12 - 18 -
<u>Tålanna Assmunds Ingelsg:n 4²</u>						
Gunnar Johnsson	S	908:--		792:--	3,481	15 - 14 -
<u>Summa</u>		26083:60		22750:--	100,000	79,253

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Tålanna Anders Svensgården m.fl.
hemman i Väster-Bitterna socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igen-
läggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a
2,5 km. väster om Bitterna kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för er-
nående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmel-
serna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta.
Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D -
- E - F - G , B - Ba , C - Ca , D - Da , E - Ea , F - Fa , F - Fb och
D - Db inom samf. A - G , H - I - K och I - Ia inom samf. H - K och
slutligen L - M inom samfälligheten L - M . Dubbla röda linjer beteckna,
att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall
göras täckt. Streckad röd linje emellan tvänne heldragna betecknar täckt
ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens bli-
vande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-

42.
mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av större delen härav beroende åker samt 1,0 m:s djup för betesmark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Beträffande vissa områden, nämligen ägofigurerna 31, 32, 35 och 40-45 hava synemännen ej ansett det vara ekonomiskt lörande att utföra dikning till fullt djup och hava därför därstädes föreskrivit ett något mindre djup.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseenden oberoende samfälligheter benämnda A - G , H - K och L - M . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna H - K och L - M i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - G har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att ej heller samfällighet A - G skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet

för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Inga broar eller trummor ingå i företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av delägarna i samfällighet A - G erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 39 kronor 13 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfällighet A - G med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Beträffande sådan avgift för samfälligheterna H - K och L - M skulle den för vardera av dessa samfälligheter understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna

44.
förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på här- för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1959;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tälanna dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tålanna den 5 dec. 1950.

I tjänsten:

Pernu Holm

Biträdande gode män:

Loh. Andersson.
Harl Andersson

141
4 x 1469

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.											
Företagets namn Tålanna dikningsföretag av år 1950											
Socken V.Bitterna		Län Skaraborgs									
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbr. John Jernstedt, Tålanna, V.Bitterna, Vedum.											
Statligt stöd bev. av lbrstn den 9/9-1955	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 6.830:-								
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/9-1953	Bidrag till utförandet, kr 13.550:-										
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr redan utbetalt	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 6.830:-								
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1959	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till -								
avsyning Vid ~~besiktning~~ , som verkställdes av l:e assistent Ragnar Holm den 3 sept. 1954 , har befunnits att hela företaget var utfört enligt fastställd arbetsplan. Företagets verkliga kostnader intill avsyningsdagen ha enligt av dess styrelse lämnade uppgifter uppgått till: <table><tr><td>Samf. A - G</td><td>29.785:77 kr.</td></tr><tr><td>" H - K</td><td>3.730:07 "</td></tr><tr><td>" L - M</td><td><u>1.171:75 "</u></td></tr><tr><td><u>S:ma kronor</u></td><td><u>34.687:59 kr.</u></td></tr></table> Skara den 6 oktober 1955. I tjänsten: <i>Sven Hallin</i> Sven Hallin Lantbruksingenjör.				Samf. A - G	29.785:77 kr.	" H - K	3.730:07 "	" L - M	<u>1.171:75 "</u>	<u>S:ma kronor</u>	<u>34.687:59 kr.</u>
Samf. A - G	29.785:77 kr.										
" H - K	3.730:07 "										
" L - M	<u>1.171:75 "</u>										
<u>S:ma kronor</u>	<u>34.687:59 kr.</u>										

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Tålanna dikningsföretag av år 1950"

Samfälligheten A - G

Skn

V. Bitterna

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~FÖRSTENÄMNDEN~~John Jernstedt, Tålanna, V.Bitterna, V e d u m

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

Bidrag kr

Lån kr

-

-

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den

Bidrag kr

Lån kr

25 sept. 1953

11.600:--

-

Arbetsid jml. V.L. 10:62

Förlängning jml. V.L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontr. arb.-tid förl. till

31/12 1959

-

1/9 1956

-

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~ som verkställts av förste assistent R. Holm


den 3 sept. 1954

, har befunnits att

samfälligheten A - G var utförd enligt fastställd arbetsplan och förordas till godkännande.

Samfällighetens slutliga kostnader ha enligt från styrelsen erhållna uppgifter uppgått till 29.785:77 kronor, varav kr 2.115:80 utgöres av räntor under arbetstiden på upplånade medel.

Skara den 4 sept. 1954.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

4 x 1469

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn "Tälanna dikningsföretag av år 1950" Samfälligheten H - K			
Kommun Vedum	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Stadshövding~~ John Jernstedt, Tälanna, V. Bitterna, <u>V e d u m</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 25 sept. 1953	Bidrag kr 1490:--	Lån kr -	
Arbetsid jml. V.L. 10:62 31/12 1959	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/9 1956	Kontr. arb.-tid förl. till

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~ som verkställts av Förste assistent R. Holm
den 12 nov. 1953, har befunnits att
samfälligheten H - K var utförd enligt fastställd arbetsplan och förordas till
godkännande.

Samfällighetens slutliga kostnader ha uppgått till 3730:07 kronor.

Skara den 13 nov. 1953.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län