



Akt nr:
R-E1a-1472

AU\$R-E1a-1472

4060-5

R 5-1472

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Stommens dikningsföretag av år 1950"

i Näs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1950 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Samf. K. H. L. O. och R. T.
avskannad av skannern
17/10 1952.
enl kort "planen fastställt"
16/3 54 biding*

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKSSTYRELSEN den 4/ 19.....

NÄRSTÄNDIG den 4/ 19.....

LANTBRUKSSTYRELSEN den 16/3 1952

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 24/1 1961

Justen

(med

ändring av arbetsplan.

(Öndring har införts i b... rliningar
med ... (koning)

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.		INKOM DEN 28 MAJ 1959 TILL VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL	
Företagets namn Stommens dikningsföretag av år 1950 (samf. A - K)			
Socken Näs	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Håkan Glans, Stommen, Näs, Kälvene			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 16/3 1954	Bidrag till utförandet, kr 5720:--	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/9 1958
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1220:--	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXX~~ verkställd den Avsyning 3/9 1958		~~XXXXX~~ verkställd av Avsyning förste assistent S. Lundblad	
Vid avsyningen har befunnits att Samfälligheten A - K var utförd enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande: <u>Diket A - B .</u> Sträckan 45+33 - 46+18 var utförd som rörledning i stället för öppet dike och öppna dikets botten upp- och nedströms rörledningen var utförd högre än föreskrivet. Merkostnaden har erlagts av markägaren. Särskilt kostnadsförslag bifogas. Jordersättning å sträckan 45+33 - 46+18 utgår enligt omräkning utförd i laga synehandlingen, bil. H sid. 28. <u>Diket B - B^I - C - D - E - F .</u> Diket var utfört enligt upprättat ändringsförslag, med undantag för sträckan 14+50 - 14+93 (F), där avloppet utförts grundare än föreskrivet beroende på förekomsten av berg. Ändringsförslaget innebär att ett flödesdike var utfört å sträckan 13+45 - 10+10, högre bottenläge å flödesdiket å sträckan 10+10 - 7+20 samt minskade dimensioner å rörledningen sträckorna 14+93 - 5+94 och 4+63 - 3+44. Anledningen till att ändringsförslaget upprättades var att nederbördsområdet för diket befanns vara 29 ha mindre än som vid förrättningsens handläggande antagits. Särskilt kostnadsförslag bifogas. På grund av att sträckan 10+10 - 13+45 icke utförts som heltäckt ledning och att avloppet utförts 0,15 m grundare vid F har båtnaden minskat, varför kostnadsfördel-			

ningslängden omräknats, bil. L sid. 43-45 och notering sid. 47.

Diket B - B^{II}.

Sträckan 50 - 50+84 var utförd som heltäckt rörledning.

Merkostnaden har erlagts av ägaren till Brunnsg:n 1:6.

Särskilt kostnadsförslag bifogas.

Jordersättningen å denna sträcka utgår, bil. H sid. 28.

Diket I - I^I.

Vid 41+50 föreskriven brunn var utförd vid 41+90 och rördimensionen å sträckan 41+50 - 41+90 var 150 mm. Dessutom var sträckningen i plan ändrad emellan 40+93 - 41+90.

Merkostnaden har erlagts av markägaren.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Förestående avvikelser ha med grönt angivits å plan- och profilritningarna samt i laga synehandlingen.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kr 27.200:-- , varav i styrelsearvode kr 125:--.

Ränteutgifter ha icke förekommit.

Skara den 15 januari 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

P. Lundblad J. Aspegren

AVSYNINGSENTYGG

Undertecknad får härmed intyga, att "Stommens dikningsföretag av år 1950"

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten - i Näs socken, beviljats

lånegaranti nr - å - kronor

avskrivningslån nr 1052b/3285 o. 1052c/3285 å 2.150:-- kronor

statsbidrag nr - å - kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela arbetet å
samfälligheterna L - O och P - T .

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:
använt material Inga

avvikelser från godkänd plan Inga

arbetets kvalitet -

~~Prövning~~ Kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Skara

den 10/10 1953.

Asp Hedqvist
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet - kronor

å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet 2.150:-- kronor

å statsbidraget - kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
/ 19	nr
/ 19	
/ 19	

Skara den 10 okt. 1953.

M. H. H. H.
Kontrollör

Lantbruksing. i Skaraborgs län

1.
Protokoll Mit Ögne -
förklaring enligt Rätten.
Någon för förslagsning
de nämnd, ledamöter
Stämman: Näs socken,
Skaraborgs län.

Den 20 maj 1949: Näs Stämman
Nävarande: Underseksnad Stämman led-
förklaringen i och förklaringarna,
samt fyra nämnen anordnade Skaraborg,
Näs socken, samt Joh. Nilsen Johansson
Hälsingborg, ådennan följande sakägare:
Stämman C. B. Glans pr. del. berättat Näs
Stämman 4'

de övriga sakägare:

Stämman pastorat som Joh. Nilsen Johansson Näs
pastorat ådennan del. del. del. F^{II}

Vij förvaltningen i Skaraborg län genom Nilsen
Joh. Nilsen Johansson

Tage Nilsen, Långgården 11' och 11²

Oskar Nord, Brunnsgården 1²

Anna Sall - " - 1⁵ som Olof Johansson
del. fullmakt del. F^I

Måsten Johansson, Brunnsgården 1⁶

Oluf Adamson Långgården 12² o. 12³ samt
1/18 msk i Brunnsgården 1³

Gunnar Örnstvedt, Villan 8

Oskar Lindberg, Brunnsg: n 1⁴
 F. O. Fagerman, Spaldg: n 7²
 Gillis Johansson, Skådeg: n 2⁵
 Enoch Jansson, Fläckholmen 3¹

§ 1
 Apprättas det för privatnäringsmannen
 upprättade förskändet, om de hade
 lydelse, enligt bil. 1 A.

§ 2
 Något för mot egenskännen kunde
 ej utkrävas.

§ 3
 Förhånden gillade på ifrågasättande
 utläggs på förhör och i godlaggring
 med det för ut den av honom
 utrederade maken må kunna på
 ändamål enligt det förslag och
 vilkas, ~~vid det skriftliga förvärfvades,~~
 bil. enligt upprättad förskändelsplan.

§ 4
 Månen Johansson, Anna Adell
 Oskar Lindberg, Einar Adnerman, Gunnar
 Övinnstett, Gillis Johansson och Enoch
 Jansson förändade sig med förhånden
 och gillade på förslaget utsträckning
 på ett jämnt och därav berorade

marker m^o flumma på ännu en-
något sås försluttnas och brukas,
allt skriftligen bekräftades, bil. E.

§ 5

Det upplystes, att de Repetitiva väg-
nummerna vid 13+45 och 21+78
från grunden utlyggs efter år 1879.

Vägvärdningen, representant meddelade
att i fråga om vägstäckan skulle
sättas och helt utlyggas enligt fast-
ställt pris, men priset skulle. Någon
bidrag till utlyggningen hade dock
ej bestämt. Man gikade, att värd-
ningen skulle vara för kort-
vaderna, skulle arbetet jämval
utspås genom vägvärdningens förord.

Gustaf Johansson

§ 6

(och F. O. Fagerman)

Gunnar Olsson meddelade, att
man hade en brunn, men vid tidig
pridjupning av i fråga om dike kraft
oligenhet hade. Man gikade, att
priset skulle vara för enkelt att
förbereda pridjupningsarbeten i brunn.

§ 7

Man intet vidare fanns att till

4.
protokollat antedenn på Klars
Sammanträdet avslutet med
Påbörjning av, att sedan
någon juldagsuppgiftning redovisats
och på dag till följande uppgifter.
Något Sammanträde kommer
att hållas i ort och till, men i låga
ordning kommer att på deltagarna
Påbörjning av.

Ort och till som om
7 Gästerna:
Bengt Kellin

Påbörjning av gode män:
Joh. M. Johansson, Emole Karlsson

Den 29 augusti 1950 i Näs Stammen
Närvarande: Av församlingens synsman
församlingens mannen Hallin och gode mannen
Karlsson samt i stället för gode mannen
J. M. Johansson, som på grund av deltagar-
skap i av församlingens berord samfund med
kvist jävig, gode mannen Oskar Johansson,
Skattegården, Karlsson, ävensom följande
sahägarer:
Oskar Johansson, Skattegården

F. O. Fagerman, Spökgården
 Gunnar Bränstedt, Willowgården
 Karl Petersson, Vyskagården
 Einar Alderman, Ledsgården
 Anna ~~Sahl~~ Olof Johansson, Brunnsgården
 Märten Johansson, Brunnsgården
 Oskar Lindberg, Niobacken
 Arne Petersson, Potatagar
 Vår förvaltnings i Skaraborg, län genom
 vår mästare B. Gustafsson sub. fullmakt bil. F^{III}
 Yllesteds pastorat genom Claes Johansson sub.
 protokolls utdrag bil. F^{IV}
 Nilsen Glans arr. Hår Stammen.
 Tage Hedlund, Lilla gården.

§ 8

Något från mat gode mannen Oskar Johansson
 kunde af utbråas.

§ 9

Före lades det vid församlingens
 uppläsnings i slaget till i pågåvarande
 markens utbikning med skattekörande
 Maudlingar.

§ 10

Upplästes synnerligen utlåtande, som
 hade lydelse enligt bil. VII.

§ 11

Att mottaga och förvara till protokoll
förande handlingar och räkningar och att
förmå alla delägarna förval av
skulder utgåga förmågenheten till
glans, till skulden.

§ 12
I fråga om förvaltningskostnaderna
förmådes förvaltarens räkningar, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
aktförvararen.

§ 13
Den rätts vidare fanns att till
protokoll utredna förklarade
förvaltningskostnader och skulden.
I rätts räkning.

Och och till som ovan
Hälsningar
Hälsningar

Förklarande yde skulden:

Oskar J. J. J. J.

Anders J. J. J.

SVENSK NORMAL

151 Bil. A. I 7
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas
härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören
S. Nilsson i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 december 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

6357



E. D. 93, 35-49
19 44

46/45

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolutioner den 22 och den 25 maj 1944 har Ni an-
hållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över två av sta-
tens lantbruksingenjör S. Hallin till Eder överlämnade ansöknin-
gar om syneförrättningar för torrläggning av mark, tillhörande
dels 1 mantal Stommen nr 4 i Näs socken, dels ock Vindstorp m.fl.
i Essunga socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställan-
de av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att hand-
lägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas extra lant-
bruksingenjören S. Nilsson, Viktoriagatan 20, Göteborg. Stock-
holm den 1 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FÖRORDNANDE

Extra Lantbruksingenjören Sverker
~~Distriktslantmätaren~~

Nilsson, Göteborg,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26/6 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Elias Brandel.

Revis 57-44.

E. D. 33-49
1944



10917

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. 24 MAJ 1944

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade med remissakten: Återställande till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet. Mariestad Å landskansliet den 22 maj 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl Stommen nr 4 i Näs socken av län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Kälvene 2 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: C.E. Glans

adress Stommen, Näs

pr Kälvene

Telefon: Kälvene 20

Kälvene

den 7 maj

1944

C.E. Glans

C.E. Glans
arrendator

Vid uppmätning av arealen bör all den jord, som är i behov av täckdikning å Stommen, kartläggas och avvägas, så att täckdikningsplan kan upprättas med ledning av denna karta. (Täckdikningsplan utställt, men ej påbjudet. 20/5-1944 S. H.-u)

Gag för vördsamt från slä, att ifrågasvara förordnande ut. förda för e. lantbruksingenjör Sverker Nilsson, Orklövsg. 20 Göteborg. Skema den 20 maj 1944.

Sverker Nilsson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

16.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Brunnsgården 14

Oskar Lindberg

Ledsgården 15

~~Anna Sabat~~
Einar Adamsson

"

Karl Jansson

Tyskagården 13²

Karl Svensson

Millomgården 8¹

Yllestads pastorat

Spakgården 7²

F.O. Fagersson

Skattegården

Gillis Johansson

"

Edmund Augustsson

~~Grevgården~~

Fläskholmen 3¹

Enok Jansson

"

Hilda Johansson

"

Gust. Johanssons sterbhus

Skaraborgs läns södra vägdistrikt

Sotagården
Lillegården

Johan Pettersson
Tage Hedlund
Fredrik Nilsson

Auskript.

Till Kyrkorådet i Yllestads pastorat.

Hos stiftsnämnden har Kyrkorådet med förmälan, att arrendatorn av ecklesiastika lönebostället Näs Skommen & i Näs socken hos Kyrkorådet anhållit om tillstånd att i och för forrläggning av åker och ängsmark på bostället begära syneför rättning enligt vattenlagen, anhållit om stiftsnämndens medgivande härtil.

Uttalande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämnsordförande.

Stiftsnämnden har för sin del inlett att erindra mot begäran av syneför rättning enligt vattenlagen för ifrågakomna ändamål.

Skara stiftsnämnd den 30 augusti 1943.

A stiftsnämndens vägnar:

Gustav Sjunggren

Bengt Gierup

Videmerat:

Stavim Haldin
adr: Näs, Kälvene.

Gunnar Haldin
adr: Näs, Kälvene.

Utlägg av protokoll fört vid sammankomst
med Jlextads pastorats gemensamma kyrkeråd
i Jlextads kyrka den 16 maj 1943.



S 1.

Redf. föredrag av skrifvelse från E. E. Blomströms
När med Östergård att få påbörja Synföreläsning
enligt vaktlagen i och för kyrkans församling och även och
angående kyrkans församling i 4: Näs församling.

Pastors kyrkerådet beslöt enhälligt följande
Så intet ha att invända mot att Synföreläsning
påbörjas. Föreläsare att i kyrkans församling och i
nämnden godkänna föreläsningen. Och vill kyrkerådet
erbjuda om att få påbörja på grund av nybyggd
en kyrka i Jlextads församling och församling.

S 2.

Att jämte ordföranden i detta protokoll
välles kyrkans församling i Jlextads församling.

Förord:
H. Östergård
H. Östergård

Som annan:
H. Östergård
H. Östergård

Anslaget i Jlextads församling i Jlextads
förs. den 15/5 1943
H. Östergård
kyrkeråd

Att utdraget i Östergård
Jlextads den 15 maj 1944
H. Östergård
kyrkeråd

Förteckning

över underättelser angående sammanträde
hos arr C. E. Glans, Århemmen, måndagen den
30 maj 1949 klockan 13.00, vilka avsåts denna
dag till:

1. Enok Jansson, Fläckholm, Näs, Kåbrens,
2. Edmund Augustsson, Skattegården " "
3. Gillis Johansson, " " "
4. F. O. Fagerström, Spakgården " "
5. Gunnar Gränstedt, Mellongården " "
6. Karl Svensson, Tyskagården, 132 " "
7. Karl Jansson, Ledsgården, " "
8. Einar Adamsson, " " "
9. Märten Johansson, Brumsgården " "
10. Anna Pahl, " " "
11. Oskar Lindberg, Mobäcken, " "
12. Oskar Nord, Brumsgården " "
13. Tage Hedlund, Lillegården " "
14. Amanda Nilsson, " " "
15. Håkan Rarckson sbbh, Mobäcken, " "
16. Johan Pettersson sbbh, Lötågård 5 " "
17. ~~Skålaborgs läns rådgivare~~ ^{värdinnan} ~~Mariestad~~
18. Yllestads Pastorat, kyrkoherde D. Helgeson, Kåbrensby
19. Håkan Glans, arr. på Århemmen (Yllestads pastorat)
20. Skiftesgästmannen Gunnar Larsson, Ramsgården, Kåbrens,
- 21 " Johan Andersson, Grevagården "

Skara den 23 maj 1949.

I tjänsten:

M. H. H. H.

14
22. Skiftesgodemannen Arnold Karlsson Hållers-

borgs Nalg:n, Kälvene.

Chara den 25. 5. 1949

9 Gärsten:

Medtallin

Ang. fortsatt sammankommande hos arv. C. E.
Glaus Stommen, lisdagen den 29 augusti 1950
klockan 13.00 har andrag av kungörske sänts
till förestående utom Amanda Nilsson, Håkan Karl-
son stb. och Johan Pettersons stb. I stället för
den sistnämnde har kallats Arne Pettersson, Loka-
gårdens, Näs, Kälvene. Såsom skiftesgodemän har
kallats

Skiftesgodemannen Arnold Karlsson, Hållersborg

Nalgärdens, Kälvene och

Skiftesgodemannen Oskar Johansson Skattegårdens
Kälvene.

Gfverligare har kallats

Hilda Johansson, Grevagårdens, Näs, Kälvene

Arvid Pryssander, Prysgårdens " " "

Johan Andersson, Grevagårdens " "

Karl Loh, Prysgårdens " "

Albert Axelsson, " " "

August Fransson " " "

Oskar Andersson, Spakgårdens " "

Helmer Andersson, Tykagården, Väs, Kållstorp

Skara den 9 aug. 1950

T. Sjåstew.

Med Hälso

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen berörande Näs Stommen m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Stommen m.fl.

i Näs socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos C.E. Glans, Stommen

tis-dagen den 29 augusti 1950 klockan 13.00
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Brunnsgården, Ledsgården, Skattegården, Stommen, Lillegården, Fläskholmen,
Spakegården, Mellomgården, Tyskagården, Sotagården, Grevagården, och
Pryssagården.

Skara den 4 augusti 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
Näs församling
~~sockens kyrkbocken~~ 6 aug 1950 betygas:

[Signature]
kyrkobok

Anhålles ~~förasamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m. fl. i Näs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C. E. Glans, Stommen, tisdagen den 29 augusti 1950 klockan 13.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brunnsgården, Ledsgården, Skattegården, Stommen, Lillegården, Fläskholmen, Spakegården, Mellomgården, Tyskagården, Sotagården, Grevgården och Pryssagården.

Skara den 4 augusti 1950.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning måndagen den 7 aug. 1950, intygas.

Skara den 8 aug. 1950.

I tjänsten.

Sven Hallin

Bil. E.

Undertecknade fienar oss med våhuden till
den synepåbudsning, men avser försläg-
ning av mark! Riksrådet Håll Sten-
men, och yika vi på förtagets ut-
veckling, så att den vill vara din
persone och maken må kunna på
änd målsatigast påt försläggas och
brukas.

Stammen den 20 Maj 1949.

Stårten Johansson Anna Sahl
gen Olou Johansson

Oskar Lindberg

Einar Adamsson

Gunnar Branstedt

Einar Johansson

Ernst Johansson

Perstysker:
Oscar Hallin

Joh. O. Johansson

Arnold Karlsson

Första lade fiening bekrädes till alla delar.

Stammen den 29 aug. 1950

Ann Eriksson

Krist Svensson

Perstysker:

Oskar Johansson

Oscar Hallin

Arnold Karlsson.

Bil. F¹²

Fullmakt

Fullmakt för Olov Johansson
att han äger rätt att föra
vår talan vid Stommen
m. fl. hemmans dikningsförelags
sammanträden

Brunnsgården den 29 maj

Anna Sahl Emil Sahl.

Bevillnas:

Lisa Svensson Uno Svensson

Utdrag ur protokoll för vid ordinär
pastorsstämma med Jlestad pastorat
i Jlestad Jlestad onsdagen den 1 dec 1948

§ 2

Till pastoratsombud för år 1949 och närvara
vid förekommande ägner och sammankörden
omvaldes herr Bobbfred Johansson Trälshed
Rättelstorp tel 34

§ 10

All justera protokoll valdes jämte ord.
herr Gosta Moberg Backsjöden Jlestad
förestad:
G. Bergström
Gosta Moberg

Samman:
Alle Johansson
sehr.

Anslaget i laga ordning
i Jlestad förs.
den 5 dec 1948

G. Bergström
Kyrkoherde - Pastoratets Kommissarie

Att utdraget, tecknat
Jlestad den 25/5 1949
G. Bergström
Pastorsstämmans ord

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr ...2826-43/50...

Ls/BM

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren B. Gustafsson, Dimboby, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. i Näs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 augusti 1950
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Utdrag ur protokoll, gjort vid ordinarie
pastorsstämma med Yllestad pastorat
hållen i Yllestad folkskola onsdagen
den 28 dec. 1949.

§ 1.

Till pastorsstyrelse för år 1950 att nämna vid
syner och sammanträden som beröra pastoratet
valdes hr. Elias Johansson, Träbegräden, Kåbene, tel. 4
ad. Kåbene.

§ 8.

Till att justera dagens protokoll valdes jämte
ordf. hr. Gattfrid Johansson, Träbegräden.

Justerat:
E. Helgason
Gattfrid Johansson

Dag som ovan
Alle Johansson
skr.

Anslaget i laga orening
i Yllestad förs.
den 1 jan. 1950
E. Helgason
Kyrkohäls v. Pastor-kommitté - tryckpunkt

Rätt utdraget. Yllestad den 10 aug. 1950.
E. Helgason
Pastorsstyrelse ordf.

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant yttrande, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen för "Stommens dikningsföretag av år 1950" i Näs socken.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit vid första sammanträdet ingenjör K. R. Gustavsson och vid andra sammanträdet vägmästare B. Gustafsson.

Skara den 11 sept. 1950.

Sven Hallin

Vidimeras ex officio:



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3196-43/50

Ls/Mn

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,
S k a r a.Ang. Stommens dikningsföretag av år 1950 i Näs socken.

I anledning av Eder skrivelse den 11 september 1950 i rubr. Ärende får vägförvaltningen härmed meddela.


Mot arbetsplanens utformning i vad avser nuvarande väg har vägförvaltningen intet att erinra.

I gällande flerårsplan för omläggning av bygdevägar är upptaget omläggning av ifrågavarande väg till en sträckning som med röd punktstreckad linje angivits å bifogad kopia. I förhållande till denna linje har rörledningen E-E¹ en mycket liten korsningsvinkel. Anledning till antagande att dräneringssystemets detaljer utformas på sådant sätt att vägarbetet försvåras synes även föreligga. Under förutsättning att dikningsföretaget kommer till utförande före vägomläggningen vore det därför lämpligt, att arbetsplanen omfattade sådan ändring av rörstammar och dräneringsledningar att vägarbetet kunde utföras utan hinder härav. Vägförvaltningen skulle i sådant fall bestrida kostnaderna för företags ev. fördyring.

Om företaget kommer till utförande före vägomläggningen kommer vägförvaltningen att omlägga vattengenomloppen vid 13+45 och 21+70 i enlighet med arbetsplanen. Detta arbete skall utföras genom Mullsjö vägmästareområdes försorg och bör vägmästaren i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Mariestad den 2 oktober 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




Nils G. Lenas.





Utdrag ur arbetsplanen för Stommens dikningsföretag av år 1950

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



Bestyrkes tjänsten:
[Signature]



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brunnsgården 1⁶</u>							
<u>Skattegården 2⁷</u>							
<u>Mårten Johansson</u>							
Åker	1	0,97		900	1400	500	485:--
"	2	0,34		1120	"	280	95:20
"	3	0,10		1260	"	140	14:--
"	4	0,16		1350	"	50	8:--
"	5a	0,20		900	1330 1400	430	86:--
"	5b	0,22		"	1400	500	110:--
"	5c	0,18		840	"	560	100:80
"	5d	0,35		1350	"	50	9:--
"	6	0,32		1260	"	140	44:80
"	7	0,40		840	"	560	224:--
"	8	0,44		"	"	"	246:40
"	9a	0,65		900	1330 1400	430	623:00 279:50
"	9b	0,94		"	1400	500	470:--
"	10	2,84		1190	"	210	596:40
Summa	1-10	8,11					2769:10
							<u>Brukningsbåtnad</u> 4565:--
							<u>Summa båtnad kronor</u> 7334:10
<u>Brunnsgården 1⁵</u>							
<u>Anna Sahl</u>							
Åker	11	0,54		840	1400	560	302:40
"	12	0,28		980	"	420	117:60
Summa	11,12	0,82					420:--
							<u>Brukningsbåtnad</u> 595:--
							<u>Summa båtnad kronor</u> 1015:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brunnsgården 1⁴</u>							
<u>Oskar Lindberg</u>							
åker	13	0,20		1350	1400	50	10:--
betesmark, stenbunden	14		0,21	750	1000	250	52:50
åker	15a	0,30		910	1400	490	147:--
"	15b	0,07		"	"	"	34:30
Summa	13-15b	0,57	0,21				243:80
				<u>Brukningsbåtnad</u>			219:--
				<u>Summa båtnad kronor</u>			462:80
<u>Brunnsg:n 1³ o. Ledsg:n 12³</u>							
<u>Einar Adamsson</u>							
åker	16	0,22		630	1400	770	169:40
"	17	0,21		420	"	980	205:80
"	18	0,40		350	"	1050	420:--
"	19	0,13		1380	"	20	2:60
betesmark, stenbunden	20		0,26	630	900	270	70:20
" "	21		0,19	750	1000	250	47:50
åker	22	0,60		1350	1400	50	30:--
"	23	0,40		1260	"	140	56:--
betesmark	24		0,56	850	1000	150	84:--
åker	25	1,40		910	1400	490	686:--
"	26	0,52		420	"	980	509:60
betesmark	27		0,34	270	1100	830	282:20
åker	28	0,20		1120	1400	280	56:--
"	29	0,11		840	"	560	61:60
Överföres		4,19	1,35				2680:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,19	1,35				2680:90
betesmark, stenbunden	30		0,28	90	900	810	226:80
åker	31	0,21		420	1400	980	205:80
"	32	0,52		1260	"	140	72:80
betesmark, stenbunden	33		0,23	130	900	770	177:10
Summa	16-33	4,92	1,86				3363:40
				Brukningsbåtnad			1391:--
				Summa båtnad kronor			4754:40
<u>Ledsgården 12⁴</u>							
<u>Karl Jansson</u>							
åker	34	0,72		560	1400	840	604:80
"	35	0,68		1330	"	70	47:60
"	36	0,22		1260	"	140	30:80
betesmark, stenbunden	37		0,42	630	900	270	113:40
åker	38	0,11		1260	1400	140	15:40
Summa	34-38	1,73	0,42				812:--
<u>Tyskagården 13⁵</u>							
<u>Karl Svensson</u>							
åker	39	0,10		840	1400	560	56:--
"	40	0,27		420	"	980	264:60
Summa	39,40	0,37					320:60
<u>Millomgården 8¹</u>							
<u>Gunnar Qvänsedt</u>							
åker	41	0,40		700	1400	700	280:--
Summa	41	0,40					280:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Spakgården 7²</u>							
<u>Frans Oskar Fagersson</u>							
betesmark, stenbunden	42		0,11	630	900	270	29:70
Summa	42		0,11				29:70
<u>Skattegården 2⁵</u>							
<u>Gillis Johansson</u>							
betesmark	43		0,40	420	1200	780	312:--
Summa	43		0,40				312:--
<u>Skattegården 2⁴</u>							
<u>Edmund Augustsson</u>							
betesmark	44		0,18	910	1200	290	52:20
Summa	44		0,18				52:20
<u>Pryssagården 10⁸</u>							
<u>Hilda Johansson</u>							
<u>Pryssagården 10⁷</u>							
<u>Arvid Pryssander</u>							
<u>Pryssagården 10⁹</u>							
<u>Johan Andersson</u>							
<u>Pryssagården 10⁴ + 10⁵</u>							
<u>Karl Lod</u>							
<u>Pryssagården 10²</u>							
<u>Albert Axelsson</u>							
<u>Pryssagården 10³</u>							
<u>Aug. Fransén</u>							
betesmark	45		0,12	810	900	90	10:80
Summa	45		0,12				10:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Spakgården 7²</u> <u>F. O. Fagersson</u> <u>Spakgården 7³</u> <u>Oskar Andersson</u> betesmark	46		0,10	720	900	180	18:--
Summa	46		0,10				18:--
<u>Tyskagården 13⁴ + 13⁵</u> <u>Karl Svensson</u> <u>Tyskagården 13³</u> <u>Helmer Andersson</u> betesmark	47		0,07	720	900	180	12:60
Summa	47		0,07				12:60
<u>Ledsgården 12² + 12³</u> <u>Einar Adamsson</u> <u>Ledsgården 12⁴</u> <u>Karl Jansson</u> betesmark	48		0,10	810	900	90	9:--
Summa	48		0,10				9:--
<u>Stommen 4¹</u> <u>Yllestads pastorat</u> betesmark	49		0,24	450	900	450	108:--
Summa	49		0,24				108:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grevagården 11¹² o. 11¹³</u>							
<u>Enok Jansson</u>							
betesmark, dyjord	50		0,69	600	1200	600	414:--
" "	51		0,48	"	"	"	288:--
<u>Summa</u>	<u>50,51</u>		<u>1,17</u>				<u>702:--</u>
<u>Stommen 4¹</u>							
<u>Yllestads pastorat</u>							
betesmark, stenbunden	52		0,20	810	900	90	18:--
åker	53	0,27		490	1400	910	245:70
"	54	0,84		"	"	"	764:40
"	55	0,52		"	"	"	473:20
"	56	0,16		840	"	560	89:60
"	57	0,72		490	"	910	655:20
"	58	1,46		"	"	"	1328:60
"	59	0,63		420	"	980	617:40
"	60	0,36		700	"	700	252:--
betesmark, stenbunden	61		1,04	300	1000	700	728:--
åker	62	0,21		1050	1400	350	73:50
"	63	0,39		1190	"	210	81:90
betesmark, stenbunden	64		0,11	270	900	630	69:30
" "	65		0,41	540	"	360	147:60
" "	66	0,33		1120	1400	280	92:40
odlingsmark, bete	67		0,24	390	1100	710	170:40
" "	68		0,40	160	"	940	376:--
åker	69	0,28		980	1400	420	117:60
<u>Överföres</u>		<u>6,17</u>	<u>2,40</u>				<u>6300:80</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6,17	2,40				6300:80
åker	70	0,34		980	1400	420	142:80
"	71	0,66		1120	"	280	184:80
"	72	0,81		1050	"	350	283:50
"	73	0,64		"	"	"	224:--
betesmark	74		0,77	500	1000	500	539:--
"	75		0,81	750	"	250	202:50
"	76		0,12	400	"	600	72:--
"	77a		0,38	600	"	400	152:--
"	77b		0,10	770	1100	330	33:--
"	78		0,15	700	1000	300	45:--
åker	79	0,29		1120	1400	280	81:20
"	80	1,11		560	"	840	932:40
"	81	0,79		"	"	"	663:60
"	82	0,22		840	"	560	123:20
"	83	0,20		1120	"	280	56:--
betesmark	84		0,88	500	1000	500	440:--
"	85		0,12	710	1100	390	46:80
åker	86	0,15		330	1400	70	10:50
"	87	0,07		1050	"	350	24:50
"	88	0,04		"	"	"	14:--
odlingsmark, bete	89		0,14	770	1100	330	46:20
åker	90	0,15		980	1400	420	63:--
betesmark, stembunden	91		0,40	770	1100	330	132:--
åker	92	0,43		1120	1400	280	120:40
"	93	0,36		"	"	"	100:80
Överföres		12,43	6,27				11034:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		12,43	6,27				11034:--
åker	94	0,40		840	1400	560	224:--
"	95	0,53		770	"	630	333:90
Summa	52-95	13,36	6,27				11591:90
				Brukningsbåtnad			7532:--
				Summa båtnad kronor			19123:90
<u>Sotagården 5¹</u>							
<u>Arne Pettersson</u>							
åker	96	0,45		980	1400	420	189:--
"	97	0,30		1050	"	350	105:--
"	98	0,42		"	"	"	147:--
"	99	0,08		1260	"	140	11:20
Summa	96-99	1,25					452:20
				Brukningsbåtnad			1100:--
				Summa båtnad kronor			1552:20
<u>Lillegården 9²</u>							
<u>Tage Hedlund</u>							
åker	100	0,44			1400		ingen
"	101	0,31			"		båtnad
"	102	0,18		1120	"	280	50:40
Summa	100-102	0,93					50:40
<u>Brunnsgården 1²</u>							
<u>Oskar Nord</u>							
åker	103	0,57		1120	1400	280	159:60
Summa	103	0,57					159:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - K .</u>							
<u>Brunnsg:n 1⁶ o. Skatteg:n 2⁷</u>	1-5b, 9a-10	6,42 ✓					5099:--
<u>Mårten Johansson</u>							
<u>Brunnsgården 1⁵</u>							
<u>Anna Sahl</u>	11,12	0,82 ✓					1015:--
<u>Brunnsgården 1⁴</u>							
<u>Oskar Lindberg</u>	13-15b	0,57 ✓	0,21 ✓				463:--
<u>Brunnsg:n 1³ o. Ledsg:n 12³</u>							
<u>Binar Adamsson</u>	19-33	~~4,11~~ 4,09	1,86 ✓				3959:--
<u>Ledsgården 12⁴</u>							
<u>Karl Jansson</u>	34-38	1,73 ✓	0,42 ✓				812:--
<u>Tyskagården 13⁵</u>							
<u>Karl Svensson</u>	39,40	0,37 ✓					321:--
<u>Millomgården 8¹</u>							
<u>Gunnar Qväntedt</u>	41	0,40 ✓					280:--
<u>Spokgården 7²</u>							
<u>Frans Oskar Fagersson</u>	42		0,11 ✓				30:--
<u>Skattegården 2⁵</u>							
<u>Gillis Johansson</u>	43		0,40 ✓				312:--
<u>Skattegården 2⁴</u>							
<u>Edmund Augustsson</u>	44		0,18 ✓				52:--
<u>Pryssagården 10⁸, 9/64 mtl</u>							
<u>Hilda Johansson</u>							
<u>Pryssagården 10⁷, 9/64 mtl</u>							
<u>Arvid Pryssander</u>							
Överföres		~~14,42~~ 14,40	3,18				12343:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		öker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14,40 14,42	3,18				12343:--
<u>Pryssagården 10⁹, 2/128 mt1</u>	45						
<u>Johan Andersson</u>			0,12				11:--
<u>Pryssagården 10⁴ + 10⁵, 17+24/128</u>							
<u>Karl Lod</u>							
<u>Pryssagården 10², 17/256 mt1</u>	46						
<u>Albert Axelsson</u>							
<u>Pryssagården 10³, 17/256</u>							
<u>August Fransén</u>							
<u>Spakgården 7², 3/8 mt1</u>	47						
<u>F. O. Fagersson</u>							
<u>Spakgården 7³, 3/8 mt1</u>							
<u>O. Andersson</u>			0,10				18:--
<u>Tyskagården 13⁵, 13⁴ 1/36+2/9</u>	48						
<u>Karl Svensson</u>							
<u>Tyskagården 13³, 1/4 mt1</u>							
<u>Helmer Andersson</u>			0,07				13:--
<u>Ledsgården 12⁴, 1/4 mt1</u>	49						
<u>Karl Svensson</u>							
<u>Ledsgården 12² + 12³, 1/4 mt1</u>							
<u>Einar Adamsson</u>			0,10				9:--
<u>Stommen 4¹</u>	50,51						
<u>Yllestads pastorat</u>							
<u>Grevasgården 11¹² o. 11¹³</u>							
<u>Enok Jansson</u>			1,17				702:--
<u>Stommen 4¹</u>	52-69						
<u>Yllestads pastorat</u>							
<u>Summa</u>	1-69	6,17 20,57 20,55	2,40 7,38				10176:-- 23380:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten K - K^I.</u>							
<u>Brunnsgården 1⁶</u>							
<u>Mårten Johansson</u>	5c-8	1,69					2235:--
<u>Brunnsgården 1³ o. Ledsgården 12³</u>							
<u>Einar Adamsson</u>	16,17,18	0,83 ~~0,81~~					795:--
	5c-8,	2,52					
Summa	16,17,18	2,50					3030:--
<u>Samfälligheten L - O.</u>							
<u>Stommen 4¹</u>							
<u>Yllestads pastorat</u>	70-88	5,32	3,33				6898:--
<u>Sotagården 5¹</u>							
<u>Arne Pettersson</u>	99	0,08					11:--
<u>Lillegården 9²</u>							
<u>Tage Hedlund</u>	102	0,18					50:--
<u>Brunnsgården 1²</u>							
<u>O. Nord</u>	103	0,57					160:--
	70-88,						
Summa	99,102,103	6,15	3,33				7119:--
<u>Samfälligheten P - T.</u>							
<u>Stommen 4¹</u>							
<u>Yllestads pastorat</u>	89-95	1,87	0,54				2050:--
<u>Sotagården 5¹</u>							
<u>Arne Pettersson</u>	96-98	1,17					1541:--
Summa	89-98	3,04	0,54				3591:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - K		20.57 20,55	7,38				23380:--
" K - K ^I		2.52 2,50					3030:--
" L - O		6,15	3,33				7119:--
" P - T		3,04	0,54				3591:--
		32.28 32,24	11,25				37120:--
<u>Summa</u>							
		Näs Stommen den 29 aug. 1950.					
		I tjänsten: <i>Mecklin</i>					
Biträdande gode män:							
<i>Oskar Johansson</i>							
<i>Arnold Karlsson.</i>							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - K .</u>							
<u>Diket A - B .</u>							
<u>Brunnsg:n 1⁶</u>							
Mårten Johansson							
45-45+40, 46+22-47+17	120	9	10:80	190	14	26:60	37:40
45+40-46+22	330	9	29:70	450	14	63:--	92:70
Ersättning för mark med försvårad brukning å sträckan 45+40-46+22	500	14					70:--
<u>Brunnsg:n 1⁵</u>							
Anna Sahl							
45-45+40, 46+22 - 47+17	120	9	10:80	190	14	26:60	37:40
					<u>Summa</u>		<u>237:50</u>
<u>Diket B - B^{II} .</u>							
<u>Brunnsg:n 1⁶</u>							
Mårten Johansson							
50-50+84	25	9	2:25	100	14	14:--	16:25
<u>Brunnsg:n 1⁵</u>							
Anna Sahl							
50-50+66	20	9	1:80	80	14	11:20	13:--
<u>Brunnsg:n 1³</u>							
Einar Adamsson							
50+66 - 50+84	4	9	0:40	15	14	2:10	2:50
					<u>Summa</u>		<u>31:75</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - K .</u>				
		<u>Diket A - B .</u>				
45-45+24	24	Grävning av flödesdike	m ³ 12	1:80	21:60	
45+24-45+40	16	- " -	" 22	1:50	33:--	
45+40-46+22	82	- " -	" 177	1:50	265:50	
46+22-46+50	28	- " -	" 60	1:50	90:--	
46+50-47+17	67	- " -	" 80	1:50	120:--	530:10
		Arbetsledning och oförutsett mm c:a 10 procent				52:40
		Jordersättning				237:50
					Summa	820:--
		<u>Diket G - H - H^I - B .</u>				
2+06-3+44	112	300 mm:s rör med frakt	m 112	3:70	414:40	
- " -	112	Grävning, läggning och återfyllning	" 112	2:60	291:20	
0+86-2+06	120	300 mm:s rör med frakt	" 120	3:70	444:--	
- " -	120	Grävn.,läggn. o. återfylln.	" 120	3:20	384:--	
0-0+86	86	375 mm:s rör med frakt	" 86	5:20	447:20	
- " -	86	Grävn.,läggn. o. återfylln.	" 86	2:55	219:30	
2+06		Brunn typ A; d=0,800 m.	st 1	100:--	100:--	
0+86		" " A; d=0,9 m.	" 1	110:--	110:--	
0		Rörutlopp	" 1	35:--	35:--	
2+01-2+05		Genomgrävning av väg	1	5:--	5:--	2450:10
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				249:90
					Summa	2700:--

41

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B-B' - C - D - E - F .</u>				
3+44-4+63	119	450 mm:s rör + frakt	m 119	7:50	892:50	
- " -		Grävning, läggning och återfyllning	" 119	4:--	476:--	
4+63-5+94	131	375 mm:s rör + frakt	" 131	5:20	681:20	
4+63-5+50	87	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 87	3:--	261:--	
5+50-5+94	44	- " -	" 44	3:50	154:--	
5+94-7+20	126	450 mm:s rör + frakt	" 126	7:50	945:--	
- " -	126	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 126	5:--	630:--	
7+20-10+10	290	225 mm:s rör + frakt	" 290	2:30	667:--	
- " -	290	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 290	3:--	870:--	
- " -	290	Grävning av flödesdike	m ³ 200	1:60	320:--	
10+10-12+25	215	450 mm:s rör + frakt	m 215	7:50	1087:50	
10+10-11+15	105	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 105	2:50	262:50	
11+15-12+25	110	- " -	" 110	2:90	319:--	
12+25-13+45	120	375 mm:s rör + frakt	" 120	5:20	624:--	
12+25-13	75	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 75	1:70	127:50	
13-13+45	45	- " -	" 45	1:60	72:--	
13+54-14+93	139	375 mm:s rör + frakt	" 139	5:20	722:80	
13+54-14+70	116	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 116	2:20	255:20	
14+70-14+93	23	- " -	" 23	1:70	39:10	
- " -	23	Bergsprängning	" 23	18:--	414:--	
3+44		Brunn typ Da; d=1,0 m.	st 1	90:--	90:--	
4+63, 5+94		" " A; d=1,0 m.	" 2	130:--	260:--	
7+20, 10+10		" " F; d=1,0 m.	" 2	100:--	200:--	
9		" " Da; d=0,525 m.	" 1	40:--	40:--	
11+15, 12+25		" " A; d=1,0 m.	" 2	130:--	260:--	
13+54, 14+93		" " A; d=0,9 m.	" 2	110:--	220:--	
		Överföres			10890:30	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			10890:30	
4+63, 4+85		Genomgrävning av väg	st 2	5:--	10:--	10900:30
13+45-13+54		Rörets framdragning genom väg ut- föres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning, oförutsett mm. c:a 10 procent				1095:85
		Jordersättning				83:85
					Summa	12080:--
		<u>Diket B - B^{II}</u>				
50-50+84	84	150 mm:s rör + frakt	m 84	1:60	134:40	
- " -	84	Grävning, läggning och återfyllning	" 84	0:95	79:80	
50-50+84	84	Justering av botten o. slänter	" 84	0:50	42:--	
50+84-50+96	12	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 12	3:--	36:--	
50+84-53+50	266	250 mm:s rör + frakt	" 266	2:50	665:--	
50+96-51+44	48	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 48	2:50	120:--	
51+44-53+50	206	- " -	" 206	3:50	721:--	
53+50-55+87	237	225 mm:s rör + frakt	" 237	2:30	545:10	
53+50-54+77	127	Grävn. lägg. o. återfylln.	" 127	2:40	304:80	
54+77-55+87	110	- " -	" 110	2:50	275:--	
50+84		Brunn typ F; d=0,600 m.	st 1	60:--	60:--	
50+96, 52+02, 52+52, 53+50 }		" " A; d=0,600 m.	" 4	75:--	300:--	
54+77, 55+87		" " A; d=0,525 m.	" 2	60:--	120:--	
50+84-50+92		Genomgrävning av väg	" 1	10:--	10:--	
54+68-54+75		- " -	" 1	10:--	10:--	3423:10
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 procent				345:15
		Jordersättning				31:75
					Summa	3800:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C - C^I.</u>				
28-28+50	50	150 mm:s rör + frakt	m	50	1:60	80:--
- " -	50	Grävning, läggning och återfyllning	"	50	2:60	130:--
28+50		Brunn typ A; d=0,450 m.	st	1	50:--	50:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				30:--
					<u>Summa</u>	<u>290:--</u>
		<u>Diket D - D^I.</u>				
25-26+17	117	125 mm:s rör + frakt	m	117	1:15	134:55
25-26	100	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	100	1:50	150:--
26-26+17	17	- " -	"	17	1:--	17:--
26+17		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	50:--	50:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				38:45
					<u>Summa</u>	<u>390:--</u>
		<u>Diket E - E^{II}.</u>				
23-23+48	48	75 mm:s rör med frakt	m	48	0:65	31:20
- " -	48	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	48	1:10	52:80
23+48		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	40:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				16:--
					<u>Summa</u>	<u>140:--</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket E - E^I.</u>				
20-21+70	170	225 mm:s rör + frakt m	170	2:30	391:--	
- " -	170	Grävning, läggning och återfyllning "	170	2:--	340:--	
21+78-22+06	28	225 mm:s rör + frakt "	28	2:30	64:40	
- " -	28	Grävn., lägg. o. återfylln. "	28	1:60	44:80	
21+78,22+06		Brunn typ A; d=0,525 m. st	2	60:--	120:--	960:20
21+70-21+78		Rörets framdragnings genom väg utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning, oförutsett m.m. c:a 10 procent				99:80
					Summa	1060:--
		<u>Diket H - I - K.</u>				
30-30+49	49	300 mm:s rör + frakt m	49	3:70	181:30	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	49	3:--	147:--	
30+49-31+27	78	150 mm:s rör + frakt "	78	1:60	124:80	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	0:60	46:80	
30+49		Brunn typ A; d=0,80 m. st	1	100:--	100:--	599:90
		Arbetsledning, oförutsett m.m. c:a 10 procent				60:10
					Summa	660:--
		<u>Diket I - I^I.</u>				
40-40+93	93	200 mm:s rör + frakt m	93	2:--	186:--	
- " -	93	Grävn., lägg. o. återfylln. "	93	2:--	186:--	
40+93-41+50	57	150 mm:s rör + frakt "	57	1:60	91:20	
- " -	57	Grävn., lägg. o. återfylln. "	57	1:80	102:60	
41+50-43+40	190	75 mm:s rör + frakt "	190	0:65	123:50	
		Överföres			689:30	

45.


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			689:30	
41+50-43+40	190	Grävning, läggning och återfyllning	m 190	1:50	285:--	
40+93, 41+50		Brunn typ A; d=0,45 m.	st 2	50:--	100:--	
43+40		" " A; d=0,375 m.	" 1	40:--	40:--	1114:30
		Arbetsledning, oförutsett m.m. c:a 10 procent				115:90
					Summa	1230:--
		Samfälligheten A - K summa kronor				23170:--
		Samfälligheten K - K ^I .				
		Diket K - K ^I .				
31+27-32+48	121	150 mm:s rör + frakt	m 121	1:60	193:60	
- " -	121	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 121	0:60	72:60	
32+48-32+95	47	125 mm:s rör + frakt	" 47	1:15	54:05	
- " -	47	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 47	0:50	23:50	
32+95-35+50	255	100 mm:s rör + frakt	" 255	0:95	242:25	
- " -	255	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 255	1:50	382:50	
32+48, 32+95		Brunn typ A; d=0,450 m.	st 2	50:--	100:--	
34+59, 35+50		" " A; d=0,375 m.	" 2	40:--	80:--	
32+95, 34+49		Genomgrävning av väg	" 2	5:--	10:--	1158:50
		Arbetsledning, oförutsett m.m. c:a 10 procent				111:50
					Summa	1270:--
		Samfälligheten K - K ^I summa kronor				1270:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten P - T .</u>						
<u>Diket P - R .</u>						
82+91-83+84	93	Rensning av flödesdike	m	93	0:50	46:50
- " -		Grävning, läggning och återfyllning	"	93	1:40	130:20
- " -		150 mm:s rör + frakt	"	93	1:60	148:80
83+84-84+17	33	Grävning, läggning och återfyllning	"	33	1:50	49:50
- " -		250 mm:s rör + frakt	"	33	2:50	82:50
84+17-84+61	44	Grävning, läggning och återfyllning	"	44	1:50	66:--
- " -		225 mm:s rör + frakt	"	44	2:30	101:20
84+61-85+71	110	Grävning, läggning och återfyllning	"	110	1:50	165:--
- " -		200 mm:s rör + frakt	"	110	2:--	220:--
82+91		Rörledningsöga	st	1	30:--	30:--
83+84		Brunn typ F; d=0,60 m. med bräddavlopp	"	1	60:--	60:--
84+17		Brunn typ A; d=0,60 m.	"	1	75:--	75:--
84+61		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:--	60:--
85+71		" " A; d=0,45 m.	"	1	50:--	50:--
						1284:70
Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent						125:30
						<u>Summa</u> 1410:--
<u>Diket R - T .</u>						
90+20-91, } 91+10-91+30 }	100	100 mm:s rör + frakt	m	100	0:95	95:--
- " -	100	Grävning, läggning och återfyllning	"	100	1:30	130:--
91,91+10,91+30		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	3	40:--	120:--
						345:--
Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent						35:--
						<u>Summa</u> 380:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket R - S .</u>				
94+80-95	20	200 mm:s rör + frakt	m. 20	2:--	40:--	
- " -	20	Grävning, läggning och återfyllning	" 20	1:90	38:--	
95-95+70	70	150 mm:s rör + frakt	" 70	1:60	112:--	
- " -	70	Grävning, läggning och återfyllning	" 70	1:10	77:--	
95+70-97+20	150	125 mm:s rör + frakt	" 150	1:15	172:50	
- " -	150	Grävning, läggning och återfyllning	" 150	0:90	135:--	
95, 97+20		Brunn typ A; d=0,450 m.	st 2	50:--	<u>100:--</u>	674:50
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				<u>65:50</u>
					<u>Summa</u>	<u>740:--</u>
		<u>Samfälligheten P - T summa kronor</u>				<u>2530:--</u>
		<u>Samfälligheten L - O .</u>				
		<u>Diket L - M - N - O .</u>				
59+50-59+66	16	Justering av avloppsdike	m 16	0:50	8:--	
59+66-61+30	164	225 mm:s rör + frakt	" 164	2:30	377:20	
- " -	164	Grävning, läggning och återfyllning	" 164	1:30	213:20	
- " -	164	Justering av flödesdike	" 164	0:50	82:--	
61+30-63+42	212	200 mm:s rör + frakt	" 212	2:--	412:--	
- " -	212	Grävning, läggning och återfyllning	" 212	1:40	296:80	
- " -	212	Justering av flödesdike	" 212	0:50	106:--	
63+42-64+29	87	150 mm:s rör + frakt	" 87	1:60	139:20	
- " -	87	Grävning, läggning och återfyllning	" 87	1:30	113:10	
		Överföres			1747:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			1747:50	
64+29-65+93	164	125 mm:s rör + frakt	m 164	1:15	188:60	
- " -	164	Grävning, läggning och återfyllning	" 164	1:20	196:80	
59+66		Rörlutlopp typ A	st 1	50:--	50:--	
60+32,60+64, } 61+30		Brunn typ A; d=0,525 m.	" 3	60:--	180:--	
63+42,64+29, } 65+93		" " A; d=0,450 m.	" 3	50:--	150:--	2512:90
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				257:10
					Summa	2770:--
		<u>Diket M - M^I.</u>				
70-70+83	83	125 mm:s rör + frakt	m 83	1:15	95:45	
- " -	83	Grävning, läggning och återfyllning	" 83	1:20	99:60	
70+83-72+37	154	100 mm:s rör + frakt	" 154	0:95	146:30	
70+83-71+25, } 71+75-72+35	104	Grävning, läggning och återfyllning	" 104	1:10	114:40	
71+25-71+75	50	- " -	" 50	0:90	45:--	
70+83		Brunn typ A; d=0,450 m.	st 1	50:--	50:--	
71+75,72+37		" " A; d=0,375 m.	" 2	40:--	80:--	
70-71+75	175	Justering av flödesdike	m 175	0:50	87:50	718:25
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				71:75
					Summa	790:--

49

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket N - N^I.</u>				
75+75+40	40	150 mm:s rör + frakt	m	40	1:60	64:--
- " -	40	Grävning, läggning och återfyllning	"	40	2:50	100:--
75+40-76+23	83	125 mm:s rör + frakt	"	83	1:15	95:45
- " -	83	Grävning, läggning och återfyllning	"	83	2:20	182:60
76+23-77+10	87	100 mm:s rör + frakt	"	87	0:95	82:65
- " -	87	Grävning, läggning och återfyllning	"	87	2:--	174:--
76+23		Brunn typ A; d=0,450 m.	st	1	50:--	50:--
77+10		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				81:30
					<u>Summa</u>	870:--
		<u>Samfälligheten L - O summa kronor</u>				4430:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - K				23380:--
		- " - K - K ^I				1270:--
		- " - L - O				4430:--
		- " - P - T				2530:--
					<u>Summa kronor</u>	31610:--
		Näs Stommen den 29 aug. 1950.				
		I tjänsten:				
						

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll

5/

och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt

Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - K : Kors i jordfast sten å höjden + 7,44 c:a 8 m.
norr om punkt 5+90 å sträckan B - B^I.


För samfälligheten K - K^I : Kors i jordfast sten å höjden + 7,84, c:a
35 m. söder punkt 33 å sträckan K - K^I.

För samfälligheten L - O : Kors i jordfast sten å höjden + 9,15 c:a
20 m. söder punkt 63+50 å sträckan N - O .

För samfälligheten P - T : Kors i jordfast sten å höjden + 10,13,
c:a 15 m. sydöst punkt 90+70 å sträckan T - R .

Näs Stommen den 29 aug. 1950.

I tjänsten:



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - K .</u>			<i>total</i>			
<u>Näs socken.</u>			<i>åker annan mark</i>			
<u>Brunnsg:n 1⁶ o. Skatteg:n 2⁷</u>						
Äg. Märten Johansson	S					
Ägofig. 1-5b, 9a-10		5.099:--	30 - 15	5.053:--	21.809	
<u>Brunnsg:n 1⁵</u>						
Äg. ~~Anna Sahl~~ <i>Olaf Johansson</i>	S					
Ägofig. 11,12		1.015:--	3.5 - 1.5	1.006:--	4.341	
<u>Brunnsg:n 1⁴</u>						
Äg. Oskar Lindberg	S					
Ägofig. 13-15b		463:--	28 - 30	459:--	1.980	
<u>Brunnsg:n 1³ o. Ledsg:n 12³</u>						
Äg. Einar Adamsson	S					
Ägofig. 19-33		3.959:--	17 - 7	3.923:--	16.933	
<u>Ledsg:n 12⁴</u>						
Äg. Karl Janssons <i>dödsbo</i>						
Ägofig. 34-38		812:--	14 - 6	805:--	3.473	
<u>Tyskag:n 13⁵</u>						
Äg. Karl Svensson						
Ägofig. 39,40		321:--	14 - 6	318:--	1.373	
<u>Millomg:n 8¹</u>						
Äg. Gunnar Qvänsedt	S					
Ägofig. 41		280:--	15 - 12	277:--	1.198	
<u>Spakeg:n 7²</u>						
Äg. Frans Osk. Fagersson						
Ägofig. 42		30:--		30:--	0.128	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skatteg:n 2⁵</u>			<i>äker annan mark</i>			
Äg. Gillis Johansson	S					
Ägofig. 43		312:--	<i>7. - 2.5</i>	309:--	1.335	
<u>Skatteg:n 2⁴</u>						
Äg. Edmund Augustsson						
<i>my äg. Stig Jansson</i>						
Ägofig. 44		52:--	<i>7.5 - 2</i>	52:--	0.222	
<u>Pryssag:n 10⁸</u>						
Äg. Hilda Johansson						
Ägofig. del av 45		2:--		2:--	0.009	
<u>Pryssag:n 10⁷</u>						
Äg. Arvid Pryssander						
Ägofig. del av 45		2:--		2:--	0.009	
<u>Pryssag:n 10⁹</u>						
Äg. Johan Andersson						
Ägofig. del av 45		1:--		1:--	0.004	
<u>Pryssag:n 10⁴ o. 10⁵</u>						
Äg. Karl Lod						
Ägofig. del av 45		2:--		2:--	0.009	
<u>Pryssag:n 10²</u>						
Äg. Albert Axelsson						
Ägofig. del av 45		2:--		2:--	0.009	
<u>Pryssag:n 10³</u>						
Äg. Aug. Fransén						
Ägofig. del av 45		2:--		2:--	0.009	
<u>Spakg:n 7²</u>						
Äg. F. O. Fagersson						
Ägofig. del av 46		9:--		9:--	0.038	

55.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Spakg:n 7³</u>			<i>äker amare mark</i>			
Äg. O. Andersson						
Ägofig. del av 46		9:--		9:--	0.038	
<u>Tyskag:n 13⁵ och 13⁴</u>						
Äg. Karl Svensson						
Ägofig. del av 47		6:50	<i>se ovan</i>	6:--	0.028	
<u>Tyskag:n 13³</u>						
Äg. Helmer Andersson						
Ägofig. del av 47		6:50	<i>30</i>	6:--	0.028	
<u>Ledsg:n 12⁴</u>						
Äg. Karl Svensson						
Ägofig. del av 48		4:50	<i>se ovan</i>	4:--	0.019	
<u>Ledsg:n 12² och 12³</u>						
Äg. Binar Adamsson						
Ägofig. del av 48		4:50	<i>se ovan</i>	4:--	0.019	
<u>Stommen 4¹</u>						
Äg. Yllestads Pastorat						
Ägofig. 49	X	108:--	<i>34 - 10</i>	107:--	0.462	
<u>Grevag:n 11¹² och 11¹³</u>						
Äg. Enok Jansson	S	702:--	<i>22 - 4</i>	696:--	3.003	
Ägofig. 50,51						
<u>Stommen 4¹</u>						
Äg. Yllestads Pastorat	X S					
Ägofig. 52-69		10176:--	<i>34 - 10</i>	10086:--	43.524	
<u>Summa</u>		23380:--		23170:--	100.000	62.985

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten K - K¹.</u>						
<u>Näs socken.</u>						
<u>Brunnsg:n 1⁶</u>						
Äg. Mårten Johansson	S					
Ägofig. 5c - 8		2.235:--	2-33	937:--	73.762	
<u>Brunnsg:n 1³ och Ledsg:n 12³</u>						
Äg. Binar Adamsson	S					
Ägofig. 16-18		795:--	25.4-17	333:--	26.238	
<u>Summa</u>		3.030:--		1.270:--	100.000	8.163
<u>Samfälligheten L - O .</u>						
<u>Näs socken.</u>						
<u>Stommen 4¹</u>						
Äg. Yllestads Pastorat	S					
Ägofig. 70 - 88		6.898:--	44.2-34 ingen slut	4.292:--	96.896	
<u>Sotag:n 5¹</u>						
Äg. Arne Pettersson	S					
Ägofig. 99		11:--	57.5-52	7:--	0.155	
<u>Lilleg:n 9²</u>						
Äg. Tage Hedlund						
Ägofig. 102		50:--	15-13	31:--	0.702	
<u>Brunnsg:n 1²</u>						
Äg. O. Nord						
Ägofig. 103		160:--	2	100:--	2.247	
<u>Summa</u>		7.119:--		4.430:--	100.000	19.178

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten P - T .</u>						
<u>Näs socken.</u>						
<u>Stommen 4¹</u>						
Äg. Yllestads Pastorat	S					
Ägofig. 89-95		2.050:--	44.2-34	1.444:--	57.087	
<u>Sotag:n 5¹</u>						
Äg. Arne ~~Pettersson~~ ^{Pettersson} ~~Fredriksson~~	S					
Ägofig. 96-98		1.541:--	57.5-52	1.086:--	42.913	
<u>Summa</u>		3.591:--		2.530:--	100.000	9.674
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - K		23.380:--		23.170:--		62.985
- " - K - K ^I		3.030:--		1.270:--		8.163
- " - L - O		7.119:--		4.430:--		19.178
- " - P - T		3.591:--		2.530:--		9.674
<u>Summa</u>		37.120:--		31.400:--		100.000
Näs Stommen den 29 aug. 1950.						
I tjänsten:						
<i>Anders Hellin</i>						
Biträdande gode män:						
<i>Oskar Johansson, Arnold Karlsson.</i>						

Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Näs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis igenläggning med rör av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna huvudsakligen omedelbart väster om Näs kyrka inom sektion n:r 2 av nerderbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning eller igenläggning med rör avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B^I - C - D - F, G - H - I - K - K^I, L - M - N - O och P - R - S för de olika huvudavloppen samt B - B^{II}, C - C^I, D - D^I, E - E^I, E - E^{II}, H - H^I - B, I - I^I, M - M^I, N - N^I och R - T för de olika sidodikena härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått

angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för uppskattningen av brukningsbåtnaden ligger Fältarronderingskommitténs nyligen offentliggjorda undersökningar, vars siffermaterial omräknats att gälla för meter igenlagt avlopp.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - K", "K - K^I", "L - O" och "P - T".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kost-

nadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida, att rördikena E - E^I, E - F och R - T korsa sådan väg. Dessutom passerar avloppet från ägofigur 99 samma väg uppströms punkt 0. Genomloppet för avloppssträckan R - T är i befintligt skick tillräckligt för den nu avsedda torrläggningen och behöver ej ombyggas. Övriga nu nämnda genomlopp äro för grunda för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker och äng och måste för den skull omläggas. Då de befintliga genomloppen, såvitt nu kunnat utrönas, tillkommit efter år 1880, skall det åligger Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen för avloppen E - E^I och E - F i enlighet med det upprättade förslaget. Vad beträffar genomloppet uppströms punkt 0 är det uppenbart att en omläggning ställer sig dyrare än den skada, det befintliga genomloppets bristande djup förorsakar. Det skall därför åligger Vägförvaltningen att i stället för ombyggnad av detta genomlopp kontant ersätta ägaren till Sotagården 5¹ med kr. 11:20, så snart nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt. Ombyggnaden av de båda övriga genomloppen skall ombestyras av Vägförvaltningen så, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen till handa. Vid arbetets utförande skola av vederbörande vägdirektör lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag samt för det genom flödesdiket A - B från ägofigur 46 avskurna området, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,

skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna K - K^I, L - O och P - T understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - K skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35 kronor 7 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i denna samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att vid arbetenas utförande särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Stommens dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nås Stommen den 29 aug. 1950.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Arnold Carlsson. Oskar Johansson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Stommens dikmingsföretag av år 1950" i Näs socken av Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 2/9 1948 - 29/8 1950.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning	
	kronor	öre
Förelagets uppgörande vid syneförrättning enligt vattenlagen:		
Berörd jordareal 43,49 ha ✓		
För 40 ha		
" 4 " därutöver å 6:- ✓		
2,0 % av beräknad anläggningskostn. kr. 31.610 ✓		
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.		
har icke		
dagervoden å kr för lantbruksingenjör		
dagervoden å kr för { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde		
dagervoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde		
Summa kronor	1.006	20 ✓

Särskilda anteckningar: God-mansersättning kr. 54:- och kungörelsekostnad kr. 23:90
betalas direkt till vederbörande fordringshavare.

Räkningen är utställd i Skara den 2 oktober 1950

Ett exemplar av densamma har den 3/10 -50 överlämnats personligen till
enligt mottagningsbevis kvitterats av

i egenskap av

Bestyrkes:

namnteckning

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring. — Av nedanstående skäl ändras ersättningsbeloppet till kr.

Granskad den 27/4 1952 av