



Akt nr:
R-E1a-1478


AU\$R-E1a-1478

R 11-1478

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående Sväneby dikningsföretag av
år 1952 i Sväneby och Odensåkers sock-
nar av Skaraborgs län upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen åren
1947 - 1952 av


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

11 x 1478

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Sväneby df. av år 1952			
Kommun Sväneby socken	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~Företagets styrelse~~ Godsägare Thure Svensson			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 21 nov. 1952		Bidrag kr 35.035:-	Lån kr 67.820:-
Arbetsid jml. V.L. 10:62 31/12 1960	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställes av **assistent John Wikström,**

den **3 o. 4/12 1953**

, har befunnits att

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande avvikelser:

Samf. C - I: Sträckan 65+38-D¹ av diket D-D¹ har ej utförts. Ledningen slutar med brunn vid 65+38.

Samf. S - Z: Sträckan V¹-V¹¹ har ej utförts emedan markägaren har för avsikt att plantera skog på intilliggande mark.

Samf. k - r: Sträckan 236+22-o¹-o¹¹ och o¹-o^{III} har ej utförts emedan markägaren har för avsikt att plantera skog på intilliggande mark. Vid 236+22 är en brunn satt.

Samf. s-s¹: Ledningen låg högre än förslaget enligt följande: vid 145+97 20 cm, vid 146+90 17 cm och vid 147+50 15 cm.

Samf. v-v¹: ledningen låg 10 cm högre än förslaget.

Samf. Am-An: ledningen låg 10 cm högre än förslaget å sträckan Am-223. Højningen av rören i samf. v-v¹ och Am-An har vidtagits på grund av det höga vattenståndet i "Örlan", där slam och vattenväxter hindra vattnets framrinnande. Trots rörens højning stå alla rörledningsögon å sträckan från q-Am under vatten och är därför en snar rensning av "Örlans vattenavledningsföretag av år 1939" nödvändig.

Samf. At-Ah: Sträckan At-Au var utförd med 300 mm rör i stället för öppet dike enligt förslaget. Sträckan Az¹-Az² var ej utförd och önskar markägaren att diket utgår.

Brunnarna vid 514+83 å diket Ax-Ax¹ och vid 508+89 å sträckan Aå-Aå ha ej ansetts nödvändiga och ha ej utförts.

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick. De slutliga kostnaderna ha blivit något högre än beräknat och uppgå till kronor 111.085:27 varav i räntor under arbetstiden kronor 1.020:--.

Vidtagna ändringar ha med grönt införts å plan och profilritningar.

Skara den 11/12 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

B e v i s

över verkställd kontroll och delavsyn

Företag: Sväneby dikningsföretag av år 1952 i Sväneby socken av Skaraborgs län.

Ordförande i styrelsen: Godsäg. Thure Svensson, Hageby, Moholm.

Arbetsplanen fastställd den 21 nov. 1952.

Bidrag från statens rationaliseringsanslag: 35.035:- kronor.

Lånegaranti: 67.820:- kronor.

Arbetstid enl. synemännens utlåtanden 31/12 1960

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent John Wikström den 3 dec. 1952, har befunnits att följande arbeten utförts enligt den fastställda arbetsplanen:

Samf. K-L, M-O, y-y^{III} och Ad-As.

- " S-Z med undantag för dikessträckan 37+12-V^I-V^{II} och V^I-V^{III}.
- " a-d " " " dikena a^a-d, b-b^I, c-c^{III}, c^a-c^I och c^a-c^{II},
- " e-i " " " dikessträckorna 95+8-f-g-h-i-och f-f^I.
- " k-r " " " öppna dikena k-l-m-n, na-l^{II}-l^{III}, na-nb och rörledningarna l^I-l^{XIII}, p-r, o-o^I-o^{II}, o^I-o^{III}, p-p^I, p^{II}-p^{III}, p-p^{IV} och p-p^V.
- " s-s^I med undantag för sträckan 145+97-s¹.
- " Ad-Ag " " " dikena Ae-Ag och Ae^I-Af.
- " At-Aä " " " av att å sträckan At-Au har en 300 mm rörledning med brunn vid Au utförts i stället för öppet dike enligt förslaget. Diket Az^I-Az² har ej utförts och önskar vederbörande markägare, att diket utgår ur arbetsplanen. I stället ledes vattnet i öppet dike i skogskanten från Az² till Az³. Brunnens vid 508 + 89 å dikessträckan Aä-Aä har ej ansetts nödvändig och har ej utförts.

Skara den 9 december 1952.

Enligt uppdrag:

John Wikström
John Wikström

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 DEC. 1952

DIARIE Nr


SAK Nr

Angående Sväneby dikningsföretag av år 1952 i Sväneby och Odensåkers socknar
av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 21 november 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick ~~med de ändringar, som å~~
~~riktningarna införts med grönt samt med följande tillägg~~ Skara den 13 december 1952.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Protokoll fört vid syns-
föreläggning enligt vorkulagssyn
för torrläggning av mark, till-
hörande Svånsby egendom m.fl.
fastigheter i Svånsby och Odens-
åkers socknar av Skaraborgs län.

Den 5 sept. 1947, i Svånsby egendom.

Närvarande: Underordnad, jordbrukskonse-
lnt Erik Ahnlöf, föreläggare samt
skiftesgodsmännen Rickard Nilsson,
Östergården, Rolsa, Moholm och Gustaf
Blasom Smedby, Moholm, ämnade följande
sakagor:

Säkanden:

Fråkan Elsa Pollinder äg. Svånsby gård 1¹ 0 2'
m. fl. i Svånsby socken

Av övriga sakagor: 1¹ m fl.

Tran Fredriksson äg. Ljugås i Svånsby m.

§ 1.

Upplästes det för föreläggarens
utfärdade förordnande, som både lydelse
enl. bil. 1.

§ 2.

Mötet för not föreläggarens
och skiftesgodsmännen, anmälde sig

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppgiotta nödvärden över det vorku-

besvärade området samt profiler öfver
sölappens härifrån. Äganderätt för tillan-
den och registerbeteckningarna underrättas
tas.

§ 4.

Läkanden yrkade på ifrågasättande sölappens
förfärdning och igemläggning med rät, så
att herrens därav besvärade marken må
kunna tomläggas enligt upprättad tæls-
dikningsplan och på ändamålsenligaste
sätt brukas.

§ 5

Lantbrukaren Olov Fredriksson Gungö
förmade sig med läkanden och yrkade
på förtogets utredning, så att hans
därav besvärade mark förnuft må
kunna på ändamålsenligaste sätt
brukas och tomläggas. Förslagen ut-
ordades av styrelsen åren, bil. 2.

§ 6.

Om intet vidare finnes är till protokol-
let utskickat, förklarades sammant-
trädad utplöst med tillhållande att
nytt sammantträdde komma att lag-
ligen utlysas sedan förordningen
häruppläts.

Det och tid som öfver
i tjänsten
E. Gustafsson.

Rickard Nilsson

E. Gustafsson

Ättändande gode män:

Den 22 februari 1952, hos Kårl Palm, Långås
gård Lönneby, Moholm.

Närvarande: undertecknad, lantbrukssam-
 tant Erik Ahlström, förättlingsman med
 biträde av ingångsör John Wikström, som verk-
 ställt förundersökningen och berättningen
 för förättningen samt skiftesgodsmännen
 Gustav Blomström, Lönneby och Gunnar Larsson
 Lönneby, Moholm, ävensom följande saks-
 ägare:

Eösten Sören Bollinders stbl. genom förvaltare
 Sören ^{August} Bollinder anl. fullmakt bil. 4.

äg. av Lönneby Låtar 1' - 2'
 nr. 11. ft. fastigheter i Lönneby s.v.

Kårl Palm äg. av Långås 1' - 2', Liggstorp 1²/₁₆
 och 1², Lönneby s.v.

Godsägare Thure Larsson gen. som Thure Thure-
 son anl. fullmakt bil. 5 äg. av Höglby 1' och
 Liggstorp 1', Lönneby s.v.

Godsägare Thure Larsson inställde sig snarare under
 sammanträdet.

z 7.

Käglat för mot den sedan föregående sam-
 manträde tillkallade skiftesgodsmännen
 Gunnar Larsson nämndes ej

z 8.

Förklades den sedan föregående sam-
 manträde uppmättade och förklarade

nivå kartan över det vattenbaserade om-
rådet samt profiler över de bröda ov-
lapparna samt den förtäglade upprättade
handlingar. Förordningen om att
gjorde för förtäglade.

§ 9.

Sadägna Thure Svensson Högby ^{såteri} ~~egnar~~
som, Moholm hade under förordningens
komplettering, sådan föregående samman-
träde föklarat ^{att, han i} sig hade förarna sig med
sköndarna för att kunna ge på att
vissa arlaggs vid Salen uppgjöras och
fördjupas. Thure Svenssons ombud Arne
Thure som vid höll en id. tidigare yr-
kanden och förade sig med skönden i för-
tag. Förordningen (itsordades och senare an-
ven, del. 3.

§ 10

Nya ågarna till Sjungö, Rolf Palm föklara-
de sig instånds i förordningens årsberätt
och vidhöll Sveriges ytländer, del. 3.

§ 11.

Högstas sveriges ombud utlätande,
som hade lydelse del. del. 8.

§ 12

Alla mötliga och firade till förslaget
hörande rättingar och handlingar och
all sammankallade delägarna förval
och styrelsen utlägs godkännes. Deras
konsumtion lagstiftare, Moberg.

§ 13.

Om intet visserligen finns att till
billet uttåken förklarades förslaget
erklarat och sammankallat applåder.

Om alla tid och

Styrelsen
konsumtion.

Gustafsson.
biträddande kliftdygare.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 113 - 49
1946Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

E D. 113-114/49 1493
19 46 58

Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 6 september 1946 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en från torrlägningsnämnden i Skaraborgs län inkommen ansökning, vari nämnden dels anhållit, att följande förordnanden för lantbruksingenjören Sven Hallin att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen måtte överflyttas på jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, nämligen:

Nr 100-49/1944	Sveneby egendom,	Sveneby socken,
11-49/1945	Ryttaregården m.fl.	Skalunda och Gösslunda socknar,

dels ock föreslagit, att jordbrukskonsulenten Erik Almlöf måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen, avseende följande företag, nämligen:

Nr 39/1945	St. Dala m.fl.	Dala socken,
72/1945	Nygården m.fl.	S. Lundby socken,
114/1946	Skogsjordbruket Bromö	Torsö " ,
118/1946	Skogsäng	Acklinga " ,

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande hemställa, att förordnanden att handlägga samtliga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas jordbrukskonsulenten Erik Almlöf. Stockholm den 8 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Torrlägningsnämnden
i Skaraborgs län

Skara

Fol. 548 och 558



E D.

113-114/49

19 46



Till/

Länsstyrelsen,

Mariestad.

Efter förslag av lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, får torrlägningsnämnden härmed vördsamt föreslå, att följande förordnanden för ingenjör Hallin att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen överflyttas på jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, nämligen:

Nr 100-49/1944 ✓ Sveneby egendom, Sveneby socken

11-49/1945 ✓ Rytta-regården m.fl. i Skalunda o. Gösslunda s:nr

.//.

Vidare får nämnden med överlämnande av vederbörande ansökningar föreslå, att jordbrukskonsulenten E. Almlöf jämväl förordnas att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen, avseende följande företag, nämligen:

✓ St. Dala m.fl. gårdar i Dala socken	Dnr 39/1945
✓ Nygård m.fl. " " S.Lundby "	72/ "
✓ Skogsjordbruket Bromö huvudgård i Torsö socken	114/1946
✓ Arrendegården Skogsäng u. Kaflås egendom i Acklinga socken	118/ "

Skara den 3 september 1946.

På torrlägningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein
Elis Enderstein
ordf.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
häröver avgiväyttrande samt därmed jämte remisshandlingarna
hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 6 september 1946.

På tjänstens vägnar:
e.u.



E D.

100-49

1944

10.

E D.

113-49

B. 2. 1.

58

46

1493



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Swänsby egendom i Swänsby socken av Skaraborgs län.

Tunga andra
~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda. återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad

adress Swänsby egendom

pr Moholm

Telefon: Moholm 19

Moholm

den 29 sept.

1944

B. Bellinder

Företagningen kommer ej att beröra någon annans fastighet än den såhanda. Förel. plan finnes örens all berörd areal. Skuvudoolopp Åblan.

Skara d 29/9 1944

mitthund

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 30 sept. 1944.

B. Bellinder

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskapsrådet den 2/10 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Undertecknad.. förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser
 torrläggning av mark tillhörande Sånby..... m.fl. i
Sånby och Odensåker sock. ^{nae} och yrka.. ^{jag} ~~vi~~ på företags ut-
 sträckning, så att jämväl ^{min} ~~vår~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
 torrläggas och brukas.

Ljungö, Moholm..... den 5/9 1947.

Hvar Fredriksson

Åker av 12 mtl. Ljungö 1', 1/2 mtl. Ljungö 2',
1/8 mtl. Liggilorp nr 1⁶ (1/4 av 1²) och lögnubitar
Liggilorp 1⁶ allt i Sånby or.

Förstående förning sitsordas:
 sitsordas.

Richard Nilsson Gustaf Claesson.
 beträffande goda män.

Undertecknade förena sig med sökanden
till den syneförrättning, som avser tomtläggning
av mark tillhörande Svaneby m. fl. i Svaneby
och Odensåkers socknar och yrka vi på företagets
utsträckning, så att jämväl vår därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
tomtläggas och brukas.

Ljungås, Motala den 22/2 1952

Ture Lenn
qv/ A. Thureby

Karl Palm

Förslagna förning ritsoedus
Ett förslag.

Gustafsson Gustaf Claesson
Förslagna ritsoedus.

F ö r t e c k n i n g


över underrättelser angående sammanträde fredagen den 5 september
1947 kl. 11.00 fm. hos fröken Elsa Bellinder, Sväneby, Moholm,
denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen: Rickard Nilsson, Östergården Rölsa, Moholm.
Gustaf Claesson, Smedby, Moholm.

Sakägarna: Elsa Bellinder, Sväneby, Moholm.
Ivar Fredriksson, Ljungås, Moholm.
Nils Eriksson, Storslätt, Odensåker.

Skara den 14 augusti 1947.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde fredagen den 22 februari 1952,
klockan 10.00, hos Käll Palm, Ljungås, Sväneby, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gustav Claesson, Smedby, Moholm

Gunnar Svensson, Smedby, Moholm

Sakägarna:

Elsa Bellinder, Sväneby, Moholm


Käll Palm, Ljungås, Moholm

Thure Svensson, Hageby, Moholm

Hakon Laggberg, Storslätt, Odensåker

Skara den 4 februari 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Sväneby Säteri m.fl. i Sväneby och Odensåker socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Fröken Elsa Belinder, Sväneby Säteri, fredagen den
 5 september 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
 för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Sväneby socken:

Sväneby Säteri

Odensåker socken

Storslätt.

Skara den 13. aug. 1947

Erik Almlöf
 Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sväneby för-
 samling den 17/8 1947 betygas:

Jon. Samuelson

Raphaelse

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till Hushållningssällskapet återsänd.

Skara den 13 augusti 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Sväneby Säteri m.fl. i Sväneby och Odensåker socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Fröken Elsa Belinder, Sväneby Säteri, fredagen den
 5 sept^mber 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
 för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Sväneby socken:

Sväneby Säteri

Odensåker socken:

Storslätt

Skara den 13 aug. 1947

Erik Almlöf
 Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Odensåker
 församling den 12/8 1947 betygas:

R. Enar

v. p.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till Hushållningssällskapet återsänd.

Skara den 13 augusti 1947

Enligt uppdrag

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av vattenskadade
marker tillhörande Sväneby m.fl. fastigheter i Sväneby och Odensåker socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbrukare Käll Palm, Ljungås, Sväneby, fredagen den
22 februari 1952 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakkämare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talen.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Sväneby socken:Sväneby 1¹, 2¹Rådshuvud 1¹Knopphult eller Liden 1¹Rökeboden 1¹Karlstorp 1¹Solbecka 1¹Ljungås 1¹, 2¹Siggetorp 1², av 1⁶, 1⁹Hageby 1¹Odensåker socken.Storslätt 1¹

Skara den 30 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sväneby försam-
ling den 10/2 1952 betygas:

P. m. Johansson
.....
prok. adj.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits varder till mig återsänd. Skara den 30 jan. 1952.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjård
Märta Ellnefjård, Lantbruksnämnden, Skara.

Jure

19.

K U N G Ö R E L S E N

LANTBRUKSNÄMNDEN

SKARABORGS LÄN

- 7 FEB. 1952

Diarie Nr

ansökande syneförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av vattenskadade
marker tillhörande Sväneby m.fl. fastigheter i Sväneby och Odensåker socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ärenden kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Käll Palm, Ljungås, Sväneby, fredagen den 22 februari 1952 klockan 10.00 fm., då vederbörande skägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talen.

Av förrättningen torde följande fastigheter blive berörda:

Sväneby socken:

Sväneby 1¹, 2¹

Nädduvud 1¹

Knopphult eller Liden 1¹

Fökeboden 1¹

Karlstorp 1¹

Solbecks 1¹

Ljungås 1¹, 2¹

Siggetorp 1², av 1⁶, 1⁹

Hageby 1¹

Odensåker socken.

Storslätt 1¹

Skara den 30 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Binneberg vid
Odensåker för-

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Odensåker församling den 3/2 1952 betygas:

.....
kyrkoherde
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits varder till mig återsänd. Skara den 30 jan. 1952.

Enligt uppdrag:

Märta Ellnefjäd

Märta Ellnefjäd, Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sväneby Säteri m. fl. i Sväneby och Odensåkers socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdi-
ken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fröken Elsa Belinder, Sväneby Säteri, fredagen den 5 september 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Sväneby socken:

Sväneby Säteri.

Odensåkers socken:


Storslätt.

Skara den 13 augusti 1947.

ERIK ALMLÖF.

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län
den 15/8 1947 betygas:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Sväneby m. fl. fastigheter i Sväneby och Odensåkers socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Käll Palm, Ljungås, Sväneby, fredagen den 22 februari 1952 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Sammanträdet avser att vara slutsammanträde.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Sväneby socken: Sväneby 1¹, 2¹, Rådshuvud 1¹, Knopphult eller Liden 1¹, Rökebodan 1¹, Karlstorp 1¹, Solbacka 1¹, Ljungås 1¹, 2¹, Siggetorp 1², av 1⁶, 1⁹, Haggeby 1¹.

Odensåkers socken: Storslätt 1¹.

Skara den 30 januari 1952.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län
den 1/2 1952 betygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Fullmakt

för min son godsförvaltaren Wen August Bellinder,
 att vid lantmätteri sammankommanden och alla andra
 tillfällen, då dödsboets rätt kan vara i fråga,
 från dess talan och bevaka dess rätt.

Wienitz den 19 februari 1952.

För Edna Bellinders dödsbo.

Wen Bellinder

FULLMAKT

för *Per son Arne Plusebror* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Bräveby säteri m. fl. fastigheter*
 i *Loosby - Odensåkers* socken av *Borobors* län
 å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Egonis Molsen den *22 febr.* 19*52*
Per Plusebror

Bevittnas:

Erik Persson

Johan Wikström

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-B.</u>							
<u>Sväneby socken</u>							
<u>Rådshuvud 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	1	2.07		540	1800	1260	2608
"	2	1.48		540	1800	1260	1865
"	3	0.60		1080	1800	720	432
Alstringsbåtnad Summa	1-3	4.15					4905
Brukningsbåtnad Summa							246
<u>Samfälligheten A-B Summa kronor</u>							<u>5151</u>
<u>Samfälligheten C-I.</u>							
<u>Odensåker socken.</u>							
<u>Storslätt 1¹</u>							
Åker	4	1.18		800	1600	800	944
A-båtnad Summa	4	1.18					944
<u>Sväneby socken</u>							
<u>Rådshuvud 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	5	1.08		960	1600	640	691
"	6	2.05		1740	1800	60	123
"	7	0.41		1120	1600	480	197
"	8	0.22		1280	1600	320	70
"	9	0.17		1580	1600	20	3
A-båtnad Summa	5-9	3.93					1084
B-båtnad Summa							868
<u>Summa Kronor</u>							<u>1952</u>
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	10	1.35		900	1800	900	1215
"	11	1.90		1740	1800	60	114
"	12	0.50		1710	1800	90	45
"	13	1.01		1540	1600	60	61
"	14	0.50		990	1000	10	5
"	15	0.43		960	1000	40	17
Överföres	10-15	5.69					1457

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10-15	5.69					1457
Åker		16	1.70		950	1000	50	85
"		17	1.20		800	1000	200	240
"		18	3.05		500	1000	500	1525
A-båtnad Summa		10-18	11.64					3307
B-båtnad Summa								832
					Summa Kronor			4139
Samfälligheten C-I		Summa			kronor			7035
<u>Samfälligheten K-L.</u>								
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>								
<u>Elsa Bellinder</u>								
Åker		19	1.29		1400	2000	600	774
"		20	1.83		1400	2000	600	1098
"		21	1.70		1200	2000	800	1360
"		22	2.82		1200	2000	800	2256
"		23	1.23		1000	2000	1000	1230
A-båtnad Summa		19-23	8.87					6718
B-båtnad Summa								798
Samfälligheten K-L		Summa			kronor			7516
<u>Samfälligheten M-O.</u>								
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>								
<u>Elsa Bellinder</u>								
Åker		24	1.63		1000	2000	1000	1630
"		25	2.95		800	2000	1200	3540
"		26	1.36		1000	2000	1000	1360
"		27	2.28		600	2000	1400	3192
"		28	2.51		800	2000	1200	3012
A-båtnad Summa		24-28	10.73					12734
B-båtnad Summa								999
Samfälligheten M-O		Summa			kronor			13733
<u>Samfälligheten P-R.</u>								
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>								
<u>Elsa Bellinder</u>								
Åker		29	1.28		1000	2000	1000	1280
"		30	4.48		800	2000	1200	5376
A-båtnad Summa		29,30	5.76					6656
B-båtnad Summa								354
Samfälligheten P-R		Summa			kronor			7010

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten S-Z.</u>							
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	31	0.45		1000	2000	1000	450
"	32	1.22		900	2000	1100	1342
"	33	0.88		800	2000	1200	1056
"	34	1.45		1000	2000	1000	1450
"	35	2.82		800	2000	1200	3384
"	36	6.13		1200	2000	800	4904
"	37	3.50		1200	2000	800	2800
"	38	2.82		900	1500	600	1692
"	39	4.85		1000	2000	1000	4850
"	40	2.87		800	2000	1200	3444
A-båtnad Summa	31-40	26.99					25372
B-båtnad Summa							2917
				Summa kronor			28289
<u>Rådshuvud 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	41	1.01		800	2000	1200	1212
A-båtnad Summa	41	1.01					1212
Samfälligheten S-Z Summa kronor							29501
<u>Samfälligheten a-d.</u>							
<u>Rådshuvud 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	42	0.70		1620	1800	180	126
A-båtnad Summa	42	0.70					126
<u>Kroppshultet el. Liden 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	43	1.12		1740	1800	60	67
"	44	0.73		1620	1800	180	131
"	45	1.23		1620	1800	180	221
A-båtnad Summa	43-45	3.08					419
B-båtnad Summa							310
				Summa kronor			729

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u> <u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	46	1.04		1440	1800	360	374
"	47	2.74		1080	1800	720	1973
"	48	2.92		900	1800	900	2628
"	49	2.50		900	1800	900	2250
"	50	1.90		900	1800	900	1710
"	51	4.40		900	1800	900	3960
"	52	3.46		1080	1800	720	2491
"	53	1.90		990	1800	810	1539
"	54	1.43		900	1800	900	1287
"	55	0.49		720	1800	1080	529
A-båtnad Summa	46-55	22.78					18741
B-båtnad Summa							3367
				Summa Kronor			22108
Samfälligheten a-d Summa kronor							22963
<u>Samfälligheten e-i.</u> <u>Sväneby 1¹, 2¹</u> <u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	56	1.77		1080	1800	720	1274
"	57	4.08		900	1800	900	3672
"	58	4.95		1780	1800	20	99
A-båtnad Summa	56-58	10.80					5045
B-båtnad Summa							640
				Summa kronor			5685
<u>Solbacka 1¹</u> <u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	59	2.93		1780	1800	20	59
"	60	5.30		1620	1800	180	954
A-båtnad Summa	59,60	8.23					1013
B-båtnad Summa							480
				Summa kronor			1493
Samfälligheten e-i Summa kronor							7178

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten q-q¹.</u>							
<u>Solbacka 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	61	8.00		1000	1500	500	4000
"	62	4.95		1000	1500	500	2475
A-båtnad Summa	61,62	12.95					6475
B-båtnad Summa							789
<u>Samfälligheten q-q¹ Summa kronor</u>							7264
<u>Samfälligheten y-y^{III}.</u>							
<u>Solbacka 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	63	4.30		1000	1500	500	2150
"	64	3.55		1000	1500	500	1775
A-båtnad Summa	63,64	7.85					3925
B-båtnad Summa							846
<u>Samfälligheten y-y^{III} Summa kronor</u>							4771
<u>Samfälligheten s-s¹.</u>							
<u>Solbacka 1¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	65	2.64		1000	1500	500	1320
"	66	3.16		1000	1500	500	1580
A-båtnad Summa	65,66	5.80					2900
B-båtnad Summa							270
<u>Summa kronor</u>							3170
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	67	1.88		1000	1500	500	940
"	68	0.35		750	1500	750	263
A-båtnad Summa	67,68	2.23					1203
B-båtnad Summa							278
<u>Summa kronor</u>							1481
<u>Samfälligheten s-s¹ Summa kronor</u>							4651

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten k-k^{III}.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	69	1.76		1020	1700	680	1197
"	70	0.17		1020	1700	680	116
"	71	2.73		1020	1700	680	1856
A-båtnad Summa	69-71	4.66					3169
B-båtnad Summa							240
<u>Samfälligheten k-k^{III} Summa kronor</u>							3409
<u>Samfälligheten k-r.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	72	0.56		900	1500	600	336
"	73	1.07		720	1800	1080	1156
"	74	2.28		1260	1800	540	1231
"	75	3.40		720	1800	1080	3672
"	76	0.60		1200	1500	300	180
"	77	2.78		850	1700	850	2363
"	78	1.06		570	1700	1190	1261
"	79	2.91		720	1800	1080	3143
"	80	2.84		1620	1800	180	511
"	81	2.78		1260	1800	540	1501
"	82	2.17		1000	1800	800	1736
"	83	1.12		750	1500	750	840
"	84	0.47		1350	1500	150	71
A-båtnad Summa	72-84	24.04					18001
B-båtnad Summa							2357
				<u>Summa kronor</u>			20358
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>							
<u>Elsa Bellinder</u>							
Åker	85	2.63		640	1600	960	2525
"	86	1.05		1280	1600	320	336
"	87	1.63		1080	1800	720	1174
"	88	1.50		900	1800	900	1350
"	89	2.63		1740	1800	60	158
"	90	2.24		1260	1800	540	1210
Överföres	85-90	11.68					6753

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört	85-90	11.68					6753
Åker	91	2.51		1170	1800	630	1581
"	92	2.94		720	1800	1080	3175
"	93	1.12		900	1500	600	672
"	94	0.38		1120	1600	480	182
"	95	0.96		960	1600	640	614
A-båtnad Summa	85-95	19.59					12977
B-båtnad Summa							3517
				Summa kronor			16494
		Samfälligheten k-r Summa		kronor			36852
<u>Samfälligheten t-t^{III}.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	96	3.60		1050	1500	450	1620
"	97	2.47		1000	1500	500	1235
"	98	2.75		1000	1500	500	1375
A-båtnad Summa	96-98	8.82					4230
B-båtnad Summa							582
		Samfälligheten t-t ^{III}		Summa kronor			4812
<u>Samfälligheten u-u¹.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	99	3.00		1000	1500	500	1500
"	100	3.15		1000	1500	500	1575
A-båtnad Summa	99,100	6.15					3075
B-båtnad Summa							465
		Samfälligheten u-u ¹		Summa kronor			3540
<u>Samfälligheten v-v¹.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	101	1.17		1000	1500	500	585
"	102	1.11		1000	1500	500	555
A-båtnad Summa	101,102	2.28					1140
		Samfälligheten v-v ¹		Summa kronor			1140




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten x-x¹.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	103	2.20		1000	1500	500	1100
A-båtnad Summa	103	2.20					1100
B-båtnad Summa							100
				Summa kronor			1200
<u>Siggetorp av 1⁶</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	104	1.67		1000	1500	500	835
A-båtnad Summa	104	1.67					835
B-båtnad Summa							100
				Summa kronor			935
Samfälligheten x-x ¹ Summa kronor							2135
<u>Samfälligheten Am-An.</u>							
<u>Siggetorp 1²</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	105	3.72		1000	1500	500	1860
"	106	0.95		1050	1500	450	428
"	107	0.23		640	1600	960	221
A-båtnad Summa	105-107	4.90					2509
B-båtnad Summa							197
Samfälligheten Am-An Summa kronor							2706
<u>Samfälligheten Aa-Ac.</u>							
<u>Siggetorp 1²</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	108	2.73		1000	1600	600	1638
A-båtnad Summa	108	2.73					1638
B-båtnad Summa							736
				Summa kronor			2374
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	109	0.75		1000	1600	600	450
"	110	0.67		1280	1600	320	2214
A-båtnad Summa	109,110	1.42					664
B-båtnad Summa							35
				Summa kronor			699
Samfälligheten Aa-Ac Summa kronor							3073

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Ad-Ag.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	111	1.23		1120	1600	480	590
"	112	1.63		1120	1600	480	782
"	113	0.97		1120	1600	480	466
"	114	0.35		1280	1600	320	112
A-båtnad Summa	111-114	4.18					1950
B-båtnad Summa							1412
				Summa kronor			3362
<u>Hageby 1¹</u>							
<u>Thure Svensson</u>							
Åker	115	1.00		1120	1600	480	480
"	116	1.53		1120	1600	480	734
A-båtnad Summa	115,116	2.53					1214
B-båtnad Summa							1046
				Summa kronor			2260
Samfälligheten Ad-Ag Summa kronor							5622
<u>Samfälligheten Ad-As.</u>							
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	117	0.42		960	1600	640	269
A-båtnad Summa	117	0.42					269
<u>Hageby 1¹</u>							
<u>Thure Svensson</u>							
Åker	118	1.80		960	1600	640	1152
"	119	1.35		960	1600	640	864
A-båtnad Summa	118,119	3.15					2016
B-båtnad Summa							745
				Summa kronor			2761
Samfälligheten Ad-As Summa kronor							3030

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten At-Aä.</u>							
<u>Siggetorp 1²</u>							
<u>Käll Palm</u>							
Åker	120	1.41		1000	1800	800	1128
A-båtnad Summa	120	1.41					1128
<u>Hageby 1¹</u>							
<u>Thure Svensson</u>							
Åker	121	2.47		960	1600	640	1581
"	122	1.35		800	1600	800	1080
"	123	1.92		960	1600	640	1229
"	124	3.04		1040	1600	560	1702
"	125	0.85		1280	1600	320	272
"	126	3.80		800	1600	800	3040
A-båtnad Summa	121-126	13.43					8904
B-båtnad Summa							2800
				Summa kronor			11704
<u>Samfälligheten At-Aä</u>				Summa kronor			12832
<u>Sammandrag:</u>							
Samfälligheten A-B		4.15					5151
" C-I		16.75					7035
" K-L		8.87					7516
" M-O		10.73					13733
" P-R		5.76					7010
" S-Z		28.00					29501
" a-d		26.56					22963
" e-i		19.03					7178
" q-q ¹		12.95					7264
" y-y ^{III}		7.85					4771
" s-s ¹		8.03					4651
" k-k ^{III}		4.66					3409
" k-r		43.63					36852
" t-t ^{III}		8.82					4812
" u-u ¹		6.15					3540
" v-v ^I		2.28					1140
" x-x ¹		3.87					2135
" Am-An		4.90					2706
" Aa-Ac		4.15					3073
Överföres		227.14					174440

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	227.14					174440
Samfälligheten Ad-Ag		6.71					5622
" Ad-As		3.57					3030
" At-Aä		14.84					12832
		252.26					195924
		A + B-båtnad Summa kronor					195924
		Därav A-båtnad kronor					167598
		och B-båtnad kronor					28326
Svaneby den 22 februari 1952.							
I tjänsten:							
							
Erik Almlöf Förrättningsman.							
							
Gustav Claesson							
							
Gunnar Svensson							
Biträdande gode män.							

Brukningsbåtnad

Beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar"

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	Kronor pr meter	Kostnad kronor	Summa kronor
--------------------	------	------------	--------------------	-------------------	-----------------

Samf. A - BRådshuvud 1¹

Elsa Bellinder	46+19-48+65	246	1:-	246	246
----------------	-------------	-----	-----	-----	-----

Summa kronor	246
--------------	-----

Samf. C - IRådshuvud 1¹

Elsa Bellinder	63-65+38	238	2:-	476	
	233-234+12	112	3:50	392	868

Sväneby 1¹, 2¹

Elsa Bellinder	60-62+48	248	1:50	372	
	58+30-59+45	115	4:-	460	832

Summa kronor	1700
--------------	------

Samf. K - LSväneby 1¹, 2¹

Elsa Bellinder	0+33-4+14	370	1:50	555	
	4+94-6+56	162	1:50	243	798

Summa kronor	798
--------------	-----

Samf. M - OSväneby 1¹, 2¹

Elsa Bellinder	7+56-11+30	364	1:50	546	
	11+34-13	140	1:50	210	
	14+53-16+15	162	1:50	243	999

Summa kronor	999
--------------	-----

Samf. P - RSväneby 1¹, 2¹

Elsa Bellinder	17+20-19+72	236	1:50	354	354
----------------	-------------	-----	------	-----	-----

Summa kronor	354
--------------	-----

Samf. S - ZSväneby 1¹, 2¹

Elsa Bellinder	43-45+8	208	3:50	728	
	85-86+43	143	1:-	143	
	26+80-30+16	336	3:-	1008	
	32-33+5	110	1:-	110	
	34-35+45	145	1:-	145	
	36-40+3	400	1:50	600	
	41-42+22	122	1:50	183	2917

Summa kronor	2917
--------------	------

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	Kronor pr. meter	Kostnad kronor	summa kronor
<u>Samf. a - d</u>					
<u>Kropphult eller Liden 1¹</u>					
Elsa Bellinder	70+20-73+30	310	1:-	<u>310</u>	310
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>					
Elsa Bellinder	73+30-81+35	800	1:-	800	
	81+35-83+84	220	3:50	770	
	125-127+55	250	3:50	875	
	249-250+16	116	3:50	406	
	131+48-133+20	172	3:-	<u>516</u>	3367
<u>Summa kronor</u>					<u>3677</u>
<u>Samf. e - i</u>					
<u>Solbacka 1¹</u>					
Elsa Bellinder	90+20-95+8	480	1:-	480	480
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>					
Elsa Bellinder	96+30-98+40	220	1:-	220	
	140-141+20	120	3:50	<u>420</u>	640
<u>Summa kronor</u>					<u>1120</u>
<u>Samf. q - s</u>					
<u>Solbacka 1¹</u>					
Elsa Bellinder	290+20-292+70	250	1:-	250	
	292+70-294+24	154	3:50	<u>539</u>	789
<u>Summa kronor</u>					<u>789</u>
<u>Samf. y - y^{III}</u>					
<u>Solbacka 1¹</u>					
Elsa Bellinder	280-282+54	230	1:-	230	
	282+54-284+30	176	3:50	<u>616</u>	846
<u>Summa kronor</u>					<u>846</u>
<u>Samf. s - s¹</u>					
<u>Solbacka 1¹</u>					
Elsa Bellinder	143+20-145+97	270	1:-	<u>270</u>	270
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>					
Käll Palm	145+97-147	103	1:-	103	
	147-147+50	50	3:50	<u>175</u>	278
<u>Summa kronor</u>					<u>548</u>

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	Kronor pr meter	Kostnad kronor	Summa kronor
--------------------	------	------------	--------------------	-------------------	-----------------

Samf. k - k^{III}Ljungås 1¹, 2¹

Käll Palm	179-179+30	30	1:-	30	
	184+16-184+92	60	3:50	210	240

Summa kronor	240
--------------	-----

Samf. k - rLjungås 1¹, 2¹

Käll Palm	151+18-153+70	252	1:-	252	
	155+13-158+20	307	2:-	614	
	160-162+53	253	2:-	506	
	162+53-163+69	116	3:50	406	
	192-192+83	83	3:-	249	
	193-193+57	57	3:-	171	
	157-157+53	53	3:-	159	2357
Sväneby 1 ¹ , 2 ¹	111+52-115+20	368	3:-	1104	
	115+26-116+44	118	4:-	472	
	116+44-117+64	120	4:-	480	
Elsa Bellinder	117+71-119+22	150	1:50	225	
	235-237+31	226	1:50	339	
	238-238+70	70	4:-	280	
	121+94-123+62	168	1:50	252	
	129+6-129+68	62	1:-	62	
	242+94-243+95	101	3:-	303	3517

Summa kronor	5874
--------------	------

Samf. t - t^{III}Ljungås 1¹, 2¹

Käll Palm	305-306+32	132	3:50	462	
	306+32-307+52	120	1:-	120	582

Summa kronor	582
--------------	-----

Samf. u - u^ILjungås 1¹, 2¹

Käll Palm	320-323+26	310	1:50	465	465
-----------	------------	-----	------	-----	-----

Summa kronor	465
--------------	-----

Samf. x - x¹Ljungås 1¹, 2¹

Käll Palm	340-342+17	200	0:50	100	100
-----------	------------	-----	------	-----	-----

Siggetorp av 1⁶

Käll Palm	340-342+17	200	0:50	100	100
-----------	------------	-----	------	-----	-----

Summa kronor	200
--------------	-----

Samf. Am - AnSiggetorp 1²

Käll Palm	221-222+97	197	1:-	197	197
-----------	------------	-----	-----	-----	-----

Summa kronor	197
--------------	-----

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	Kronor pr meter	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samf. Aa- Ac</u>					
<u>Siggetorp 1²</u>	200-201+33	130	3:50	455	
Käll Palm	210+58-211+40	82	3:-	246	
	211+40-212+10	70	0:50	<u>350</u>	736
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>					
Käll Palm	211+40-212+10	70	0:50	<u>35</u>	<u>35</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>771</u>
<u>Samf. Ad - Ag</u>					
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>					
Käll Palm	263+43-266+60	312	3:50	1092	
	267+80-268+62	80	4:-	<u>320:-</u>	1412
<u>Hageby 1¹</u>					
Thure Svensson	807-809+23	223	3:50	780	
	820-820+76	76	3:50	<u>266</u>	<u>1046</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>2453</u>
<u>Samf. Ad - As</u>					
<u>Hageby 1¹</u>					
Thure Svensson	811+77-814+97	320	2:-	640	
	516-516+35	35	3:-	<u>105</u>	<u>745</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>745</u>
<u>Samf. At - Aä</u>					
<u>Hageby 1¹</u>	504+11-506+25	214	1:50	321	
Thure Svensson	506+25-507+75	150	3:50	525	
	508+89-509+11	22	3:-	66	
	513-513+81	81	3:-	243	
	517-517+45	45	1:50	68	
	800-801+9	109	3:-	327	
	510-510+99	99	3:50	246	
	514-515+10	110	4:-	440	
	511-512+41	141	4:-	<u>564</u>	<u>2800</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>2800</u>


Sammandrag

Samfälligheten A - B	246
-"- C - I	1700
-"- K - L	798
-"- M - O	999
-"- P - R	354
-"- S - Z	2917
-"- a - d	3677
-"- e - i	1120
-"- q - q ¹	789
-"- y - y ^{III}	846
-"- s - s ¹	548
-"- k - k ^{III}	240
-"- k - r	5874
-"- t - t ^{III}	582
-"- u - u ^I	465
-"- x - x ^I	200
-"- Am - An	197
-"- Aa - Ac	771
-"- Ad - Ag	2458
-"- Ad - As	745
-"- At - Aä	2800

<u>Brukningsbåtnad Summa kronor</u>	<u>28326</u>
-------------------------------------	--------------

Sväneby den 22 febr. 1952

I tjänsten



Erik Almlöf

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A-B</u>						
<u>Diket A-B</u>						
46-46+19	19	100 mm rör med frakt	m	19	1:25	24:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	19	2:20	42:-
46+19-48+65	246	75 mm rör med frakt	"	246	0:85	209:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	246	1:20	295:-
46		Rörledningsöga typ A	st	1	15:-	15:-
46+19,47+50,48+65		Brunn A,d=0,45 m	"	3	60:-	180:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				75:-
	265 m	<u>Samfälligheten A-B Summa kronor</u>				840:-
<u>Samfälligheten C-I</u>						
<u>Diket C-D-E-F-G-H-I</u>						
49-49+30	30	Grävning av lera	m ³	65	2:-	130:-
49+30-55+86	656	Borttagn.av buskar och justering				
		av botten och slänter	m	656	1:-	656:-
55+86-58+30	244	200 mm rör med frakt	"	244	3:-	732:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfyllning	"	244	1:80	439:-
-"-		Justering av botten och slänter				
		för flödesdike	"	244	0:50	122:-
58+30-59+45	115	225 mm rör med frakt	"	115	3:50	402:-
-"-		grävn,lägg.n.o.återfylln.	"	115	1:60	184:-
55+86		Rörlutlopp typ A	st	1	60:-	60:-
58+30		Brunn typ E,d=0,45 m	"	1	50:-	50:-
59+45		" " A,d=0,45 m	"	1	60:-	60:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				285:-
	1045 m	<u>Summa kronor</u>				3120:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket D-D¹</u>						
63-65+56	256	100 mm rör med frakt	m	256	1:25	320:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	256	1:30	333:-
63		Rörledningsöga typ A	st	1	15:-	15:-
64+20,65+56		Brunn A,D=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsled.oförutsett m.m.				82:-
	256 m				Summa kronor	870:-
<u>Diket E-E¹</u>						
233-234+12	112	125 mm rör med frakt	m	112	1:65	185:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	112	1:50	168:-
234+12-234+62	50	75 mm rör med frakt	"	50	0:85	42:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	50	1:50	75:-
233		Rörledningsöga typ A	st	1	15:-	15:-
234+12,234+62		Brunn A,d=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				65:-
	162 m				Summa kronor	670:-
<u>Diket F-F¹</u>						
60-60+85	85	125 mm rör med frakt	m	85	1:65	140:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	85	1:50	127:-
60+85-62+48	163	100 mm rör med frakt	"	163	1:25	204:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	163	1:40	228:-
60		Rörledningsöga typ A	st	1	15:-	15:-
60+85,62+48		Brunn A,D=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				86:-
	248 m				Summa kronor	920

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfälligheten C-I</u>						
	1045	Diket C-D-E-F-G-H-I				3120:-
	256	" D-D ¹				870:-
	162	" E-E ¹				670:-
	248	" F-F ¹				920:-
	1711 m	<u>Samfälligheten C-I Summa kronor</u>				<u>5580:-</u>
<u>Samfälligheten K-L</u>						
<u>Diket K-L</u>						
0-2+90	290	200 mm rör med frakt	m	290	2:-	580:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	290	1:60	464:-
2+90-5+96	306	150 mm rör med frakt	"	306	1:60	490:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	306	1:30	398:-
5+96-6+56	60	125 mm rör med frakt	"	60	1:15	69:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	60	1:20	72:-
0		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
1+15,2+22,2+90, 4+94,5+96,6+56		Brunn A,D=0,45 m	"	6	50:-	300:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				242:-
	656 m	<u>Samfälligheten K-L Summa kronor</u>				<u>2640:-</u>
<u>Samfälligheten M-O</u>						
<u>Diket M-N-O</u>						
7-9+58	258	200 mm rör med frakt	m	258	2:-	516:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	258	1:60	413:-
9+58-10+78	120	150 mm rör med frakt	"	120	1:60	192:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	120	1:50	180:-
10+78-11+78	100	125 mm rör med frakt	"	100	1:15	115:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	100	1:50	150:-
		Transport				1566:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	478	Transport			1566:-	
11+78-13	122	100 mm rör med frakt	m 122	1:-	122:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 122	1:30	159:-	
7		Rörledningsöga typ B	st 1	25:-	25:-	
7+56,8+72,9+58, 10+78,11+30, 11+78,13,		Brunn A,d=0,45 m	" 7	50:-	350:-	
11+34		Grusfilter	" 1	10:-	10:-	2232:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				228:-
	600 m			Summa	kronor	2460:-
		<u>Diket N-N¹</u>				
14-16+15	215	100 mm rör med frakt	m 215	1:-	215:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 215	1:20	258:-	
14+49,14+53		Stensil	st 2	10:-	20:-	
15+20,16+15		Brunn A,d=0,45 m	" 2	50:-	100:-	593:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				67:-
	215 m			Summa	kronor	660:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten M-O</u>				
	600	Diket M-N-O				2460:-
	215	" N-N ¹				660:-
	815	<u>Samfälligheten M-O</u>			Summa kronor	3120:-
		<u>Samfälligheten P-R</u>				
		<u>Diket P-R</u>				
17-17+20	20	200 mm rör med frakt	m 20	2:-	40:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 20	2:-	40:-	
17+20-17+85	65	125 mm rör med frakt	" 65	1:15	75:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 65	1:50	97:-	
17+85-19+72	187	100 mm rör med frakt	" 187	1:-	187:-	
	272 m	Transport			439:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	272	Transport			439:-	
17+85-19+72		Grävn.lägg.n.o.återfylln. m	187	1:20	224:-	
17		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
17+20,19+72		Brunn A,d=0,45 m	2	50:-	100:-	
17+85		Grusfilter	1	10:-	10:-	798:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				82:-
	272	<u>Samfälligheten P-R</u> Summa kronor				880:-
		<u>Samfälligheten S-Z</u>				.
		<u>Diket S-T-U-V-X-Y-Z</u>				
20-20+20	20	375 mm rör med frakt m	20	5:20	104:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	20	3:50	70:-	
20+20-22+10	190	200 mm rör med frakt	190	2:-	380:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfyllning	190	1:60	304:-	
22+10-26+80	470	150 mm rör med frakt	470	1:60	752:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	470	1:40	658:-	
20+20-26+80		Justering av bt och slänter för flödesdike	660	1:-	660:-	
26+80-29+20	240	200 mm rör med frakt	240	2:-	480:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	240	1:60	384:-	
29+20-30+16	96	150 mm rör med frakt	96	1:60	154:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	96	1:40	134:-	
30+16-31+84	168	100 mm rör med frakt	168	1:-	168:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	168	1:40	235:-	
20		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
20+20		Brunn E,d=0,8 m	1	70:-	70:-	
22+10,23+30,25+13		" Da,d=0,45 m	3	35:-	105:-	
26+80		" F,d=0,45 m	1	35:-	35:-	
27+65,28+33,29+20, 30+16,31+84		" A,d=0,45 m	5	50:-	250:-	
	1184 m	Transport			4968	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1184	Transport			4968:-	
23+26-23+30		375 mm rörtrumma, l=4.0 m	st	1	100:-	5068:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				512:-
	1184 m				Summa kronor	5580:-
		<u>Diket T-T^I</u>				
66-66+86	86	150 mm rör med frakt	m	86	1:60	138:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	86	1:60	138:-
66+86-67+56	70	125 mm rör med frakt	"	70	1:15	80:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	70	1:40	98:-
67+56-68+4	48	75 mm rör med frakt	"	48	0:65	31:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	48	1:20	58:-
66+86, 67+56, 68+4		Brunn A, d=0,45 m	st	3	50:-	693:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				77:-
	204				Summa kronor	770:-
		<u>Diket U-U^I-U^{II}</u>				
43-44+20	120	150 mm rör med frakt	m	120	1:60	192:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	120	1:60	192:-
44+20-44+85	65	125 mm rör med frakt	"	65	1:15	75:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	65	1:30	84:-
44+85-45+8	23	100 mm rör med frakt	"	23	1:-	23:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	23	1:20	28:-
44+20, 45+8		Brunn A, d=0,45 m	st.	2	50:-	694
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				76
	208 m				Summa kronor	770
		<u>Diket U^I-U^{III}</u>				
85-86+43	143	100 mm rör med frakt	m	143	1:-	143:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	143	1:20	172:-
86+43		Brunn A, d=0,45 m	st	1	50:-	365:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				35:-
	143				Summa kronor	400:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket V-V^I-V^{II}</u>						
36-38+78	278	150 mm rör med frakt	m 278	1:60	445:-	112 3 336 50 386 34 420
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 278	1:40	389:-	
38+78-40+3	125	100 mm rör med frakt	" 125	1:-	125:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 125	1:20	150:-	
37+12,37+86, 38+78,40+3		Brunn A,d=0,45 m	st 4	50:-	200:-	1309:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				131:-
	403 m				Summa kronor	1440:-
<u>Diket V^I-V^{III}</u>						
41-42+22	122	100 mm rör med frakt	m 122	1:-	122:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 122	1:10	134:-	
42+22		Brunn A,d=0,45 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				
	122 m				Summa kronor	340:-
<u>Diket X-X^I</u>						
34-35+45	145	75 mm rör med frakt	m 145	0:65	94:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 145	1:10	159:-	
35+45		Brunn A,d=0,45 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				
	145 m				Summa kronor	340:-
<u>Diket Y-Y^I</u>						
32-33+5	105	100 mm rör med frakt	m 105	1:-	105:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 105	1:20	126:-	
33+5		Brunn A,d=0,45 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				
	105 m				Summa kronor	310:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten S-Z</u>						
1184		Diket S-T-U-V-X-Y-Z				5580:-
204		" T-T ^I				770:-
208		" U-U ^I -U ^{II}				770:-
143		" U ^I -U ^{III}				400:-
403		" V-V ^I -V ^{II}			410	1440:-
122		" V ^I -V ^{III}			340	340:-
145		" X-X ^I			760	340:-
105		" Y-Y ^I				310:-
2514		<u>Samfälligheten S-Z</u>		summa	kronor	9950:-
<u>Samfälligheten a-d</u>						
<u>Diket a-b-c-ca-d</u>						
70-76+40	640	300 mm rör med frakt	m	640	5:65	3616:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	640	1:70	1088:-
76+40-79+38	298	225 mm rör med frakt	"	298	3:50	1043:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	298	2:10	626:-
79+38-80+20	82	200 mm rör med frakt	"	82	3:-	246:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	82	1:90	156:-
80+20-81+33	113	150 mm rör med frakt	"	113	2:40	274:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	113	1:60	181:-
81+33-83+30	197	125 mm rör med frakt	"	197	1:65	325:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	197	1:60	315:-
83+30-83+84	54	75 mm rör med frakt	"	54	0:85	46:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	54	1:50	81:-
70		Rörledningsöga B	st.	1	25:-	25:-
70+20, 72+14, 74+8, 76+40		Brunn A, d=0,8 m	"	4	140:-	560:-
1384		Transport				8579:-

760
919012191-
300
45
1564
186
1720

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1384	Transport			8579:-	
78+47,79+38		Brunn A,d=0,525 m	st	2	75:-	150:-
80+20,81+33,82+52, 83+30,83+84		" A,d=0,45 m	"	5	60:-	300:-
82+47		Stensil	"	1	15:-	15:-
74+1-8,76+33-40, 78+70-74,80+79-83, 82+47-52		Genomgrävning av väg	"	5	15:-	75:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				9119:-
	1384 m				Summa kronor	10030
		<u>Diket b-b^I</u>				
130-133+20	320	125 mm rör med frakt	m	320	1:65	528:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	320	1:60	512:-
131+40		Stensil	st.	1	15:-	15:-
133+48,132+30, 133+20		Brunn A,d=0,45 m	"	3	60:-	180:-
131+40-48		Genomgrävning av väg	"	1	15:-	15:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				1250
	320 m				Summa kronor	1380:-
		<u>Diket c-c^{III}</u>				
249-250+116	116	100 mm rör med frakt	m	116	1:25	145:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	116	1:20	139:-
250+16		Brunn A,d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				344:-
	116 m				Summa kronor	380:-
		<u>Diket c^a-c^I</u>				
135-136+28	128	150 mm rör med frakt	m	128	2:40	307:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	128	1:90	243:-
136+28-137+15	87	75 mm rör med frakt	"	87	0:85	74:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	87	1:40	122:-
136+28,137+15		Brunn A,d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				866:-
	215 m				Summa kronor	950:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket c^a-c^{II}</u>				
125-126+18	118	125 mm rör med frakt	m	118	1:65	195:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	118	1:40	165:-
126+18-+50	32	100 mm rör med frakt	"	32	1:25	40:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	32	1:20	38:-
126+50-127+55	105	75 mm rör med frakt	"	105	0:85	89:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	105	1:10	115:-
126+18		Stensil	st	1	15:-	15:-
126+26,127+55		Brunn A,d=0,45 m	"	2	60:-	120:-
126+18-26		Genomgrävning av väg	"	1	15:-	15:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				792:-
	255 m				Summa kronor	870:-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten a-d</u>				
	1384	Diket a-b-c-c ^a -d			1720	10030:-
	320	" b-b ^I				1380:-
	116	" c-c ^{III}				380:-
	215	" c ^a -c ^I				950:-
	255	" c ^a -c ^{II}			5300	870:-
	2290				Summa kronor	13610:-
		<u>Samfälligheten e-i</u>				5800
		<u>Diket e-f-g-h</u>				6310
90-93+14	314	250 mm rör med frakt	m	314	3:85	1209:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	314	1:50	471:-
93+14-95+8	194	225 mm rör med frakt	"	194	3:50	679:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	194	1:40	272:-
95+8-96+30	122	200 mm rör med frakt	"	122	3:-	366:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	122	1:90	232:-
	630	Transport				3229

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	630	Transport			3229:-	
96+30-98+40	210	150 mm rör med frakt	m 210	2:40	504:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 210	1:60	336:-	
90		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
90+20,93+14		Brunn A,d=0,60 m	" 2	90:-	180:-	
95+8		" A,d=0,525 "	" 1	75:-	75:-	
96+30,97+33,98+40		" A,d=0,45 "	" 3	60:-	180:-	
93+9-14,95-+8		Genomgrävning av väg	st 2	15:-	30:-	4559:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				561:-
	840 m				Summa kronor	5120:-
		<u>Diket f-f^I</u>				
231-232+20	120	100 mm rör med frakt	m 120	1:25	150:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 120	1:20	144:-	
232+20		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	354:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				36:-
	120 m				Summa kronor	390:-
		<u>Diket h-i</u>				
140-141+20	120	100 mm rör med frakt	m 120	1:25	150:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 120	1:30	156:-	
141+20		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	366:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				44:-
	120 m				Summa kronor	410:-
		<u>Sammandrag:</u>				
		<u>Samfälligheten e-i</u>				
	840	Diket e-f-g-h				5120:-
	120	" f-f ^I				390:-
	120	" h-i				410:-
	1080	<u>Samfälligheten e-i</u>			Summa kronor	5920:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet k-r</u>						
<u>Diket k-l-m-n-o-p-r</u>						
104+14-109	486	Grävning av lera	m ³ 350	2:-	700:-	952
109-111+52	252	justering av bt och slänter	m 252	1:-	252:-	
111+52-116+44	492	300 mm rör med frakt	" 492	5:65	2780:-	
-"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 492	2:20	1082:-	
116+44-117+71	127	250 mm rör med frakt	" 127	3:85	489:-	725
-"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 127	2:20	279:-	
117+71-119+22	151	200 mm rör med frakt	" 151	3:-	453:-	
-"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 151	1:80	272:-	
111+52		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	120 15 1812 128 1990
112+67,114, 115+26,116+44		Brunn A,d=0,8 m	" 4	140:-	560:-	
117+71		" A,d=0,6 m	" 1	90:-	90:-	
118+40,119+22		" A,d=0,45 m	" 2	60:-	120:-	
117+64		Stensil	" 1	10:-	10:-	7172:-
113-+4,115+20-26, 117+64-71, 119+18-22		Genomgrävning av väg	" 4	15:-	60:-	
		Arbetsledning, oförusett m.m.				
	1508 m				Summa kronor	7890:-
<u>Diket 1-I-II-III-IV-V-VI</u>						
150+50-153+70	320	250 mm rör med frakt	m 320	3:85	1232:-	1920 5900
-"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 320	2:20	704:-	
153+70-155+13	143	200 mm rör med frakt	" 143	3:-	429:-	
-"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 143	2:20	315:-	
	463	Transport			2680:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	463	Transport			2680:-	
155+13-156	87	300 mm rör med frakt	m 87	5:65	492:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfyllning	" 87	2:50	217:-	
156-158+20	220	250 mm rör med frakt	" 220	3:85	847:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 220	2:30	506:-	
158+20-27	7	300 mm rör med frakt	" 7	5:65	40:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 7	6:-	42:-	
150+50		Rörledningsöga typ B	st 1	25:-	25:-	
151+18,152+15, 153,157,158+20		Brunn A,d=0,6 m	" 5	90:-	450:-	
153+70		" F,d=0,6 m	" 1	75:-	75:-	
155+13		" F,d=0,8 "	" 1	120:-	120:-	
156,158+27		" A,d=0,8 m	" 2	140:-	280:-	5774:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				576:-
	777 m				Summa kronor	6350:-
		<u>Diket I^I-XIII</u>				
190-191+4	104	125 mm rör med frakt	m 104	1:65	172:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 104	1:70	177:-	
191+4		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	409:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				41:-
	104 m				Summa kronor	450:-
		<u>Diket I^{II}-X^X-XI</u>				
160-161+18	118	225 mm rör med frakt	m 118	3:50	413:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 118	2:40	283:-	
116+18-162+53	135	200 mm rör med frakt	" 135	3:-	405:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 135	1:80	243:-	
162+53-163+69	116	100 mm rör med frakt	" 116	1:25	145:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 116	1:20	139:-	
161+18		Brunn A,d=0,525 m	st 1	75:-	75:-	
162+53,163+69		" A,d=0,45 m	" 2	60:-	120:-	1823:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				187:-
	369 m				Summa kronor	2010:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 1^X-1^{XII}</u>				
170-171+80	180	100 mm rör med frakt	m 180	1:25	225:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 180	1:50	270:-	
171+80		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	555:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				55:-
	180 m				<u>Summa kronor</u>	<u>610:-</u>
		<u>Diket 1^{IV}-1^{VIII}</u>				
192-192+83	83	75 mm rör med frakt	m 83	0:85	71:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 83	1:30	108:-	
192+83		Brunn A,d=0,45 m	st. 1	60:-	60:-	239:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				21:-
	83 m				<u>Summa kronor</u>	<u>260:-</u>
		<u>Diket 1^{IV}-1^{IX}</u>				
193-193+57	57	100 mm rör med frakt	m 57	1:25	71:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 57	1:50	85:-	
193+57		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	216:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				24:-
	57 m				<u>Summa kronor</u>	<u>240:-</u>
		<u>Diket 1^V-1^{VII}</u>				
194-194+53	53	75 mm rör med frakt	m 53	0:85	45:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 53	1:20	64:-	
194+53		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	169:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				21:-
	53 m				<u>Summa kronor</u>	<u>190:-</u>
		<u>Diket n-na-1^{II}-1^{III}</u>				
205-209+44	444	Grävn.av lera	m ³ 300	2:-		600:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				60:-
	444				<u>Summa kronor</u>	<u>660:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket n-nc</u>						
242-242+94	94	125 mm rör med frakt	m	94	1:65	155:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	94	1:50	141:-
242+94-243+95	101	100 mm rör med frakt	"	101	1:25	126:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	101	1:40	141:-
243+95-244+35	40	75 mm rör med frakt	"	40	0:85	34:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	40	1:20	48:-
242		Rörledningsöga A	st.	1	15:-	15:-
243+95,244+35		Brunn A,d=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				780:-
	235 m				Summa kronor	860:-
<u>Diket na-nb</u>						
239-241+97	297	Grävning av lera	m ³	150	2:-	300:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				30:-
	297 m				Summa kronor	330:-
<u>Diket o-o^I-o^{II}</u>						
235-235+50	50	125 mm rör med frakt	m	50	1:65	82:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	50	1:50	75:-
235+50-237+31	181	100 mm rör med frakt	"	181	1:25	226:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	181	1:40	253:-
236+36,237+31		Brunn A,d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
236+22		Stensil	"	1	15:-	15:-
236+22-36		Genomgrävning av väg	"	1	20:-	20:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				791:-
	231 m				Summa kronor	870:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket o^I-o^{III}</u>						
238-238+70	70	75 mm rör med frakt	m	70	0:85	59:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	70	1:30	91:-
238+70		Brunn A,d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				20:-
	70 m				Summa kronor	230:-
<u>Diket p-p^I-p^{II}-p^{III}</u>						
120-123+6	306	150 mm rör med frakt	m	306	2:40	734:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	306	1:70	520:-
123+6-123+62	56	75 mm rör med frakt	"	56	0:85	48:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återf.	"	56	1:30	73:-
121+16,121+94, 123+6,123+62		Brunn A,d=0,45 m	st.	4	60:-	240:-
121+16-121+20		Genomgrävn. av väg	"	1	15:-	15:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				170:-
	362 m				Summa kronor	1800:-
<u>Diket p-p^V</u>						
128-128+95	95	125 mm rör med frakt	m	95	1:65	157:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	95	2:-	190:-
128+95-129+68	73	100 mm rör med frakt	"	73	1:25	91:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	73	1:40	102:-
128+95,129+68		Brunn A,d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				70:-
	168 m				Summa kronor	730:-
<u>Diket p¹-p^{IV}</u>						
270-270+12	12	150 mm rör med frakt	m	12	2:40	29:-
-"-		grävn.lägg.n.o.oförutsett återfylln	"	12	3:-	36:-
270+12		Brunn A,d=0,45 m	st.	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				125
	12					15:-
					Summa kronor	140:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten k-r.</u>						
1508		Diket k-l-m-n-o-p-r				7890:-
777		" 1-1 ^I -1 ^{II} -1 ^{III} -1 ^{IV} -1 ^V -1 ^{VI}				6350:-
104		" 1 ^I -1 ^{XIII}				450:-
369		" 1 ^{II} -1 ^X -1 ^{XI}				2010:-
180		" 1 ^X -1 ^{XII}				610:-
83		" 1 ^{IV} -1 ^{VIII}				260:-
57		" 1 ^{IV} -1 ^{IX}				240:-
53		" 1 ^V -1 ^{VII}				190:-
144		" n-na-1 ^{II} -1 ^{III}				660:-
235		" n-ne				860:-
297		" na-nb				330:-
231		" o-o ^I -o ^{II}				870:-
70		" o ^I -o ^{III}				230:-
362		" p-p ^I -p ^{II} -p ^{III}				1800:-
168		" p-p ^V				730:-
12		" p ^I -p ^{IV}				140:-
4650 m					Samfälligheten k-r summa kronor	23620:-
<u>Samfälligheten k-k^{III}</u>						
<u>Diket k-k^I-k^{II}</u>						
178-179	100	200 mm rör med frakt	m	100	3:-	300:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	100	2:10	210:-
179-179+30	30	150 mm rör med frakt	"	30	2:40	72:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	30	1:50	45:-
179+30-181+87	257	100 mm rör med frakt	"	257	1:25	321:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	257	1:60	411:-
179,181+10,181+16, 181+87		Brunn A,d=0,45 m	st	4	60:-	240:-
387		Transport				1599:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	387	Transport			1599:-	
181+10-16		Genomgrävning av väg	st. 1	15:-	15:-	1614:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				166:-
	387 m				Summa kronor	1780:-
		<u>Diket k^I-k^{II}</u>				
183-184+92	192	100 mm rör med frakt	m 192	1:25	240:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 192	1:30	250:-	
184+16,184+92		Brunn A,d=0,45 m	st 2	60:-	120:-	
184+10-16		Genomgrävning av väg	" 1	15:-	15:-	625:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				65:-
	192 m				Summa kronor	690:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten k-k^{III}</u>				
	387	Diket k-k ^I -k ^{II}				1780:-
	192	" k ^I -k ^{III}				690:-
	579 m				Samfälligheten k-k ^{III} , summa kronor	2470:-
		<u>Samfälligheten q-q^I</u>				
		<u>Diket q-q^I</u>				
290-290+64	64	200 mm rör med frakt	m 64	3:-	192:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 64	2:40	154:-	
290+64-292+70	206	150 mm rör med frakt	" 206	2:40	494:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 206	1:70	350:-	
292+70-294+24	154	125 mm rör med frakt	" 154	1:65	254:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 154	1:50	231:-	
290		Rörledningsöga B	st. 1	25:-	25:-	
290+64,292+70, 294+24		Brunn A,d=0,45 m	" 3	60:-	180:-	1880:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				190:-
	424 m				Samfälligheten q-q ^I , summa kronor	2070:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten y-y^{III}</u>				
		<u>Diket y-y^{I II}</u>				
280-280+76	76	125 mm rör med frakt	m	76	1:65	125:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	76	1:70	129:-
280+76-282+54	178	100 mm rör med frakt	"	178	1:25	222:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	178	1:60	285:-
282+54-283+40	86	125 mm rör med frakt	"	86	1:65	142:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	86	1:50	129:-
283+40-284+30	90	100 mm rör med frakt	"	90	1:25	112:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	90	1:40	126:-
280		Rörledningsöga A	st	1	15:-	15:-
280+76, 283+40, 284+30		Brunn A, d=0,45 m	"	3	60:-	180:-
282+54		" F, d=0,45 m	"	1	50:-	50:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				155:-
	430 m				Summa kronor	1670:-
		<u>Diket y-y^{I III}</u>				
285-287	200	100 mm rör med frakt	m	200	1:25	250:-
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	200	1:60	320:-
287		Brunn A, d=0,45 m	st.	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				70:-
	200m				Summa kronor	700:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten y-y^{III}</u>				
	430	Diket y-y ^{I II}				1670:-
	200	" y-y ^{I III}				700:-
	630 m				Summa kronor	2370:-
		<u>Samfälligheten y-y^{III}</u> , summa kronor				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten s-s^I</u>						
<u>Diket s-s^I</u>						
143-143+80	80	225 mm rör med frakt	m	80	3:50	280:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	80	2:50	200:-
143+80-144+70	90	150 mm rör med frakt	"	90	2:40	216:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	90	1:70	153:-
144+70-146+90	220	125 mm rör med frakt	"	220	1:65	363:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	220	1:50	330:-
146+90-147+50	60	100 mm rör med frakt	"	60	1:25	75:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	60	1:60	96:-
147+50-148+23	73	75 mm rör med frakt	"	73	0:85	62:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	73	1:30	95:-
143		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
143+20,143+80		Brunn A,d=0,525 m	"	2	75:-	150:-
144+70,145+97, 146+90,147+50, 148+23		Brunn A,d=0,45 m	"	5	60:-	300:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				235:-
	523 m	<u>Samfälligheten s-s^I</u>	summa	kronor		2580:-
<u>Samfälligheten t-t^{III}</u>						
<u>Diket t-t^I-t^{II}</u>						
300-302	200	200 mm rör med frakt	m	200	3:-	600:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	200	2:20	440:-
302-302+95	95	150 mm rör med frakt	"	95	2:40	228:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	95	1:90	180:-
302+95-304+26	131	100 mm rör med frakt	"	131	1:25	164:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	131	1:50	196:-
300		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
300+42, 302, 302+95, 304+26		Brunn A,d=0,45 m	"	4	60:-	240:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				207:-
	426 m			Summa	kronor	2280:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	En-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket t^I-t^{III}</u>				
305-305+73	73	125 mm rör med frakt	m 73	1:65	120:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 73	1:60	117:-	
305+73-307+57	184	100 mm rör med frakt	" 184	1:25	230:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 184	1:50	276:-	
305+73, 306+32, 307+57		Brunn A, d=0,45 m	st 3	60:-	180:-	923:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				97:-
	257 m				<u>Summa kronor</u>	<u>1020:-</u>
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten t-t^{III}</u>				
	426	Diket t-t ^I -t ^{II}				2280:-
	257	" t ^I -t ^{III}				1020:-
	683 m	<u>Samfälligheten t-t^{III}</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>3300:-</u>
		<u>Samfälligheten u-u^I</u>				
		<u>Diket u-u^I</u>				
320-320+38	38	200 mm rör med frakt	m 38	3:-	114:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 38	1:80	68:-	
320+38-321+80	142	150 mm rör med frakt	" 142	2:40	341:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 142	1:60	227:-	
321+80-323+26	146	100 mm rör med frakt	" 146	1:25	182:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 146	1:40	204:-	
320		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
320+38, 321+80, 323+26		Brunn A, d=0,45 m	" 3	60:-	180:-	1341:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				139:-
	326 m	<u>Samfälligheten u-u^I</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>1480:-</u>
		<u>Samfälligheten v-v^I</u>				
		<u>Diket v-v^I</u>				
330-331+22	122	125 mm rör med frakt	m 122	1:65	201:-	
	122 m	Transport			201:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	122	Transport			201:-	
330-331+22		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	m 122	1:70	207:-	
331+22-332+34	112	100 mm rör med frakt	" 112	1:25	140:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 112	1:60	179:-	
332+34-332+80	46	75 mm rör med frakt	" 46	0:85	39:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 46	1:50	69:-	
330		Rörledningsöga A	st 1	15:-	15:-	
330+40, 331+22, 332+80		Brunn A, d=0,45 m	" 3	60:-	180:-	1030:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				100:-
	280 m	Samfälligheten v-v ^I		Summa kronor		1130:-
		<u>Samfälligheten x-x^I</u>				
		<u>Diket x-x^I</u>				
340-340+75	75	150 mm rör med frakt	m 75	2:40	180:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 75	1:60	120:-	
340+75-342+17	142	75 mm rör med frakt	" 142	0:85	121:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 142	1:20	170:-	
340		Rörledningsöga A	st 1	15:-	15:-	
340+75, 342+17		Brunn A, d=0,45 m	" 2	60:-	120:-	726:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				74:-
	217 m	Samfälligheten x-x ^I		Summa kronor		800:-
		<u>Samfälligheten Am-An</u>				
		<u>Diket Am-An</u>				
221-221+84	84	200 mm rör med frakt	m 84	3:-	252:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 84	1:80	151:-	
221+84-222+97	113	150 mm rör med frakt	" 113	2:40	271:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 113	1:50	169:-	
222+97-224+24	127	75 mm rör med frakt	" 127	0:85	108:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 127	1:40	178:-	
	324	Transport			1129:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	324	Transport			1129:-	
221		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
221+84,222+48, 222+97,224+24		Brunn A,d=0,45 m "	4	60:-	240:-	
224+20-24		Genomgrävning av väg "	1	15:-	15:-	1409:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				141:-
	324 m	<u>Samfälligheten Am-An</u>		Summa kronor		1550:-
		<u>Samfälligheten Aa-Ac</u>				
		<u>Diket Aa-Ab-Ac</u>				
200-201+33	133	200 mm rör med frakt m	133	3:-	399:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	133	1:70	226:-	
201+33-202+72	139	75 mm rör med frakt "	139	0:85	118:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	139	1:30	181:-	
200		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
201+33		Brunn A,d=0,45 m "	1	60:-	60:-	
202+72		" C,d=0,45 m "	1	40:-	40:-	1049:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				121:-
	272 m			Summa kronor		1170:-
		<u>Diket Ab-Ab^I</u>				
210-212+10	210	125 mm rör med frakt m	210	1:65	346:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	210	1:50	315:-	
212+10		Brunn A,d=0,45 m st	1	60:-	60:-	721:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m.				79:-
	210 m			Summa kronor		800:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet Aa-Ac</u>				
	272	Diket Aa-Ab-Ac				1170:-
	210	" Ab-Ab ^I				800:-
	482 m	<u>Samfälligheten Aa-Ac</u>		Summa kronor		1970:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten Ad-Ag</u>						
<u>Diket Ad-Ad^I-Ae-Ae^I-Af</u>						
261+6-263+43	237	Grävning av lera	m	237	2:-	474:-
263+43-264+13	70	225 mm rör med frakt	"	70	3:50	245:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	70	2:10	147:-
264+13-266+60	247	200 mm rör med frakt	"	247	3:-	741:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	247	1:90	469:-
266+60-268+62	202	125 mm rör med frakt	"	202	1:65	333:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	202	1:60	323:-
263+43		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
264+13,265+35, 266+60,268+62		Brunn A,d=0,45 m	"	4	60:-	240:-
265+31		Stensil	"	1	15:-	15:-
265+31-265+35		Genomgrävning av väg	"	1	15:-	15:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				3027:-
	756 m				Summa kronor	3330:-
<u>Diket Ae-Ag</u>						
215-216+22	122	100 mm rör med frakt	m	122	1:25	152:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	122	1:60	195:-
216+22		Brunn A,d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				407:-
	122 m				Summa kronor	450:-
<u>Diket Ae^I-Ae^{II}-Ae^{III}</u>						
807-808+36	136	150 mm rör med frakt	m	136	2:40	326:-
"		grävn.lägg.n.o.återfyllning	"	136	1:50	204:-
808+36-809+23	87	100 mm rör med frakt	"	87	1:25	109:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	87	1:30	113:-
808+36,809+23		Brunn A,d=0,45 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning och oförutsett m.m.				872:-
	223 m				Summa kronor	960:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ae^{II}-Ae^{IV}</u>				
820-820+76	76	125 mm rör med frakt	m 76	1:65	125:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 76	1:50	114:-	
820+76		Brunn A,d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	299:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				31:-
	76 m				<u>Summa kronor</u>	<u>330:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet Ad-Ag</u>				
	756	Diket Ad-Ad ^I -Ae-Ae ^I -Af				3330:-
	122	" Ae-Ag				450:-
	223	" Ae ^I -Ae ^{II} -Ae ^{III}				960:-
	76	" Ae ^{II} -Ae ^{IV}				330:-
	1177 m	<u>Samfälligheten Ad-Ag</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>5070:-</u>
		<u>Samfälligheten Ad-As</u>				
		<u>Diket Ad-Ar-As</u>				
810-811+39	139	150 mm rör med frakt	m 139	2:40	334:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 139	1:90	264:-	
811+39-813+21	187	125 mm rör med frakt	" 187	1:65	309:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 187	1:70	318:-	
813+21-814	79	100 mm rör med frakt	" 79	1:25	99:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 79	1:60	126:-	
814-814+97	97	75 mm rör med frakt	" 97	0:85	82:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 97	1:20	116:-	
811+39,813+21, 813+72,814, 814+64,814+97		Brunn A,d=0,450 m	st 6	60:-	360:-	2008:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				202:-
	502 m				<u>Summa kronor</u>	<u>2210:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ar-Ar^I</u>				
813+21= 516-516+35	35	75 mm rör med frakt	m	35	0:85	30:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	35	1:10	38:-
516+35		Brunn A, d=0,450 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				12:-
	35 m				Summa kronor	140:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten Ad-As</u>				
	502	Diket Ad-Ar-As				2210:-
	35	" Ar-Ar ^I				140:-
	537 m	<u>Samfälligheten Ad-As</u>			Summa kronor	2350:-
		<u>Samfälligheten At-Aä</u>				
		<u>Diket At-Au-Av-Ax-Ay-Az-Aå-Aä.</u>				
500-500+64	64	Grävn.av lera	m ³	115	2:-	230:-
500+64-502+32	168	300 mm rör med frakt	m	168	5:65	949:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	168	3:20	538:-
502+32-505+40	308	250 mm rör med frakt	"	308	3:85	1186:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	308	2:30	708:-
505+40-506+25	85	225 mm rör med frakt	"	85	3:50	297:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	85	2:10	178:-
506+25-507+75	150	200 mm rör med frakt	"	150	3:-	450:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	150	1:90	285:-
507+75-508+89	114	150 mm rör med frakt	"	114	2:40	274:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	114	2:-	228:-
508+89-509+11	22	100 mm rör med frakt	"	22	1:25	27:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	22	1:20	26:-
500+64		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
501+66, 502+32, 504+11, 505+40		Brunn A, d=0,600 m	"	4	90:-	360:-
	911	<u>Transport</u>				5761:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	911	Transport			5761:-	
506+25		Brunn A, d=0,525 m	st 1	75:-	75:-	
507+75, 508+89, 509+11		Brunn A, d=0,450 m	" 3	60:-	180:-	6016:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				604:-
	911 m				Summa kronor	6620:-
		<u>Diket Av-Av^I</u>				
500+32= 511-512+41	141	100 mm rör med frakt	m 141	1:25	176:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 141	1:20	169:-	
512+41		Brunn A, d=0,450 m	st 1	60:-	60:-	405:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				45:-
	141 m				Summa kronor	450:-
		<u>Diket Ax-Ax^I</u>				
504+11= 514-515+10	110	125 mm rör med frakt	m 110	1:65	181:-	
514-514+50		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 50	1:70	85:-	
514+50-515+10		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 60	1:40	84:-	
514+83, 515+10		Brunn A, d=0,450 m	st 2	60:-	120:-	470:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				50:-
	110 m				Summa kronor	520:-
		<u>Diket Ay-Ay^I</u>				
505+96= 510-510+99	99	100 mm rör med frakt	m 99	1:25	124:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 99	1:20	119:-	
510+99		Brunn A, d=0,450 m	st 1	60:-	60:-	303:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				37:-
	99 m				Summa kronor	340:-
		<u>Diket Az-Az^I-Az²</u>				
506+25= 517-518+18	118	100 mm rör med frakt	m 118	1:25	147:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 118	1:20	142:-	
	118	Transport			289:-	



Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	118 m	Transport			289:-	
577+45, 518+18		Brunn A, d=0,450 m	st 2	60:-	120:-	409:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				41:-
	118 m				<u>Summa kronor</u>	<u>450:-</u>
		<u>Diket Az^I-Az³</u>				
517+65= 800-801+9	109	75 mm rör med frakt	m 109	0:85	93:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 109	1:-	109:-	
801+9		Brunn A, d=0,450 m	st 1	60:-	60:-	262:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				28:-
	109 m				<u>Summa kronor</u>	<u>290:-</u>
		<u>Diket Aå-Aå^I</u>				
513-513+81	81	100 mm rör med frakt	m 81	1:25	101:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 81	1:50	121:-	
513+81		Brunn A, d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	282:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				28:-
	81 m				<u>Summa kronor</u>	<u>310:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten At-Aå</u>				
	911	Diket At-Au-Av-Ax-Ay-Az-Aå-Aä				6620:-
	141	" Av-Av ^I				450:-
	110	" Ax-Ax ^I				520:-
	99	" Ay-Ay ^I				340:-
	118	" Az-Az ^I -Az ^{II}				450:-
	109	" Az ^I -Az ^{III}				290:-
	81	" Aå-Aå ^I				310:-
	1569 m	<u>Samfälligheten At-Aå</u>			<u>Summa kronor</u>	<u>8980:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>	<u>längd</u> <u>m</u>			
		Samf. A-B	265			840:-
		" C-I	1711			5580:-
		" K-L	656			2640:-
		" M-O	815			3120:-
		" P-R	272			880:-
		" S-Z	2514			9950:-
		" a-d	2290			13610:-
		" e-i	1080			5920:-
		" k-r	4650			23620:-
		" k-k ^{III}	579			2470:-
		" q-q ^I	424			2070:-
		" y-y ^{III}	630			2370:-
		" s-s ^I	523			2580:-
		" t-t ^{III}	683			3300:-
		" u-u ^I	326			1480:-
		" v-v ^I	280			1130:-
		" x-x ^I	217			800:-
		" Am-An	324			1550:-
		" Aa-Ac	482			1970:-
		" Ad-Ag	1177			5070:-
		" Ad-As	537			2350:-
		" At-Aä	1569			8980:-
		<u>Totalsumma</u>	<u>22004</u>			<u>102280:-</u>

Sväneby den 22 februari 1952.

I tjänstens


Erik Almlöf
Förrättningsman


Gustav Claesson



Gunnar Svensson

Biträdande gode män

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlik 7:24 i vattenlagen).

Av- del- ning	Ägo- fig.	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbätt- ring)
			D-D ^I	C-D-E-F-G-H-I E-E ^I , F-F ^I	Summa	
		kronor	kronor	kronor	kronor	
<u>Samf. C-I</u>						
I	4	944	650		650	0.6886
			220		4930	0.8094
II	1-3, 5-18	6091	(870)	4710	(5580)	(0.9161)
I+II	1-18	7035	870	4710	5580	0.7932

Samfälligheten skall uppdelas i avd. I med rel. kostn. 0.6886 och avd. II med rel. kostn. 0.8094

Av- del- ning	Ägo- fig.	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbätt- ringsvärde)
			S-S ^I	Summa	
		kronor	kronor	kronor	
<u>Samf. s-s^I</u>					
I	67,68	1481	880 (1400)	880 (1400)	0.5942 (0,9453)
II	65,66	3170	1700	1700	0.5363
I+II	65-68	4651	2580	2580	0.5547

Skäl till uppdelning i avdelningar finnes ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0.5547.

Av- del- ning	Ägo- fig.	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för					Relativ kostnad
			l ₁ -l ₁ ^{VI} l ₁ -l ₁ ^{XIII} l ₁ -l ₁ ^{XI} l ₁ -l ₁ ^{XII} l ₁ -l ₁ ^{IX} l ₁ -l ₁ ^{VII} l ₁ -l ₁	k-l-m-n -o-p-r	n-na- -l ₁ -l ₁ ^{III}	na-nb n-nc ₁ ^{II} o ₁ o ₁ ^{II} o ₁ -o ₁ ^{III} p-p _V -p _I ^{III} p-p _V -p _I ^{IV}	Summa	
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	

Samf. k - r

I	72-84	20358	10110	700	660	660	11470	0,5634
II	85-95	16494	-	7190	(180)	4960	12,150 (12330)	0,7366 (0,7475)
I+II	72-95	36852	10110	7890	660	4960	23620	0,6409

Samfälligheten skall uppdelas i avdeln. I med relativ kostnad 0,5634 och avdeln. II med relativ kostnad 0,7366.

Av- del- ning	Ägo- figur	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för					Relativ kostnad
			Ad-Ad ^I Ae-Af	-Ae- Ae ^{III}	Ae-Ae ^{II} -Ae ^{III}	-Ae- Ae ^{IV}	Ae-Ag	
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	

Samf. Ad - Ag

I	111-114	3362	2540		330	450	3320	0,9875
II	115-116	2260	1000	960	330	-	2290	1,0133
I+II	111-116	5622	3330				5070	0,9018

Skäl till uppdelning i avdelningar finnes ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0,9018.

Av- del- ning	Ägo- figur	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för			Summa	Relativ kostnad
			Ad-As	Ar-Ar ^I			
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	

Samf. Ad-As

I	117	269	900	140		1040	3,8662
II	118,119	2761	2210	140		2350	0,8511
I+II	117-119	3030	2210	140		2350	0,7756

Uppdelning i avdelningar skall ej ske. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0,7756.

Av- del- ning	Ägo- figur	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för				Relativ kostnad
			At-Au-Av-Ax Ay-Az-Aä-Aä	Av-Av ^I Ay-Ay ^I Az-Az ^{III}	-Ax-Ax ^I -Az-Az ^I -Aä-Aä ^I	Summa	
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	

Samf. At- Aä

I	120	1128	2120			2120	1,8794
---	-----	------	------	--	--	------	--------

71.

II	121-126	11704	6520	2360	8880	0,7587
I+II	120-126	12832	6620	2360	8980	0,6998

Uppdelning i avdelningar skall ej ske. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med rel. kostnaden 0,6998.

Sväneby den 22 febr. 1952

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

72.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sväneby socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-B.</u>						
<u>Rådshuvud 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 1-3		5151		840	100.000	
Summa		5151		840	100.000	2.629
<u>Odensåker socken.</u>						
<u>Samfälligheten C-I.</u>						
<u>Storslätt 1¹</u>						
<i>Hakon Laggberg. sålt Joan Nilsson</i>						
Ägofig. 4, Avd. I		944		650	11.649	
<u>Sväneby socken.</u>						
<u>Rådshuvud 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 5-9, Avd. II		1952		1580	28.315	
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 10-18, Avd. II		4139		3350	60.036	
Summa		7035		5580	100.000	3.591
<u>Sväneby socken.</u>						
<u>Samfälligheten K-L.</u>						
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 19-23		7516		2640	100.000	
Summa		7516		2640	100.000	3.836
<u>Samfälligheten M-O.</u>						
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 24-28		13733		3120	100.000	
Summa		13733		3120	100.000	7.009
<u>Samfälligheten P-R.</u>						
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 29, 30		7010		880	100.000	
Summa		7010		880	100.000	3.578

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- hetens beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten S-Z.</u>						
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 31-40		28289		9541	95.892	
<u>Rådshuvud 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 41		1212		409	4.108	
Summa		29501		9950	100.000	15.057
<u>Samfälligheten a-d.</u>						
<u>Rådshuvud 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 42		126		75	0.549	
<u>Kroppshultet el. Liden 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 43-45		729		432	3.175	
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 46-55		22108		13103	96.276	
Summa		22963		13610	100.000	11.720
<u>Samfälligheten e-i.</u>						
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 56-58		5685		4689	79.200	
<u>Solbacka 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 59, 60		1493		1231	20.800	
Summa		7178		5920	100.000	3.664
<u>Samfälligheten q-q¹.</u>						
<u>Solbacka 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 61, 62		7264		2070	100.000	
Summa		7264		2070	100.000	3.708

74.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten y-y^{III}.</u>						
<u>Solbacka 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 63, 64		4771		2370	100.000	
Summa		4771		2370	100.000	2,435
<u>Samfälligheten s-s¹.</u>						
<u>Solbacka 1¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 65, 66		3170		1758	68.157	
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 67, 68		1481		822	31.843	
Summa		4651		2580	100.000	2,374
<u>Samfälligheten k-k^{III}.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 69-71		3409		2470	100.000	
Summa		3409		2470	100.000	1,740
<u>Samfälligheten k-r.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 72-84, Avd I		20358		11470	48.561	
<u>Sväneby 1¹, 2¹</u>						
Elsa Bellinder	S					
Ägofig. 85-95, Avd. II		16494		12150	51.439	
Summa		36852		23620	100.000	18,809
<u>Samfälligheten t-t^{III}.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 96-98		4812		3300	100.000	
Summa		4812		3300	100.000	2,456

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten u-u¹.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 99, 100		3540		1480	100.000	
Summa		3540		1480	100.000	1,807
<u>Samfälligheten v-v¹.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 101, 102		1140		1130	100.000	
Summa		1140		1130	100.000	0,582
<u>Samfälligheten x-x¹.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 103		1200		450	56.206	
<u>Siggetorp av 1⁶</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 104		935		350	43.794	
Summa		2135		800	100.000	1,090
<u>Samfälligheten Am-An.</u>						
<u>Siggetorp 1²</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 105-107		2706		1550	100.000	
Summa		2706		1550	100.000	1,381
<u>Samfälligheten Aa-Ac.</u>						
<u>Siggetorp 1²</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 108		2374		1522	77.253	
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 109, 110		699		448	22.747	
Summa		3073		1970	100.000	1,568

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Ad-Ag.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 111-114		3362		3032	59.801	
<u>Hageby 1¹</u>						
Thure Svensson	S					
Ägofig. 115, 116		2260		2038	40.199	
Summa		5622		5070	100.000	2.870
<u>Samfälligheten Ad-As.</u>						
<u>Ljungås 1¹, 2¹</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 117		269		209	8.878	
<u>Hageby 1¹</u>						
Thure Svensson	S					
Ägofig. 118, 119		2761		2141	91.122	
Summa		3030		2350	100.000	1.547
<u>Samfälligheten At-Aä.</u>						
<u>Siggetorp 1²</u>						
Käll Palm	S					
Ägofig. 120		1128		789	8.791	
<u>Hageby 1¹</u>						
Thure Svensson	S					
Ägofig. 121-126		11704		8191	91.209	
Summa		12832		8980	100.000	6.549

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild ordning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Slutsammandrag:						
Samfälligheten A-B		5151		840		2.629
" C-I		7035		5580		3.591
" K-L		7516		2640		3.836
" M-O		13733		3120		7.009
" P-R		7010		880		3.578
" S-Z		29501		9950		15.057
" a-d		22963		13610		11.720
" e-i		7178		5920		3.664
" q-q ¹		7264		2070		3.708
" y-y ^{III}		4771		2370		2.435
" s-s ¹		4651		2580		2.374
" k-k ^{III}		3409		2470		1.740
" k-r		36852		23620		18.809
" t-t ^{III}		4812		3300		2.456
" u-u ¹		3540		1480		1.807
" v-v ¹		1140		1130		0.582
" x-x ¹		2135		800		1.090
" Am-An		2706		1550		1.381
" Aa-Ac		3073		1970		1.568
" Ad-Ag		5622		5070		2.870
" Ad-As		3030		2350		1.547
" At-Aä		12832		8980		6.549
Summa		195924		102280		100.000

Sväneby den 22 februari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Gustaf Claesson
Gustaf Claesson

Gunnar Svensson
Gunnar Svensson

Biträdande gode män.

Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sväneby m.fl. hemman i Sväneby och Odensåker socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning, samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna nordväst om Sväneby kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B, C-D-E-F-G-H-I, K-L, M-N-O, P-R, S-T-U-V-X-Y-Z, a-b-c-ca-d, e-i, k-l-m-n-o-p-r, k-k^I-k^{II}, q-q^I, y-y^I-y^{II}, s-s^I, t-t^I-t^{II}, u-u^I, v-v^I, x-x^I, Am-An, Aa-Ab-Ac, Ad-Ad^I-Ae-Ae^I-Af, Ad-Ar-As och At-Au-Av-Ax-Ay-Az-Aå-Aä för huvudavloppen och D-D^I, E-E^I, F-F^I, N-N^I, T-T^I, U-U^I-U^{II}, U^I-U^{III}, V-V^I-V^{II}, V^I-V^{III}, X-X^I, Y-Y^I, b-b^I-c-c^{III}, c^a-c^I, c^a-c^{II}, f-f^I, h-i, l-l^I-l^{II}-l^{III}-l^{IV}-l^V-l^{VI}, l^I-l^{XIII}, l^{II}-l^X-l^{XI}, l^X-l^{XII}, l^{IV}-l^{VIII}, l^{IV}-l^{IX}, l^V-l^{VII}, n-na-l^{II}-l^{III}, n-nc, na-nb-o-o^I-o^{II}, o^I-o^{III}, p-p^I-p^{II}-p^{III}, p-p^V, p-p^{IV}, k^I-k^{III}, y^I-y^{III}, t^I-t^{III}, Ab-Ab^I, Ae-Ag, Ae^I-Ae^{II}-Ae^{III}, Ae^{II}-Ae^{IV}, Ar-Ar^I, Av-Av^I, Ax-Ax^I, Ay-Ay^I, Az-Az^I-Az^{II}, Az^I-Az^{III}, Aå-Aå^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellantvärne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-

och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en prickad blå linje utvisande vattendelare och en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med bilaga för beräkning av bruksbåtnaden, *227. 6.*

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tjugutvå av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-B, C-I, K-L, M-O, P-R, S-Z, a-d, e-i, k-r, k-k^{III}, q-q^I, y-y^{III}, s-s^I, t-t^{III}, u-u^I, v-v^I, x-x^I, Am-An, Aa-Ac, Ad-Ag, Ad-As och At-Aä.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A-B, K-L, M-O, P-R, S-Z, a-d, e-i, k-k^{III}, q-q^I, y-y^{III}, t-t^{III}, u-u^I, v-v^I, x-x^I, Am-An och Aa-Ac i olika

avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna C-I, s-s^I, k-r, Ad-Ag, Ad-As och At-Aä har särskild utredning verkställts, bil. 7. Härav framgår, att samfälligheterna C-I och k-r skall uppdelas på vardera två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna C-I och k-r som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 173 kronor 82 öre, varav samf. M-O skall erlægga kr. 20:60, S-Z kr 44:25, a-d kr 34:44, k-r

kr. 55:20⁸ och At-Aä kr 19:25, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller för-stärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960 ,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättningar enl. 7 kap. vattenlagen samt
 att det skall benämnas "Sväneby dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
 domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelser-
 na i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstän-
 de datum.

Sväneby den 22 februari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Förrättningsman

Gustav Claesson

 Gustav Claesson

Gunnar Svensson

 Gunnar Svensson

Biträdande gode män

A r b e t s b e s k r i v n i n g .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvångande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de blivit kontrollerade av lantbruksnämndens dikningsavdelning och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna, uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens diktavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola, putsas med cementbruk,
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- för samf. A-B,C-I,K-L,M-O och P-R +8.28 kors i jordfast sten 32 m norr om brunn vid punkt 5+96.

för samf. S-Z och a-d+8.43 kors i jordfast sten 25 m norr om punkt X^I ,
 för samf. e-i och k-r+9.74 " " " " 90 " " " " C^{III} ,
 för samf. q-q^I och y-y^{III}+7.95 " " " vid gräns 110 m öster om punkt 292+
 +70

för samf. s-s^I, k-k^{III} o. t-t^{III}+7.02 kors i jordfast sten vinkelrät mot dch 95 m

NNÖ punkt 145+60

för samf. u-u^I, v-v^I, x-x^I och Am-An+7.87 kors i jordfast sten 95 m NNO om X^I

för samf. Aa-Ac, Ad-Ag, Ad-As och At-Aä+8.53 kors i jordfast sten 35 m Ö om Ad.

Sväneby den 22 februari 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.....

SOCKEN(NAR) AV

LÄN

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)


(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(-NAR) AV

LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.....

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr