



Akt nr:
R-E1a-1482

AU\$R-E1a-1482

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

4 x 1482

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Månstorps dikningsföretag av år 1952"

Socken

Forshem, Lugnås

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~BENGTSSON, PER~~**Agronom Ingemar Edvardsson, Månstorp, Åskekärr**

Statligt stöd bev. av lbrstn den

1 juli 1954

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

18.940:--

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

25 sept. 1953

Bidrag till utförandet, kr

13.190:--Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1961

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1 sept. 1956


Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Vid besiktningen, som verkställdes av **assistent Axel Kedefält**den **24 jan. 1955**, har befunnits att **ovan angivna företag** var utfört

enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 31.800:-- kronor eller omkring 95 procent av det till 33.240:19 kronor godkända kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills uppgått till de beräknade.

Skara den 1 febr. 1955.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AVSYNINGSENTYGET

Undertecknad får härmed intyga, att "Månstorps dikningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Månstorp m.fl. i Forshems o. Lugnås socken~~en~~, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 1721 a-b/3820 å 13.190:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: ..Hela ar-....
betet (se bif. rapport över verkställd avsyning)

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: ingen

avvikelser från godkänd plan: ingen

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring:

Skara den 13/6 1955.

Asger Keldyätt
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~utanordnats~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 13.190:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
16/6.....1955	<i>Mil.</i>

Skara den 14 juni 1955.

Henrik Hallin
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Månstorps dikningsföretag av år 1952"

Socken

Forshem och Lugnås

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden — Enes-impresen~~

Agr. Ingemar Edvardsson, Månstorps Egendom, Åskekärr.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 1 juli 1954	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 18.940:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25 sept. 1953	Bidrag till utförandet, kr 13.190:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 13.190:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 18.940:-
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1961	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktningen~~ som verkställts av assistent Axel Kederfält

den 10 juni 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 35.446:96 kronor varav i räntor under arbetstiden 906:- kronor, styrelsearvoden ha ej utgått.

Skara den 14 juni 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Handlingar

rörande

Månstorps dikningsföretag av år

1952.

Protokoll vid sammanträde rörande
de förslagsställning av mark inom
hemmanen Hulorna, Lilla Tissle-
gården, Lugnås Per Bengtsgården,
Lugnås Per Törsgården, Månstorp,
Sven Månstorp Lilla och Lilla Tisse-
gården i Lugnås socken samt Stora
Tisslegården, Sven Månstorp Lilla
med Myran i Fårshems socken
av Skaraborgs län.

Den 25 oktober 1951 inhålls sig under
tecknad, statens lantbruksingenjör
hos agronom J. Edvardsson, Månstorp
Åskellins för att jämlikt förordnande
(bit. 1) handläggas ifrågasättande
synesförrättning. Kuavgörande angående
sammanträdet hade varit införd i
Tidning för Skaraborgs län, Marie-
stad den 1 oktober 1951 (bit. 2) samt
i laga ordning anslagen i Lugnås och
Fårshems församlingar (bit. 3), var-
jämte företagets säljare jämlikt
ordenslagen (bit. 4) meddelats om
tiden och platsen för sammanträdet,
och hade följande personer med för-
rättningsmannen kommit till stånd.

Jugener Edvardsson, Månstorp
Sören Mollgren, Hulorna
Georg Holmsson, Tisslegården
Helge Johansson, Lidlännel

Anders Seger, La Sjöns Månstorp 13 som
numera innehar lagfäst å denna vårdning

Gustav Karlsson, Myrbacken

Isak Sundell, Backa, Leksberg för

Mabildas Fogellwicks skötsel. testamen

test för utnämnd (bil. 5.)

Arrendator Karl Fredriksson, Tisslegården för

Maria Carlsson, Myrbackens Meyeris test. fullm. (bil. 6.)

Sicken Mollgren, Hultorna

Vägn. O. R. Olsson, Götens för Vägn för
sälningar i Skaraborgs län test. fullm. (bil. 7.)

Ditr. Gode män

Nils Ekman, Tisslegården

Einar Fagerline, Elghagen

§ 1.

Upplästas förordnande och be-
lades protokoll (bil. 1.)

§ 2.

Fubel jäv anmälde mot
syne-män, och biträdande
gode männen förklarade, att de
avlagb förskriften ed.

§ 3.

Något laga hinder mot före-
taget hade ingen av anmälde,
och ej heller ansees syne-männen
något sådant föreligga

§ 4.

Förslades den uppräskade
planarbeten med profiler
öfver planerade avlopp.

§ 5

En del av de närvarande försade
sig med fökanden (bit. 8.), vilken
förening vitrordades av synemännen

§ 6.

Fökanden och de som med fökanden sig
förenat yrkade på tvärläggning av
sin mark till för åker erforder-
ligt djup i enlighet med den plan
som av förordningsmännen för-
slagsvis uppgjorts

§ 7.

Anders Seger, La Sren Månstorp, i byta-
de på ombyggnad av ägarvägstrumma
vid 2+64 för förslaget till beaktande.

§ 8.

Ingeby yrkande på att landväg-
trumman vid 0+85 skall ombyggas
framställas, då de ansåg att den
ovanförbyggande marken bli nöj-
aktigt tvärlagd med nuvarande
trumöppning.

§ 9.

Landvägstrumman vid 11⁹⁹⁷ och 91⁺¹⁸ är byggda före
år 1880, men landvägstrumman vid
40 samt 100⁺¹⁷ är byggda efter
år 1880, varför vägförvaltningen är i enlighet
med lagen skyddig att bekosta ombygg-
naderna för de två sistnämnda. Trumman
vid 11⁺⁹⁷ var raserad varför vägförvaltningen
även åtog sig att bekosta denna ombyggnad
Landvägstrumman vid 0+85 var även raserad
och vägförvaltningen antogs om utgifter på

dimensioner och bottenläge för ny trumma
som vägförvartringen skulle bygga redan
i höst.

§ 10.

Modellades av jordvärdering
skall verkställas efter samman-
trädet

§ 11.

De närvarande befullmäktigade
förelämningsmannen ad i kun-
görande för nästa sammanträde
intaga att val av arbetsstyrelse
skall verkställas vid samman-
trädet ifråga.

§ 12.

Då intet vidare förekom,
uppläste dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdet för-
klarades avslutat.

Att och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Geografiskt man

Ennålls

Arils Ekman

Den 13 maj 1952 inställde sig åtta
förelämningsmannen hos Agronom
T. Edvardsson, Märetorp för att
vidare handlägga ifrågasvarande
sju förelämnings. Kungörens an-
gående sammanträde hade varit
införd i tidning för Skaraborgs
län, Märetorps den 28 april 1952 (bil. 9)
samt i laga ordning anslagen i

i Lugnå och Försåms församlingar
(bil. 10.1. Följande personer hade med
förrådsmännen kommit till
städer

Jugenas Edvardson, Månstorp
Karl Fredriksson, Tivolegården,
nuvarande ägare till Lugnås Par
Beugtsgården 2¹⁶, Tivolegården Lilla
1² och av 1⁴

Helge Johansson, Sidslättet Lilla
Gustav Karlsson, Myrbacken

Bili. Gode män

Einar Fagerlin, Älghagen

Carl Hjoberg, Hasselbacken i

st. för Nils Ekman, Tivolegården

vars förordnande som skiftes-

godman upphävs.

§ 13.

Förslagen det uppräskade för-
slaget med bilagor, som genom-
gås.

§ 14.

Med anledning av de förelagda aktarna hade ingen f. n. något att anföra.

§ 15.

Då meddelande intagits i kungörande att val av arbetsstyrelse skall verkställas vid lagens sammankommande valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen agron Ingemar Edvardsson, Månstorp per Årkerån samt till övriga ledamöter Karl Fredriksson, Sisslegården och Georg Helgesson, Sisslegården.

§ 16

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Helge Johansson, Sidsläne och Birger Karlsson, Myrbacken.

§ 17.

Att emottaga och förvara till

första gången hörande handlingar och
ritningar utsågs och förändrades
i arbetsstyrelsen.

§ 18.

Synsmännens utlåtnas upp-
läster och bilades protokoll.

§ 19.

Arvoderäkning förklarades.

§ 20.

Och läggarna beslöt sig för att
understöd till första gången genom-
förande och uppgående af för-
rättningsmännen af uppgående
här för erforderliga handlingar

§ 21.

Då inkom vidare förskott upp-
läster dagens protokoll, som
godkändes, och synsmän-
ningens förklarades avseende
det och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Lars Jämsen

Lars Jämsen
Ermått

9. 1355 Bil. 1.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

E.D. nr 29-49-1951


Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid
Wadman, Karlstad, förordnas härmed att
i stället för lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara, i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad & landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 29-49

E. D. 42-49
1949

Fnr 1355

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

126

Ink. den 12 1946 Dnr. 32

Exp. den 19



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 FEB 1951

DIARIE Nr

SÄK Nr

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/4 mtt. Iven Månstorp Lilla i Lugnås socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Årskär

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lugnas Eberdsson

adress Månstorp

pr Årskär

Telefon: 26

Månstorp den 23 Januari 1946

Lugnas Eberdsson

193/46 1712 Lg Visoligården

Gerrit Helgason

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Gottfr. Wadman.

Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

...Elis Endersterg...

Elis Endersterg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

188/45 2,80 Vissligården Lilla

189/45 34,51 Vissligården Lilla

Hutorna

Lidhärmet Stora

Myrbackens Mejeri (Bengtstorp)

Myrbacken

Hutorna

Vicken Matilda Vogelqvist, Skarsåsa

~~Ernst Helgesson~~

Anton Bunkhaid

Paul Larsson

Eric Paulsson

Gustaf Paulsson

Helge Johansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara

Skara den 10 februari 1949

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Sven Hallin

FÖRORDNANDE

XXXXXXXXXXXX Lantbrukskonsulent

Erik Almlöf, Skara,


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 28 febr. 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein



Närstoy, Pukås d. 28/2 1950

Lantbrukskonsulent Eric Stenlöf
Lkara

Undertecknad vill härmed
göra en förklaring huruvida det var möjligt
att i år få utförd laga syn å ständikena
härstädes. Ansökan om laga syn insändes
år 1945 då avvägningen för ständikeningens
vuxeställdes. Jag kan inte utföra någon ständi-
kening förän stannarna bli iordning och
mina grannar å Lilla Visslygunden samt Lådan
äro också berömda av stannarna genom min
fastighet. En mindre del av min areal är be-
romd av avlopp genom Lidländet, men förstår
jag att det bli två förtag, ett avloppet genom
Lidländet bli ett stort förtag.

Högaktningfullt
Ingemar Söderbom
agronom

Privat!



Lantbrukskonsulent Eric Almlof
Skara

B. B.

Vi känner varandra
sedan den tid jag var arundator å
Löbylunds lgd, i Tröve socken, och vädjar
jag till dig att hjälpa mig så att
företaget hästtådes kommer igång så
snart som möjligt. Egendomen hästtådes
är ju inte så stor, c: 90 tld åker, men det är
så pass god jord att den trots bristfällig
dikning avkastar betydligt mera per
tld. än det gick att ta ut på Löbylund.

Värdsam hälsning
Ligmas Edvardsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

Herr Agr. Ingmar Edvardsson


Månstorp,

Ä s k e k ä r r .

Broder!

Har mottagit Ditt brev med påminnelse om laga syneförrättningen. Nu är förhållandet det, att lantbruksingenjör Wadman i Karlstad skall handlägga denna förrättning, varför det är bäst, att Du vänder Dig till honom för att få hjälp med det stamdike, som Du nu önskar få lagt. Ring lantbruksingenjör Wadman, Karlstad, och begär personligt samtal med honom eller ing. Norstedt tel. Karlstad 11818, adress Lantbruksnämnden, Karlstad. Skara den 25 april 1951.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Månstorp, Århus d. 26/4 1951

Lantbruksingeniör Wadman
Århus

Enligt brev från lantbruks-
konsulent Olmlöf, Århus, skall lantbruksingeniör
Wadman verkställa laga synföreläggningar härnäst.
Konsulent Olmlöf berade mig i höstas att jag
skulle få hjälp med uppmättnings av åtminstone
ett ständigt i vår om det inte hanns med
att verkställa hela föreläggningen. Jag undrar nu
om det var möjligt få hjälp med detta?

Ansökan om laga syn insändes
år 1946 och bröns fastigheterna Lilla Lön Månstorp
(enligt snau gjord sammanläggning Månstorp I'), L. Visseby,
Hulorna m. fl. i Lughnäs socken. Värdskningsplan för
brönda fastigheter finns uppmättad sedan flera år.

Högaktningfullt
Tugmarckdansson

Beif: brev från konsul. Olmlöf.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugnäs Per Bengtsgården, Lugnäs Per Töresgården, Månstorp, Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnäs socken samt Stora Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken samt allmän väg Halvfara — Åskekärr inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Agronom I. Edvardsson, Månstorp, Åskekärr, torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 29 sept. 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestadstidningen, Tidning för Skaraborgs län måndagen den 1 oktober 1951.

^{16.}
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Hulorna,
Lilla Tisslegården m.fl. i Lugnås och
Forshems socknar i Skaraborgs län.

Bil. 3.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården,
Lugnås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp,
Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken
samt Stora Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i
Forshems socken samt allmän väg Halvfara - Äskekärr inom
Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Agronom I. Edvardsson, Månstorp, Äskekärr, torsdagen den
25 oktober 1951 kl. 11⁰⁰, då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Karlstad den 29 sept. 1951

På tjänstens vägnar:

W. E. Swahn

Statens lantbruksingenjör

*Protokoll i laga ordning i Lugnås kyrka,
dend. den 30 sept. 1951, 4 stycken*

A. J. J. J. J. J.
Rammin

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugnås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp, Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken samt Stora Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken samt allmän väg Halvfara - Äskekärr inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Agronom I. Edvardsson, Månstorp, Äskekärr, torsdagen den 25 oktober 1951 kl. 11⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 29 sept. 1951

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Forshems förs.

den 30 sept. 1951



Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugnås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp, Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken samt Stora Tisslegården och Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken och allmän väg Halvfara - Äskekärr inom Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 25 oktober 1951 kl. 11⁰⁰.

1. Agronom Ingemar Edvardsson, Månstorp, Äskekärr
2. Lantbrukare Georg Helgesson, Tisslegården, -"-
3. Fröken Matilda Fogelkvist, Karleby, Leksberg
4. Arrendator Karl Fredriksson, Tisslegården, Äskekärr
5. Lantbrukare Helge Johansson, Sidlännat, "
6. -"- Gustav Karlsson, Myrbacken, "
7. Änkefru Maria Karlsson, Myrbackens mejeri, "
8. Chaufför Erik Johansson, Bengtstorp, "
9. Lantbrukare Sixten Mellgren, Hulorna, "
10. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
11. Lantbr. Anders Seger, Lilla Sven Månstorp, ÄSKEKÄRR.

Gode män:

Lantbr. Nils Ekman, Tisslegården, ÄSKEKÄRR.

" Einar Fagerlind, Älghagen, " .

Pastorat:

Björsäters pastorat, Lugnås

Forshems pastorat, Forshem

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen,
Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 29 sept. 1951, intygas

ex officio:

Gonfrwa Omden

T E S T A M E N T E.

Undertecknad, som saknar bröstavingar, förklarar härmed följande bestämmelser utgöra min yttersta vilja och testamente.

- 1.) Sedan efter min död möjligen befintlig skuld, samt begravnings- och boutredningskostnader blivit guldna skall till Leksbergs kyrka överlämnas ett belopp av åttatusen (8000) kronor, med rätt för Karolina Viktoria Karlsson, som sedan sin barndom varit upptagen i mitt hem, att under sin återstående livstid uppbära årliga räntan härå. Beloppet skall insättas i bank under benämning "Matilda Fogelqvists kyrkofond" och stå under kyrkorådets förvaltning, som efter förutnämnda Karolina Viktoria Karlssons frånfälle äger att använda räntan till kyrkans förskönande och gudstjänstliga ändamål; men ej äger rätt, att, vare sig föra eller efter nämnda persons bortgång, rubba eller minska kapitalet. Som villkor för mottagandet av ovannämnda fond skall Leksbergs församling vara skyldig att, med fondens medel, bekosta och uppsätta en för min och mina föräldrars gravar värdig gravvård, samt för framtiden vårda densamma och gravarna.
- 2.) Till Leksbergs kommun skall överlämnas åttatusen (8000) kronor, med rätt för min rättare Johan August Andersson, att under sin återstående livstid uppbära årliga räntan härå. Beloppet skall insättas i bank och under benämningen "Matilda Fogelqvists kommunalfond" stå under Leksbergs kommunalnämnds förvaltning. Efter förutnämnda Johan August Anderssons frånfälle skall årliga räntan utdelas till hederliga och ålderstigna tjänare, som tidigare varit anställda vid jordbruk

inom Leksbergs socken, vilka utses av kommunalnämnden, som dock ej äger rätt att vare sig före eller efter nämnde Anderssons bortgång rubba eller minska kapitalet.

- 3) Ovannämnda Karolina Karlsson skall, förutom härovan omnämnda ränta, erhålla ett belopp av femtusen (5000) kronor, Skulle hon framdeles ingå i äktenskap skall såväl förenämnda ränta, som nu sagda belopp, utgöra hennes enskilda egendom och icke få tagas i mät för mannens eventuella gäld.
- 4) Min släkting Agnes Ingeborg Svensson, född Källström, skall likaledes erhålla ett belopp av femtusen (5000) kronor.
- 5) Min nuvarande dräng Rikard Petrus Johansson skall erhålla ett belopp av tretusen (3000) kronor.
- 6) Fru Mimmi Sankey i Mariestad skall erhålla ett belopp av ettusen (1000) kronor.
- 7) Svenka Kyrkans hednamiSSION skall för missionsändamål, som dess missionsstyrelse äger att närmare bestämma, erhålla ett belopp av tvåtusen (2000) kronor. Beloppet bör insättas i bank och under benämningen "Matilda Fogelqvists missionsfond" stå under svenska kyrkans missionsstyrelses förvaltning. Endast årliga räntan får användas till ovannämnda ändamål.
- 8) Min fastighet 1/4 mtl. Karleby Skräddaregården jämte lägenheterna Nordängen, avsöndrad från Hindsberg Nolg. och Dalborg, avsöndrad från Karleby Persgården, skall med full äganderätt tillfalla min kusin Didrik Reinhold Georg Fogelqvist i Lövåsen eller hans arvingar. Dock skall min rättare Johan August Andersson under sin återstående livstid från nämnda fastighet erhålla fri kost, vedbrand, husrum och skötsel.
- 9) Min fastighet 1/4 mtl. L:a Tisslegården i Lugnås socken skall med

- full äganderätt tillfalla fru Alma Källström och hemmes man Emil Källström i Storegården, Hasslerör, eller deras arvingar, dock skall makarna Källström eller deras arvingar utbetala tiotusen (10.000) kronor, varav Adolf Skarps barn i Brännebrona gemensamt skola erhålla femtusen (5000) kronor och Albin Svensson i Mosselund, Äskekärr femtusen (5000) kronor.
- 10) Min kusin Anna Svensson i Mosselund, Äskekärr, skall erhålla kontant ettusen (1000) kronor.
 - 11) Torparen Emil Kvist förut i Prästgården, Hassle, skall erhålla kontant ettusen (1000) kronor.
 - 12) A.W.Sundells barn i Backa, Leksberg, skola tillsammans erhålla fyratusen (4000) kronor.
 - 13) Förutom vad nu nämnts skola ovannämnda testamentstagare Karolina Viktoria Karlsson och Johan August Andersson vardera ur mitt bo erhålla en uppbäddad säng och möbler till uppmöblering av ett rum. Ävenså skall nämnda Karolina Viktoria Karlsson erhålla alla mina gångkläder och äga rätt om hon så önskar fritt kvarbo å gården och erhålla nödig vedbrand för återstående livstiden.
 - 14) Mitt linneförråd skall delas lika mellan Karolina Viktoria Karlsson och fru Agnes Ingeborg Svensson, dock skall Johan August Andersson erhålla vad han kan behöva för sin del.
 - 15) Skulle sedan förestående utbetalningar blivit verkställda, ytterligare tillgångar finnas i boet skola dessa fördelas lika mellan förutnämnda testamentstagare, dock med undantag av Leksbergs församling och kommun.
 - 16) Till utredningsman i mitt dödsbo och verkställare av testamentet förordnar jag härmed ordförandena i Leksbergs församlings kyrkoråd och Leksbergs kommunalnämnd, med tillhjälp av den

eller de personer de finna lämpligt att tillkalla.

Karleby, Leksberg den 7 mars 1936.

M. Fogelqvist.

Att fröken Matilda Fogelqvist, vilken vi personligen känna, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat förestående förordnande utgöra hennes yttersta vilja och testamente samt detsamma egenhändigt underskrivit, vilket skedde denna dag i Mariestad, det varder av oss, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen intygat.

Mariestad som ovan

Georg Lövgren

Martin Jansson

Joh. Thorselius.

Ä 70/1951

År 1951 den 9 augusti anställdes vid Vadsbo häradsrätt vittnesförhör till framtida säkerhet med vittnena till förestående testamente.

På häradsrättens vägnar:

Bo Ihrfelt .

Stämpel

2 kr.

§ 81. År 1951 den 9 augusti ingavs förestående testamente till Vadsbo häradsrätt för bevakning efter avlidna Matilda Fogelqvist och utställdes testamentet till delgivning med den avlidnas närmaste arvingar, vilka i fall av befogenhet äga klandra testamentet inom sex månader efter delfåendet.

På häradsrättens vägnar:

Bo Ihrfelt.

Stämpel

6 kr.

V I D I M E R A S:

Erik Lychen

Vidimeras:

Doris Norén.

Å. Västberg

G. Olsson

Fuktmakt

Får Lantbrukaren Herr Carl Fredriksson
 L. a Tidlegården Lugnäs S. a
 Att fåra min talan angående förrläggning
 Per Bengts gårdens Lugnäs
 Maria Carlsson
 Mjölbacken Årkekrår

Revittus

Joh. W. Lundholm

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 3386-43/51

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hulorna m.fl. hemman i Lugnås socken samt Stora Tisslegården m.fl. i Forshems socken samt allmän väg Halvfara - Äskekärr inom Skaraborgs län.

Mariestad den 9 oktober 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348.-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....*Th. G. J. J. J.*.....

Förening

Undertecknade förenas sig härmed med
sökanden till den syrefärsättning enligt ratten-
lagen som anser tavelläggning av mark tillhörande
Månstorp & Lilla Tisselegården i Långs socken av
Skaraborgs län och yrka att företaget utskickes
så att möjlighet till ändamålsenlig tavelläggning beredes
jämsät nära marker.

Månstorp den 11 juli 1951

Lia Fjellännet.

Lia Tisselegården

Helge Johansson, Mark Fredriksson

Gustaf Gustavsson, Sören Månstorp Lilla
med Myran Kallén
Myrbacken

Förordnande förening har befunnits
lämplig och utses

Stofsvanman

Orib Ekman

Årva Rydell

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugnås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp, Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken samt Stora Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken samt allmän väg Halvfara—Åskekärr inom Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos agronom I. Edvardsson, Månstorp, Åskekärr, tisdagen den 13 maj 1952 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 21 april 1952.

I tjänsten:

GOTFR. WADMAN.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestadstidningen, Tidning för Skaraborgs län måndagen den 28 april 1952.

Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom hem-
manen Hulorna, Lilla Tisslegården
m.fl. i Lugnås och Forshems sockna r
i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning^{en} enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugn-
ås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp, Sven Måns-
torp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken samt Stora
Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken
samt allmän väg Halvfara-Äskekärr inom Skaraborgs län kommer
att handläggas vid nytt sammanträde hos Agronom I. Edvardsson,
Månstorp, Äskekärr, tisdagen den 13 maj 1952 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 21 april 1952.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

*Antagen i laga möte i Lugnås kyrka sönd.
den 27 april 1952. Beträffande*

K. Sundberg, kyrkostyrelse

Bild
Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom hem-
manen Hulorna, Lilla Tisslegården
m.fl. i Lugnås och Forshems socknar
i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning^{en} enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hulorna, Lilla Tisslegården, Lugn-
ås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp, Sven Måns-
torp Lilla eller Lilla Tisslegården i Lugnås socken samt Stora
Tisslegården, Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken
samt allmän väg Halvfara-Äskekärr inom Skaraborgs län kommer
att handläggas vid nytt sammanträde hos Agronom I. Edvardsson,
Månstorp, Äskekärr, tisdagen den 13 maj 1952 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 21 april 1952.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman


/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.



Anslaget i laga ordning
i *Forshems* förs.
den *27 april* 19 *52*
Skedhulten
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkögjunk.

Översiktskarta



Skala = 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Sven Månstorp Lilla med Myran i Forshems socken samt Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården, Lugnås Per Bengtsgården, Lugnås Per Töresgården, Månstorp och Hulorna i Lugnås socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, ha-va nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag som är uppdelat i två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda Myrbacken och Månstorp hän-föres till dikning och är beläget mellan Tidans och Sjöårsåns nederbördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 5,5 kilometerväster om Lugnås Kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna inne-fattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan

torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker 61,79 hektar

ängs-ochodlings-
mark 3,59 "

Summa 65,38 hektar, varav

å 6,66 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdena, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E, B-Ba, C-Ca och D-Da för samfälligheten Myrbacken samt F-G-H-I-K, H-Ha, I-Ia, G-L-M-N-O-P, L-La, M-Ma, N-Na-Nb, Na-Nc, O-Oa-Ob och Da-Dc för samfälligheten Månstorp samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt samt dubbeldragna blå linje för ytvattenavlopp.

Över samma avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa föreslagna dimensioner för öppna och täckta avlopp, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder och bottenlutningar samt varje lednings dimension och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning 0/00	Förelägen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga
1.	2.	3.	4.	5.	6.
100+23	19,5	28,0	20,0	20,0	46,0
101	17,5	25,0	"	"	"
101+42	17,5	25,0	2,0	25,0	26,0
102+12	15,9	22,6	"	"	"
102+74	14,8	20,9	"	"	"
103+42	11,4	15,8	2,5	20,0	16,0
104	8,0	10,7	2,0	"	14,4
104+67	7,6	10,1	"	"	"
104+94	2,6	2,6	8,0	10,0	4,2
111+43	2,4	3,6	5,0	12,5	6,6
121+51	0,4	0,6	1,0	10,0	1,6
131+13	1,6	2,4	2,0	12,5	4,2
3+89	120,9	161,6	3,0	25,0	32,0 1/5
4+40	27,2	41,3	2,0	30,0	42,0
6+5	24,2	36,8	4,0	25,0	37,0
7+18	23,2	34,8	"	"	"
7+50	15,6	23,4	"	"	"
8+86	12,6	18,9	"	20,0	20,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
9+44	12,0	18,0	4,0	20,0	20,4
9+73	10,4	15,6	"	"	"
10+50	9,8	14,7	"	"	"
11+97	8,2	12,3	"	"	"
13+18	6,9	9,9	5,0	15,0	10,4
14	3,0	4,5	"	12,5	6,6
15+51	1,8	2,7	"	10,0	3,4
31+9	93,7	120,3	6,0	20,0	25,0 1/5
32+78	84,7	109,6	2,0	25,0	26,0 "
34+19	72,7	91,6	3,5	20,0	19,0 "
35+23	60,9	73,9	"	"	" "
36+10	59,1	71,2	4,0	"	20,4 "
36+66	55,7	66,1	"	"	" "
38+37	7,5	11,3	1,5	"	12,6
39+50	3,2	4,8	3,0	15,0	8,0
40	2,6	3,9	"	12,5	5,0
51+57	5,6	5,6	4,0	"	5,8
61+96	6,6	9,9	"	20,0	20,4
62+78	6,0	9,0	5,0	15,0	10,4
63+38	1,8	2,7	2,0	12,5	4,2
71+55	7,0	10,5	"	20,0	14,4
72+5	2,4	3,6	"	15,0	6,6
73+45	0,8	1,2	12,0	10,0	5,2
80+79	4,6	6,9	1,0	20,0	10,0
81+95	2,8	4,2	7,0	12,5	7,8
90+33	7,4	11,1	1,5	20,0	12,6
91+18	5,4	8,1	"	"	"
95+95	0,6	0,9	8,0	10,0	4,2
76+95	45,0	50,0	5,0	30,0	68,0
78+44	0,8	1,2	2,0	10,0	2,2

Broar och trummor.

På företagets beskostnad skola byggas 3 st. vägtrummor vid 2⁺⁶⁵, 32⁺⁷⁶ och 34⁺¹⁶ i enlighet med typritning. Trumman vid 2⁺⁶⁵ sänkes och utökas med ett rör av samma dimension. 5 st landsvägstrummor vid 100⁺¹⁷, 0⁺⁸⁵, 91⁺¹⁸, 11⁺⁹⁷ och 40 skola ombyggas.

Inre bottenlägena nedströms bli + 3,34 m, +2,73 m, + 5,40m, +6,96 och +7,37 m för trummorna i förutnämnd ordning respektive med samtliga höjder över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. För trumman vid 0⁺⁸⁵ föreskrives 800 mms rör och för övriga 9" rör.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län har åtagit sig att bekosta ombyggnaden av trummorna 0⁺⁸⁵ och 11⁺⁹⁷, trots att de äro byggda före år 1880, emedan de äro raserade och tarva ombyggnad. Ombyggnaderna av trummorna 40 och 100⁺¹⁷, som äro byggda efter år 1880, skola jämlikt vattenlagen bekostas av vägförvaltningen, under det att ombyggnaden av trumman 91⁺¹⁸, som är byggd efter år 1880 skall bekostas av företaget.

Samtliga ombyggnadsarbetena för landsvägstrummorna skola utföras av vägförvaltningen i länet, om förvaltningen ej hellre vill överlämna dem åt dikningsföretaget.

Planen i den del, den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län, och har förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag vad beträffar ombyggnaden av nämnda landsvägstrummor, i skrivelse, bil C.

För övrigt skall noggrannt iakttagas, vad i nämnda skrivelse sägs, då ombyggnadsarbetena för trummorna ifråga skola igångsättas.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-

nadsförslaget, bil B. äro alla de arbeten, som för det i-frågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade,

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning skall utgå för jord, som åtgår till öppna avloppets 0-0⁺⁸⁵ upptagande till föreskriven bredd.

Särskild jordersättningslängd, bil D. bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord och jordupplag.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå,

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 31840 kronor, 5030 och 26810 kronor för samfälligheten Myrbacken och Månstorp respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

	5510.40 kronor för samf. Myrback
Markens värde före torrläggningen	5946.90 " " " Månstorp
" " efter "	12575:- " " " Myrbacke
	111087:- " " " Månstorp
vadan värdeökningen genom	
företaget skulle uppgå till	7064:60 " " " Myrbacke
	45140:10 " " " Månstorp

inklusive en brukningsbåtnad å vissa ägofigurer på 1788 och 7526 kronor för samfälligheten Myrbacken och Månstorp respektive, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget

uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o. dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upp- rättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har under sökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget inom samfälligheten Månstorp ingående marken bör med avseende på kostnaden upp- delas i avdelningar.

Härvid har befunnits, att samfälligheten Månstorp bör upp- delas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtan- det bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. E, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägo- figurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de sammanslås och skall därför en dylik sammanslagning äga rum. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande inom de båda samfälligheterna fördelas mellan de olika fastig- heterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden inom varje samfällighet dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammes genomförande än

som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom berädes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget inom varje samfällighet finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden bil.F.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget skola dock efter utförandet till underhåll överfagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. G.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet och skall vara fullbordat inom utgången av år 1961.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen, Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelse skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andels-tal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnader-na för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftli-gen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Forshems och Lugnås kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter samm-anträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres ärdock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Månstorps dikningsföretag av år 1952.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280 skall det åligga sökandena för samfälligheten Månstorp att till Konungens Befallningshavande i länet

inbetala 67.71 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Månstorp den 13 maj 1952.

På tjänstens vägnar:

Carl Rydman

Carl Rydman
Ensign

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården 1 ³ Anders Seger Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	15	0,35		1080	2000	920	322:-
<u>A-summa</u>		0,35					322:-
Lugnås Per Bengtsgården av 2 ⁵ Gustaf Karlsson Alstringsbåtnad betesmark, mylla på lera	16		0,41	680	1500	820	336:20
" " "	17		0,02	740	1500	760	15:20
" " "	18		0,16	940	1500	560	89:60
" " "	19		0,22	820	1500	680	149:60
<u>A-summa</u>			0,81				590:-
Lugnås Per Bengtsgården 2 ³⁰ Erik Johansson Alstringsbåtnad tomt, mylla på lera	20	0,16		1290	2400	1110	177:60
<u>A-summa</u>		0,16					177:60
Lugnås Per Bengtsgården 2 ¹⁶ Karl Fredriksson Alstringsbåtnad tomt, mylla på lera	21	0,05		1540	2000	460	23:-
åker " "	22	0,15		1000	2000	1000	150:-
" " "	23	0,08		1620	2000	380	30:40
" " "	24	0,28		1690	2000	310	86:80
överföres		0,56					290:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,56					290:20
åker, mylla på lera	25	0,42		1540	2000	460	193:20
" " "	26	0,18		1690	2000	310	55:80
" " "	27	0,27		1770	2000	230	62:10
" " "	28	0,07		1620	2000	380	26:60
<u>A-summa</u>		1,50					627:90
Månstorp							
l ¹ Ingemar Edvardsson							
Alstringsbåtnad							
odl. mark, mylla på lera	29		0,38	1150	2000	850	323:-
åker " "	30	0,32		1000	2000	1000	320:-
" " "	31	0,42		850	2000	1150	483:-
" " "	32	0,51		920	2000	1080	550:80
" " "	33	0,56		1230	2000	770	431:20
" " "	34	0,31		1080	2000	920	285:20
" " "	35	0,49		1230	2000	770	377:30
" " "	36	0,49		1230	2000	770	377:30
" " "	37	0,24		1080	2000	920	220:80
" " "	38	0,13		1320	1800	480	62:40
" " "	39	0,27		1320	1800	480	129:60
" " "	40	0,25		1250	1800	550	137:50
" " "	41	0,15		1040	1800	760	114:-
" " "	42	0,26		1110	1800	690	179:40
" " "	43	0,25		970	1800	830	207:50
" " "	44	0,19		760	1800	1040	197:60
" " "	45	0,14		830	1800	970	135:80
" " "	46	0,15		750	1500	750	112:50
" " "	47	0,27		750	1500	750	202:50
överföres		5,40					4847:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		5.40	0.38				4847:40
åker, mylla på lera	48	0,30		920	1500	580	174:-
" " "	49	0,33		920	1500	580	191:40
" " "	50	0,19		810	1500	690	131:10
" " "	51	0,29		870	1500	630	182:70
" " "	52	0,31		980	1500	520	161:20
" " "	53	0,16		920	1500	580	92:80
" " "	54	0,07		1220	1500	280	19:60
" " "	55	0,54		810	1500	690	372:60
" " "	56	0,16		1100	1500	400	64:-
" " "	57	0,24		1320	1500	180	43:20
" " "	58	0,13		1220	1500	280	36:40
" " "	59	0,32		1100	1500	400	128:-
" " "	60	0,24		980	1500	520	124:80
" " "	61	0,41		980	1500	520	213:20
" " "	62	0,74		1160	1500	340	251:60
" " "	63	0,51		1100	1500	400	204:-
" " "	64	0,26		580	1500	920	239:20
" " "	67	0,19		1040	1500	460	87:40
" " "	68	0,15		1260	1500	240	36:-
" " "	69	0,05		1260	1500	240	12:-
" " "	70	0,38		1450	1800	350	133:-
" " "	71	0,27		1250	1800	550	148:50
" " "	72	0,32		1380	1800	420	134:40
" " "	73	0,28		1380	2000	620	173:60
" " "	74	0,51		1540	2000	460	234:60
" " "	75	1,00		1380	2000	620	620:-
" " "	76	0,33		850	2000	1150	379:50
" " "	77	0,67		1000	2000	1000	670:-
överföres		14,75					10106:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		14,75	0,38				10106:20
åker, mylla på lera	78	0,75		1150	2000	850	637:50
" " "	79	0,42		1000	2000	1000	420:-
" " "	80	0,47		1380	2000	620	291:40
" " "	81	0,26		1540	2000	460	119:60
" " "	82	0,40		1380	2000	620	248:-
" " "	83	0,41		1230	2000	770	315:70
" " "	84	0,45		1310	2000	690	310:50
" " "	85	0,11		1080	2000	920	101:20
" " "	86	0,09		1080	2000	920	82:80
" " "	87	0,61		1080	2000	920	561:20
" " "	88	0,31		1000	2000	1000	310:-
" " "	89	0,64		1460	2000	540	345:60
" " "	90	0,46		1230	2000	770	354:20
" " "	91	0,15		1080	2000	920	138:-
" " "	92	0,15		1150	2000	850	127:50
" " "	95	0,26		1080	2000	920	239:20
" " "	96	0,15		1230	2000	770	115:50
" " "	97	0,05		1150	2000	850	42:50
" " "	98	0,16		1150	2000	850	136:-
" " "	99	0,08		1380	2000	620	49:60
" " "	100	0,38		1540	2000	460	174:80
" " "	101	0,14		1690	2000	310	43:40
" " "	104	0,07		1690	2000	310	21:70
" " "	105	0,08		1380	2000	620	49:60
" " "	106	0,27		1150	2000	850	229:50
" " "	107	0,20		1230	2000	770	154:-
" " "	108	0,55		1000	2000	1000	550:-
" " "	109	0,80		1460	2000	540	432:-
överföres		23,62	0,38				16707:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		23,62	0,38				16707:20
åker, mylla på lera	110	0,31		1080	2000	920	285:20
" " "	111	0,90		1310	2000	690	621:-
" " "	112	0,38		1150	2000	850	323:-
" " "	113	0,42		1150	2000	850	357:-
" " "	114	0,05		690	2000	1310	65:50
" " "	115	0,16		770	2000	1230	196:80
" " "	116	0,20		1380	2000	620	124:-
" " "	117	0,14		1460	2000	540	75:60
" " "	118	0,40		1080	2000	920	368:-
" " "	119	0,32		1150	2000	850	272:-
" " "	120	0,34		1150	2000	850	289:-
" " "	121	0,16		1230	2000	770	123:20
odlingsmark	122		0,85	1100	1500	400	340:-
"	123		0,43	690	1500	810	348:30
"	124		0,13	810	1500	690	89:70
"	125		0,04	810	1500	690	27:60
"	126		0,95	980	1500	520	494:-
<u>A-summa</u>		27,40	2,78				21107:10
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	30-53	6,98				300	2094:-
"	64-75	4,10				50	205:-
"	76-88	5,28				200	1056:-
"	89-98	2,75				300	825:-
"	99-108	2,94				50	147:-
"	109-117	4,00				100	400:-
"	118-121	1,22				50	61:-
<u>B-summa</u>		27,57					4788:-
<u>Totalsumma</u>		30,63	2,78				25895:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lilla Tisslegården av l ⁴ Ingemar Edvardsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	153	0,56		1000	2000	1000	560:-
" " "	154	0,78		1380	2000	620	483:60
" " "	156	0,16		1460	2000	540	86:40
" " "	157	0,07		770	2000	1230	86:10
" " "	158	0,34		1080	2000	920	312;80
" " "	159	0,29		1540	2000	460	133:40
" " "	160	0,28		1310	2000	690	193:20
" " "	161	0,20		1690	2000	310	62:-
" " "	165	0,67		1150	2000	850	569:50
" " "	166	0,48		1080	2000	920	441:60
<u>A-summa</u>		3,83					2928:60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	153-155	1,58				300	474:-
"	156-159	0,86				300	258:-
"	160-163	0,88				50	44:-
"	164-166	1,25				50	62:50
<u>B-summa</u>		4,57					838:50
<u>Totalsumma</u>		4,57					3767:10
Lilla Tisslegården av l ⁴ Karl Fredriksson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	127	0,37		920	2000	1080	399:60
" "	128	0,50		1080	2000	920	460:-
" "	129	0,43		1000	2000	1000	430:-
överföres		1,30					1289:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,30					1289:60
åker, mylla på lera	130	0,41		1080	2000	920	377:20
" " "	131	0,18		1380	2000	620	111:60
" " "	132	0,30		460	2000	1540	462:-
" " "	133	0,49		540	2000	1460	715:40
" " "	134	0,56		690	2000	1310	733:60
" " "	135	0,91		770	2000	1230	1119:30
" " "	136	1,08		920	2000	1080	1166:40
" " "	137	1,15		1150	2000	850	977:50
" " "	138	0,62		1380	2000	620	384:40
<u>A-summa</u>		7,00					7337:-
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	127-131	1,89				300	567:-
" "	132-138	5,11				50	255:50
<u>B-summa</u>		7,00					822:50
<u>Totalsumma</u>		7,00					8159:50
Lilla Tisslegården							
l ² Karl Fredriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	139	0,13		1150	2000	850	110:50
" " "	140	0,24		1310	2000	690	165:60
tomt " "	141	0,31		1150	2000	850	263:50
<u>A-summa</u>		0,68					539:60
Lilla Tisslegården							
l ⁶ Georg Helgesson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	142	0,32		1310	2000	690	220:80
" " "	143	0,36		1080	2000	920	331:20
" " "	144	0,06		1000	2000	1000	60:-
" " "	145	0,29		1310	2000	690	200:10
" " "	146	0,10		920	2000	1080	108:-
" " "	147	0,31		1380	2000	620	192:20
" " "	148	0,52		1540	2000	460	239:20
" " "	149	0,45		1690	2000	310	139:50
" " "	150	0,19		1620	2000	380	72:20
" " "	151	0,16		1690	2000	310	49:60
<u>A-summa</u>		2,76					1612:80
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	142-145	1,03				50	51:50
"	146-152	2,88				50	144:-
<u>B-summa</u>		3,91					195:50
<u>Totalsumma</u>		3,91					1808:30
Lugnås Per Bengtsgården							
2 ²⁷ Sixten Mellgren							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	167	0,18		1460	2000	540	97:20
" " "	168	0,14		1460	2000	540	75:60
<u>A-summa</u>		0,32					172:80
Hulorna							
1 ¹ Sixten Mellgren							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	169	0,25		1460	2000	540	135:-
" " "	170	0,08		1620	2000	380	30:40
" " "	171	0,45		1230	2000	770	346:50
" " "	172	0,51		1770	2000	230	117:30
" " "	173	0,36		1620	2000	380	136:80
" " "	174	0,07		1770	2000	230	16:10
<u>A-summa</u>		1,72					782:10
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	170-175	2,73				50	136:50
<u>Totalsumma</u>		2,98					918:60
Lugnås Per Töresgården							
9 ⁵ Helge Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	176	0,79		1150	2000	850	671:50
" " "	177	0,33		1230	2000	770	254:10
" " "	178	0,14		1310	2000	690	96:60
" " "	179	0,25		1620	2000	380	95:-
" " "	180	0,49		1620	2000	380	186:20
" " "	181	0,28		1380	2000	620	173:60
<u>A-summa</u>		2,28					1477:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	176-177	1,12				300	336:-
"	178-181	1,16				300	348:-
<u>B-summa</u>		2,28					684:-
<u>Totalsumma</u>		2,28					2161:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
Samfälligheten Myrbacken							
Sven Månstorp Lilla med							
Myran							
1 ¹ Gustaf Karlsson		7,41					7064:60
<u>Summa</u>		7,41					7064:60
Summa alstrings- båtnad		7,13					5276:60
Summa brukningsbåtnad							1788:-
Samfälligheten Månstorp							
Sven Månstorp Lilla							
eller Lilla Tisslegården							
1 ³ Anders Seger		0,35					322:-
Lugnås Per Bengtsgården							
av 2 ⁵ Gustaf Karlsson			0,81				590:60
2 ³⁰ Erik Johansson		0,16					177:60
2 ¹⁶ Karl Fredriksson		1,50					627:90
2 ²⁷ Sixten Mellgren		0,32					172:80
Månstorp							
1 ¹ Ingemar Edvardsson		30,63	2,78				25895:10
Lilla Tisslegården							
av 1 ⁴ Ingemar Edvardsson		4,57					3767:10
av 1 ⁴ Karl Fredriksson		7,00					8159:50
1 ² d:o		0,68					539:60
1 ⁶ Georg Helgasson		3,91					1808:30
Hulorna							
1 ¹ Sixten Mellgren		2,98					918:60
Lugnås Per Töresgården							
9 ⁵ Helge Johansson		2,28					2161:-
<u>Summa</u>		54,38	3,59				45140:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Summa alstringsbåtnad		48,00					37614:10
Summa brukningsbåtnad							7526:-
Slutsammandrag							
Samfälligheten Myrbacken		7,41					7064:60
" Månstorp		54,38	3,59				45140:10
<u>Summa</u>		61,79	3,59				52204:70
Summa alstringsbåtnad		55,13	3,59				42890:70
Summa brukningsbåtnad							9314:-
Månstorp den 13 maj 1952. På tjänstens vägnar: <i>Ansvarig</i> <i>Einar Järvinen</i> <i>Carl Späth</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-		<u>Samfälligheten Myrbacken</u>				
100-104+94	494	<u>Sträckan A-B-C-D-E</u>				
100 - 100+17		8" lantbruksrör m	17	2:50	42:50	
100+23 - 101		8" -"- "	77	2:50	192:50	
- 102+74		10" -"- "	174	3:25	565:50	
- 104+67		8" -"- "	193	2:50	482:50	
- 104+94		4" tegelrör "	27	1:20	32:40	1315:40
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning	m	17	2:50	42:50
		d:o "	77	2:60	200:20	
101-101+30		d:o "	30	2:90	87:-	
-102+74		d:o "	144	2:70	388:80	
		d:o "	193	2:-	386:-	
		d:o "	27	1:20	32:40	1136:90
100		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 8"	st	1	40:-	40:-
100+23 101+42 102+12 102+74		Brunn typ A d=0,60 m	st	4	90;-	360:-
103+42 104 104+67 104+94		" " d:0,45 m	"	4	60:-	240:-
		för arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %				477:70
100+17-100+23	6	Vägrör d=9", grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande				
		överföres				3570:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3570:-
		bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				-
					Summa	3570:-
110-111+43	143	<u>Sträckan B-Ba</u>	-			-
		5" tegelrör	m 143	1:70	23:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 143	1:20	171:60	
111+43		Brunn typ A, d=0,45 m.	st 1	60:-	60:-	474:70
		Tillägges c:a 15 %				75:30
					Summa	550:-
120-121+51	151	<u>Sträckan C-Ca</u>				-
		4" tegelrör	m 151	1:20	181:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 151	1:10	166:10	
121+51		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	407:30
		Tillägges c:a 15 %				62:70
					Summa	470:-
130-131+13	113	<u>Sträckan D-Da.</u>				
		5" tegelrör	m 113	1:70	192:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 113	1:20	135:60	
131+13		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	387:70
		Tillägges c:a 15 %				52:30
					Summa	440:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Månstorp</u>				
0-15+51	1551	<u>Sträckan F-G-H-I-K.</u>				
0-0+85		Schaktning för öppet				
		dike av lera	m ³ 200	3:50	700:-	
0+94-3+89		Putsnings av botten och				
		slänter i ytvattendiket	m 295	1:20	354:-	1054:-
		10" lantbruksrör	" 295	3:25	958:75	
-4+40		12" -"	" 51	4:75	242:25	
-7+50		10" -"	" 310	3:25	1007:50	
-11+97		8" -"	" 447	2:50	1117:50	3326:-
12+4-13+18		6" tegelrör	" 114	2:-	228:-	
-14		5" -"	" 82	1:70	139:40	
-15+51		4" -"	" 151	1:20	181:20	548:60
		Grävning, läggning				
		och återfyllning	" 295	2:70	796:50	
		d:o	" 51	3:60	183:60	
4+40-6+5		d:o	" 165	3:10	511:50	
-7+50		d:o	" 145	2:70	391:50	
-8		d:o	" 50	2:60	130:-	
-11+50		d:o	" 350	2:-	700:-	
-11+97		d:o	" 47	2:20	103:40	
12+4-13+18		d:o	" 114	1:40	159:60	
-14		d:o	" 82	1:20	98:40	
-14+68		d:o	" 68	1:10	74:80	
-15+51		d:o	" 83	1:50	124:50	3273:80
0+94		Brunn med 24" intag, d=1,0m/st	1	120:-	120:-	
1+22						
2+67						
3+89		Brunn typ C, d=0,60 m	st 3	70:-	210:-	
		överföres			330:-	8202:40

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
4+40		överfört			330:-	8202:40
6+5						-
7+18						-
7+50		Brunn typ A, d=0,60 m	st 4	90:-	360:-	-
8+86						-
9+44						-
9+73						-
10+50						-
12+4						-
13+18						-
14						-
15+51		" d=0,45 m	" 8	60:-	480:-	1170:-
2+65		Nuvarande ägobron sänkes				-
		och utökas med ett rör, d=24"				80:-
		Tillägges c:a 15 %				1427:10
0+85-0+94	9	Betongkulvert, d=0,80 m, genom vägen, rörens läggning, grävning jordens återfyll- ning, och vägbanans iord- ningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län				-
11+97-12+4	7	9" vägrör grävning genom vägen, rörens läggning, jor- dens återfyllning och väg- banans iordningsställande samt en dagvattenbrunn ned- stöms d=0,45 m bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Ersättning enl. bil. D för bortgrävd mark för intrång av jordupplag			19:50 81:-	- 100:50
					Summa	10980:-
90-91+24	124	Sträckan H-Ha.				
90-91+18		8" lantbruksrör	m 118	2:50	295:-	
-91+24		9" vägrör	" 6	4:80	28:80	323:80
		överföres				323:80

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				323:80
90-90+33		Grävning, läggning och återfyllning	m	33	2:-	66:-
-91+18		d:o	"	85	1:90	161:50
		d:o	"	6	18:40	110:40
90+33		Brunn typ A, d=0,45m	st	1	60:-	60:-
91+18		" d=0,60m	"	2	90:-	180:-
91+24		Tillägges c:a 15 %				128:30
-					Summa	1030:-
95-95+95	95	<u>Sträckan I-Ia.</u>				
		4" tegelrör	m	95	1:20	114:-
		Grävning, läggning och åter- fyllning		95	1:50	142:50
95+95		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Tillägges c:a 15 %				43:50
					Summa	360:-
30-36+66	666	<u>Sträckan G-L-M-N-O.</u>				
30-31+9	109	Schaktning för öppet ytvattendike av lera	m ³	60:-	4:-	240:-
-36+66		Påfyllning av jord till före- skriven höjd, samt i före- kommande fall putsning av botten och slänter	m	557	0:80	445:60
30-31+9		8" lantbruksrör	"	109	2:50	272:50
-32+78		10" -"-	"	169	3:25	549:25
-36+66		8" -"-	"	388	2:50	970:-
		Grävning, läggning och återfyllning	m	109	1:90	207:10
		överföres			207:10	2477:35

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			207:10	2477:35
		d:o m	169	2:60	439:40	
32+78-34+13		d:o "	135	1:70	229:50	
-34+19		d:o "	6	8:60	51:60	
-36+66		d:o "	247	1:70	419:90	1347:50
31+9		Brunn typ C, d=0,60 m	st 2	70:-	140:-	
32+78						
34+19						
35+23						
36+10						
36+66		d=0,45 m "	4	40:-	160:-	300:-
32+76		Rörtrumma typ B, d=18" b=4,0"	1	70:-	70:-	
34+16		d:o d=18" b=6,0	1	100:-	100:-	170:-
		Tillägges c:a 15 %				645:15
					Summa	4940:-
36+66-40+8	342	<u>Sträckan O-P.</u>				
36+66-38+37		8" lantbruksrör m	171	2:50	427:50	
-39+50		6" tegelrör "	113	2:-	226:-	
-40		5" " "	50	1:70	85:-	
40+6-40+8		9" lantbruksrör "	2	2:90	5:80	754:30
		Grävning, läggning och				
		återfyllning m	171	2:60	444:60	
		d:o "	113	1:70	192:10	
		d:o "	50	2:10	105:-	
		d:o "	2	1:70	3:40	745:10
38+37		Brunn typ A, d=0,45 m	st 2	60:-	120:-	
39+50						
40+8		d=0,60 m "	1	90:-	90:-	210:-
		Tillägges c:a 15 %				260:60
40-40+6	6	9" vägrör, grävning genom				
		vägen, rörens läggning, jor-				
		dens återfyllning ~~och vägen~~				
		~~återfyllning~~ och väg-				
		banans iordningsställande samt				
		en dagvattenbrunn d=60 cm.				
		överföres				1960:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört nedströms allmänna vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				1960:-
					Summa	1960:-
50-51+57	157	<u>Sträckan L-La.</u>				
		5" tegelrör	m	157	1:70	266:90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	157	1:20	188:40
51+57		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Tillägges c:a 15 %				74:70
					Summa	590:-
60-63+89	389	<u>Sträckan M-Ma.</u>				
60-61+96		8" lantbruksrör	m	196	2:50	490:-
-62+78		6" tegelrör	"	82	2:-	164:-
-63+89		5" "	"	111	1:70	188:70
		Grävning, läggning och återfyllning	"	196	2:20	431:20
		d:o	"	82	1:70	139:40
		d;o	"	111	1:80	199:80
61+96						
62+78						
63+38						
63+89		Brunn typ A, d=0,45 m	st	4	60:-	240:-
		Tillägges c:a 15 %				276:90
					Summa	2130:-
70-73+45	345	<u>Sträckan N-Na-Nb.</u>				
70-71+55		8" lantbruksrör	m	155	2:50	387:50
-72+25		6" tegelrör	"	70	2:-	140:-
-73+45		4" "-	"	120	1:20	144:-
		Överföres				671:50


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				671:50
70-70+33		Grävning, läggning och återfyllning	m 33	2:40	79:20	
-71+55		d:o	" 122	2:20	268:40	
-72+25		d:o	" 70	2:-	140:-	
-72+89		d:o	" 64	1:10	70:40	
-73+45		d:o	" 56	1:50	84:-	642:-
71+55						
72+25						
72+89						
73+45		Brunn typ A, d=0,45 m	st 4	60:-		240:-
		Tillägges c:a 15 %				236:50
					Summa	1790:-
80-81+95	195	<u>Sträckan Na-Nc.</u>				
80-80+79		8" lantbruksrör	m 79	2:50	197:50	
-81+95		5" tegelrör	" 116	1:70	197:20	394:70
		Grävning, läggning och återfyllning	" 79	2:20	173:80	
		d:o	" 116	1:30	150:80	324:60
80+79		Brunn typ A, d=0,45 m	st 2	60:-		120:-
81+95		Tillägges c:a 15 %				130:70
					Summa	970:-
75-76+95	195	<u>Sträckan O-Oa - Ob.</u>				
		12" lantbruksrör	m 195	4:75		926:25
75-75+36		Grävning, läggning och återfyllning	" 36	3:60	129:60	
- 76+95		d:o	159	2:90	461:10	590:70
76+26		Brunn typ B, d=0,60 m	st 1	40:-	40:-	
76+95		Brunn med 12" intag, d=0,60 m	st 1	80:-	80:-	120:-
		Tillägges c:a 15 %				243:05
					Summa	1880:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
78-78+44	44	Sträckan 0a-0c.				
		4" tegelrör m	44	1:20	52:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	44	1:-	44:-	
78+44		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-	60:-	156:80
		Tillägges c:a 15 %				23:20
					Summa	180:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten Myrbacken				
494		Sträckan A-B-C-D-E-			3570:-	
143		" B-Ba			550:-	
151		" C-Ca			470:-	
113	901	" D-Da			440:-	5030
		Samfälligheten Månstorp				
1551		Sträckan F-G-H-I-K			10980:-	
124		" H-Ha			1030:-	
95		" I-Ia			360:-	
666		" G-L-M-N-O			4940:-	
342		" O-P			1960:-	
157		" L-La			590:-	
389		" M-Ma			2130:-	
345		" N-Na-Nb			1790:-	
195		" Na - Nc			970:-	
195		" O-0a-Ob			1880:-	
44	4103	" 0a-0c			180:-	26810:-
Summa:	4960				Summa:	31840:-
Månstorp den 13 maj 1952.						
<i>W. J. W. W. W.</i>						

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.




Lock och botten av betong

E. A. Wassman

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A.




Skoring av botten
och slänter med
stora, flata stenar

Croafwaden


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.



Gustaf Wadman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Datum

19.1.52

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonr 18 29 16

Lantbruksingenjören i Värmlands län
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

15.1.52

195-43/52

Ls/VH

Ärende


Månstorps dikningsföretag av år 1952, Lugnås socken

Edert förslag till rubr. har av vägförvaltningen granskats med hänsyn till utformningen av vattengenomloppen genom allmänna vägar nr 730 och 731 utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra föreslagna trummor i enlighet med förslaget, såvida meddelande om lämplig tidpunkt för arbetets utförande - då diken eller rörledningar nedströms färdigställt - i god tid lämnas till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

För trumman vid 91 + 18 kommer vägförvaltningen att debitera dikningsföretaget vägförvaltningens självkostnader inklusive föreskrivet administrationstillägg.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Sträckan F-G-H-I-K, str 0-0 ⁺⁸⁵							
Forshems socken.							
Stora Tisslegården 1 ⁴							
Gustaf Karlsson	130	15.0	19:50	540	15.0	81:00	100:50
						Summa	100:50
Månstorp den 13 maj 1952.							
På tjänstens vägnar:							
<i>av förvaltnings</i>							
<i>Leob. Järbj</i>							
<i>Einar Järbj</i>							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Forshems socken.</u>						
<u>Samfälligheten Myrbacken.</u>						
Sven Månstorp Lilla						
med Myran						
1 ¹ Gustaf Karlsson	s	7064:60		5030:-	100.00	209:74
<u>Summa</u>		7064:60		5030:-	100.00	209:74
<u>Lugnås socken.</u>						
<u>Samfälligheten Månstorp</u>						
Sven Månstorp Lilla						
eller Lilla Tisslegården						
1 ³ Anders Seger		322:-		191:16	0.713	7:97
Lugnås Per Bengtsgården						
av 2 ⁵ Gustaf Karlsson	s	590:60		350:68	1.308	14:62
2 ³⁰ Erik Johansson		177:60		105:63	0.394	4:40
2 ¹⁶ Karl Fredriksson		627:90		372:93	1.391	15:55
2 ²⁷ Sixten Mellgren		172:80		102:68	0.383	4:28
Månstorp						
1 ¹ Ingemar Edvardsson	s	25895:10		15379:82	57.366	641:20
Lilla Tisslegården						
av 1 ⁴ Ingemar Edvardsson	s	3767:10		2237:29	8.345	93:27
av 1 ⁴ Karl Fredriksson	s	8159:50		4846:18	18.076	202:04
1 ² d:o	s	539:60		320:65	1.196	13:37
1 ⁶ Georg Helgesson	s	1808:30		1074:01	4.006	44:78
Hulorna						
1 ¹ Sixten Mellgren		918:60		545:58	2.035	22:75
Lugnås Per Töresgården						
9 ⁵ Helge Johansson	s	2161:-		1283:39	4.787	53:51
<u>Summa</u>		45140:10		26810:-	100.000	1117:74

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten Myrbacken		7064:60		5030:-	209:74	15.80-
" Månstorp		45140:10		26810:-	1117:74	84.20
- Summa		52204:70		31840:-	1327:48	100.00
Månstorp den 13 maj 1952. På tjänstens vägnar: <i>Gustaf Waldman</i> <i>Carl Ljåberg</i> <i>Einar Petersen</i>						

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma

att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavrens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning, i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att rören ej få helt täckas förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att betongöga skall vara fabriksgjutet,
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
 att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
 att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 7,47 meter, såsom kors i berg i backe, 62 m vänster punkt 101+30

" = + 9,68 meter, såsom kors i berg, 35 m höger punkt 11.

" = + 9.94 " , såsom koppardubb i kors i stort jordfast block där infartsvägen från landsvägen tager av till gården Månstorp, 36 meter N N V om mitten av landsvägen, 12 meter N O nordöstra hörnet av magasin.
 (73.06 m ö. h.)

" = + 10,29 meter, såsom kors i jordfast block, 38 meter vänster punkt 39+50.

Månstorp den 13 maj 1952.

Grafvallen

Lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4393 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 58,72 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	464	-		
2 % av 31 840 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	636	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1100	80	1100	80
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1100	80

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Månstorps dikningsföretag av år 1952 i

Företagets namn samt socken och län m. m.)
 Forshem och Lugnås socknar av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1101	-
		Hantlangning						100	-
		Annonser	a					48	40
		Godemän	b					68	48
		Inbindning	c					9	60
								1.327	48
Månstorp den 13 maj 1952. <i>Gustaf Waldman</i>									

Månstorp den 13 maj 1952.

Gustaf W. Omer

77.


11

Kvitto.

Ver. a.

Undertecknad har denna dag mottagit:

Försändelseslag: rek- brev, assbrev, asspaket, postan- visning, inbetalningskort e. d.			
Adressat			
Adressort			
Belopp (ass-, pa-, giro-)	25 kr	öre	Postgirokonto nr (för inbet. kort.) 74570
Ant. om express, mot- tagningsbevis m. m.		Vikt för asspaket kg	Postavgift 20 öre
Debetsedel nr jämte kr			
..... kr för inköp av radiolicens			
Postsparbanksbok nr ser.			
jämte kvitto	medel för	insättning av	 kr



Obs! Se baksidan!


Bl. 411. (Sept. 47.)

Namn eller signatur.

Pv. tr. Sth. 1951 +

Förvara detta kvitto, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda. Vid reklamation skall kvittot företes.

Avser kvittot uppdrag, som lantbrevbärare eller postombud skall förmedla (inbetalning av skatt, inköp av radiolicens, insättning eller uttag på postsparbanksbok), skall kvittot förvaras, till dess lantbrevbäraren eller postombudet redovisat uppdraget, vilket i regel skall ske vid nästföljande posttur. Lantbrevbärare eller postombud äger efter verkställd redovisning återfå kvitto, som avser sådant uppdrag.



78.

Ver. a.

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjevälfjäre
 3 6 4 6 5 5

POSTGIROKONTO 7 2 5 7 0

Mariestad den

Kopia
 Diversefaktura

Vid korrespondens eller likvid
 var god hänvisa till faktura

25764

ANNONSÄRÄKNING

Likvid inom 30 dagar

Agronom I. Edvardsson
 Månstorp
Äskekärr

Dato	Nr	T e x t	mm pr gång	öre pr mm	Ggr	Kronor
1/10	10907	Syreförrättning enligt 10 kap. vattenlagen	100	25	1	<u>25:-</u>
				Kronor		<u>25:-</u>
				=====		=====

79.

Kvitto.

169

Ver. a.

Undertecknad har denna dag mottagit:

Försändelseslag: rek- brev, assbrev, asspaket, postan- visning, inbetalningskort e. d.	ih		
Adressat	Viktor J. S. L. L.		
Adressort	L. S. L.		
Belopp (ass-, pa-, giro-)	23	kr	40 öre
	Postgirokontonr (för inbet. kort.)		72570
Ant. om express, mot- tagningsbevis m. m.		Vikt för asspaket kg	Postavgift öre
Debetsedel nr jämte kr		Lantbrevbäraren Kontor Linje 1 1915 Lantbrevbärare resp. postombuds stämpel	
..... kr för inköp av radiolicens			
Postsparbanksbok nr ser.			
jämte medel kvitto för insättning av kr			

Obs! Se baksidan!

Bl. 411. (Sept. 47.) 51 2483

Namn eller signatur.

Pv. tr. Sth. 1951 +

Förvara detta kvitto, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda. Vid reklamation skall kvittot företes.

Avser kvittot uppdrag, som lantbrevbärare eller postombud skall förmedla (inbetalning av skatt, inköp av radiolicens, insättning eller uttag på postsparbanksbok), skall kvittot förvaras, till dess lantbrevbäraren eller postombudet redovisat uppdraget, vilket i regel skall ske vid nästföljande posttur. Lantbrevbärare eller postombud äger efter verkställd redovisning återfå kvitto, som avser sådant uppdrag.

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
Reseersättning, egen bil 16 km. à 33 öre	<u>5:28</u>
Summa kr.	<u>33:28</u>

Kvitteras

Månstorp den 13 maj 1952.

Carl Spångberg

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
Reseersättning, lättviktare 24 km. à 30 öre	<u>7:20</u>
Summa kr.	<u>35:20</u>

Kvitteras

Månstorp den 13 maj 1952.

Gunnar Jönsson

Attesteras:

Gunnar Jönsson

81.

Vcc. c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BÄND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTER.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

13/6 1952

Månstorps dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 13/6 1952

C. G. Dahls Eft.

Silfverberg & Glaes

en.