



Akt nr:
R-E1a-1483

AU\$R-E1a-1483

4166-2

R 2*1483

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Kyrketorps dikningsföretag
av år 1952
i Bällefors socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen
åren 1951-52
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Skapa
17/10 1952

2 x 1483

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning		
Företagets namn		
"Kyrketorps dikningsföretag av år 1952"		
Kommun	Län	
Moholm	Skaraborgs	
Förordningsnämnden — Förtroendeman — ~~2026/2638~~		
Lantbrukare Harry Karlsson, Nolg:n, Kyrketorp, <u>M o h o l m</u>		
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
-	-	-
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 17 okt. 1952	Bidrag kr	Lån kr
Avskrivningslån nr 1056/3407	1.930:--	-
Arbetsid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid
den 31/12 1961	-	1/9 1955
		Kontr. arb.-tid förl. till
		-

Vid besiktningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad
den 7 aug. 1953, har befunnits att
rubricerade företag var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för vissa
mindre avvikelser beträffande rörledningarnas höjdlägen, vilka ur torrläggningssyn-
punkt sakna betydelse.

Sträckan 6+24 - 6+60 var utförd med samma sträckning i plan som i öppna väg-
diket och vid 6+60 var en extra brunn typ A utförd.

Sträckan 7+94 - 8+49 var utförd med samma sträckning i plan, som öppna diket
gamla vattenvägen och i kröken mitt på sträckan var en extra brunn typ A utförd.

Dessa två sistnämnda ändringar ha påyrkats av markägaren, vilken jämväl erlagt
merkostnaderna härför.

Förestående avvikelser ha med grön tusch angivits å plan- och profilritningen.

Företaget förordas till godkännande i vid avsyningen befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 10.690:25 kronor (beräknad kostnad
10.562:14 kronor).


Skara den 15 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör

Ändringarna ha godkänts vid
delegationens sammanträde den
25 sept. 1953, § 83, p. 7.

Skara den 26 sept. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör

Handlingar
rörande
Kyrketorps dikningsföretag av år
1952.

Protokoll vid sammankäade försam-
 lingsföreläsning av mark, till-
 hörande hemmanen Prästbolet
 och Nalgården Kyrketorp i Dälle-
 förs församling av Skaraborgs län
 Den 26 oktober 1951 inbådades sig
 underköcknad, statens lantbruks-
 ingenjör hos lantbrukare Harry
 Karlsson, Nalgården Kyrketorp
 Dälsfors, Motalen för att jäm-
 likt förordnande (bil. 1.) hand-
 lägga ifrågasvarande segneföreläsning.
 Kungörelse angående sammankädet
 hade varit införd i Tidningen för
 Skaraborgs län, Mänskad den
 5 oktober 1951 (bil. 2.) samt i lagen
 ordning anslagen i Dälsfors
 församling (bil. 3.), varjämte före-
 tagets sakägare jämte råden-
 lagen (bil. 4.) meddelats om tiden
 och platsen för sammankädet, och
 hade följande personer med för-
 rättningsmannen kommit till stads.
 Harry Karlsson, Nalgården Kyrketorp
 Godt. Bernt Frueklint, Jordtorp
 som korrespondensombud och
 Karl Engelbuckin, Mjölklarp
 som pastoratsombud för Prästbolet 41
 cul. fullmakter och utdrag ur protok. (bil. 5.)
 Sitt. Godt män
 Hilding Peters, Vassgård
 Aron Larsson, Armeneby

§ 1.

uppläster förordnandet och
bilades protokollet (bit. 1.)

§ 2.

Förbes jär anmälades med syns-
männen och biträdande gode män.
men förklarade, att de arlast
föreskrivan ed.

§ 3.

Något laga hinder mot före-
taget hade ingen av anmälare, och
ej heller anställda synsmännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Förklarades den uppräntade
planarbeten med profiler över
planerade avlägg.

§ 5.

Orsaken för Prästbolet 4' för-
enade sig med sökanden till
synesförvarningen, vilken för-
ening vidrördes av synsmännen
(bit. 6.)

§ 6.

Sökanden och den, som med
sökanden sig förenat, yrkade
på tilläggning av sina mark-
ten för akas erforderligt djup
medelst täckta ledningar.

§ 7.

fördäring skulle efter sammans-

Träde verkställas

§ 8.

Förordningsmannen befullmäktigades och i Kungälv för rödes sammanträdets intåg. Ad val av frysstomman skulle verkställas vid sammanträdets ifråga.

§ 9.

Efter besiktning på marken yrkade ombuden för Prästbolet rat sträckning från utfartsvägen till bäcken, vilken avvägning skulle verkställas så snart möjligt.

§ 10.

Då inber vidare förklara, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdets förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnas
Skriftsördnare

Thore Larsson

Hilving Jorck

Den 16 maj 1952 inställde sig åter förordningsmannen hos lantbru. Karan Harry Karlsson, Nollgärden Kyrkstorp för att vidare handlägga ifrågasvarande frysförordning.

Kungörens angående samman-
trädets hade varit införd i Tidning
för Skaraborgs län, Mariestad
den 30 april 1952 (bil. 7) samt i laga
ordning anslagen i Dällefors förs-
samling (bil. 8). Följande per-
soner hade med förreträttnings-
mannen Kommanis Lillstads

Harry Karlsson, Nolgården, Kyrkstorp
Gödsjö. Berkt Freckner, Jordstorp
som konsistorieombud och pastorats
ombud

Dill. gode män

Paul Nilsson, Söng, Mockelstorp
Karl Adolfsson, Hvalstaberget i H.
för föregående gode män, vars
förordnande upphört.

§ 11.

Förslades att upprättade
föreläggat med bilagor, som
genomgås.

§ 12

Med anledning av de föor-
lagda aktens hade ingen f. n.
något att anföra.

§ 13.

Då meddelande intyget i

Kungösket så val av styrelseman skän-
 verkställas vid sammankommet ifråga
 valdes nu till styrelseman Harry Karlsson,
 Nolzunden, kyrketorppe Moholm

§ 14.

Till revisorer ans granade styrelse-
 mannens räkenskaper och för-
 valtnings utvägss samt brukare
 Algot Johansson, Ulfstorppe Ekerhogs-
 by och Hantor Evert Andersson,
 Deakeberg, och de revisorer, som
 reviderat pastoratets räkenskaper

§ 15.

Ans emottagna och förvara till
 företaget hörande ritningar
 och handlingar utvägs styrelse-
 mannen.

§ 16.

Styrelsemannens utlämnade upp-
 lästas och bilades protokoll

§ 17.

Arvordensättning förklarades.

§ 18.

Delägarna beslutar följa
 skattmyndighetens till företaget
 genomförande och uppsägs i
 förordningsmannen av upp-

räda här för oförärliga hand-
lingar.

§ 19.

Då intas vidare förskott, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och synesförordningen för-
klarades avslutad.

Ses och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
E. O. J. J. J. J.

Lars H. H. H.

P. H. H. H.

E. D. nr 109 -49-1951.



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karl-
stad, förordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa
ifrågavarande förrättning. Mariestad å
landskansliet den 5 februari 1952.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

1. Mellbylångs gårdar
2. 20.

Larry Karlsson

Arlepp gm. Dellfors. Prästgård

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning och i tväntas bevis
om förordnandens emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR,

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Lantbruks-

Förordningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Wadman

Skara den 28 september 1951.

Lantbruks-
På Förordningsnämndens vägnar:

Elisanderstam

Elisanderstam

Resolution

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen
som behagade i ärendet avgiva yttrande
för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1951.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT 1951
DIARIE Nr 1957
SAK Nr 19

9.
E D. 109-44

19 57

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E D. 148-49

19 49

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 10/12 19 46 Dnr 233

Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Ballefors socken(~~mar~~) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser c:a 1000 m avloppsstammar
mar för rensning av avlopp för töddits-
ning
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Motalen

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undersknad
Harry Karlsson, Ryckeborg, Motalen.
Pol. Ballefors 15
Telef. namn och fullständig adress samt telefon.

Motalen den 10 dec. 19 46

Harry Karlsson

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet och Nolgården, Kyrketorp i Bällefors socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Harry Karlsson, Nolgården, Kyrketorp, Bällefors, Moholm, fredagen den 26 okt. 1951 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 3 oktober 1951.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen, Tidning för Skaraborgs län fredagen den 5 oktober 1951.

SVENSKT NORMAL
TUMRA 1951

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Prästbolet
och Nolgården Kyrketorp i Bellefors socken
av Skaraborgs län.

Bil. 3.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet och Nolgården
Kyrketorp i Bellefors socken av Skaraborgs län kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Harry Karlsson,
Nolgården, Kyrketorp, Bellefors, Moholm, fredagen den 26 okt.
1951 kl. 11⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Karlstad den 3 oktober 1951

På tjänstens vägnar:


Gron Fylwa

Statens lantbruksingenjör

Kungörelsen anslagen vid gudstjänst i Bellefors den 7 oktober
1951 betygar:

Bellefors den 8 oktober 1951

Enald Svensson
kyrkoherde.



F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet och Nolgården Kyrketorp i Bellefors socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 26 oktober 1951 kl. 11⁰⁰.

1. Bellefors Pastorat, Moholm, K.B. i Skaraborgs län,
2. Arrendator, lantbrukare John Robertsson, Prästgården, Bällefors, Moholm.
3. Lantbrukare Harry Karlsson, Nolgården, Kyrketorp, Bällefors, Moholm.

Gode män:

Hilding Borell, Vassgården, Moholm
Aron Larsson, Armeneby, Moholm.

Pastorat:

Bellefors pastorat, Moholm.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen,
Mariestad.


Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 3 oktober 1951, intygas

ex officio:

Gustav Wacanen

Fullmakt för godsägaren Bertil Frenckner, Jordstorp, Moholm, att i mitt ställe vara konsistorieombud och ombud för Skara stiftsmämnd vid det sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Prästebolet 4¹ i Bällefors socken, som utsatts att hållas fredagen den 26 oktober 1951 klockan 11 hos lant-brukaren Harry Karlsson, Nolgården kyrketorp, Bällefors, Moholm.

Borrud, Mariestad den 20 oktober 1951.



SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 733.

S.B.nr. 527.
✓

Till

Agronomen O. Hård Segerstad.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Prästebolet 4¹ i Bällefors socken, utsatts att hållas fredagen den 26 oktober 1951 klockan 11 hos lantbrukaren Harry Karlsson, Nolgården Kyrketorp, Bällefors, Moholm, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställes rätt och intressen.


I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 12 oktober 1951.

excl.
H.P./AL

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:



C.A. Eneström


Bengt Gierup

Utdrag ur protokoll fört vid årets tredje ordinarie kyrkostämman med Bellefors, Ekeskogs och Beatebergs församlingars pastorat den 10 dec. 1950.

§ 4

Till pastoratsombud för 1951 att närvara vid förrättningar som beröra de ecklesiastika fastigheterna omvaldes hrr Bertil Frenckner, Jordstor och nyvaldes efter Paul Nilsson, som undanbett sig återval, Karl Engelbrektsson, Myckeltorp. Till suppleanter omvaldes Torsten Pettersson, Beateberg och nyvaldes Ragnar Sjöberg, Underbacken, Bellefors.

Som ovan
Evald Svensson
ordf.

Rätt utdraget betygar:

Evald Svensson

Förening.

Underbecknad förenas sig med
 sökanden till syneförrättning för
 tilläggning av mark till Kol-
 gården kyrkotorp 2² och yrkade
 på tilläggning av mark till
 Prästbolet 4'

Kyrkotorp den 26 okt. 1951
 För Prästbolet 4' ent. fullmekt
 Bertil Frennerus Oskar Engeström

Förenande förening vils-
 ordas

Kyrkotorp den 26 okt. 1951
 Gustaf Wärn

Ulov Rönner

Hilmy Toren.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet och Nolgården Kyrketorp i Bällefors socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Harry Karlsson, Nolgården, Kyrketorp, Bällefors, Moholm fredagen den 16 maj 1952 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.
Karlstad den 24 april 1952.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestadstidningen. Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 30 april 1952.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Prästbolet och Nolgården Kyrketorp i Bellefors socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet och Nolgården Kyrketorp i Bellefors socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Harry Karlsson, Nolgården, Kyrketorp, Bellefors, Moholm, fredagen den 16 maj 1952 kl. 10⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 april 1952.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/


Ovanstående kungörelse anslagen vid gudstjänst i Bellefors kyrka söndagen den 4 maj 1952 betygar:

Bellefors Moholm den 5 maj. 1952

Ewald Svensson
kyrkoherde.



Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Prästbolet 4¹ och Kyrketorp Nolgården 2²⁰ i Bällefors socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart öster om Bällefors kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan,

varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 16,66 hektar ^{varvid/} åker å 0,86 hektar åker räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras rörledning till erforderliga dimensioner genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D-E, C-Ca och D-Da samt å plankartan inritats med röd heldragen linje.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa avloppens nuvarande fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar och rördimensioner samt varje sträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbörds- område ha	Avrinning vid flod l/sek.	Botten- lut- ning 0/00	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördnings- förmåga l/sek.
0+71	29,3	44,0	3,0	30,0	52,0
1+76	27,7	41,6	"	"	"
2+79	25,9	38,9	"	"	"
3+70	24,3	36,5	4,0	25,0	37,0
4+11	23,1	34,7	"	"	"

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning 0/00	Föreslagen rördimension	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.
4+86	21,5	32,3	4,0	25,0	37,0
5+55	"	"	"	"	"
6+24	11,3	17,0	3,0	20,0	17,6
7+57	8,9	13,4	2,0	"	14,4
8+81	6,5	9,8	3,0	"	17,6
10+52	1,2	1,8	1,0	12,5	3,0
21+46	1,4	2,1	2,0	10,0	2,2
30+78	3,3	5,0	1,5	15,0	5,8
31+92	1,5	2,3	1,0	12,5	3,0
32+51	0,6	0,9	"	10,0	1,6

Broar och trummor.

Rörledningen korsar utfartsväg vid 2+76, där 12" vägrör av synmännen föreskrivits.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Några ersättningar skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 9.960 kronor.

Härvid har befunnits, att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad bil C, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare:

att avdelning II får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, varför en dylik uppdelning skall äga rum, varvid avdelning I påförts 5400 kronor och avdelning II 4560 kronor.

I kostnadsfördelningslängden, bil. D hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och enligt bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1961.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, vilken äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Bällefors kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens

försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att ~~understödj~~as med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Kyrketorps dikningsföretag av år 1952.

Vattendomsstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 31:94 kronor såsom bidrag till vattendomsstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomsstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola ^{till} besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Kyrketorp den 16 maj 1952.

På tjänstens vägnar:

Georg Waldman

Erik Arvidsson

Paul Nilsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bällefors socken.							
<u>Prästbolet 4¹</u>							
<u>Bällefors pastorat</u>							
arr. John Robertsson							
Alstringsbåtnad							
betesvall, mylla på lera	1	0,53		1310	2000	690	365:70
" " "	3	0,53		1310	2000	690	365:70
" " "	4	0,85		1000	2000	1000	850:-
" " "	5	0,03		1230	2000	770	23:10
" " "	6	0,04		1000	2000	1000	40:-
" " "	7	0,55		1150	2000	850	467:50
" " "stenig	8	0,33		690	1500	810	267:30
" " "	9	0,18		1230	2000	770	138:60
" " "	10	0,18		1150	2000	850	153:-
" " "	11	0,52		1380	2000	620	322:40
" " "	12	0,34		1770	2000	230	78:20
" " "	13	1,28		1540	2000	460	588:80
<u>A-summa</u>		5,36					3660:30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	2-4	1,44				500	720:-
"	5-7	0,62				500	310:-
"	9-11	0,88				600	528:-
"	12-15	2,74				500	1370:-
<u>B-summa</u>		5,68					2928:-
<u>Totalsumma</u>		6,54					6588:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kyrketorp Nolgården 2²⁰</u>							
<u>Gunhild o. Harry Karlsson</u>							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	16	0,50		1000	2000	1000	500:-
" " "	17	1,16		1080	2000	920	1067:20
" " "	18	0,68		1080	2000	920	625:60
" " "	19	1,78		1000	2000	1000	1780:-
" " "	20	1,50		850	2000	1150	1725;-
" " "	21	1,44		850	2000	1150	1656:-
" " "	22	1,46		920	2000	1080	1576:80
" " "	23	1,60		920	2000	1080	1728:-
<u>A-summa</u>		10,12					10658:60
Brukningsbåtnad	16-23	10,12		-300		400	4048:-
<u>Total-summa</u>		10,12					14706:60
<u>Sammandrag</u>							
Prästbolet 4 ¹							
Bällefors pastorat							
arr John Robertsson		6,54					6588:30
Kyrketorp Nolgården 2 ²⁰							
Gunhild o. Harry Karlsson		10,12					14706:60
<u>Summa</u>		16,66					21294:90
Summa alstringsbåtnad							14318:90
" brukningsbåtnad							6976:-
Kyrketorp Nolgården den 16 maj 1952.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Carl Ragnar</i>							
<i>Paul Nilsson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-76-6+24	700	<u>Sträckan A-B</u>				-
0-76-2+73		12" lantbruksrör m	349	4:75	1657:75	
-2+76		12" vägrör "	6	6:75	40:50	
-5+55		10" lantbruksrör "	276	3:25	897:-	
-6+24		8" -"- "	69	2:50	172:50	2767:75
0-76-2+73		Grävning för rörledning				-
-		rörens läggning samt dikes-				
-		jordens återfyllning m	349	2:80	977:20	
-2+76		d:o "	6	8:-	48:-	
-2+90		d:o "	14	2:80	39:20	
-4+72		d:o "	182	2:20	400:40	
-4+86		d:o "	14	6:60	92:40	
-5+55		d:o "	69	2:20	151:80	
-6+24		d;o "	69	1:60	110:40	1819:40
0-76		Fabriksgjutet rörlednings-				
		öga av betong 12" st	1	50:-	50:-	
0+71 1+76						
2+79 3+70						
4+11 4+86		Brunn typ A, d=0,60 m st	8	80:-	640:-	690:-
5+55 6+24		För arbetets tillsyn samt				
		oförutsedda utgifter till-				
		lägges c:a 15 %				772:85
					<u>Summa</u>	6050:-
6+24-7+57	133	<u>Sträckan B-C</u>				
-		8" lantbruksrör m	133	2:50		332:50
6+24-6+58		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	34	2:40	81:60	
-7+57		d:o "	99	1:60	158:40	240:=-
7+57		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:-		60:=-
		Tillägges c:a 15%				97:50
					<u>Summa</u>	730:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+57-8+81	124	<u>Sträckan C-D</u>				- -
		8" lantbruksrör m	124	2:50		310:-
7+57-7+92		Grävning, läggning och åter-				-
		fyllning m	35	1:60	56:-	-
-8:81		d:o "	89	2:50	222:50	278:50
8+81		Brunn typ A, d=0,45m st	1	60:-		60:-
		Tillägges c:a 15%				101:50
					<u>Summa</u>	<u>750:-</u>
8+81-10+52	171	<u>Sträckan D-E</u>				-
		5" tegelrör m	171	1:70	290:70	-
		Grävning, läggning och				-
		återfyllning "	171	2:10	359:10	-
10+52		Brunn typ A, d=0,45m st	1	60:-	60:-	709:80
		Tillägges c:a 15 %				110:20
					<u>Summa</u>	<u>820:-</u>
20-21+46	146	<u>Sträckan C-Ca.</u>				-
		4" tegelrör m	146	1:20	175:20	-
		Grävning, läggning och				-
		återfyllning	146	1:40	204:40	-
21+46		Brunn typ A, d=0,45m st	1	60:-	60:-	439:60
		Tillägges c:a 15 %				70:40
					<u>Summa</u>	<u>510:-</u>
30-32+51		<u>Sträckan D-Da</u>				-
30-32+78		6" tegelrör m	78	2:-	156:-	-
=31+92		5" "	114	1:70	193:80	-
-32+51		4" "	59	1:20	70:80	420:60
		överföres				420:60


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				420:60
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	m 78	1:50	117:-	
		d:o	m 114	1:40	159:60	
		d:o	" 59	1:30	76:70	353:30
30+78 31+92 32+51		Brunn typ A, d=0,45 m	st 3	60:-		180:-
		Tillägges c:a 15 %				146:10
					<u>Summa</u>	<u>1100:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
	700	Sträckan A-B				6050:-
	133	"- B-C			730:-	
	124	"- C-D			750:-	
	171	"- D-E			820:-	
	146	"- C-C _a			510:-	
	<u>251</u>	"- D-Da			<u>1100:-</u>	<u>3910:-</u>
					<u>Summa</u>	<u>9960:-</u>
		Kyrketorp Nolgården den 16 maj 1952.				
		<i>E. S. Fywa</i>				

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde		Deltager i kost- naden för avloppet				Summa		Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona	
				A-B		B-C-D-E C-Ca, D-Da		kostnad			
		kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö		
I	1-15	6588	30	6050	-	-	-	6050	-	0.92	0.9182945
II	16-23	14706	60	650	-	3910	-	4560	-	0.31	0.31006486
I+II	1-23	21294	90					9960	-	0.47	0.4677176

Härav framgår att avd. II får minsta relativa kostnaden då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avd. I skall påföras kr. 5.400:- och avd II 4.560:- kronor.

Kyrketorp Nolgården den 16 maj 1952.

Gösta W. Andersson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Kostnadsfördelning Syneförr. kostn. kronor
		kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	
Bällefors socken					
Avdelning I					
<u>Prästbolet 4¹</u>					
<u>Bällefors pastorat</u>	s	5400:-	5400:-	54.22	306:72
arr. John Robertsson					
Avdelning II					
<u>Kyrketorp Nolgården 2²⁰</u>					
<u>Gunhild o. Harry Karlsson</u>	s	4560:-	4560:-	45.78	258:98
<u>Summa</u>		9960:-	9960:-	100.00	565:70
Kyrketorp Nolgården den 16 maj 1952.					
På tjänstens vägnar:					
<i>Carl Ryman</i>					
<i>Paul Nilsson</i>					

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i defall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställda standard för dräneringsrör av tegel,

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att betongöga skall vara fabriksgjutet,
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40x0.60x0.25 meter,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 4.46 m, såsom kors i jordfast block, 15 meter höger punkt 2+90

Fixp. = + 8,08 m, såsom kors i jordfast block, 213 meter vänster punkt 6+80 invid framfartsväg.

Fixp. = + 7,42 m, såsom kors i jordfast block, 236 meter höger punkt 9+80, 14 meter från landsväg.

Kyrketorp den 16 maj 1952.



Lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4388..... Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i <u>utan</u> samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen <u>15,48</u> ha.				
<u>15</u> kr för <u>1</u> ha och <u>9</u> kr för varje ha däröver	150	-		
<u>2,4</u> % av <u>9960:-</u> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	239	04		
<u>2</u> % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	389	04	389	04
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
<u>2</u> % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
<u>4</u> % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
<u>5</u> kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
<u>1</u> % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			389	04

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000

Räkning

2 st. dagtraktamenten á 14:-kr.	28:-
Reseersättning, egen bil 20 km á 33 öre } cykel 6 " " 20 " }	7:80
Summa kr.	<u>35:80</u>

Kvitteras

Kyrketorp den 16 maj 1952.



2 st. dagtraktamenten á 14:-kr.	28:-
Reseersättning, cykel 24 km á 20 öre	4:80
Summa kr.	<u>32:80</u>

Kvitteras

Kyrketorp den 16 maj 1952.



Attesteras:



44. Ths. G.
UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTHINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

19/6 1952

Kyrketorps dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 19/6 1952

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

en. M. Glaes