



Akt nr:

R-E1a-1489

AU$R-E1a-1489

4266-4

R 4-1489

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC 1952
DIARIE-Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående "Önums dikningsföretag av år 1951" i Önums socken av Skaraborgs län: upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1950 - 1951

av
R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att **"Önums dikningsföretag av år 1951"**
som för (rationaliseringsåtgärdens art) **dikning**
å fastigheten _____ i **Önums** socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr _____ å _____ kronor
statsbidrag nr **1784** å **18.200:--** kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material: **Inga**
avvikelser från godkänd plan: **Se bifogade avsyningsrapport**

arbetets kvalitet: **Förordas till godkännande.**
Brandförsäkring:

Skara den **23 juni** 19**54**.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:
å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ytterligare:
å lånegarantien _____ kronor
å avskrivningslånet _____ kronor
å statsbidraget **18.200:--** kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
Utanordnat den	Signatur
___/___ 19___ nr	
___/___ 19___	
___/___ 19___	

Skara den **23 juni** 19**54**.

(Sven Hallin)
Lantbruksing. i Skaraborgs län

Koncept

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

" Önums dikningsföretag av år 1951 "

Skn	Län
Önum	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lars Waller, Rangeltorp, V a r a

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
12/2 1954	18.200:--	

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1/9 1956			

Vid besiktningen, som verkställts av tekniker Lennart Olsson

den 23 juni 1954 , har befunnits att företaget utförts enligt det upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfällighet IV .

Stensilarna vid sekt. 73+99 och 59+72 ha ersatts med brunnar typ A.

Samfällighet V .

Brunn vid sekt. 200+66 var ej utförd.

De verkliga kostnaderna för företaget ha utgjort 45.555:-- kr.

Företaget förordas till godkännande.

Skara den 24 juni 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Önum Trälsegården m.fl. hemman inom Önums socken av Skaraborgs län.

Den 24 april 1951.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökning (Bil. A:1.) av Länsstyrelsen blivit förordnad att handlägga denna syneförrättning, (Bil. A:2.), hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10^{00} hos godsägaren Helge Westerberg på Önumstorp, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. B:1.).

För att såsom biträdande synemän deltaga i förrättningen hade på förrättningsmannens kallelse inställt sig skiftesgodemännen Nils Eriksson, Västergården, Vara, och Anders Gunnar Bengtsson, Torsgården, Vara.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

Helge Westerberg, Önumstorp, Vara,
Folke Larsson, Trälsegården, Vara,

Karl Andersson, Frälsegården, Vara,
John Svensson, —"— —"—,
Emil Öman, Heljeved, —"—;
Allan Karlsson, —"— —"—,
Otto Johansson, Östorp, —"—,
Folke Svensson, Annelund, —"—,
Gustaf Ljungkvist, Frälsegården, —"—,
Johan E. Andersson, —"— , —"—,
Hilding Levin, —"— , —"—,
Johan Jonsson, Heljeved, —"—,
Gunnar Johansson, —"— , —"—,
Lennart Hermansson, Emtunga, —"—,
Joel Andersson, —"— , —"—,
Karl-Erik Lundberg, —"— , —"—,
Olof Dahlén, —"— , —"—,
Gustaf Adolf Andersson, Heljeved, —"—,
Erik Allan Helge Jonsson, —"— , —"—,
Sven Oskar Johansson, Östorp, —"—,
Johan Hugo Ryman, Jutagården, —"—,
Gunnar Jansson, Gammalsbo, —"—,
Folke Gustafsson, Emtunga, —"—,
Albin Olsson, Östorp, —"—, och
Karl Svensson, —"— , —"—.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifråga-

varande förrättning upplästes.

§2.

På därom framställd förfrågan anmäldes ej något jäv mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen, och visste sig dessa ej stå i jävs förhållande till sakägare i företaget.

§3.

Något lagahinder mot förrättningens handläggning eller det ifrågasatta företagets genomförande ansågs ej föreligga.

§4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade områdena och profilritningar över föreslagna avloppsschakter och redogjorde för verkställda undersökningar och beräkningar för det ifrågasatta dikningsföretaget.

§5.

Folke Larsson, Karl Andersson, John Svensson och Gustav Ljungkvist i Trälsegården, Erik Sahlin, Emil Öman och Allan Karlsson i Helgved, Konrad E. Rosell i Djäknegården, Otto Johansson i Östorp och Folke Svensson i

Annelund hade ingått förening med sökanden till förrättningen, Helge Westerberg, Önumstorp. Föreningen vitsordades av synemännen. (Bil. E:1).

§6.

Sökanden yrkade på, att det ifrågasatta diknings företaget skulle utföras, på det att deras vattenskadade marker skulle kunna torläggas till ändamålsenligt djup, och att avloppen skulle utföras såsom täckta rörledningar i största möjliga utsträckning.

§7.

På framställd förfrågan om Sven Johansson, Östorp, Albin Olsson och Karl Svensson, Östorp, önskade förena sig med sökandens till förrättningen, förklarade dessa, att de icke önskade förena sig. Albin Olsson och Karl Svensson förklarade, att de önskade avdika sina marker åt annat håll. Även de delar av Olssons och Svenssons marker, som bäst skulle kunna avdikas åt nordväst, önskade dessa dika åt sydost och förklarade, att de vore nöjda även om endast ofullständig torläggning kunde uppnås därvid. Sven Johansson önskade icke någon dikning för sina marker.

§8.

Gustaf Ljungkvist önskade dika sina marker åt väster genom grän-

diket mellan Önum Djäknegården 6" och Önum Trälsegården 3³. eller så som skulle bli billigast och fördelaktigast för honom.

§9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet skulle vakställa synegång och att nytt sammanträde skulle hållas på ort och tid, varom sakägarna skulle i laga ordning underrättas.

§10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Önumstorp pr. Vara den 24 april 1951.

I tjänsten:
R. Kristoffersson.
T.f. lantbruksingenjör.

Anders Bergman Nils Eriksson
Biträdande synemän.

Den 29 november 1951 klockan 10^00 inställde sig förestående synemän i Önums kommunalrum för att vidare handlägga förrättningen.

Företagets sakägare hade genom i Önums församling anslagen (Bil. C.) och i Skaraborgs Läns Tidning och Västergötlands Annonsblad införd kungörelse (Bil. D:1 och D:2) samt genom särskilda underrättelser enligt bifogade förteckning (Bil. B:2) meddelats om tid och plats för sammanträdet. Till detta hade följande sakägare infunnit sig:

Helge Westerberg, Önumstorp, Vara,
Folke Larsson, Önum Frälsegården, -"-,
John Erik Svensson, -"- -"-, -"-,
Emil Öman, Heljeved, -"-,
Allan Karlsson, -"- -"-,
Gunnar Walter Johansson, Östorp, -"-,
Folke Svensson, Smedslund, -"-,
Gustaf Ljungkvist, Önum Frälsegården, -"-,
Nils Adolf Ekström, Heljeved, -"-,
Vara pastorat genom kyrkoherden
Arthur Segborg, -"-,
Carl Gustaf Svensson, Östorp, -"-,
Gustaf Hilding Levin, Önum Frälsegården, -"-,
Johan Jonsson, Heljeved, -"-,
Sven Oskar Johansson, Östorp, -"-,
Josef Albin Olsson, -"- -"-,
John Vahrén, Emlunga Anders Olofsgården, -"-,

Gunnar Johansson, Östorp, Vara,
Karl Emil Jonsson, Önum Trälsegården, -"-,
Carla Margit Ingeborg Edling,
Önum Trälsegården, -"-,
Karl Albin Svensson, -"- -"- , -"-,
Johan Emil Andersson, -"- -"- , -"-,
Gunnar Johansson, Klövagården, -"-,
Johan Hugo Ryman, Jutagården, -"-,
Gustaf Andersson, Hejdved, -"-,
Erik Jonsson, -"- , -"-,
Allan Jonsson, -"- , -"- och
Olof Dahlén, Emtunga, -"-.

§ 11.

Framlades det upprättade förslaget till diknings företag och lämnades en ingående redogörelse för detsamma, varvid särskilt värderingslängden, kostnadsförslaget och kostnadsfördelningslängden genomgingos.

§ 12.

Hilding Levin upplyste, att numera han var ägare till den 1/96 mtl. Önum Trälsegården 3, som förut ägts av godsägaren John A. Waller, Ramseltorp, Vara.

§ 13.

Gunnar Walter Johansson meddelade,

att hans fader, Otto Johansson, Östorp, avlidit, och att dennes andel i fastigheten Östorp 1:5 numera ägdes av dödsboet, vilket bestod av änkefrun Hildur Johansson och Gunnar Walter Johansson.

§ 14.

På framställd förfrågan av förrättningsmannen angående tidpunkten för tillkomsten av de nu befintliga trummorna genom de enskilda vägar, som av förrättningen berördes, meddelade godsägaren Helge Westerberg, ordförande i styrelsen för berörda vägsamfälligheter, att trummorna i fråga sannolikt utförts någon gång på 1930-talet, och att de i varje fall påbörjats senare än den 1 januari 1921.

§ 15.

Eftersom i det framlagda bortläggningsförslaget även ingick fördjupning och utvidgning av befintliga öppna avlopp, varvid mark utmed avloppen i fråga skulle tagas i anspråk dels för avloppens utvidgning dels för jordupplag, frågade förrättningsmannen de jordägare, vilkas marker voro belägna utmed ifrågavarande avlopp, huruvida de hade några anspråk på ersättningar för den mark, som sålunda skulle tagas i anspråk. Samtliga närvarande markägare förklarade då, att de icke yrkade på

sådana ersättningar.

§16.

Nils Adolf Ekström, Heljeved, och Vara pastorat hade förenat sig med sökandena till förrättningen (Bil. E:2 och E:3). Föreningsskrivelserna åtföljda vitsordades nu av synemännen. Även Sven Oskar Johansson, Östorp, Karl Svensson, Östorp och Karl Emil Jonsson, Önum Trälsegården förenade sig nu med sökandena. Sven Oskar Johansson och Karl Svensson i Östorp yrkade på, att en tjänlig rörledning skulle framdragas genom Östorp 1⁴:s marker till gränsen mot Östorp 1², varvid det befintliga öppna diket G-Ga skulle läggas igen. Karl Emil Jonsson önskade erhålla en rörledning från till gränsen mellan Önum Trälsegården 3¹⁶ och 3¹⁸, c:a 40 meter sydväst om punkten F. För övrigt yrkade han ej på någon ytterligare dragning av sina på annat håll belägna marker. Även Sven Oskar Johanssons, Karl Svenssons och Karl Emil Jonssons föreningsskrivelse vitsordades av synemännen. (Bil. E:4.)

§17.

Då några ytterligare frågor eller yrkanden med anledning av det förelagda

förslaget icke framställdes, överlade syne-
männen om lagstadgat utlåtande, vilket
därefter meddelades, (Bil. M.).

§ 18.

Förrättade sakägarna val av
styrelse för diknings-företaget, varvid styrelsen
erhöll följande sammansättning:
Holger Svensson, Önum Djäknegården,
Tolke Larsson, Önum Trälsegården,
Tolke Svensson, Annelund,
Helge Westerberg, Önumstorp, och
Allan Karlsson, Heljevad. Samtliga
postadress: Vara.

Det beslutades att Holger Svensson
i styrelsen skulle vara representant för Sam-
fälligheten I, Tolke Larsson för Samfällig-
heten II, Tolke Svensson för Samfälligheten III,
Helge Westerberg för Samfälligheten IV och
Allan Karlsson för Samfälligheten V.

Styrelsemedlemmarna beslutade att
senare sinsemellan utse ordförande.

Att förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar utsägs godsägaren
Helge Westerberg, Önumstorp. Nämnda hand-
lingar och ritningar skulle förvaras på Önums-
torp tillgängliga för envar, som önskade
granska eller taga avskrift av desamma.

§ 19.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos: Nils Adolf Ekström, Heljved, Vara, och Karl Svensson, Önum, Trälsegården, Vara.

§ 20.

Då intet vidare fanns att anteckna till protokollet, genomgicks detta, varefter syneförrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Önum pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:
A. Kristoffersson.
T.o. lantbruksingenjör.

Anders Bengtsson
Nils Ericsson
Biträdande synemän.

310/46

12.

E D. 57-49

1945

Bil. A:1

E D. 36-49

1951





Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Önumstorp m.fl.hemman i Önums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Emtunga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Helge Westerberg

adress Önumstorp

pr Vara

Telefon:

Önumstorp den 31/5 1945

Helge Westerberg

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 juni 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Frälsegården	John Svensson
"	Karl Andersson
"	Gustav Jungkvist
"	Hilding ~~Olsson~~ Levin
Sjöhagsgården	Konrad Rosell
Mossbratt	August Jakobsson
Fridenslunds St. Heljeved	Erik Sahlin
"	Emil Öhman

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslantmätaren~~
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/6 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl

Elias Brandel

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
E.o.Lantbruksing. Rolf Kristoferson.
Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA 448940

Bil. A:2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 36-49-1951

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16 februari 1951.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Bil. B:1.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos godsägaren Helge Westerberg på Önumstorp, Vara, tisdagen den 24 april 1951 klockan 10^{00}, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Godsägare Helge Westerberg, Önumstorp, Vara,
2. Lantbrukare Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin, Heljeved, Vara,
3. Lantbrukare Emil Öman o.h.h. Hilda Kristina Öman, Heljeved, Vara,
4. Lantbrukare John Erik Svensson, Önum, Vara,
5. Lantbrukare Karl Andersson, Önum, Vara,
6. Lantbrukare Lars Oskar Folke Larsson, Önum, Vara,
7. Lantbrukare Konrad Cecelius Rosell, Önum, Vara,
8. Lantbrukare Gustaf Ljungkvist, Önum, Vara,
9. Lantbrukare Johan E. Andersson, Önum, Vara,
10. Lantbrukare Hilding Levin, Önum, Vara,
11. Fr:a Ruth och Lilly Nilsson, Önum, Vara,
12. Lantbrukare Sven Holger Svensson, Önum, Vara,
13. Lantbrukare Helge Svensson o.h.h. Margareta Svensson, Önum, Vara,
14. Lantbrukare Johan Jonsson, Heljeved, Vara,
15. Lantbrukare Gunnar Johansson, Heljeved, Vara,
16. Lantbrukare Lennart Hermansson, Emtunga, Vara,
17. Lantbrukare Joel Andersson o.h.h. Ellen Maria Andersson, Emtunga, Vara,
18. Lantbrukare Karl-Erik Sundberg, Emtunga, Vara,
19. Lantbrukare Carl Gustafsson, Emtunga, Vara,
20. Lantbrukare Olof Dahlén, Emtunga, Vara,
21. Fr. Signe G.K. Gustafsson, Emtunga, Vara,
22. Lantbrukare Gustaf Adolf Andersson, Stora Heljeved, Emtunga, Vara,
23. Lantbrukare Erik Allan Helge Jonsson, Stora Heljeved, Vara,
24. Lantbrukare Nils Gustaf Jonsson, Stora Heljeved, Vara,
25. Lantbrukare Stig Folke Olof Jonsson, Stora Heljeved, Vara,

26. Lantbrukare Johan Hugo Ryman, Önum Jutagården, Vara,

27. Lantbrukare Allan Jonsson, Önum Jutagården, Vara,

28. Lantbrukare Nils Jonsson, Önum Jutagården, Vara,

29. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.
(Ang. fastigheten Önum Stommen 5[1].)

Skara den 10 april 1951.

I tjänsten:
R. Kristoffersson.
E.o. lantbruksingenjör.

Bil. B:2.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Önums kommunalrum torsdagen den 29 november 1951 klockan 10^{00}, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Godsägare Helge Westerberg, Önumstorp, Vara,
2. Lantbrukare Lars Oskar Folke Larsson, Önum Frälsegården, Vara,
3. Lantbrukare Karl Andersson, Önum Frälsegården, Vara,
4. Lantbrukare John Erik Svensson, Önum Frälsegården, Vara,
5. Lantbrukare Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin, Heljeved, Vara,
6. Konrad Cecelius Rosell o.h.h. Astrid Elvira Rosell, Önum Djäknegården, Vara,
7. Lantbrukare Emil Öman o.h.h. Hilda Kristina Öman, Heljeved, Vara,
8. Lantbrukare Allan F.F. Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson, Stora Heljeved, Vara,
9. Lantbrukare Otto Johanssons dödsbo, Östorp, Vara,
10. Lantbrukare Folke Lennart Svensson, Annelund, Önum, Vara,
11. Lantbrukare Gustaf Ljungkvist, Önum Frälsegården, Vara,
12. Lantbrukare Nils Adolf Ekström o.h.h. Anna Elisabet Ekström, Klövagården, Vara,
13. Vara pastorat, Vara,
14. Boställsnämndsordförande Georg Ericson, Hanaskede, Axvall,
15. Fr. Karin Frida Johanna Svensson, Annelund, Önum, Vara,
16. Fr. Signe Maria Ridler, Annelund, Önum, Vara,

17. Fr. Alma Olivia Järnbåge, Annelund, Önum, Vara,

18. Herr Sven Oskar Svensson, Emtunga, Önum, Vara,

19. Fru Hilma Kristina Svensson, Annelund, Önum, Vara,

20. Herr Carl Gustaf Svensson o.h.h. Elsa Ingeborg Svensson, Annelund, Önum, Vara,

21. Lantbrukare Gustaf Hilding Levin, Önum Frälsegården, Vara,

22. Godsägare John A. Waller, Rangeltorp, Vara,

23. Fr:a Ruth och Lilly Nilsson, Önum Frälsegården, Vara,

24. Lantbrukare Helge Svensson o.h.h. Margareta Svensson, Önum Djäknegården, Vara,

25. Lantbrukare Johan Jonsson, Heljeved, Vara,

26. Lantbrukare Lennart Hermansson, Emtunga, Vara,

27. Lantbrukare Joel Andersson o.h.h. Ellen Maria Andersson, Emtunga, Vara,

28. Herr Karl Wahlin, Frälsegården, Önum, Vara,

29. Lantbrukare Sven Oskar Johansson o.h.h. Maria Sofia Andersdotter, Östorp, Vara,

30. Lantbrukare Sven Holger Svensson, Önum Djäknegården, Vara,

31. Lantbrukare Josef Albin Olsson o.h.h. Hildur Maria Olsson, Östorp, Vara,

32. Lantbrukare Gunnar Walter Johansson, Östorp, Vara,

33. Fr. Agnes Andersson, Önum Frälsegården, Vara,

34. Fr. Alma Andersson, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

35. Arrendator John Vahrén, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

36. Fr. Anna Julia Andréasson, Fågelåsen, Vara,

37. Lantbrukare Gunnar Johansson o.h.h. Stina Johansson, Östorp, Vara,

38. Fr. Signe Gerda Kristina Ekblad, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

39. Herr Karl-Erik Sundberg, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

40. Fr. Signe Gerda Kristina Gustafsson, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

41. Herr Carl Gustafsson, Emtunga Anders Olofsgården, Vara,

42. Lantbrukare Karl Emil Jonsson, Önum Frälsegården, Vara,

43. Fr. Carla Margit Ingeborg Edling, Önum Frälsegården, Vara.

44. Lantbrukare Karl Albin Svensson, Önum Frälsegården, Vara,

45. Lantbrukare Johan Emil Andersson, Önum Frälsegården, Vara.

Skara den 15 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. C.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annelund, Emtunga Anders Andersgården, Emtunga Anders Olofsgården m.fl.hemman i Önums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och framdragande av rörledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~xxx~~ i Önums kommunalrum tors- dagen den 29 november 1951 klockan 10^{00}, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Annelund: 1^{1}, 1^{2}, Emtunga Anders Andersgården: 1^{2}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{17}, Emtunga Anders Olofsgården: 2^{17}, 2^{34}, Fågelåsen: 1^{1}, Heljeved Lilla eller Klövagården: 1^{4}, 1^{7}, Heljeved Stora: 2^{3}, 2^{4}, 2^{7}, 2^{23}, Torpet: 1^{1}, Önum Djäknegården: 6^{2}, 6^{5}, 6^{6}, 6^{9}, 6^{11}, 6^{12}, 6^{16}, Önum Frälsegården: 3^{3}, 3^{5}, 3^{9}, 3^{14}, 3^{15}, 3^{16}, 3^{17}, 3^{18}, 3^{19}, 3^{22}, 3^{31}, 3^{32}, 3^{33}, 3^{36}, 3^{37}, 3^{38}, 3^{41}, 3^{42}, 3^{43}, 3^{46}, 3^{47}, 3^{48}, 3^{49}, 3^{50}, 3^{51}, 3^{54}, 3^{55}, 3^{56}, Önum Stommen: 5^{1}, Östorp: 1^{2}, 1^{3}, 1^{4} och 1^{5}.

Vid sammanträdet kommer ordinarie styrelse för dikningsföretaget att väljas.

Skara den 8 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppsatt~~ anslagen i laga ordning i Önums församling ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ den 11 november 1951 betygas:

Bettan Tegborg

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits ~~uppsatts~~, varder till mig återsänd under adress:

Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annelund, Emtunga Anders Andersgården, Emtunga Anders Olofsgården m.fl. hemman i Önums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och framdragande av rörledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Önums kommunalrum **torsdagen d. 29 november 1951 klockan 10.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Annelund: 1:1, 1:2, Emtunga Anders Andersgården: 1:2, 1:15, 1:16, 1:17, Emtunga Anders Olofsgården: 2:17, 2:34, Fågelåsen: 1:1, Heljeved Lilla eller Klövagården: 1:4, 1:7, Heljeved Stora: 2:3, 2:4, 2:7, 2:23, Torpet: 1:1, Önum Djäknegården: 6:2, 6:5, 6:6, 6:9, 6:11, 6:12, 6:16, Önum Frälsegården: 3:3, 3:5, 3:9, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:22, 3:31, 3:32, 3:33, 3:36, 3:37, 3:38, 3:41, 3:42, 3:43, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50, 3:51, 3:54, 3:55, 3:56, Önum Stommen: 5:1, Österp: 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5.

Vid sammanträdet kommer ordinarie styrelse för dikningsföretaget att väljas.

Skara den 8 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 12 november 1951 intygas.

Önum pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. D:2.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annelund, Emtunga Anders Andersgården, Emtunga Anders Olofsgården m. fl. hemman i Önums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och framdragande av rörledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Önums kommunalrum **torsdagen den 29 november 1951 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Annelund: 1^{1}, 1^{2}, Emtunga Anders Andersgården: 1^{2}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{17}, Emtunga Anders Olofsgården: 2^{17}, 2^{34}, Fågelåsen: 1^{1}, Hiljeved Lilla eller Klövagården: 1^{4}, 1^{7}, Heljeved Stora: 2^{3}, 2^{4}, 2^{7}, 2^{23}, Torpet: 1^{1}, Önum Djäknegården: 6^{2}, 6^{5}, 6^{6}, 6^{9}, 6^{11}, 6^{12}, 6^{16}, Önum Frälsegården: 3^{3}, 3^{5}, 3^{9}, 3^{14}, 3^{15}, 3^{16}, 3^{17}, 3^{18}, 3^{19}, 3^{22}, 3^{31}, 3^{32}, 3^{33}, 3^{36}, 3^{37}, 3^{38}, 3^{41}, 3^{42}, 3^{43}, 3^{46}, 3^{47}, 3^{48}, 3^{49}, 3^{50}, 3^{51}, 3^{54}, 3^{55}, 3^{56}, Önum Stommen: 5^{1}, Östorp: 1^{2}, 1^{3}, 1^{4} och 1^{5}.

Vid sammanträdet kommer ordinarie styrelse för dikningsföretaget att väljas.

Skara den 8 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.
E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad den 13 november 1951 intygas.

Önum pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.
E.o. lantbruksingenjör.

Bil. E:1.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förklara härmed, att vi göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, för vilken förordnande utfärdats den 4 juni 1945, och som avser torrläggning av mark tillhörande Önumstorp m.fl. hemman i Önums socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Önumstorp den 4 oktober 1950.

Folke Larsson. Frälsegå

Karl Andersson Frälsegå

John Svensson Frälsegården 3:32

Erik Larsson Helgevad 2 stora

Konrad E. Rosell.

Emil Önnan Helgevad

Allan Karlson Helgevad

Otto Johansson

Folke Persson

Gustav Ljungkvist

Föreliggande förening vitsordas:
Önumstorp pr. Vara den 24 april 1951:
R. Kristoffersson.
t.f. lantbruksingenjör.

Anders Bergman
Biträdande syneman.

Nils Eriksson
Biträdande syneman.

Bil. E:2.

Förening.

Undertecknad förklarar härmed, att jag gör gemensam sak med sökanden här den syneförrättning enligt avtalslagen, för vilken föreskrifven utbjudits den 4 juni 1945, och som avser utredning av mark tillhörande Önumstorp m.fl. hemman i Önums sn av Skaraborgs län, och yrkar jag på företagets utförande, så att ifrågavarande mark må kunna på ändamålsenligt sätt disponeras och brukas.

Önumstorp den 17 maj 1951

Nils A. Persson A. | J. Nilsson Klövag.

Föreslående förening vitsordas.
Önum pr. Vara den 29 november 1951:
P. Kristoffersson.
2:o lantbruksingenjör.

Anders Bengtsson — Nils Eriksson
Biträdande synemän.

Bil. E:3.

Föreningsskrivelse.

Vara pastorat förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Önum Frälsegården m.fl. hemman i Önums socken av Skaraborgs län och yrkar på, att det öppna diket över Önum Stommen 5^{1} mellan utfartsvägen från Önumstorp och gränsen mot Önum Frälsegården 3^{3} igenlägges med rör.

Vara den 14 november 1951.

Axel Tegborg
kyrkoh.

Förestående förening vitsordas:

P. Kristofferson
E.o. lantbruksingenjör.

Anders Bengtson Nils Eriksson
Bitr. synemän.

Bil. E:4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser förläggning av marker tillhörande Önumstorp, Östorp, Önum Prästgården m.fl. hemman i Önums socken av Skaraborgs län och yrka på att förläggningsföretaget utsträckes att omfatta rördiken från till våra marker.

Önum pr Vara den 29 november 1951.

Sven Johansson Karl Svensson

Karl Jonsson

Föreställande förening vitsordas.

Önum pr. Vara den 29 november 1951:

A. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Anders Berglund Nils Eriksson

Biträdande synemän.

Bil. F.

Dimensioneringstabell.

Sträcka	Längd	Nederbördsområde		Q_{max}.	Rörledning			Anm.
					Bottenlutning	Dimension	Ledningen avvattnar	
		Åker	Skog					
	m.	ha.	ha.	l/s.	o/oo	m.m.	l/s.	
Sträckan A-B-C-D.								
15+50-18+8	258	27,5	4,5	60	0,5	-	-	Öppet dike. Bottenbredd: 0,3 m. Släntlutning: 1:1,5. Vattendjup vid Q_{max}: 0,35 m.
18+8-18+12	4	27,5	4,5	60	4,2	450	66	
18+12-19+50	138	25,3	4,5	55	4,2	-	-	Öppet dike. Bottenbredd: 0,3 m. Släntlutning: 1:1,5. Vattendjup vid Q_{max}: o,21 m.
19+50-22	250	22,5	4,5	50	2,2	-	-	Öppet dike. Bottenbredd: 0,3 m. Släntlutning: 1:1,5. Vattendjup vid Q_{max}: 0,23 m.
22-24+50	250	13,5	4,5	32	3,0	-	-	Öppet dike. Bottenbredd: 0,3 m. Släntlutning: 1:1,5. Vattendjup vid Q_{max}: 0,18 m.
24+50-26+50	200	12,0	4,5	29	3,5	250	35	
26+50-28+60	210	8,6	4,5	22	1,5	250	23	
28+60-28+92	32	7,2	4,5	19	5,1	200	23	
28+92-28+97	5	7,2	4,5	19	5,1	225	31	
28+97-29+87	90	5,6	4,5	16	2,2	200	16	
29+87-31+36	149	0,5	0,5	2	1,5	100	2	
Sträckan C-Ca.								
80-81+56	156	2,6	4,0	9	1,8	150	9	Med 34 cm:s övertryck.
81+56-81+68	12	2,6	4,0	9	1,8	150	9	Med 3 cm:s övertryck.
81+68-82+95	127	1,5	2,0	5	2,4	150	7	
Sträckan E-F-G.								
109-113+57	457	31,0	12,0	74	0,5	-	-	Öppet dike. Bottenbredd: 0,3 m. Släntlutning: 1:1,5. Vattendjup vid Q_{max}: 0,38 m.
113+57-115+56	199	23,0	5,5	52	1,5	300	52	Med 31 cm:s övertryck.
115+56-116+86	130	19,0	5,5	44	5,3	250	44	
116+86-117+77	91	17,0	5,5	40	2,0	300	42	
117+77-118+82	105	15,0	5,0	35	1,2	300	35	Med 1 cm:s övertryck.
118+82-119+4	22	14,2	5,0	33	1,2	250	33	Med 5 cm:s övertryck.
119+4-120+40	136	13,5	4,5	32	1,2	250	32	Med 25 cm:s övertryck.
120+40-122+21	181	12,0	4,5	29	1,2	250	29	Med 23 cm:s övertryck.

Sträcka	Längd	Nederbördsområde. Åker	Skog	$Q_{max.}$	Bottenlutning	Rörledning. Dimension	Ledningen avvattnar	Anm.
	m.	ha.	ha.	l/s	o/oo	m.m.	l/s	
Sträckan F-Fa-Faa.								
130-130+36	36	1,8	-	4	2,0	100	4	Med 15 cm:s övertryck.
130+36-I31+48	112	0,7	-	2	2,0	100	2	
Sträckan F-Fb-Fc.								
140-141+6	106	1,5	-	3	2,0	100	3	Med 21 cm:s övertryck.
141+6-141+57	51	0,5	-	1	2,0	75	1	
Sträckan Fb-Fbb.								
150-151+28	128	0,6	-	1	2,0	100	2	
Sträckan G-Ga.								
160-162+36	236	1,5	0,5	4	1,5	125	4	Med 3 cm:s övertryck.
Sträckan G-Gb.								
170-171+28	128	1,5	3,0	6	1,5	150	6	Med 3 cm:s övertryck.
Sträckan H-J-K-L.								
47+83-48+88	105	41,5	22,5	105	6,0	375	135	
48+88-50	112	37,5	22,5	97	6,0	300	97	Med 52 cm:s övertryck.
50-51+99	199	34,0	22,5	90	8,8	300	90	
51+99-53+70	171	30,0	22,5	83	1,2	375	83	Med 17 cm:s övertryck.
53+70-55+64	194	28,0	22,5	79	1,2	375	79	Med 16 cm:s övertryck.
55+64-56+34	70	25,5	22,5	74	1,2	375	74	Med 4 cm:s övertryck.
56+34-57+50	116	6,2	2,0	15	1,2	225	15	
57+50-58+28	78	2,5	2,0	7	1,2	200	11	
58+28-58+87	59	2,1	1,5	6	1,2	150	6	Med 3 cm:s övertryck.
58+87-59+76	89	1,2	1,0	4	1,2	150	5	
Sträckan K-M-Ma.								
70-71+64	164	14,5	20,5	50	4,9	300	68	
71+64-72+23	59	14,5	20,5	50	1,7	300	50	Med 6 cm:s övertryck.
72+23-73+99	176	12,0	16,0	40	1,7	250	40	Med 49 cm:s övertryck.
73+99-74+4	5	12,0	16,0	40	1,7	300	40	
74+4-75	96	8,1	16,0	32	2,6	250	32	Med 4 cm:s övertryck.
75-75+66	66	6,7	16,0	30	2,6	250	30	
75+66-76+31	65	6,7	13,0	26	1,2	225	26	Med 15 cm:s övertryck.
76+31-77+15	84	1,2	10,0	12	1,2	200	12	

Sträcka	Längd	Nederbördsområde		$Q_{max.}$	Bottenlutning	Rörledning		Anm.
		Åker	Skog			Dimension	Ledningen avvattnar	
	m.	ha.	ha.	l/s	o/oo	m.m.	l/s.	
Sträckan K-Ka.								
60-60+90	90	3,8	-	8	5,0	125	8	Med 18 cm:s övertryck.
Sträckan N-O-P-Q.								
200-200+66	66	16,5	8,0	41	4,5	300	62	
200+66-202+51	185	15,5	3,0	34	1,5	300	36	
202+51-203+44	93	14,2	2,0	30	1,5	300	36	
203+44-204+23	79	7,5	-	15	1,5	225	17	
204+23-205+25	102	3,0	-	6	1,5	150	6	
Sträckan O-Oa.								
210-211+49	149	5,2	2,0	12	1,5	200	12	
211+49-213+73	224	5,2	1,5	12	1,5	200	12	
Sträckan P-Pa.								
220-220+51	51	4,5	-	9	2,0	150	9	Med 9 cm:s övertryck.

Avloppen hava dimensionerats för en avrinningsintensitet av 2,0 l/s per hektar från åker och 1,0 l/s per hektar från skog. Vid beräkning av vattenhastigheten i rörledningar har använts Hessles av Hallin omarbetade formel: $v = k^1 x (1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4}) x \sqrt{R \times J}$, och vid beräkning av vattenhastigheten i öppna avlopp Ganguillets och Kutters formel: $v = \frac{\frac{1}{n} + 23 + \frac{0,00155}{J}}{1 + (23 + \frac{0,00155}{J}) x \frac{n}{\sqrt{R}}} x \sqrt{R \times J}$.

Vidare gäller: $Q = F \times v$.

Q = vattenmängden i m^3/s.

F = avloppets vattenförande area i m^2.

v = vattenhastigheten i avloppet i m/s.

J = relativa fallet.

R = avloppets hydrauliska radie i m.

n = konstant = 0,030,

k^1 = konstant = 60.

Önum pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

A. Kristoferson.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten I .							
Emtunga Anders Andersgården 1[17]							
Lennart Hermansson.							
Åker, sandblandad mylla på sand	1	0,54		1200	1500	300	162
" - " -	2	0,42		600	"	900	378
" - " -	3	0,32		830	"	670	214
" - " -	4	0,33		1350	"	150	50
Tomt, - " -	5	0,63		2840	3000	160	101
Åker, - " -	6	0,58		1050	1500	450	261
" - " -	7	0,50		1120	"	380	190
" - " -	8	0,27		750	1480 ~~1500~~	730	197
" - " -	9	0,35		970	1420 ~~1500~~	450	157
Summa:	1-9	3,94					1710
Önum Djäknegården 6[6].							
Sven Holger Svensson.							
Åker, sandblandad mylla på sand	10	0.65		750	1120 ~~1500~~	370	241
" - " -	11	0.26		1350	1500	150	39
" - " -	12	1.02		600	1420 ~~1500~~	820	836
Summa:	10-12	1.93					1116
Önum Djäknegården 6[12].							
Konrad Cecelius Rosell o h.h. Astrid Elvira Rosell.							
Åker, sandblandad mylla på sand	13	0.61		600	1480 ~~1500~~	880	537
" - " -	14	0.92		830	1500	670	616
" - " -	15	1.90		970	1500	530	1007
Summa:	13-15	3:43					2160
Önum Stommen 5[1].							
Ecklesiastik egendom.							
Åker, sandbl. mylla på sand	16	1.44		1200	1500	300	432
" - " -	17	0.73		1460	1500	40	29
Summa:	16-17	2.17					461

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Önum Frälsegården 3[3].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	18	1.31		1420	1500	80	105
" - " -	19	1.58		1200	1500	300	474
" - " -	20	1.14		1420	1500	80	91
" - " -	21	0.85		1050	1500	450	382
Summa:	18-21	4.88					1052
Samfälligheten II							
Emtunga Anders Andersg:n 1[16]							
Joel Andersson o.h.h. Ellen							
Maria Andersson							
Åker, sandbl.mylla på sand	22	0.90		970	1500	530	477
Summa:	22	0.90					477
Önum Frälsegården 3[3]							
Anders Helge Westerberg							
Åker, sandbl. mylla på sand	23	1.02		1200	1500	300	306
Summa:	23	1.02					306
Önum Frälsegården 3[32]							
John Svensson							
Tomt, sandbl. mylla på sand	24	0.18		1800	3000	1200	216
Åker, - " -	25	0.15		830	1500	670	101
Summa:	24-25	0.33					317
Önum Frälsegården 3[47].							
John Svensson.							
åker, sandbl. mylla på sand	26	0.71		450	1500	1050	746
" - " -	27	0.34		450	1500	1050	357
Summa:	26-27	1.05					1103

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Frälsegården 3[46].							
John Svensson.							
Åker, samdbl. mylla på sand	28	0.10		600	1500	900	90
Summa:	28	0.10					90
Heljeved Stora 2[7].							
Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin.							
Åker, sandbl. mylla på sand	29	0.54		490	1400	910	491
" - " -	30	0.30		560	1400	840	252
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 81+68--82+95=127 m a' 4:- kr							508
Summa:	29-30	0.84					1251
Heljeved Stora 2[9].							
Emil Öman o.h.h. Hilda Kristina Öman.							
Åker, sandbl. mylla på sand	31	0.86		700	1400	700	602
" - " -	32	0.31		1120	1400	280	87
Summa:	31-32	1.17					689
Önum Frälsegården 3[5].							
Ruth Nilsson o Lilly Nilsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	33	0.10		660	1200	540	54
" - " -	34	0.23		780	1200	420	97
" - " -	35	0.48		700	1400	700	336
" - " -	36	0.60		630	1400	770	462
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan: 29+87--31+36=149 m a' 3:- kr							447
Summa:	33-36	1.41					1396
Önum Frälsegården 3[17].							
Lars Oskar Folke Larsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	37	0.40		420	1400	980	392
Summa:	37	0.40					392

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten III.							
Önum Frälsegården 3 17.							
Lars Oskar Folke Larsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	38	0.52		750	1500	750	390
" - " -	39	0.71		750	1500	750	532
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan: 116+86--117+72=86 m a' 4:-							344
Summa:	38-39	1.23					1266
Önum Frälsegården 3 18.							
Lars Oskar Folke Larsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	40	0.10		830	1500	670	67
" - " -	41	0.43		600	1500	900	387
Summa:	40-41	0.53					454
Önum Frälsegården 3 16.							
Karl Emil Jonsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	42	0.08		550	1000	450	036
" - " -	43	0.48		700	1400	700	336
Avgår för bristande dikning å ägofigur 42							-36
Summa:	42-43	0.56					336
Önum Frälsegården 3 15.							
Karl Emil Jonsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	44	0.08		550	1000	450	36
" - " -	45	0.48		770	1400	630	302
Avgår för bristande dikning å ägofigur 44							-36
Summa:	44-45	0.56					302

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Frälsegården 3⁵.							
Ruth Nilsson o Lilly Nilsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	46	0.44		700	1400	700	308
" - " -	47	0.09		560	1400	840	76
" - " -	48	0.15		280	1400	1120	168
Avgår för bristande dikning å ägofigur 46							-308
D:o å ägofig. 47, 48							-244
Summa:	46-48	0.68					0
Önum Frälsegården 3⁵⁶.							
Agnes Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	49	0.19		560	1400	840	160
Avgår för bristande dikning å ägofigur 49							-160
Summa:	49	0.19					0
Annelund 1¹.							
Folke Lennart Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	50	1.25		370	1500	1130	1412
" - " -	51	1.36		750	1500	750	1020
" - " -	52	1.46		450	1500	1050	1533
" - " -	53	0.61		600	1500	900	549
" - " -	54	0.78		450	1500	1050	819
" - " -	55	0.87		600	1500	900	783
Tomt - " -	56	0.18		1060	3000	1940	349
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan: 113+61-115+51= 190 m a' 3:50 kr							665
Summa:	50-56	6.51					7130

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Annelund 1[2].							
Hilma Kristina, Karl Gustav, Sven Oskar, och Lennart Svensson, Alma Olivia Järnbåge, Signe Maria Ridler, samt Karin Frida Johanna, och Elsa Ingeborg Svensson.							
Tomt, sandbl. mylla på sand	57	0.15		1360	3000	1640	246
Summa:	57	0.15					246
Önum Frälsegården 3[14].							
Carla Margit Ingeborg Edling.							
Åker, sandbl. mylla på sand	58	0.99		530	1500	970	960
Summa:	58	0.99					960
Önum Frälsegården 3[54].							
Carla Margit Ingeborg Edling.							
Åker, sandbl. mylla på sand	59	0.18		370	1500	1130	203
Summa:	59	0.18					203
Önum Frälsegården 3[55].							
Carla Margit Ingeborg Edling.							
Åker, sandbl. mylla på sand	60	0.10		370	1500	1130	113
Summa:	60	0.10					113
Önum Frälsegården 3[9].							
Gustaf Hilding Levin.							
Åker, sandbl. mylla på sand	61	0.29		250	1000	750	217
Avgår för bristande dikning å ägofigur 61:							-217
Summa:	61	0.29					0
Önum Frälsegården 3[19].							
Karl Albin Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	62	0.23		280	1400	1120	258
" - " -	63	0.25		700	1400	700	175
Avgår för bristande dikning å ägofig. 62 och 63							-433
Summa:	62-63	0.48					0

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Frälsegården 3[22].							
Karl Albin Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	64	0.18		420	1400	980	176
" - " -	65	0.11		630	1400	770	85
Avgår för bristande dikning å ägofig. 64 och 65							-261
Summa:	64-65	0.29					0
Heljeved Stora 2[4].							
Johan Jonsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	66	0.23		630	1400	770	177
" - " -	67	0.26		980	1400	420	109
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 117+94-118+34= 40 m a' 3:50 kr							140
Summa:	66-67	0.49					426
Heljeved Stora 2[7].							
Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin.							
Åker, sandbl. mylla på sand	68	0.15		700	1400	700	105
" - " -	69	0.43		770	1400	630	271
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 118+60-119+1= 41 meter å' 4:50 kr							184
Summa:	68-69	0.58					560
Östorp 1[5].							
Otto Johanssons dödsbo, nämnligen: Hildur och Gunnar Walter Johansson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	70	0.96		830	1500	670	643
" - " -	71	0.30		1120	1500	380	114
" - " -	72	0.63		1120	1500	380	239
" - " -	73	0.39		900	1500	600	234
" - " "	74	0.38		1270	1500	230	87
Transport:	70-74	2.66					1317

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport:	70-74	2.66					1317
Åker, sandbl. mylla på sand	75	0.55		680	1500	820	451
" - " -	76	0.92		680	1500	820	754
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 121+4--122+21=117 m a' 4:- kr samt 119+4-121+4=200 m a' 3:50 kr							1168
Summa:	70-76	4.13					3690
Östorp 1[14].							
Josef Albin Olsson o.h.h. Hildur Maria Olsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	77	1.56		600	1500	900	1404
Avgår för bristande dikning å ägofigur 77							-1084
Summa:	77	1.56					320
Östorp 1[4].							
Sven Oskar Johansson o.h.h. Maria Sofia Andersdotter.							
Åker, sandbl. mylla på sand	78	2.22		680	1500	820	1820
" - " -	79	0.50		1140	1200	60	30
" mylla på sandbl. lera	80	0.60		1190	1700	510	306
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 160-162+36= 236 m a' 3:50 kr							826
Summa:	78-80	3.32					2982
Östorp 1[2].							
Carl Gustaf Svensson o.h. h. Elsa Ingeborg Svensson							
Åker, Mylla på sandbl. lera	81	1.27		1100	1680 ~~1700~~	580	737
Summa:	81	1.27					737

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten IV.							
Önum Frälsegården 3[3].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	82	1.66		1120	1500	380	631
" - " -	83	1.23		1420	1500	80	98
" - " -	84	1.93		900	1500	600	1158
" - " -	85	1.77		900	1500	600	1062
" - " -	86	1.65		680	1500	820	1353
" - " -	87	1.25		370	~~1500~~ 1480	1110	1388
Summa:	82-87	9.49					5.690
Önum Frälsegården 3[33].							
Johan Emil Andersson.							
Tomt, sandbl. mylla på sand	88	0.06		1200	~~2000~~ 1900	700	42
Summa:	88	0.06					42
Önum Frälsegården 3[38].							
Johan Emil Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	89	0.10		600	~~1000~~ 990	390	39
Summa:	89	0.10					39
Önum Frälsegården 3[37].							
John Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	90	0.30		750	~~1500~~ 1440	690	207
Summa:	90	0.30					207
Önum Frälsegården 3[42].							
John Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	91	0.27		830	1500	670	181
Summa:	91	0.27					181
Önum Frälsegården 3[43].							
John Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	92	0.10		830	1500	670	67
Summa:	92	0.10					67

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Frälsegården 3 41.							
Karl Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	93	0.13		840	1200	360	47
Summa:	93	0.13					47
Önum Frälsegården 3 36.							
Karl Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	94	0.13		660	1190 ~~1200~~	530	69
Summa:	94	0.13					69
Önum Frälsegården 3 31.							
Karl Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	95	0.12		660	1140 ~~1200~~	480	58
Summa:	95	0.12					58
Önum Frälsegården 3 9.							
Gustaf Hilding Levin.							
Åker, sandbl. mylla på sand	96	0.11		540	1140 ~~1200~~	600	66
" - " -	97	0.09		660	1200	540	49
" - " -	98	0.08		840	1200	360	29
Summa:	96-98	0.28					144
Önum Frälsegården 3 50.							
Gustaf Ljungkvist.							
Åker, sandbl. mylla på sand	99	0.18		1050	1400	350	63
" - " -	100	0.27		420	1330 ~~1400~~	910	246
Summa:	99-100	0.45					309
Önum Frälsegården 3 51.							
Karl Andersson.							
Tomt, sandbl. mylla på sand	101	0.14		840	2700 ~~2800~~	1860	260
Summa:	101	0.14					260

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Frälsegården 3[49].							
Gustaf Ljungkvist.							
Åker, sandbl. mylla på sand	102	0.23		490	1370 ~~1400~~	880	202
" - " -	103	0.07		1260	1400	140	10
Summa:	102-103	0.30					212
Önum Frälsegården 3[48].							
Gustaf Ljungkvist.							
Åker, sandbl. mylla på sand	104	0.03		1190	1400	210	6
" - " -	105	0.12		490	1350 ~~1400~~	860	103
Summa:	104-105	0.15					109
Önum Djäknegården 6[11].							
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell.							
Åker, sandbl. mylla på sand	106	0.30		530	1500	970	291
Summa:	106	0.30					291
Önum Djäknegården 6[12].							
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell.							
Åker, sandbl. mylla på sand	107	0.62		530	1500	970	601
" - " -	108	0.73		970	1500	530	387
Summa:	107-108	1.35					988
Önum Djäknegården 6[16].							
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell.							
Åker, sandbl. mylla på sand	109	0.48		1350	1500	150	72
" - " -	110	0.64		830	1500	670	429
" - " -	111	0.40		900	1500	600	240
" - " -	112	0.77		1440	1500	60	46
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 70--71+64=164 m a' 3:50 kr							574
Summa:	109-112	2.29					1361

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Djäknegården 6[9].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	113	0.43		1440	1500	60	26
" - " -	114	0.14		1350	1500	150	21
Avgår för bristande dikning å ägofigurerna 113 o 114							-47
Summa:	113-114	0.57					0
Önum Djäknegården 6[2].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	115	0.60		1420	1500	80	48
" - " -	116	0.80		1440	1500	60	48
Avgår för bristande dikning å ägofig. 115 och 116							-96
Summa:	115-116	1.40					0
Torpet 1[1].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	117	1.66		1420	1500	80	133
Avgår för bristande dikning å ägofig. 117							-133
Summa:	117	1.66					0
Heljeved Stora 2[23].							
Allan Erik Folke Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	118	1.28		970	1500	530	678
" - " -	119	0.94		680	1500	820	771
" - " -	120	0.82		680	1500	820	672
" - " -	121	1.38		530	1500	970	1339
" - " -	122	1.50		680	1500	820	1230
" - " -	123	0.28		680	1500	820	230
" - " -	124	0.43		680	1500	820	353
Tomt - " -	125	0.70		1200	3000	1800	1260
Transport:	118-125	7.33					6523

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport:	118-125						6523
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 74+8-74+98=90 m á 3:50 kr samt 72+30-73+82=152 m a' 3:-							771
Summa:	118-125	7.33					7304
Heljeved Lilla eller Klövag. 1[4].							
Nils Adolf Ekström o.h.h. Anna Elisabet Ekström.							
Åker, sandbl. mylla på sand	126	0.95		680	1500	820	779
" - " -	127	1.00		600	1500	900	900
" - " -	128	1.16		1050	1500	450	522
" - " -	129	1.37		900	1500	600	822
Tomt - " -	130	0.19		2240	3000	760	144
Åker - " -	131	0.33		1270	1500	230	76
Summa:	126-131	5.00					3243
Heljeved Lilla eller Klövag. 1[7].							
Karl Wahlin.							
Åker, sandbl. mylla på sand	132	0.50		720	1200 1150	480	240
" - " -	133	0.52		360	~~1200~~	790	411
Avgår för bristande dikning å ägofig. 132 och 133							-651
Summa:	132-133	1.02					0
Önum Stommen 5[1].							
Eklesiastik egendom.							
Brukningsbåtnad genom igenl. av öppet avlopp å sträckan 47+83-50=217 m á 10:- kr							2170
Summa:							2170
Samfälligheten V.							
Torpet 1[1].							
Anders Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	134	0.09		680	1270 ~~1500~~	590	53
Summa:	134	0.09					53

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Önum Djäknegården 6[2].							
Andera Helge Westerberg.							
Åker, sandbl. mylla på sand	135	1.93		530	1200 ~~1500~~	670	1293
" - " -	136	1.03		830	1500	670	690
" - " -	137	0.45		750	1500	750	338
Summa:	135-137	3.41					2321
Önum Djäknegården 6[5].							
Helge Svensson o.h.h. Margareta Svensson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	138	0.88		560	1400	840	739
Summa:	138	0.88					739
Heljeved Stora 2[23].							
Allan Erik Folke Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	139	1.52		830	1500	670	1018
" - " -	140	1.22		830	1420 ~~1500~~	590	720
" - " -	141	0.78		970	1480 ~~1500~~	510	398
" - " -	142	0.52		1050	1500	450	234
Summa:	139-142	4.04					2370
Emtunga Anders Olofsgården 2[34].							
Alma Andersson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	143	0.17		650	1000	350	59
" - " -	144	0.59		370	1500	1130	667
" - " -	145	0.21		490	1400	910	191
" - " -	146	0.81		600	1500	900	729
" - " -	147	0.78		230	1500	1270	991
" - " -	148	0.69		450	1500	1050	724
Avgår för bristande dikning å ägofig. 143-148							-2332
Summa:	143-148	3.25					1029

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fågelåsen 1[1].							
Anna Julia Andreasson.							
Åker, sandbl. mylla på sand	149	1.42		830	1500	670	951
" - " -	150	0.18		1050	1500	450	81
Avgår för bristande dikning å ägofig. 149 o 150							-716
Summa:	149-150	1.60					316
Sammandrag.							
Samfälligheten I.							
Emtunga Anders Andersgården 1[17]	1-9	3.94					1710
Lennart Hermansson							
Önum Djäknegården 6[6]	10-12	1.93					1116
Sven Holger Svensson							
Önum Djäknegården 6[12]	13-15	3.43					2160
Konrad Cecélius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell							
Önum Frälsegården 3[3]	18-21	4.88					1052
Anders Helge Westerberg							
Önum Stommen 5[1]	16-17	2.17					461
Ecklesiastik egendom							
Summa:	1-21	16.35					6499
Samfälligheten II.							
Emtunga Anders Andersgården 1[16]	22	0.90					477
Joel Andersson o.h.h. Ellen Maria Andersson							
Heljeved Stora 2[7]	29-30	0.84					1251
Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin							
Heljeved Stora 2[9]	31-32	1.17					689
Emil Öman o.h.h. Hilda Kristina Öman							
Transport:	22-32	2.91					2417

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	22,29-32	2.91					2417
Önum Frälsegården 3[3]	23	1.02					306
Anders Helge Westerberg							
Önum Frälsegården 3[5]	33-36	1.41					1396
Ruth Nilsson o Lilly Nilsson							
Önum Frälsegården 3[17]	37	0.40					392
Lars Oskar Folke Larsson							
Önum Frälsegården 3[32]	24-25	0.33					317
John Svensson							
Önum Frälsegården 3[46]	28	0.10					90
John Svensson							
Önum Frälsegården 3[47]	26-27	1.05					1103
John Svensson							
Summa:	22-37	7.22					6021
Samfälligheten III.							
Annelund 1[1]	50-56	6.51					7130
Folke Lennart Svensson							
Annelund 1[2]	57	0.15					246
Hilma Kristina Svensson, Karl Gustav, Sven Oskar, Folke Lennart Svensson, Alma Olivia Järnbåge, Signe Maria Ridler, Karin Frida Johanna och Elsa Ingeborg Svensson							
Heljeved Stora 2[4]	66-67	0.49					426
Johan Jonsson							
Heljeved Stora 2[7]	68-69	0.58					560
Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin							
Transport:	50-57, 66-69	7.73					8362

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport:	50-57, 66-69	7.73					8362
Önum Frälsegården 3[5]	46-48	0.68					0
Ruth Nilsson o Lilly Nilsson							
Önum Frälsegården 3[9]	61	0.29					0
Gustaf Hilding Levin							
Önum Frälsegården 3[14]	58	0.99					960
Carla Margit Ingeborg Edling							
Önum Frälsegården 3[15]	44-45	0.56					302
Karl Emil Jonsson							
Önum Frälsegården 3[16]	42-43	0.56					336
Karl Emil Jonsson							
Önum Frälsegården 3[17]	38-39	1.23					1266
Lars Oskar Folke Larsson							
Önum Frälsegården 3[18]	40-41	0.53					454
Lars Oskar Folke Larsson							
Önum Frälsegården 3[19]	62-63	0.48					0
Karl Albin Svensson							
Önum Frälsegården 3[22]	64-65	0.29					0
Karl Albin Svensson							
Önum Frälsegården 3[54]	59	0.18					203
Carla Margit Ingeborg Edling							
Önum Frälsegården 3[55]	60	0.10					113
Carla Margit Ingeborg Edling							
Önum Frälsegården 3[56]	49	0.19					0
Agnes Andersson							
Österp 1[2]	81	1.27					737
Carl Gustaf Svensson o.h.h. Elsa Ingeborg Svensson							
Transport:	38-69,81	15.08					12733

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport:	38-69,81	15.08					12733
Östorp 1[4]	78-80	3.32					2982
Sven Oskar Johansson o.h. h. Maria Sofia Andersdotter							
Östorp 1[5]	70-76	4.13					3690
Otto Johanssons dödsbo; nämnligen: Hildur Johansson och Gunnar Walter Johansson							
Östorp 1[14]	77	1.56					320
Josef Albin Olsson o.h.h. Hildur Maria Olsson							
Summa:	38-81	24.09					19725
Samfälligheten IV.							
Heljeved Lilla eller Klövag. 1[4]	126-131	5.00					3243
Nils Adolf Ekström o.h.h. Anna Elisabet Ekström							
Heljeved Lilla el. Klövag. 1[7]	132-133	1.02					0
Karl Wahlin							
Heljeved Stora 2[23]	118-125	7.33					7304
Allan Erik Folke Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson							
Torpet 1[1]	117	1.66					0
Anders Helge Westerberg							
Önum Djäknegården 6[2]	115-116	1.40					0
Anders Helge Westerberg							
Önum Djäknegården 6[9]	113-114	0.57					0
Anders Helge Westerberg							
Önum Djäknegården 6[11]	106	0.30					291
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell							
Önum Djäknegården 6[12]	107-108	1.35					988
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell							
Transport:	106-108, 113-133	18.63					11826

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport:	106-108 113-133	18.63					11826
Önum Djäknegården 6[16]	109-112	2.29					1361
Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell							
Önum Frälsegården 3[3]	82-87	9.49					5690
Anders Helge Westerberg							
Önum Frälsegården 3[9]	96-98	0.28					144
Gustaf Hilding Levin							
Önum Frälsegården 3[31]	95	0.12					58
Karl Andersson							
Önum Frälsegården 3[33]	88	0.06					42
Johan Emil Andersson							
Önum Frälsegården 3[36]	94	0.13					69
Karl Andersson							
Önum Frälsegården 3[37]	90	0.30					207
John Svensson							
Önum Frälsegården 3[38]	89	0.10					39
Johan Emil Andersson							
Önum Frälsegården 3[41]	93	0.13					47
Karl Andersson							
Önum Frälsegården 3[42]	91	0.27					181
John Svensson							
Önum Frälsegården 3[43]	92	0.10					67
John Svensson							
Önum Frälsegården 3[48]	104-105	0.15					109
Gustaf Ljungkvist							
Önum Frälsegården 3[49]	102-103	0.30					212
Gustaf Ljungkvist							
Önum Frälsegården 3[50]	99-100	0.45					309
Gustaf Ljungkvist							
Transport:	82-100 102-133	32.80					20361

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	82-100,						
Transport:	102-133	32.80					20361
Önum Frälsegården 3^{51}	101	0.14					260
Karl Andersson							
Önum Stommen 5^{1}	-	-					2170
Ecklesiastik egendom							
Summa:	82-133	32,94					22791
Samfälligheten V.							
Emtunga Anders Olofsgården 2^{34}	143-148	3.25					1029
Alma Andersson							
Fågelåsen 1^{1}	149-150	1.60					316
Anna Julia Andreasson							
Heljeved Stora 2^{23}	139-142	4.04					2370
Allan Erik Folke Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson							
Torpet 1^{1}	134	0.09					53
Anders Helge Westerberg							
Önum Djäknegården 6^{2}	135-137	3.41					2321
Anders Helge Westerberg							
Önum Djäknegården 6^{5}	138	0.88					739
Helge Svensson o.h.h. Margareta Svensson							
Summa:	134-150	13.27					6828
S l u t s a m m a n d r a g.							
Samfälligheten I	1-21	16.35					6499
" II	22-37	7.22					6021
" III	38-81	24.09					19725
" IV	82-133	32.94					22791
" V	134-150	13.27					6828
Slutsumma:	1-150	93.87					61864

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

29 november 1951.

I tjänsten:

A. Kristoffersson.

e.o. Lantbruksingenjör.

Anders Bergman Nils Eriksson

Biträdande synemän.

Bil. H.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten I.				
		Sträckan A-B.				
15+50-18+8	258	Schaktning av sandbl. lera m³	390	2:70	1053:-	
18+8-19+50	142	D:o "	280	2:70	756:-	
18+8		Rörtrumma typ A ∅ 450 mm st	1	300:-	300:-	
19+50-22	250	Schaktning av sand o sandbl.lera m³	520	2:70	1404:-	
22-24+50	250	D:o "	480	2:70	1296:-	4809:-
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				791:-
		Summa:				5600:-
		Samfälligheten II.				
		Sträckan B-C.				
24+50		Rörledningsöga typ B st	1	70:-	70:-	
24+50-26+50	200	250 mm:s (10") lantbruksrör inkl. frakt m	200	3:85	770:-	
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	200	1:30	260:-	
26+50		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
26+50-28+60	210	250 mm:s (10") lantbruksrör inkl. frakt m	210	3:85	808:50	
		Grävning, läggning o återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	210	1:50	315:-	
		Transport:			2313:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			2313:50	
28+60		Brunn typ A ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
28+60-28+92	32	200 mm:s (8") lantbr.rör inkl.frakt m	32	3:-	96:-	
		Grävning, läggning o återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	32	1:30	41:60	
28+92		Brunn typ A ∅ 525 mm st	1	70:-	70:-	
28+92-28+97	5	Rörledning av 225 mm:s (9") vägrör under enskild väg, samt brunn typ A, ∅ 525 mm vid 28+97, utföres och bekostas av vägens ägare.				
28+97-29+87	90	200 mm:s (8") lantbr.rör inkl.frakt m	90	3:-	270:-	
		Grävning, läggning o återfyllning m	90	2:80	252:-	
29+87		Brunn typ A, ∅ 450 mm st	1	60:-	60:-	3193:10
		f/ Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				506:90
		Summa:				3700:-
		Sträckan C-D.				
29+87-31+36	149	100 mm:s (4") tegelrör inkl.frakt m	149	1:20	178:80	
		Grävning, läggning o återfyllning "	149	1:40	208:60	
31+36		Brunn typ A, ∅ 375 mm st	1	50:-	50:-	437:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				62:60
		Summa:				500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan C-Ca.				
80-81+56	156	150 mm:s (6") lantbr.rör inkl.f. m	156	2:40	374:40	
		Grävning, läggning o återfyllning"	156	1:60	249:60	
81+56		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	60:-	60:-	
81+56-81+68	12	150 mm:s (6") lantbr.rör inkl.f. m	12	2:40	28:80	
		Grävning, läggning o återfylln. "	12	1:60	19:20	
81+68		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	60:-	60:-	
81+68-82+95	127	150 mm:s (6") lantbr.rör inkl.f. m	127	2:40	304:80	
		Grävning, läggning och återfylln."	127	1:40	177:80	
82+95		Brunn Typ A, ϕ 450 mm st	1	60:-	60:-	1334:60
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				265:40
		Summa:				1600:-
		Samfälligheten III.				
		Sträckan E-F.				
109-110+50	150	Röjning för grävmaskin av träd o				
		buskar längs avloppet m	150	2:-	300:-	
		Schaktning av sand och grus med				
		stubbar och rötter m^3	120	2:80	336:-	
110+50-112+45	195	Röjning för grävmaskin av träd o				
		buskar längs avloppet m	195	1:80	351:-	
		Schaktning av sand och grus med				
		stubbar och rötter m^3	840	2:80	2352:-	
112+45-113+57	112	Röjning för grävmaskin av träd o				
		buskar längs avloppet m	112	1:-	112:-	
		Schaktning av sand och grus med				
		stubbar och rötter m^3	420	2:80	1176:-	
113+57		Rörledningsöga typ B st	1	70:-	70:-	
		Transport:			5197:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			5197:-	
113+57-115+51	194	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f. m	194	5:65	1096:10	
		Grävning, läggning o återfylln. "	194	2:60	504:40	
115+51		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
115+51-115+56	5	Rörledning av 300 mm:s (12") väg-				
		rör under enskild väg samt brunn				
		typ A, ∅ 600 mm vid 115+56, utföres				
		och bekostas av vägens ägare.				6387:50
		Arbetsledning, o oförutsedda ut-				
		giftr etc. c:a 15 % av förestående				
		belopp				1012:50
		Summa:				7400:-
		Sträckan F-G.				
115+56-116+86	130	250 mm:s (10") lantbr.r. inkl.f. m	130	3:85	500:50	
		Grävning, läggning o återfylln. "	130	2:50	325:-	
116+86		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
116+86-117+72	86	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f. m	86	5:65	485:90	
		Grävning, läggning o återf. "	86	3:-	258:-	
117+72		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
117+72-117+77	5	Rörledning av 300 mm:s (12") väg-				
		rör under enskild väg samt brunn				
		typ A, ∅ 600 mm vid 117+77, ut-				
		föres och bekostas av vägens ägare				
117+77-118+82	105	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f. m	105	5:65	593:25	
		Grävning, läggning o återfylln. "	105	2:80	294:-	
118+82		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
118+82-119+4	22	250 mm:s (10") lantbr.r. inkl. f.m	22	3:85	84:70	
		Grävning, läggning o återfylln. "	22	2:50	55:-	
119+4		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
		Transport:			2956:35	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			2956:35	
119+4-120+40	136	250 mm:s (10") lantbr.r.inkl.f. m	136	3:85	523:60	
		Grävning, läggning o återfylln. "	136	2:50	340:-	
120+40		Brunn typ A, ø 600 mm st	1	90:-	90:-	
120+40-122+21	181	250 mm:s (10") lantbr.r.inkl.f. m	181	3:85	696:85	
		Grävning, läggning o återfylln. "	181	2:70	488:70	
122+21		Brunn typ A, ø 600 mm st	1	90:-	90:-	5185:50
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				814:50
		Summa:				6000:-
		Sträckan F-Fa.				
130-130+36	36	100 mm:s (4") tegelrör, inkl.f. m	36	1:20	43:20	
		Grävning, läggning o återfylln. "	36	1:50	54:-	
130+36		Brunn typ A, ø 375 mm st	1	50:-	50:-	147:20
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				52:80
		Summa:				200:-
		Sträckan Fa-Faa.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
130+36-131+48	112	100 mm:s (4") tegelrör, inkl.f. m	112	1:20	134:40	
		Grävning, läggning och återfylln.m	112	1:50	168:-	
131+48		Brunn typ A, ø 375 mm st	1	50:-	50:-	352:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				47:60
		Summa:				400:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan F-Fb-Fc.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
140-141+6	106	100 mm:s (4") tegelrör, inkl.f. m	106	1:20	127:20	
		Grävning, läggning o återfyllningm	106	1:50	159:-	
141+6		Brunn typ A, ∅ 375 mm st	1	50:-	50:-	
141+6-141+57	51	75 mm:s (3") tegelrör, inkl.f. m	51	0:90	45:90	
		Grävning, läggning o återfylln. "	51	1:30	66:30	
141+57		Brunn typ A, ∅ 375 mm st	1	50:-	50:-	498:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				101:60
		Summa:				600:-
		Sträckan Fb-Fbb.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
150-151+28	128	100 mm:s (4") tegelrör, inkl.f. m	128	1:20	153:60	
		Grävning, läggning o återfylln. "	128	1:-	128:-	
151+28		Brunn typ A, ∅ 375 mm st	1	50:-	50:-	331:60
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				68:40
		Summa:				400:-
		Sträckan G-Ga.				
160-162+36	236	125 mm:s (5") tegelrör, inkl.f. m	236	1:70	401:20	
		Grävning, läggning o återfylln. "	236	1:20	283:20	
162+36		Brunn typ A, ∅ 450 mm st	1	60:-	60:-	744:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				155:60
		Summa:				900:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan G–Gb.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
170–171+28	128	150 mm:s (6") lantbruksr. inkl.f.m	128	2:40	307:20	
		Grävning, läggning o återfylln. m	128	2:40	307:20	
171+28		Brunn typ A, ∅ 450 mm st	1	60:-	60:-	674:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				125:60
		Summa:				800:-
		Samfälligheten IV.				
		Sträckan H–J.				
47+83		Rörledningsöga typ B st	1	70:-	70:-	
47+83–48+88	105	375 mm:s (15") lantbr.r. inkl.f.m	105	7:25	761:25	
		Grävning, läggning o återfylln. " samt påfylln. av jord till föreskriven höjd m	105	1:80	189:-	
48+88		Brunn typ F, ∅ 900 mm st	1	120:-	120:-	
48+88–50	112	300 mm:s (12") lantbr.r.inkl.f. m	112	5:65	632:80	
		Grävning, läggning o återfylln.samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	112	1:60	179:20	
50		Brunn typ A, ∅ 800 mm st	1	110:-	110:-	2062:25
		Arbetslednin o oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				237:75
		Summa:				2300:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan J-K.				
50-51+94	194	300 mm:s (12") lantbr.r.inkl.f. m	194	5:65	1096:10	
		Grävning, läggning o återfylln. "	194	3:10	601:40	
51+94-51+99	5	Rörledning av 300 mm:s (12") väg-rör under enskild väg samt brunn typ A ∅ 800 mm vid 51+99, utföres och bekostas av vägens ägare.				
51+99-53+70	171	375 mm:s (15") lantbr.r. inkl.f.m	171	7:25	1239:75	
		Grävning, läggning o återfylln. "	171	4:10	701:10	
53+70		Brunn typ B, ∅ 800 mm st	1	100:-	100:-	
53+70-55+64	194	375 mm:s (15") lantbr.r.inkl.f. m	194	7:25	1406:50	
		Grävning, läggning och återf. "	194	4:50	873:-	
55+64		Brunn typ B, ∅ 900 mm st	1	120:-	120:-	
55+64-56+34	70	375 mm:s (15") lantbr.r.inkl.f. m	70	7:25	507:50	
		Grävning, läggning o återfylln. "	70	4:30	301:-	
56+34		Brunn typ A, ∅ 900 mm st	1	130:-	130:-	7076:35
		Arbetsledning, oförutsedda utgif-ter etc. c:a 15 % av förestående belopp				1123:65
		Summa:				8200:-
		Sträckan K-L.				
56+34-57+50	116	225 mm:s (9") lantbr.r.inkl.f. m	116	3:50	406:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	116	2:50	290:-	
57+50		Brunn typ A, ∅ 525 mm st	1	70:-	70:-	
57+50-58+28	78	200 mm:s (8") lantbr.r.inkl.f. m	78	3:-	234:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	78	2:-	156:-	
58+28		Brunn typ A, ∅ 450 mm st	1	60:-	60:-	
58+28-58+87	59	150 mm:s(6") lantbruksr.inkl.f. m	59	2:40	141:60	
		Transport:			1357:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			1357:60	
		Grävning, läggning o återfylln. m	59	2:20	129:80	
58+87		Brunn, typ A, ø 450 mm st	1	60:-	60:-	
58+87-59+48	61	150 mm:s (6") lantbr.r.inkl.f. m	61	2:40	146:40	
		Grävning, läggning o återfylln. "	61	2:20	134:20	
59+48		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	60:-	60:-	
59+48-59+72	24	150 mm:s (6") lantbruksr.inkl.f. m	24	2:40	57:60	
		Grävning, läggning o återfylln. m	24	2:20	52:80	
59+72		Stensil st	1	20:-	20:-	
59+72-59+76	4	Rörledning av 150 mm:s (6") muffrör under enskild väg samt brunn typ A, ø 450 mm vid 59+76, utföres och bekostas av vägens ägare				2018:40
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				281:60
		Summa:				2300:-
		Sträckan K-M.				
70-71+64	164	300 mm:s (12") lantbr.r.inkl.f. m	164	5:65	926:60	
		Grävning, läggning o återfylln. "	164	2:80	459:20	
71+64		Brunn typ A, ø 800 mm st	1	120:-	120:-	
71+64-72+23	59	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f.m	59	5:65	333:35	
		Grävning, läggning o återfylln. "	59	2:50	147:50	
72+23		Brunn typ A, ø 800 mm st	1	120:-	120:-	
72+23-73+99	176	250 mm:s (10") lantbruksr.inkl.f.m	176	3:85	677:60	
		Grävning, läggning och återfylln."	176	2:30	404:80	
73+99		Stensil st	1	20:-	20:-	
73+99-74+4	5	Rörledning av 300 mm:s (12") vägrör under enskild väg samt brunn typ A ø600				
		Transport:			3209:05	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			3209:05	
		mm vid 74+4, utföres och bekostas av vägens ägare				
74+4-75	96	250 mm:s (10") lantbruksr.inkl.f.m	96	3:85	369:60	
		Grävning, läggning och återfylln."	96	2:30	220:80	
75		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
75-75+66	66	250 mm:s (10") lantbr.rör inkl.f.m	66	3:85	254:10	
		Grävning, läggning o återfylln. m	66	2:70	178:20	
75+66		Brunn typ A, ∅ 600 mm st	1	90:-	90:-	
75+66-76+31	65	225 mm:s (9") lantbr.r.inkl.f. m	65	3:50	227:50	
		Grävning, läggning och återfylln.m	65	3:-	195:-	
76+31		Brunn typ A, ∅ 525 mm st	1	70:-	70:-	4904:25
		Arbetsledning etc. c:a 15 % av förestående belopp				795:75
		Summa:				5700:-
		Sträckan K-Ka.				
		(Avdragsdike ingår icke i företaget)				
60-60+90	90	125 mm:s (5") tegelrör inkl.f. m	90	1:70	153:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	90	0:90	81:-	
60+90		Brunn typ A, ∅ 450 mm st	1		60:-	294:-
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc. c:a 15 % av förestående belopp				106:-
		Summa:				400:-
		Sträckan M-Ma.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
76+31-77+15	84	200 mm:s (8") lantbr.r. inkl. f. m	84	3:-	252:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	84	3:-	252:-	
		Transport:			504:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			504:-	
77+15		Brunn typ B, ø 450 mm st	1	40:-	40:-	544:-
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				56:-
		Summa:				600:-
		Samfälligheten V.				
		Sträckan N-O.				
200-200+66	66	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f.m	66	5:65	372:90	
		Grävning, läggning o återfylln. "				
		samt påfyllning av jord till före-				
		skriven höjd m	66	1:80	118:80	
200		Rörledningsöga typ B st	1	70:-	70:-	
200+66		Brunn typ A, ø 600 mm st	1	90:-	90:-	
200+66-202+51	185	300 mm:s (12") lantbr.r.inkl.f. m	185	5:65	1045:25	
		Grävning, läggning o återfylln. "	185	4:-	740:-	
202+51		Brunn typ A, ø 800 mm st	1	120:-	120:-	
202+51-203+40	89	300 mm:s (12") lantbr.r. inkl.f. m	89	5:65	502:85	
		Grävning, läggning o återfylln. "	89	4:-	356:-	
203+40-203+44	4	Rörledning av 300 mm:s (12")vägrör				
		under enskild väg samt brunn typ A,				
		ø 800 mm vid 203+44, utföres och				
		bekostas av vägens ägare				3415:80
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				484:20
		Summa:				3900:-
		Sträckan O-P.				
203+44-204+23	79	225 mm:s (9") lantbr.r.inkl.f. m	79	3:50	276:50	
		Transport:			276:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			276:50	
		Grävning, läggning o återfylln. m	79	3:-	237:-	
204+23		Brunn typ B, ø 525 mm st	1	50:-	50:-	563:50
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				136:50
		Summa:				700:-
		Sträckan P-Q.				
204+23-205+25	102	150 mm:s (6") lantbr.r. inkl.f. m	102	2:40	244:80	
		Grävning, läggning o återfylln. "	102	2:-	204:-	
205+25		Grusfilter st	1	20:-	20:-	468:80
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				131:20
		Summa:				600:-
		Sträckan P-Pa.				
220-220+51	51	150 mm:s (6") lantbr.r. inkl.f. m	51	2:40	122:40	
		Grävning, läggning o återfyllning"	51	2:30	117:30	
220+51		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	60:-	60:-	299:70
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter				
		etc. c:a 15 % av förestående belopp				100:30
		Summa:				400:-
		Sträckan O-Oa.				
		(Avdragsdike, ingår icke i företaget)				
210-211+49	149	200 mm:s (8") lantbr.r. inkl.f. m	149	3:-	447:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	149	2:-	298:-	
211+49		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	60:-	60:-	
211+49-213+73	224	200 mm:s (8") lantbr. r. inkl.f. m	224	3:-	672:-	
		Grävning, läggning o återfylln. "	224	2:90	649:60	
		Transport:			2126:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			2126:60	
213+73		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	60:-	60:-	2186:60
		Arbetsledning, oförutsedda utgifter etc, c:a 15 % av förestående belopp				313:40
		Summa:				2500:-
		Sammandrag.				
		Samfälligheten I.				
15+50-24+50	900	Sträckan A-B			5600:-	5600:-
		Samfälligheten II.				
24+50-29+87	537	Sträckan B-C			3700:-	
29+87-31+36	149	" C-D			500:-	
80-82+95	295	" C-Ca			1600:-	5800:-
		Samfälligheten III.				
109+115+56	656	Sträckan E-F			7400:-	
115+56-122+21	665	" F-G			6000:-	
130-130+36	36	" F-Fa			200:-	
160-162+36	236	" G-Ga			900	14500:-
		Samfälligheten IV.				
47+83-50	217	Sträckan H-J			2300:-	
50-56+34	634	" J-K			8200:-	
56+34-59+76	342	" K-L			2300:-	
70-76+31	631	" K-M			5700:-	18500:-
		Samfälligheten V.				
200-203+44	344	Sträckan N-O			3900:-	
		Transport:			3900:-	44400:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport:			3900:-	44400:-
203+44-204+23	79	Sträckan O-P			700:-	
204+23-205+25	102	" P-Q			600:-	
220-220+51	51	" P-Pa			400:-	5600:-
		Slutsumma:				50000:-

Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

e.o. Lantbruksingenjör.

Bil. I.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var tjugofemte meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att vid öppet avlopp grävningsdjupet räknas från de i jämnhöjd med markytan nedslagna pålarnas överkant, och dagbredden, som angives i grävningstabellen, är avloppets bredd vid denna höjd,

att vid rörledningar djupet räknas från ovannämnda pålars överkant till rörledningens inre underkant,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1,

att öppningar i jordvallarna skola lämnas eller anordnas för ytvattnets framsläppande vid förekommande svackor, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50:e meter,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att förekommande dikes- och rörledningskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att träd och buskar utefter avloppen, som ej av vederbörande markägare bortagits, må genom entreprenörens försorg avverkas i den utsträckning ar-

betsmaskinerna och jordupplagen kunna erfordra, och må avverkat virke uppläggas så, att detsamma kan av markägare bortföras,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att företagets fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske med någon av dem, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på minst 0,10 meters, väl avjämnat gruslager,

att rören noggrant läggas i föreskriven lutning, så att inga svackor, som kunna orsaka igenslamning uppstå,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad,

att rörledning skall täckas med ett minst 0,8 meter tjockt jordlager där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att vid täckningen noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej nedkastas direkt på rören,

att tegelrörsledningar skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att ut-

mynna i brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att vid brunnarna in- och utgående ledningar cementeras vid infogningen, och brunnarna för övrigt utföras på sätt detaljritningar angiva,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8-tums tegelrörsledningar. I 6-tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning, att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Önumstorp pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

P. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. K.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofig. nr	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostnad. (Kostnad för varje kronas jordförbättring.)
			B-C	C-D	C-Ca			Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
Samfälligheten II.									
B-C.	22-26, 35-36	2644	3700					3700	1,399395
B-C-D.	22-26, 34-37	3580	3700	500				4200	1,173184
B-C-Ca.	22-33, 35-36	5085	3700		1600			5300	1,042281
Hela samf.	22-37	6021	3700	500	1600			5800	0,963295

Härav framgår, att Samfälligheten II icke skall uppdelas i avdelningar. Samfällighetens relativa kostnad blir: 0,963295.

			E-F	F-Fa-Faa.	F-Fb-Fc, Fb-Fbb.	F-G-Ga, G-Gb.		Summa	
			Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
Samfälligheten III.									
E-F.	41, 50-60	9039	7400					7400	0,818675
E-F-Fa-Faa.	41,43,45,46 49-60	10145	7400	600				8000	0,788566
E-F-Fb-Fc, Fb-Fbb.	41,42,44,47, 48, 50-65.	10266	7400		1000			8400	0,818235
E-F-G-Ga, G-Gb.	38-41,50-60, 66-81.	20171	7400			7700		15100	0,748599
E-F-G-Ga, G-Gb,F-Fa-Faa.	38-41, 43,45, 46,49-60, 66-81	21277	7400	600		7700		15700	0,737886
E-F-G-Ga, G-Gb,F-Fb-Fc, Fb-Fbb.	38-42, 44,47, 48, 50-81	21398	7400		1000	7700		16100	0,752407
E-F-Fa-Faa, F-Fb-Fc, Fb-Fbb.	41-65	11372	7400	600	1000			9000	0,791418
Hela Samf.	38-81	22504	7400	600	1000	7700		16700	0,742090
F-Fb-Fc, Fb-Fbb.	42,44,47,48, 61-65.	1227			1000			1000	0,814996

Härav framgår, att Samfälligheten III skall uppdelas i 2 avdelningar: Avd. I omfattande sträckorna E-F-G-Ga, G-Gb och F-Fa-Faa samt Avd. II omfattande sträckorna F-Fb-Fc och Fb-Fbb. Avd. II utgår.

I	38-41,43,45, 46,49-60, 66-81.	21277	7400	600		7700		15700	0,737886
II.	42,44,47,48 61-65.	1227			1000			1000	0,814996

Avdelning	Ägofig. nr	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring.)
			H-J.	J-K.	K-Ka.	K-L.	K-M-Ma.	Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
Samfälligheten IV.									
H-J.	-	2170	2300					2300	1,059908
J-K.	82-86,109-112	5089	150	8200				8350	1,640794
J-K-Ka.	82-86,109-117	5365	150	8200	400			8750	1,630941
J-K-L.	82-112	9500	150	8200		2300		10650	1,121052
J-K-M-Ma.	82-86,109-112, 118-133	16861	150	8200			6300	14650	0,868869
J-K-L,K-Ka, K-M-Ma.	82-133	21548	150	8200	400	2300	6300	17350	0,805179
J-K-Ka,K-L.	82-117	9776	150	8200	400	2300		11050	1,130319
J-K-Ka, K-M-Ma.	82-86,109-133	17137	150	8200	400		6300	15050	0,878217
J-K-L, K-M-Ma.	82-112,118-133	21272	150	8200		2300	6300	16950	0,796822
Hela samf.	82-133	23718	2300	8200	400	2300	6300	19500	0,822160
K-Ka.	113-117	276			400			400	1,449275
H-J.	-	2170	2150					2150	0,990783

Härav framgår att Samfälligheten IV skall uppdelas i 3 avdelningar:

Avd. I omfattande sträckorna J-K-L, K-M-Ma och $\frac{150}{2300}$ av sträckan H-J,

Avd.II omfattande $\frac{2150}{2300}$ av sträckan H-J samt Avd. III omfattande sträckan K-Ka. Avd. III utgår.

I.	82-112,118-133	21272	150	8200		2300	6300	16950	0,796822
II.	-	2170	2150					2150	0,990783
III.	113-117	276			400			400	1,449275

Samfälligheten V.			N-O. Kr	O-P-Q P-Pa. Kr	O-Oa Kr			Summa Kr	
N-O.	136-138	1767	3900					3900	2,207131
N-O-P-Q, P-Pa.	134-142	5483	3900	1700				5600	1,021339
N-O-Oa	136-138,143-150	6160	3900		2500			6400	1,038961
Hela samf.	134-150	9876	3900	1700	2500			8100	0,820170

Härav framgår, att Samfälligheten V icke skall uppdelas i avdelningar.

Samfällighetens relativa kostnad blir: 0,820170.

Önum pr. Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristofferson.

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. L.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten I.						
Emtunga Anders Andersgården 1[17] Lennart Hermansson	-	1710		1473	26.3117	
Önum Djäknegården 6[6] Sven Holger Svensson	-	1116		962	17.1719	
Önum Djäknegården 6[12] Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell	s	2160		1861	33.2359	
Önum Frälsegården 3[3] Anders Helge Westerberg	s	1052		907	16.1871	
Önum Stommen 5[1]. Ecklesiastik egendom	-	461		397	7.0934	
Summa:		6499		5600	100.0000	10.5053
Samfälligheten II.						
Emtunga Anders Andersgården 1[16] Joel Andersson o.h.h. Ellen Maria Andersson	-	477		459	7.9223	
Heljeved Stora 2[7] Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin	s	1251		1205	20.7773	
Heljeved Stora 2[9] Emil Öman o.h.h. Hilda Kristina Öman	s	689		664	11.4433	
Önum Frälsegården 3[3] Anders Helge Westerberg	s	306		295	5.0822	
Önum Frälsegården 3[5] Ruth och Lilly Nilsson	-	1396		1345	23.1855	
Önum Frälsegården 3[17] Lars Oskar Folke Larsson	s	392		378	6.5105	
Transport:		4511		4346	74.9211	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		4511		4346	74.9211	
Önum Frälsegården 3[32] Folke Vä, Vara John Svensson	s	317		305	5.2649	
Önum Frälsegården 3[46] Folke John Svensson	s	90		87	1.4948	
Önum Frälsegården 3[47] Folke. John Svensson	s	1103		1062	18.3192	
Summa:		6021		5800	100.0000	9.7326
Samfälligheten III.						
Annelund 1[1] Tomas arr Folke Lennart Svensson	s	7130		5241	36.1470	
Annelund 1[2]. Tomas Svensson. Hilma Kristina Svensson, Karl Gustav, Sven Oskar, o Folke Lennart Svensson, Alma Olivia Järnbåge, Signe Maria Ridler, Karin Frida Johanna och Elsa Ingeborg Svensson	-	246		181	1.2471	
Heljeved Stora 2[4] Johan Jonsson Vara-kommun	-	426		313	2.1597	
Heljeved Stora 2[7] Ingve Sahlin Erik Sahlin o.h.h. Berta Sahlin	s	560		412	2.8390	
Önum Frälsegården 3[14] Calla Carla Margit Ingeborg Edling	-	960		706	4.8669	
Önum Frälsegården 3[15] Håkan Karlsson ~~Karl Emil Jonsson~~	s	302		222	1.5311	
Önum Frälsegården 3[16] Håkan Karlsson ~~Karl Emil Jonsson~~	s	336		247	1.7034	
Transport:		9960		7322	50.4942	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = s	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport:		9960		7322	50.4942	
Önum Frälsegården 3[17] Lars Oskar Folke Larsson	s	1266		931	6.4183	
Önum Frälsegården 3[18] Lars Oskar Folke Larsson	s	454		334	2.3016	
Önum Frälsegården 3[54] Carla Margit Ingeborg Edling	-	203		149	1.0292	
Önum Frälsegården 3[55]. Carla Margit Ingeborg Edling	-	113		83	0.5729	
Östorp 1[2]. all Hellegård Carl Gustaf Svensson o.h. h. Elsa Ingeborg Svensson	s	737		542	3.7364	
Östorp 1[4] Sven Oskar Johansson o.h. h. Maria Sofia Andersdotter	s	2982		2192	15.1179	
Östorp 1[5] Otto Johanssons dödsbo, nämligen: Hildur och Gunnar Walter Johansson	s	3690		2713	18.7072	
Östorp 1[14] Josef Albin Olsson o.h.h. Hildur Maria Olsson	-	320		235	1.6223	
Summa:		19725		14500	100.0000	31.8845
Samfälligheten IV.						
Heljeved Lilla el. Klövag. 1[4] Avd. I Nils Adolf Ekström o.h.h. Anna Elisabet Ekström	s	3243		2571	13.8990	
Heljeved Stora 2[23] Avd. I Allan Erik Folke Karlsson o.h.h. Märta Olivia Karlsson	s	7304		5791	31.3038	
Transport:		10547		8362	45.2028	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		10547		8362	45.2028	
Önum Djäknegården 6[11] Avd. I Trädg. Uno Rydenvald mark. Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell	s	291		231	1.2472	
Önum Djäknegården 6[12] Avd. I Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell	s	988		784	4.2344	
Önum Djäknegården 6[16] Avd. I Konrad Cecelius Rosell o. h.h. Astrid Elvira Rosell	s	1361		1079	5.8330	
Önum Frälsegården 3[3] Avd. I Kall Ulf Gerits Anders Helge Westerberg	s	5690		4512	24.3864	
Önum Frälsegården 3[9] Avd. I Maj Britt Johansson Hostvedsvägen 40 Gustaf Hilding Levin	-	144		114	0.6172	
Önum Frälsegården 3[31] Avd. I Börje Magnusson Smedjegården Karl Andersson 74 Vara	s	58		46	0.2486	
Önum Frälsegården 3[33] Avd. I Folke Svensson VL. Johan Emil Andersson	-	42		33	0.1800	
Önum Frälsegården 3[36] Avd. I Karl Andersson	s	69		55	0.2957	
Önum Frälsegården 3[37] Avd. I Folke Svensson VL. John Svensson	s	207		164	0.8872	
Önum Frälsegården 3[38] Avd. I Folke Svensson VL. Johan Emil Andersson	-	39		31	0.1672	
Önum Frälsegården 3[41] Avd. I Börje Magnusson Karl Andersson	s	47		37	0.2014	
Önum Frälsegården 3[42] Avd. I Folke Svensson John Svensson ~~Hans Ohlsson~~	s	181		144	0.7757	
Önum Frälsegården 3[43] Avd. I Folke Svensson VF John Svensson	s	67		53	0.2872	
Transport:		19731		15645	84.5640	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport:		19731		15645	84.5640	
Önum Frälsegården 3[48] Avd. I Lilly ~~Gustaf Ljungkvist~~	s	109		86	0.4672	
Önum Frälsegården 3[49] Avd. I Gustaf Ljungkvist	s	212		168	0.9086	
Önum Frälsegården 3[50] Avd. I Gustaf Ljungkvist	s	309		245	1.3243	
Önum Frälsegården 3[51] Avd. I Edit Olsson Karl Andersson	s	260		206	1.1143	
Önum Stommen 5[1] Avd. II uno Rydewald Ecklesiastik egendom	s	2170		2150	11.6216	
Summa:		22791		18500	100.0000	36.8405
Samfälligheten V.						
Emtunga Anders Olofsgården 2[34] Gunnar Waren Alma Andersson	-	1029		844	15.0703	
Fågelåsen 1[1] Bengt ~~Anna Julia Andreasson~~	-	316		259	4.6280	
Heljeved Stora 2[23] Sören Torsson ~~Allan Erik Folke Karlsson~~ o.h.h. Märta Olivia Karlsson	s	2370		1944	34.7100	
Torpet 1[1] Kell Ulf Gerits Anders Helge Westerberg	s	53		43	0.7762	
Önum Djäknegården 6[2] Kell Ulf Gerits ~~Anders Helge Westerberg~~	s	2321		1904	33.9924	
Önum Djäknegården 6[5] Helge Svensson Helge Svensson o.h.h. ~~Margareta Svensson~~	-	739		606	10.8231	
Summa:		6828		5600	100.0000	11.0371

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Slutsammandrag.						
Samfälligheten I		6499		5600		10.5053
" II		6021		5800		9.7326
" III		19725		14500		31.8845
" IV		22791		18500		36.8405
" V		6828		5600		11.0371
Slutsumma:		61864		50000		100.0000

Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

P. Kristoffersson.


e.o. Lantbruksingenjör

Anders Bengtsson Nils Eriksson

Biträdande synemän

Utlåtande.

Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Emtunga Anders Andersgården m.fl. hemman uti Önums socken av Skaraborgs län.

1. Företagets läge, beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142, omkring 1½ - 3 km sydsydost om Önums kyrka, och finnes till sitt läge närmare angivet på motstående översiktskarta, där det utmärkts med gul färg. Vattensamlingsområdets gräns har markerats med en heldragen blå linje och avlopp, som skola ingå i företaget, med röda linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken och framdragande av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å plan- och nivåkarta.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de öppna avloppsdiken, som på plankartan (Blad 1.) markerats med dubbla röda linjer, samt de täckta rörledningar, som där markerats med enkla röda linjer. På de upprättade profil- och sektionsritningarna, (Blad 2 - 4.) ha de föreskrivna arbetenas detaljer åskådliggjorts med rött.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har på plankartan genom en streckad svart linje avgränsats från sådan mark, som utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor torde kunna till fullo torrläggas.

2. Vattenmängd och dimensionering.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken, och storleken har angivits i dimensioneringstabellen, (Bil. F.). Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åkermark och 1,0 liter per sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara o,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup eller det mindre djup, som i varje särskilt fall funnits lämpligt, av all härav beroende mark tillhörig sökandena.

Vid avloppens dimensionering har vattenhastigheten i rörledningar beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid k^1 antagits till 60, och vattenhastigheten i öppna avlopp medelst Ganguillets och Kutters formel, varvid n antagits till 0,030. För de beräkningar, som utförts för företaget, finnes närmare redogjort i bilaga F.

3. Broar och trummor.

Av förrättningen beröras enskilda vägar på flera ställen, dels därigenom, att nya vattenavlopp genom vägarna föreslagits att anordnas, dels genom att befintliga sådana föreslagits att fördjupas.

Arbete med vattenavlopp genom väg skall jämlikt 7 kap. 7 § vattenlagen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna arbetet åt dikningsföretaget. Av kostnadsförslaget (Bil. H.) framgår vilka arbeten, som jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen skola bekostas av de väghållningsskyldiga.

Övriga arbeten skola bekostas av dikningsföretaget.

Allmän väg beröres icke av förrättningen.

4. Ersättningar.

Ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till

jordupplag har icke påyrkats och skall ej utgå. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande har även ansetts kunna tålas utan ersättning.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

5. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bil. H.) uppgår kostnaden för avloppens färdigställande till 50000:-kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetsledning, oförutsedda utgifter etc.

6. Båtnadsuppskattning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. G.), i vilken även värdet av båtnaden finnes uträknat.

Då det icke ansetts ekonomiskt lönande att överallt lägga företagets avlopp på sådant djup, som skulle erfordrats för att sökandenas samtliga därav beroende marker skulle kunna erhålla full torrläggning, och eftersom avloppen på grund härav på några sträckor föreslagits att läggas något grundare, ha vissa smärre områden av den i företaget ingående marken icke beräknats vinna möjlighet till full torrläggning genom företagets utförande. I värderingslängden har blivande värdet per hektar av den mark, som sålunda icke beräknats erhålla möjlighet till full torrläggning genom företaget, angivits ~~med röda~~

~~siffror~~ ovanför det överstrukna tänkta värdet av marken i fullt torrlagt skick.

Eftersom ingen under syneförrättningen framställt några anspråk på avlopp på de på ritningarna angivna sträckorna Fa-Faa, F-Fb-Fc, Fb-Fbb, G-Gb, K-Ka, M-Ma och O-Oa, ha båtnadsvärdena för de av dessa avlopp beroende markerna i värderingslängden reducerats med värden, som erhållits vid jämförelse mellan kostnaderna för respektive avlopp och den för motsvarande samfällighet eller avdelning därav beräknade relativa kostnaden. Dessa värden ha fördelats på de av avloppen beroende fastigheterna i proportion till värdet av den båtnad, som markerna ifråga med hänsyn till dessa avlopp eljest beräknats erhålla. I de fall, där sålunda uträknade reduktionsbelopp kommit att överstiga de beräknade båtnadsvärdena, ha reduktionsbeloppen dock satts lika med dessa.

Hela den genom företagets utförande uppkommande båtnaden utgöres av jordförbättring.

7. Kostnadsfördelning.

Den på plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken har uppdelats i 5 stycken av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda: Samfälligheten I, Samfälligheten II, Samfälligheten III, Samfälligheten IV och Samvälligheten V. Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden (Bil. L.), vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten I i olika avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas ifråga om samfälligheterna II - V har särskild utredning gjorts, (Bil. K.). Av utredningen framgår, att samfälligheterna II och V icke skola uppdelas i avdelningar. Samfälligheten III skall uppdelas i 2 avdelningar och samfälligheten IV i 3 avdelningar på sätt i utredningen närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med de jämkningar ifråga om samfälligheterna III och IV, som av dessa samfälligheters uppdelning i avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden. Denna fördelningsgrund representeras av procenttalen i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden. Inom varje samfällighet skola förrättningskostnaderna sedan fördelas efter samma grunder som för grävningskostnaderna ovan angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande eller likställd med sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning av delaktigheten, som här sagts.

8. Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 29 kronor och 59 öre för Samfälligheten III och 34 kronor och 19 öre för Samfälligheten IV, motsvarande en och en halv för tusen av den för vardera samfälligheten för sig beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skola beloppen ifråga förskjutas av sökandena inom respektive samfälligheter och inbetalas till Länsstyrelsen i Mariestad. När företaget kommit till stånd, fördelas dessa kostnader på respektive samfällighe-

ters samtliga delägare med 1 krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna båtnadsvärde.

Motsvarande vattendomstolsavgifter för samfälligheterna I, II och V skulle var för sig understiga 15 kronor och behöva förty ej erläggas.

9. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, trummor och brunnar använda betongrör skola ifråga om hållfasthet, täthet samt allmänna kvalitetsfordringar i övrigt beträffande lantbruksrör uppfylla fordringarna enligt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juli 1950 fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong och beträffande andra betongrör fordringarna enligt av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 1 december 1949 fastställda normalbestämmelser för rör och rördelar av betong till avloppsledningar, trummor och brunnar,

att till ledningar använda tegelrör skola uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet bör fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. De öppna avloppen böra därjämte gräsślås varje år på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Samfälligheterna skola ur underhållskostnadssynpunkt vara helt oberoende av varandra. Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, på vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

11. Nivåuppgifter och fixpunkter.

Alla nivåuppgifter i föreliggande utredning och förslag äro angivna i meter över Sveriges normalnollplan. Till ledning vid arbetenas utförande

och vid kontroller hava 5 stycken fixpunkter utsatts i terrängen och angivits till läge och höjd på plan- och profilritningarna. Fixpunkterna hava följande lägen och utseenden:

Fixp. I. Kors inhugget i en av stenarna i östra sidomuren till landsvägsbro över öppet avlopp, c:a 250 m. nordväst om punkt A, på murens översida och 1,5 m. norr om avloppets mitt.
Höjd: + 80,86 m.

Fixp. II. Kors inhugget i västra betongmuren till gödselstad öster om och invid landsvägen Önum - Laske-Vedum, c:a 375 m. nordväst om punkt H, på murens översida och 2 m. från gödselstadens sydvästra hörn.
Höjd: + 82,54 m.

Fixp.III. Kors inhugget i grundsten i sydvästra hörnet av uthus, c:a 22 m. nordost om sektion 114 av avloppet E-F.
Höjd: + 84,40 m.

Fixp. IV. Kors inhugget i liten jordfast sten i dikeskorsning i norra hörnet av fastigheten Önum Frälsegården 3^{33}, c:a 75 m. nordnordväst om punkt L.
Höjd: + 84,78 m.

Fixp. V. Kors inhugget i grundsten i sydöstra hörnet av svinhus, c:a 70 m. sydväst om sektion 75 av avloppet K-M och c:a 30 cm. över marken.
Höjd: + 87,29 m.

12. Företagets organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen. Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 62 § vattenlagen anmäla styrelseval och ändringar i styrelsens sammansättning hos länsstyrelsen,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att noga tillse, att med företaget förenade arbeten väl underhållas och skötas samt att inträffade skador, olägenheter eller brister omedelbart avhjälpas,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen stadgas vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja företagets ändamålsenliga och snabba genomförande samt framtida underhåll.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas: "Önums dikningsföretag av år 1951".

14. Tillstånd till företaget.

Då under förrättningen några sådana omständigheter eller förhållanden ej anmälts eller framkommit, vilka enligt i vattenlagen stadgade grunder kunna utgöra hinder mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synemännen härmed sitt tillstånd till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

15. Besvärshänvisning.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen åligger det den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot det avgivna utlåtandet, att inom sextio dagar från nedanstående datum i tre exemplar ingiva sina besvär till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, och skola i besvären upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären fogas de handlingar, vilka klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet.

Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

A. Kristofferson


E.o. lantbruksingenjör.

Anders Bengtson Nils Eriksson

Biträdande synemän.

Brunn typ A

d = 0.3 – 0.6 m



Önum pr Vara den 29 november 1951.


I tjänsten:

R. Kristoferson.

E.o. lantbruksingenjör

Brunn typ A

d - över 0,6 m



Önum pr Vara den 29 november 1951.


I tjänsten:

A. Kristoferson.

E.o. lantbruksingenjör

Bil.N:3.

Brunn typ B




Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn typ F




Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Stensil.



Inom stensilen perforeras rörens undersida. Rören inbäddas i grovt grus. Stensilens sidor beklädas med granris, enris el. dyl. om risk för igenslamning föreligger.

Önum pr Vara den 29 november 1951.


I tjänsten:

A. Gustafsson.

E.o. lantbruksingenjör.

Rörledningsöga typ B

200 mm rör och större




Önum pr Vara den 29 november 1951.


I tjänsten:

R. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.

Trumma
typ A





Önum pr Vara den 29 november 1951.

I tjänsten:

R. Kristoffersson.

E.o. lantbruksingenjör.