



Akt nr:

R-E1a-1490

AU\$R-E1a-1490

4360-3

R 3-1490

LANTBRUKSSTYRELSEN
31/10 1956
DIARIENR.
SAS NR.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Prästgårdens dikningsföretag av
år 1951
i Ullervads socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen år
1951
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....

NÄMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 4/10 1954

STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den 13/7 1956 med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med 9500 länsbeteckning)

3 x 1490

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.			
Företagets namn Prästgårdens dikningsföretag av år 1951			
Socken Ullervad		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Arrendator Sven Johansson, Prästgården, Ullervad.			
Ställigt stöd bev. av lbrstn den 4/10-1954	Bidrag till utförandet, kr 3.230:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 14.710:-
Ställigt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr Resterande	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr Resterande
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 1/9-1958	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~besiktning~~ som verkställts av **tekniker Paul Olsson** den **15 juni 1956**, har befunnits att **företaget utförts i överensstämmelse med fastställt förslag med undantag för sträckan B-C-D, vilken utförts enligt av lantbruksingenjör Gottfr. Wadman upprättat alternativt förslag. Företagets styrelse anholder i särskild skrivelse om sådan ändring i arbetsplanen att företaget kan godkännas.**


Ändringen har med grönt angivits på berörda ritningar.

Verkliga kostnaderna har för samf. A-E uppgått till 9.830:- kronor varav i räntor under arbetstiden 22:- kronor och styrelsearvode 346:- kronor och för samf. F-N uppgått till 11.984:- kronor varav i räntor under arbetstiden 23:- kronor och styrelsearvode 354:- kronor.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick.

Skara den 6 juli 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Prästgårds df 1951

Rnr 61709

Beställarens namn <i>Sture Gustavson</i>
Utdelningsadress <i>Plbbs, Segerstad</i>
Ortsadress (postnr och ortnamn) <i>59200 Mörvred</i>
Rikt- och telefonnr <i>0501/30134</i>

BESTÄLLNING

Datum *9/11 87*

Insänds till
Lantbruksnämnden

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1987-11-11

Dnr. *64-1257/87*

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÄDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägd fastighet) <i>Prästgårds df 1951</i>	
Registerområde (socken) <i>Mörvred</i>	Kommun <i>Mörvred</i>
Areal, anges i hektar	åker skogsmark ängs- och betesmark
Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)	
Registerområde (socken)	Kommun
Areal, anges i hektar	åker ängs- och betesmark
Uppdraget avser	
☒ dikning	☐ yrkesmässig trädgårdsodling
☐ täckdikning	☐ ekonomibyggnader
☐ jordbruksväg	☐ mekanisering
☐ markkartering	☐ ekonomisk kalkylering
☐ växtodling, gödsling	☐ företagsanalys
Uppdragets art	
☒ Rådgivning	☐ Projektering (teknisk planering)
☐ Utsättning	☐ Besiktning o d
Uppdragets omfattning ¹⁾	
<i>Medverka vid skärning (500L)</i>	
Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)	
Beställarens namnunderskrift <i>Sture Gustavson</i>	

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr

Cregnr

*LS 3*1490*

Relf

¹⁾Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.



Rnr 61709

RÄKNINGS-
MANUSKRIFT
Datum för utfärdande

1987/11/19

Diarietebeteckning

64-1257/87

Cregdossiebeteckning

—

Handläggare

Skaraborgs Län
Rolf Larsson

ANVISNING

Fortsättning å omstående sida

Prästgårdens df 1951

Sture Gustafson

Pl 1665, Segerstad

542 00 Mariestad

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

UPPDRAG	Specificeras Medverkande och störmare				
	Tidsperiod då uppdraget utförts Nov. 87				
TIDERSÄTT- NING 3 5	Grupp Medverkande och störmare	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor 500:-	Momsprocent —
SAKERSÄTT- NING 4 5	Dikning, vattenavledning, invallning				
	☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen				
	☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen				
	Grundbelopp				
	Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare				
	Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden				
	med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med procent.				
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 5).....				
	Täckdikning				
	☐ Plan för täckdikning				
☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation					
Grundbelopp					
Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha å kr.....					
Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 5).....					
Transport				500:-	—

10 5	Transport	500:-	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal.....å kr.....		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp			X
Momsprocent	på kronor	Kronor	
Att insättas på postgirokonto nummer 6 88 15-0		SUMMA KRONOR	
Anteckningar			500:-
Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer			

Handlingar

rörande

Prästgårdens dikningsföretag av år
1951.

Protokoll vid sammankörande
 föränte församling av mark
 inom kommunen Södermark-
 tomten, Eklanda Millomgården,
 Fors Nalgården, Fors Sörsgården,
 Segerstad Magnusgården, Tid-
 Ängen, Ulleroa, Ulleroa Ös-
 gården, Ulleroa Storgården,
 Ulleroa Östergården i Ullervads
 socken av Skaraborgs län.

Den 5 februari 1951 inställdes sig
 underbednad, statens landbruks-
 ingenjör hos Diöarna Johansson,
 Prästgården, Ulleroa för att
 jämlikt förordnande (bil. 1.)
 handlägga ifrågasatt syn-
 förrättning. Kända sakägare
 hade meddelats om tiden
 och platsen för sammankörande,
 och hade följande personer
 med förordningsmannen kom-
 mit tillställt

Lennart och Sven Johansson, Prästgården
 Gustaf Tryggfors, Fors
 Gustav Jansson, "
 Erik Wallin, Nalgården, Fors
 Erik Andersson, Smedtorp
 Georg Löfgren, Drumsberg för egen del
 och för Johannesbergs anstalt Mariebad
 enligt fullmakt (bil. 2.)
 Henry Carlsson, Forsgården
 Martin Rosell, Storgården
 Johan Skogsberg, Nalgården
 Derbil Gustafsson, Segerstad
 Erik Lidén, Östergården för egen del

och för system Karin Liden, Östergården
enligt fullmakt (bil. 3.)

f. f. vägmästaren Eric Petersson, Ulleroa
för vägförvaltningen i Skaraborgs län enligt
Arvid Jonsson, Mansargården ^{fullm. (bil. 4.)} för Prästgården
såsom ledamot i Pastoratkyrkorådet
Bibi. gode män, Sture Jonzon, Drogården
Sven Johansson, Nollgården Rorsås

§ 1.

Uppläst den 1:a konungens
Definieringskravande i länets
gjorda ansökan och Länsstyrelsens
med anledning av densamma
utfärdade förordnande (bil. 1.)

§ 2.

Innebär för annuader mot
sygnemännen, och biträdande gode
männa förklarade, att de avlagit
föreskriven ad.

§ 3.

Något laga hinder mot
företaget hade ingen ad annuader
och ej heller ansögs sygnemännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Förklarades den uppräskade
planhållaren samt profilen
öfver planerade avlopp.

§ 5.

Förklarades gånade på Carlberg.
mån av sina markar till för åker
erforderligt djup, ägdes avlopp
i den s. k. vägbäcken och för
öfrigt tänkta avlopp.

§ 6.

Delägarna begärde ersättning för
mark, som ätjars för ägget avlopp
och fördäppning.

§ 7.

Landvägstrumman vid 18+8 som
byggd efter år 1880, var för del.
ägarna yrkade på att ombyggnaden
av denna Trumman skall
bekostas och utföras av väg-
förvaltningen i länet. Området
för densamma hade inletts och
erinnas härmed.

Landvägstrumman vid 7+52
är troligen byggd före år 1880.
Samband med madodlingen.
Som vägen skall breddas här
gick ombudet för vägförvalt-
ningen med på, att arbetet
för ombyggnaden utföras och
bekostas av förvaltningen, under
det att förslaget bekostas väg-
röras.

§ 8.

Delägarna yrkade på ombygg-
nad av skiftesvägen vid 0+86
på förslaget bekostnad, helst
rörstrumma, om avloppet utsträcker sig.

§ 9.

Georg Löfgren, Drumsberg yrkade
på att han befrias från del-
aktighet i företaget för Tid-
ängen 9' och Dorsmaskotomben 4',
då dessa fastigheter äro täck-
dikade direkt till en Tidare.

§ 10.

Ägarna till Ulleröds Drögården
13² och 13³ samt Ulleröns Större-
gårdar 2²-5 yrkade på befrielse
från delaktighet i företaget,
då de utlöda värdet från
dessa fastigheter direkt till
än Tidan.

§ 11

Derför Gustafsson, Segersbad
för Eklunds Millongården yrkade
på att han endast skulle få del-
aktighet för vägbäckens dikning

§ 12.

Johan Skogsberg förenades
med sökanden, och yrkade på
upptagande av rörelsen
till sin mark. (bil. 5.)

§ 13.

Delägarna överenskommo
att befruktade förrättningen
månen ad i kunskaps för väta
sammantids inträde ad val
av arbetsstyrelse skall verk-
ställas vid sammantids
ifråga.

§ 14.

Det inlät vidare förklaring, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammantids förkla-
rades avslutat.

Arb och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Gefrögsmann

Sten Jonzon Peter Johansson

den 26 september 1951 inställde sig under-
tecknad, statens lantbrukingenieur hos
Söderman Johansson, Prästgården, Uller-
vad för att vidare handlägga förre-
ningen. Kungöarna hade varit införda
i tidning för Skaraborgs län, Mänsklad
den 5 september 1951 (bil. 6.) samt i laga ordning
anslagen i Ullervads församling (bil. 7.),
varjämte förslagens sakägare jämlikt
vårslagen (bil. 8.) meddelat om
tiden och platsen för sammankädet,
och hade följande personer med förre-
ningsmannen kommit till staden
Sven och Sven Johansson, Prästgården
Gustaf Fryggfors, Fv
Gustaf Jansson, "
Erik Wallin, Nollgården
Martin Rosell, Storgården
Johan Skogsberg, Nollgården Eklund
Anders Larsson, "
Berit Gustafsson, Segerstad
Adolf Erik Lidén, Östergården
Arvid Johanson, Månsgården för
Stafs nämnden, Skars enl. fullm. (bil. 9.)
Georg Löfgren, Lundsberg för
Johannesbergs ansalts enl. fullm. (bil. 10.)
Vägmästare Gustaf Hauberg, Ullervad för
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
enl. fullm. (bil. 11.).

Sitt. gode män
Sture Jonzon, Storgården
Sven Johansson, Nollgården

§ 15.

Förslades det uppräknade förslaget med tillhörande längder som genomgångar.

§ 16.

Med anledning av de förelagda aktierna hade ingen j. n. något att anföra.

§ 17.

Då meddelande intagit i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammankommande, valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen Arrendator Sven Johansson, Prästgården Allervad samt till öfriga ledamöter Arvid Johanson, Mänsagården och Bertil Gustafsson, Segerstad med Anton Larsson, Nollgården Eklund och Martin Rosen, Storsgården som suppleanter.

§ 18.

Till revisorer utsågs Arrendator Arvid Johansson, Prästgården och förvaltnings utöfning utsågs Gustaf Larsson, Fors och advokat Erik Lidén, Östergården.

§ 19.

Att emottaga och förvara till förtäglighet hörande handlingar

och räkningens utlysning ord föranden i styrelsen.

§ 20.

Synemännens utlåtande uppläses och biladas protokoll.

§ 21.

Arvodesräkning förslades.

§ 22.

Delägarna beslöt följa stämmandes stöd till förslaget genomförande och uppdraga åt förvärdningsmännen att upprätta här för erforderliga handlingar.

§ 23.

På intet vidare förskan, uppläste dagens protokoll, som godkändes och synesförräddningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar.

Styrelseordföranden

Sten Jonzon Johan Johansson

E. D. 70-49

Ink. den 14/10 1946 Dnr. 162

Exp. den 1 19 nr.....



974

Till Huvudl. Maj:ts Befallningsvarande i Skaraborgs län.

Härmed får vi vördsamt anhålla om förordnande för någon lantbrukstjänstgörande förädlingsman för förvaltningen av mark, tillhörande Ullervads kyrkohäradets bortälle (Ullervad 14') i Ullervads socken, Skaraborgs län.

Om förslaget borde jämväl beviljas de å öfriga sidan förtecknade partijakterna.

Unddelande angående förslaget borde ställas till mids. tecknad Lycken, Yula, del. Yula 57.

Yula den 11 okt. 1946
För Ullervads pastorat
Erik Lycken
med uppdrag

FÖRORDNANDELantbruksingenjören Gottfrid Wadman,

Karlstad,

förrordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förordning, och införföras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 5 okt. 1949.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Förbedning

öfver fruktigheten som ytterligare förväntas
bli af prästlaget beordrad.

Ullensd. Östergårdens
Sjersd. Magnusgårdens

äg. Thad. Lidén
" Jolenn. Andersson

Utdrag av protokoll, fört vid ord. pastoratsstämma
med Ullensås pastorat den 14 maj 1946.

28.

För att kunna verkställa färdplanen i de skiften
av åkerjorden till Ullensås 14' Prestgården, som ligger
på m. s. sidan av vägen mellan Ullensås och Segerså
kyr., besluts att begära förvärfning för uppgående av
den ningsplan och utdrag av nämnda m. s.
och Lyckan att ombestyras.

Så följande beslutades:
Sigfrid Ullensås
ordf.

Jurist.
Johann Chapberg
Emil Bengtsson


Upplyselse om jorderingen anslagen: Pastorats
kyrkor 19/5 46 beslutades:
Sigfrid Ullensås

Rätt utdraget bestyrkes:
Sigfrid Ullensås

F u l l m a k t

för f.d. lantbrukaren Georg Löfgren, Brunsberg, Mariestad,
att vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom hemmanen Dattmasketomten, Tid-
ängen nr 6 m.fl. måndagen den 5 febr. 1951 företräda Jo-
hannesbergs Anstalt.

Johannesberg, Mariestad den 30/1 1951.



Verkställande direktör.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Johannesbergs anstalt den 21 december 1949.

Närvarande: landshövding C. Mannerfelt, direktör H. Carlsson, rådman P. Carlander, fabrikör A. Fjellman, fru R. Garby, postiljon E. Linnarsson samt undertecknad vid protokollet.

§ 3.

Till ordförande i styrelsen för år 1950 omvaldes landshövding C. Mannerfelt, till v. ordförande valdes postiljon E. Linnarsson, till kassakontrollant rådman P. Carlander. Då rådman Carlander undanbett sig återval som verkställande direktör, valdes i hans ställe förvaltare Jonas Haggård, Årnäs, mot ett arvode av 200 kronor i månaden samt reseersättning med 200 kronor per år.

Styrelsen beslöt vidare, att checker, postremissväxlar samt övriga affärshandlingar skulle undertecknas av verkställande direktören Jonas Haggård och rektor Daniel Melin samt vid bortavaro av någon av dem fabrikör Axel Fjellman.

Denna § justerades omedelbart.

Som ovan

Enligt uppdrag

Daniel Melin

2/5-50 Justeras:

Carl Mannerfelt

Rätt utdraget intyga:

.....*Carl Mannerfelt*.....

.....*V. Witting*.....

Fullmakt

fri min herre f. Länsmannen i Stockholm att
 Öfverakta min rätt och fria min talan vid typs-
 förläggning ant. 10 fpp. Vattenlagen i och för
 Öfverlänning och förläggning av mark till
 1/2 mtl Ulleröf och Östergården (3') i
 Ulleröfs församling.

Anteckn. laga ätzin godkännas.

Ulleröf den 5 februari 1951.

Walter Bröder

15.

Bil. 4.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 345-43/51.

FH/MA

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägmästaren Eric Pettersson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Dattmasketomten, Eklunda Millomgården, Fors Nolgården, Fors Sörgården, Segerstad Magnusgården, Tidängen, Ullerva, Ullerva Brogården, Ullerva Storegården, Ullerva Östergården samt allmänna vägen Mariestad-Moholm i Ullervads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 3 februari 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Folke Högberg
Folke Högberg

Förering.

Rektorerna, ägare till Eklanda
 Millongården 2 1/2 förklarar sig
 med jakanten till syne förvärd.
 ningen avseende förläggningen
 av Prästgården, Ullervad 14' jämte
 vobentlagen 10:58 och yrkade på
 upptagande av förordning till
 sin mark.

Ullervad den 5 febr 1951.

Johan Skogberg

Förstående förering vider.
 J. Skogberg
 Åke Jönsson Ivar Johansson

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Dattmasketomten, Eklunda Millomgården, Fors Nolgården, Fors Sörgården, Segerstad Magnusgården, Tidängen, Ullerva, Ullerva Brogården, Ullerva Storegården, Ullerva Östergården samt allmänna vägen Mariestad—Moholm i Ullervads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Bröderna Johansson, Prästgården, Ullervad, onsdagen den 26 sept. 1951 kl. 9:00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 1 september 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i
Skaraborgs läns Tidning, Mariestad den 5
september 1951.


K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Dattmasketomten, Eklunda Millomgården, Fors Nolgården, Fors Sörgården, Segerstad Magnusgården, Tidängen, Ullerva, Ullerva Brogården, Ullerva Storegården, Ullerva Östergården samt allmänna vägen Mariestad - Moholm i Ullervads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Bröderna Johansson, Prästgården, Ullervad, onsdagen den 26 sept. 1951 kl. 9⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 sept. 1951

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

I laga ordning kungjord genom anslag i Ullervads församling söndagen den 9 sept. 1951, betygar:



Tage Snäll
v.pastor

F U L L M A K T

för kom. ordföranden Arvid Johnson, Månsagården, Ullervad, att i mitt ställe iakttaga och bevaka ecklesiastika lönebostället Ullervad 14¹ med Kottholm 16¹ i Ullervads socken rätt och intressen vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande nämnda fastigheter, som utsatts att hållas onsdagen den 26 september 1951 kl. 9 hos bröderna Johansson, Prästgården, Ullervad.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till Skara stiftsnämnd insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Borrud, Mariestad den 25 september 1951.

Arvid Johnson

Avskrift.

^{31.}
Till Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,
Lantbruksnämnden, Karlstad, för kännedom.
Stiftsnämnden.

SKARA STIFTSNÄMND

H-P.

Bil. 9.

D. nr 663.

S.B.nr. 464.

Till

Agronomen O. Hård af Segerstad.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Ullerva 14¹ med Kottholm 16¹ i Ullervads socken, utsatts att hållas onsdagen den 26 september 1951 klockan 9 hos bröderna Johansson, Prästgården, Ullervad, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågasvarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställes rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 11 september 1951.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

C.A. Eneström

Bengt Gierup

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bengt Gierup

22.

JOHANNESBERG

Postgiro 28441

Telefoner:

Kontoret..... Mariestad 32

Föreståndaren, ankn. 32


Bil. 10.

Mariestad den

F u l l m a k t.

Fullmakt för herr Georg Löfgren att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsbergs gård i Ullervads socken av Skaraborgs län å Johannesbergs anstalts vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Johannesberg, Mariestad den 22 september 1951.



verkst. dir.

Berittnas:

Tora Pettersson Ligan Karlsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2977-43/51.....

Ls/VH

F u l l m a k t.


I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Gustav Hallberg, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dattmasketomten m.fl. hemman samt allmänna vägen Mariestad - Moholm i Ullervads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 september 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Ullerva, Ellerva Östergården, Eklunda Millomgården, Fors Nolgården, Fors Sörgården och Tidängen i Ullervads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som utgöra två samfälligheter, benämnas samfälligheten A-E och samfälligheten F-N, hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0,3 ki-

lometer öster om Ullervads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup för medelvatten, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. Ägofigurerna 11-18 ha ansetts lida skada av både medelvatten och högvatten, för det senare av 600 kronor pr hektar. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 37,03 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdena, vilka avlopp å såväl

plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D och C-E utgörande samfälligheten A-E samt F-G-H-I-K, G-L, H-M och I-N utgörande samfälligheten F-N, vilka avlopp dessutom å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område	B e r ä k n a d		Bot- ten- lut- ning	Slänt- lut- ning	Bot- ten- bredd	Beräknat	
		flod- vat- ten- mängd	medel- vatten- mängd				flod- vat- ten- djup	medel- vat- ten- djup
1.	2.	l./s.	l./sek.	o/oo	6.	7.	8.	9.
3-5	880	1225	123	1.0	1:1.5	0.30	1.05	0.41
5-8+50	875	1220	122	3.0	"	"	0.80	0.33
B - C	475	620	62	4.0	"	"	0.60	0.23
C - D	55	80	8	0.5	"	"	0.40	0.12

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
C - E		420	540	54	4.0	1:1.5	0.30	0.60	0.22

Läge	Neder- börds- område	Avrin- ning vid flod	Botten- lut- ning	Föreslagen rör- dimen- sion	Ledningens avbördnings- förmåga
	ha	l./sek.	o/oo	cm.	l./sek.
10+95	32.0	48.0	1.0	37.5	57.0
12+65	28.2	42.3	"	"	"
13+72	25.1	37.6	2.0	30.0	42.0
15+32	23.1	34.6	1.5	"	36.0
16+53	15.4	23.1	"	25.0	26.0
18+19	9.9	15.0	3.0	20.0	17.6
19+47	4.0	6.0	"	15.0	8.0
30+36	3.7	5.5	5.0	12.5	6.6
31+36	1.5	2.3	"	10.0	3.4
20+90	3.7	5.5	1.0	20.0	10.0
22+20	1.4	2.1	"	12.5	3.0
25+53	2.6	3.9	3.0	"	5.0
26+32	1.1	1.7	"	10.0	2.6

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola inga enskilda broar eller trummor byggas.

Landsvägstrummorna vid 7+57 och 18+8 skola ombyggas och

synemännen föreskriva minst 120 och 22,5 cm. vägrör med inre bottendjup på +6,57 och 6,42 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan respektive.

Den förstnämnda trumman är byggd före år 1880, men den sistnämnda efter år 1880, varför ombyggnaden av denna senare trumma inklusive rören med en 60 cms dagvattenbrunn nedströms jämlikt vattenlagen skall bekostas av vägförvaltningen i länet och även utföras av densamma, om förvaltningen ej hellre vill överlämna arbetet till företaget. Vid sammanträde den 5 februari 1951 gick befullmäktigat ombud för vägförvaltningen med på, att ombyggnaden av den förstnämnda trumman bekostas och utföres av vägförvaltningen, exklusive rören, då landsvägen i samband med ombyggnad här skall breddas.

Förrättningsmannens förslag i den del, den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län, vilken förvaltning i skrivelse, bil. C, meddelat att den har intet att erinra mot förslaget med undantag av lutningen 3:1.000 vid trumman 18⁺⁸, som av förrättningsmannen ändrats till den av vägförvaltningen föreslagna 10:1.000. Vägförvaltningen åtager sig att utföra och bekosta ombyggnaderna med undantag av 120 cms rören för landsvägstrumman vid 7⁺⁵⁷, vilka skola bekostas av företaget, men anskaffas av vägförvaltningen i enlighet med skrivelse.

Den i samma skrivelse omnämnda ledningen K - I - N utefter landsvägen är dimensionerad att upptaga även flodvattnet.

För övrigt skall noggrant iakttagas, vad vägförvaltningen i nämnda skrivelse meddelat, vad beträffar arbetets utförande och påbörjande.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. D, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta vär-

de finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, vilken ersättning finnes angiven i ersättningslängden, bil. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 19.870:- kronor, 9.830:- kronor för samfälligheten A-E och 10.040:- kronor för samfälligheten F-N.

Båtnad genom företaget.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	14.832:-	kr.för	samf.	A- E,
	21.826:60	" "	"	F- N,
" " efter "	29.358:-	" "	"	A- E,
	34.686:-	" "	"	F- N
vadan värdeökningen genom				
företaget skulle uppgå till	14.526:-	" "	"	A- E
	12.859:40	" "	"	F- N.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge och dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

För ägofiguren 10 har båtnadsvärdet reducerats, motsvarande beräknad kostnad för upptagande av avlopp till figuren ifråga.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagets genomförande skola fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärdet inom de båda samfälligheterna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas ge-

nomförande än som svarar mot värdet av den nåtnad hans mark däri-
genom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget
inom de två samfälligheterna finnas i form av andel i procent av
verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den
till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, Bil. E.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas
efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande,
eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördel-
ningslängden.

Den landsvägstrumma, vars rör bekostas av företaget, skall
dock efter utförandet till underhåll övertagas av vägförvaltning-
en.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så
snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare
vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidta-
gande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar öppna avloppens
framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederböran-
des egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger ar-
betsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan.
Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt

sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bilaga F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt år-

ligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ullervads kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden

verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägnade dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efter rättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Prästgårdens dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörel-

sen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 41,08 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärsnänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Ullervad den 26 sept. 1951.

På tjänstens vägnar:

Gösta Friman

Sture Jönsson

Imre Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ullervads socken.</u>										
<u>Samfälligheten A - E.</u>										
Ullerva Östergården 3 ¹										
Erik o. Karin Lidén										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	1	-	96			1180	1800	620	595	20
" " " "	2	1	29			820	"	980	1264	20
" " " "	3	1	43			820	"	980	1401	40
" " " "	4	1	36			1040	"	760	1033	60
" " " "	5	1	26			1180	"	620	781	20
A - summa		6	30						5075	60
Eklunda Millomgården 2 ¹⁷										
Johan Skogsberg										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	6	-	35			1320	1800	480	168	-
" " " "	7	1	10			1240	"	560	616	-
A - summa		1	45						784	-
Eklunda Millomgården 2 ¹⁸										
Bertil Gustavsson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	8	2	10			1100	1800	700	1470	-
" " " "	9	1	33			1180	"	620	824	60
A - summa		3	43						2294	60
Eklunda Millomgården 2 ²										
Anton Larsson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	10	1	62			900	1500	600	972	-
A - summa		1	62						972	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Ullerva 14 ¹												
2	Ullervads pastorat												
3	arr. Lennart & Sven Johans- son												
4	Alstringsbåtnad												
5	åker, lermylla på lera				11		08		0	600	600	48	-
6	" " " "				12		41		0	"	"	246	-
7	" " " "				13		49		0	"	"	294	-
8	" " " "				14	1	08		0	"	"	648	-
9	" " " "				15	1	43		0	"	"	858	-
10	" " " "				16	1	23		0	"	"	738	-
11	" " " "				17	1	77		0	"	"	1062	-
12	" " " "				18	1	28		0	"	"	768	-
13	" " " "				19	1	19		1180	1800	620	737	80
14	A - summa					8	96					5399	80
15	Samfälligheten F - N.												
16	Ullerva 14 ¹												
17	Ullervads pastorat												
18	arr. Lennart & Sven Jo- hansson												
19	Alstringsbåtnad												
20	åker, lermylla på lera				11	-	08		650	1200	550	44	-
21	" " " "				12	-	41		600	"	600	246	-
22	" " " "				13	-	49		730	"	470	230	30
23	" " " "				14	1	08		550	"	650	702	-
24	" " " "				15	1	43		730	"	470	672	10
25	" " " "				16	1	23		730	"	470	578	10
26	" " " "				17	1	77		780	"	420	743	40
27	" " " "				18	1	28		830	"	370	473	60
28	" " " "				20	1	30		1040	1800	760	988	-
29	" " " "				21	2	13		980	"	820	1746	60
30	" " " "				22	1	48		900	"	900	1332	-
31	" " " "				23	-	65		980	"	820	533	-
32	överföres					13	33					8289	10
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		13	33						8289	10
åker, lermylla på lera	24	-	87			1320	1800	480	417	60
" " " "	25	-	50			1240	"	560	280	-
" " " "	26	-	37			1460	"	340	125	80
" " " "	27	-	79			1240	"	560	442	40
" " " "	28	-	77			1240	"	560	431	20
" " " "	29	-	18			1240	"	560	100	80
" " " "	30	-	09			1660	"	140	12	60
A - summa		16	90						10099	50
Ullerva 16 ¹										
Ullervads pastorat										
arr.Lennart & Sven Johans- son										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	31	-	13			1660	1800	140	18	20
" " " "	32	-	25			1380	"	420	105	-
" " " "	33	-	45			1580	"	220	99	-
A - summa		-	83						222	20
Fors Nolgården 2 ³⁵										
Gustav Trygfors										
Alstringsbåtnad										
åker, svartmylla på lera	34	-	28			760	1400	640	179	20
" " " "	35	-	02			700	"	700	14	-
A - summa		-	30						193	20
Fors Nolgården 2 ²³										
Gustav Trygfors										
Alstringsbåtnad										
åker, svartmylla på lera	38	-	18			760	1400	640	115	20
" " " "	39	-	16			700	"	700	112	-
A - summa		-	34						227	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Fors Nolgården 2 ²²										
2 Gustav Trygfors										
3 Alstringsbåtnad										
4 åker, svartmylla på lera	40	-	19			970	1400	430	81	70
5 " " " "	41	-	26			910	"	490	127	40
6 A - summa		-	45						209	10
7										
8 Fors Nolgården 2 ⁸										
9 Erik & John Andersson										
10 Alstringsbåtnad										
11 åker, svartmylla på lera	42	-	08			590	1400	810	64	80
12 " " " "	43	-	12			910	"	490	58	80
13 A - summa		-	20						123	60
14 Fors Nolgården 2 ³¹										
15 Erik Wallin										
16 Alstringsbåtnad										
17 åker, svartmylla på lera	46	-	12			700	1400	700	84	-
18 " " " "	47	-	28			1130	"	270	75	60
19 A - summa		-	40						159	60
20										
21 Fors Sörgården 1 ⁴										
22 Gustav Trygfors										
23 Alstringsbåtnad										
24 åker, svartmylla på lera	36	-	24			760	1400	640	153	60
25 " " " "	37	-	11			700	"	700	77	-
26 A - summa		-	35						230	60
27										
28 Fors Nolgården 1 ⁶										
29 Erik & John Andersson										
30 Alstringsbåtnad										
31 åker, svartmylla på lera	44	-	28			590	1400	810	226	80
32 överföres		-	28						226	80
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		-	28						226	80
åker, svartmylla på lera	45	-	78			910	1400	490	382	20
A-summa		1	06						609	-
Fors Sörgården 1 ²⁸										
Gustav Jansson										
Alstringsbåtnad										
åker, svartmylla på lera	48	-	20			810	1400	590	118	-
" " " "	49	-	52			1130	"	270	140	40
A - summa		-	72						258	40
Tidängen 6 ¹										
Johannesbergs Anstalt										
Alstringsbåtnad										
åker, svartmylla på lera	50	-	29			700	1400	700	203	-
" " " "	51	1	20			1130	"	270	324	-
A - summa		1	49						527	-
SAMMANDRAG.										
Samfälligheten A - E.										
Ullerva Östergården 3 ¹										
Erik & Karin Lidén		6	30						5075	60
Eklunda Millomgården 2 ¹⁷										
Johan Skogsberg		1	45						784	-
Eklunda Millomgården 2 ¹⁸										
Bertil Gustavsson		3	43						2294	60
Eklunda Millomgården 2 ²										
Anton Larsson		1	62						972	-
Ullerva 14 ¹										
Ullervads pastorat										
arr. Lennart och Sven Jo- hansson		8	96						5399	80
Summa		21	76						14526	-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Samfälligheten F - N.</u>										
2 Ullervä 14 ¹										
3 Ullervads pastorat										
4 arr. Lennart o. Sven Johans- son		16	90						10099	50
5 Ullervä 16 ¹										
6 Ullervads pastorat										
7 arr. Lennart o. Sven Johans- son		-	83						222	20
8 Fors Nolgården 2 ³⁵										
9 Gustav Trygfors		-	30						193	20
10 Fors Nolgården 2 ²³										
11 Gustav Trygfors		-	34						227	20
12 Fors Nolgården 2 ²²										
13 Gustav Trygfors		-	45						209	10
14 Fors Nolgården 2 ⁸										
15 Erik & John Andersson		-	20						123	60
16 Fors Nolgården 2 ³¹										
17 Erik Wallin		-	40						159	60
18 Fors Sörgården 1 ⁴										
19 Gustav Trygfors		-	35						230	60
20 Fors Nolgården 1 ⁶										
21 Erik & John Andersson		1	06						609	-
22 Fors Sörgården 1 ²⁸										
23 Gustav Jansson		-	72						258	40
24 Tidängen 6 ¹										
25 Johannesbergs anstalt		1	49						527	-
26 <u>Summa</u>		23	04						12859	40
27 <u>Slutsammandrag.</u>										
28 Samfälligheten A - E.		21	76						14526	-
29 -" F - N		23	04						12859	40
30 <u>Summa</u>		44	80						27385	40
31										
32 Ullervad den 26 sept. 1951.										
33 På tjänstens vägnar:										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Samfälligheten A - E.</u>						
3- 8+50	550	<u>Sträckan A - B.</u>						
3- 5+38	238	Schaktning för öppet dike av le-						
		ra m ³	360	2.50	900	-		
		lösa block "	10	5.-	50	-		
-7+57	219	lera "	520	2.50	1300	-		
-7+63	6	120 cm vägrör m	10	76.-	760	-		
-8+50	87	Schaktning för öppet dike av						
		lera m ³	200	2.50	500	-	3510	-
		För arbetets tillsyn samt oför-						
		utsedda utgifter tillägges c:a 15%					528	75
		Ersättning enligt bil. D.för						
		bortgrävd mark				56 85		
		för intrång av jordupplag				514 40	571	25
			Summa:				4610	-
40- 44+85	485	<u>Sträckan B - C - D.</u>						
		Schaktning för öppet di-						
40-41+3	203	ke av:lera m ³	150	2.50	375	-		
-43	197	lera "	700	2.50	1750	-		
-44+85	185	lera "	530	2.50	1325	-	3450	-
		Tillägges c:a 15 %					516	56
		Ersättning enligt bil. D						
		för bortgrävd mark				46 64		
		för intrång av jordupplag				586 80	633	44
			Summa:				4600	-
50-50+84	84	<u>Sträckan C - E.</u>						
		Schaktning för öppet dike av:						
		lera m ³	180	2.50			450	-
		Tillägges c:a 15 %					69	56
		överföres					519	56

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				519 56
		Ersättning enligt bil. D				
		för bortgrävd mark			6 84	
		för intrång av jordupplag			93 60	100 44
		Summa:				620 -
		<u>Samfälligheten F - N.</u>				
10-15+32	532	<u>Sträckan F - G.</u>				
10-10+50	50	Schaktning för öppet dike				
		av:lera	m ³	50	3.-	150 -
-12+65		15" lantbruksrör	m	215	6.45	1386 75
-15+32		12" -"-	"	267	5.50	1468 50
		Grävning för rörledning,				
		rörens läggning och dikesjordens				
		återfyllning	"	215	3.20	688 -
		do	"	267	2.70	720 90
10+50		Betonggjutning, typ A,	st	1	90.-	90 -
10+95						
11+65						
12+2						
12+24						
12+34						
12+65						
13+23		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	9	70.-	630 -
13+72		Tillägges c:a 15 %				720 -
15+32						765 05
		Ersättning enligt bil. D				
		för bortgrävd mark			5 60	
		för intrång av jordupplag			25 20	30 80
		Summa:				5930 -
15+32-}	415	<u>Sträckan G-H-I-K.</u>				
19+47 }		10" lantbruksrör	m	121	3.60	435 60
15+32-}		8" -"-	"	155	2.70	418 50
16+53 }		6" tegelrör	"	128	2.10	268 80
-18+8						1122 90
18+19-}		Grävning, läggning och åter-				
19+47 }		fyllning	"	121	2.20	266 20
		do	"	155	1.40	217 -
		överföres			483 20	1122 90


Brunn med intag

Typ-
ritningar
skala 1:50





Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'



Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.




Gustaf Wadman

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'



Lock och botten av betong


Brunn typ B



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st. 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D



Lock och botten av betong

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1647-43/51.....

Ls/VH

Till

Lantbruksingenjören i Värmlands län,
Järnväggsgatan 4,
K a r l s t a d.Betr. Prästgårdens dikningsföretag av år 1951 i Ullervads socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 30 april 1951 får vägförvaltningen härmed meddela.

Mot de föreslagna anordningarna vid 7 + 57 har vägförvaltningen intet att erinra. Det förutsättes att rören anskaffas genom vägförvaltningens försorg och att företaget erlägger vägförvaltningens självkostnader jämte administrationstillägg härför.

Trumman vid 18 + 8 synes utan olägenhet kunna givas en betydligt större lutning än 3 ‰, varigenom avsättningar i densamma kunna förhindras. Vägförvaltningen får därför föreslå att lutningen ökas till c:a 10 ‰.


Enligt vägförvaltningens ombuds rapport skulle vägdiket, sedan trumman och rörledningarna utförts, kunna igenläggas.

Eftersom vägdikena här äro mycket djupa skulle det ur vägsynpunkt vara av värde om rörledningen dimensioneras på sådant sätt, att flödvattendike där-
efter icke vore erforderligt.

Med hänsyn till att arbetena med speciellt det förstnämnda vattengenomloppet bli mycket omfattande, är det nödvändigt, att vägmästaren i Ullervads vägmästareområde varskos i mycket god tid om avsedd tidpunkt för företagets genomförande.

Mariestad den 5 maj 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>ERSÄTTNINGSLÄNGD.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
<u>Sträckan A - B.</u>						
Ullervad Storegård. ²⁴	Martin Rosell	str.3-5+38	90	14.0	- -	12 60
"- Brogård. ¹³³	Henry Carlsson	do	100	14.0	- -	14 -
Ullerva ¹⁴¹	Ullervads pasto-	fig. 11	30	6.5	1 95	
	rat	" 12	30	6.0	1 80	
		" 19	110	11.8	12 98	
		" 20	130	10.4	13 52	30 25
Summa:						56 85
<u>Sträckan B-C-D.</u>						
Ullerva ¹⁴¹	Ullervads pastorat	fig. 13	30	7.3	2 19	
		" 14	40	5.5	2 20	
		" 15-16	210	7.3	15 33	
		" 17	140	7.8	10 92	30 64
Ullerva Östergård, ³¹	Erik & Karin Lidén	" 2-3	60	8.2	4 92	
		" 4	40	10.4	4 16	
		" 5	40	11.8	4 72	13 80
Eklunda Millomgår- den ²¹⁸	Bertil Gustavsson	" 8	20	11.0		2 20
Summa:						46 64
<u>Sträckan C-E.</u>						
Ullerva Östergår- den ³¹	Erik & Karin Lidén	fig.5	30	11.8		3 54
Eklunda Millomgår- den ²¹⁸	Bertil Gustavsson	" 8	30	11.0		3 30
Summa:						6 84
<u>Sträckan F-G.</u>						
Tidängen ⁶¹	Johannesbergs an-					
" ⁹¹	Densamma stalt		20	14.0		2 80
			20	14.0		2 80
Summa:						5 60
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
Ullerva Storegår- den ²⁴	Martin Rosell	str.3-5+38	590	14.0		82 60
" Brogården ¹³³	Henry Carlsson	do	590	14.0		82 60
Ullerva ¹⁴¹	Ullervads pastorat		1940	18.0		349 20
Summa:						514 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan B-C-D.</u>						
Ullerva 14 ¹	Ullervads pastorat		1630	18.0		293 40
Ullerva Östergården 3 ¹	Erik & Karin Lidén		1360	18.0		244 80
Eklunda Millomgård 2 ¹⁸	Bertil Gustavsson		270	18.0		48 60
			Summa:			586 80
<u>Sträckan C - E.</u>						
Ullerva Östergården 3 ¹	Erik & Karin Lidén		260	18.0		46 80
Eklunda Millomgård 2 ¹⁸	Bertil Gustavsson		260	18.0		46 80
			Summa:			93 60
<u>Sträckan F - G.</u>						
Tidängen 6 ¹	Johannesbergs anstalt		90	14.0		12 60
" 9 ¹	densamma		90	14.0		12 60
			Summa:			25 20
<u>SAMMAN DRAG.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Sträckan A - B.					56 85	
"- B-C-D					46 64	
"- C - E					6 84	
"- F - G					5 60	115 93
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Sträckan A - B					514 40	
"- B-C-D					586 80	
"- C - E					93 60	
"- F - G					25 20	1220 -
					Summa ersättning:	1335 93

Ullervad den 26 september 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl Rydman

Sten Jonzon *Peter Johansson*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ullervads socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-E.</u>				
			Ullerva Östergården .				
	3 ¹		Erik o.Karin Lidén		1 - 5		
			Eklunda Millomgården .				
	2 ¹⁷		Johan Skogsberg .	sök.	6 - 7		
	2 ¹⁸		Bertil Gustavsson		8 - 9		
	2 ²		Anton Larsson .		10		
			Ullerva				
	14 ¹		Ullervads pastorat .	sök.			
			arr. Lennart o.Sven Johansson		11-19		
				Summa:			
			<u>Samfälligheten F - N.</u>				
			Ullerva				
	14 ¹		Ullervads pastorat	sök.	11-18		
			arr. Lennart o.Sven Johansson		20-30		
	16 ¹		do do .	sök.	31-33		
			Fors Nolgården				
	2 ³⁵		Gustav Trygfors .		34-35		
	2 ²³		densamme		38-39		
	2 ²²		densamme		40-41		
	2 ⁸		Erik o.John Andersson		42-43		
	2 ³¹		Erik Wallin		46-47		
			Fors Sörgården				
	1 ⁴		Gustav Trygfors .		36-37		
	1 ⁶		Erik o.John Andersson		44-45		
	1 ²⁸		Gustav Jansson		48-49		
			Tidängen				
	6 ¹		Johannesbergs Anstalt		50-51		
				Summa:			

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5075:60						✓ 3434:80	34,942	155	62	
784:-						✓ 530:52	5,397	24	04	of
2294:60						✓ 1552:84	15,797	70	36	
972:-						✓ 657:73	6,691	29	80	
5399:80						✓ 3654:11	37,173	165	56	
14526:-						9830:-	100,000	445	38	49.47
10099:50						✓ 7885:42	78,54	357	30	
222:20						✓ 173:69	1,73	7	87	
193:20						✓ 150:60	1,50	6	82	of
227:20						✓ 177:71	1,77	8	05	of
209:10						✓ 163:65	1,63	7	42	of
123:60						96:38	0,96	4	37	
159:60						124:50	1,24	5	64	of
230:60						✓ 179:72	1,79	8	14	of
609:-						474:89	4,73	21	52	of
258:40						201:80	2,01	9	14	
527:-						411:64	4,10	18	65	
12859:40						10040:-	100,00	454	92	50,53

A R B E T S B E S K R I V N I N G .

- Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas. Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:
- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
 - att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes;
 - att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rättas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas;
 - att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;
 - att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-

- släppande genom upplagen skola anordnas;
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsled-

- ningar. I 6 tum och mindre tegelrörledningarna må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;
- att betongöga skall vara fabriksgjutet;
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar;
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;
- att entreprören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna

arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixp. =+ 6.59 m., såsom sektor i grundsten till lada, 7 meter
vänster punkt 11+8.

Fixp. =+ 10.41 m., såsom kors i berg i backe i åker, 90 meter
vänster punkt 8+10.

Ullervad den 26 september 1951

Gösta Waldman

Statens lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4310 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 37,03 ha.				
190 kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	334	-		
2,2 % av 19.870:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	437	14		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	771	14	771	14
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			771	14

Prästgårdens dikningsföretag av år 1951 i Ullervads socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten á 12.- kr.

24:-

Reseersättning, taxebil 6.- kr.+ cykel 0,4 mil
 à 2.- kr. 6:80

Summa kr.30:80

Kvitteras

Ullervad den 26 sept. 1951.

Sture Jonzon

2 st. dagtraktamenten, à 12.-

24:-

Reseersättning, egen bil 1,0 mil à 4.- kr. 6:90
 " " 1,0 " à 2.90 "

S:a kr.30:90

Kvitteras

Ullervad den 26 sept.1951.

Pern Johansson

Attesteras:

W. Rydman

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAGLÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKERPAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHETBINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BANDBINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETENMONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTORLOKAL: DROTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

*Bokbinderi & Kontorsboksfabrik***KARLSTAD**

Karlstad den

27/10 1951

Prästgårdens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

KvitterasKarlstad den 27/10 1951**C. G. Dahlins Eftr.**

Silfverberg & Glaes

em. Silfverberg & Glaes