



Akt nr:
R-E1a-1493

AU\$R-E1a-1493

4363-3

R 3-1493

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 1953 1953
GÅSSE JÄR
10 1953

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Gisslators dikningsföretag av år 1951"

i Agnetorps socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning enl. vattenlagen
av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT

av

LANTBRUKSHUVUDEN

Ekman

26/1 1953

A V S Y N I N G S I N T Y G

Undertecknad får härmed intyga, att "Gisslatorps dikningsföretag av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten - i Aagnetorps socken, beviljats
lånegaranti nr - å - kronor
avskrivningslån nr 1160 a, b/3595 å 3.940:-- kronor
statsbidrag nr - å - kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Samfälligheterna A - C (1160 a/3595) och B - D (1160 b/3595)

Verkliga kostnaderna ha uppgått till de vid understödets beviljande beräknade.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material Inga

avvikelser från godkänd plan

arbetets kvalitet

Brandförsäkring

Skara den 20/2 1953.

J. Lippert
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet - kronor

å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ~~utbetalas~~

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet 3.940:-- kronor

å statsbidraget - kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
12/3 1953		<u>M</u>
/ 19		

Skara den 20/2 1953.

Anders Hultin
Lantbruksingenjör

1.
Protokoll vid Byggnadsnämndens
förhandling enligt stadens
lagen för fastläggning
av mark för utställning
härskaps och st. i Byggnads-
nämndens beslut, stads-
nämndens beslut.

Den 4 december 1957 i Gäddede by.

Närvarande: Förtroendevald, stadsens lant-
brukssamfund och förordningsman, samt
gode män: Simon Andersson, Nilsen,
och Thore Jørgensen, Hel Liden, ävensom
följande säljare:

Säljaren Axel Hjerppe äg. Gäddede by 1'
av övriga säljare:

Ruger Christen äg. Vidaleken Bredgården 26
Junköping och Olufsen Vändstillsfabrik A.B.

äg. Vidaleken Bredgården 21
samma skogskulturen Bjørn Poulsen och fyller.
S. 1

§ 1
Upplästes det för förordningsmännen
utskrivet förordnandet, som hade lydelse
enligt lill. 17.

§ 2
Måga ju ena Byggnadsnämnden kunde
ej utbranas.

§ 3

För ledet den vid förundersökningen
uppsättade nivåkartan över det vatten.
besvärade området samt profil över
aoloppen. Närifrån med öns inlämnat förslag till
dräningsförbättring.

§ 4

Förhanden gikade på i fråga varande
aoloppsförbättring och igenläggning
med tvär, den aoloppen går genom
förhandens mark, så att hans därav
berorande mark må kunna på ändra-
måls enligt sätt försläggas och brukas.

§ 5

Upplästes synemännens utlåtande och
kostnadsfördelningställden (bil. I, H.)

§ 6

att mottaga och förvara till förtaget
Närande Vardlingar och ritningar och att
utgå synemännen och Högst, Gissleboys.

§ 7

I fråga om förättningskostnaderna
När nämndes till avredesräkningen, varav
att exemplar skulle överlämnas till

alltförvararen.

§ 8
 Samt intet vidare finns att till
 protokollet anteckna, förklarades för-
 rättningen avslutad och sammant-
 kändes upplöst.

Och vel led sam om
 4 tjänsten
 Wenhallin

Prästande gode man:

Stenbjörnsson Simon Andersson

Agnetorp

Bil. A.

2. dec 1951 kl. 13.40



Förordnande.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

R. Dahlström
R. Dahlström

D.D. 38-148

1943

5.



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

Finsetorps m.fl.

Agnestorps

i

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för *mij.*

Skara den *5 juni* 19*43*.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Gislätors m fl. ägor samt Laggård i Agnetors socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Axel Hjerppe
adress Gislätors Agnetors
pr Tidaholm

Telefon: _____

Tidaholm den 31 maj 1943

A. Hjerppe

L. A. Wilhelmsson (ny ägare Ragnar Andersson)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

I

(Laggarkemmet
- - -

Skogsskifte

Gislatorp

Brudegården

Torängen

Ljulsien
- -

Karl Broo

Ljalmars Svensson

Vulcans AB.

Nel Hjerge

Birger Eriksson

Helmert Karlsson

C. F. Johansson

Johan Rolin

II

S. A. Wilhelmsson

Skogsskifte Nyholm

Nasen

Laggarkemmet

Granbolet

Laggarkem

Reinhold Tidqvist

Karl Johansson

Lävert Skuggrén

Karl Flyghander

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS

TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

Postadress:
JÖNKÖPING OCH VULCAN

Telefonanrop:
TÄNDSTICKSBOLAGET

JÖNKÖPING

Box 129

Bil. B.

Fullmakt för Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid kommande lantmäteriförrättningar berörande oss tillhöriga egendomar föra vår talan och vår rätt bevaka; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Jönköping den 15 november 1949

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

Walter Thulin.

Bevittnas:

Bernt G. Frick.

Bernt Broström.

Vidimeras:

Kerstin Wahlqvist

Tidholm

Förestående fullmakt transporteras på Skogvaktaren Edgar Borelius för syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gisslatorp i Agnetorps socken, av vilken förrättning vår fastighet Tidaholm Bredegården 2⁵ bliver berörd.

Tidaholm den 1/12 1951

Tidholm

Bevittnas:

Kerstin Wahlqvist

Tidholm

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 2 mars 1903 beviljat registrering för Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Jönköping, utgöres av direktörerna Karl Torsten Fredrik Jung, Axel Ruben Brandin, Sten Olof Zakarias Sundgren och Walter Emanuel Thulin, alla i Jönköping, f.d. riksantikvarien Jon Sigurd Curman och civilingenjören Frans Georg Liljenroth, båda i Stockholm, samt disponenten Carl Esaias Valdemar Lindahl i Tidaholm, med direktören Anders Granberg i Jönköping till suppleant,

verkställande direktör är Thulin och vice verkställande direktör Granberg.

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sundgren, Thulin och Granberg var för sig eller av kamrerarna Nils Gustaf Wisell och John William Andersson, båda i Jönköping, i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 8 juli 1950.

Ex officio:

C.G. Åberg

(Kungl. Patent- och Registreringsverkets stämpel)

Lösen.....Kr. 2:-

Stämpel..... " 2:-

Summa Kr. 4:-

Kommissionären.

MW.

Rätt avskrivet intyga:

Bernhardti

Eric Samuelson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Agnatorps socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - C .</u>							
<u>Tidaholm Bredegården 2⁶</u>							
<u>Birger Eriksson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand eller sandbl. lera	1	0,20		810	~~1800~~ 1080	270	54:--
" - " -	2	0,20		1620	~~1800~~ 1780	160	32:--
<u>Alstringsbåtnad summa</u>		0,40					86:--
<u>Gisslaretorp 1¹</u>							
<u>Axel Hjerpe</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	3	0,12		540	~~1800~~ 1760	1220	146:40
" - " -	4	0,28		"	1800	1260	352:80
" - " -	5	0,24		1080	"	720	172:80
" mylla på lerbl. sand	6	0,46		1530	"	270	124:20
" mylla på sandbl. lera	7	0,33		"	"	"	89:10
" mylla på lerbl. sand	8	0,39		540	"	1260	491:40
" - " -	9	0,10		630	"	1170	117:--
" - " -	10	0,11		720	"	1080	118:80
" mylla på lerbl. sand eller sandbl. lera	11	0,16		900	"	900	144:--
" mylla på sandbl. lera	12	0,14		720	"	1080	151:20
" mylla på lerbl. sand	13	0,14		1260	"	540	75:60
" - " -	14	0,13		"	"	"	70:20
" mylla på sandbl. lera	15	0,11		720	"	1080	118:80
" - " -	16	0,39		"	"	"	421:20
" mylla på lerbl. sand	17	0,34		1260	"	540	183:60
" - " -	18	0,14		"	"	"	75:60
<u>Överföres</u>		3,58					2852:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - C .</u>							
<u>Tidaholm Bredegården 2⁶</u>							
Birger Eriksson	1-2	0,40					86:--
<u>Gisslaretorp 1¹</u>							
Axel Hjerpe	3-22	4,35	0,11				6748:40
Summa		4,75	0,11				6834:40
<u>Samfälligheten B - D .</u>							
<u>Gisslaretorp 1¹</u>							
Axel Hjerpe	23-27	1,46					3447:70
Samfälligheten A - C	1-22	4,75	0,11				6834:40
" B - D	23-27	1,46					3447:70
Slutsumma		6,21	0,11				10282:10
Gisslaretorp den 4 dec. 1951.							
I tjänsten:							
<i>[Signature]</i>							
Biträdande gode män:							
<i>[Signature]</i>							
<i>[Signature]</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.



Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Å-pris kronor	B å t n a d	
				kronor	summa kr
<u>Agnetorps socken.</u>					
<u>Samfälligheten A - C .</u>					
<u>Gisslaretorp 1¹</u>					
Axel Hjerpe	0+55-1+75	120	8:--	960:--	
	1+75-2+55	80	8:--	640:--	
	2+55-4+10	155	8:--	1240:--	
	4+10-4+75	65	4:20	273:--	3113:--
<u>Samfälligheten A - C summa kronor</u>					<u>3113:--</u>
<u>Samfälligheten B - D .</u>					
<u>Gisslaretorp 1¹</u>					
Axel Hjerpe	20-22+90	290	6:50	1885:--	
	22+90-23+82	92	2:80	257:60	2142:60
<u>Samfälligheten B - D summa kronor</u>					<u>2142:60</u>
<u>Sammandrag.</u>					
Samfälligheten A - C kronor					3113:--
"	B - D	"			2142:60
<u>Slutsumma kronor</u>					<u>5255:60</u>

Gisslatorp den 4 dec. 1951.

I tjänsten:

W. H. H. H.
Stenbjörnsson Simon Andersson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Agnatorps socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - C .</u>							
<u>Diket A - B</u>							
<u>Tidaholm Bredegården 2⁶</u>							
Birger Eriksson							
8-6+94	35	7	2:45	35	11	3:85	6:30
6+94-6+36	35	5	1:75	-	-	-	1:75
Summa	70		4:20	35		3:85	8:05
<u>Tidaholm Bredegården 2⁵</u>							
Jönköpings & Vulcans Tädsticks- fabriks A.B.							
7+25-4+80	160	5	8:--	-	-	-	8:--
<u>Gisslaretorp 1¹</u>							
Axel Hjerpe							
6+36-4+80	145	6	8:70	345	18	62:10	70:80
<u>Samfälligheten A - C summa .</u>	375		20:90	380		65:95	86:85
Gisslatorp den 4 dec. 1951.							
I tjänsten: 							
Biträdande gode män: 							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - C.</u>				
		<u>Öppet dike A - B.</u>				
8-6+36	164	Schaktning av lera m. ngt. sand m ³	100	3:-	300:-	
6+36-4+80	156	- " -	290	3:50	1015:-	
		Jordersättning enligt bilaga			86:85	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10%			<u>128:15</u>	1530:-
		<u>Rördiket B - C.</u>				
4+80-0+50	430	375 mm:s rör med frakt m	430	7:25	3117:50	
4+80-4+70	10	Grävning, lägn. o. återfylln. "	10	4:-	40:-	
4+70-4+10	60	- " - "	60	3:10	186:-	
4+10-3+50	60	- " - "	60	3:-	180:-	
3+50-2+35	115	- " - "	115	2:-	230:-	
2+35-2+32	3	- " - "	3	4:-	12:-	
2+32-1+35	97	- " - "	97	2:-	194:-	
1+35-1+32	3	- " - "	3	4:-	12:-	
1+32-0+50	82	- " - "	82	3:-	246:-	
4+80		Rörledningsöge typ B st	1	50:-	50:-	
1+76, 2+72		Brunn typ A, d = 0,90 m "	2	140:-	280:-	
0+50		Brunn typ Da, d = 0,90 m				
		(Lockets överkant placeras i jämn- höjd med öppna dikesbotten) st	1	120:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10%			<u>462:50</u>	5130:-
		<u>Samfälligheten A - C, summa kronor</u>				<u>6660:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B - D.</u>				
		<u>Rördiket B - D.</u>				
20-23+82	382	225 mm:s rör med frakt	m 382	3:50	1337:-	
20-21+50	150	Grävning, lägg. o. återfylln.	" 150	1:25	187:50	
21+50-22	50	- " -	" 50	1:40	70:-	
22-22+90	90	- " -	" 90	1:25	112:50	
22+90-22+94	4	- " -	" 4	3:50	14:-	
22+94-23+10	16	- " -	" 16	1:25	20:-	
23+10-23+30	20	- " -	" 20	2:10	42:-	
23+30-23+50	20	- " -	" 20	1:25	25:-	
23+50-23+82	32	- " -	" 32	1:80	57:60	
20		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
22+94		Brunn typ A, d = 0,525 m	" 1	70:-	70:-	
23+82		Brunn typ Da, d = 0,525 m				
		(Locketts överkant placeras i jämn- höjd med öppna dikesbotten)	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10%			204:40	2230:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - C.</u>				
8-4+80	320	Öppet dike A - B				1530:-
4+80-0+50	430	Rördike B - C				5130:-
	<u>750</u>				Summa kronor	6660:-
		<u>Samfälligheten B - D.</u>				
20-23+82	<u>382</u>	Rördiket B - D			Summa kronor	2230:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Samfälligheten A - C		kronor		6660:-
		- " - B - D		- " -		2230:-
				Summa kronor		8890:-
Gisslatorp den 4 december 1951.						
I tjänsten:						
						
Sven Hallin						
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfåla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter ej utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm.;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är inhugget kors i jordfast sten c:a 60 m.

V. p. 6+36 å höjden + 7,69.


Gisslatorp den 4 dec. 1951.

I tjänsten:



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Agnetorps socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - C.</u>						
<u>Tidaholm Bredegården 2⁶</u>						
Birger Eriksson		86:--		83:78	1,258	
<u>Gisslaretorp 1¹</u>						
Axel Hjerpe	S	6748:40		6576:22	98,742	
Summa		6834:40		6660:--	100,000	66,469
<u>Samfälligheten B - D.</u>						
<u>Gisslaretorp 1¹</u>						
Axel Hjerpe	S	3447:70		2230:--	100,000	33,531
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - C		6834:40		6660:--	100,000	66,469
" B - D		3447:70		2230:--	100,000	33,531
Summa		10282:10		8890:--		100,000
Gisslaretorp den 4 dec. 1951.						
I tjänsten: <i>Red Hallin</i>						
Biträdande gode män: <i>Pam Jönsson</i> <i>Simon Andersson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Gisslaretorp m.fl. hemman i Agnetorps socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i syd-nordlig huvudriktning flytande avlopp med en sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km öster Tidaholms kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet och B - D för sidodiket. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrörande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synermännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - C" och "B - D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag,

skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängd.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare ~~hos styrelsen~~ framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål ~~genom styrelsens försorg~~ uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtillhörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras ~~var~~ för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gisslatorps dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gisslatorp den 4 dec. 1951.

I tjänsten:

W. Hallin

Biträdande gode män:

Thure Jönsson *Simon Andersson*