

Akt nr:
R-E1a-1494

AU\$R-E1a-1494

4364-5

R 5-1494

Kongl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Lanna Backgårdens dikningsföretag av år 1951"

i Bjärby m.fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert

Förrättningsman.

BESLUT

av
LANTBRUKSNÄMNDENSkara
20/1 1953

5 x 1494

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lanna Backgårdens dikningsföretag av år 1951

Kommun

Grästorp

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende intressent

Erik Fransson, Jönsälanna, Box 51, Grästorp.

Box 25, Flakeberg

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

-

Bidrag kr

-

Lån kr

-

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 26/1 1951

Bidrag kr

Lån kr

(avskrivningslån nr 1161a,b,c,d,e /3596

5.970:-

--

Arbetsid jml. V.L. 10:62

av år

före utgången 1956

Förlängning jml. V.L. 7:58

-

Kontrakterad arbetsid

den 1 sept. 1955

Kontr. arb.-tid förl. till

-

Vid besiktningen, som verkställdes av undertecknad

den 4 maj 1953

, har befunnits att

samfälligheterna A-C, G-H, I-P och L-S voro i sin helhet utförda enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Verkliga kostnader av ovannämnda samfälligheter ha uppgått till de beräknade.

Samfälligheten B-E återstår att utföra.

Skara den 24 juli 1953.

J. Lippert
(J. Lippert)
Assistent.

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å avskrivningslånet.....7.....kronor.

På grund av ovan intygade arbeten

kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 5.770:- kronor.

Utbet. 29/7-53. 5.770:- Bd.

Skara den 24 juli 1953.

Sven Hallin
(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lanna Backg:n m. fl. i
Mjärby, Särstads och Ås socknar av
Skaraborgs län.

Den 1. dec. 1950. hos Berta Fransson, Lanna Backg:n i Ås socken

Närvarande: undertecknad c. assistent och förrättnings-
man samt gode männen Karl Fransson - Kvarnbacken, Gråstorp
och Adolf Andersson - Storegården, Ås kyrka, ävensom
följande sakägare:

sökandena: Henning Back - äg. $\frac{1}{16}$ mtl. Hårstorp 1^o -
Erik Fransson - " $\frac{1}{16}$ - fönsamma Årstramsg:n 1²⁴
Frans Stölfelt - " Mjärby Gamla 1¹¹⁻¹²
" - " - 1¹⁵⁻¹⁶
" $\frac{1}{16}$ - Mjärby Stommen 1²
" $\frac{1}{2}$ - Guldsmidstomten 1¹

Berta Fransson och

Henning Franssons dödsbo - äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Lanna Backg:n 7²
 $\frac{1}{6}$ - " - " - 7⁰
 $\frac{1}{24}$ - " - " - 7¹.

genom Berta Fransson (bit. fullm. D^I) och
som förmyndare för Åke Fransson. - och
övriga sakägare: Ivan Bengtsson - äg. $\frac{1}{2}$ mtl. fönsamma Årstramsg:n 1²⁴.
samt bågfejvaltningen i Skaraborgs län
genom bågfejvästaren O. B. Johansson,
Gråstorp, enligt fullm. bit. D^{II}.

§1.

uppläste de ^{för}förnättningsmannen utfärdade
föreskrifterna, som hade lydelse enligt bilaga A' och B'.

§2.

Något jäv emot styrelsmannen kunde
icke utlösas. -

§3.-

Hon Bengtsson förenade sig med
sökandena, bilaga C.

§4.

Sökandena och den, som förenat sig
med sökandena, yrkade på fördjupning och i
möjligast mån igemläggning med rän av ifråga-
varande avlopp, så att deras härar berode
mark må kunna på ett ändamålsenligt
sätt tomläggas och brukas. -

§5.

Förelades den vid förundersökningen
uppnåttade nivåkartan öfver de rättsbesvä-
rade områdena samt profiler öfver avloppen
hänifrån. -

§6.

Det upplystes att det befintliga genom-

loppet genom allmänna vägen vid p. 9 har
tillkommit oftes år 1880. -

57.

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att nästa förlag till dikningen fändigställt
nytt sammanträde komme att hållas å
ort och tid som i laga ordning skulle
för sakägarna tillkännagivas. -

Ort och tid som orar

I tjänsten

J. Lyropst.

förrättningsman

Bildande gode män:

Karl Fransson Arlf Andersson.

Den 15 mars 1951 hos Berta Fransson, Lanna Backg:n i Ås socken

Närvarande: Förstående förrättningsman samt
gode männen Karl Fransson - Kvarnbacken, Gråstorp och
Adolf Andersson - Storgården, Ås kyrka, ävensom följande sakägare:

Henning Back	-	Härstorp
Erik Fransson	-	förlämnade Abrahamsgr:n
Ivan Bengtsson	-	-, -
Berta Fransson	-	Lanna Backg:n (enl. fullm.)

4.
Frans Stålfelt - Guldsmedstorneten.
Karl Gustavsson - såsom ordf. i Härstorp församling
m.fl. af. år år 1928-29.
Vägförbättringen i Skaraborgs län genom vägmätaren
O.B. Johansson, Grästorp enl. fullm. D^{III}.

§ 8.

Förelades sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre terrällg-
ning och brukning med härtill hörande handlingar.

39

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse
enligt bil. I.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val
av styrelse utsågo synemännen Berla Fransson, Lanna Backgren

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisade till
arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas
till aktförvaren.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.
Ort och tid som ovan.

Biträdande gode män:
Rolf Hansson Rolf Andersson. J. Hänsen
f. Sjöqvist,
förrättningsman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E. D. 282-49

1949




Förordnande.


Assistenten Jaak Lippert, Skara,

förordnas härmed att istället för lant-
bruksingenjören S. Hallin i laga ordning
verkställa ifrågevarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 23 januari
1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein.


Erik Christiansson.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 DEC. 1949

Diarie Nr

E. D. 104-49
1949TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 7/1 1946 Dnr. 7

Exp. den / 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Härstorp m. fl. i Lärestad sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Hemming Back

adress

Härstorp

pr

Lärestad

Telefon:

Lärestad 18

Härstorp

den

4/12

1945

Lamma Backgårdar

Hemming Back

Erik Hamning

Korta fimer över större delen av arealen.

E. D. 282-49
1949



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

*Guldsmöds tomten
(Bjälby socken.)*

Tage Carlsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 285-49

1949

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara,
förordnas härmed att istället för lant-
bruksingenjören S.Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.
Mariestad å landskansliet den 23 januari
1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Erik Christiansson.

H. s. s. förordnanden

E. D. 191-49

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 22/7 1947 Dnr. 123
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Arbetet till sin del utfört onökar nygghet
av kottaderna.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom
Is och Björby socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser täckta avloppsstammar

erforderliga för planerad täckdikning
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.) vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Gröstorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lemming Fransson
stubbhus Backgården, Is, Gröstorp.
Tel. Lövestad 31
Tel, namn och fullständig adress samt telefon.

Backgården, Gröstorp den 22 juli 1947
Fr. Lemming Fransson stubbhus Frans Stålfelt
gm. Berta Fransson. (Frans Stålfelt.)

Part 233/1942

E. D. 285-49
1949



Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

233/42
2009 } 1/4 mtl. Lanna nr 7 Barkgården *Hemming Rausens stieblus*
Geldemudstenten *Per Stålfelt*
233/52 } *Osterlanna* *Victor Karlsson*
1478ha } *Låstorp* *Hemming Back.*

FÖRORDNANDE

Lanbruksingenjören *S. HALLIN, Skara*
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandes emottagande.

Mariestad & landskansliet den **29 SEP. 1949**

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Lee Wohlslein
Lee Wohlslein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Bil. BFörteckning

öfver undersättelsen ang. sammanhållande hos Bertha
Fransson, Lamm Backg:n, 80 socken, fredagen den
1 dec. 1950 klockan 10.00, vilka denna dag avsåts
till:

1. Frans O. Skälfelt, Guldsmedstomten, Grästorp.
2. Hunning Franssons dödbö, Lamm Backg:n, Länstad.
3. Erik Fransson Box 51, Grästorp
4. Toru Bengtsson, Box 51, "
5. Hunning Back, Skälfelt, Länstad
6. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Karlstad
7. Skiftesgodsmannen Ernst Magnusson, St. Torpa, Grästorp
8. " Adolf Andersson, Skogen, Skyska.

Skara den 20 nov. 1950.

I tjänsten:

J. Lippert,
förrättningen

Den 23 nov. 1950 meddelade skiftesgodsmannen
Ernst Magnusson, St. Torpa, att han är förhindrad
för att deltaga vid synföreläggningssammanhållande.
I hans ställe har kallats skiftesgodsmannen Karl
Fransson, Krambacken, Grästorp.

Skara den

23 nov. 1950.

I Hälsing.
J. Lippert
Fruktningsman.

Aug. förbatt sammanlida, beordras den
15 mars 1951 klockan 10.00, för kallare säte
till oranskorade säte till.

9. Ord. i "Hälsing. församling m. fl. af år
1928-1929." Carl Gustavson, Bonckens, Lärst.
Skara den 1 mars 1951.

I Hälsing.
J. Lippert
Fruktningsman.

Bil. C.

Jag förenar mig härmed med sökandena till den synförrättning, som arser torrläggning av mark tillhörande Lanna Backgården m.fl. i Björby, Särebo och Ås socknar och yrkar jag på förelagets utsträckning så att jämväl min därav beroende mark må kunna torrläggas för trädgårdsodling på ett ändamålsenligt sätt d. v. s. till 0.90 meters djup.

Jag yrkar också att avloppen över min mark göras täkta.

Lanna Backgården, den 1. dec. 1950

Per Jönsson

- 1/2 mtt. Jönslanna Abrahamsgr. 123

Betygskv:

J. Jänsten

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande godemän:

Paul Trussau Adolf Andersson

FULLMAKT

för Beeta Fransson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lanna Backgälden m.fl.
i Bjärby, Sänstads och Ås socknan av Skaraborgs län
å väna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lanna Backgälden den 1. dec 1950.

Erling Fransson
Stina Fransson

Immar Fransson

Bevittnas:

Pers Fransson

Henning Back

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4033-43/50


Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Lanna Backgården m.fl. hemman inom Bjärby, Ås och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 november 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 813-43/51

H.A./MN


16.
Bil. D III

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Backgården m.fl. hemman inom Bjärby, Ås och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 mars 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson.

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed utdrag ur planen och utlåtandet för "Lanna
Backgårdens dikningsföretag av år 1951" i Bjärby, Särestads och
As socknar, i den del, som berör allmänna vägen Grästorp-Gillstad.


Vägmästare Johansson, Grästorp, har som Vägförvaltningens
ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträdet.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

2 st. exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av
Vägförvaltningen.

Skara den 17 mars 1951.

I tjänsten:



(J. Lippert)

Förrättningsman.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,



Folkungagatan 4.

Utdrag ur arbetsplanen för
Lanna Backgårdens dikningsföretag av år 1951



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100



F. Lippert
Förordningsman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 1028-43/51
Ls/VH

19.
Bil. F.


Till

Ingenjören J. Lippert,
Lantbruksingenjörskontoret,
S k a r a.

Ang. Lanna Backgårdens dikningsföretag av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 17 mars 1951 får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot Edert förslag eller utlåtandet i vad avser vägförvaltningens skyldigheter. Mariestad d. 28 mars 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/ Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Särestads socken.</u>							
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²³</u>							
<u>Ivan Bengtsson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,24		1440	~~1600~~ 1560	120	28:80
" " " "	2	0,15		1520	~~1600~~ 1590	70	10:50
" " " "	3	0,81		960	~~1600~~ 1280	320	259:20
tomt " " "	4	0,14		1920	3200	1280	179:20
åker " " "	5	0,11		640	~~1600~~ 1580	940	103:40
" " " "	6	0,32		320	~~1600~~ 1540	1220	390:40
" " " "	7	0,42		160	~~1600~~ 1360	1200	504:--
S:a alstringsbåtnad		2,19					1475:50
" brukningsbåtnad							237:50
Totalsumma		2,19					1713:--
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²⁴</u>							
<u>Erik Fransson</u>							
åker, mylla på lera	8	0,35		320	~~1600~~ 1560	1240	434:--
" " " "	9	0,37		320	~~1600~~ 1560	1240	458:80
" " " "	10	0,67		320	~~1600~~ 1520	1200	804:--
" " " "	11	0,74		320	~~1600~~ 1520	1200	888:--
" " " "	12	0,63		240	~~1600~~ 1520	1280	806:40
" " " "	13	0,84		240	~~1600~~ 1520	1280	1075:20
" " " "	14	0,77		240	~~1600~~ 1520	1280	985:60
tomt, " " "	15	0,02		480	~~3200~~ 2880	2400	48:--
" " " "	16	0,02		640	~~3200~~ 2880	2240	44:80
" " " "	17	0,05		640	~~3200~~ 2880	2240	112:--
" " " "	18	0,03		480	~~3200~~ 2880	2400	72:--
S:a alstringsbåtnad		4,49					5728:80
" brukningsbåtnad							95:--
Totalsumma		4,49					5823:80

Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernädd ofullständig
torrläggning.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härstorp 1¹⁰, Henning Back</u>							
åker, mylla på lera	19	0,30		970	1500	530	159:-
" " " "	20	0,31		1270	"	230	71:30
" " " "	21	0,40		450	~~1500~~ 1480	1030	412:-
" " " "	22	0,58		300	~~1500~~ 1440	1140	661:20
" " " "	23	0,48		450	~~1500~~ 1480	1030	494:40
" " " "	24	0,02		1270	1500	230	4:60
" " " "	25	0,10		750	1500	750	75:-
" " " "	26	0,59		750	"	750	442:50
" " " "	27	0,35		370	~~1500~~ 1480	1110	388:50
" " " "	27a	0,14		1420	~~1500~~ 1490	70	9:80
S:a alstringsbåtnad		3,27					2718:30
" brukningsbåtnad							190:-
<u>Totalsumma</u>		3,27					2908:30
<u>Ås socken</u>							
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴, Henning</u>							
<u>Franssons dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	28	0,22		900	~~1500~~ 1490	590	129:80
" " " "	29	0,15		900	~~1500~~ 1490	590	88:50
" " " "	30	0,03		1120	1500	380	11:40
" " " "	31	0,03		1350	"	150	4:50
" " " "	32	0,63		720	~~1600~~ 1540	820	516:60
" " " "	33	1,11		720	~~1600~~ 1580	860	954:60
" " " "	34	0,70		1560	~~1600~~ 1590	30	21:-
" " " "	35	0,26		1580	1600	20	5:20
" " " "	36	1,24		1580	"	20	24:80
" " " "	37	0,47		480	"	1120	526:40
" " " "	38	0,27		400	~~1600~~ 1520	1120	302:40
Överföres		5,11					2585:20

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,11					2585:20
åker, mylla på lera	39	0,25		960	~~1600~~ 1580	620	155:-
" " " "	40	0,17		1050	1500	450	76:50
" " " "	41	1,60		1120	1600	480	768:-
" " " "	42	0,66		720	"	880	580:80
" " " "	43	0,05		1540	"	60	3:-
" " " "	44	0,79		1040	"	560	442:40
" " " "	45	0,75		800	"	800	600:-
" " " "	46	0,65		1200	"	400	260:-
" " " "	47	0,37		800	"	800	296:-
" " " "	48	0,25		880	"	720	180:-
" " " "	49	0,83		1200	"	400	332:-
" " " "	50	0,51		640	"	960	489:60
" " " "	51	0,34		560	"	1040	353:60
" " " "	52	0,60		880	"	720	432:-
" " " "	53	0,58		960	"	640	371:20
" " " "	54	0,36		720	"	880	316:80
" " " "	55	0,19		1520	"	80	15:20
" " " "	56	0,52		560	"	1040	540:80
" " " "	57	0,29		640	"	960	278:40
" " " "	58	0,15		880	~~1600~~ 1560	680	102:-
" " " "	59	0,17		800	1600	800	136:-
" " " "	60	0,58		640	~~1600~~ 1560	920	533:60
" " " "	61	0,21		1440	1600	160	33:60
" " " "	62	0,07		1560	"	40	2:80
" " " "	63	0,49		720	~~1600~~ 1580	860	421:40
" " " "	64	0,32		600	~~1500~~ 1440	840	268:80
" " " "	65	0,32		530	~~1500~~ 1350	820	262:40
" " " "	66	0,09		900	1500	600	54:-
Överföres		17,27					10891:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		17,27					10891:10
åker, mylla på lera	67	0,21		1200	1500	300	63:-
" " " "	68	0,35		530	~~1500~~ 1350	820	287:-
" " " "	69	0,16		1200	1500	300	48:-
" " " "	70	0,22		1050	"	450	99:-
" " " "	71	0,16		970	"	530	84:80
S:a alstringsbåtnad		18,37					11472:90
" brukningsbåtnad							907:50
Totalsumma		18,37					12380:40
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Guldsmedstomten(Stommen)1¹</u>							
<u>Bjärby Stommen 1:2,</u>							
<u>Frans Stålfelt</u>							
åker, mylla på lera	72	0,18		800	1600	800	144:-
" " " "	73	0,34		800	"	800	272:-
" " " "	74	0,36		1880	~~1600~~ 1580	700	252:-
" " " "	75	0,35		560	~~1600~~ 1520	960	336:-
" " " "	76	0,41		560	~~1600~~ 1520	960	393:60
" " " "	77	0,15		560	~~1600~~ 1440	880	132:-
" " " "	78	0,22		1440	1600	160	35:20
" " " "	79	0,41		1120	"	480	196:80
" " " "	80	0,64		800	"	800	512:-
" " " "	81	0,46		800	"	800	368:-
" " " "	82	0,28		880	"	720	201:60
" " " "	83	0,06		1120	"	480	28:80
" " " "	84	0,50		720	"	880	440:-
" " " "	85	0,74		800	"	800	592:-
" " " "	86	0,62		640	"	960	595:20
" " " "	87	0,95		720	"	880	836:-
Överföres		6,67					5335:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Uppdelning för samfälligheter.</u>							
<u>Särestads socken</u>							
<u>Samfälligheten A-C .</u>							
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²⁴</u>							
Erik Fransson	8-18	4,49					5823:80
<u>Samfälligheten B - E .</u>							
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²³</u>							
Ivan Bengtsson	1-7	2,19					1713:--
<u>Härstorp 1¹⁰</u>							
Henning Back	19,20	0,61					230:30
<u>Ås socken.</u>							
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>							
Henning Franssons dödsbo	28-31	0,43					234:20
Summa		3,23					2177:50
<u>Samfälligheten G - H .</u>							
<u>Särestads socken.</u>							
<u>Härstorp 1¹⁰</u>							
Henning Back	21-27a	2,66					2678:--
<u>Ås socken.</u>							
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>							
Henning Franssons dödsbo	64-71	1,83					1214:50
Summa		4,49					3892:50

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten J - P .</u>							
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>							
Henning Franssons dödsbo	36,37 40-63	12,89					8686:90
<u>Bjärby socken.</u>							
<u>Guldsmedstomten (Stommen) 1¹</u>							
<u>Bjärby Stommen 1²</u>							
Frans Stålfelt	72-90	8,80					7912:--
Summa		21,69					16598:90
<u>Samfälligheten J - S .</u>							
<u>Ås socken.</u>							
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>							
Henning Franssons dödsbo	32-35, 38,39	3,22					2244:80
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - C		4,49					5823:80
" B - B		3,23					2177:50
" G - H		4,49					3892:50
" J - P		21,69					16598:90
" J - S		3,22					2244:80
Summa		37,12					30737:50
Lanna Backgården den 15 mars 1951.							
 Förordningsman							
Biträdande gode män:  							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	a-pris kronor	Båtnad	
				kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - C.</u>					
Särestads socken					
<u>Jönslanna Abrahamsgr. 1²⁴</u>					
Erik Fransson	46+80-47+92	112:-	-	95:-	95:-
Samfälligheten A - C summa kronor:					95:-
<u>Samfälligheten B - E</u>					
Särestads socken					
<u>Jönslanna Abrahamsgr. 1²³</u>					
Ivan Bengtsson	50-51+40	140:-	-	95:-	
	51+44-52+60	116:-	-	95:-	
	60-60+56	56:-	-	47:50	237:50
Samfälligheten B - E summa kronor:					237:50
<u>Samfälligheten G - H</u>					
Särestads socken					
<u>Härstorp 1¹⁰</u>					
Henning Back	55-56+74	174:-	-	95:-	
	56+78-73+24	146:-	-	95:-	190:-
Överföres					190:-

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	a-pris kronor	Båtnad	
				kronor	Summa kronor
Överfört					190:-
Ås socken					
<u>Lanna Backgården 7²⁻⁴</u>					
Henning Franssons sth. 58+24-58+89		65:-	-	47:50	47:50
Samfälligheten G - H			summa kronor:		237:50
<u>Samfälligheten P - P.</u>					
Ås socken					
<u>Lanna Backgården 7²⁻⁴</u>					
Henning Franssons sth. 15-17+30		230:-	-	95:-	
20-22+13		213:-	-	95:-	
3+25-5+38		213:-	-	95:-	
5+42-6+44		102:-	-	95:-	
6+44-7+44		100:-	1:90	190:-	570:-
Bjärby socken					
<u>Bjärby Stommen 1²</u>					
Frans Stålfelt					
7+44-8+89		145:-	-	95:-	
9-10+30		130:-	-	47:50	
10+30- -11+25		95:-	4:10	389:50	532:-
Samfälligheten I - P.			Summa kronor:		1102:-

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	a-pris kronor	Båtnad	
				kronor	summa kronor
<u>Samfälligheten I - S.</u> Ås socken <u>Lanna Backg. 7²⁻⁴.</u> Henning Franssons sth.	Gräns- -31+71	145:-	2:-	290:-	290:-
<u>Samfälligheten I - S. Summa kronor:</u>					290:-
<u>Sammandrag.</u>					
Samfälligheten A - C. Kronor					95:-
" B - E "					237:50
" G - H "					237:50
" I - P "					1102:-
" I - S "					290:-
<u>Summa kronor:</u>					1962:-
Lanna Backgården den 15 mars 1951.					
 Förordningsman.					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - C.</u>				
		<u>Kanalen A - B.</u>				
65-66+77	177	Fördjupning av bef.botten m	177	0:50	88:50	
66+77-67+78	101	" - "	101	1:40	141:40	
66+77-66+81	4	omläggning av bef. rörbro enl. typ A. st	1	120;-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:10	405:-
		<u>Rörledningen B - C.</u>				
45-46+16	116	150 mm:s rör med frakt m	116	1:60	185:60	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	116	2:10	243:60	
46+16-47+92	176	125 mm:s rör med frakt "	176	1:25	220:-	
46+16-46+80	64	Grävn.lägg. o. återfylln. "	64	1:40	89:60	
46+80-47+87	107	" " "	107	1:15	123:05	
47+87-47+92	5	" " "	5	1:40	7:-	
47+92-48+80	88	100 mm:s rör med frakt "	88	0:95	83:60	
47+92-47+97	5	Grävn.lägg. o. återfylln. "	5	1:30	6:50	
47+97-48+80	83	" " "	83	0:90	74:70	
45		Rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
46+16,47+92		Brunn typ A, d=0,45 m. "	2	50:-	100:-	
46+80		" " C, d= "	1	25:-	25:-	
48+80		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			186:35	1415:-
		<u>Samfälligheten A - C. Summa kronor</u>				1820:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B - E.</u>				
		<u>Rörledningen B - D - E.</u>				
50-50+63	63	150 mm:s rör med frakt m	63	1:60	100:80	
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	63	1:60	100:80
50+63-52+63	200	125 mm:s rör med frakt	"	200	1:25	250:-
50+63-51+44	81	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	81	1:40	113:40
51+44-52+52	108	" " "	"	108	1:15	124:20
52+52-52+60	8	" " "	"	8	1:40	11:20
52+60-52+63	3	" " "	"	3	2:50	7:50
50		Rörledningsögon typ A st	1	30:-	30:-	
50+63		Brunn typ C, d=0,45 m.	"	1	25:-	25:-
51+40,52+63		" " A, d=0,45 "	"	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett 15%			127:10	990:-
		<u>Rörledningen D - F.</u>				
60-61+14	114	100 mm:s rör med frakt m	114	0:95	108:30	
60-60+56	56	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	56	1:30	72:80
60+56-61+14	58	" " "	"	58	1:30	75:40
60+60,61+14		Brunn typ A, d=0,375 m. st	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett 15%			48:50	385:-
		<u>Samfälligheten B - E, Summa kronor</u>				1375:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten G - H.</u>				
		<u>Rörledningen G - H.</u>				
55-58+24	324	150 mm:s rör med frakt	m	324	1:60	518:40
55-55+4	4	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	4	1:60	6:40
55+4-56+70	166	" " "	"	166	1:20	199:20
56+70-56+74	4	" " "	"	4	1:60	6:40
56+74-56+80	6	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	6	2:50	15:-
56+80-57+92	112	" " "	"	112	1:60	179:20
57+92-58+20	28	" " "	"	28	1:20	33:60
58+20-58+24	4	" " "	"	4	1:60	6:40
58+24-58+89	65	100 mm:s rör med frakt	"	65	0:95	61:75
58+24-58+50	26	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	26	1:30	33:80
58+50-58+89	39	" " "	"	39	0:90	35:10
55		Rörledningsöga typ A	st	1	30:-	30:-
55+95, 56+74		Brunn typ A, d=0,45 m.	"	3	50:-	150:-
58+24		" " A, d=0,375 m.	"	1	40:-	40:-
58+89						
		Arbetsledning o. oförutsett 15%			194:75	1510:-
		<u>Samfälligheten G - H Summa kronor</u>				1510:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten J - P.</u>				
		<u>Rörledningen J - K - L - M.</u>				
0-3+25	325	200 mm:s rör med frakt m	325	2:-	650:-	
0-0+11	11	Grävn.lägg. o. återfylln. "	11	2:35	25:85	
0+11-3+25	314	Grävn.lägg. o. återfylln. till m föreskriven höjd	314	1:60	502:40	
0		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
0+74		Brunn typ D,d=0,45 m. "	1	35:-	35:-	
1+86		" " Da,d=0,45 m. "	1	35:-	35:-	
3+25		" " Da,d=0,525 m. "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			201:75	1535:-
		<u>Flödesdikt J - K - L - M.</u>				
		Bibehålles i enlighet med i Österlarna af. av år 1931 upprättat förslag.				
		<u>Rörledningen M - N.</u>				
3+25-6+44	319	225 mm:s rör med frakt m	319	2:30	733:70	
3+25-3+30	5	Grävn.lägg. o. återfylln. "	5	2:-	10:-	
3+30-5+38	208	" " " "	208	1:60	332:80	
5+38-5+42	4	" " " "	4	3:-	12:-	
5+42-6+44	102	" " " "	102	1:80	183:60	
6+44-7+44	100	200 mm:s rör med frakt "	100	2:-	200:-	
		Grävn.lägg. o. återfylln. "	100	1:45	145:-	
5+42,6+44		Brunn typ A,d=0,525 m. st	2	60:-	120:-	
7+44		" " A,d=0,45 "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			267:90	2055:-
		Överföres				3590:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3590:-
		<u>Rörledningen N - O - P.</u>				
7+44-8+89	145	200 mm:s rör med frakt	m	145	2:-	290:-
7+44-7+49	5	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	5	1:85	9:25
7+49-8+85	136	" " "	"	136	1:60	217:60
8+85-8+89	4	" " "	"	4	2:35	9:40
8+89-9	11	225 mm:s vägrör, grävning gm.vägen, rörens lägg., vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ A,d=0,525 m. vid punkt 8+89 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
9-10+30	130	150 mm:s rör med frakt	m	130	1:60	208:-
9-9+5	5	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	5	2:10	10:50
9+5-10+25	120	" " "	"	120	1:35	162:-
10+25-10+30	5	" " "	"	5	1:60	8:-
10+30-11+52	122	75 mm:s rör med frakt	"	122	0:70	85:40
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	122	1:65	201:30
9		Brunn typ A,d=0,525 m	st	1	60:-	60:-
10+30		" " A,d=0,45 m.	"	1	50:-	50:-
9+72		" " C,D=0,45 m.	"	1	25:-	25:-
11+52		" " A,d=0,375 m.	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			203:55	1580:-
		<u>Rörledningen K - U.</u>				
15-16+17	117	125 mm:s rör med frakt	m	117	1:25	146:25
15-15+4	4	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	4	1:95	7:80
15+4-16+17	113	" " "	"	113	1:35	152:55
16+17-17+30	113	100 mm:s rör med frakt	"	113	0:95	107:35
16+17-16+68	51	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	51	0:90	45:90
		Överföres			459:85	5170:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			459:85	5170:-
16+68-16+95	27	Grävn.lägg. o. återfylln. m	27	1:30	35:10	
16+95-17+21	26	" " "	26	0:90	23:40	
17+21-17+25	4	" " "	4	1:30	5:20	
17+25-17+30	5	" " "	5	2:50	12:50	
16+17		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
17+30		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			93:95	720:-
		<u>Rörledningen L - V.</u>				
20-20+93	93	125 mm:s rör med frakt m	93	1:25	116:25	
20-20+4	4	Grävn.lägg. o. återfylln. "	4	1:40	5:60	
20+4-20+93	89	" " "	89	1:15	102:35	
20+93-22+17	124	100 mm:s rör med frakt "	124	0:95	117:80	
20+93-22+8	115	Grävn.lägg. o. återfylln. "	115	0:90	103:50	
22+8-22+13	5	" " "	5	1:30	6:50	
22+13-22+17	4	" " "	4	2:50	10:-	
20+93		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
22+17		" " A, d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			83:-	635:-
		<u>Rörledningen O - R.</u>				
25-26+73	173	100 mm:s rör med frakt m	173	0:95	164:35	
25-25+40	40	Grävn.lägg. o. återfylln. "	40	1:80	72:-	
25+40-25+50	10	" " "	10	1:30	13:-	
25+50-26+40	90	" " "	90	1:80	162:-	
26+40-26+66	26	" " "	26	1:30	33:80	
26+66-26+73	7	" " "	7	4:-	28:-	
26+66, 26+73		Brunn typ A, d=0,375 m. st	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			81:85	635:-
		Överföres				7160:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				7160:-
		<u>Rörledningen M - X - Y.</u>				
35-36+39	139	150 mm:s rör med frakt	m	139	1:60	222:40
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	139	1:35	187:65
36+39-37+92	153	100 mm:s rör med frakt	"	153	0:95	145:35
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	153	1:80	275:40
36+39		Brunn typ A, d=0,45 m.	st	1	50:-	50:-
37+92		" " A, d=0,375 m.	"	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			134:20	1055:-
		<u>Rörledningen X - Z.</u>				
40-41a+5	105	100 mm:s rör med frakt	m	105	0:95	99:75
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	105	1:30	136:50
41a+5		Brunn typ A, d=0,375 m.	st	1	40:-	40:-
		Arbetsledning o. oförutsett			38:75	315:-
		<u>Samfälligheten J - P. Summa kronor.</u>				8530:-
		<u>Samfälligheten J - S.</u>				
		<u>Rörledningen J - S.</u>				
30-30+90	90	100 mm:s rör med frakt	m	90	0:95	85:50
		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	90	1:80	162:-
30+90-31+71	81	75 mm:s rör med frakt	"	81	0:70	56:70
30+90-31+68	78	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	78	0:90	70:20
31+68-31+71	3	" " "	"	3	1:20	3:60
30		Rörledningsöga typ A	st	1	25:-	25:-
30+90,31+71		Brunn typ A, d=0,375 m.	"	2	40:-	80:-
		Arbetsledning o. oförutsett			77:-	560:-
		<u>Samfälligheten J - S. Summa kronor.</u>				560:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	658	Samfälligheten A - C				1820:-
	377	" B - E				1375:-
	389	" G - H				1510:-
	2169	" J - P				8530:-
	171	" J - S				560:-
	3764				<u>Summa kronor</u>	<u>13795:-</u>
Lanna Backgården den 15 mars 1951. <i>J. Lippus</i> Förordningsman.						

Lanna Backgården den 15 mars 1951.

J. Lippus
Förordningsman.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,


- 39
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
 - att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m, tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,
 - att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
 - att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
 - att tegelrörsledningar skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
 - att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
 - att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
 - att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
 - att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
 - att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,
 - att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
 - att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheterna A-C, B-E och I-S kors i berg c:a 45 m
söder om p,E å höjden + 8,16 m,

för samfälligheten G-E kors i berg c:a 75 m, öster om påle
57+90 å höjden + 9,53 m, och

för samfälligheten I-P kors i berg c:a 100 m, söder om påle
5+42 å höjden + 8,99 m,

Lanna Backgården den 15 mars 1951.


förrättningsman.


SVENSK FÖRSTÄLLNING

TUMBA 1950

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Särestads socken.</u>						
<u>Samfälligheten A-C</u>						
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²⁴</u>						
Erik Fransson	S	5823:80		1820:-	100:-	18,947
<u>Samfälligheten B-E.</u>						
<u>Jönslanna Abrahamsg. 1²³</u>						
Ivan Bengtsson	S	1713:-		1081:69	78,668	
<u>Härstorp 1¹⁰</u>						
Henning Back	S	230:30		145:42	10,576	
<u>Ås socken.</u>						
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>						
Henning Franssons dödsbo	S	234:20		147:89	10,756	
Summa		2177:50		1375:-	100,000	7,084
<u>Samfälligheten G-H.</u>						
<u>Särestads socken</u>						
<u>Härstorp 1¹⁰</u>						
Henning Back	S	2678:-		1038:86	68,799	
<u>Ås socken</u>						
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>						
Henning Franssons dödsbo	S	1214:50		471:14	31,201	
Summa		3892:50		1510:-	100,000	12,664

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten J-P.</u>						
<u>Ås socken</u>						
<u>Lanna Backg. 7²⁻⁴</u>						
Henning Franssons dödsbo	S	8686:90		4464:11	52,334	
<u>Bjärby socken</u>						
<u>Guldsmedstomten (Stommen) 1¹</u>						
<u>Bjärby Stommen 1²</u>						
Frans Stålfelt	S	7912!:-		4065:89	47,666	
<u>Summa</u>		16598:90		8530:-	100,000	54,002
<u>Samfälligheten J-S</u>						
<u>Ås socken.</u>						
<u>Lanna Backgården 7²⁻⁴</u>						
Henning Franssons dödsbo	S	2244:80		560:-	100,000	7,303
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A-C		5823:80		1820:-	100	18,947
" B-E		2177:50		1375:-	100	7,084
" G-H		3892:50		1510:-	100	12,664
" J-P		16598:90		8530:-	100	54,002
" J-S		2244:80		560:-	100	7,303
<u>Summa</u>		30737:50		13795:-		100,000
Lanna Backgården den 15 mars 1951.						
Biträdande gode män: <i>J. Lippert</i> J. Lippert förrättningsman.						
<i>Paul Hansson</i> ordförande						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Lanna Backgården
m.fl. hemman i Ås, Bjärby och Särestads
socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggnig med rör åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydväst om Särestads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning, brukning och ökad alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, I-K-L-M-N-O-P och G-H för huvudavloppen samt B-D-E, D-F, I-S, K-U, L-V, M-X-Y, X-Z och O-R för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har

15.
antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detalj-dräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-C, B-E, G-H, I-P och I-S.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen N-O-P korsar allmänna vägen Grästorp-Gillstad vid p. 9. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 m:s djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genom-loppet med brunn typ A vid p. 8+89.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppesträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägovägsbro vid p. 66+77, på sätt som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av ägovägsbron skall ^{ej} åvila företaget.

Fördjupning av diket A-B skall utföras av företaget, men framtida underhållet åligger liksom hittills Härstorp, Jönslanna m.fl. dikningsföretag av år 1928-29.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle ifråga om samfälligheterna A-C, B-E, G-H och I - S understiga femton kronor och behöver

47
fört ej erläggas. För samfälligheten I-P. skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 24:90 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länets tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Lanna-Backgårdens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanstående datum.

Lanna Backgården den 15 mars 1951

I tjänsten:

J. Lippert

Biträdande gode män:

Paul Hansson

Adolf Andersson