



Akt nr:
R-E1a-1498

AU\$R-E1a-1498

4408-4

R 4-1498

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Malmö

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1953
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Handlingar angående
"Kvistegården m.fl. fastigheters dik-
ningsföretag av år 1952" i Sparlösa soc-
ken av Skaraborgs län upprättade vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen år 1952
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Skara
20/3 1953

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 20/3 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den 25/9 1953 ☒ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med *grön* färgbeteckning)

B E V I S
RAPPORT

Yx 1498

över verkställd slutavsyning

Företag: Kvistegårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1952 i
(namn, socken och län)

Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Bertil Johansson, Kvistegården, Ulvstorp.
~~Revisorerna:~~
~~Revisionssekreteraren:~~

Arbetsplanen fastställd den 20/3 1953 av lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Ändring medgiven den rationaliseringsanslag

Bidrag från statens ~~avdiktningsskatt~~ 6.010:- Reducerat till 15.770 kronor

Lån från statens avdiktningsskattfond -- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1957
nämnden

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1953

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent John Wikström

den 18/8 1953, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda
arbetsplanen med undantag för diket K-L som lagts 10 cm djupare än förslaget och diket
O - P i samf. M - N + O - P, som utförts med brantare släntlutning än förslaget, varie-
rande mellan 0,8:1 - 1:1. Grävning har skett mestadels endast på en sida, där släntlut-
ningen varit för brant. Då endast obetydlig fördjupning av diket skulle utföras enligt
förslaget, har markägaren, för att slippa stora jordupplag och då den gräsbevuxna slän-
ten ansetts kunna stå utan ras, enligt bifogad skrivelse begärt att avvikelserna godkännas.
Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick. Vidtagna ändringar ha med
grönt införts å profilritningar.

De slutliga kostnaderna uppgå till de beräknade utom för samf. M-N+O-P, som genom ovan-
stående avvikelse från förslaget utförts något billigare, vilket framgår av bifogad
uppgift över verkliga kostnader.

Den minskning av bidraget som samf. M-N+O-P skall vidkännas genom kostnadsminskningen
utgör 240:- kronor och skall samf. således erhålla 1.045:- kronor i bidrag i stället
för beviljat 1.285:- kronor.

Skara den 19/8 1953.

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 MAJ 1953

DIARIE Nr


SAK Nr

Angående Kvistegårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1952 i
Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 20 mars 1953.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick - ~~med förändringar~~
~~och förändringar~~ Lägga Skara den 25 april 1953.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Protokoll fört vid sammanträde utan samband med syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Kvistegården m.fl. fastigheter i Sparlösa socken (Levene storkommun) av Skaraborgs län.

Den 28 januari 1952, hos Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt följande sökande till förrättningen:

Bertil Johansson	ägare av Ulfstorp Kvistegården av 1 ²	
Karl Gustav Karlsson	ägare av Ulfstorp Kvistegården av 1 ² , Ulfstorp Skattegården 3 ⁹ och Sparlösa Smedegården av 12 ⁷	(beröres ej)
Rickard Lindgren	ägare av Ulfstorp Skattegården 3 ⁸ och Ulfstorp Smedegården 12 ⁵	(beröres ej)
Karl Donerius	ägare av Ulfstorp Kvistegården 1 ⁸ .	

§ 1.

Meddelade förrättningsmannen att den här berörda avloppsförrättningen grundas på dels ansökan av den 20 aug. 1948 av Karl Donerius och dels av den 30 dec. 1948 av övriga ovan angivna sakägare.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för det preliminära förslag till torrläggning av de berörda områdena, som upprättats i samband med förslaget till täckdikningsplan.

§ 3.

Rickard Lindgren påpekade, att hans deltagning i den gemensamma avloppsstammen A-B bör grundas på en egenkostnad, som motsvarar den kostnad, som skulle uppstå om han täckdikade sin åker utan hänsyn till ovanför belägna fastigheter, detta enär de ovanför belägna fastigheternas avlopp tidigare var förlagt i norra gränsen.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att huvudavloppet från den samfällighet i företaget, som berör Karl Donerius ägor, utgöres av Ulfstorps Egendom, Björsg. m.fl. fastigheters d.f. av år 1912 och att detta avlopp är synnerligen otillfredsställande, men att någon åtgärd för fördjupning därav ej kan upptagas till handläggning i samband med denna förrättning.

§ 5.

Karl Donerius meddelade, att han ej önskade flera avloppsstammar i sina ägor med i avloppsförrättningen än som erfordras för torrläggning av Karl G. Karls sons, Ulvstorp Kvistegården av 1² ägor. (*Yrkandet avser samf. H-L.*)

§ 6.

Meddelade förrättningsmannen, att här berörda avloppsförrättning lämpligen bör överföras till laga syneförrättning enär fördelar ifråga om företagets framtida underhåll härigenom uppstår.


Med anledning härav utskrevs en ny ansökan och hemställde sökandena att länsstyrelsen förordnade snarast införskaffas, så att förrättningen kan avslutas så snart som möjligt. De i § 1 omförmälda ansökningarna återkallades med anledning härav.

§ 7.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan:

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

3.

Sammanträde för styrelse för återvinning:

Den 11 mars 1952, hos Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt följande sakkägare:

Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp

Karl Gustav Karlsson, Skattegården, " "

Rickard Lindgren, Smedegården, " "

Karl Donerius, Kvistegården, " "

Adolf Ullström, Kvistegården, " "

§ 8.

Upplästes det sedan föregående sammanträde för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. /.

§ 9.

Förelades den sedan föregående sammanträde upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån samt därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. 3.

§ 11.


Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan:

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

E. D. 1-49

1952

4.



Inn: 1629

Bil. 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inkom den 29/1-52.
Lm 7842/52.

trans. /

[Till Länsstyrelsen i Karlsborgs län.Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Spelösa sockenav Länne socknen socken(-mar) av Karlsborgs län.Förrättningen avser avlopps- och dränerings- och fastighets-
ter, som ägs av oss

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation UlvåraMeddelanden om förrättningen ställas till Bertil Johansson Kvistegård
Spelösa, Ulvåra tal Ulvåra 24

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ulvåraden 28 jan.

1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Johansson

för fastigheten

Ulvåra Kvistegård nr 12Karl-Erik Persson

» »

Ulvåra Kvistegård nr 12Karl-Erik Persson

» »

Ulvåra Kvistegård 39Richard LindgrenSpelösa Lundebygd 127Ulvåra Kvistegård 38Carl PerssonUlvåra Lundebygd 125Ulvåra Kvistegård 18

Idigare har inlämnats ansökan om avloppsför-
söring utan samband med regn, till vilken nu-
dels har förordnats en förrättningsman.

Enligt denna

Enligt denna
och

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Försköningen består endast av såsom nämnda är.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara

den 29 januari

1952

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksnämnden~~ Lantbruks-

konsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställig
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 2 februari 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp, fredagen den 15 februari 1952 klockan 11.00.

Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp


Karl Gustaf Karlsson, Skattegården, Sparlösa, Ulfstorp

Rickard Lindgren, Smedegården, Sparlösa, Ulfstorp

Karl Donerius, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Bertil Johansson, Kvistegården,
Sparlösa, Ulfstorp, tisdagen den 11 mars 1952 klockan 11.00.

Bertil Johansson, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp

Karl Gustaf Karlsson, Skattegården, Sparlösa, Ulfstorp


Rickard Lindgren, Smedegården, Sparlösa, Ulfstorp

Karl Donerius, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp

Adolf Ullström, Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp

Skara den 7 mars 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-I.</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>Sparlösa socken</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>Ulvstorp Skattegården 3⁸</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>Rickard Lindgren</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>I. Alstringsbåtnad</u>	.	.	.	.	.	.	.
Åker, mullbl. lera, alv lera	1	0.41	.	1660	1700	40	16
" " " " "	2	0.56	.	1680	"	20	11
" " " " "	3	0.41	.	1440	"	260	107
" " " " "	4	0.53	.	1660	"	40	21
" " " " "	5	0.52	.	1280	"	420	218
" " " " "	6	0.59	.	1440	"	60	35
" " " " "	7	0.48	.	1190	"	510	245
" " " " "	8	0.53	.	1280	"	420	223
" " " " "	9	0.66	.	1660	"	40	26
" " " " "	10	0.68	.	1100	"	600	408
" " " " "	11	0.72	.	760	"	940	677
" " " " "	12	0.64	.	680	"	1020	653
A-summa	1-12	6.73	.	.	.	.	2640
<u>II. Brukningsbåtnad</u>	.	.	.	.	.	.	.
O+30-2+36	.	.	.	.	.	.	218
C-Ca	.	.	.	.	.	.	800
B-summa	.	.	.	.	.	.	1018
A+B-summa	.	6.73	.	.	.	.	3658
<u>Ulvstorp Skattegården 3⁹</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>Karl Gustav Karlsson</u>	.	.	.	.	.	.	.
<u>I. Alstringsbåtnad</u>	.	.	.	.	.	.	.
Åker, mullbl. lera, alv lera	13	0.44	.	1530	1700	170	75
" " " " "	14	1.64	.	1630	"	70	115
" " " " "	15	0.30	.	850	"	850	595
" " " " "	16	1.52	.	1280	"	420	638
Transport	13-16	3.90	.	.	.	.	1423

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	13-16	3.90					1423
Åker, mullbl. lera, alv lera	17	0.30		680	1700	1020	306
" " " " "	18	0.74		940	"	760	562
" " " " "	19	0.96		850	"	850	816
Tomt, " " " "	20	0.56		1360	"	340	190
A-summa	13-20	6.46					3297
<u>II. Brukningsbåtnad</u>							
2+86-4+50 = 164 x 2:-							328
E-13+54 = 154 x 3:20							493
B-summa							821
A+B-summa		6.46					4118
<u>Ulvstorp Kvistegården av 1²</u>							
<u>Bertil Johansson</u>							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullbl. lera, alv lera	21	0.79		1610	1700	90	71
" " " " "	22	1.03		1020	"	680	700
" " " " "	23	0.70		760	"	940	658
Tomt, " " " "	24	0.16		850	"	850	136
Åker, " " " "	25	0.74		940	"	760	562
" " " " "	26	1.49		1450	"	250	373
" " " " "	27	0.86		1100	"	600	516
" " " " "	28	0.73		760	"	940	686
" " " " "	29	0.73		600	"	1100	803
Tomt, " " " "	30	0.32		850	"	850	272
Åker, " " " "	31	0.87		1280	"	420	365
" " " " "	32	0.67		1530	"	170	114
" " " " "	33	0.65		1610	"	90	59
" " " " "	34	1.35		1680	"	20	27
A-summa	21-34	11.09					5342
<u>II. Brukningsbåtnad</u>							
4+50-7 = 250 x 2:-							500
G-Ga-Gb = 212 x 3:20							678
B-summa							1178
A+B-summa		11.09					6520

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag:</u>							
Ulvstorp Skattegården 3 ⁸ Rickard Lindgren	1-12	6.73					3658
Ulvstorp Skattegården 3 ⁹ Karl Gustav Karlsson	13-20	6.46					4118
Ulvstorp Kvistegården av 1 ² Bertil Johansson	21-34	11.09					6520
<u>Samfälligheten A-I Summa</u>	1-34	24.28					14296
<u>Samfälligheten K-L.</u>							
Ulvstorp Kvistegården 1 ⁸ Karl Donerius							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullbl. lera, alv lera	35	0.60		~~550~~ ~~940~~	~~1000~~ ~~1700~~	450	270
Tomt, " " " "	36	0.16		~~980~~ ~~1660~~	~~1000~~ ~~1700~~	20	3
Åker, " " " "	37	0.36		~~300~~ ~~510~~	~~1000~~ ~~1700~~	700	252
" " " " "	38	0.28		850	1700	850	238
Tomt, " " " "	39	0.15		1190	1700	510	77
Åker, " " " "	40	1.44		1190	1700	510	734
" " " " "	41	0.55		1680	1700	20	11
A-summa	35-41	3.54					1585
<u>II. Brukningsbåtnad</u>							
27+10-28+6 = 96 x 2:-							192
B-summa							192
A+B-summa		3.54					1777
<u>Ulvstorp Kvistegården av 1²</u>							
Karl Gustav Karlsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullbl. lera, alv lera	42	1.66		850	1700	850	1411
" " " " "	43	2.18		1630	1700	70	153
A-summa	42,43	3.84					1564

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag:							
Ulfstorp Kvistegården 1 ⁸							
Karl Donerius	35-41	3.54					1777
Ulvstorp Kvistegården av 1 ²							
Karl Gustav Karlsson	42,43	3.84					1564
Samfälligheten K-L Summa	35-43	7.38					3341
Samfälligheten M-N+O-P							
Ulfstorp Kvistegården 1 ⁸							
Karl Donerius							
I. Alstringsbåtnad							
Åker, mullbl. lera, alv lera	44	0.90		1440	1700	260	234
" " " " "	45	0.40		1440	"	260	104
" " " " "	46	0.80		1360	"	340	272
" " " " "	47	0.63		1280	"	420	265
Tomt, " " " "	48	0.32		1360	"	340	109
Åker, " " " "	49	1.40		1280	"	420	588
" " " " "	50	0.36		1280	"	420	151
" " " " "	51	0.78		1280	"	420	328
" " " " "	52	0.72		1360	"	340	245
" " " " "	53	0.38		1190	"	510	194
" " " " "	54	1.20		1660	"	40	48
A-summa	44-54	7.89					2538
Båtnad för borttagen över- svämningsrisk	55	.					750
Samfälligheten M-N+O-P Summa		7.89					3288
Sammandrag:							
Samfälligheten A-I	1-34	24.28					14296
"- K-L	35-43	7.38					3341
"- M-N+O-P	44-55	7.89					3288
Slutsumma	1-55	39.55					20925
Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp den 11 mars 1952.							
I tjänsten:  Erik Almlöf Lantbrukskonsulent							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-I.</u>				
	797	<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I.</u>				
	236	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
0-1+16		300 mm rör med frakt	m	116	3:40	394:40
1+16-2+36		250 " " " "	"	120	2:70	324:-
0-		Rörledningsöga B	st	1	20:-	20:-
0+30,1+16		Brunn A d=800	"	2	130:-	260:-
2+36		" A d=600	"	1	90:-	90:-
0-0+30		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	30	2:30	69:-
0+30-1+16		" " " "	"	86	2:-	172:-
1+16-2+36		" " " "	"	120	2:-	240:-
		Arbetsledning, oförutsett			150:60	1.720:-
	214	<u>Sträckan D-E-F.</u>				
2+36-2+86		250 mm rör med frakt	m	50	2:70	135:-
2+86-4+50		225 " " " "	"	164	2:30	377:20
2+86		Brunn A d=600	st	1	90:-	90:-
4+50		Brunn A d=525	"	1	80:-	80:-
2+36-2+86		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	50	2:60	130:-
2+86-4+50		" " " "	"	164	2:20	360:80
		Extra för sprängning			10:-	
		Arbetsledning, oförutsett			97:-	1.280:-
	250	<u>Sträckan F-G-H.</u>				
4+50-5+62		200 mm rör med frakt	m	112	2:50	280:-
5+62-7		125 " " " "	"	138	1:18	162:84
5+62		Brunn A d=525	st	1	80:-	80:-
7		" A d=450	"	1	60:-	60:-
4+50-5+62		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	112	2:-	224:-
5+62-6+80		" " " "	"	118	1:50	177:-
6+80-7		" " " "	"	20	1:80	36:-
		Arbetsledning, oförutsett			110:16	1.130:-
		Transport				4.130:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				4.130:-
	97	<u>Sträckan H-I.</u>				
7-7+97		75 mm rör med frakt	m	97	0:58	56:25
7+97		Brunn A d=450	st	1	60:-	60:-
7-7+97		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	97	1:20	116:40
		Arbetsledning, oförutsett			17:35	250:-
		Summa för Diket A-I				4.380:-
	223	<u>Diket B-Ba.</u>				
15-15+37		125 mm rör med frakt	m	37	1:18	43:66
15+37-17+23		100 " " " "	"	186	0:90	167:40
17+23		Brunn A d=450	st	1	60:-	60:-
15-15+37		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	37	1:30	48:10
15+37-17+23		" " " "	"	186	1:20	223:20
		Arbetsledning, oförutsett			57:64	600:-
	284	<u>Diket E-Ea-Eb.</u>				
12-12+72		200 mm rör med frakt	m	72	2:50	180:-
13+72-13+54		150 " " " "	"	82	1:67	136:94
13+54-14+51		100 " " " "	"	97	0:90	87:30
12+72,13+54,14+51		Brunn A d=450	st	3	60:-	180:-
12-12+72		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	72	1:45	104:40
12+72-13+54		" " " "	"	82	1:20	98:40
13+54-13+84		" " " "	"	30	1:30	39:-
13+84-14+51		" " " "	"	67	0:90	60:30
		Arbetsledning, oförutsett			93:66	980:-
	212	<u>Diket G-Ga-Gb.</u>				
9-9+73		150 mm rör med frakt	m	73	1:67	121:91
9+73-10+53		125 mm " " "	"	80	1:18	94:40
10+53-11+12		100 " " " "	"	59	0:90	53:10
9+73,10+53,11+12		Brunn A d=450	st	3	60:-	180:-
10+10		Stensil	"	1	10:-	10:-
9-9+73		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	73	1:20	87:60
9+73-10+53		" " " "	"	80	1:15	92:-
10+53-11+12		" " " "	"	59	0:90	53:10
		Arbetsledning, oförutsett			57:89	750:-
		Transport				6.710:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				6.710:-
	57	<u>Diket H-Ha.</u>				
8-8+57		75 mm rör med frakt	m	57	0:58	33:06
8+57		Brunn A d=450	st	1	60:-	60:-
8-8+57		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	57	1:20	68:40
		Arbetsledning, oförutsett			18:54	180:-
	242	<u>Diket C-Ca.</u>				
18-19+12		125 mm rör med frakt	m	112	1:18	132:16
19+12-20+42		75 " " " "	"	130	0:58	75:40
19+12, 20+42		Brunn A d=450	st	2	60:-	120:-
18-19+12		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	112	1:15	128:80
19+12-20+42		" " " "	"	130	0:75	97:50
		Arbetsledning, oförutsett			56:14	610:-
	204	<u>Diket F-Fa.</u>				
21-22+34		125 mm rör med frakt	m	134	1:18	158:12
22+34-23+4		100 " " " "	"	70	0:90	63:-
21+85, 22+34, 23+4		Brunn A d=450	st	3	60:-	180:-
21-21+85		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	85	1:40	119:-
21+85-22+34		" " " "	"	49	1:15	56:35
22+34-23+4		" " " "	"	70	0:90	63:-
		Arbetsledning, oförutsett			70:53	710:-
	70	<u>Diket Ga-Gc.</u>				
22-22+70		100 mm rör med frakt	m	70	0:90	63:-
22+70		Brunn A d=450	st	1	60:-	60:-
22-22+70		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	70	0:90	63:-
		Arbetsledning, oförutsett			24:-	210:-
	55	<u>Diket Ea-Ec.</u>				
23-23+55		100 mm rör med frakt	m	55	0:90	49:50
23+55		Brunn A d=450	st	1	60:-	60:-
23-23+55		Grävn. lägg. o. återfylln.	m	55	0:90	49:50
		Arbetsledning, oförutsett			21:-	180:-
		<u>Summa för Samfälligheten A-I</u>				8.600:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	397	<u>Samfälligheten K-L.</u>				
	397	<u>Diket K-L.</u>				
25+5-27+10		225 mm rör med frakt	m	205	3:50	717:50
27+10-29+2		200 " " " "	"	192	3:-	576:-
25+5		Rörledningsöga B	st	1	20:-	20:-
27+10		Brunn A d=525	"	1	85:-	85:-
28+6,28+94,29+2		Brunn A d=450	"	3	70:-	210:-
25+5-27+10		Grävn. lägn. o. återfylln.	m	205	2:50	512:50
27+10-28+94		" " " "	"	184	1:30	239:20
28+94-29+2		" " " " (väg)	"	8	4:-	32:-
		Arbetsledning, oförutsett			287:80	2.680:-
		<u>Summa för Samfälligheten K-L</u>				2.680:-
	1245	<u>Samfälligheten M-N+O-P.</u>				
	470	<u>Diket M-N.</u>				
30-31+68		150 mm rör med frakt	m	168	1:67	208:56
31+68-34+70		125 " " " "	"	302	1:18	356:36
30		Rörledningsöga B	st	1	15:-	15:-
31+68,33+10,34+70		Brunn A d=450	"	3	55:-	165:-
33+5		Stensil	"	1	10:-	10:-
30-31+68		Grävn. lägn. o. återfylln.	m	168	1:85	310:80
31+68-33+5		" " " "	"	137	1:40	191:80
33+5-33+10		" " " " (väg)	"	5	3:-	15:-
33+10-34+70		" " " "	"	160	1:40	224:-
		Arbetsledning, oförutsett			143:48	1.640:-
	775	<u>Diket O-P.</u>				
35-42+6		Fördjupning av botten och justering av slänter, flödesdike 452 m ³ å 2:20			994:-	
38+26-38+32		375 mm rörtrumma = 6 m. vägrör 72:- kr., 2 trumögon 34:- kr.			106:-	
		Grävn. lägn. o. återfylln.			40:-	
42+6-42+75		Fördjupning av botten och justering av slänter, flödesdike 73 m ³ å 2:20			160:60	
		Borttagande av stubbar o. buskar			50:-	
		Arbetsledning, oförutsett			129:40	1.480:-
		<u>Summa för Samfälligheten M-N+O-P</u>				3.120:-

KOSTNADSFÖRSLAG

[illegible]

Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp den 11 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-I.</u>						
<u>Ulvstorp Skattegården 3⁸</u>						
Rickard Lindgren	S					
Ägofig. 1-12		3658		1880 x/	21.860	-
<u>Ulvstorp Skattegården 3⁹</u>						
Karl Gustav Karlsson	S					
Ägofig. 13-20		4118		2601	30.244	-
<u>Ulvstorp Kvistegården 1²</u>						
Bertil Johansson	S					
Ägofig. 21-34		6520		4119	47.896	-
Summa		14296		8600	100.000	68.320
x/ jämkning jämlikt 7:26 vattenlagen.						
<u>Samfälligheten K-L.</u>						
<u>Ulvstorp Kvistegården 1⁸</u>						
Karl Donerius	S					
Ägofig. 35-41		1777		1425	53.188	-
<u>Ulvstorp Kvistegården av 1²</u>						
Karl Gustav Karlsson	S					
Ägofig. 42-43		1564		1255	46.812	-
Summa		3341		2680	100.000	15.967
<u>Samfälligheten M-N+O-P.</u>						
<u>Ulvstorp Kvistegården 1⁸</u>						
Karl Donerius	S					
Ägofig. 44-55		3288		3120	100.000	-
Summa		3288		3120	100.000	15.713


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag:</u>						
Samfälligheten A-I		14296		8600		68.320
-"- K-L		3341		2680		15.967
-"- M-N+O-P		3288		3120		15.713
Totalsumma		20925		14400		100.000

Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp den 11 mars 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvistegården m.fl. fastigheter i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1800 m sydväst. Salems kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I, K-L, M-N och O-P för huvudavlopp och B-Ba, C-Ca, E-Ea-Eb, Ea-Ec, F-Fa, G-Ga-Gb, Ga-Gc och H-Ha för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutän för liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till den bruksningsbåtnad, som uppkommer genom öppna avlopps igenläggning med rör. Till grund för bruksningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommitténs undersökningar och har angivits i värderingslängden för varje dike för sig.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i ~~total~~läggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-I, K-L och M-N+O-P.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i avdelningar förefinnes ej. Särskild utredning har verkställts för samfälligheten A-I jämlikt 7:26 vattenlagen, varav framgår att kostnaden för Ulfstorp Skattegården ³ skall begränsas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - I som på grund av jämkning jämlikt 7:26 vattenlagen be-
 21/2
 tingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägoövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägoövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola

till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, lantbrukskonsulent, eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheter-
na K-L och M-N+Q-P understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, för samfällighet A-I, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med ^Tjugoen kronor 44 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,


att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
uppstår,
att rörbrott, ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vid-
tagas,
att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras var för sig,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
vara bragta till slut före utgången av år 1957,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent samt
att det skall benämnas "Kvistegården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år
1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Kvistegården, Sparlösa, Ulfstorp den 11 mars 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Arbetsbeskrivning.


Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom **sakkunnig** person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederb-örlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
- att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är: 7.63 norr vägen vid B för samfällighet A-I och 9.27 sydöstra knuten av logbyggnad Ulfstorp Kvistegården 1⁸ för samfälligheterna K-L och M-N+O-P. Inhuggna kors.
- att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 11 mars 1952.


I tjänsten:


 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund
järn ingjutes i locket
 $d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITH ST.....

SOCKEN(NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.....

SOCKEN(NAR) AV

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

LXN

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr