



Akt nr:
R-E1a-1499

AU\$R-E1a-1499

R 4-1499

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1953

DIARIE Nr.
SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Värings Prästgård m.fl. fastigheters
dikningsföretag av år 1952" i Värings
socken av Skaraborgs län upprätade vid
syneförrättning enligt vattenlagen åren
1947 - 1952 av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

Skara

20/3 1953

RAPPORT över verkställd besiktning ~~av~~ slutavsyning

Företagets namn

**"Värings Prästgård m.fl. fastigheters dikningsföretag
av år 1952".**

Socken

Väring

Län

SkaraborgsOrdf. i styrelsen — ~~Företagets styrelse~~**Lantbr. Arvid Väringer, Värings Prästgård, Väring.**

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

20/3 1953**11.935:-**Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

11.935:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1955

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/11 1955

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av **tekniker Lennart Olsson**
den **9 december 1955**, har befunnits att **företaget utförts i överens-**
stämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av följande ändringar:
Brunnen vid L¹ ej utförd. Sträckan 154+88-L⁴-L⁵ har lagts i jämnt fall så att led-
ningen vid L⁴ höjts 28 cm. Ledningen L⁴-L⁶ har ävenledes höjts 28 cm, samt ledningen
vid X med 15 cm.
Kostnaderna för företaget ha uppgått till 34.220:93 mot beräknaden 35.983:87.
Företaget förordas till godkännande.

Skara den 9 februari 1956.

*S. Almlöf.***Erik Almlöf**

Bitr. lantbruksdirektör.

Ändring i arbetsplan godkänd vid inre delegationens sammanträde den 20/2-56 § 124
pkt 6.

*S. Almlöf.***Erik Almlöf.**

LANTBRUKSSTYRELSEN

- 4 MAJ 1953

DIARIE Nr


SAK Nr

Angående Värings Prästgård m.fl. fastigh. df av år 1952 i Värings socken
av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 20 mars 1953.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick ~~xxxxxx de ändringar som å~~
~~xxxxxx ingår i förteckningen med ansett samt xxxxxxxx~~ Skara den 25 april 1953.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll fört vid sammankom-
träde för synskriftställning, enligt
vattenlagen för torrläggning, av
när tillhörande Prästbollet m. fl.
förtiglester i Värings socken av
Skaraborgs län.

Den 22 oktober 1947, i Prästbollet hos Arvid Värings

Närvarande: Husetarkurs, jordbrukskonsulent
Sick Ahlström, förtätningsman samt skiftes-
godsmänner Martin Lööfslund, Ödegården och
Karl Johansson Olof-Ålsgården, Väring, som
som följande sakägare:

Sakanden:

Värings Pastorat genom Byggherren Gunnar Nordquist
Väring. åy. 1/16 utl. Prästbollet 12' 133.0 - 60.0

Av öfriga sakägare:

Husetarkurs Arvid Värings i närhops av om-
delat av Prästbollet 12'

Gunnar Eriksson åy. 3/16 utl. Stora Bockygården 72
37.0 - 15.0 3/16 - 4 - Stora Vålgården 56

Karl Bengtsson åy. 1/8 utl. Väring Lilla Ålslösa 23 52'
170.0 - 70.0 1/4 - 4 - Väring Lilla Ålslösa 13
1/2 - 4 - 4 - 4 - Ålslösa 33
17/48 - 4 - 4 - 4 - 4 - 313

Långskutan Väring Lilla Ålslösa 36

Arvid Bengtsson åy. 1/16 utl. Stora Vålg. 57
10.0 - 5.0

Ellen Bengtsson que. boden Arvid Bengtsson m. l. full-
vakt bil. 4. åy. 1/16 utl. Lilla Östergården 75/18
20.5 - 10.0

(ägs av Gunnar Eriksson med boden Arvid Bengtsson)

Arvid Värings åy. 1/100 utl. Stora Bengtsg. 842
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
5.5 - 2.5

registrator K. Ekblind mbl. fullmakt bil. 7.

21.

Upplästes det för försättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse mbl.
bil. 1.

22.

Känt för mot försättningsmannen alla
shiftestyckens nummer anmälades ej.

23.

Prölades den vid fjundersättningarna uppte-
nirakartan över det vattenbarrade ~~området~~
samt profiler över avloppen härifrån.
Åganderists frikalkmedel och fastighets-
registerbeteckningarna kontrollerades.

24.

Löskanden uphöjde på ifrågakommande avlopps-
föddjupning och igensläggnings med rör i så stor
utsträckning som möjligt, så att dess därav
berorande marken må kunna tosläggas enligt
upprättad tävlighetsplan och på andra-
månsmligast sätt brukas.

25.

Synmännen förstogs direktor synsgräns
för asättande av markvärdet och justering
av förslaget.

36.

Sluter syngängen framfördes yrkande från pastoratets orubud, kyrkostyre Gunnar Nordqvist, att olopp upptogs till kyrkostyres trädgård och att det öppna diken genom trädgården igenläggs med rör upp till gränsen mot Hallaregården, som ägs av brukaren Hilda Johansson, medan till skiftesgodemannen Karl Johansson, bet. 3.

37.

Med anledning av i 36 omförda yrkande framfördes för mot skiftesgodemannen Karl Johansson, värfi till västa sammantida ny skiftesgodeman ballas. Lämp-
ligen för Torse Agnell förskogsdar så tillhålls.

38.

Landsvägstrumman vid punkt M befaras vara tillräckligt djup för den föreslagna diken-
ningen. Även till backgårdar, Gunnar Erikson,
både sedan nedlagt oloppsledningarna till trum-
man och så till brukarna framför trumman.
Vägförvaltningens orubud yrkade på att brukarna
öfver trumman jästas. Större hål upptogs
för vätnets intagande och stenfylningarna
kompletteras. Vidare yrkade Vägförvaltningens
orubud att öppna olopps diket utmed landsvägen
från oloppsörarna till Åsrumundslöpp till landsvägs-
trumman vid M (c:a 20 m, M-M2) igenläg-
gas med 9" rör och fyllas så mycket att endast
ett vanligt vägdike skilles. Vägförvaltningens
andel i kostnaden här för beaktades till 100.-
krönor, vilken kostnad Vägförvaltningens oru-
bud ej hade något att sänka emot. Skötet
till diket igenfyllning för Vägförvaltningens desuten
bidraga.

bor utfräs av dikningsfristagat. Vidare upp-
lystes att trumman är stått så att den slarvar,
vilket bör justeras av Vägfrivälningarna.

§ 9.

Gunnar Eriksson, Backgården, ^(Arvid Väinö Söderbergsgården) Arvid Väinö,
Nölgården, Lilla Johansson, Hållarsgården,
Karl Johansson, Olof Högård och Albin
Johansson, Hållarsgården förmedlade sig
med sökanden och ytade på fristagets ut-
vidgning, så att jämväl deras sågar be-
roende marken med kunna beläggas på anda-
målsrättiga sätt och brukningarna
underlätas. Föreningen utsågs, 21.2.

§ 10.

En intet vidare fanns att till proto-
kollat antas hva förklarades sammanträdet
upplöst med tillkännagivande att nytt
sammanträde kommer att lagligen ut-
lysas sedan förutläggningen kompletterats.

Ort och tid som ovan

Stjärte
Sittskrud.

Charles Söderlund
Beträdda gode män.

§ 13.

Upplästes synsam ämnens utlåtande, som
här lydte enligt bilaga 10.

§ 14.

Att utläsa och förvara till företaget
hörens sitningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för val, av
styrelse utöfva synsam ämnens förordator
Avil Väringer Prästbolat, Väringer.

§ 15

Som utöfva sinne fanns att till proto-
bollet anteckna förklarade förättningar
essentiel och sammanträdde upplöst.

Öst och lid som om
Fjärstern
Enikdendörp.
förättningar

Martin Loderlund Erik Fredell
Beträddande skiftesgodare.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 3/8 1945 Dnr. 107-49
Exp. den 7/6 1946 Dnr. 13

E. D. 7. 107 - 49
1945



Bil. 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Phutuf

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet 12' i Värings socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Väring

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Pastoratskyrkoherdes ordförande kyrkoherde G. Nordquist

adress Väring

pr

Telefon: 39 Väring

Väring den 28 augusti 1945

Gunnar Nordquist
kyrkoherde

Resolution

Remitteras till

den i länet

Lantläggningsnämnden

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna

återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 29 aug. 1945.

På tjänstens vägnar:

Glenn Holm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Nolgården 3⁵
~~Östergården 1⁴~~ Lilla Värning
 Alsgården Lilla Värning 15¹
 Österg. 1² Lilla Värning
 Backg. 7² Stora Värning

Ägarens namn:

Karl Bengtson, Värning
 Bröder Johan och Karl Lamm "
 Lew Johansson. "
 Karl Andersson. "

FÖRORDNANDE

Jordbruksskatten Jordbrukskonsulenten
~~Distriktskontrollören~~

Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29/6 1946.

Carl Mannefelt
 Carl Mannefelt.

Leo Wohlstein
 Leo Wohlstein.

Undertecknad^e försvarar sig med skänskan.. till den synskriftställning, som avser tomläggning
 av mark tillhörande *Prästbalt* nbl. 1
Värings och *an* och yrkar *vi* ~~den~~ på försätts utställning, så att jämväl
~~vi~~ ~~den~~ denna berörande mark så kunna på ändamålsenligaste sätt tomläggas och brukas.

	<i>Värings</i> den 22/10 19... 47	
<i>Kunnar Eriksson</i>	<i>Värings St Backg.</i> 7 ⁶	3/16 mtl
	<i>Värings St Nalg.</i> 5 ⁶	2/16 -
<i>P. Bergström</i>	<i>Stora Nalg.</i> 5 ⁷	1/16 -
<i>Sigfrid Johansson gnr.</i>	<i>Löllarsgården</i> 10 ⁶	3/2 -
<i>Karl Johansson</i>	<i>Olaf Höjögården</i> 11 ¹	3/4 -
<i>Karl Johansson</i>	<i>Löllarsgården</i> 10 ⁵	1/4 -
<i>Albin Johansson</i>	<i>Löllarsgården</i> 8 ⁵⁸	
<i>Anders Värings</i>		

Förstämde förenings utsatta

Eriksson.

Per Eriksson *Anders Värings*

Utsatta gode man.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m. fl. gårdar i Värings socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Väringer, Prästbolet, Väringer, onsdagen den 22 oktober 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva herörda:

Värings socken:

Ahlsgården
Backgården
Nolgården
Prästbolet
Storegården
Sträte
Sörgården
Östergården.

Skara den 30/9 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 1 oktober 1947 betygas:

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Värings prästgård m. fl. hemman i Värings socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Väringer, Värings prästgård, tisdagen den 10 juni 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Värings socken:

Prästbolet 12¹
Väring Lilla Andersgården 3³
Väring Lilla Al Olofsgården 2³
Väring 15¹
Väring Stora Sven Bengtsgården
8³⁷, 8⁵⁰, 8⁵⁸, 8⁶², 8⁷¹, 8⁷²,
8⁷⁴, 8⁷⁵
Väring Stora Olof Ahlsgården 11¹
Väring Stora Hållaregården
10⁵, 10⁶
Väring Stora Heagården 4⁵
Väring Stora Sörgården 1², 1¹¹
Väring Stora Backgården av 7²
Väring Stora Nolgården 5⁶, 5⁷
Väring Lilla Östergården 1²

Skara den 17/5 1952.

I tjänsten:


ERIK ALMLÖF.

Lantbrukskonsulent.

Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad
tisdagen den 20 maj 1952 betygas:

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Prästbolet m.fl. gårdar i Värings socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Väringer, Prästbolet, Väring, onsdagen den 22 oktober 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Värings socken:

Ahlgården
Backgården
Nolgården
Prästbolet
Storegården
Sträte
Sörgården
Östergården

Skara den 30/9 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings församling
den 5/10 1947 betygas:

Gunnar Stordquist
.....
Kyrkoherde
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 30/9 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Värings prästgård m.fl. hemman i Värings socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Arvid Väringer, Värings prästgård, Varing, tisdagen
den 10 juni 1952 klockan 10.00 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Varing socken.

Prästbolet 12¹

Varing Lilla Andersgården 3³

Varing Lilla Al Olofsgården 2³

Varing 15¹

Varing Stora Sven Bengtsgården 8^{37, 8^{50, 8^{58, 8^{62, 8^{71, 8^{72, 8^{74, 8⁷⁵}}}}}}}

Varing Stora Olof Ahlsgården 11¹

Varing Stora Hållaregården 10^{5, 10⁶}

Varing Stora Heagården 4⁵

Varing Stora Sörgården 1^{2, 1⁴}


Varing Stora Backgården av 7²

Varing Stora Nolgården 5^{6, 5⁷}

Varing Lilla Östergården 1²



Skara den 17/5 1952

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings för-
samling den..25.maj..1952.....betygas


.....

.....

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den ansla-
gits, varder till mig återsänd. Skara den 17/5-52.


Lantbrukskonsulent, Lantbruksnämnden, Skara.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Värings prästgård m. fl. hemman i Värings socken, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen: Martin Söderlund, Ödegården, Varing,

Karl Johansson, Olof Ahlsgården, Varing,

Sakägarna:

G. Nordqvist, Prästbolet, Varing,

Gunnar Eriksson, Backgården, Varing,

Arvid Varinger, Prästgården, Varing,

Carl Bengtsson, Nolgården L:a, Varing,

Karl o. Johan Larsson, Alsg:n, Varing,

Lars Larsson, Sörgården, Varing,

Ester Olsson, Sörgården, Varing,

John Arvidsson, Backgården, Varing,

Sven Johansson, Östergården, Varing,

Arvid Bergström, Centralföreningen, Tidän,


Ellen Bergström, c/o Disp. Månsson, Vilhelmsdal, Göteborg.

Alb. Bergström, Sträte, Moholm,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 2/10 1947.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark
tillhörande Värings prästgård m. fl. hemman i Värings socken, denna
dag utsända till:

Skiftesgodemännen: Martin Söderlund, Ödegården, Väring,
~~Edil Fedell, Årjöden, Årjö, Väring~~
~~Tore Egnell, Påvelsgården, Ulvåker.~~

Sakägarna: Arvid Väringer, Prästg:n, Väring,
Gunnar Eriksson, Backg:n, "
Karl Johansson, Olof Alsg:n, "
Hilda Johansson, " " "
Albin Johansson, Hållareg:n "
Anton Johansson, Heag:n, "
Gustav ~~Karlsson~~, Sörg:n, "
Lars Larsson, " "
John Arvidsson, Backg:n, "
Arvid Bergström, Centralföreningen, Tidan,
Sven Johansson, Österg:n, Väring,
Karl o. Johan Larsson, Alsg:n, Väring,
Karl Bengtsson, Nolg:n L:a, "
G. Nordqvist, "
Emil Sköld, Aspelund, "
Ragnar ~~Karlsson~~, "
Ingemar Johansson, Box 37, "
Bertil Johansson, Gunnebo, "


Helge Väringer, Rosenberg, Väringer,

Erik Johansson, Box 37, "

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad, ^(samt) Statens Järnvägar 8:de
bansektion, Falköping.

Skara den 26 maj 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

FULLMAKT

för Karl Johansson (Olof Kullsgården) eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande 3/20 m. Hållareg. 10⁶
i Värings socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Väringden 24 okt. 1947Hilda Johansson.

Bevittnas:

Karl JohanssonMarlin Larsson

FULLMAKT

för Arvid Bergström² eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ellen Bergström
i Värings sock av Skaraborgs län
å hennes vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg

den

20/101947Ellen Bergström

Bevittnas:

Lilly BengårdhPaula Ljelsvik

Tullmakt

för Eric praxissan Östuka Värning
att vid sammantända den 10 juni för ten-
läggning av mark tillhållande Värings prästgård
m. f. l. hemman, föra min talan gottkännande
jag ombudets laga åtgärter.

Värning den 19/6 1952

Louise J. J. J. J. J.

Bevitnas.

Anders J. J. J. J. J.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Lantbr. Arvid Väringer i Prästgården Väring att föra min talan och bevaka min rätt vid det sammanträde som skall hållas tisdagen den 10 juni 1952 hos Arvid Väringer i Prästgården Väring varvid syneförrättning enligt vattenlagen kommer att handläggas för ett antal gårdar belägna inom Värings socken.

Väring den 7 juni 1952

Albin Johansson.

Ägare av Väring Stora Hållaregården 10, ⁵

Bevittnas,

Karl Larsson, Väring.

Beda Halmberg.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

VÄGDIREKTÖREN


Dnr 3249/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren K. Eklind att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. hemman inom Värings socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 17 oktober 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skäl där för.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Backlund.

23. Bil. 8.

STATENS JÄRNVÄGAR

8 BANSEKTIONEN

Baningenjören


D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angivas.

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas Förste kontorist N. Granholm, Falköping, att föra statens järnvägars talan vid sammanträde tisdagen den 10.6.52 kl. 10.00 i Väring angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Värings prästgård m.fl. hemmans dikn. företag av år 1952 i Värings socken.


Falköping 28.5.52




(R. Magnusson)

Förste baningenjör
tjf.

Bevittnas:






8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhölls att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer anges.



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Väring, Värings Prästgård m.fl.
hemmans dikningsföretag.

I anledning av Eder skrivelse den 2 maj 1952 i
rubricerade ärende meddelas härmed att för sta-
tens järnvägars vidkommande finnes intet att er-
inra mot det uppgjorda förslaget.

./. Ett exemplar av den översända ritningen återgår

Högaktningsfullt

(R. Magnusson)
Förste baningenjör
tjf

Bil. 1 ritn.

Utdrag ur planen till "Vårings
Prästgård m.fl. hemmans diknings-
företag av år 1952" i Vårings sock-
en av Skaraborgs län.

Skara 1 maj 1952.

Eichmeyer

Prästbolet 12¹
åg. Vårings Pastorat

$F_p. +9.51$

Laxa

C

C¹

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten C - M</u>						
<u>Diket C - D - E - F</u>						
0+24-3+83	359	Grävning av lera m ³	1800	2:-	3600	
3+83-6+71	288	" " "	900	2:-	1800	5400:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				514:-
		Jordersättning				886:-
	647	m.				
				Summa kronor		6800:-
<u>Diket D-D¹-D²</u>						
10-11+43	143	225 mm rör med frakt m	143	2:90	415:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	143	2:-	286:-	
11+43-14+65	322	200 mm rör med frakt "	322	2:50	805:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	322	1:90	612:-	
14+65-15+68	103	150 mm rör med frakt "	103	1:90	196:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	103	1:60	165:-	
15+68-17+6	138	75 mm rör med frakt "	138	0:70	97:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	138	1:20	166:-	
10		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
11+43		Brunn A,D = 0,525 m. st	1	75:-	75:-	
	706	m.			2.842:-	
12+97,14+65,15+65,17+6		Brunn A,D=0,45 m. st	4	60:-	240:-	3.082:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				318:-
	706	m.				
				Summa kronor		3.400:-
<u>Diket D¹ - D³</u>						
93-94+11	111	150 mm rör med frakt m	111	1:90	211:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	111	1:70	189:-	
94+11-95+80	169	125 mm rör med frakt "	169	1:50	253:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	169	1:60	270:-	
95+80-96+93	113	75 mm rör med frakt "	113	0:70	79:-	
"-		Grävning, läggning, återfylln. "	113	1:50	169:-	
94+11,95+80,96+93		Brunn A,D=0,45 m. st	3	60:-	180:-	1.351:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt. Arbetsledning, oförutsett m.m.				1.351:-
	393	m.				139:-
					Summa kronor	1.490:-
		<u>Diket E - E¹</u>				
71-72+22	122	150 mm rör med frakt m.	122	1:90	232:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	122	1:70	207:-	
71		Rörledningsöga A st	1	20:-	20:-	
72+22		Brunn A, D=0,45 m st	1	60:-	60:-	519:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				51:-
	122	m.				
					Summa kronor	570:-
		<u>Diket C-G-H</u>				
20-23+48	348	200 mm rör med frakt m	348	2:50	870:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	348	2:30	800:-	
23+48-24+68	120	150 mm rör med frakt "	120	1:90	228:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning	120	1:70	204:-	
24+68-26+7	139	100 mm rör med frakt "	139	1:10	153:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	139	1:50	208:-	
20		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
22+20		Brunn F, D=0,45 m st	1	60:-	60:-	
23+48, 24+68, 26+7		A, D=0,45 m. st	3	60:-	180:-	2.728:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				272:-
	607	m.				
					Summa kronor	3.000:-
		<u>Diket C-C¹-I-K-L-M</u>				
162-168+25	625	Borttagande av slam och vatten- växter m	625	0:50	312:-	
168+25-169+71	146	Grävning av lera m ³	150	2:-	300:-	
169+71-170+53=26+69-						
-28+28	241	450 mm rör med frakt m	241	7:50	1.807:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	241	4:-	964:-	
28+28-29+63	135	375 mm rör med frakt "	135	5:20	702:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	135	2:80	378:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
29+63-31+19	156	250 mm rör med frakt m.	156	2:50	390:-	
-"-		Grävning, läggning, återfylln. "	156	2:-	312:-	
168+23-168+28		Stensättning av bt.o.slänter "	5	20:-	100:-	
169+71		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
170+53, 28+28		Brunn A,D = 1,0 m. st	2	130:-	260:-	
29+63.		Brunn A,D = 0,9 m. st	1	110:-	110:-	
31+19.		Brunn A,D = 0,6 m. st	1	75:-	75:-	5.735:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				563:-
		Jordersättning				132:-
	1303	m.		Summa kronor	I	6.430:-
		<u>Diket C¹ - C²</u>				
59+80-61+10	130	200 mm rör med frakt m	130	2:-	260:-	
-"-		Grävning, läggning, återfylln. "	130	1:50	195:-	
59+80.		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
61+10		Brunn A,D = 0,45 m. "	1	50:-	50:-	530:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				50:-
	130	m.		Summa kronor		580:-
		<u>Diket K - K¹</u>				
52-52+50	50	125 mm rör med frakt m	50	1:25	62:-	
-"-		Grävning, läggning, återfylln. "	50	1:50	75:-	
52+50-53+65	115	100 mm rör med frakt "	115	1:-	115:-	
-"-		Grävning, läggning, återfylln. "	115	1:20	138:-	
52+50		Stensil st	1	10:-	10:-	
53+65		Brunn A,D = 0,45 m. st	1	50:-	50:-	450:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				50:-
	165	m.		Summa kronor		500:-
		<u>Diket L - L¹</u>				
150-151+73	173	200 mm rör med frakt m	173	2:-	346:-	
-"-		Grävning, läggning, återfylln. "	173	1:70	294:-	
150+31,151+73		Brunn A,D = 0,45 m. st	2	50:-	100:-	740:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				740:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				70:-
	173 m.			Summa kronor		810:-
		<u>Sammandrag:</u>				
	647	Diket C-D-E-F				6.800:-
	706	" D-D ¹ -D ²				3.400:-
	393	" D ¹ -D ³				1.490:-
	122	" E-E ¹				570:-
	607	" C-G-H				3.000:-
	1303	" C-C ¹ -I-K-L-M				6.430:-
	130	" C ¹ -C ²				580:-
	165	" K-K ¹				500:-
	173	" L-L ¹				810:-
	4246	Samf. C - M, summa kronor				23.580:-
		<u>Samf. C³ - C⁵</u>				
		<u>Diket C³-C⁴-C⁵</u>				
61+71-63+92	221	200 mm rör med frakt m.	221	2:-	442:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	221	1:70	376:-	
63+92-65+5	113	100 mm rör med frakt "	113	1:-	113:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	113	1:40	158:-	
65+5-66+54	149	75 mm rör med frakt "	149	0:70	104:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	149	1:20	179:-	
61+71, 62+90, 63+92, 65+5		Brunn A, D=0,45 m. st	6	58:-	350:-	
62+97, 63+40		Brunn C, D=0,45 m. st	1	40:-	40:-	
66+54		Stensil st	1	10:-	10:-	1.772:-
63+96		Arbetsledn. oförutsett m.m.				168:-
	483 m.	Samf. C ³ -C ⁵ , summa kronor				1.940:-
		<u>Samf. L²-L⁶</u>				
		<u>Diket L²-L³-L⁴-L⁵</u>				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
153+33- +58	11	300 mm rör med frakt m.	11	3:70	41:-	
- "-		Grävning, läggning, återfylln. "	11	5:-	55:-	
153+58-155+88	230	225 mm rör med frakt "	230	2:50	575:-	
- "-		Grävning, läggning, återfylln. "	230	2:50	575:-	
155+88-156+26	38	200 mm rör med frakt "	38	2:-	76:-	
- "-		Grävning, läggning, återfylln. "	38	2:-	76:-	
156+20-156+26		Genomgrävning av väg st	1	20:-	20:-	
153+33, 153+58		Brunn A,D=0,6 m. st	2	90:-	180:-	
153+84,154+11, 154+88,155+20, 155+88		Brunn A,D = 0,525 m. st	5	75:-	375;-	
156+26		" A,D = 0,45 m. "	1	60:-	60:-	2.033:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				207:-
	279	m.		Summa kronor		2.240:-
		<u>Diket L⁴ - L⁶</u>				
50-50+66	66	125 mm rör med frakt m	66	1:75	115:-	
- "-		Grävning, läggning, återfylln. "	66	1:60	106:-	
50+66		Brunn A,D = 0,45 m st	1	60:-	60:-	281:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				29:-
	66	m.		Summa kronor		310:-
		<u>Sammandrag:</u>				
		<u>Samf. L² - L⁶</u>				
	279	Diket L ² -L ³ -L ⁴ -L ⁵				2.240:-
	66	" L ⁴ - L ⁶				310:-
	345	m.		Samf. L ² - L ⁶ Summa kronor		2.550:-
		<u>Samf. M¹ - M²</u>				
		<u>Diket M¹ - M²</u>				
74-76+14	214	125 mm rör med frakt m	214	1:25	267:-	
- "-		Grävning, läggning, återfylln. "	214	1:60	342:-	
74+25,76+14		Brunn A,D=0,45 m. st	2	50:-	100:-	709:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-	-	Trpt.	-	-	-	709:-
-	-	-	-	-	-	709:-
-	-	Arbetsledning, oförutsett m.m.	-	-	-	71:-
-	214	m. <u>Samf. M¹ - M².</u>	-	-	Summa kronor	780:-
-	-	<u>Samf. M¹ - O</u>	-	-	-	-
-	-	<u>Diket M¹ - N - O</u>	-	-	-	-
31+32-33+74	242	250 mm rör med frakt m.	242	2:50	605:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfylln. "	242	2:30	557:-	-
33+74-35+53	179	225 mm rör med frakt "	179	2:30	412:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfylln. "	179	1:80	322:-	-
31+32	-	Brunn A,D = 0,6 m. st	1	75:-	75:-	-
31+76, 33+24, 33+74,	-	-	-	-	-	-
35+9, 35+53	-	Brunn A,D = 0,525 m. st	5	60:-	300:-	2.271:-
-	-	Arbetsledning, oförutsett m.m.	-	-	-	229:-
-	421	m. <u>Diket N-N¹-N²</u>	-	-	Summa kronor	2.500:-
80-80+51=83	51	150 mm rör med frakt m.	51	1:60	82:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfylln. "	51	1:70	87:-	-
83-84+9	109	75 mm rör med frakt "	109	0:70	76:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfylln. "	109	1:30	142:-	-
80+51, 84+9	-	Brunn A,D = 0,45 m. st	2	50:-	100:-	487:-
-	-	Arbetsledning, oförutsett m.m.	-	-	-	53:-
-	160	m. <u>Sammandrag:</u>	-	-	Summa kronor	540:-
-	-	<u>Samf. M¹ - O</u>	-	-	-	-
-	-	<u>Diket M¹ - N - O</u>	-	-	-	-
-	421	" N - N ¹ - N ²	-	-	-	2.500:-
-	160	" N - N ¹ - N ²	-	-	-	540:-
-	-	<u>Samf. M¹ - O,</u>	-	-	Summa kronor	3.040:-
-	581	m. <u>Summa kronor</u>	-	-	-	3.040:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. S - X</u>	-			
		<u>Diket S - T - U - V</u>	-			
190-192+33	233	200 mm rör med frakt m.	233	3:-	699:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	233	2:-	466:-	
192+33-193+15	82	150 mm rör med frakt "	82	2:40	197:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	82	1:60	131:-	
193+15-194+11	96	125 mm rör med frakt "	96	1:75	168:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	96	1:50	144:-	
190		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
191+73, 192+33, 193+15 194+11		Brunn A,D = 0,45 m st	4	60:-	240:-	2.070:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				210:-
	411	m.	Summa kronor			2.280:-
		<u>Diket U - X</u>				
195-196+32	132	75 mm rör med frakt m.	132	0:85	112:-	
"		Grävning, läggning, återfylln. "	132	1:20	158:-	
196+32		Brunn A,D = 0,45 m st	1	60:-	60:-	330:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				30:-
	132	m.	Summa kronor			360:-
		<u>Sammandrag:</u>				
		<u>Samf. S - X</u>				
	411	Diket S-T-U-V				2.280:-
	132	" U - X				360:-
	543	m. <u>Samf. S - X,</u>	Summa kronor			2.640:-
		<u>Slutsammandrag:</u>				
	4246	Samf. C - M				23.580:-
	483	" C ³ - C ⁵				1.940:-
	345	" L ² - L ⁶				2.550:-

9.1

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samf. C - M</u>							
<u>Väring L:a Andersg:n 3³</u>							
Karl Bengtsson							
sträckan 0+24-1+81	250	14	35:--			-	35
<u>Väring L:a Al Olofsg:n 2³</u>							
Karl Bengtsson							
sträckan 1+81-4	340	14	48:--			-	48
<u>Väring 15¹</u>							
Karl och Johan Larsson							
sträckan 4-6+71	270	17	46:--			-	46
<u>Prästbolet 12¹</u>							
Värings Pastorat							
sträckan 0+24-3+83	560	14	78:--	2150	20	430:--	508
"- 3+83-6+71	300	14	42:--	1150	18	207:--	249
"- 168+25-169+71	60	14	8:--	290	20	58:--	66
<u>Väring St. Sven Bengtsg:n 8⁵⁸</u>							
Arvid Väringer							
sträckan 168+25-169+71	60	14	8:--	290	20	58:--	66
Summa kronor							1018
Väring den 10 juni 1952.							
I tjänsten:							
<i>Erik Almlöf</i>							
Erik Almlöf							
Förrättningsman.							
<i>Eskil Fredell</i>							
Eskil Fredell							
<i>Martin Söderlund</i>							
Martin Söderlund							
Biträdande gode män.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. C - M</u>							
<u>Värings socken</u>							
<u>Prästbolet 12¹</u>							
<u>Värings pastorat</u>							
Åker	1	2.32		1600	2000	400	928
"	2	2.91		1300	"	700	2037
"	3	3.53		1400	"	600	2118
"	4	1.04		1300	"	700	728
"	5	1.36		1000	"	1000	1360
"	6	1.50		1260	1800	540	810
"	7	0.61		1620	"	180	110
"	8	0.48		1440	"	360	173
"	9	0.81		1260	"	540	437
"	10	1.67		1260	"	540	902
"	11	0.33		1620	"	180	59
"	12	1.18		1080	"	720	850
"	13	1.85		1080	"	720	1332
"	14	2.25		1080	"	720	1620
"	15	1.04		1440	"	360	374
"	16	0.54		1080	"	720	389
"	17	1.68		900	"	900	1512
"	18	1.31		1000	2000	1000	1310
"	19	2.37		1400	"	600	1422
"	20	1.75		1260	1800	540	945
"	21	2.24		1620	"	180	403
Alstringsbåtnad	1-21	32.77					19819
Brukningsbåtnad							5555
				Summa kronor			25374

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Väring L:a Al Olofsg:n 2³</u>							
<u>Karl Bengtsson</u>							
Åker	22	1,19		1400	2000	600	714
A-båtnad summa	22	1,19					714
<u>Väring 15¹</u>							
<u>Karl o. Johan Larsson</u>							
Åker	23	1,50		1620	1800	180	270
"	24	0,70		1740	"	60	42
"	25	0,18		1620	"	180	32
A-båtnad summa	23-25	2,38					344
<u>Väring St. Sven Bengtsg:n 8⁵⁸</u>							
<u>Arvid Väringer</u>							
Åker	26	0,82		1400	2000	600	492
A-båtnad summa	26	0,82					492
B-båtnad "							260
				Summa kronor			752
Samf. C - M, summa	1-26	37,16					27184
<u>Samf. C³ - C⁵</u>							
<u>Väring St Olof Ahlsg:n 11¹</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Åker	27	1,63		1020	1700	680	1108
"	28	1,51		1020	"	680	1027
"	29	1,60		680	"	1020	1632
A-båtnad	27-29	4,74					3767
B- "							914
summa	27-29	4,74					4681
<u>Väring St. Sven Bengtsg:n 8⁵⁷</u>							
<u>G. Nordqvist</u>							
Tomt	29 a	0,20		3500	5000	1500	300
Summa	29 a	0,20					300
Samf. C ³ -C ⁵ summa	27-29 a	4,94					4931
<u>Väring St. Olof Ahlsg:n 11¹</u>							

Fastighet och ägare Samf. L ² -L ⁶ Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Prästbolet 12¹</u> <u>Värings pastorat</u> Åker	30	0,57	-	1360	1700	340	194
A-båtnad summa	30	0,57					194
B - båtnad summa							330
				<u>Summa kronor</u>			524
<u>Väring St. Hållareg:n 10⁶</u> <u>Hilda Johansson</u> Åker	31	0,40		1360	1700	340	136
"	32	0,11		1020	1700	680	75
"	33	0,66		1360	1700	340	224
A - båtnad summa	31-33	1,17					435
B - " "							750
				<u>Summa kronor</u>			1185
<u>Väring St. Hållareg:n 10⁵</u> <u>Albin Johansson</u> Åker	34	0,30		1360	1700	340	102
"	35	1,68	-	1190	"	510	857
A - båtnad summa	34,35	1,98					959
B - " "							756
				<u>Summa kronor</u>			1715
<u>Väring St. Sörg:n 1²</u> <u>Gustaf Karlsson</u> Åker	36	0,35		1190	1700	510	178
"	37	0,43		1360	"	340	146
"	38	0,25		1530	"	170	42
A - båtnad summa	36-38	1,03					366
<u>Väring St. Heagin 4⁵</u> <u>Anton Johansson</u> Åker	39	0,40		1020	1700	680	272
A - båtnad summa	39	0,40					272

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båthud	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. L² - L⁶ summa</u>	30-39	5,15					4062
<u>Samf. M¹ - M²</u>							
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>							
<u>Gunnar Eriksson</u>							
Åker	40	0,21		1020	1700	680	143
"	41	0,80		850	"	850	680
A - båtnad summa	40,41	1,01					823
<u>Samf. M¹ - 0</u>							
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>							
<u>Gunnar Eriksson</u>							
Åker	42	0,57		1360	1700	340	194
"	43	0,85		1020	"	680	578
"	44	0,95		1360	"	340	323
"	45	0,43		1360	"	340	146
A - båtnad	42 - 45	2,80					1241
B - "							2155
				Summa kronor			3396
<u>Väring St. Sörg:n 1¹⁴</u>							
<u>Lars Larsson</u>							
Åker	46	0,77		1190	1700	510	393
"	47	0,27		1360	"	340	92
A - båtnad summa	46,47	1,04					485
<u>Samf. M¹ - 0 summa</u>	42-47	3,84					3881

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. S - X</u>			-				.
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>			-				"
<u>John Arvidsson</u>			-				
Åker	48	0,44		850	1700	850	374
"	49	0,23		850	"	850	195
A - båtnad summa	48,49	0,67					569
<u>Väring St. Nolg:n 5⁷</u>							
<u>Arvid Bergström</u>							
Åker	50	0,27		1630	1700	70	19
"	51	0,93		1360	"	340	316
"	52	0,65		1020	"	680	442
A - båtnad summa	50-52	1,85					777
B - " "							880
				Summa kronor			1657
<u>Väring St. Nolg:n 5⁶</u>							
<u>Gunnar Eriksson</u>							
Åker	53	1,75		1190	1700	510	892
A-båtnad summa	53	1,75					892
<u>Väring L:a Österg:n 1²</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
Brukningsbåtnad summa kronor							778
<u>Samf. S - X, summa</u>	48-54	4,27					3896
<u>Sammandrag:</u>							
Samf. C - M	1 - 26	37,16					27184
" C ³ - C ⁵	27 - 29	4,94					4981
" L ² - L ⁶	30 - 39	5,15					4062
" M ¹ - M ²	40,41	1,01					823

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		öker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samf. M ¹ - 0	42 - 47	3,84					3881
" S - X	48 - 53	4,27					3896
Hela företaget Summa	1 - 53	56,37					44827
Därav alstringsbåtnad kronor							32449
och bruksningsbåtnad kronor							12378

Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:

Martin Söderlund

.....

Martin Söderlund.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män.

Eskil Fredell

.....

Eskil Fredell.

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr.m.	Kostnad kr.	Summa kr.
---------------------	------	-------------	-----------------	----------------	--------------

Samf. C - MPrästbolet 12¹

Värings Pastorat	22+20-26+7	387	4:50	1741	
	10-11+43	143	5:--	715	
	14+65-17+6	241	2:--	482	
	93-95+80	280	2:--	560	
	71-72+22	122	5:--	610	
	28+28-31+19	291	2:--	582	
	150-151+73	173	5:--	865	5555

Väring St. Sven Bengtsg:n 8⁵⁸

Arvid Väringer	59+80-61+10	130	2:--	260	260
----------------	-------------	-----	------	-----	-----

Summa kronor	5815
--------------	------

Samf. C³ - C⁵Väring St. Olof Ahlsg:n 11¹

Karl Johansson	63+97-65+5	108	5:50	594	
	65+5-66+54	160	2:--	320	914

Summa kronor	914
--------------	-----

Samf. L² - L⁶Prästbolet 12¹

Värings Pastorat	153+58-154+11	55	6:--	330	330
------------------	---------------	----	------	-----	-----

Väring St. Hållareg:n 10⁶

Hilda Johansson	154+11-155+43	125	6:--	750	750
-----------------	---------------	-----	------	-----	-----

Väring St. Hållareg:n 10⁵

Albin Johansson	155+60-156+20	60	6:--	360	
	50-50+66	66	6:--	396	756

Summa kronor	1836
--------------	------

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr.m.	Kostnad kr.	Summa
---------------------	------	-------------	-----------------	----------------	-------

Samf. M¹ - 0

Väring St. Backg:n av 7²

Gunnar Eriksson	31+76-35+53	350	5:--	1750	
	80-80+51	51	5:--	255	
	83-83+30	30	5:--	150	<u>2155</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>2155</u>

Samf. S - X

Väring L:a Österg:n 1²

Sven Johansson	190-191+73	173	4:50	778	778
<u>Väring St. Nolg:n 5⁷</u>					
Arvid Bergström	191+73-194+6	160	5:50	880	<u>880</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>1658</u>

Hela företaget, summa bruksningsbåtnad kronor 12.378:--

Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning.	Ägofig. Jordförbättring.	Andel i kostnaden för			Summa	Relativ kostnad (kostn. för varje kronas jordförbättring)
		C-D-E-F	C ¹ -C ²	C-C ¹ -J-K-L-M		
		C-G-H				
		D-D ¹ -D ²				
		D ¹ -D ³ , E-E ¹				
		K-K ¹ , L-L ¹				
		kr.	kr.	kr.	kr.	

Samf. C - M

I	1 - 25	26432	16570		6430	23000	0,8702
II	26	752		580	440	1020	1,3538
I-II	1 - 26	27184	16570	580	6430	23580	0,8674

Uppdelning i avdelningar skall ej ske. Kostnaden fördelas efter båt-nadsvärdet med relativa kostnaden 0,8674.

Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. C - M</u>						
<u>Prästbolet 12¹</u>						
Värings Pastorat	S					
Ägofig. 1 - 21		25374		22010	93,342	
<u>Väring L:a Al Olofsg:n 2³</u>						
Karl Bengtsson	-					
Ägofig. 22 ¹		714		619	2,627	
<u>Väring 15¹</u>						
Karl o. Johan Larsson	-					
Ägofig. 23 - 25		344		299	1,265	
<u>Väring St. Sven Bengtsg:n 8⁵⁸</u>						
Arvid Väringer	S					
Ägofig. 26		752		652	2,766	
Summa		27184		23580	100,000	60,642
<u>Samf. C³ - C⁵</u>						
<u>Väring St. Olof Ahlsg:n 11¹</u>						
Karl Johansson	S					
Ägofig. 27 - 29		4681		1823	93,977	
<u>Väring St. Sven Bengtsg:n 8³⁷</u>						
G. Nordqvist	-					
Ägofig. 29 a		300		117	6,023	
Summa		4981		1940	100,000	11,112
<u>Samf. L² - L⁶</u>						
<u>Prästbolet 12¹</u>						
Värings Pastorat	S					
Ägofig. 30		524		329	12,900	
<u>Väring St. Hållareg:n 10⁶</u>						
Hilda Johansson	S					
Ägofig. 31 - 33		1185		744	29,173	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Väring St. Hållareg:n 10⁵</u>						
Albin Johansson	S					
Ägofig. 34, 35		1715		1076	42,221	
<u>Väring St. Sörg:n 1²</u>						
Gustaf Karlsson	-					
Ägofig. 36 - 38		366		230	9,010	
<u>Väring St. Heag:n 4⁵</u>						
Anton Johansson	-					
Ägofig. 39		272		171	6,696	
<u>Summa</u>		4062		2550	100,000	9,061
<u>Samf. M¹ - M²</u>						
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>						
Gunnar Eriksson	S					
Ägofig. 40, 40		823		780	100,000	
<u>Summa</u>		823		780	100,000	1,836
<u>Samf. M¹ - O</u>						
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>						
Gunnar Eriksson	S					
Ägofig. 42 - 45		3396		2660	87,503	
<u>Väring St. Sörg:n 1¹⁴</u>						
Lars Larsson	+					
Ägofig. 46, 47		485		380	12,497	
<u>Summa</u>		3881		3040	100,000	8,658

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. S - X</u>						
<u>Väring St. Backg:n av 7²</u>						
John Arvidsson	-					
Ägofig. 48, 49		569		386	14,605	
<u>Väring St. Nolg:n 5⁷</u>						
Arvid Bergström	S					
Ägofig. 50-52		1657		1123	42,531	
<u>Väring St. Nolg:n 5⁶</u>						
Gunnar Eriksson	S					
Ägofig. 53		892		604	22,895	
<u>Väring L:a Österg:n 1²</u>						
Sven Johansson	-					
Brukningsbåtnad		778		527	19,969	
<u>Summa</u>		3896		2640	100,000	8,691
<u>Sammandrag:</u>						
Samf. C - M		27184		23580		60,642
" C ³ - C ⁵		4981		1940		11,112
" L ² - L ⁶		4062		2550		9,061
" M ¹ - M ²		823		780		1,836
" M ¹ - O		3881		3040		8,658
" S - X		3896		2640		8,691
<u>Summa</u>		44827		34530		100,000

Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Erik Almlöf.

Förrättningsman.

Eskil Fredell
Eskil Fredell.

Martin Söderlund
Martin Söderlund

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1 : 50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Värings prästgård m.fl. hemman i Värings socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring Värings kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna C-D-E-F, C-C¹-I-K-L-M-N¹-N-O, S-T-U-V för huvudavloppen och C-G-H, D-D¹-D², D¹-D³, E-E¹, C¹-C², C³-C⁴-C⁵, K-K¹, L - L¹, L²-L³-L⁴-L⁵, L⁴-L⁶, M¹-M², N-N¹-N², U-X för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutån för liggande mark torde kunna till fullö torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda C-M, C³-C⁵, L²-L⁶, M¹-M², M¹ - O och S - X.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. C³-C⁵, L²-L⁶, M¹-M², M¹-O och S-X i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet C - M har särskild utredning verkställts, bil. 9. Härav framgår, att samfällighet C-M ej skall uppdelas i avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till värdet fulla ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom

styrelsens försorg uppskattas av sakkunning person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 40 kronor 78 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder

vidtagas;

att arbetena för företags utförande bära genom entreprenad överlåtas på här-
för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet
skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära
vara bragta till slut före utgången av år 1955.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lentbruksingenjör eller lentbrukskonsulent med behörig-


het att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
(fastigheters)


att det skall benämnas "Värings prästgård m.fl. dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.


Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.



Martin Söderlund



Eskil Fredell

Biträdande gode män.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diktes mittlinje kommer att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets fransläppande genom upplagen,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
att genom grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande Lantbruksnämndens dikningsavdelnings kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

-av

fordringarna uti Sveriges Standardiseringskommission i december

1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej färtäckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukares skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjbestämningen är:

för samf. C - M, + 12,60 kors i jordfast sten c:a 70 m norr om D²

" " C³-C⁵ + 15,32 " " " " i gräns c:a 180 m Öster om 65+5

" " L²-L⁶ + 15,51 " " " " c:a vid 155

" " M¹-M², M¹-0 och S-X+15,18 kors i fast sten c:a 30 m Öster om 75+85

Väring den 10 juni 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Blad




Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I

UPPRATTAT ÅR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN ST.....

SOCKEN(NAR) AV

{ 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr