



Akt nr:

R-E1a-1500

AU\$R-E1a-1500

R 4-1500

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående "Malma dikningsföretag av år
1952" i Malma socken av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1947 - 1952 av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

hara

20/3 1953

4 x 1500

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.

Företagets namn

Malma dikningsföretag av år 1952.

Socken

Malma

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Sätersordningen~~ — ~~Ende intressent~~

Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulvstorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

20/3-1953

19.080;-

Arbetstid jml. V. L. 10 : 62

Förlängning jml. V. L. 7 : 58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12-1957

1/9-1957

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

19/8-1957

Besiktning verkställd av


Tekniker Lennart Olsson.

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts enligt
det upprättade förslaget med undantag av att sträckorna 176-V⁴ och
168+58-V⁵ på grund av påträffat berg givits ändrat läge i plan.

Brunnen vid 303+19 å sträckan H-H¹ ej utförd.

Företaget godkännes, sedan ovanstående brunn utförts.

Skara den 9/9 1957



Erik Almlöf.

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 MAJ 1953

DIARIE Nr


SAK Nr

Angående Malma dikningsföretag av år 1952 i Malma socken av Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 20 mars 1953.

Arbetsplanen fastställdes därvid i oförändrat skick - ~~med följande tillägg~~
~~Införandet av dikningsföretag i Malma socken av Skaraborgs län~~ Skara den 25 april 1953.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1.
Protokoll fört vid samman-
träde för synföreställning enligt
vattenlagen för tomläggning av
mark tillhörande Melua tätort
u. fl. gårdar i Melua socken av
Florsbys län.

Den 6 november 1947, hos Hilding Jönsson Melua tätort
Uppsala.

Närvarande: Underbeckus, jordbruksbrunnant
Svilo Klutöf, försättningsman samt skiftes-
godsmännen Karl Berggren, Gunnarsgården,
Normbo och Gustaf Johansson, Ljungsgränd,
Västra Askjen, övanson följande sökare:
Sökanden:

Hilding Jönsson äg. $\frac{3}{4}$ uett. Finnstorp 2'
180.0 - 72.0 B. län $\frac{1}{4}$ - Melua tätort 13
 $\frac{5}{18}$ - Björnbacken 14
Anton Melumborg äg. $\frac{1}{6}$ uett. Finnstorp 13 $\frac{1}{4}$
20.0 - 8.0 B. län

Övriga sökare:

En Övrig Redström genom Hilding Jönsson enligt
fullmakt bil. 8. äg. $\frac{5}{16}$ uett. Skolabo 12
140.0 - 52.0 $\frac{1}{4}$ - Melua tätort 12
 $\frac{1}{8}$ - Skolabo 12
 $\frac{1}{8}$ - Ångars 12

Lyskom Herman, Anton, Hilda och Lina Andersson
genom Herman Andersson ut. fullmakt bil. 10.
110.0 - 50.0 äg. $\frac{1}{4}$ uett. Melua tätort 14
 $\frac{1}{2}$ - Finnstorp 1'

Gottfrid Berström äg. $\frac{1}{12}$ uett. Finnstorp 15
(död 1950) ut. Övrig Lenn Lindberg
16.0 - 8.0

Adolf Jonsson äg. 5/16 utl. Applabo 1³ 80.0 - 30.0
7/32 -- Ödsmål 1⁹

Levin Wallin äg. 1/12 utl. Björkebocken 1² 25.0 - 7.0

Birger Ylmarsson äg. 1/8 utl. Lögabacken 1³ 16.0 - 10.0

Karl Gustafsson äg. 1/8 utl. Ångväs 1³ 14.0 - 8.0

Jon Anderssons stäbhus gm. Anders Andersson
out. fullmakt bil. 6²⁷ äg. 1/4 utl. Ödsmål 1⁴ 48.0 - 24.0

Lars Holmbergs stäbhus gm. Annie Holmberg
äg. 1/4 utl. Ödsmål 1³ 50.0 - 14.0

Carl Jonsson äg. Lögabacken Malma 1³ (Mässingshullen)
075 - 0.0

Vägförsettningen i Åkersborgs län genom Överinspektören
P. Mattsson, Mariestad out. fullmakt bil. 5.

31.

Upplästes akt för förädlingsmannens utförda
förordnandet, som hade lytats out. bil. 1.

32.

Något för samt förädlingsmannens eller
skiftesordningsmannens anmälde sig.

33.

Förklarades den vid församlingens upp-
sättade nivåer över det utredningsbara
område samt profiler som utloppar härifrån,
ägarutöfningstillstånd och förtigbetens register.

bestämmelserna kontrollerades.

34.

Sökandena yrkade på ifrågasättande av lögns följning och igemförelse med rör i så stor utsträckning som möjligt så att deras dölar kunde vara må kunna följigas enligt upprättad täckdiktningssplan och på ändamåls-
enligaste sätt brukas.

35.

Frågan ledström, Årslabo och Lunnan Årslab
Molma Årslab förenade sig med sökandena och
yrkade på följande utsträckning så att jäm-
väl vissa delar av deras dölar kunde vara
må kunna följigas enligt upprättad
täckdiktningssplan och på ändamåls-
enligaste sätt brukas. Följande utsträckning
är, bil. 2-3.

36.

Följande landsvägstummar bevisas av dik-
ningsföretag:

Tumma ca 100 m norr om Årslab gård (154+44-154+52)

Profund tumma av 15" rör. För grund fri den
förelagda täckdiktningen. Det upplystes att
tumma onödig efter 1880. Vägförvaltningens
ombud hade intet att erinra annat att Vägförvalt-
ningen bekräftar att tumma jämte tumma upp-
ströms vägen. Skattet utgörs av Vägförvaltningen

Tumma ca 100 m söder om Molma Årslab (Hilding
Jönsson) i gränsen mot Molma Årslab (Årslab Årslab)

Profund tumma i deligt skick och fri grund. Tum-
ma onödig efter 1880. Vägförvaltningen ombud ^{av} ~~av~~

En trumma ^{bor} onsläggas på Vågfivalt. beaktad.
 Trumman upprättas vägen nedslags i beaktad bär-
 för. sk. ut förs av Vågfivaltningen.

Trumma ca 50 m söder om fjärr. trumman.

Beskrifning trumman är den i deligt slätt samt
 för guld. Dö guld av att trumman är för bort yttre
 Vågfiv. onsläggas på att trumman igenfyllas av be-
 tages, vilket låter sig göra genom att väntat av-
 lades till trumman var den Vågfiv. onsläggas för-
 sloy att Vågfivaltningen betiades ^{vis det off} beaktad för av-
 löpsskannan vad ett fient beklags av 100.- kunn
 beaktat ut förs av dikningsskottet.

Trumma ca 20 m öster om Sjöbors till Vasa.

Beskrifning trumman är en stor. Trumman
 kan slopas genom att en 70 m ev. lodningen löpss
 förbi gamla beaktade öster ut till beaktad. Kottan
 beaktad betiades av dikningsskottet.

Trumma ca 20 m söder om Vågfivalt Vasa -
 Gårds - Väst.

Beskrifning trumman är den 0.50 x 0.50. Tillräck-
 ligt djup för den planade tokt. Visket namn för
 beaktad igenfyllas. Trumman kompletteras med
 beaktad på båda sidor av beaktad.

27.

Skildring Jönsson Malma Säteri yttre på
 att beaktad löpss gavon beaktad - beaktad och Malma
 Säteri bli förut för upprättning och sätning
 där så beaktad för beaktad beaktad Malma
 Säteri - beaktad till beaktad i vägen beaktad - beaktad
 is i vilket fall beaktad beaktad av beaktad
 beaktad. beaktad vägen beaktad - beaktad och beaktad

byggvarogen Malma Säteri - Skedel för påfråga
sags. skyldighetskyldiga, som uppgjordes vis
helt för försvaret försvaret under arbetets
utförande.

38.

Som intet vidare fanns att till
protokollet uttala förklarades sammans-
kandet upplöst med tillkännagivande att
nytt sammankande kommer att beviljas ut-
lysas sedan förutläggningen kompletterats.

Ort och tid som ovan
Tjänsten
Ante Skrif.

Karl Berggren Gust. Johansson
biträddande gode män.

Den 31 mars 1952, hos Hilding Jönsson Malma Säteri
Ulfstorp.

Närvarande: Understeuad, lantbruksskolan -
Ante Skrif, förutläggningen samt
skiftesgodsmännen Gustaf Johansson, Ligg-
garden och Arvid Timmerberg, Timmerbr,
Vista Skjerna, ävensom följande sakägare:
Hilding Jönsson, Malma Säteri, Ulfstorp,
Lysbarn, Luman, Anten, Hilda och Lina Johansson
genom Luman Johansson med. fullmakt bil. 11.
Per Dagmar Lindström genom Hilding Jönsson enligt
fullmakt bil. 9.

Karl Johansson Edsmåla, Årlebr, Ulfstorp,
Harry Lindberg, Timmerstorp, Ulfstorp,
Gustaf Reinhold Gustafsson, Björkebo, Ulfstorp,
Birger Johansson, Långsbo, Ulfstorp och
Karl Gustafsson, Årlebr, Ulfstorp.

§ 9.

Stämbt för mot den sedan förgående
den sammanträdda tillkallade skiftesgoden
varann Åvid Timmerberg anmälde sig

§ 10.

Följdes den sedan förgående samm-
manträdda fördigställda nivåbortare över
det vattenbörande området samt per-
fekte som avloppsen läifsen samt där-
till hörande handlingar. Fördigingsman-
nen redogjorde för följande med tillhö-
rande handlingar m.m.

§ 11

Larry Lindberg, Finnestorp hade under hand
föreläst sig önska försum sig med sökanden
på att kunna göra på ett visst avlopp i
hans mark nedlagas i fördigingen. Han
vidhöll sin sina tidigare under hand gjorda
arbeten och förenade sig med sökanden
i företaget. Fördigingen ötsordes av kyr-
kostenen, bil. 4.

§ 12

Liding Jönssons Nohra Läteri yrkande
enligt § 7 i protokollet av den 6 nov. 1907
angående uppremsning av handavloppet
återtog av den Jönsson sedan han fått reda
på att några bättnat sig han beaktas för
styganden ifråga.

§ 13.

Upplästes gymnasiums utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 13.

2/14.

Att mottaga och förvara till företaget
 förändrade ritningar och handlingar och
 att sammanställa delägarna förval
 av styrelsen utståga synpunkterna Mejeriet
 Hilding Jönsson, Malena Peters, Ulfstorp, tal.
 Lyringa 29.

2/15.

Om intet vidare finner att till protokollet
 anteckna förklarade förändringar avslutad
 och sammanträdet upplöst.

Att och tid som ovan,
 I Gästern
 Erik W. Densjö.
 förändringarna.

Arvid Timmerberg. Gust. Johansson
 förordande skriftlig godkänn.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 56-49
1946

29.
Bz. 1.

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein.
Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 43-49
1944

9.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 8/10 1944 Dnr. 53
Exp. den / 19 nr.....



Bil. 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Malma säteri m.fl. i Malma socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tumleberg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

H. Jönsson
adress Malma säteri

pr Ulfstorp

Telefon: Hyringe 29 A

den 1 juni 1944

Gilding Jönsson

Finnestorp

Anton Matmberg

Här på vördsamt förklarar att yrkande
förordnande utfärdas på min
Skara den 11 juni 1944

Anton Matmberg
Skaraborgs län
Landbruksingenjör

Undertecknad för lämnat återstoden min
ansökan om. ovanstående bedare jag rekommenderat
bidrag till reparation av vägen och byggs i annan
ordning.

Finnestorp d 26/6 1942

Anton Matmberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Björkbacken

Finnestorp

Malma säteri

Dagmar Årslip

Levin Tellin

Gustaf Enström

Petter Anderssons ställe

Dagmar Ledsjö

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
~~Landtbruksingenjören~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12/6 1944

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Till lantbruksingenjör S. Hallin

Skara.

Undertecknad ägare till 5/8mtl. Apelbo, 1/4mtl. Ängarås
samt 1/4mtl. Sägarebacken i Malma socken Skarabergs län, önskar förena
sig i den laga syneförrättningvarom ansökan tidigare inlämnats av
Hilding Jönsson Malma Säteri och Anton Malmberg Finnestorp Malma soc-
ken Skarabergs län.
Avloppsförhållandena framgå av upprättad täckdikningsplan.

Stocksund den 11/10 1945

Lagom Heston

Undertecknad. ² förenar sig med sällskanerna till den syneförrättning, som avser
 torrläggning av mark tillhörande Melua Jöteri m. fl. i
Melua sock. och yria. ¹/_{vi} på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl ^{sin} ~~sin~~ ^{vår} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
 torrläggas och brukas.

Melua Jöteri, Hjörstorp... den 6/11 19.47

För Aylabr, Melua
Dagmar Hedström
Lillemor Friberg
enligt Samfundet

För 1/4 del. Melua Jöteri 140
1/2 - Hjörstorp 1'
Heiman Andersson

Förstämde förmynd. vitsordas:
 E. H. H. H.

Hans Berge Enst. Johansson
 biträdande gods min.

Undertecknade förenar sig med sökandena till den synförrättning som avser torrläggning av mark, tillhörande Malma Säteri m.fl. hemman i Malma socken av Skaraborgs län och yrkar jag på företagets utsträckning så att jämväl mina därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Malma Säteri den 31 mars 1952.

Lars Lindberg

Förestående förening vitsordas:

seilundberg.

Arvid Timmerberg, Gust. Johansson

Biträdande gode män.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen, hos Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulfstorp, måndagen den 31 mars 1952 klockan 10.00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:


Gustaf Johansson, Siggesgården, Viste Askjum och
Arvid Timmerborg, Timmerbo, Viste Askjum.

Sakägarna:

Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulfstorp
Syskonen Andersson, Malma säteri, Ulfstorp
Dagny Hedström, Vintervägen 23, Stocksund
Adolf Svensson, Ödesmål, Aplabo, Ulfstorp
Sven Anderssons stbhs., Ödesmål, Ulfstorp
Harry Lindberg, Finnestorp, Ulfstorp
Gustaf Reinhold ^{Eustion} Lindström, Björkebacken, Ulfstorp
Birger Johansson, Sägarebacken, Ulfstorp
Karl Enström, Ängarås, Ulfstorp
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 7 mars 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Malma säteri m.fl. gårdar i Malma socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulfstorp, torsdagen den 6 november 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Malma socken:

Aplabo 1², 1³

Björkebacken 1², 1⁴

Björstorp 1¹

Finnestorp 1³, 1⁴, 1⁵, 2¹

Malma säteri 1², 1³, 1⁴

Sägarebacken 1², 1³

Ängarås 1², 1³

Ödesmål 1³, 1⁴

Skara den 16/10 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

i Frihans beghen

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i ~~Malma~~ församling
 den 14/10 1947 betygas:

N. Linderholm

Myrskorke

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslags, varder till konsulent Almlöf återsänd.

Skara den 16/10 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

Inure

16.

K u n g ö r e l s e

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

10 MRS 1952

Diarie Nr

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Malma säteri m.fl. hemman i Malma socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulfstorp, måndagen den
31 mars 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Malma socken:

Ängarås 1², 1³

Sågårebacken 1², 1³

Finnestorp 1⁵, 2¹

Björkebacken 1⁴, 1⁵

Björstorp 1¹

Malma 1², 1³, 1⁴

Aplabo 1²

Ödesmål 1⁴, 1⁹

Skara den 5 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i föga ordning i Malma församling
den 9 mars 1952 betygas:

Eds Lantbruk
.....
Kyrkostyrelsen
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad. Skara den 5 mars 1952.

Enligt uppdrag:

Johan Wikström

J. Wikström
Assistent.
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Malma säteri
i. gårdar i Malma socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, köbimer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **HILDING JONSSON**, Malma säteri, Ulfstorp, torsdagen den 6 november 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin del.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Malma socken:

Aplabo 1², 1³

Björkebacken 1², 1⁴

Björstorp 1¹

Finnestorp 1³, 1⁴, 1⁵, 2¹

Malma säteri 1², 1³, 1⁴

Sägarebacken 1², 1³

Ångarås 1², 1³

Ödesmål 1³, 1⁴


Skara den 16/10 1947.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning
den 17/10 1947 betygas:

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Malma säteri m. fl. hemman kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilding Jönsson, Malma säteri, Ulfstorp, måndagen den 31 mars 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Malma socken:

Ängarås 1², 1³
Sågarebacken 1², 1³
Finnestorp 1⁵, 2¹
Björkebacken 1⁴, 1⁵
Björstorp 1¹
Malma 1², 1³, 1⁴
Aplabo 1²
Ödesmål 1⁴, 1⁹


Skara den 5 mars 1952.

I tjänsten:

ERIC ALMLÖF
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning
den 7/3 1952 betygas:

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Wm/On

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Den 6 nov. 1947 hölls första sammanträde rörande syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen berörande Malma säteri m.fl. fastigheter i Malma socken av Skaraborgs län, varvid övervägmästare S.Mattson var närvarande som Vägförvaltningens ombud.


Förrättningen är ännu ej avslutad men önska sakägarna nu lägga en stam, vilken berör vägtrumma belägen c:a 1 km SO om Fridhems kyrka.

Trumman är utförd av 375 mm betongrör och för grund för den föreslagna dikningen. Vägförvaltningens ombud hade ej något att erinra mot att Vägförvaltningen bekostar ny trumma jämte brunn uppströms vägen.

Den nya trumman har föreslagits utförd med 300 mm rör vid sidan om den befintliga, vilken föreslås att bibehållas för ytvattnets avledande. Vill ej Vägförvaltningen behålla den gamla trumman erfordras 400 mm rör för den nya.

Tre ex. utdrag ur planen medsändes varav ett ex. återförväntas med ytterligare.

Skara den 21 maj 1951.


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Datum 8 juni 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

M/MN

S k a r a

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1877-43/51

Ärende


Ang. dikningsföretaget "Malma säteri m.fl. fastigheter"
i Malma socken.

Till svar å Eder skrivelse av den 21 maj 1951 får vägförvaltningen härmed meddela att den för högt liggande trumman vid sekt 154+50, vilken är byggd efter år 1880 kommer att av vägförvaltningen omläggas med 300 mm betongrör sedan anmälan därom av företaget i god tid gjorts hos vägmästare O. Johansson, Grästorp, tel. 183.

./. 1 ex. av planen återgår härmed.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Enligt uppdrag




S. Mattsson.

Förslag till vägtrumma under allmänna
landsvägen Vara - Grästorp belägen c:a
1 km SO om Fridhems kyrka.

Seitönsjö.



Längdskala
1:4000




$F_p = 10.04$



Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100



Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För erhållande av sådant yttrande som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen till Malma dikningsföretag av år 1952 i Malma socken av Skaraborgs län.


Första sammanträde hölls den 6 november 1947 varvid övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, som vägförvaltningens ombud var närvarande. Han hade ej något att erinra mot föreslagna åtgärder, som innebär att Vägförvaltningen påföres kostnaden för nya vattengenomloppet jämte brunn uppströms vägen.

Slutsammanträde kommer att hållas måndagen den 31/3 1952 kl. 10.00 hos Hilding Jönsson, Malma säteri, adr.Ulfstorp, varom Vägförvaltningen härom underrättas.

Två utdrag ur planen äro avsedda för Vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till undertecknad med yttrande.

Skara den 5/3 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonton 18 29 16

Datum

10.3.52

Lantbrukskonsulent E. Almlöf
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

5.3.52

867-43/52

Ärende

Ls/VH


Ang. Malma dikningsföretag av år 1952

Vägförvaltningen har intet att erinra mot att vattengenomlopp, genom väg nr 551 vid Malma säteri ingående i rubr. dikningsföretag utföres enligt Edert förslag.


Vägförvaltningen kommer att omlägga ifrågavarande trumma utan kostnad för markägaren. Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet torde i god tid lämnas till vägmästaren i Grästorps vägmästareområde.

./. En kopia återsändes.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson



Nils G. Lenas



Förslag till vägtrumma under allmänna
landsvägen Vara - Grästorp belägen c:a
1,5 km SO om Fridhems kyrka.

Skara i mars 1952.

Eriksson



Längdskala 1:4000

200m

0

200m

Höjd- och sektionsskala 1:100

10dm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10m

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~


Dnr 3085/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Malma säteri m.fl. hemman inom Malma socken.

Mariestad den 22 oktober 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

Aveskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därfor.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Lina Backlund.

FULLMAKT

för Anders Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande
i Närma sock en av Skara borgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Edsmin den 6 - 11 19 47

Anna Andersson

Edsmin

Ulfstorp

Bevittnas:

Anton Johansson.

Georg Johansson

FULLMAKT

för Anders Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande.....
i Malina sock en av Skara borgs län
å..... vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ödesmål den 6-11 1927

Sofia Andersson
Ödesmål

Ulfstorp

Bevittnas:

Anton Johansson.

Georg Johansson

FULLMAKT

för Herr Hilding Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Herr Lejony Hebban
i Kalne socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kalne

den 8-9

1942

Lejony Hebban

Bevittnas:

Astrid Larsson

FULLMAKT

för Mejerist Hilding Jönsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Tun Långby Wedskäm
 i Malms socken av Skaraborgs län
 å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stafsund den 15 Mars 1952

Långby Wedskäm

Bevittnas:

Ligne Ramström

Brute Skulsson

Fullmakt för vår bröder Herman
Andersson att vid sammanträde ang.
torrläggning av marker tillhörande
Malma säteri m. fl. hemman den
6 nov 1947 föra vårt talan.

Malma säteri den 6 nov. 1947

Anton Andersson Hilda Andersson Ejnar Andersson

På en gång närvarande vittnen
Karl Berggren Gust. Johansson
Gunnar Järnberg Lögveck Malma.

FULLMAKT

för Herrn Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Malma Säteri med ft. hemmen i Malma
i Malma sock av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malma Säteri den 29/ 1902
Hilde Andersson Ejnar Andersson
Anders Andersson

Bevittnas:

Stig Carlström Adolf Svensson,

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-G.</u>						
<u>Alt. I. (utföres ej)</u>						
<u>Diket A-B-C-G.</u>						
5-8+29	329	250 mm rör med frakt	m	329	3:85	1267
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	329	1:80	592
8+29-10+5	176	200 mm rör med frakt	"	176	3:-	528
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	176	1:50	264
5-10+5		Justering av botten och slänter för flödesdike	"	520	1:-	520
10+5-15+20	515	300 mm rör med frakt	"	515	5:65	2910
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	515	2:-	1030
6+59,8+29		Brunn A d=0.6 m	st	2	90:-	180
10+5		" F d=0.8 m	"	1	140:-	140
12,13+72,14+50		" A d=0.8 m	"	3	140:-	420
15+20		" E d=0.8 m	"	1	140:-	140
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				7991
	1020				Summa kronor	799
						8790
<u>Diket D-91+60.</u>						
90-91	100	150 mm rör med frakt	m	100	2:40	240
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	100	2:-	200
91-91+60	60	125 mm rör med frakt	"	60	1:85	111
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	60	1:70	102
91,91+60		Brunn A d=0.45 m.	st	2	60:-	120
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				773
	160				Summa kronor	77
						850
<u>Diket 38-E¹.</u>						
38-39+73	173	125 mm rör med frakt	m	173	1:85	320
"		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	173	1:80	311
39+73,39+37		Brunn A d=0.45 m.	st	2	60:-	120
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				751
	173				Summa kronor	79
						830

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 32-F-F¹.</u>				
32-32+54	54	125 mm. rör med frakt	m	54	1:85	100
"		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	54	1:80	97
32+54-33+34	80	100 mm. rör med frakt	"	80	1:25	100
"		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	80	1:60	128
33+34-33+66	32	75 mm. rör med frakt	"	32	0:85	27
"		Grävn. lägg. o. återfylln.	"	32	1:50	48
32+54, 33+34, 33+66		Brunn A d=0.45 m.	st	3	60:-	180
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				70
	166			Summa kronor		750
		<u>Sammandrag:</u>				
		Diket A-B-C-G				8790
		" D-91+60				850
		" 38-E ¹				830
		" 32-F-F ¹				750
		" B-B ¹ (enl. Alt. II)				640
		" G-G ¹ -"-				480
				Summa kronor		12340

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A-G</u>						
Alt.II.						
<u>Diket A-B-C</u>						
5-8+29	329	250 mm rör med frakt	m	329	3:85	1267:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	329	1:80	592:-
8+29-10+5	176	200 mm rör med frakt	"	176	3:-	528:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	176	1:50	264:-
10+5-12	195	100 mm rör med frakt	"	195	1:25	244:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	195	1:10	215:-
6+59,8+29		Brunn A,d=0,6 m	st	2	90:-	180:-
10+5,12		" A,D=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m				3410:-
	700 m				Summa kronor	3750:-
<u>Diket B-B¹</u>						
35-35+50	50	125 mm rör med frakt	m	50	1:85	93:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	50	1:70	85:-
35+50-37+33	183	75 mm rör med frakt	"	183	0:85	156:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	183	1:-	183:-
37+33		Brunn A,D=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				577:-
	233 m				Summa kronor	640:-
<u>Diket D-E-F-G</u>						
90-91+60	160	375 mm rör med frakt	m	160	7:25	1160:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	160	3:-	480:-
91+60-94+30= 14+50	270	300 mm rör med frakt	"	270	5:65	1526:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	270	3:-	810:-
14+50-15+20= 94+30	70	300 mm rör med frakt	"	70	5:65	396:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	70	2:50	175:-
	500 m	överföres				4547:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	500	överfört			4547:-	
90		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
91,91+60		Brunn A,d=0,9 m "	2	160:-	320:-	
93+30,93+82,94+30		" A,D=0,8 m "	3	140:-	420:-	
15+20		" E,D=0,8 m "	1	120:-	120:-	5432:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				548:-
	500 m				Summa kronor	5980:-
		<u>Diket E-E¹</u>				
37+43-39+73	230	125 mm rör med frakt m	230	1:85	426:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	230	1:80	414:-	
38,39+37,39+73		Brunn A,D=0,45 m st	3	60:-	180:-	1020:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				100:-
	230 m				Summa kronor	1120:-
		<u>Diket F-F¹</u>				
32+54-33+34	80	100 mm rör med frakt m	80	1:25	100:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	80	1:60	128:-	
33+34-33+66	32	75 mm rör med frakt "	32	0:85	27:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	32	1:50	48:-	
33+34,33+66		Brunn A,D=0,45 m st	2	60:-	120:-	423:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				47:-
	112 m				Summa kronor	470:-
		<u>Diket G-G¹</u>				
30-31+72	172	75 mm rör med frakt m	172	0:85	146:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	172	1:30	224:-	
31+72		Brunn A,D=0,45 m st	1	60:-	60:-	430:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				50:-
	172 m				Summa kronor	480:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>A/1. II</u>						
<u>Samfälligheten A-G</u>						
	700	Diket A-B-C				3750:-
	233	" B-B ¹				640:-
	500	" D-E-F-G				5980:-
	230	" E-E'				1120:-
	112	" F-F ¹				470:-
	172	" G-G ¹				480:-
	1947 m				<u>Summa kronor</u>	<u>12440:-</u>
<u>Samfälligheten G-K</u>						
<u>Diket G-H-I-K</u>						
15+20-15+71	51	Grävn. och justering av bt o. slän- ter	51	1:-	51:-	
15+71-18+63	292	200 mm rör med frakt	m 292	3:-	876:-	
"		grävn. lägg. o. återfylln.	" 292	1:80	526:-	
18+63-21+39	276	225 mm rör med frakt	" 276	3:50	966:-	
"		grävn. lägg. o. återfylln.	" 276	2:-	552:-	
21+39-22+36	97	200 mm rör med frakt	" 97	3:-	291:-	
"		grävn. lägg. o. återfylln.	" 97	1:80	175:-	
22+36-24+7	171	150 mm rör med frakt	" 171	2:40	410:-	
"		grävn. lägg. o. återfylln.	" 171	1:70	291:-	
24+7-24+97	90	125 mm rör med frakt	" 90	1:85	167:-	
"		grävn. lägg. o. återfylln.	" 90	1:80	162:-	
18+36-44		Sprängning av berg	m 8	20:-	160:-	
24+1-24+9		" " "	" 8	20:-	160:-	
15+71		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
17+29, 22+36, 24+7, 24+97		Brunn A, D=0,45 m	" 4	60:-	240:-	
18+63, 19+74, 21+39		" A, D=0,525 m	" 3	75:-	225:-	5277:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				523:-
	977 m				<u>Summa kronor</u>	<u>5800:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket H-H¹</u>						
300-302+19	219	250 mm rör med frakt	m	219	3:85	843:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	219	2:-	438:-
300		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
301, 302+19		Brunn A,D=0,6 m	"	2	90:-	180:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				154:-
	219 m				<u>Summa kronor</u>	<u>1640:-</u>
<u>Diket I-I¹-I²</u>						
26-26+67	67	100 mm rör med frakt	m	67	1:25	84:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	67	1:30	87:-
26+67-26+93	26	75 mm rör med frakt	"	26	0:85	22:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	26	1:40	36:-
26+93		Brunn A,D=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				31:-
	93 m				<u>Summa kronor</u>	<u>320:-</u>
<u>Diket I¹-I³</u>						
28-28+48	48	75 mm rör med frakt	m	48	0:85	41:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	48	1:40	67:-
28+48		Brunn A,D=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				22:-
	48 m				<u>Summa kronor</u>	<u>190:-</u>
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfälligheten G-K</u>						
	977	Diket G-H-I-K				5800:-
	219	" H-H ¹				1640:-
	93	" I-I ¹ -I ²				320:-
	48	" I ¹ -I ³				190:-
	1357 m				<u>Summa kronor</u>	<u>7950:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samf. L-M¹</u> <u>Diket L-M-M¹</u>						
216-216+50	50	Grävning av lera	m 50	2:-	100:-	
216+50-218+2	152	200 mm rör med frakt	" 152	3:-	456:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 152	1:80	274:-	
218+2-219+2	100	125 mm rör med frakt	" 100	1:85	185:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 100	1:50	150:-	
219+2-221+35	233	100 mm rör med frakt	" 233	1:25	291:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 233	1:50	350:-	
216+50		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
217+32, 218+2, 219+2, 219+56, 221+35		Brunn A, D=0,45 m	" 5	60:-	300:-	2131:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				219:-
	535 m		<u>Samf. L-M¹</u>	<u>Summa kronor</u>		<u>2350:-</u>
<u>Samf. N-P</u> <u>Diket N-O-P</u>						
200-202+61	261	250 mm rör med frakt	m 261	3:85	1005:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 261	1:70	444:-	
202+61-204+25	164	150 mm rör med frakt	" 164	2:40	394:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 164	1:60	262:-	
204+25-204+68	43	125 mm rör med frakt	" 43	1:85	80:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 43	1:50	65:-	
204+68-205+38	70	100 mm rör med frakt	" 70	1:25	88:-	
-"-		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 70	1:50	105:-	
200		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
201+74, 202+61		Brunn A, D=0,6 m	" 2	90:-	180:-	
203+70, 204+25, 204+68, 205+38		" A, D=0,45 m	" 4	60:-	240:-	2888:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				292:-
	538 m			<u>Summa kronor</u>		<u>3180:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 0-0¹</u>				
210-212+8	208	250 mm rör med frakt	m 208	3:85	801:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 208	1:70	354:-	
¹⁸ 212-213+33	125	225 mm rör med frakt	" 125	3:50	438:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 125	1:60	200:-	
213+33-213+66	33	200 mm rör med frakt	" 33	3:-	99:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 33	1:50	50:-	
211+20, 212+8		Brunn A, D=0,6 m	st 2	90:-	180:-	
213+33		" A, D=0,525 m	" 1	75:-	75:-	
213+66		" A, D=0,45 m	" 1	60:-	60:-	2257:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				223:-
	366 m				<u>Summa kronor</u>	<u>2480:-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samf.N-P</u>				
	538	Diket N-0-P				3180:-
	<u>366</u>	Diket 0-0 ¹				<u>2480:-</u>
	904 m				<u>Summa kronor</u>	<u>5640:-</u>
		<u>Samf. Q-Q¹</u>				
		<u>Diket Q-Q¹</u>				
85-85+31	31	125 mm rör med frakt	m 31	1:85	57:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 31	1:50	47:-	
85+31-86+65	134	100 mm rör med frakt	" 134	1:25	168:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 134	1:50	201:-	
85		Rörledningsöga A	st 1	20:-	20:-	
85+31, 86+65		Brunn A, D=0,45 m	" 2	60:-	120:-	613:-
		Arbetsled.oförutsett m.m.				67:-
	165 m				<u>Samf. Q-Q¹ Summa kronor</u>	<u>680:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. R-R¹</u>				
		<u>Diket R-R¹</u>				
95-96+80	180	150 mm rör med frakt m	180	1:60	288:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	180	1:30	234:-	
95		Rörledningsöga A st	1	15:-	15:-	
95+70,96+80		Brunn A,D=0,45 m "	2	50:-	100:-	
96+80-96+90		225 mm rörledningen genom allmänna vägen jämte brunn uppströms vid 96+90 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län				637:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				63:-
	180 m	<u>Samf. R-R¹</u>		Summa kronor		700:-
		<u>Samfälligheten S-S¹</u>				
		<u>Diket S-S¹</u>				
55-55+87	87	150 mm rör med frakt m	87	2:40	209:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	87	1:60	139:-	
55+87-56+90	103	125 mm rör med frakt "	103	1:85	191:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	103	1:60	165:-	
56+90-57+27	37	100 mm rör med frakt "	37	1:25	46:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	37	1:50	56:-	
57+27-58+70	143	75 mm rör med frakt "	143	0:85	122:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	143	1:30	186:-	
55		Rörledningsöga A st	1	20:-	20:-	
55+87,56+90, 57+27,58+70		Brunn A,D=0,45 m "	4	60:-	240:-	1374:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				136:-
	370 m	<u>Samf. S-S¹</u>		Summa kronor		1510:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. T-T¹</u>				
		<u>Diket T-T¹</u>				
80-82+73	273	150 mm rör med frakt m	273	2:40	655:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	273	1:70	464:-	
80		Rörledningsöga A st	1	20:-	20:-	
81+8,82+10, 82+73		Brunn A,D=0,45 m "	3	60:-	180:-	1319:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				131:-
	273 m	<u>Samf. T-T¹</u>	Summa kronor			1450:-
		<u>Samf. U-U¹</u>				
		<u>Diket U-U¹</u>				
230-230+90	90	125 mm rör med frakt m	90	1:85	167:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	90	1:70	162:-	
230+90-231+68	78	100 mm rör med frakt "	78	1:25	98:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	78	1:50	117:-	
231+68-232+18	50	75 mm rör med frakt "	50	0:85	43:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	50	1:40	70:-	
230		Rörledningsöga A st	1	20:-	20:-	
230+90,231+68, 232+18		Brunn A,D=0,45 m "	3	60:-	180:-	857:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				83:-
	218 m	<u>Samf. U-U¹</u>	Summa kronor			940:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf.V-V⁵</u> <u>Diket V-V¹-V²-V³</u>				
150-151+52	152	300 mm rör med frakt	m	152	5:65	859:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	152	2:-	304:-
151+52-154+44	292	250 mm rör med frakt	"	292	3:85	1124:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	292	2:20	642:-
154+52-156+5	153	250 mm rör med frakt	"	153	3:85	589:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	153	2:40	367:-
156+5-157+16	111	225 mm rör med frakt	"	111	3:50	389:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	111	2:20	244:-
157+16-158+54	138	125 mm rör med frakt	"	138	1:85	255:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	138	1:50	207:-
158+54-159+38	84	75 mm rör med frakt	"	84	0:85	71:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	84	1:20	101:-
150		Rörledningsöga B	st	1	25:-	25:-
151+52, 154+44		Brunn A, D=0,8 m	"	2	140:-	280:-
153+24, 155+56, 156+5		" A, D=0,6 m	"	3	90:-	270:-
157+16		" A, D=0,525 m	"	1	75:-	75:-
158+54		" A, D=0,45 m	"	1	60:-	60:-
159+38		" A, D=0,375 m	"	1	50:-	50:-
154+44-154+52		300 mm rörledningen genom allmänna vägen jämte brunn uppströms vid 154+52 utföres och bekostad av Vägförvaltningen i Skar- borgs län.				5912:-
		~~Arbets~~ ^{ledning} ~~skostnad~~ förutsett m.m.				588:-
	930 m				Summa kronor	6500:-
		<u>Diket V¹-V⁴</u>				
175-177+25	225	100 mm rör med frakt	m	225	1:25	281:-
	225	överföres				281:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	225	överfört			281:-	
175-177+25		grävn.lägg.n.o.återfylln.	m 225	1:40	315:-	
176,177+25		Brunn A,D=0,45 m	st 2	60:-	120:-	716:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				74:-
	225 m				Summa kronor	790:-
		<u>Diket V²-V⁵</u>				
165-168+58	358	150 mm rör med frakt	m 358	2:40	859:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 358	1:60	573:-	
168+58-169+75	117	125 mm rör med frakt	" 117	1:85	216:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 117	1:50	176:-	
168+57, 168+58, 169+75		Brunn A,D=0,45 m	st 3	60:-	180:-	2004:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				206:-
	475 m				Summa kronor	2210:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samf.V-V⁵</u>				
	930	Diket V-V ¹ -V ² -V ³				6500:-
	225	" V ¹ -V ⁴				790:-
	475	" V ² -V ⁵				2210:-
	1630 m				Samf.V-V ⁵ Summa kronor	9500:-
		<u>Samf. X-X⁸</u>				
		<u>Diket X-X¹-X²-X³</u>				
101+3-102	97	Grävn. och justering av bt o.slänt.	97	1:-	97:-	
102-103+66	166	300 mm rör med frakt	m 166	5:65	938:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 166	2:60	432:-	
103+66-105+32	166	225 mm rör med frakt	" 166	3:50	581:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	" 166	2:50	415:-	
102		Rörledningsöga B	st 1	25:-	25:-	
103,103+66		Brunn A,D=0,8 m	" 2	140:-	280:-	
	429 m	överföres			2768:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	429	överfört			2768:-	
104+69,105+32		Brunn A,D=0,525 m st	2	75:-	150:-	2918:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				292:-
	429 m				Summa kronor	3210:-
		<u>Diket X³-X⁴</u>				
120-121+60	160	150 mm rör med frakt m	160	2:40	384:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	160	2:10	336:-
121+60-123+22	162	125 mm rör med frakt "	162	1:85	300:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	162	1:80	292:-
123+22-123+85	63	75 mm rör med frakt "	63	0:85	54:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	63	1:20	75:-
121+60,123+22, 123+85		Brunn A,D=0,45 m st	3	60:-	180:-	1621:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				159:-
	385 m				Summa kronor	1780:-
		<u>Diket X²-X⁵</u>				
160-161+68	168	200 mm rör med frakt m	168	3:-	504:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	168	1:80	302:-
161+68-164+9	241	100 mm rör med frakt "	241	1:25	301:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	241	1:50	362:-
164+9-164+50	41	75 mm rör med frakt "	41	0:85	35:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	41	1:20	49:-
161+68,164+9, 164+50		Brunn A,D=0,45 m st	3	60:-	180:-	1733:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				167:-
	450 m				Summa kronor	1900:-
		<u>Diket X¹-X⁶-X⁷</u>				
110-112+1	201	150 mm rör med frakt m	201	2:40	482:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	201	2:-	402:-
112+1-113+11	110	100 mm rör med frakt "	110	1:25	138:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	110	1:60	176:-
	311	Transport			1198	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	311	Överfört			1198:-	
113+11-113+84	73	75 mm rör med frakt	m	73	0:85	62:-
"		grävn.lägg.n.o.återfyllning	"	73	1:50	110:-
112+1, 113+11, 113+84		Brunn A, D=0,45 m	st	3	60:-	180:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				150:-
	384 m				Summa kronor	1700:-
		<u>Diket X⁶-X⁸</u>				
115-115+45	45	100 mm rör med frakt	m	45	1:25	56:-
"		grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	45	1:20	54:-
115+45		Brunn A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				20:-
	45 m				Summa kronor	190:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samf. X-X⁸</u>				
	429	Diket X-X ¹ -X ² -X ³				3210:-
	385	" X ³ -X ⁴				1780:-
	450	" X ² -X ⁵				1900:-
	384	" X ¹ -X ⁶ -X ⁷				1700:-
	45	" X ⁶ -X ⁸				190:-
	1693 m				Samf. X-X ⁸	8780:-
		<u>Samf. Y-Ö</u>				
		<u>Diket Y-Z-Å-Ä-Ö</u>				
130-130+49	49	Grävn. av lera	m	49	2:-	98:-
130+49-131+52	103	200 mm rör med frakt	"	103	3:-	309:-
"		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	103	1:80	185:-
131+52-132+95	143	150 mm rör med frakt	"	143	2:40	343:-
"		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	143	1:60	229:-
	295	överföres				1164

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	295	överfört			1164:-	
130+49		Rörledningsöga B st	1	25:-	25:-	
130+82, 131+52, 132+95		Brunn A, D=0,45 m "	3	60:-	180:-	1369:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				141:-
	295 m				Summa kronor	1510:-
		<u>Diket Z-Z¹</u>				
180-181+33	133	100 mm rör med frakt m	133	1:25	166:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	133	1:50	200:-	
181+33		Brunn A, D=0,45 m st	1	60:-	60:-	426:-
		Arbetsledn.oförutsett m.m.				44:-
	133 m				Summa kronor	470:-
		<u>Diket Å-Å¹</u>				
185-185+69	69	75 mm rör med frakt m	69	0:85	59:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	69	1:20	83:-	
185+69		Brunn A, D=0,45 m st	1	60:-	60:-	202:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				18:-
	69 m				Summa kronor	220:-
		<u>Diket Ä-Ä¹</u>				
190-190+95	95	75 mm rör med frakt m	95	0:85	81:-	
"		grävn.lägg.n.o.återfylln. "	95	1:20	114:-	
190+95		Brunn A, D=0,45 m st	1	60:-	60:-	255:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				25:-
	95 m				Summa kronor	280:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samf. Y-Ö</u>				
	295	Diket Y-Z-Å-Ä-Ö				1510:-
	133	" Z-Z ¹				470:-
	69	" Å-Å ¹				220:-
	95	" Ä-Ä ¹				280:-
	592 m				Summa kronor	2480:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Slutsammandrag.						
1947		Samf. A-G				12440:-
1357		" G-K				7950:-
535		" L-M ¹				2350:-
904		" N-P				5640:-
165		" Q-Q ¹				680:-
180		" R-R ¹				700:-
370		" S-S ¹				1510:-
273		" T-T ¹				1450:-
218		" U-U ¹				940:-
1630		" V-V ⁵				9500:-
1693		" X-X ⁸				8780:-
592		" Y-Ö				2480:-
9864	m				Summa kronor	54420:-
Malma Säteri den 31/3 1952.						
I tjänsten:						
Erik Almlöf Förrättningsman						
Gustaf Johansson Arvid Timmerborg Gustaf Johansson Arvid Timmerborg Biträdande gode män						

Malma Säteri den 31/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

Gustaf Johansson *Arvid Timmerborg*
Gustaf Johansson Arvid Timmerborg
Biträdande gode män

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-G.</u>							
<u>Malma socken</u>							
<u>Ängarås 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	1	3.30		1440	1800	360	1188
"	2	1.43		1260	1800	540	772
Alstringsbåtnad Summa	1,2	4.73					1960
Brukingsbåtnad Summa							1100
				Summa kronor			3060
<u>Sågarebacken 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	3	0.24		1740	1800	60	14
"	4	1.17		1260	1800	540	632
A-båtnad Summa	3,4	1.41					646
B- " "							590 -
				Summa kronor			1236 -
<u>Finnestorp 2¹</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	5	0.70		1080	1800	720	504
"	6	0.23		850	1700	850	196
"	7	1.28		1440	1800	360	461
"	8	0.22		1360	1700	340	75
"	9	0.37		1000	2000	1000	370 -
"	10	1.22		1400	2000	600	732 -
"	11	0.43		1600	2000	400	172
"	12	1.42		1400	2000	600	852
"	13	0.88		1000	2000	1000	880
"	14	0.92		900	1800	900	828
"	15	0.36		1020	1700	680	245
"	16	1.03		1020	1700	680	700
A-båtnad Summa	5-16	9.20					6015
B- " "							2480
				Summa kronor			8495

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björkebacken 1⁵</u>							
<u>Gustaf Reinh. ~~Lindström~~ Enström</u>							
Åker	30	0.34		1200	1500	300	102
A-båtnad Summa	30	0.34					102
<u>Samfälligheten L-M Summa kronor</u>							2836
<u>Samfälligheten N-P.</u>							
<u>Björstorp 1¹</u>							
<u>Syskonen Andersson</u>							
Brukningsbåtnad Summa kronor							435
<u>Finnestorp 2¹</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	31	0.43		1620	1800	180	77
"	32	1.52		1530	1800	270	410
"	33	1.01		1080	1800	720	727
"	34	3.10		900	1800	900	2790
"	35	0.67		1260	1800	540	362
A-båtnad Summa	31-35	6.73					4366
B- " "							2555
				<u>Summa kronor</u>			6921
<u>Samfälligheten N-P Summa kronor</u>							7356
<u>Samfälligheten Q-Q¹.</u>							
<u>Finnestorp 2¹</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	36	0.37		1400	2000	600	222
"	37	0.72		1400	2000	600	432
A-båtnad Summa	36,37	1.09					654
<u>Samfälligheten Q-Q¹ Summa kronor</u>							654

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten R-R¹.</u>							
<u>Finnestorp 2¹</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	38.	0.41		900	1800	900	369
A-båtnad Summa	38	0.41					369
<u>Malma 1³</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	39	0.29		1190	1700	510	148
A-båtnad Summa	39	0.29					148
<u>Malma 1⁴</u>							
<u>Syskonen Andersson</u>							
Åker	40	0.22		1190	1700	510	112
A-båtnad Summa	40	0.22					112
<u>Samfälligheten R-R¹ Summa kronor</u>							629
<u>Samfälligheten S-S¹.</u>							
<u>Finnestorp 2¹</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	41	0.44		1400	2000	600	264
"	42	2.43		1000	2000	1000	2430
"	43	0.88		1000	2000	1000	880
A-båtnad Summa	41-43	3.75					3574
B- " "							1144
<u>Samfälligheten S-S¹ Summa kronor</u>							4718
<u>Samfälligheten T-T¹.</u>							
<u>Aplabo 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	44	1.15		1000	2000	1000	1150
"	45	0.49		800	2000	1200	588
A-båtnad Summa	44,45	1.64					1738
B- " "							525
<u>Samfälligheten T-T¹ Summa kronor</u>							2263

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten U-U¹.</u>							
<u>Aplabo 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	46	0.83		1200	2000	800	664
A-båtnad Summa	46	0.83					664
B- " "							190
				Summa kronor			854
<u>Ängarås 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	47	1.79		1000	2000	1000	1790
A-båtnad Summa	47	1.79					1790
B-båtnad Summa							146
				Summa kronor			1936
<u>Samfälligheten U-U¹</u> Summa kronor							2790
<u>Samfälligheten V-V⁵.</u>							
<u>Aplabo 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	48	2.20		1900	2000	100	220
"	49	1.28		1600	2000	400	512
A-båtnad Summa	48,49	3.48					732
B- " "							880
				Summa kronor			1612
<u>Ödesmål 1⁹</u>							
<u>Adolf Svensson</u>							
Åker	50	2.82		1440	1800	360	1015
A-båtnad Summa	50	2.82					1015
B- " "							520
				Summa kronor			1535
<u>Malma 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	51	1.62		1080	1800	720	1166
"	52	0.58		1440	1800	360	209
"	53	2.54		1080	1800	720	1829
"	54	1.02		1440	1800	360	367
A-båtnad Summa	51-54	5.76					3571
B-båtnad Summa							2039
				Summa kronor			5610

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Malma 1³</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	55	0.31		1020	1700	680	211
"	56	0.86		1020	1700	680	585
"	57	1.31		1530	1700	170	223
A-båtnad Summa	55-57	2.48					1019
B- " "							1597
				Summa kronor			2616
<u>Malma 1⁴</u>							
<u>Syskonen Andersson</u>							
Åker	58	0.48		1630	1700	70	34
A-båtnad Summa	58	0.48					34
<u>Samfälligheten V-V⁵ Summa kronor</u>							11407
<u>Samfälligheten X-X⁸</u>							
<u>Malma 1³</u>							
<u>Hilding Jönsson</u>							
Åker	59	1.36		680	1700	1020	1387
"	60	0.46		850	1700	850	391
"	61	0.51		1200	1500	300	153
"	62	0.95		750	1500	750	713
"	63	0.94		750	1500	750	705
A-båtnad Summa	59-63	4.22					3349
B- " "							315
				Summa kronor			3664
<u>Malma 1²</u>							
<u>Dagny Hedström</u>							
Åker	64	1.46		990	1800	810	1183
"	65	1.83		1260	1800	540	988
"	66	2.25		1260	1800	540	1215
"	67	1.61		1080	1800	720	1159
A-båtnad Summa	64-67	7.15					4545
B- " "							1261
				Summa kronor			5806

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ödesmål 1 ⁴							
Sven Anderssons stbhs							
Åker	68	0.93		560	1400	840	781
A-båtnad Summa	68	0.93					781
B- " "							300
				Summa kronor			1081
Samfälligheten X-X ⁸ Summa kronor							10551
Samfälligheten Y-Ö.							
Malma 1 ²							
Dagny Hedström							
Åker	69	1.72		1200	1500	300	516
"	70	2.36		1050	1500	450	1062
A-båtnad Summa	69,70	4.08					1578
B- " "							1902
Samfälligheten Y-Ö Summa kronor							3480
Slutsammandrag:							
Samfällighet A-G	1-17	15.59					12979
" G-K	18-26	7.15					7593
" L-M ¹	27-30	2.31					2836
" N-P	31-35	6.73					7356
" Q-Q ¹	36,37	1.09					654
" R-R ¹	38-40	0.92					629
" S-S ¹	41-43	3.75					4718
" T-T ¹	44,45	1.64					2263
" U-U ¹	46,47	2.62					2790
" V-V ⁵	48-58	15.02					11407
" X-X ⁸	59-68	12.30					10551
" Y-Ö	69,70	4.08					3480
Summa		73.20					67256
				Därav A-båtnad kr			43867
				och B " "			23389
Biträdande gode män: Gustaf Johansson Arvid Timmerborg Malma säteri den 31 mars 1952. I tjänsten: Erik Almlöf Lantbrukskonsulent.							

Brukningssbåtnad

beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr.
<u>Samf. A - G</u>					
<u>Ängarås 1²</u>					
Dagny Hedström	6+59-8+87	220	5:-	<u>1.100</u>	1.100
<u>Sågårebacken 1²</u>					
Dagny Hedström	8+87-10+5	118	5:-	<u>590</u>	590
<u>Finnestorp 2¹</u>					
Hilding Jönsson	10+5-12	190	5:50	1.045	
	35-37+33	190	5:50	1.045	
	90-91+60	160	2:-	320	
	31+37-31+72	35	2:-	<u>70</u>	2.480
<u>Summa Kronor</u>					<u>4.170</u>
<u>Samf. G - K</u>					
<u>Finnestorp 1⁵</u>					
Harry Lindberg	300+86-302+19	128	5:-	640	
	15+71-21+39	514	5:-	<u>2.570</u>	3.210
<u>Björkebacken 1⁴</u>					
Hilding Jönsson	22+36-24+07	164	5:-	820	
	26-26+93	90	3:50	<u>315</u>	1.135
<u>Summa kronor</u>					<u>4.345</u>
<u>Samf. L-M¹</u>					
<u>Björkebacken 1⁴</u>					
Hilding Jönsson	217+32-218+2	70	5:-	350	
	218-219+2	80	4:-	320	
	220+56-221+35	79	5:-	<u>395</u>	1.065
<u>Summa kronor</u>					<u>1.065</u>

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr.
---------------------	------	-------------	------------------	----------------	--------------

Samf. N - PBjörstorp 1¹

Syskonen Andersson	200-201+74	174	2:50	<u>435</u>	435
--------------------	------------	-----	------	------------	-----

Finnestorp 2¹

Hilding Jönsson	201+74-204+68	290	2:50	725	
	210-213+66	366	5:-	<u>1.830</u>	2.555

Summa kronor	2.990
--------------	-------

Samf. S - S¹Finnestorp 2¹

Hilding Jönsson	55-57+27	227	2:-	454	
	57+27-58+70	138	5:-	<u>690</u>	1.144

Summa kronor	1.144
--------------	-------

Samf. T-T¹Aplabo 1²

Dagny Hedström	80-82+10	210	2:50	<u>525</u>	525
----------------	----------	-----	------	------------	-----

Summa kronor	525
--------------	-----

Samf. U - U¹Aplabo 1²

Dagny Hedström	230-230+95	95	2:-	<u>190</u>	190
----------------	------------	----	-----	------------	-----

Ängarås 1²

Dagny Hedström	230+95-231+68	73	2:-	<u>146</u>	146
----------------	---------------	----	-----	------------	-----

Summa kronor	336
--------------	-----

Samf. V - V⁵Aplabo 1²

Dagny Hedström	150-154+44	440	2:-	<u>880</u>	880
----------------	------------	-----	-----	------------	-----

Ödesmål 19

Adolf Svensson	154+52-155+56	104	5:-	<u>520</u>	520
----------------	---------------	-----	-----	------------	-----

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr.
---------------------	------	-------------	------------------	----------------	--------------

Malma 1²

Dagny Hedström	156+5-158+54	246	4:50	1.107	
	158+54-159+38	84	2:-	168	
	175-177+25	215	2:-	430	
	165-166+67	167	2:-	<u>334</u>	2.039

Malma 1³

Hilding Jönsson	166+67-169+75	303	5:-	1.515	
	164+9-164+50	41	2:-	<u>82</u>	1.597

<u>Summa kronor</u>				<u>5.036</u>	
---------------------	--	--	--	--------------	--

Samf. X - X⁸Ödesmål 1⁴

Sven Andersson stbh.	102-103	100	3:-	<u>300</u>	300
----------------------	---------	-----	-----	------------	-----

Malma 1²

Dagny Hedström	103-103+66	62	2:-	124	
	103+66-105+24	158	4:50	711	
	160-161+68	168	2:-	336	
	115-115+45	45	2:-	<u>90</u>	1.261

Malma 1³

Hilding Jönsson	123+22-123+85	63	5:-	<u>315</u>	315
-----------------	---------------	----	-----	------------	-----

<u>Summa kronor</u>				<u>1.876</u>	
---------------------	--	--	--	--------------	--

Samf. Y - ÖMalma 1²

Dagny Hedström	130+49-132+95	246	2:-	492	
	180-181+33	120	5:-	600	
	185-185+67	67	5:-	335	
	190-190+95	95	5:-	<u>475</u>	1.902

<u>Summa kronor</u>				<u>1.902</u>	
---------------------	--	--	--	--------------	--

Sammandrag.

Samf. A - G	4.170:-
G - K	4.345:-
L - M ¹	1.065:-
N - P	2.990:-
S - S ¹	1.144:-
T - T ¹	525:-
U - U ¹	336:-
V - V ⁵	5.036:-
X - X ⁸	1.876:-
Y - Ö	1.902:-
<u>Summa Kronor</u>	<u>23.389:-</u>

Malma Säteri den 2/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring ~~samt~~ absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Av- del- ning	Ägo- figur	Jord- förbätt- ring	Andel i kostnaden för						Summa	Relativ kostnad (kostn. för varje kronas jordför- bättring).
			A-G	B-B ¹ E-E ¹ F-F ¹ G-G ¹	D-51+60 -E-F-G	A-G	B-B ¹ 38-E ¹ 32-F-F ¹ G-G ¹			
		Kronor	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	

Samfällighet A-G

Alt. I. allt vatten ledes gamla vattenvägen (G-A)

(Sträckan A-B rör för vanl. vattenföring + öppen ränna för flöden. I övrigt heltäckt).

I	1-4	2606	2660 (3750)				2660 (3750)	1,0207 (1,4390)
II	5-17	8683	1660	850	5100	2700	10310	1,1874
I+II	1-17	11289	-	-	850	8790	2700	12340 1,0931

Alt. II en del vatten ledes till D. (Sträckan A-B heltäckt liksom övriga sträckor).

Hela samf. 1-17	12979	3750	2710	5980			12440	0,9585
--------------------	-------	------	------	------	--	--	-------	--------

Samfälligheten utföres enl. Alt. II då därigenom vinnes att sträckan A-B kan utföras heltäckt. Skäl till uppdelning i avdelningar föreligger ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 0,9585.

Av- del- ning	Ägo- fig.	Jord- förbätt- ring.	Andel i kostnaden för						Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordför- bättring).
			G-H- I-K	H-H ¹	I-I ¹ I-I ⁵					
		Kronor	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
<u>Samfällighet G-K</u>			1230						2870	
I	18-21	2717	(1930)	1640					(3570)	1,0563
II	22-26	4876	4570		510				5080	1,0418
I+II	18-26	7593	5800	1640	510				7950	1,0470

Skäl till uppdelning i avdelningar föreligger ej. Kostnaden fördelas efter båtnadsvärdet med relativa kostnaden 1,0470.

Malma Säteri den 3/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman.

61.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-G.</u>						
<u>Ängarås 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 1,2		3060		2933	23.577	
<u>Sågarebacken 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 3,4		1236		1185	9.523	33,100
<u>Finnestorp 2¹</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 5-16		8495		8142	65,452	
<u>Finnestorp 1⁵</u>						
Harry Lindberg	S					
Ägofig. 17		188		180	1.448	
Summa		12979		12440	100.000	19.298
<u>Samfälligheten G-K.</u>						
<u>Finnestorp 1⁵</u>						
Harry Lindberg	S					
Ägofig. 18-23		4664		4883	61.425	
<u>Björkebacken 1⁴</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 24-26		2929		3067	38.575	
Summa		7593		7950	100.000	11.290
<u>Samfälligheten L-M¹.</u>						
<u>Björkebacken 1⁴</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 27-29		2734		2265	96.403	
<u>Björkebacken 1⁵</u>						
Gustaf Reinh. ~~Lindström~~ <i>Erström</i>						
Ägofig. 30		102		85	3.597	
Summa		2836		2350	100.000	4.217

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten N-P.</u>						
<u>Finnestorp 2¹</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 31-35		6921		5306	94.086	
<u>Björstorp 1¹</u>						
Syskonen Andersson	S					
Brukningståtnad		435		334	5.914	
Summa		7356		5640	100.000	10.937
<u>Samfälligheten Q-Q¹.</u>						
<u>Finnestorp 2¹</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 36,37		654		680	100.000	
Summa		654		680	100.000	0.972
<u>Samfälligheten R-R¹.</u>						
<u>Finnestorp 2¹</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 38		369		410	58.665	
<u>Malma 1³</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 39		148		165	23.529	32.194
<u>Malma 1⁴</u>						
Syskonen Andersson	S					
Ägofig. 40		112		125	17.806	
Summa		629		700	100.000	0.935
<u>Samfälligheten S-S¹.</u>						
<u>Finnestorp 2¹</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 41-43		4718		1510	100.000	
Summa		4718		1510	100.000	7.015

63.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten T-T¹.</u>						
<u>Aplabo 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 44,45		2263		1450	100.000	
Summa		2263		1450	100.000	3.365
<u>Samfälligheten U-U¹.</u>						
<u>Aplabo 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 46		854		288	30.609	
<u>Ängarås 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 47		1936		652	69.391	
Summa		2790		940	100.000	4.148
<u>Samfälligheten V-V⁵.</u>						
<u>Aplabo 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 48,49		1612		1343	14.132	
<u>Malma 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 51-54		5610		4672	49.180	63 3/2
<u>Ödesmål 1⁹</u>						
Adolf Svensson						
Ägofig. 50		1535		1278	13.457	
<u>Malma 1³</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 55-57		2616		2179	22.933	
<u>Malma 1⁴</u>						
Syskonen Andersson	S					
Ägofig. 58		34		28	0.298	
Summa		11407		9500	100.000	16.961

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten X-X⁸.</u>						
<u>Malma 1³</u>						
Hilding Jönsson	S					
Ägofig. 59-63		3664		3049	34.727	
<u>Malma 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 64-67		5806		4831	55.028	
<u>Ödesmål 1⁴</u>						
Sven Anderssons sterbhus						
Ägofig. 68		1081		900	10.245	
Summa		10551		8780	100.000	15.688
<u>Samfälligheten Y-Ö.</u>						
<u>Malma 1²</u>						
Dagny Hedström	S					
Ägofig. 69,70		3480		2480	100.000	
Summa		3480		2480	100.000	5.174
<u>Slutsammandrag:</u>						
Samfälligheten A-G		12979		12440		19.298
" G-K		7593		7950		11.290
" L-M ¹		2836		2350		4.217
" N-P		7356		5640		10.937
" Q-Q ¹		654		680		0.972
" R-R ¹		629		700		0.935
" S-S ¹		4718		1510		7.015
" T-T ¹		2263		1450		3.365
" U-U ¹		2790		940		4.148
" V-V ⁵		11407		9500		16.961
" X-X ⁸		10551		8780		15.688
" Y-Ö		3480		2480		5.174
Summa		67256		54420		100.000

Biträdande gode män:

Gustaf Johansson

Gustaf Johansson

Arvid Timmerborg


Arvid Timmerborg

Malma Säteri den 31 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
lantbrukskonsulent.

Översiktskarta



Skala 1:50000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Malma Säteri m.fl. hemman i Malma socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser förd-jupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km sydöst om Fridhems kyrka inom nederbördsområde n:r 143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, D-E-F-G, G-H-I-K, L-M, N-O-P, Q-Q¹, R-R¹, S-S¹, T-T¹, U-U¹, V-V¹-V²-V³, X-X¹-X²-X³-X⁴, Y-Z-Å-Ä-Ö för huvudavloppen och B-B¹, E-E¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹, I-I¹-I², I¹-I³, O-O¹, V¹-V⁴, V²-V⁵, X²-X⁵, X¹-X⁶-X⁷, X⁶-X⁸, Z-Z¹, Å-Å¹, och Ä - Ä¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den störst till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en prickad blå linje utvisande vattendelare och en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med bilaga för beräkning av brukningsbåtnaden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tolv av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-G, G-K, L-M¹, N-P, Q-Q¹, R-R¹, S-S¹, T-T¹, U-U¹, V-V⁵, X-X⁸, och Y - Ö. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. L-M¹, N-P, Q-Q¹, R-R¹, S-S¹, T-T¹, U-U¹, V-V⁵, X-X⁸ och Y-Ö, i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A-G och G-K har särskild utredning verkställts bil. ¹²/Härav framgår, att skäl till uppdelning av samf. i avdelningar ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad

67.14

typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

Beträffande ombyggnad av trummor genom allmänna vägen å diket V-V¹, sträckan 154+44-154+52 och diket R-R¹, sträckan 96+80-96+90 jämte brunnar uppströms/vägen ha kostnaderna helt påförts Vägförvaltningen. Arbetet utföres av Vägförvaltningen. Framtida underhållet åvilar Vägförvaltningen. För trumma belägen c:a 50 m söder om R¹ kan Vägförvaltningens förslag om igenfyllning av trumman och vattnets avledande genom rörledning till R¹ ej längre beaktas enär vederbörande markägare, syskonen Andersson Malma Säteri, underhand förklarat sig frångå tidigare yrkanden om rörledning över sina ägor.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under ^{arbets-}tiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande här- om inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Maries tad med 52 kronor 41 öre, varav samf. A - G skall erlægga kr 19:47, samf. V - V⁵ kr 17:11 och samf. X - X⁸ kr 15:83, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma,

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller på-släppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-summa för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1957.

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt


att det skall benämnas "Malma dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna

i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Malma Säteri den 31 mars 1952.


I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Biträdande gode män:


Gustaf Johansson
Arvid Timmerborg

71.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta, att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras,

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna,

att genom-grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underka-stats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för fräneringsrör av tegel

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

- att rörledning under flödesrännor skall täckas med ett minst 0.30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innanläggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm,
- att rörfogarna skola grusas om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muff-
rör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes
sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla be-
tongarbeten,
- att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat
virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörlednings-
ögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- för samf: A-G, U-U¹, V-V⁵, T-T¹, S-S¹, och R-R¹ + 10,02 kors i berg c:a 90 m väster
om punkt 9.
- " " G-K, N-P och Q -Q¹ + 14.71 kors i jordfast sten c:a 80 m väster om Q¹.
- " " L-M¹ + 21.38 kors i jordfast sten c:a 72 m VNV om M

för samf. $X-X^8 + 11,88$ kors i jordfast sten c:a 90 m NO om X^3

" " $Y-O + 14,60$ kors i jordfast sten c:a 40 m SSO om Z.

Malma Säteri den 31/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf

Förrättningsman.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

1

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN ST.....

SOCKEN(-NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr