



Akt nr:
R-E1a-1501

AU\$R-E1a-1501

R 5-1501



Handlingar
rörande
Ramsekärrens dikningsföretag
av år 1951
i Bredsätters o. Lugnås s:nar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen år
1950-1951
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ den 13/6 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☐ den 17/10 1953
STYRELSEN ☒

Arbets utförande godkänt

den 6/3 1957 med

ändring av arbetsplan

(ändring har införts i berörda ritningar
med *grön* (färbeteckning))

5 x 1501

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Ramsekärns dikningsföretag av år 1951"

Socken

Län

Bredsäter o. Lugnås

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lantbrukare Gunnar Broo, Ramsekärr, Äskekärr

Statligt stöd bev. av lbrstn den 17 okt. 1953	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 23.580:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13 juni 1953	Bidrag till utförandet, kr 16.680:--		-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr -	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen

Vid besiktningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält

den 4 sept. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. Västra samfälligheten.

Sträckan Ea - Eb har icke utförts. I stället har en ledning framdragits från punkt E^I till Eb, varvid dimensionen å rörledningen E - E^I ökats från 8" till 10".

Betr. Östra samfälligheten.

Dikessträckan 121+68 - Na har på grund av dess läge utmed skogsmark utförts såsom öppet dike.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med grön färg införts å plan- och profilritningar.

Avloppssträckan M - L har icke kommit till utförande. I dess ställe har M - L¹ upptagits på yrkande av ägaren till Svanebergs egendom, som också svarat för merkostnaden enligt av synemännen i förrättningsens utlåtande fastställda föreskrifter. Då ändringarna icke äro av beskaffenhet att äventyra en avsedd torrläggning, förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 18.089:18 kr för västra samf. och

till 23.547:44 kr för östra samf.

Räntor under arbetstiden ha uppgått till 437:-- kr. Styrelsearvode har icke utgått.

Skara den 10 jan. 1957.

Sven Holmström

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde
den 28 januari 1957, § 150, ärende 5.

Sven Holmström

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Ramsekärns dikningsföretag av år

1951.

Protokoll vid sammankommande
 rörande tilläggning av mark
 inom kommunen Dredvåter
 Ambjörn Persgård, Dredvåter
 Snickargården, Dredvåter Soen
 Larsgård, Håstagen, Ramse-
 kärr, Sidländskärr och Kringelbäck,
 Svaneberg och Svaneberg eller Torpet nr 12
 i Dredvåters socken samt Ramstaden,
 Sidländskärr, Sidlännet 1 och 2
 Östra Kinnungskogen i Lugns socken
 av Skaraborgs län.

Den 6 februari 1951 insåes sig under
 tecknad, Ståens landbruksingenjör
 hos fru Gerda Andersson, Ramsekärr
 för att jämlikt förordnande (bif. 1)
 handlägga ifrågasatt synfö-
 räkning. Meddelande hade utgått
 till förelagda kända sakägare om
 tid och plats för sammankommande,
 och hade följande personer med
 förrättningsmännen kommit till
 staden.

Fru Gerda Andersson, Ramsekärr och
 Ingrid och Gunnar Öro, " för
 Öro Anderssons ättbo
 Einar Magnusson, Innefall
 Erik Rosvall, Håstagen
 Olga Eriksson, "
 Karl Gustavsson, Västervång
 Hugo Fredén, Landbådan för
 modern Marilda Fredén, "
 Ernst Lundin, Sidländskärr
 Karl Eliasson, Mariestad
 Henning Olomgren, Sidländskärr

Biträdande gode män
Richard Johansson, Per Töresgården
Erik Persson, Tölstorp.

§1.

Uppställes den till Konungens Rc-
fallningshavande i läns äfforda an-
sökan och länsstyrelsens med an-
ledning av densamma utfärdade
förrådande (bil. 1).

§2.

Fallet får anmälans mot
syndemännen, och biträdande
gode männen förklarade, att de
avlagt föreskriven ed.

§3.

Något lagr hinder mot för-
taget hade ingen av anmälans
och ej heller ansågs syndemännen
något sådant förefinnas.

§4.

Förelades den uppräntade plan-
karban samt profiler öfver
planerade avlopp.

§5.

Föskanden ytkade på torr-
läggning av sina markar till
för åker erforderligt djups
medelst rötledning å sträckorna
3⁺⁹² - 11⁺⁷², 106⁺¹¹ - 117⁺²⁶, 140 - 141⁺⁸⁰ och
130 - 133⁺⁶⁸. Öfriga dikens sträckor
skulle göras öppna. Dikens sträckor
40 - 49⁺⁶⁵ skulle ta glesvatten och
ledningen 3⁺⁹² - 11⁺⁷² öfver vaden.

§ 6.

Delägarna begärde ersättning för
mark, som äfges för öfver avlopp
och jordupplag.

§ 7.

Slugo Fredén, sandbäckens yrkade
jor ås avloppet under trädgården
uppläges helt på sökandens mark
och att även jordupplaget från
avloppet placeras på hans mark.

§ 8.

Delägarna yrkade en tunnna
genom vägen vid 43^{+20} på före-
tagets bekräftad likvidid 48^{+46}
 49^{+62} och 104^{+24}

§ 9.

Ernst Lundén, sidländskärret
upplyste att nordvästra delen
av hans hemman f. n. avdika
genom ett dike längs enklare
vägen i nordlig riktning, ut-
görande c. 2 h. 2 h.

§ 10.

Dikesjorden vid trädgården
vid 104^{+20} lägges helt å Axel
Johansson's mark.

§ 11.

Delägarna befullmäktigade förre-
ningensmanne att i kungörelse för
nästa sammankörade intåga att
val av arbetsstyrelse skall verk-
ställas vid sammankördes ifråga.

§ 12 a.

Då intes vidare föreläsa, upp-
läses dagens protokoll, som
godkändes, och sammankördes

förklarades avoluntat.

ort och dag som ovan.
På tjänstens vägnar
Gustaf Wadman

Rikard Johansson
Edman

Erik M. Persson
Godman

Den 25 september 1951 inställdes sig
åter förrättningsmännen hos fru Gerda
Andersson, Ramseklätt för att
vidare handlägga ifrågasatta
syreförrättning. Kungörens an-
gående sammantredet hade varit
införd i tidning för Skaraborgs
län, Marickstad den 5 september 1951 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen i
Dredningsut Lugnäs församling
(bil. 3a & 4), väpnade församlets sek-
reter jämte vädenlagen (bil. 4)
meddelat om tiden och platsen
för sammantredet, och hade
följande personer med förrät-
ningsmännen kommit till stånd.

Gerda Andersson, Ramseklätt och
Ingrid Dros, Ramseklätt som ena
delägare i Otto Anderssons dödsbo.
Einar Magnusson, Innerfall
Erik Rosvall, Hårbågen
Olga Eriksson, "
Ernst Lundin, Sialundskär
Folke Johansson, " som
Kapt Karl Eliassons lemmen.
Knut Hugo Fredén, Sandbäckens för
Mabilda Fredén, " ent. f. (bil. 5)

Öfverordnade gode män.

Erik Persson, Tölstop.

Richard Johansson, Per Töresgård.

§ 12b.

Förklarades det uppräpnade förslaget med tillhörande längd, som genomgås.

§ 13.

Med anledning af de förklarade akterna hade Folke Johansson, och Ernst Lundin, båda från Siedlandskärr den mening, att värdet skulle gå i avloppet C-D. Hugo Fredén, Sane-fäcken övertämnade en skrivelse, som han bad att få fogad till protokollet, bil b.

§ 14.

Da meddelande intägit i Kungöarna att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammankommande valdes till befärande i arbetsstyrelsen landbrukaren Gunnar Olsson, Ramseken, Esketen samt till öfriga ledamöter Einar Magnusson, Junc-färet och Karl Gustafsson, Västeräng.

§ 15.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvalkning utsågos Erik Rosvall, Håshagen och Ernst Lundin, Siedlandskärr.

§ 16.

Ad emoderaga och förvara till
företaget hörande handlingar
och ritningars utsägs ord-
föranden i styrelsen.

§ 17.

Synermännens utläsande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 18.

Arvodesräkning förelades.

§ 19.

Oklagarna beslöt söka stats-
undantag till företagets genom-
förande och uppdrags åt för-
rättningsmännen att upp-
rätta härför erforderliga
handlingar.

§ 20.

Efter företagens öfverbeakt-
ning på platsen kommo syne-
männen till den åsikten att den
lämpligaste och billigaste avvik-
ningen från punkt I är den att
synermännen förslagna, om hänsy-
tages till sökandens yrkanden
om full avvikning medel. rät-
ledning å sträckan B-C-D.

§ 21.

Då intet vidare förkom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och syneförrättningen för-
klarades avslutad.

Orb och dag som ovan.

På tjänstens vägnar.

Justeringsman

Rikard Johansson
Bredman

Brith M. Persson
Godman

Insändes till Torrlägningsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 17/9 1946 Dnr. 148
Exp. den 1 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Bredåters socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Utloppsdiken, för att sedermera kunna utföra täckdikning.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Av mig tillhöriga fastigheterna, komma c:a 50 har att beröras av dik-
Dikenas längd c:a 1,5 km.
ningarna. Härtill komma ovanför liggande marker i Sidlännets och Månstorp
att få nytta av dikningen.
Närmaste järnvägsstation Äskekärr.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Fru Gerda Andersson,

Ramsekärr, Äskekärr, tel. Äskekärr 39

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Äskekärrden 10 september 19 46Gerda Andersson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hästhagen, Bresäters s:n

Fru Olga Eriksson

Ambjörn Persgården

Einar Magnusson.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wad-

man, Mariestad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införläsa bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 5 okt. 1949.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

194 6



Till lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som svar ännu icke inkommit i det till ~~Skara den 29 augusti 1946~~ torrlägningsnämnden i Skara den 30/8 1946 remitterade ärendet angående förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning för erhållande av nödigt vattenavlopp från Ramsekärr i Bresäters socken och Sidlänhult i Lugnås socken, får länsstyrelsen anhålla om besked, när svar i ärendet kan förväntas.

~~för Kungl. Majts befälningshavande anmodan till Skaraborgs län inkommit med svar och begär om
anordnande av syneförrättning för erhållande av nödigt vattenavlopp från Ramsekärr i Bresäters socken och Sidlänhult i Lugnås socken~~

Mariestad

4 landskansliet landboksvärdet den 7 september 1949.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 3/8 1946 Dnr. 127

Exp. den / 19 nr.....

11
E. D. 110-49
1946



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Undertecknad, ägare till hemmanen Ramsekärr i Bresäters socken och Kringelbäck samt Sidlänshult i Lugnås socken, får härmed vörd-
samt anhålla om laga syneförrättning för erhållande av nödigt vat-
tenavlopp från ovan berörda fastigheter.

Ramsekärr, Äskekärr den 29 augusti 1946

Gerda Andersson
Gerda Andersson.

Resolution.

Remitteras till *torrläggnings-*
nämnden i tätort
för avgivande av yttrande
..... varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Merjestad å landskansliet den 30 aug. 1946.

På tjänstens vägnar:

e. n.
Arvid Hallgren



Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bresäter Ambjörn Persgården, Bresäter Snickaregården, Bresäter Sven Larsgården, Häst-hagen, Ramsekärr, Sidlåndshult o. Kringelbäck, Svaneberg, Svaneberg eller Torpet nr 2 i Bred-säters socken samt Ramslåttan, Sidlåndskärret, Sidlännet Stora och Östra Kinneskogen i Lugnås socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos fru Gerda Andersson, Ramsekärr, Åskekärr, tisdagen den 25 september 1951 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan..

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för-rättas.

Karlstad den 1 september 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i tidning för Skaraborgs län, Mariestad den 5 september 1951.

13. Bi. 3a.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Bresäter
Ambjörn Persgården, Bresäter Snickaregården
m.fl. i Bresäter och Lugnås socknar av
Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bresäter Ambjörn Persgården, Bresäter Snickaregården, Bresäter Sven Larsgården, Hästhagen, Ramsekärr, Sidländshult o. Kringelbäck, Svaneberg, Svaneberg eller Torpet nr.2 i Bredsäters socken samt Ramslåttan, Sidländskärret, Sidlännet Stora och Östra Kinneskogen i Lugnås socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid ^{nytt} sammanträde hos Fru Gerda Andersson, Ramsekärr, Åskekärr, tisdagen den 25 september 1951 kl. 14⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 september 1951

På tjänstens vägnar:

[Signature]

Statens lantbruksingenjör,

*Reklagen i lagr ordning i Bresäter socken
Sänd. den 16/9/51 betyg
E. Sundberg
[Signature]*


K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bresäter Ambjörn Persgården, Bresäter Snickaregården, Bresäter Sven Larsgården, Hästhagen, Ramsekärr, Sidländshult o. Kringelbäck, Svaneberg, Svaneberg eller Torpet nr.2 i Bredsäters socken samt Ramslåttan, Sidländskärret, Sidlännet Stora och Östra Kinneskogen i Lugnås socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid ^{nytt} sammanträde hos Fru Gerda Andersson, Ramsekärr, Äskekärr, tisdagen den 25 september 1951 kl. 14⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 september 1951

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingenjör

*Kvalitet i Lugnås byskola i Laga andring den
9 sept. 1957, betyg: E. Sundberg, Högskole*

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Bresäter Ambjörn Persgården, Bresäter Snickaregården, Bresäter Sven Larsgården, Hästhagen, Ramsekärr, Södländshult o. Kringelbäck, Svaneberg, Svaneberg eller Torpet nr. 2 i Bredsäters socken samt Ramslåttan, Södländskärret, Södlännet Stora och Östra Kinneskogen i Lugnås socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 25 sept. 1951 kl. 14⁰⁰.

1. Lantbrukare Otto Anderssons dödsbo, Ramsekärr, Äskekärr,
2. "- Einar Magnusson, Innefallet, Svaneberg,
3. "- Axel Johansson, Sven Larsgården, "-
4. "- Erik Rosvall, Hästhagen, Slåttan, "-
5. "- Olga Eriksson, "- "-
6. "- Karl Gustavsson, Västeräng, "-
7. Godsägare Olof Nilsson, Svanebergs egendom, "-
8. Fru Matilda Fredén, Sandbäcken, Äskekärr
9. Lantbrukare Ernst Lundin, Södländskärr, Äskekärr
10. Fabriksarb. Karl Eliasson, Solhemsvägen, Mariestad,
11. Lantbrukare Henning o. Rickard Blomgren, Södländskärr, Äskekärr,

Gode män:

Erik Persson, Tolstorp, Svaneberg,
Nämndeman Rickard Johansson, Per Töresgården, Lugnås.

Pastorat:

Björnsäters pastorat, Lugnås.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 1 sept. 1951, intygas:

ex officio:

Erik Persson

Fullmakt

för Herr Knut Hugo Fredén, att
å sammanträde hos fru Gerda Andersson
Ramsekär, till vilket jag erhållit
kallelse, föra min talan.
Denna fullmakt avses att gälla
även vid ev. kommande samman-
träden rörande denna sak.

Årskär den 23 sept 1951

Matilda Fredén

Bevittnas:

E. Luvöin


Falke Johansson

Vi nekar inte att vara med att sänka den gamla bäcken, men i så fall bör Östra Kinnedögen Härtögen Hörteräng också vara med. Att gräva ett nytt dike i gränsen där den ligger cirka 1 met högre, -ä stöter på cirka 50 met berg, det går vi ej med på, som vi skall sörslägga har vi ingen nytta av det nya diket. Vill Ramseken ha nytt dike på en hög backe får den gräva själva fast på egen mark

Årskär den 25 sept 1951

Matilda Fredén

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning
anligt vattenlagen för torr-
läggning av marker tillhörande
hemmanen Ramsekärr, Hästhagen
och Bresäter Ambjörn Persgår-
den i Bredsäters socken samt
Stora Sidlännnet, Sidländskär-
ret och Ramslättan i Lugnås
socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för underteck-
nad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava
nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättning-
en därefter handlagts vid sammanträden, vid vilka intet hinder
mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kun-
nat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som är uppdelat i två av varandra
oberoende samfälligheter, benämnda västra och östra hänföres
till dikning och är beläget mellan Tidans och Sjøråsåns neder-
bördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna c:a 2,0 och 4,5 kilometer sydväst och öster om Bredsäters och Lugnås kyrkor respektive, angivna med gul färgbeteckningåbifogade generalstabskartan, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1.000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 69,17 hektar åker, varav å 3,57 hektar beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdena, vilka avlopp å såväl plankar-

21

ta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F och G, C-Ca, D-Da, E-Ea -Eb och B-H-I-K för västra samfälligheten samt L-M, M-N-O-P-R, N-Na, O-Oa och P-Pa för östra samfälligheten. Nämda avlopp ha å plankartan inritats med dubbel^{röda}dragna linjer för öppet avlopp och heldragen^{röd} linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över samma avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner för öppna och täckta avlopp, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder och bottenlutningar samt ledningarnas dimensioner och avbördningsförmågor.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckta avlopp.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod lit./sek.	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga lit./sek.
1	2	3	4	5	6
4+88	32.8	40.1	1.0	37.5	57.0
7+11	27.6	32.3	"	"	"
8+38	22.4	25.8	"	30.0	30.0
9+14	18.6	20.1	1.5	25.0	23.0

1	2.	3.	4.	5.	6.
9+78	9.0	10.2	1.5	20.0	12.6
11+72	4.0	2.7	2.0	12.5	4.2
12+12	2.4	1.6	1.0	10.0	1.6
20+77	0.8	0.6	"	"	"
25+78	0.8	0.6	1.5	"	1.8
31+22	7.4	6.6	1.0	20.0	10.0
32+8	6.4	5.9	"	"	"
32+68	2.6	1.7	"	12.5	3.0
43+26	120.	120.0	"	52.5	129.0
107+66	66.4	85.1	"	45.0	86.0
109+36	64.0	81.5	2.5	37.5	88.0
110+68	53.4	65.6	1.5	"	69.0
111+42	51.2	62.3	"	"	"
112+60	49.6	59.9	2.0	"	79.0
113+56	44.4	52.1	"	"	"
115+21	38.0	42.5	"	30.0	42.0
116+33	33.4	35.6	1.5	"	36.0
117+26	13.0	13.0	4.0	20.0	20.4
121+5	41.8	43.2	2.5	30.0	48.0
121+68	41.0	42.0	"	"	"
122+65	40.0	40.5	"	"	"
130+83	8.6	12.9	2.0	20.0	14.4

1.	2.	3.	4.	5.	6.			
132+58	5.2	7.8	2.0	20.0	14.4			
133+68	2.6	3.9	"	12.5	4.2			
140+60	19.6	21.4	1.5	25.0	23.0			
141+80	16.0	16.0	5.0	20.0	22.8			
Dikes- sträcka	Nederbörds- område	Beräknad		Bot-	Slänt-	Bot-	Beräknat	
		flod- vat- ten- mängd	medel- vat- ten- mängd	ten- lut- ning	lut- ning	ten- bredd	flod- vat- ten- djup	medel- vat- ten- djup
		l./sek.	l./sek.	o/oo		m.	m.	m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 - 2	400	540	54.0	1.0	1:1.5	0.30	0.72	0.30
2 - 3	390	525	52.5	3.5	"	"	0.58	0.22
3-3+50	385	520	52.0	6.0	"	"	0.53	0.18
3+50-3+92	"	"	"	1.0	"	"	0.75	0.28
40- 41	350	475	47.5	9.0	"	"	0.47	0.17
41-42+56	340	460	46.0	1.0	"	"	0.71	0.27
43+26-48	100	100	10.0	"	"	"	0.38	0.12
48-49+65	90	90	9.0	2.0	"	"	0.32	0.10
101-106+11	130	160	16.0	0.5	"	"	0.54	0.20

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 3 st. vägtrummor vid 40+46, 49+62 och 104+24 i enlighet med typritningar, vid 43+20 utsträcker ledningen H - I genom vägen.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata bro-

ar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. D, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock

ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 39.950 kronor, 17.620 och 22.330 kronor för västra och östra samfälligheten, respektive. Från punkten M har två förslag upprättats för avledande av vattnet härifrån. Det billigaste för företaget blir upptagande av sträckan L-M, varför synemännen föreslagit denna äldre vattenväg L-M. Det må dock stå ägaren till Svaneberg fritt att välja sträckningen L₁-M om han betalar merkostnaden härför 1.190 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den

förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt

denna längd utgör:

	18.751:70 kr. för västra samf.
Markens värde före torrläggningen	28.080:40 " " östra "
" " efter "	48.567:- " " västra "
	57.521:- " " östra "
vadan värdeökningen genom	
företaget skulle uppgå till	29.815:30 " " västra "
	29.440:60 " " östra " ,

inklusive en brukningsbåtnad å vissa ägofigurer på 5.271:- och 5.447:- kronor för västra och östra samfälligheten respektive, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättnings, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vat-

tenlagen uppdelas den i företaget inom samfälligheterna ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företags genomförande inom de båda samfälligheterna fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden inom varje samfällighet, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget inom varje samfällighet finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtan- de hörande kostnadsfördelningslängden, bil. C.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företags framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företags första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare

vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet och skall vara fullbordad inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och

om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsammankungöras såväl i Bredsäters och Lugnås kyrkor som ock i minst en av ortens tid-

ningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsoökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägende dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av all-

männa medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Ramsekärns dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920. n:r 280, skall det åligga sökanden att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 88,88 kronor sks om bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Ramsekärr den 25/9 1951.

På tjänstens vägnar:

Ramsekärr
Erik M. Persson
Byråman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Västra samfälligheten.</u>										1
<u>Bredsätters socken.</u>										2
Hästhagen 2 ⁶										3
Karl Gustavsson										4
Alstringsbåtnad										5
åker, mylla på lera	1		15			1410	1540	130	19	50
" " " "	2		20			1540	1600	60	12	-
A-summa			35						31	50
Hästhagen 2 ⁷										9
Karl Gustavsson										10
Alstringsbåtnad										11
åker, mylla på lera	3		15			1480	1600	120	18	-
A-summa			15						18	-
Ramsekärr samfälligh.										15
Otto Anderssons dödsbo										16
Alstringsbåtnad										17
åker, mylla på lera	4		17			1340	1600	260	44	20
A-summa			17						44	20
Ramsekärr 1 ²										21
Otto Anderssons dödsbo										22
Alstringsbåtnad										23
åker, mylla på lera	5	-	19			1340	1600	260	49	40
" " " "	6	-	15			1240	"	360	54	-
" " " "	7	-	21			1340	"	260	54	60
" " " "	8	-	58			1340	"	260	150	80
" " " "	9	-	33			1300	"	300	99	-
" " " "	11	-	28			1160	"	440	123	20
" " " "	12	-	23			1160	"	440	101	20
" " " "	13	-	29			1400	"	200	58	-
överföres		2	26						690	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1				2	3		4		5	6	7	8		
1	överfört					2	26						690	20
2	åker, mylla på lera				14	-	53			860	1600	740	392	20
3	"	"	"	"	15	-	77			1100	"	500	385	-
4	"	"	"	"	16	-	35			1100	"	500	175	-
5	"	"	"	"	17	-	87			920	"	680	591	60
6	"	"	"	"	18	-	55			920	"	680	374	-
7	"	"	"	"	19	-	28			1160	"	440	123	20
8	"	"	"	"	20	-	70			1040	"	560	392	-
9	"	"	"	"	23	-	90			860	"	740	666	-
10	"	"	"	"	24	-	33			680	"	920	303	60
11	"	"	"	"	25	-	60			680	"	920	552	-
12	"	"	"	"	26	-	63			740	"	860	541	80
13	"	"	"	"	27	-	18			860	"	740	133	20
14	"	"	"	"	28	-	43			920	"	680	292	40
15	"	"	"	"	29	-	41			680	"	920	377	20
16	"	"	"	"	30	-	30			360	"	1240	372	-
17	"	"	"	"	31	-	53			440	"	1160	614	80
18	"	"	"	"	32	-	73			440	"	1160	846	80
19	"	"	"	"	33	-	64			500	"	1100	704	-
20	"	"	"	"	34	-	98			360	"	1240	1215	20
21	"	"	"	"	35	-	76			500	"	1100	836	-
22	"	"	"	"	38	-	45			360	"	1240	558	-
23	"	"	"	"	39	-	44			360	"	1240	545	60
24	"	"	"	"	40	-	42			560	"	1040	436	80
25	"	"	"	"	41	-	45			560	"	1040	468	-
26	"	"	"	"	42	-	29			800	"	800	232	-
27	"	"	"	"	43	-	47			360	"	1240	582	80
28	"	"	"	"	44	-	32			440	"	1160	371	20
29	"	"	"	"	45	-	38			360	"	1240	471	20
30	"	"	"	"	46	-	30			560	"	1040	312	-
31	A-summa					17	25						14555	80
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	10-13	1	08					300	324	-
"	14-21	4	62					"	1386	-
"	22-29	3	89					"	1167	-
"	30-36	4	08					"	1224	-
"	37-46	3	90					"	1170	-
B-summa		17	57						5271	-
Totalsumma		19	03						19826	80
Lugnås socken.										
Sidlännet Stora 2 ⁴										
Matilda Fredén										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	47	-	18			680	1600	920	165	60
" " " "	48	-	32			620	"	980	313	60
" " " "	49	-	33			500	"	1100	363	-
" " " "	50	-	43			620	"	980	421	40
" " " "	51	-	35			360	"	1240	434	-
A - summa		1	61						1697	60
Sidländskärret 1 ²										
Ernst Lundin										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	52	-	17			620	1600	980	166	60
" " " "	53	-	64			560	"	1040	665	60
" " " "	54	-	63			560	"	1040	655	20
" " " "	55	-	93			500	"	1100	1023	-
" " " "	56	1	03			500	"	1100	1133	-
" " " "	57	-	94			560	"	1040	977	60
A-summa		4	34						4621	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Sidländskärret 1 ¹¹										
2 Karl Eliasson										
3 nuv. äg. Folke Johansson										
4 Alstringsbåtnad										
5 åker, mylla på lera	58	-	47			620	1600	980	460	60
6 A-summa		-	47						460	60
7 Sidländskärret 1 ¹²										
8 Karl Eliasson										
9 nuv. äg. Folke Johansson										
10 Alstringsbåtnad										
11 åker, mylla på lera	59	-	51			500	1600	1100	561	-
12 A-summa		-	51						561	-
13 Sidländskärret 1 ¹⁰										
14 Karl Eliasson										
15 nuv. äg. Folke Johansson										
16 Alstringsbåtnad										
17 åker, mylla på lera	60	-	37			560	1600	1040	384	80
18 A-summa		-	37						384	80
19 Sidländskärret 1 ⁴										
20 Karl Eliasson										
21 nuv. äg. Folke Johansson										
22 Alstringsbåtnad										
23 åker, mylla på lera	61	-	40			560	1600	1040	416	-
24 A-summa		-	40						416	-
25 Sidländskärret 1 ⁵										
26 Karl Eliasson										
27 nuv. äg. Folke Johansson										
28 Alstringsbåtnad										
29 åker, mylla på lera	62	-	19			620	1600	980	186	20
30 A-summa		-	19						186	20
31 Sidländskärret 1 ⁶										
32 Karl Eliasson										
33 nuv. äg. Folke Johansson										
Alstringsbåtnad										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	63	-	20			680	1600	920	184	-
A-summa		-	20						184	-
Sidländskärret 1 ⁷										
Karl Eliasson nuv.äg.Folke Johansson Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	64	-	37			800	1600	800	296	-
A-summa		-	37						296	-
Sidländskärret 1 ⁸										
Henning och Rikard Blomgren Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	65	-	50			1040	1600	560	280	-
" " " "	66	-	50			1300	"	300	150	-
" " " "	67	-	33			1480	"	120	39	60
A-summa		1	33						469	60
Sidländskärret 1 ⁹										
Otto Anderssons dödsbo Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	68	-	44			860	1600	740	325	60
" " " "	69	-	43			920	"	680	292	40
A-summa		-	87						618	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Östra Samfälligheten.										
2	Bredsätters socken.										
3	Ramsekärr l ²										
4	Otto Anderssons dödsbo										
5	Alstringsbåtnad										
6	åker, mylla på lera	70	-	12			920	1600	680	81	60
7	" " " "	71	-	47			920	"	680	319	60
8	" " " "	72	-	38			1100	"	500	190	-
9	" " " "	73	-	17			620	"	980	166	60
10	" " " "	74	-	62			620	"	980	607	60
11	" " " "	75	-	75			920	"	680	510	-
12	" " " "	76	-	47			740	"	860	404	20
13	" " " "	77	-	39			800	"	800	312	-
14	" " " "	78	-	86			1040	"	560	481	60
15	" " " "	79	-	35			560	"	1040	364	-
16	" " " "	80	-	12			440	"	1160	139	20
17	" " " "	81	-	28			1340	"	260	72	80
18	" " " "	82	-	95			1160	"	440	418	-
19	A-summa		5	93						4067	20
20											
21	Brukningsbåtnad										
22	brukningsenheten	73-78	3	26					300	978	-
23	"	79-83	1	88					"	564	-
24	B-summa		5	14						1542	-
25	Totalsumma		6	11						5609	20
26											
27	Ramsekärr l ³										
28	Otto Anderssons dödsbo										
29	Alstringsbåtnad										
30	åker, mylla på lera	84	-	48			1100	1600	500	240	-
31	" " " "	85	-	35			800	"	800	280	-
32	" " " "	86	-	38			620	"	980	372	40
33	överföres		1	21						892	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		1	21						892	40
åker, mylla på lera	87	-	38			620	1600	980	372	40
" " " "	88	-	35			560	"	1040	364	-
" " " "	90	-	67			800	"	800	536	-
" " " "	91	-	46			740	"	860	395	60
" " " "	92	-	36			560	"	1040	374	40
" " " "	93	-	28			620	"	980	274	40
" " " "	94	-	59			920	"	680	401	20
" " " "	95	-	63			860	"	740	466	20
" " " "	96	-	45			920	"	680	306	-
" " " "	98	-	88			1040	"	560	492	80
" " " "	101	-	38			1100	"	500	190	-
" " " "	102	-	77			980	"	620	477	40
" " " "	103	-	36			980	"	620	223	20
" " " "	104	-	57			1040	"	560	319	20
" " " "	105	-	35			860	"	740	259	-
" " " "	106	-	71			920	"	680	482	80
" " " "	107	-	27			1040	"	560	151	20
" " " "	108	-	30			1040	"	560	168	-
" " " "	109	-	67			980	"	620	415	40
" " " "	110	-	47			1340	"	260	122	20
" " " "	112	-	38			920	"	680	258	40
" " " "	113	-	40			800	"	800	320	-
A-summa		11	89						8262	20
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	84-88	1	94					300	582	-
"	89-93	1	79					"	537	-
"	94-99	3	36					"	1008	-
"	100-103	1	87					"	561	-
"	108-111	1	62					"	486	-
B-summa		10	58						3174	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
Totalsumma					13	26						11436	20
Hästhagen av 2 ³													
Erik Rosvall													
Alstringsbåtnad													
åker, mylla på lera				124	-	80			560	1600	1040	832	-
" " " "				125	-	32			440	"	1160	371	20
" " " "				126	-	39			440	"	1160	452	40
" " " "				127	-	31			560	"	1040	322	40
" " " "				128	-	36			740	"	860	309	60
" " " "				129	-	81			980	"	620	502	20
" " " "				130	-	69			1340	"	260	179	40
A-summa					3	68						2969	20
Brukningsbåtnad													
brukningsenheten				124-128	2	18					100	218	-
Totalsumma					3	68						3187	20
Hästhagen av 2 ⁴													
Erik Rosvall													
Alstringsbåtnad													
åker, mylla på lera				131	-	68			1480	1600	120	81	60
" " " "				132	-	50			1040	"	560	280	-
" " " "				133	-	22			1100	"	500	110	-
" " " "				134	-	46			800	"	800	368	-
" " " "				135	-	97			680	1540	860	834	20
A - summa					2	83						1673	80
Bresäter Ambjörn Pers- gården samfälligh. 6 ⁴ -6 ⁶													
Otto Anderssons dödsbo													
Alstringsbåtnad													

77

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på lera	114	-	45			620	1600	980	441	- 1
" " " "	115	-	37			680	"	920	340	40 2
" " " "	116	-	36			620	"	980	352	80 3
" " " "	117	-	13			440	"	1160	150	80 4
" " " "	118	-	50			560	"	1040	520	- 5
" " " "	119	-	30			740	"	860	258	- 6
" " " "	120	-	10			740	"	860	86	- 7
" " " "	121	-	26			560	"	1040	270	40 8
" " " "	122	-	24			500	"	1100	264	- 9
" " " "	123	-	41			800	"	800	328	- 10
A-summa		3	12						3011	40 11
Brukningsbåtnad										12
brukningsenheten	114-123	3	12						936	- 13
Totalsumma		3	12						3947	40 14
Bresäter Ambjörn Persgår- den 6 ¹⁹ Axel Johansson										15
Alstringsbåtnad										16
åker, mylla på lera	136	-	45			500	1160	660	297	- 17
" " " "	137	1	12			740	980	240	268	80 18
" " " "	138	-	18			360	1040	680	122	40 19
" " " "	139	-	56			740	980	240	134	40 20
" " " "	140	-	30			620	860	240	72	- 21
" " " "	141	-	81			680	740	60	48	60 22
A-summa		3	42						943	20 23
Bresäter Ambjörn Pers- gården 6 ¹⁸ Einar Magnusson										24
Alstringsbåtnad										25
åker, mylla på lera	142	-	80			860	980	120	96	- 26
" " " "	143	-	61			800	920	120	73	20 27
överföres		1	41						169	20 28

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	överfört	1	41									169	20
2	åker, lermylla på lera	144	- 39						800	920	120	46	80
3	" " " "	145	- 57						740	860	120	68	40
4	" " " "	146	- 43						500	1540	1040	447	20
5	" " " "	147	- 28						560	1540	980	274	40
6	" " " "	148	- 13						740	1540	800	104	-
7	" " " "	149	- 07						1100	1600	500	35	-
8	" " " "	150	- 41						1340	1540	200	82	-
9	" " " "	151	- 48						860	1040	180	86	40
10	" " " "	152	- 51						800	980	180	91	80
11	A-summa	4	68									1405	20
12													
13	<u>Lugnås socken.</u>												
14	Ramslåttan 1 ¹												
15	Otto Anderssons dödsbo												
16	Alstringsbåtnad												
17	åker, mylla på lera	153	- 21						620	1600	980	205	80
18	" " " "	154	- 14						740	"	860	120	40
19	" " " "	155	- 45						1340	"	260	117	-
20	" " " "	156	- 22						1340	"	260	57	20
21	" " " "	159	- 45						1100	"	500	225	-
22	A-summa	1	47									725	40
23													
24	Brukningsbåtnad												
25	brukningsenheten	153-154	- 35								300	105	-
26	"	155-157	- 85								"	255	-
27	"	158-159	- 51								"	153	-
28	B-summa	1	71									513	-
29	Totalsumma	1	71									1238	40
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Västra samfälligheten.</u>										
<u>Bredsätters socken.</u>										
Hästhagen 2 ⁶										
Karl Gustavsson	1 - 2	-	35					31	50	
Hästhagen 2 ⁷										
Karl Gustavsson	3	-	15					18	-	
Ramsekärr samfällighet										
Otto Anderssons dödsbo	4	-	17					44	20	
Ramsekärr 1 ²										
Otto Anderssons dödsbo	5 -46	19	03					19826	80	
<u>Lugnås socken.</u>										
Sidlännet Stora 2 ⁴										
Matilda Fredén	47-51	1	61					1697	60	
Sidländskärret 1 ²										
Ernst Lundin	52-57	4	34					4621	-	
Sidländskärret 1 ¹¹										
Karl Eliasson	58	-	47					460	60	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ¹²										
Karl Eliasson	59	-	51					561	-	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ¹⁰										
Karl Eliasson	60	-	37					384	80	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ⁴										
Karl Eliasson	61	-	40					416	-	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ⁵										
Karl Eliasson	62	-	19					186	20	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ⁶										
Karl Eliasson	63	-	20					184	-	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ⁷										
Karl Eliasson	64	-	37					296	-	
nuv.äg.Folke Johansson										
Sidländskärret 1 ⁸										
Henning o.Rickard Blomgren	65-67	1	33					469	60	
överföres		29	49					29197	30	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 överfört		29	49						29197	30
2 Sidländskärret 1 ⁹										
3 Otto Anderssons dödsbo	68-69		87						618	-
4 Summa		30	36						29815	30
5 Summa alstringsbåtnad		28	58						24544	30
6 " brukningsbåtnad									5271	-
7 Östra samfälligheten.										
8 Bredsäters socken.										
9 Ramsekärr 1 ²										
10 Otto Anderssons dödsbo	70-83	6	11						5609	20
11 Ramsekärr 1 ³										
12 Otto Anderssons dödsbo	84-113	13	26						11436	20
13 Hästhagen av 2 ³										
14 Erik Rosvall	124-130	3	68						3187	20
15 Hästhagen av 2 ⁴										
16 Erik Rosvall	131-135	2	83						1673	80
17 Bresäter Ambjörn Persgården										
18 samfälligh. 6 ⁴ - 6 ⁶										
19 Otto Anderssons dödsbo	114-123	3	12						3947	40
20 Bresäter Ambjörn Persgården										
21 Axel Johansson	136-141	3	42						943	20
22 Bresäter Ambjörn Persgården										
23 Einar Magnusson	142-152	4	68						1405	20
24 Lugnäs socken.										
25 Ramslåttan 1 ¹										
26 Otto Anderssons dödsbo	153-159	1	71						1238	40
27 Summa		38	81						29440	60
28 Summa al stringsbåtnad		37	02						23993	60
29 " brukningsbåtnad									5447	-
30										
31										
32										
33										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
4	1	2	3	4	5	6	7	
		<u>Västra samfälligheten.</u>						
0 -3+92	392	<u>Sträckan A - B.</u>						
		Schaktning för öppet dike						
		av: lera m ³	120	2.50	300	-		
		lera med något trädrötter "	380	2.75	1045	-		
		bergsprängning "	4	30.-	120	-	1465 -	
		För arbetetsledning samt oför-						
		utsedda utgifter tillägges						
		c:a 15 %					221 12	
		Ersättning enligt bil. C						
		för bortgrävd mark			48	82		
		för intrång av jordupplag			235	06	283 88	
		Summa:					1970 -	
3+92-12+12	820	<u>Sträckan B-C-D-E-F-G.</u>						
3+92-7+11		15" lantbruksrör m	319	6.90	2201	10		
- 8+38		12" " "	127	5.60	711	20		
-9+14		10" " "	76	3.80	288	80		
-9+78		8" " "	64	2.85	182	40		
-11+72		5" tegelrör "	194	1.55	300	70		
-12+12		4" " "	40	1.20	48	-	3732 20	
3+92-6+72		Grävning för rören,rörens lägg-						
		ning och dikesjordens återfyll-						
		ning	280	3.-	840	-		
-6+80		do	8	6.-	48	-		
-7+11		do	31	3.-	93	-		
		do	127	2.50	317	50		
		do	76	2.20	167	20		
		do	64	1.60	102	40		
9+78-11+36		do	158	1.-	158	-		
-11+72		do	36	1.50	54	-		
		do	40	1.40	56	-	1836 10	
		överföres					5568 30	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				5568 30
3+92 4+88 6+80 7+11 8+38 9+14		Betonggjutning A ₁	st. 1	80.-	80 -	
9+78 11+72 12+12		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st 5	70.-	350 -	
		d=0.45 m.	" 1	50.-	50 -	
		typ D, d=0.45 m.	" 2	40.-	80 -	560 -
		Tillägges c:a 15 %				921 70
				Summa:		7050 -
20-20+77	77	<u>Sträckan C -- Ca.</u>				
		4" tegelrör	m 77	1.20	92 40	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 77	1.-	77 -	
20+77		Brunn, typ D, d=0.45 m.	st 1		40 -	209 40
		Tillägges c:a 15 %				30 60
				Summa:		240 -
25-25+78	78	<u>Sträckan D - Da.</u>				
		4" tegelrör	m 78	1.20	93 60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 78	1.10	85 80	
25+78		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st 1		40 -	219 40
		Tillägges c:a 15 %				30 60
				Summa:		250 -
30-32+68	268	<u>Sträckan E-Ea-Eb.</u>				
30-32+8		8" lantbruksrör	m 208	2.85	592 80	
-32+68		5" tegelrör	" 60	1.55	93 -	685 80
30-31+22		Grävning, läggning och återfyllning	" 122	1.60	195 20	
-32+8		do	" 86	2.30	197 80	
		do	" 60	1.80	108 -	501 -
		överföres				1186 80

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					1186	80
31+22 32+8 32+68		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st. 3	40.-			120	-
		Tillägges c:a 15 %					193	20
				Summa:			1500	-
40-42+56	256	<u>Sträckan B - H.</u>						
		Schaktning för öppet dike						
		av: lera med träd och rötter	m ³ 300	2.75	825	-		
40-46		Rörtrumma, typ C, d=0.60 m.	st 1		140	-	965	-
		Tillägges c:a 15 %					149	16
		Ersättning enligt bil. C						
		för bortgrävd mark			16	84		
		för intrång av jordupplag			119	-	135	84
				Summa:			1250	-
42+56- 43+26	70	<u>Sträckan H - I.</u>						
		21" lantbruksrör	m 70	15.-	1050	-		
		Grävning, läggning och						
		återfyllning	" 70	4.20	294	-		
42+56		Betonggjutning A ₁	st 1		90	-		
43+26		Intagsbassäng	" 1		100	-	1534	-
		Tillägges c:a 15 %					226	-
				Summa:			1760	-
43+26- 49+65	639	<u>Sträckan I - K.</u>						
43+26- 45	174	Schaktning för öppet dike						
		av: lera	m ³ 320	2.50	800	-		
- 47	300	do	" 340	2.50	850	-		
- 49+65	265	do	" 330	2.50	825	-		
-49+62		Rörtrumma, typ C d=18"	st 1		100	-	2575	-
		Tillägges c:a 15 %					382	80
				överföres			2957	80

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				2957 80
		Ersättning enligt bil. C för bortgrävd mark			75 60	
		för intrång av jordupplag			566 60	642 20
			Summa:			3600 -
		<u>Östra samfälligheten.</u>				
101-102 +55	155	<u>Sträckan L - M.</u>				
		Schaktning för öppet dike av: lera m ³	110	2.50		275 -
		Tillägges c:a 15 %				46 30
		Ersättning enligt bil. C för bortgrävd mark			19 16	
		för intrång av jordupplag			79 54	98 70
			Summa:			420 -
102+55- 106+11	356	<u>Sträckan M - N.</u>				
		Schaktning för öppet dike av: lera m ³	330	2.50	825 -	
-106+11	185	do "	570	2.50	1425 -	
104+24		Rörtrumma, typ C,d=24" st	1		140 -	2390 -
		Tillägges c:a 15 %				357 14
		Ersättning enligt bil. C för bortgrävd mark			61 34	
		för intrång av jordupplag			291 52	352 86
			Summa:			3100 -
106+11- 117+26 106+11- 107+66 -113+56 -116+33 -117+26	1115	<u>Sträckan N - O - P - R.</u>				
		18" lantbruksrör m	155	10.25	1588 75	
		15" "- "	590	6.90	4071 -	
		12" "- "	277	5.60	1551 20	
		8" "- "	93	2.85	265 05	7476 -
106+11- 110		Grävning, läggning och åter- fyllning	389	3.-	1167 -	
-110+68		do	68	7.-	476 -	
		överföres			1643 -	7476 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			1643	-	7476	-
-113+56		do m	288	3.-	864	-		
		do "	277	2.20	609	40		
		do "	93	1.50	139	50	3255	90
106+11		Betonggjutning A ₁	st	0.5	80.-	40 -		
107+66								
109+36								
110+68								
111+42								
112+60								
113+56								
115+21								
116+33		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	8	70.-	560 -		
117+26		med 8" intag d/o.45 m.	"	1	50.-	50 -	650	-
-		Tillägges c:a 15 %					1708	10
-					Summa:		13090	-
120-								
122+65	265	<u>Sträckan N - Na.</u>						
		12" lantbruksrör	m	265	5.60		1484	-
120-121		Grävning, läggning och						
		återfyllning	"	100	2.80	280 -		
-122+65		do	"	165	2.30	379 50	659	50
120		Betonggjutning A ₁	st	0.5	80.-	40 -		
121+5								
121+68		Brunn, typ A, d=0.60 m.	"	2	70.-	140 -		
122+65		" med 12" intag, d=0.60 m."	1	60.-	60 -		240	-
		Tillägges c:a 15 %					356	50
					Summa:		2740	-
130-133	368	<u>Sträckan O - Oa.</u>						
+68								
130-132+		8" lantbruksrör	m.	258	2.85	735 30		
58								
-133+		5" tegelrör	"	110	1.55	170 50	905	80
68								
130-130		Grävning, läggning och						
+83		återfyllning	"	83	1.80	149 40		
-132+58		do	"	175	1.60	280 -		
		do	"	110	1.10	121 -	550	40
130+83								
132+53								
133+68								

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1606 20
		Tillägges c:a 15 %				243 80
					Summa:	1850 -
140-141+80 180		Sträckan P - Pa.				
140-140+60		10" lantbruksrör	m.	60	3.80	228 -
-141+80		8" lantbruksrör	"	120	2.85	342 - 570 -
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	"	60	2.10	126 -
		do	"	120	1.40	168 - 294 -
140+60		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.-	70 -
141+80		" med 8" intag, d=0.45 m.	"	1	50.-	50 - 120 -
		Tillägges c:a 15 %				146 -
					Summa:	1130 -
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>Västra samfälligheten.</u>						
392.		Sträckan A - B				1970 -
820		" B-C-D-E-F-G				7050 -
77		" C-Ca				240 -
78		" D-Da				250 -
268		" E-Ea-Eb				1500 -
256		" B-H				1250 -
70		" H-I				1760 -
639	2600	" I-K				3600 - 17620 -
<u>Östra samfälligheten.</u>						
155		Sträckan L - M				420 -
356		" M - N				3100 -
1115		" N-O-P-R				13090 -
265		" N - Na				2740 -
368		" O - Oa				1850 -
180	2439	" P - Pa				1130 - 22330 -
Summa:	5039					
					Summa:	39950 -


Ramsekärr den 25/9 1951.

Conf. Waldman

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B





Rörtrumma typ C



Typritning
Skala 1:50


Intags- eller slambassäng




Geoff Waluma

Brunn med intag



Typ-
ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A¹

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar

Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar



Gustaf Wadman

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
<u>ERSÄTTNINGSLÄNGD.</u>								
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>								
<u>Sträckan A-B.</u>								
Hästhagen 2 ⁶	Karl Gustavsson	fig. 1	40	14.1	5	64		
		" 2	40	15.4	6	16		
		1+60-2+10	20	3.0		60	12	40
-"- 2 ⁷	Densamme	fig. 3	50	14.8			7	40
Ramsekärr samf.	Otto Anderssons							
-"- 1 ²	dödsbo	" 4	30	13.4			4	02
		" 5	30	13.4	4	02		
		" 6	10	12.4	1	24		
		" 7-8	120	13.4	16	08		
		" 9	10	13.0	1	30		
		3+27-3+84	40	3.0	1	20		
		fig. 11	10	11.6	1	16	25	-
				Summa:			48	82
<u>Sträckan B - H</u>								
Ramsekärr 1 ²	Otto Anderssons	fig. 7	30	13.4	4	02		
	dödsbo	" 13	40	14.0	5	60		
		" 14	20	8.6	1	72		
		40+50-40+80	10	16.0	1	60		
		40+80-42+56	130	3.0	3	90	16	84
				Summa:			16	84
<u>Sträckan I-K</u>								
Ramsekärr 1 ²	Otto Anderssons	18+26- 43+48	40	3.0	1	20		
	dödsbo	fig. 27	20	8.6	1	72		
		" 28	110	9.2	10	12		
		" 29	120	6.8	8	16		
		" 30	60	3.6	2	16		
		" 31-32	390	4.4	17	16		
		" 43	100	3.6	3	60		
överföres						44	12	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			44	12		
		fig.	44	80	4.4	3	52	
		"	45	80	3.6	2	88	
		"	46	140	5.6	7	84	
		"	42	40	8.0	3	20	61 56
Sidlännet Stora 2 ⁴	Matilda Fredén	"	47	50	6.8	3	40	
		"	48	30	6.2	1	86	
		"	49	10	5.0	0	50	
		"	50	10	6.2	-	62	
		"	51	10	3.6	-	36	6 74
Sidländskärret 1 ⁸	Henning o. Rickard							
	Blomgren	"	65	10	10.4			1 04
"- 1 ⁹	Otto Anderssons	"	68	30	8.6	2	58	
	dödsbo	"	69	40	9.2	3	68	6 26
			Summa					75 60
Sträckan L - M.								
Bresäter Snickaregården 7 ³	Olof Nilsson	101-101+66	10	16.0	1	60		
		101-102+55	80	16.0	12	80	14	40
Bresäter Ambjörn Persgården 6 ¹⁹	Axel Johansson	fig.	141	70	6.8		4	76
			Summa				19	16
Sträckan M - N.								
Bresäter Ambjörn Persgården 6 ¹⁹	Axel Johansson	fig.	138	50	3.6	1	80	
		"	139	230	7.4	17	02	
		"	140	30	6.2	1	86	
		"	141	20	6.8	1	36	22 04
"- 6 ¹⁸	Einar Magnusson	"	146	140	5.0	7	-	
		"	147	60	5.6	3	36	
		"	148	80	7.4	5	92	
		"	149	30	11.0	3	30	
		"	151	40	8.6	3	44	
	överföres					23	02	22 04

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	överfört				23 02	22 04
Hästhagen av 2 ⁴	Erik Rosvall	fig. 152 30	8.0	2 40	25	42
"	"	134 40	8.0	3 20		
"	"	135 60	6.8	4 08	7	28
av 2 ³	Densamme	" 125 150	4.4		6	60
		Summa			61	34
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
Hästhagen 2 ⁶	Karl Gustavsson	fig. 1 190	15.4	29 26		
"	"	2 190	16.0	30 40		
" 2 ⁷	Densamme	1+60 -2+10 140	3.0	4 20	63	86
Ramsekärr samf.	Otto Anderssons	fig. 3 140	16.0		22	40
"	dödsbo	" 4 60	16.0		9	60
" 1 ²	Detsamma	" 5-9, 11 840	16.0	134 40		
		3+27- 3+84 160	3.0	4 80	139	20
		Summa			235	06
<u>Sträckan B-H</u>						
Ramsekärr 1 ²	Otto Anderssons	fig. 7,13-14 550	16.0	88 -		
	dödsbo	40+50- 40+80 70	16.0	11 20		
		40+80- 42+56 660	3.0	19 80	119	-
		Summa			119	-
<u>Sträckan I - K.</u>						
Ramsekärr 1 ²	Otto Anderssons	43+26-43+48 60	3.0	1 80		
	dödsbo	43+48- 49+65 1770	16.0	283 20	285	-
Sidlännet Stora 2 ⁴	Matilda Fredén	700	16.0		112	-
Sidländskärret 1 ²	Ernst Lundin	520	16.0		83	20
"- 1 ¹⁰	Karl Eliasson	150	16.0		24	-
	nuv.äg. Folke Johansson					
1 ⁴	Densamme	40	16.0		6	40
1 ⁵	Densamme	10	16.0		1	60
	överföres				512	20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		överfört				512 20
Sidländskärret						
1 ⁶	Karl Eliasson		10	16.0		1 60
" 1 ⁷	nuv.äg. Folke Johansson					
" 1 ⁸	Densamme		40	16.0		6 40
" 1 ⁸	Henning o. Richard					
" 1 ⁹	Blomgren		80	16.0		12 80
" 1 ⁹	Otto Anderssons					
	dödsbo		210	16.0		33 60
			Summa			566 60
<u>Sträckan L - M.</u>						
Bresäter Snickare- gården 7 ³	Olof Nilsson		400	16.0		64 -
" Ambjörn						
Persgården 6 ¹⁹	Axel Johansson		210	7.4		15 54
			Summa			79 54
<u>Sträckan M - N.</u>						
Bresäter Ambjörn						
Persgården 6 ¹⁹	Axel Johansson	fig. 138	80	10.4	8 32	
		" 139	420	9.8	41 16	
		" 140	90	8.6	7 74	
		" 141	60	7.4	4 44	61 66
" 6 ¹⁸	Einar Magnusson	" 146-148	660	15.4	101 64	
		" 149	100	16.0	16 -	
		" 151	120	10.4	12 48	
		" 152	80	9.8	7 84	137 96
Hästhagen av 2 ⁴	Erik Rosvall	" 134	80	16.0	12 80	
		" 135	150	15.4	23 10	35 90
" av 2 ³	Densamme	" 125	350	16.0		56 -
			Summa			291 52

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>Västra samfälligheten.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Sträckan A-B					48 82	
-"- B-H					16 84	
-"- I-K					75 60	141 26
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Sträckan A-B					235 06	
-"- B-H					119 -	
-"- I-K					566 60	920 66
Summa						1061 92
<u>Östra samfälligheten.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Sträckan L - M					19 16	
-"- M - N					61 34	80 50
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Sträckan L - M					79 54	
-"- M - N					291 52	371 06
Summa						451 56
Västra samfälligheten						1061 92
Östra -"						451 56
Summa ersättning						1513 48

Ramsekärr den 25/9 1951.

På tjänstens vägnar:

Gösta Waldman

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
<u>Sträckan L₁ - M.</u>						
Svaneberg	1 ¹	Olof Nilsson	99- 100 h.s.	30	13.4	4 02
			99-100+92 v.s.	120	13.4	16 08
Bresäter Snickare- gården 7 ³		Densamme	100+92- 102+55	160	8.6	13 76
Bresäter Ambjörn Persgården	6 ¹⁸	Einar Magnusson	100- 100+92	90	9.8	8 82
			100+92- 102+ 55	160	8.6	13 76
<u>Summa</u>						56 44

Ersättning för intrång av jordupplag.

<u>Sträckan L₁ - M.</u>						
Svaneberg	1 ¹	Olof Nilsson		470	13.4	62 98
Bresäter Snickare- gården	7 ³	Densamme		520	12.4	64 48
Bresäter Ambjörn Persgården	6 ¹⁸	Einar Magnusson		700	12.4	86 80
<u>Summa</u>						214 26

Ramsekärr den 25/9 1951.

På tjänstens vägnar:

Erik M. Persson
Pikard Johansson
Godman

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<u>KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.</u>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med den likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västra samfälligheten.</u>				
			<u>Bredsätters socken.</u>				
			Hästhagen				
	2 ⁶		Karl Gustavsson		1 - 2		
	2 ⁷		Densamme		3		
			Ramsekärr				
	samf.		Otto Anderssons dödsbo	sök.	4		
	1 ²		Detsamma	sök.	5 -46		
			<u>Lugnås socken.</u>				
			Sidlännen Stora				
	2 ⁴ = 2,12		Matilda Fredén		47-51		
			Sidländskärret				
	1 ²		Ernst Lundin		52-57		
	1 ¹¹		Karl Eliasson		58		
	1 ¹²		nuv. äg. Folke Johansson				
	1 ¹⁰		Densamme		59		
	1 ⁴		Densamme		60		
	1 ⁵		Densamme		61		
	1 ⁶		Densamme		62		
	1 ⁷		Densamme		63		
	1 ⁸		Densamme		64		
	1 ⁸		Henning o. Rickard Blomgren		65-67		
	1 ⁹		Otto Anderssons dödsbo	sök.	68-69		
			Summa:				
			<u>Östra samfälligheten.</u>				
			<u>Bredsätters socken.</u>				
			Ramsekärr				
	1 ²		Otto Anderssons dödsbo	sök.	70-83		
	1 ³		Detsamma	sök.	84-113		
			Hästhagen				
	av 2 ³		Erik Rosvall		124-130		
			överföres				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delta- ger i kost- naden med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31:50	✓	-	.			18:68	0,106	-	79	
18:-	✓	-				10:57	0,060	-	45	
44:20	✓					26:08	0,148	1	10	
19826:80	X ✓					11717:12	66,499	494	38	l
1697:60	X ✓					1003:28	5,694	42	33	l
4621:-	X ✓					2730:92	15,499	115	22	l
460:60						272:23	1,545	11	49	X
561:-						331:43	1,881	13	98	X
384:80						227:47	1,291	9	60	X
416:-						245:80	1,395	10	37	X
186:20						109:95	0,624	4	64	l
184:-						108:72	0,617	4	59	X
296:-						174:97	0,993	7	38	l
469:60	✓					277:52	1,575	11	71	
618:-	✓					381 365:26	2,073	15	41	X
29815:30						17620:-	100,000	743	43	44,11
5609:20						4254:53	19,053	179	47	l
11436:20						8674:09	38,845	365	91	l
3187:20						2417:45	10,826	101	98	l
20232:60						15346:07	68,724	647	36	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
	av 2 ⁴		densamma		131-135		
			Bresäter Ambjörn Persgård				
6 ⁴	6 ⁶		Otto Anderssons dödsbo	sök.	114-123		
6 ¹⁹			Axel Johansson		136-141		
6 ¹⁸			Einar Magnusson		142-152		
			<u>Lugnås socken.</u>				
			Ramslätten				
1 ¹			Otto Anderssons dödsbo	sök.	153-159		
			<u>Summa</u>				
			<u>Sammandrag.</u>				
			Västra samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delta- ger i gemen- sama kostn. m.%.
------------------------	---	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som
upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i full-
gott skick;

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt
betryggande täckning användes;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar god-
kännas endast under förutsättning att de underkastats veder-
börande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gäl-
lande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyl-
la fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan
i förekommande fall på grusbädd;

att, där rörledning och öppet dike korsar varandra, rörfogarna på
en sträcka av 3 meter skola tätas med cementbruk och rörled-
ningen täckas med väl puddlad lera;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts;

att företagets trummor och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;

att betongöga skall vara fabriksgjutet;

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att, formarna till betonggjutningar skola vara av sådant vikke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar;

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande

fixpunkter:

Fixp. ± 7.00 m., såsom kors i berg, 72 m. höger punkt 0+50.

Fixp. ± 9.48 m., såsom ring i jordfast block, 98 m. höger punkt 6+32.

Fixp. ± 9.46 m., såsom ring i jordfast block, 35 m. höger punkt 101.

Fixp. ± 13.16 m., såsom ring i berg, 130 m. höger punkt 113+56.

Ramsekärr den 25/9 1951.



statens lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4328 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad ~~i~~ ^{utan} samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 65.60 ha.				
350 kr för 40 ha och 6.- kr för varje ha däröver	506	-		
2,0 % av 39.950:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	799	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1305	-	1305	-
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
5 » » 1.90 » » {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste	9	50		
1 » » 1.50 » » {assistent, assistent eller tekniskt biträde	1	50	11	-
..... kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad				
..... kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1316	-

73

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ramsekärr dikningsföretag av år 1951 i Bredsäters och Lugnås
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
socknar av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1316	-
		Hantlangning						262	-
		Annonskostnader	a					30	-
		Godemänskostnader	b					67	80
		Inbindning	c					9	60
								<u>Kronor</u>	<u>1685 40</u>
Ramsekärr den 25/9 1951. <i>Grafström</i>									

Ramsekärr den 25/9 1951.

G. F. W. Andersson

77

Ver. a.

Vid korrespondens eller likvid
var god hänvisa till faktura
NR 025271

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

— GRUNDLAGD 1817 —

Tel.: 364 Postgiro 7 25 70

Mariestad den

Fru Gerda Andersson
Rams ekärr
Äskekärr

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
5/9	09948	Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrl. av mark inom hem. Bresäter Ambjörn Persg., Bresäter Snickaregården, Bresäter Sven Larsgården, Hästhagen, Rams ekärr, Sidländshult & Kringelbäck, Svanberg m. fl. Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.	120	25	1	30:-
				Kronor		30:-

KUPONG

(Avsedd för betalningsmottagaren.)

Å postgiro-
konto nr 725 70

Inbetalt _____ kr _____ öre
Avsändarens namn och adress:

INBETALNINGSKORT

Avsändare: (Anges även på kupongen)

Namn: _____

Adress: _____

För frimärke

motsvarande

inbetalningsav-
giften, 20 öre

Utskrives med
bläck eller
skrivmaskin

Belopp _____ kr _____ öre
(Beloppet anges med tydliga siffror.)

Till

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Emottagit av

Kronor

fakt. nr

09948

Mariestad d. 24/9 - 57

A.-B. Tidning för Skaraborgs Län

2563

Använd postgiroblanketten för
likvidens insändande då postens
kvitto gäller såsom T. f. Sk. L:s

Erkännande från T. f. Sk. L.
lämnas endast då så särskilt be-
gäres.

Begagna detta bekväma sätt för
inbetalningen till T. f. Sk. L. på
dess postgiro.

NR 725 70

Före inbetalning på post-
anstalt skall inbetalnings-
kortet avskiljas av Eder.

Med inbetalningskort kan på postkontor, postexpedition eller poststation inbetalas obegränsat belopp. För inbetalning till postombud eller lantbrevbärare gäller viss begränsning av beloppets storlek.

Inbetalningskortet jämte kupong ifylles utan ändring eller överstrykning på sätt av den tryckta texten framgår. *Kontobeteckning och kontonummer skola vara tryckta å kortet.*

A varje inbetalning meddelas kvitto.

Inbetalningsavgiften redovisas med frimärke på därför avsedd plats på kortet.

Inbetalt belopp gottskrives betalningsmottagarens konto utan särskild avgift för denne.

Vid inbetalning på postkontor eller postexpedition, som deltagar i utväxlingen av telegrampostanvisningar, kan avsändaren använda inbetalningstelegram till postgirokontoret i stället för inbetalningskort. Avsändare kan begära, att betalningsmottagaren av inbetalningspostanstalten telegrafiskt underlättas om beloppets avsändande (telegramavi).

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.	24:-
Reseersättning, hästskjuts 2,4 mil à 3.- kr.	<u>7.20</u>
S:a kr.	<u>31:20</u>

Kvitteras:

Ramsekärr den 25/9 1951.

Erik M. Persson
Godman

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.	24:-
Reseersättning, egen bil 1,8 mil à 4.- o. 1,8 mil à 3.- kr.	<u>12:60</u>
S:a kr.	<u>36:60</u>

Kvitteras:

Ramsekärr den 25/9 1951.

Rikard Johansson
Godman

Attesteras:

W. A. Waldman

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

76 *Vm.c.*
C. G. DAHLINS EFTF.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

23/10 1951

Ramsekärns dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 23/10 1951

C. G. Dahllins Eftf.

Silfverberg & Glaes

gm. *M. L. Ramse*