



Akt nr:
R-E1a-1502

AU\$R-E1a-1502

4504 - 7

R 7-1502

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Björk

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG 1953
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Handlingar angående
"Tåstorps dikningsföretag av år 1951"
i Hagelbergs, Varola o. Öhms socknar av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- [Björk] den 13/6 1953
NÄMNDEN [Län]
LANTBRUKS- [Björk]
STYRELSEN [Län] den 17/10 1953
Arbetets utförande godkänt
den 21/12 1953 (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts i berörda ritningar
med [Björk] färgbeteckning)

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara
Bo Palmgren

Indryck d. 23. 8. 53

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att Jästorpshj. avår 1951
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Skuttorps, Värns östörde kommuner seekem, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr 1408/3764 å 12000:- kronor
statsbidrag nr _____ å _____ kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: _____

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:

använt material: _____

avvikelser från godkänd plan: Framgår av bifogad avsynings-
rapport av den 26. aug. 1953

arbetets kvalitet: _____

Brandförsäkring: _____

Skara den 2 sept 1953.

Ulf Hedqvist
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ytterligare: _____

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet 12000:- kronor

å statsbidraget _____ kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den _____ Signatur

_____/_____/19____ nr _____
15/9 19 53 MM
_____/_____/19____ nr _____


Skara den 2 sept. 1953.

Ulf Hedqvist
Landets tekniska utredningen i
Skaraborgs län

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning		
Företagets namn		
"Tåstorps dikningsföretag av år 1951"		
Kommun	Län	
Skultorp och Vårsås samt Skövde stad	Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Bertil Johansson, Våvalla~~ Lantbr. Johan Johansson, Axtorp, Skövde.		
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr
13 juni 1953	12.000:-	
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid
31 dec. 1960		d. 1 nov. 1953
		Kontr. arb.-tid förl. till


Vid besiktningen, som verkställets av assistent Axel Kedefält
den 28 november 1952 , har befunnits att
ovan angivna företag var utfört enligt den vid syneförrättningen fastställda arbets-
planen med undantag för genomloppet vid A¹, som på markägarens begäran utförts 0,5 m
grundare än planen anger.

Avvikelsen har med grönt införts å profilritningarna.
Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.
Företagets slutliga kostnader vid avsyningstillfället ha uppgått till 30.020:19
kronor, varav i styrelsearvoden kronor 200:-.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ändringarna ha godkänts vid delegationens sammanträde den 13 juni 1953, § 79, p 28.
På grund av ovan intygade arbete kan hela avskrivningslånet å kronor 12.000:-
utbetalas.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid syne.
 förutning enligt vatten.
 lagen för föreläggning
 av mark till nödade
 Västors m. J. Kemman
 i Hagelbergs och Västors
 socknar av Skaraborgs
 län.

Den 9 mars 1950 i Hagelberg, bygdegård
 närvarande: Undertecknad, stekur lant-
 budsringschef och förutningsman samt
 gode män Paul Johansson, Bjärby,
 och David Larsson, Västors, årens
 följande sakägare:

Hörsande:

And. Broberg äg. Västors 123
 Harald Johansson " " 19 a. 110 o. 133
 Johan Johansson " Åstorp 12/2. 73/74

Av öfriga sakägare:

Lars Svarén äg Västors 12 a. 177 samt Västors
 Ivar Svarén " " 126-28

August Brödt " Önsberg 133

Av öfriga

Sakägare:

Alma Wahlstrand " Åstorp 16 o. 17 genom

Frédrik Alf sub. fullmakt bit. FI

Waldemar Svensson äg. Tärnertorp 12
 Bertil Emanuelsson " Åspås 130
 Per Broberg " Västors 124

Anders Zachrisson äg. Västorp 125
 Karl Gustavsson död. ^{Västorp} 12, 131 o. 132 genom
 delägare för Lisa Gustavsson (övriga del.
 ägar: ommyndiga Anna Gustavsson)
 Hjalmar Schultz äg. Västorp 17
 Elias Johansson " 14

§ 1
 Nägot för enot sygemännen kunde
 ej utdrägas.

§ 2
 Upplästes det för församlingens manliga
 utvaldare förordnandet, som hade be-
 delat enligt bil. A.

§ 3
 Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivå kartan över det vatten-
 besvärade området samt profil över
 avloppsen Näsifån.

§ 4
 Församlingens yttrade på ifrågasättande
 avlopps utvidgning och förbättring, så
 att deras skada beröende mark
 nu kunna på ändamålsenligt sätt
 avlägsnas och buntas allt neder
 för utskottning att företaget visar

nå kronomått för svarbart.
 Harald Johansson och Johan
 Johansson meddelade, att det
 fanns stichdrömningsplaner upp-
 rättade för deras äkerjord. De anmärkte
 att nödiga sidogrevar för denna
 stichdrömnings medtages i fördraget.

§ 5
 Anders Zachrisson, Per Bröberg, ~~och~~
 Hj. Schultz och Einar Johansson
 förklarade sig med söhndedena och
 tyckade för fördragets utsträck-
 ning som ett jämväl deras
 mark må kunna på ändrings-
 öfverlåtelse försläggas och brukas,
 bib. E.

§ 6
 Den sista vidare fanns att till
 protokollet utteckna, förklarades
 sammanträdet upplöst med till-
 kännagivande, att sedan under-
 sökning en kompletterats och
 förklarade stichdrömnings arbetats,
 nytt sammanträde kommer att
 hållas i ort och tid som kom-
 mer att i laga ordning för sek-
 sigarna tillkännagivas.

4.
Det och bid sova om
i Gården:
Mendellin

Biträda gode män:

Emil Larsen
Varakt 126 (bud)

~~Per Blomström~~
Hjelteby 23

Den 28 aug. 1951; Hagelbergs
lyzdegård

Närvarande: Förestående sekreter
och följande sakkare:

Per Brøler, Västorp ✓
Hans Johansen " ✓

Johan Johansen Åstorp ✓

ej lön Hans Brøer Västorp ✓

ej lön Tor Brøer Västorp ✓

Aug. Brødt Olm ✓

ej lön Alna och Stina Dahlstrand Åstorp ✓
genom Fredrik Alf enl. fullmakt
lil F-II

Richard Olm Åstorp ✓

ej lön Waldemar Petersen Västorp ✓

Bertil Emmelsson Björby ✓

Per Brøler Västorp ✓

Anders Lachmann Skultorp ✓

Vägningsfäll i koten Halgelbys kyrka, Västors - ke-
torp genom odf. Anders Lachmann
Hjalmar Schultzy, Västors

Vej för värtning en i Skaraborgs län genom
veymästare G. Johansson odf. full.
Makt bit. ~~F~~

by län

Einar Johansson, Västors.

§ 7

Förklarar det sedan förna sam-
manträdets upprättade för slagat
hitt de värtbesvärade markerna
Västors konlagning med där till
Mörande Vardlingar.

§ 8

Upplästes i Synemännens ut-
skottade och hade lydelse en-
ligt lid. 0.

§ 9

att maktiga och förvara till för-
taget hörande Vardlingar och bet-
ningar och att samman kalla
deltagarna för val av skypelse ut-
daga Synemännens Johan Johansson,
Beters.

§ 10
 7 fråga om prästnings kostnaderna
 När bekräftar till arvodesräkningen, var-
 av ett exemplar skulle överlämnas
 till alskersvården.

§ 11
 Om intet vidare fanns ett
 till protokollet antedum prästa-
 rades prästningen avslutad och
 ommanträdet upplöst.

ort och tid som ovan

7 Huset:

Ben Hallin

Biträde gode män:

Carl Thander

Oscar Larsson

Ant. 13/11 46

4H

E D. 96-49
1947

Bil. F
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 13/11 1946 Dnr. 219
Exp. den / 19 nr.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Förordnas myndigt med nr 94/41
Halin

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför- rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Västors m. fl. i Hagelbergs o. Verola Omsocknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skövde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Gustaf Broberg

adress Västors

pr Skövde

Telefon: Verola 159 (Budskickning)

Västors den 25 okt 1946

Gustaf Broberg

Charlotta Johansson

David Johansson

Lars Swarén

Johan Johanson

August Brodd

Tor Torén

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Tusboyp

"

"

"

Astboyp

"

Törnboyp

G. Broberg
Harald Jolansson
Johan Jolansson
Daria Jolansson
Fm Willebrand
Rickard Olsson
Orest Larsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos byggmästare Per Broberg, Tåstorp, Skövde, torsdagen den 9 mars 1950 klockan 14.30, vilka denna dag avsånts till:

1. Gustav Broberg,	Tåstorp,	<u>Skövde</u>
2. Harald Johansson,	"	"
3. Arvid Johansson,	Axtorp,	"
4. Johan Johansson,	"	"
5. Lars Svarén,	Tångatorp, Tåstorp,	"
6. Ivar Svarén,	Tåstorp,	"
7. August Brodd,	Öhm 7056,	"
8. Fru Alma Wahlstrand,	Axtorp,	"
9. Rickard Olsson,	"	"
10. Waldemar Svensson,	Törnestorp,	"
11. Elin Törnkvist,	"	"
12. Bertil Emanuelsson,	Bjärby 7068,	"
13. Erik Johansson,	Bjärby,	"
14. Byggm. Per Broberg,	Tåstorp,	"
15. Anders Zackrisson,		<u>Skultorp</u>
16. Karl Gustavssons sterbhus,	Tåstorp,	<u>Skövde</u>
17. Hjalmar Schultz,	"	"
18. Einar Johansson,	"	"
19. Skiftesgodemannen Karl Johansson,	Bjärby 7051,	"
20. " David Nat. Larsson,	Tåstorp,	"

Skara den 28 febr. 1950. 1

Reddman

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Angående fortsatt sammanträde i Hagelbergs bygdegård tisdagen den

28 aug. 1951 klockan 15,00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

21. Gustav Broberg,	Tåstorp,	<u>Skövde</u>
22. Harald Johansson,	"	"
23. Johan Johansson,	Axtorp,	"
24. Lars Svarén,	Tångatorp, Tåstorp,	"
25. Emil Gustavsson,	Skattegr:n Axtorp 1 ⁵ ,	"
26. Ivar Svarén,	Tåstorp,	"
27. Emil Dahl,	"	"
28. August Brodd,	Öhm 7056,	"
29. Fru Alma Wahlstrand och Stina Wahlstrand,	Axtorp,	"
30. Rickard Olsson,	"	"
31. Waldemar Svensson,	Törnestorp,	"
32. Elin Törnkvist,	"	"
33. Bertil Emanuelsson,	Bjärby 7068,	"
34. Byggn. Per Broberg,	Tåstorp,	"
35. Anders Zackrisson,		<u>Skultorp</u>
36. Karl Gustavssons sterbhus,	Tåstorp,	<u>Skövde</u>
37. Hjalmar Schultz,	"	"
38. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
39. Einar Johansson,	Tåstorp,	<u>Skövde</u>
40. Skiftesgodemannen Karl Johansson, Bjärby 7051,		"
41. " David Nat. Larsson, Tåstorp,		"

Skara den 11 aug. 1951.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning berörande Tåstorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Tåstorp m.fl.

i Hagelbergs, Öhms och Varola socken^{nar}

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Hagelbergs bygdegård

tis- dagen den 28 aug. 1951 klockan 15.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hagelbergs socken: Tåstorp.

I Forsby o. Öms socknar: Bjärby l³⁰ o. l³³, Risatorp L:a l¹.I Varola socken: Axtorp Skatteg:n, Törnestorp l².

Skara den 6 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst anslagen i laga ordning
i Öhms församling
sockens kyrka den 12 augusti 1951 betygas:Lennart Wästerholm
Kyrkoan.Anhållas värdeligt att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppställningen, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Folkungagatan 4, Skara.

KUNGÖRELSEang. syneförrättning berörande Tåstorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tåstorp m.fl.

i Hagelbergs, Öhms och Varola socken^{nar}
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Hagelbergs bygdegård

tis- dagen den 28 aug. 1951 klockan 15.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hagelbergs socken: Tåstorp.

I Forsby o. Öms socknar: Bjärby l³⁰ o. l³³, Risatorp L:a l¹.

I Varola socken: Axtorp Skatteg:n, Törnestorp l².

Skara den 6 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning
i Varola församling
sockens kyrka den 12 aug. 1951 betygas:

K. G. Lennqvist
kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppställningen, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Folkungagatan 4, Skara

KUNGÖRELSEang. syneförrättning berörande Tåstorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Tåstorp m.fl.

i Hagelbergs, Öhms och Varola socken^{nar}
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i Hagelbergs bygdegård

tis- dagen den 28 aug. 1951 klockan 15.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hagelbergs socken: Tåstorp.

I Forsby o. Öms socknar: Bjärby 1³⁰ o. 1³³, Risatorp L:a 1¹.

I Varola socken: Axtorp Skatteg:n, Törnestorp 1².

Skara den 6 aug. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i lagen i laga ordning
i Hagelbergs församling
sockens kyrka den 12 aug. 1951 betygas:

Arvid Karlberg
Komminister

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis ~~om uppläsningen~~ varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Folkungagatan 4, Skara.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tåstorp m. fl. i Hagelbergs, Öhms och Varola socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hagelbergs bygdegård tisdagen den 28 aug. 1951 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hagelbergs socken: Tåstorp.

I Forsby och Öms socknar:
Bjärby 1³⁰ och 1³³, Risatorp
L:a 1¹.

I Varola socken: Axtorp Skatgården, Törnestorp 1².

Skara den 6 aug. 1951.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Allt förestående kungörelse varit införd i
Skaraborgs Läns Annonsblad den 8/8 1951.*

Intygas i tjänsten.

Skara den 10 aug. 1951.

Bil. E

Under tecknade för en an med boken den
 till den syne förteckning, som avser
 konläggning av mark, tillhörande
 Västors m. ft. Neuman i Hazelbergs
 och Venola socknar och yrka vi
 på fördragets utsträckning, så att jämte
 vår dräns beräknade mark må kunna
 på ändamålsenligt sätt konläggas och
 brukas, allt under förutsättning, att
 fördraget beräknas bli ekonomiskt
 försvårbart.

Hazelberg den 9 mars 1950.
 Anders Zachrisson P. Röhög
 H. Schult Einar Johansson

Bestyrkes:
 Sven Holm
 David Larsson Carl Johansson

Härmed befullmäktigas
 Fredrik Elf att föra vår
 talan vid synföreläsning
 enligt noteringen angående
 Tåstorp m.fl. hemman i Hagzellung
 m.fl. socknas en Skl lån vid
 sammanträde hos Per Braberg
 Tåstorp den 7 mars 1950 kl 14.30
 Skönck den 7/3 1950

Alma Wahlstrand. Alma Wahlstrand.

Bevitnas:

En Liljquist Olof Liljeström

Fru Alma Wahlstrand och Fröken Stina Wahlstrand
äga 1/6 mantal Axtorp Skattegården i Varola
socken, ger härmed Herr Fredrik Alf Skövde rätt
att föra vår talan vid sammanträde i Hagelbergs
bygdegård tisdagen den 28 aug. 1951. enl.
kungörelse av den 6 aug. 1951.

Skövde den 28 aug. 1951.

Alma Wahlstrand. Stina Wahlstrand.

Bevittnas:

Pöytä Lemholm. Ingvar Juliusson
Parkgatan 17 A. Sennik Sjötors gata 5.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2809-43/51

FH/VH

18.
Bül. F^{III}

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Johansson, Skövde, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tåstorp i Hagelbergs socken, Bjärby l³⁰ och l³³, Risatorp L:a l¹ i Forsby och Öms socknar och Axtorp Skattegården, Törnestorp l² i Varola socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 augusti 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Folke Höberg

Folke Höberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Öhm socken</u>							
<u>Bjärby (Espås) 1³⁰</u>							
<u>Bertil Emanuelsson</u>							
Ångsmark, mylla på lera	1		0.15	490	985 ~~1000~~	495	74:-
Summa			0.15				74:-
<u>Soldattorp (Bjärby) Öhm 1³³</u>							
<u>August Brodd</u>							
Åker, mylla på lera	2	0.34		400	1400 ~~2000~~	1000	340:-
"-"	3	0.11		1600	2000 1800	400	44:-
"-"	4	0.43		600	~~2000~~	1200	516:-
"-"	5	0.20		1600	2000 1920	400	80:-
"-"	6	0.16		500	~~2000~~	1420	227:-
Summa		1.24					1207:-
<u>Hagelbergs socken.</u>							
<u>Tåstorp 1⁷³</u>							
<u>Johan Johansson</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	7		0.13	180	440 ~~1800~~	1260	164:-
Åker	8	0.18		1200	2000	800	144:-
"-"	9	0.25		1300	"-" 1620	700	175:-
Odlingsmark	10		0.55	360	~~1800~~	1260	693:-
Åker	11	0.15		900	2000	1100	165:-
"-"	12	0.17		1300	"-" 1790	700	119:-
Odlingsmark	13		0.39	450	~~1800~~	1340	523:-
"-"	14		0.46	180	1620 ~~1800~~	1440	662:-
Åker	15	0.19		1400	2000	600	114:-
"-"	21	0.22		1000	"-"	1000	220:-
Alstringsbåtnad		1.16	1.53				2979:-
Brukningsbåtnad							261:-
Summa							3240:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>							
<u>Johan Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	16	0.17		1300	2000	700	119:-
					1710		
Odlingsmark --	17		0.40	450	~~1800~~	1260	504:-
-- --	18		0.47	450	~~1800~~ 1620	1170	550:-
-- --	19		0.17	450	~~1800~~ 1620	1170	199:-
Åker --	20	0.27		900	2000	1100	297:-
-- --	22	0.19		1200	--	800	152:-
-- --	22a	0.23		1200	--	800	184:-
-- --	23	0.22		1200	--	800	176:-
-- --	24	0.73		900	--	1100	803:-
-- --	25	0.26		1000	--	1000	260:-
Alstringsbåtnad		2.07	1.04				3244:-
Brukningsbåtnad							1758:-
Summa							5002:-
<u>Tåstorp 1⁹ 1¹⁰</u>							
<u>Harald Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	26	0.47	1100	1100	2000	900	423:-
-- --	27	0.53	1400	1400	--	600	318:-
-- --	28	0.20		1300	--	700	140:-
-- --	29	0.58		900	--	1100	638:-
-- --	30	0.30		400	1800 ~~2000~~	1400	420:-
-- --	31	0.50		600	1950 ~~2000~~	1350	675:-
Odlingsmark --	32		0.45	450	1780 ~~1800~~	1330	599:-
Skogsmark, mylla på sandbl.lera	33		0.36	450	500	50	18:-
Alstringsbåtnad		2.58	0.81				3231:-
Brukningsbåtnad							426:-
Summa							3657:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1²³</u>							
<u>Gustav Broberg</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	34		0.30	360	1620 ~~1800~~	1260	378:-
Åker "-"	35	0.22		1600	2000 1710	400	88:-
Odlingsmark "-"	36		0.27	360	~~1800~~	1350	364:-
Åker "-"	36a	0.10		1300	2000 1540	700	70:-
"- mylla på torv	37	0.12		480	~~1600~~	1060	127:-
"- mylla på lera	38	0.18		1000	2000 1440	1000	180:-
Odlingsmark "-"	39		0.27	270	~~1800~~	1170	316:-
Åker "-"	40	0.14		1700	2000 1350	300	42:-
Odlingsmark "-"	41		0.15	360	~~1800~~	990	148:-
<u>Summa</u>		0.76	0.99				1713:-
<u>Tåstorp 1²⁴</u>							
<u>Per Broberg</u>							
Åker, mylla på lera	42	0.12		1400	2000 1800	600	72:-
"- "-	43	0.13		600	~~2000~~	1200	156:-
Odlingsmark "-"	44		0.12	1170	1800 1540	630	76:-
Åker, mylla på torv	45	0.33		880	~~1600~~ 1920	660	218:-
"- mylla på lera	46	0.38		1000	~~2000~~ 1990	920	350:-
"- "-	47	0.25		900	~~1100~~	1090	272:-
"- "-	48	0.14		1200	2000	800	112:-
"- "-	49	0.09		1600	2000 1800	400	36:-
"- "-	50	0.19		1000	~~2000~~ 1980	800	152:-
"- "-	51	0.26		1000	~~2000~~	980	255:-
<u>Summa</u>		1.89	0.12				1699:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tåstorp 1²⁵</u>							
<u>Anders Zackrisson</u>							
Åker, mylla på lera	52	0.23		1000	1920 ~~2000~~	920	212:-
"-"	52a	0.15		1000	1920 ~~2000~~	920	138:-
"-"	52b	0.04		1100	2000 1980	900	36:-
"-"	53	0.23		1600	2000 1950	380	87:-
"-"	54	0.23		1200	~~2000~~	750	172:-
Summa		0.88					645:-
<u>Varola socken.</u>							
<u>Axtorp Skattegården 1⁹</u>							
<u>Rickard Olsson</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	55		0.25	900	1800	900	225:-
Åker, "-"	56	0.07		1800	2000 1440	200	14:-
Odlingsmark "-"	57		0.23	540	~~1800~~ 1350	900	207:-
"-" "-"	58		0.23	270	~~1800~~	1080	248:-
Summa		0.07	0.71				694:-
<u>Axtorp Skattegården 1^{6,7}</u>							
<u>Alma o Stina Vahlstrand</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	59		0.21	240	1280 ~~1600~~	1040	218:-
"-" "-"	60		0.24	960	1600	640	154:-
Skogsmark, mylla på sandbl.lera	61		0.27	350	500	150	41:-
Summa			0.72				413:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Axtorp Skattegården 1⁴, 1²</u>							
<u>Johan Johansson</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	62		0.06	1350	1800	450	27:-
"-"	63		0.77	360	1760 ~~1800~~	1400	1078:-
"-"	64		0.13	1260	1800 1800	540	70:-
Åker	65	0.26		500	~~2000~~ 1700	1300	338:-
"-"	66	0.25		400	~~2000~~	1300	325:-
"-"	67	0.42		1200	2000	800	336:-
"-"	68	0.32		1100	"-	900	288:-
"-"	69	0.39		1100	"-	900	351:-
"-"	70	0.24		1200	"- 1700	800	192:-
"-"	72	0.19		400	~~2000~~	1300	247:-
"-"	73	0.10		1500	2000 1620	500	50:-
Odlingsmark	74		0.20	450	~~1800~~	1170	234:-
Åker	75	0.32		1300	2000	700	224:-
"-"	76	0.05		1400	"- 1740	600	30:-
Odlingsmark	77		0.23	540	~~1800~~	1200	276:-
Åker	78	0.08		1600	2000 1620	400	32:-
Odlingsmark	79		0.66	180	~~1800~~	1440	950:-
Alstringsbåtnad		2.62	2.05				5048:-
Brukningsbåtnad							808:-
Summa							5856:-
<u>Axtorp Skattegården 1⁵</u>							
<u>Emil Gustavsson</u>							
Åker, mylla på lera	71	0.10		1600	2000	400	40:-
Summa		0.10					40:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Törnåstorp 1²</u>							
<u>Valdemar Svensson</u>					1980		
Åker, mylla på lera	80	0.30		500	~~2000~~	1480	444:-
Skogsmark, mylla på sandbl. lera	81		0.37	~~500~~	500	100	37:-
Ängsmark, mylla på lera	82		0.20	650	1000	350	70:-
"-"	83		0.36	570	1000	430	155:-
<u>Summa</u>		0.30	0.93				706:-
<u>Öms socken</u>							
<u>Risatorp Lilla 1¹</u>							
<u>Hägelbergs socken</u>							
<u>Tåstorp 1²</u>							
<u>Lars Svareh</u>					1800		
Åker, mylla på lera	84	0.23		300	~~2000~~	1500	345:-
Odlingsmark, "-"	85		0.30	450	1620 ~~1800~~	1170	351:-
Åker	86	0.12		1600	2000 1710	400	48:-
Odlingsmark	87		0.30	540	~~1800~~	1170	351:-
"-"	88		0.09	540	1620 ~~1800~~	1080	97:-
Åker	89	0.38		700	1900 ~~2000~~	1200	456:-
Odlingsmark	90		0.22	450	1620 ~~1800~~	1170	257:-
Åker	91	0.12		1400	2000	600	72:-
"-"	92	0.16		1500	2000	500	80:-
<u>Summa</u>		1.01	0.91				2057:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hägelbergs socken.</u>							
<u>Tåstorp 1</u> ^{26,27,28}							
<u>Ivar Svareh</u>							
Åker, mylla på lera	90a	0.19		1100	2000 1800	900	171:-
"-"	91a	0.85		600	2000 1800	1200	1020:-
"-"	92a	0.24		500	2000 1980	1300	312:-
"-"	93	0.15		1000	2000	980	147:-
"-"	93a	0.23		1900	2000 1800	100	23:-
"-"	94	0.38		700	2000 1950	1100	418:-
"-"	95	0.23		900	2000 1990	1050	241:-
"-"	96	0.16		1100	2000 1920	890	142:-
"-"	97	0.30		700	2000 1980	1220	366:-
"-"	98	0.15		800	2000	1180	177:-
Alstringsbåtnad		2.88					3017:-
Brukningbåtnad							83:-
Summa							3100:-
<u>Tåstorp 1</u> ⁴							
<u>Binar Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	99	0.21		900	1950 2000	1050	220:-
"-"	100	0.04		800	1920 2000	1120	45:-
"-"	101	0.17		600	1900 2000	1300	221:-
"-"	102	0.12		1200	2000 1530	800	96:-
Odlingsmark "-"	103		0.12	360	1800 1800	1170	140:-
Summa		0.54	0.12				722:-
<u>Tåstorp 1</u> ^{30,31}							
<u>Karl Gustavssons dödsbo</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	104		0.35	540	1710 1800	1170	409:-
"-"	105		0.30	360	1530 1800	1170	351:-
"-"	106		0.28	360	1440 1800	1080	302:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odlingsmark, mylla på lera	107		0.30	360	1440 ~~1800~~	1080	324:-
Alstringsbåtnad			1.23				1386:-
Brukningbåtnad							35:-
Summa							1421:-
<u>Tåstorp 1³³</u> <u>Harald Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	108	0.27		800	2000	1200	324:-
"- "-	109	0.16		800	2000	1200	192:-
Alstringsbåtnad		0.43					516:-
Brukningbåtnad							471:-
Summa							987:-
<u>Tåstorp 1⁸⁸</u> <u>Emil Dahl</u>							
Åker, mylla på lera	109a	0.03		1000	2000	1000	30:-
Summa		0.03					30:-
<u>Tåstorp 1⁷</u> <u>Hjalmar Schultz</u>							
Åker, mylla på lera	110	0.16		1400	2000 1260	600	96:-
Odlingsmark "-	111		0.05	270	~~1800~~ 1260	990	50:-
"- "-	112		0.20	270	~~1800~~ 1260	990	198:-
"- "-	113		0.28	270	~~1800~~ 1350	1080	302:-
Åker, "-	114	0.28		1300	2000 1260	700	196:-
Odlingsmark "-	115		0.60	180	~~1800~~ 970	1080	648:-
Ängsmark "-	116		0.20	100	~~1000~~ 1920	870	174:-
Åker, mylla på lera	117	0.22		900	~~2000~~ 1350	1020	224:-
Odlingsmark "-	118		0.55	360	~~1800~~ 980	990	544:-
Ängsmark "-	119		0.07	250	~~1000~~ 980	730	51:-
"- "-	120		0.07	490	1000	510	36:-
Summa		0.66	2.02				2519:-
<u>Tåstorp 1¹²</u> <u>Karl Gustavssons dödsbo</u>							
Ängsmark, mylla på lera	121	121	0.21	490	1000	510	107:-
Summa			0.21				107:-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - I .</u>							
<u>Öhms socken.</u>							
Bjärby 1 ³⁰ , Bertil Emanuelsson	1		0,15				74
Soldattorp Öhm Bjärby 1 ³³ August Brodd	2-6	1,24					1207
<u>Hagelbergs socken.</u>							
Tåstorp 1 ⁷³ , Johan Johansson	7-15,21	1,16	1,53				3240
" 1 ⁷⁴ , Densamme	16-20, 22-25	2,07	1,04				5002
" 1 ^{9,10} , Harald Johansson	26-33	2,58	0,81				3657
" 1 ²³ , Gustav Broberg	34-41	0,76	0,99				1713
" 1 ²⁴ , Per Broberg	42-51	1,89	0,12				1699
" 1 ²⁵ , Anders Zackrisson	52-54	0,88					645
<u>Varola socken.</u>							
Skatteg.Axtorp 1 ⁹ , Rick. Olsson	55-58	0,07	0,71				694
" "1 ^{6,7} Alma och Stina "1,1 Vahlstrand	59-61		0,72				413
" "1 ^{2,14} Johan Johansson	62-70, 72-79	2,62	2,05				5856
" "1 ⁵ , Emil Gustavsson	71	0,10					40
Törnestorp 1 ² Valdemar Svensson	80-83	0,30	0,93				706
<u>Öhms o.Hagelbergs socknar.</u>							
Risatorp L:a 1 ¹ , Tåstorp 1 ² , Lars Svarén	84-92	1,01	0,91				2057
<u>Hagelbergs socken.</u>							
Tåstorp 1 ^{26,27,28} , Ivar Svarén	90a,91a, 92a, 93-98	2,88					3100
" 1 ⁴ , Einar Johansson	99-103	0,54	0,12				722
" 1 ^{30,31} Karl Gustavssons dödsbo	104-107		1,23				1421
Överföres		18,10	11,31				32246

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		18,10	11,31				32246
Tåstorp 1 ³³ , Harald Johansson	108-109	0,43					987
" 1 ⁸⁸ , Emil Dahl	109a	0,03					30
" 1 ⁷ , Hjalmar Schultz	110-120	0,66	2,02				2519
" 1 ¹² , Karl Gustavssons dödsbo	121		0,21				107
Slutsumma		19,22	13,54				35889

3276
Hagelberg den 28 aug. 1951.

I tjänsten:



Biträdande gode män:


Brukningsskatt.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommittens undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Längd m.</u>	<u>kr.p.m.</u>	<u>Kostn.kr.</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Hägelbergs socken.</u>					
<u>Diket D - D¹.</u>					
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>					
Johan Johansson	150-150+67	67	3:-	<u>201:-</u>	201:-
<u>Varola socken.</u>					
<u>Diket C - C¹</u>					
<u>Axtorp 1^{2,4}</u>					
Johan Johansson	90-94+4	404	2:-	<u>808:-</u>	808:-
<u>Diket G - G¹ - G^{II}</u>					
<u>Tåstorp 1^{26,27,28}</u>					
Ivar Svareh	100-100+83	83	1:-	83:-	
<u>Tåstorp 1^{73,74}</u>					
Johan Johansson	100+83-104+81	398	3:-	1194:-	
<u>Tåstorp 1^{9,10}</u>					
Harald Johansson	104+81-106+23	142	3:-	<u>426:-</u>	1703:-
<u>Diket G¹ - G^{III}</u>					
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>					
Johan Johansson	140-140+89 141+16-142+35	208	3:-	<u>624:-</u>	624:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Diket H - H¹</u>					
<u>Tåstorp 1^{30,31}</u>					
Karl Gustavsson	70-70+35	35	1:-	35:-	
<u>Tåstorp 1³³</u>					
Harald Johansson	70+35-71+92	157	3:-	471:-	506:-

Sammandrag.Tåstorp 1^{73,74}Åstorp 1^{2,4}Johan Johansson

2827:-

Tåstorp 1^{26,27,28}Ivar Svareh

83:-

Tåstorp 1^{9,10,33}Harald Johansson


697:-

Tåstorp 1^{30,31}Karl Gustavsson

35:- 3842:-

Summa kronor3842:-

Hagelberg den 28 augusti 1951.


 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Hägelbergs socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - I .</u>							
<u>Diket A - A^I - A^{II} - B - C - D - F .</u>							
<u>Tåstorp 1²⁵</u>							
Anders Zackrisson	220	9	19:80	~~228~~ 775	17	~~38:76~~ 131.75	~~58:56~~ 151.55
<u>Tåstorp 1²⁴</u>							
Per Broberg	475	9	42:75	~~890~~ 1300	17	~~151:30~~ 221.00	~~194:05~~ 263.75
<u>Tåstorp 1²³</u>							
Gustav Broberg	385	5	19:25	~~710~~ 680	17	~~120:70~~ 115.60	~~139:95~~ 134.85
<u>Varola socken.</u>							
<u>Axtorp 1^{6,7}</u>							
Alma och Stina Vahlstrand	240	3	7:20	~~440~~ 1250	12	~~52:80~~ 250.00	~~60:--~~ 257.20
<u>Hägelbergs socken.</u>							
<u>Tåstorp 1^{9,10}</u>							
Harald Johansson	550	5	27:50	~~960~~	17	~~163:20~~	~~190:70~~ 27.50
<u>Tåstorp 1^{73,74}</u>							
<u>Axtorp 1^{2,4}</u>							
Johan Johansson	1490	5	74:50	~~3250~~ 5510	17	~~552:50~~ 936.75	~~627:--~~ 1011.20
<u>Varola socken.</u>							
<u>Törnestorp 1²</u>							
Valdemar Svensson	510	5	25:50	~~1280~~	10	~~128:--~~	~~153:50~~ 25.50
<u>Öhms socken.</u>							
<u>Soldattorp (Bjärby) Öhm 1³³</u>							
August Brodd	180	5	9:--	~~635~~ 1475	16	~~101:60~~ 235.90	~~110:60~~ 244.90
<u>Bjärby 1³⁰</u>							
Bertil Emanuelsson	40	5	2:--	~~90~~ 1530	10	~~9:--~~ 150.00	~~11:--~~ 102.00
Summa kronor			227:50			1990.95 1317:86	2218.45 1545:36

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - I.</u>						
<u>Diket A - A¹ - A² - B - C - D - E - F.</u>						
0-1+3=VI+53	103	Justering av bt och slänt	103	1.20	123,60	
VI+53-V=2+75	153	Lera med något sten	m ³ 290	2.40	696:-	
2+75-5	225	Lera	m ³ 320	1.80	576:-	
5-6+50	150	"	" 215	1.80	387:-	
6+50-9	250	"	" 485	1.80	873:-	
9-12	300	"	" 650	1.80	1170:-	
12-15	300	"	" 480	1.80	864:-	
15-18	300	"	" 485	1.80	873:-	
18-21	300	"	" 685	1.80	1233:-	
21-24	300	"	" 575	1.80	1035:-	
24-26	200	"	" 260	1.80	468:-	
26-29	300	Justering av bt. och slänt	300	1.20	360:-	
VI+36		Trumma d=1.0 m-s			Bekostas av	
		kulvert st	1		vägsanf.	
3		Försvårad överfart	st 1	150:-	150:-	
6+32		"	" 1	150:-	150:-	
13+63		Trumma d=1.2 m-s			Bekostas av	
		kulvert	st 1		vägsanf.	
		Jordersättning			1545,36	
		Arbetsl o oförutsett			1796,04	12300:-


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	d-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E - G - Ga - H - J .</u>				
40-43	300	Lera m^3	450	1.80	810:-	
43-46	300	"	370	1.80	666:-	
46-49	300	"	390	1.80	702:-	
48+31-48+47	16	Grus och något sten	40	4.00	160:-	
49-52+49	349	Lera	650	1.80	1170:-	
52+49-55	251	"	310	1.80	558:-	
55-58	300	"	275	1.80	495:-	
58-60+15	215	"	310	1.80	558:-	
49+80		1.2m-s vägrör Bekostas av Vägförvaltningen				
		Trumma typ B, d=1.2 m-s				
44+7		kulvert l=5 m b=4m		500:-	500:-	
51+50		Trumma typ B d=1.0 m-s		350:-	350:-	
		kulvert, l=5m, b=4m, täckning minst 0.3m				
54+3		Trumma typ B d=1.0 m-s		350:-	350:-	
		kulvert, l=5m, b=4m, täckning minst 0.3m				
56+74		Försvärad överfart	st 1	120:-	120:-	
		Jordersättning			1001:90	
		Arbetsl. o oförutsett			859:10	8.300:-
		<u>Diket B - B¹ .</u>				
80-83		Lera m^3	355	1.80	639:-	
		Jorderättning			141:10	
		Arbetsl. o oförutsett			129:90	910:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket C - C¹.</u>						
90-90+65	65	200 mm rör med frakt	m	65	2.90	188:50
"		Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.50	97:50
90+65-92+42	177	150 mm rör med frakt	"	177	2.20	389:40
	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.20	212:40
92+42-93+4	62	125 mm rör med frakt	"	62	1.70	105:40
	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.10	68:20
93+4-94+4	100	100 mm rör med frakt	"	100	1.15	115:-
	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	0.90	90:-
90		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-
90+65, 92+42 93+4 94+4		Brunn typ A d=0.45 m	"	3	50:-	150:-
		" d=0.375 m	"	1	40:-	40:-
		Arbetsl. o oförutsett			293.60	1780:-
<u>Rördiket D - D¹.</u>						
150-150+94	94	100 mm rör med frakt	m	94	1.25	117:50
"	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.00	94:-
150+94-151+80	86	75 mm rör med frakt	"	86	0.90	77:40
"	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	0.75	64:50
150		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25:-
150+67, 151+80		Brunn typ A d=0.375 m	"	2	40:-	80:-
		Rörets framdragande genom väg	st	1	20:-	20:-
		Arbetsl. o oförutsett			101.60	580:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket G - G^I - G^{II}.</u>						
100-102+94	294	250 mm rör med frakt	m	294	3.75	1102:50
-"-	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.15	338:10
102+94-106+23	329	225 mm rör med frakt	"	329	3.35	1102:15
-"-	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.40	460:60
100		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-
100+83,102+94		Brunn typ A d=0.600 m	"	2	75:-	150:-
103+66,104+81		Brunn typ A d=0.525 m	"	2	60:-	120:-
106+23		Brunn typ C d=0.525 m	"	1	30:-	30:-
100+83		Rörets framdr. gn. väg	"	1	20:-	20:-
103+66		-"- -"-	"	1	20:-	20:-
		Arbetsledn. o oförutsett			666:65	4040:-
<u>Rördiket G^I - G^{III}.</u>						
140-142+35	235	100 mm rör med frakt	m	235	1.25	293:75
-"-	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	0.80	188:-
140+89,141+20 142+35		Brunn typ A d=0.375 m	st	3	40:-	120:-
141+16		Rörets framdragande genom väg	"	1	20:-	20:-
		Arbetsl. o oförutsett			118:25	740:-
<u>Rördiket H - H^I.</u>						
70-70+35	35	200 mm rör med frakt	m	35	2.90	101:50
-"-	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.45	50:75
70+35-72+20	185	150 mm rör med frakt	"	185	2.20	407:-
-"-	"	Grävn., lägn. o återfylln.	"	"	1.20	222:-
70		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-
70+35,72+20		Brunn typ A d=0.450 m	"	2	50:-	100:-
		Arbetsl. o oförutsett			178:75	1090:-

811
3229-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag, samfälligheten A - I .</u>				
		Diket A - A ¹ - A ² - B - C - D - E - F			12300:-	
		-"- E - G - Ga - H - I.			8300:-	
		-"- B - B ¹			910:-	
		Rördiket C - C ¹			1780:-	
		-"- D - D ¹			580:-	
		-"- G - G ¹ - G ^{II}			4040:-	
		-"- G ¹ - G ^{III}			740:-	
		-"- H - H ¹			1090:-	29740:-
		<u>Summa kronor</u>				29740:-
		Hagelberg den 28 augusti 1951.				
		I tjänsten: 				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- / att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- / att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- / att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- / att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
- / att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- / att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- / att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.
- / att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förrättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 faställd standard för dräneringsrör av tegel.

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent
person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör
eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lant-
Bruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekom-
mande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessamman, som beräknas komma att ut-
mynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall in-
kopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då
beklädas med grästorv, enris eller granris,

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas
muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt
täckes sedan med väl puddlad lera,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - I kors i jordfast sten c:a 20 m norr om nabbe 0 på höjden +10.00.

Hagelberg den 28 aug. 1951.

I tjänsten:



Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad,
då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för								Relativ kostnad. (Kostnad för var- je kronas jord- förbättring).
			E - F	A - E B-B ^I	E - I	H - I	G-G ^I G-G ^{II} G-G ^{III}	D-D ^I	C - C ^I	Summa	
			<u>Samfälligheten A - I .</u>								
I	1,2-6,82- -83,9-10 }	2374	1620	150	165					1935	0,815080
II	80-81,11-19, 72-79,62-66, 30-33,59-61, 55-58,34-41, 42-51,52-54 }	14193	360	11590						11950	0,841964
III	7-8,84-92, 90a,91a,92a, 93-98,99-103, 104-107,111- -120,121 }	10020	520		8300					8820	0,880239
IV	108-110	1148			155	1090				1245	1,084494
V	21-28	5003			75		4780			4855	0,970417
VI	20,29	1136		170				580		750	<u>0,660211</u>
VII	67-71	2015		110					1780	1890	0,937965
I+II		16567	1620	11590	165					13376	0,807388
I+III		12394	1620	150	8300					10070	0,812489
I+II+III		26587	1620	11420	8300					21510	0,809042
III+IV		11168	520		8300	1090				9910	0,887356
III+V		15023	520		8300		4780			13600	0,905278
II+VI		15329	360	11590				580		12530	0,817405
II+VII		16208	360	11590					1780	13730	0,847112

Samfälligheten A - I uppdelas på fem avdelningar med resp. 0,949477, 0,955426, 0,660211, 0,883374 och 0,802647 pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara den 28 aug. 1951.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - I .</u>						<i>total åker</i>
<u>Öhms socken.</u>						
<u>Bjärby 1³⁰</u> <i>Gustav Johansson</i> <i>Bertil Emanuelsson</i>						
avd. I+II+III		74	59	59	0,198	<i>14-8</i>
<u>Soldatorp Öhm Bjärby 1³³</u>						
August Prodd	S					
avd. I+II+III		1207	969	969	3,258	<i>5-5</i>
<u>Hagelbergs socken.</u>						
<u>Tåstorp 1⁷³</u>						
Johan Johansson	S					
avd. I+II+III		2759	2214.	<i>82.80 %</i> <i>17.20 %</i> <i>100.00</i>	7.445	
<u>Tåstorp 1⁷³</u>					1.546	
Johan Johansson	S					
avd. V		481	460	2674	8,991	<i>51-37</i>
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>						
Johan Johansson	S					
avd. V		3132	2992	<i>67.66 %</i> <i>24.90</i> <i>7.44</i> <i>100.00</i>	10.060	
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>						
Johan Johansson	S					
avd. I+II+III		1372	1101		3.703	
<u>Tåstorp 1⁷⁴</u>						
Johan Johansson	S					
avd. VI		498	329	4422	14,869	
<u>Tåstorp 1^{9,10}</u>						
Harald Johansson	S					
avd. VI		638	421	<i>13.83</i> <i>41.03</i> <i>45.14</i> <i>100.00</i>		<i>29-21</i>
<u>Tåstorp 1^{9,10}</u>						
Harald Johansson	S					
avd. V		1307	1249			
Överföres		11,468	1670	8124	27,316	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		11468	1670	8124	27,316	
<u>Tåstorp 1^{9,10}</u>					1.416	✓
Harald Johansson	S				4.199	✓
avd. I+II+III		1712	1374	3044	4.620	✓
<u>Tåstorp 1²³</u>						
Gustav Broberg	S					
avd. I+II+III		1713	1375	1375	4,623	11-6
<u>Tåstorp 1²⁴</u>						
Per Broberg	S					
avd. I+II+III		1699	1364	1364	4,586	19-11
<u>Tåstorp 1²⁵</u>						
Anders Zackrisson	S					
avd. I+II+III		645	518	518	1,742	21-12
<u>Varola socken.</u>						
<u>Axtorp Skattegr:n 1⁹</u>						
Rickard Olsson						13-10
avd. I+II+III		694	557	557	1,873	
<u>Axtorp Skattegr:n 1^{6,7}</u>						
Alma o. Stina Vahlstrand						
avd. I+II+III		413	331	331	1,113	44-27
<u>Axtorp Skattegr:n 1^{2,14}</u>						
Johan Johansson	S					
avd. I+II+III		3881	3115	64.09		
<u>Axtorp Skattegr:n 1^{2,14}</u>				35.91		
Johan Johansson	S			100.00	10.474	100-00
avd. VII		1975	1745	4860	5.868	
<u>Axtorp Skattegr:n 1⁵</u>						
Emil Gustavsson						
avd. VII		40	35	35	0,118	30-22
Överföres		24240		20208	67,948	

45

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24240		20208	67,948	
<u>Törnestorp 1²</u>						
Valdemar Svensson						
avd. I+II+III		706	567	567	1,907	65-41
<u>Öhms o. Hagelbergs socknar.</u>						
<u>Risatorp Lilla 1¹</u>						
<u>Tåstorp 1²</u>						
Lars Svarén	S					
avd. I+II+III		2057	1651	1651	5,551	32-23
<u>Hagelbergs socken.</u>						
<u>Tåstorp 1^{26,27,28}</u>						
Ivar Svarén	S					
avd. I+II+III		3017	2422	96.84 3.16 100.00	8.144 0.266	37-22
<u>Tåstorp 1^{26,27,28}</u>						
Ivar Svarén	S					
avd. V		83	79	2501	8,410	
<u>Tåstorp 1⁴</u>						
Binar Johansson	S					
avd. I+II+III		722	580	580	1,950	13-10
<u>Tåstorp 1^{30,31}</u>						
Karl Gustavsson						
avd. I+II+III		1386	1112			
<u>Tåstorp 1^{30,31}</u>						
Karl Gustavsson						
avd. IV		35	33			
<u>Tåstorp 1¹²</u>						
Karl Gustavsson						
avd. I+II+III		107	86	1231	4,139	45-26
Överföres		32353		26738	89905	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32353		26738	89,905	
<u>Tåstorp 1³³</u> Harald Johansson avd. IV	S	987	937	937	3,151	nev
<u>Tåstorp 1⁸⁸</u> Emil Dohl						
avd. IV		30	29	29	0,098	
<u>Tåstorp 1⁷</u> Hjalmar Schultz	S	2423	1945	95.53		
avd. I+II+III				4.47	6.540	✓ 32-20
<u>Tåstorp 1⁷</u> Hjalmar Schultz	S			100.00	306	
avd. IV		96	91	2036	6,846	
Summa		35889		29740	100,000	

Hagelberg den 28 aug. 1951.

I tjänsten:


M. H. H. H.

Biträdande gode män:

E. H. H. H.

Daniel Larsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tåstorp m.fl. hemman i Hagelbergs, Varola och Öhms socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i nordlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar och mindre tillflöden genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordost Hagelbergs kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - A¹ - A² - B - C - D - E - F för huvudavloppet, E - G - Ga - H - I för sidogrenen samt B - B^I, C - C^I, D - D^I, G - G^I - G^{II}, G^I - G^{III} och H - H^I för mindre tillflöden. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden

49.
har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattensängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en dikningssamfällighet. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas här särskild utredning verkställes, bil. L.
Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på fem avdelningar på sätt i bilaga ⁿ/närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningelängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckan G - Ga korsar under byggnad varande vägen Ullstorp - Svarvaretorp - Tåstorp.

Trumman är i samband härmed nyligen ombyggd med sådant djup och genomloppsarea att den ej hindrar nu ifrågavarande torrläggning.

Företaget berör också tvänne genomlopp tillhörande en nybildad vägsamfällighet. De äro belägna vid punkt 1+21 och 13+63 och ha nyligen ombyggts, men ligger för högt och måste sänkas. Detta arbete skall bekostas av vägsamfälligheten, som äger bestämma, huruvida vägsamfälligheten eller dikningsföretaget skall ombestyrja arbetets utförande.

Därest arbetena utföras av vederbörande vägsamfällighet, skola de så bedrivas, att nya genomloppen kan tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens ordförande tillhanda.

Beträffande genomloppens dimensioner och djup hänvisas till profil- och sektionsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kan under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 53 kronor 84 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Tåstorps di'ningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Hägelberg den 28 aug. 1951.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

