



Akt nr:
R-E1a-1503

AU\$R-E1a-1503

4505-5

R 5-1503

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Almetorps dikningsföretag av år 1951"

i Främmestads socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDENBior.
Län

den 13/6 1952

LANTBRUKS-
STYRELSENBior.
Län

den 7/10 1952

Arbetets utförande godkänt

den 11/2 1952 {utan
med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning))

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara

Bo. Nyman

5 x 1503

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Almetorps dikningsföretag av år 1951"			
Kommun	Essunga	Län	Skaraborg
Ordf. i styrelsen — ~~Fältskärman~~ ~~Enke W. J. J. J.~~ Lantbr. Sven Svensson, Almetorp, <u>Främmestad.</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
13.6.1953		8.960:-	
Arbets tid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
1956 års utgång		d. 1.11.1953	

Vid besiktningen, som verkställdes av assistent J. Lippert
den 10 dec. 1952, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till god-
kännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 22.468:56, varav i räntor
under arbetstiden kronor 1.341:31 och styrelsearvoden kronor 250:--.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas:

å avskrivningslånet 8.960:- kronor.

Skara den 26 aug. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1.
Protokoll vid syne-
föreläsning enligt vatten-
lagen för förslagning
av mark till närstående
Alluetsorp i en-
fl. fastighet
i Främmestad socken,
Skaraborgs län.

Den 19 februari 1951 i Alluetsorp.

Närstående: Undertecknad, statens
lantbruksinsynsman och förrättningsman,
samt gode männen ~~Per~~ Jönsson,
Sjögårdens, och Martin Andersson, Kock-
gårdens, ävensom följande sakägare:
Närstående:

Johan Andersson äg. $\frac{1}{24}$ del av Alluetsorp 1⁸ genom
Einar Andersson eul. fullmakt, bit. E^{II}.
Oskar Magnusson äg. $\frac{1}{12}$ del av Alluetsorp 1⁸
Carl Jönsson " " 1¹¹
Axel Jönsson " " 1¹⁰ genom
Melker Jönsson eul. fullmakt bit. E^I.
Lars Larsson " Baljåfors 1²
Gunnar Hultman " Alluetsorp 1¹²
Ivan Petersson " " 1³
Av övriga sakägare:
Yngve Jönsson äg. Baljåfors 1⁴
Ingemar Petersson " " 1⁷
Oscar Thorsson " Baljåfors 2⁴

Albert Andersson af. Amestad Jon Henriksg:en 1¹⁷
 Olof Johansson " Alnethorp 1⁶
 Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom väg-
 mästare O. B. Johansson enligt fullmakt
 Feil. E^{IV}

§ 1
 Upplästes ~~de~~ för föräldringarna
 afstämde förordningarna, som hade lydelse
 enligt bef. A^I och A^{II}.

§ 2
 Nägot för enot syrenmännan kunde
 ej utlösas.

§ 3
 Följades den vid förundersökningarna
 upptecknade nivåkartan över det batter-
 besutade området samt profil över
 avloppen därifrån.

§ 4
 Förhållandena gikade på i fråga varande av-
 lopps fördjupning samt i genläggning med
 för den mån så kan ses skö-
 nomiskt motiverat, på att deras därav
 berorande nack må kunna på ändamåls-
 enligt sätt bortläggas och brukas.

Gust Thallman, Tugoar Persson och
 Gustav Johansson förklarade sig med vilkan-
 den och yrkade på prästens utskick-
 ning, så att deras ämnen berörande
 mark må komma på ändamåls enligt
 rätt försläggas och brukas, vil. D.
 Allmötarp den 19 febr. 1951.

§ 6.

Det meddelades att befästlig väg trassla
 genom allmän väg vid 7+89 bebyggts omkring
 år 1930 och grannan vid 59+2 före år 1880.

§ 7

Samt intet vidare fanns att här
 protokollet utsecka, förklarades
 sammanträdet upplöst med här.
 Bänna givande, att sedan medersäk-
 ringen kompletterats och förklarats
 delningen upprättats, syftt Samman-
 trädet kommer att hållas å ort och
 tid som kommer att ~~hållas å ort~~
 i laga ordning för Sakägarna tillbänna-
 givars. Ort och tid som

G. Hansen:

Wenthallin

Prisändring yade män:

Gust. Johansson

Martin Andersson

Den 29 Juni 1951; Alustorp

Närvarande: För sörjande styrelsen
och sörjande skräpors:

Johann Andersson, Alustorp, genom
Einar Andersson del. fullmakt
lit. E^{III}

Oskar Magnusson, Alustorp,

Carl Johansson "

Axel Johansson "

Yngve Hultman, Alustorp

Aug. Magnusson, Bålåfors

Yngve Johansson "

Yngve Persson "

Oscar Johansson, Alustorp

Albert Andersson, Västra Gården

Vår privatvårdare: Skaraborgs län

genom vår värdare J. Ström

del. fullmakt del. E^V

§ 8

Förelades det sedan första styrelsen
omträdets upprättade förslaget
till skolans förbättring med där-
på avseende skedlängden.

§ 9

Uppläsning styrelsens utlåtande,
som hade lydelse enligt lit. IV.

§ 10

att mottaga och förvara till för-
taget förordade handlingar och sak-
ningar och att sammankalla del-
ägarna för val av styrelse utnå-
gsmännen Einar Andersson, Oluf-
Kors.

§ 11

9 pågå den privata ägarens förordade
sammankallande till årsstämma, varan
ett exemplar skulle överlämnas till
allt förvararen.

§ 13

Som intet vidare sägas att här
protokollet anteckna förbländas
privat ägarens avslutad och som-
mantradet upplöst.

Ort och tid som ovan

4 hästen

Knut Hallin

Pris för gade män:

Gust. Thomsen

Martin

Andersson

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Bil. A ¹ 6.

E. D. 114-49

1947

Blunby

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Blunby i Främnestads sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Främnestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ben Svensson

adress Blunby

pr Främnestad

Telefon: 54 Skaraborgs

Blunby den 21 Dec. 1945

77/39 10,06

Ben Svensson

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXX~~ Jordbruk skon-

sulanten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förrättning; och införs bevis om förordnandets emottagande.

Maristad ö landskansliet den 19/12.1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Årstad. Västergr.

Albert Andersson

Årstad.

Karin Rydberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att
i stället för jordbrukskonsulenten E. Almlöf i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning. Mariestad å landskansliet den
26 maj 1950.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

f.
anm.
Skat.

FÖRORDNANDELantbruksingenjören
~~Distriktslantbrukaren~~Sven HallinSkaraförordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.Mariestad & landskansliet den 2/7 1949Carl Mannerfelt
Carl MannerfeltErik Christiansson
Erik ChristianssonLantbruksnämnden~~Förordningsmyndigheten~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara.

Skara

den 18 maj

19 49

På lantbruksnämndens
~~Förordningsmyndigheten~~ vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

Erik Enderstein
Erik EndersteinErik Almlöf
Erik Almlöf

Besök 9/10 av Hallin, men vill böja bryggan
 Avse Jönsson Almqvist som förschick an-
 tiken av 2/12 45. Han tas i Jönsson fi-
 rättning

Bil. B.Förteckning

öor underrättelser ang. sammanträde
hos Oskar Magnusson, Almtorp, mån-
dagen den 19 febr. 1951 klockan 12.30,
vilka denna dag avsåts till:

- ✓ 1. Johan Andersson, Almtorp, Träsmestad
- ✓ 2. Oskar Magnusson, " "
- ✓ 3. Carl Johansson, " "
- ✓ 4. Axel Johansson, " "
- ✓ 5. Lars Larsson, Baljefors, "
- ✓ 6. Gunnar Hultman, Almtorp, "
- ✓ 7. August Magnusson, Baljefors, "
- ✓ 8. Gustav Johansson, " "
- ✓ 9. Ingvar Persson, " "
- ✓ 10. Emil Karlsson, " "
- ✓ 11. Ivar Ivarsson, Almtorp, "
- ✓ 12. Albert Andersson, Västergården, "
- ✓ 13. Evald Johansson, Almtorp, "
- ✓ 14. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Marvstad
- ✓ 15. Rikspolisstyrelsen

- ~ 16. " Gustaf Johansson, Liggaren, Västervik
- " Martin Andersson, Höckingen, Nossebro

Skara den 12 febr. 1951.

I tjänsten:
Wendellin

Aug. fortsatt sammanträde hos Oskar
Magnusson, Almtorp, fredagen den 29 juni
1951 klockan 11.00, ha kallelser sända
till förestående, med undantag av August
Magnusson, Baljefors, som kallats med
stämningssman.

Skara den 18 juni 1951.

I tjänsten:

Per Halm

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Almetorp m.fl. hemman i Främmestads
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Oskar Magnusson, Almetorp
fre- dagen den 29 juni 1951 klockan 11.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde ^{bl.a./} följande fastigheter bliva berörda:
Baljefors 1³ äg. Aug. Magnusson.

Skara den 16 juni 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Förestående kungörelse har denna dag blivit mig delgiven.

Baljefors den 19 juni 1951.

August Magnusson

Delgivningen bestyrkes i tjänsten:

Hakon Syltén
Polisman.

Bil. D.

Under tecknad församling oss med sökandena
 till den symplicitering, som avser for-
 läggning av mark, biträdande Alnestrups
 m. ft. partiheter i Främmestads socken
 och gilla vi på församlets utsträckning
 så ett jämväl vår vilja av beröende
 mark må komma på ändamåls enligt
 på förslag och brukas.
 Alnestrups den 19 feb. 1951

Ciril Karlsson

Gustaf Johansson

Under tecknad biträde förstående församling
 på erinande av fullgod förläggning av
 min tomt och lagsgrund, så ett kallare
 kan byggas under befästligt förbudshus.

Ingvar Persson

Förstående nämndteckningar betygsnas:
 Weidhallius

Gust. Johansson

Martin Andersson

Fullemakt för Melker Johansson
 Skretorp Främmostat^e att vid sammantä-
 lare Oskar Magnusson Skretorp den 19 febr.
 1957 kl 12.30 mätt deltagarna i Skretorps mfl
 dikeföreläsning följa min talan och utöva
 mig tillkommande röstätt

Skretorp den 19/2 1951
 Axel Johansson

Egentlig samtyckelse bevisas
 Gunnar Hultman Sven Svensson

Fullmakt:

Fullmakt för Einar Andersson
Åmutorps Brännestad att föra
min talan och eventuellt teckna min
samskrifning vid synförrättning
enligt vattenlagen vid sammanträde
hos Oskar Magnusson Åmutorp
måndagen den 19 februari 1951

Åmutorp den 19 feb 1951

Anders Johan Andersson
Egentäckningens
bevittra:

Erik Johansson Oskar Magnusson

Tullmaket!

Tullmaket för Einar Andersson
Skuteps Främmestad att
föra min kalas och eventuellt
bekna min samvetsbörning vid
sympföretning enligt vattenlagen
vid samvetsträde hos Oskar
Magnusson Skuteps, fredagen
den 29 juni 1951

Skuteps den 28/6 1951
Johan Andersson

samvetsbörningen bevitnas

av
Oskar Magnusson Helga Magnusson

17.
Bil. E IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 556-43/51

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, frå vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Almetorp m.fl. hemman inom Främmeå socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 februari 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2183-43/51

Pat. - E^V 18.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren J. Ström, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Almetorp m.fl. hemman inom Främmostads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 juni 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson
Holger Andersson.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Främmostads socken.</u>							
<u>Almetorp 1³ Sven Svensson</u>							
åker, mylla på lera	1	1,42		1200	2000	800	1136:-
" - " -	2	1,36		1000	"	1000	1360:-
" - " -	3	1,30		"	"	1000	1300:-
" - " -	4	1,47		"	"	1000	1470:-
" - " -	5	1,11		"	"	"	1110:-
" - " -	6	0,56		"	"	"	560:-
tomt och trädgård,mylla på lera	7	0,32		2600	4000	1400	448:-
åker, mylla på lera	8	0,11		1500	2000	500	55:-
" - " -	9	0,57		1000	2000	1000	570:-
alstringsbåtnad		8,22					8009:-
brukningsbåtnad							100:-
Summa							8109:-
<u>Del av Almetorp 1⁸ Gunnar Hultman</u>							
åker, mylla på lera	10	0,14		1190	1700	510	71:-
<u>Almetorp (Almesten)1¹²</u>							
Gunnar Hultman							
tomt och trädgård,mylla på lera	10a	0,08		150	20000	19850	1588:-
Summa		0,22					1659:-
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>							
Oskar Magnusson							
åker, mylla på lera	11	0,36		1100	1700	600	216:-
tomt och trädgård,mylla på lera	11a	0,12		2200	4000	1800	216:-
åker, mylla på lera	12	0,10		420	1700	1280	128:-
" - " -	13	0,19		850	"	850	162:-
" - " -	14	0,78		1170	1800	630	491:-
" - " -	15	1,42		1050	1900	850	1207:-
" - " -	16	0,58		850	1700	850	493:-
" - " -	17	2,17		900	2000	1100	2387:-
Överföres		5,72					5300:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		5,72					5300:-
åker, mylla på lera	18	1,44		1000	2000	1000	1440:-
alstringsbåtnad		7,16					6740:-
brukningsbåtnad							200:-
Summa							6940:-
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>							
Johan Andersson							
åker, mylla på lera	19	0,69		1170	1800	630	435:-
tomt och trädgård, mylla på lera	19a	0,28		3600	4000	400	112:-
åker, mylla på lera	19b	0,16		1100	1700	600	96:-
" - " -	20	0,32		1610	1700	90	29:-
" - " -	21	0,46		1280	1700	420	193:-
" - " -	22	0,83		1350	1800	450	374:-
" - " -	23	0,45		1610	1700	90	41:-
" - " -	24	0,16		680	1700	1020	163:-
alstringsbåtnad		3,35					1443:-
brukningsbåtnad							1710:-
Summa							3153:-
<u>Almetorp 1¹⁰</u> Axel Johansson							
åker, mylla på lera	25	0,55		850	1700	850	468:-
" - " -	26	0,41		940	"	760	312:-
" - " -	27	0,82		1190	"	510	418:-
" - " -	28	0,67		1080	1800	720	482:-
" - " -	29	0,65		1080	"	720	468:-
" - " -	30	0,65		1140	1900	760	494:-
" - " -	31	0,55		1050	"	850	468:-
" - " -	32	0,60		950	1900	950	570:-
" - " -	33	0,65		1140	"	760	494:-
Överföres		5,55					4174:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		5,55					4174:-
åker, mylla på lera	34	0,56		1260	1800	540	302:-
" - " -	35	0,75		900	"	900	675:-
" - " -	36	0,89		810	"	990	881:-
" - " -	37	1,04		1050	1900	850	884:-
alstringsbåtnad		8,79					6916:-
brukningsbåtnad							836:-
Summa							7752:-
<u>Almetorp 1¹¹</u> Carl Johansson							
åker, mylla på lera	38	0,85		760	1900	1140	969:-
" - " -	39	0,35		760	"	1140	399:-
" - " -	40	0,50		1100	2000	900	450:-
" - " -	41	0,45		1100	"	900	405:-
" - " -	42	0,62		1190	1700	510	316:-
" - " -	43	0,89		1020	"	680	605:-
" - " -	44	0,90		900	2000	1100	990:-
" - " -	45	1,08		1100	"	900	972:-
" - " -	46	0,57		1020	1700	680	388:-
alstringsbåtnad		6,21					5494:-
brukningsbåtnad							1001:-
Summa							6495:-
<u>Bäljefors 1²</u> Lars Larsson							
åker, mylla på lera	47	0,38		1020	1700	680	258:-
tomt o. trädgård, mylla på lera	47a	0,08		3840	4000	160	13:-
åker, mylla på lera	48	0,69		680	1700	1020	704:-
" - " -	49	0,70		1300	2000	700	490:-
" - " -	50	0,60		1400	"	600	360:-
" - " -	51	0,59		940	1700	760	448:-
" - " -	52	0,27		1450	"	250	68:-
Överföres		3,31					2341:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,31					2341:-
åker, mylla på lera	53	0,26		1280	1700	420	109:-
" - " -	54	0,28		850	"	850	238:-
" - " -	55	0,65		1100	"	600	390:-
" - " -	56	0,49		1190	"	510	250:-
" - " -	57	0,65		1190	"	510	332:-
" - " -	58	1,04		1100	"	600	624:-
Summa		6,68					4284:-
<u>Bäljefors 1⁷</u> Ingvar Persson							
åker, mylla på lera	59	0,60		1280	1700	420	252:-
" - " -	60	0,16		1450	"	250	40:-
tomt o. trädgård, mylla på lera	61	0,62		2400	4000	1600	992:-
Summa		1,38					1284:-
<u>Bäljefors 1³</u> August Magnusson							
åker, mylla på lera	62	0,79		1100	1700	600	474:-
" - " -	63	1,12		1280	"	420	470:-
tomt o. trädgård, mylla på lera	64	0,06		1450	"	250	15:-
åker, mylla på lera	65	1,10		1360	"	340	374:-
" - " -	66	0,99		940	"	760	752:-
Summa		4,06					2085:-
<u>Bäljefors 1⁴</u> Gustav Johansson							
åker mylla på lera	67	1,54		1020	1700	680	1047:-
" - " -	68	1,34		940	"	760	1018:-
" - " -	69	0,95		1020	"	680	646:-
" - " -	70	1,38		1100	"	600	828:-
Summa		5,21					3539:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Främnestad Brogården 2⁴</u>							
Emil Karlsson							
åker, mylla på lera	71	0,15		1450	1700	250	38:-
tomt o. trädgård, mylla på lera	72	0,15		3200	4000	800	120:-
åker, mylla på lera	73	0,32		940	1700	760	243:-
" - " -	74	0,75		850	"	850	638:-
" - " -	75	0,14		940	"	760	106:-
" - " -	76	0,89		680	"	1020	908:-
" - " -	77	0,71		1020	"	680	483:-
alstringsbåtnad		3,11					2536:-
brukningsbåtnad							296:-
Summa							2832:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Främnestads socken.</u>							
<u>Samf. A - M.</u>							
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>							
Johan Andersson 19-23		3,19					2890:-
<u>Almetorp 1¹² o. del av Almetorp 1⁸</u>							
Gunnar Hultman 10-10a		0,22					1659:-
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>							
Oskar Magnusson 11-18		7,16					6840:-
<u>Almetorp 1¹⁰</u>	Axel Johansson 31	0,55					468:-
<u>Almetorp 1¹¹</u>	Carl Johansson 38-46	6,21					6495:-
<u>Bäljefors 1²</u>	Lars Larsson 47-58	6,68					4284:-
<u>Bäljefors 1⁷</u>	Ingvar Persson 59-60	0,76					292:-
<u>Bäljefors 1³</u>	August Magnusson 62-66	4,06					2085:-
<u>Bäljefors 1⁴</u>	Gustav Johansson 67-70	5,21					3539:-
		34,04				Summa	28552:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. B - B¹.</u>							
<u>Almetorp 1⁸</u>	Johan Andersson	24	0,16				263:-
<u>Almetorp 1¹⁰</u>	Axel Johansson	25-27	1,78				1198:-
			1,94			<u>Summa</u>	1461:-
<u>Samf. D - D¹</u>							
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>	Oskar Magnusson	24					100:- x)
<u>Almetorp 1¹⁰</u>	Axel Johansson	28-30, 32-37	6,46				6086:-
<u>Främmostad Brogin 2⁴</u>	Emil Karlsson	71-77	3,11				2832:-
			9,57			<u>Summa</u>	9018:-
<u>Samf. L - L¹</u>							
<u>Bäljefors 1⁷</u>	Ingvar Persson	61	0,62			<u>Summa</u>	992:-
<u>Samf. N - O</u>							
<u>Almetorp 1³</u>	Sven Svensson	1-9	8,22			<u>Summa</u>	8109:-
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samf. A - M			34,04				28552:-
" B - B ¹			1,94				1461:-
" D - D ¹			9,57				9018:-
" L - L ¹			0,62				992:-
" N - O			8,22				8109:-
			54,39			<u>Summa</u>	48132:-
x) Endast brukningsbåtnad.							
Almetorp den 29 juni 1951							
Biträdande gode män: Gust. Johansson Martin Andersson							

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Antal m.</u>	<u>a' kr</u>	<u>Kronor</u>	<u>Summa kronor</u>
<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M .</u>					
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>					
Johan Andersson	2+87-4+48	161	10:--	<u>1610:--</u>	1610:--
<u>Almetorp 1¹¹</u>					
Carl Johansson	9+41-10+3	-	-	100:--	
	10+3-12+34	231	3:90	<u>901:--</u>	1001:--
			<u>Summa kronor</u>		<u>2611:--</u>
<u>Diket B - B¹ .</u>					
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>					
Johan Andersson	20-21+50	-	-	<u>100:--</u>	100:--
<u>Diket C - C¹ .</u>					
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>					
Oskar Magnusson	30+93-32+32			<u>100:--</u>	100:--
<u>Diket D - D¹ .</u>					
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>					
Oskar Magnusson	35-35+95			<u>100:--</u>	100:--
<u>Almetorp 1¹⁰</u>					
Axel Johansson	35+95-37+68			100:--	
	37+68-39+52	184	4:--	<u>736:--</u>	836:--
<u>Främmostad Brog:n 2⁴</u>					
Emil Karlsson	39+52-40+26	74	4:--	<u>296:--</u>	296:--
			<u>Summa kronor</u>		<u>1232:--</u>
<u>Diket N - O .</u>					
<u>Almetorp 1³</u>					
Sven Svensson	82+68-84+5	-	-	<u>100:--</u>	100:--
<u>Summa brukningsbåtnad kronor</u>					<u>4143:--</u>

Almetorp den 29 juni 1951.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samf. A - M.</u>							
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M.</u>							
<u>Almetorp 1⁶</u> Evald Johansson	100	18	18:-	210	18	37:80	55:80
							55:80
<u>Diket F - I</u>							
<u>Almetorp 1¹⁰</u> Axel Johansson	130	8	10:40	90	19	17:10	27:50
<u>Almetorp 1¹¹</u> Carl Johansson	160	8	12:80	150	19	28:50	41:30
<u>Bäljefors 1²</u> Lars Larsson	30	8	2:40	60	19	11:40	13:80
							82:60
Almetorp den 29 juni 1951 <i>Martin Andersson</i>							
Biträdande gode män: <i>Gust. Johansson</i> <i>Martin Andersson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - M.</u>						
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M.</u>						
2-2+87		Lera	m ³ 90	2:-	180:-	
2+87-4+48	161	375 mm:s rör med frakt	m 161	7:25	1167:25	
- " -		Grävn.lägg. o. återfylln.	" "	2:-	322:-	
4+48-5+68	120	200 mm:s rör med frakt	" 120	2:90	348:-	
- " -	"	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	1:10	132:-	
- " -	"	Justering av botten o. slänter	" "	0:80	96:-	
5+68-6+60	92	200 mm:s rör med frakt	" 92	2:90	266:80	
- " -	"	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	1:10	101:20	
- " -	"	Justering av botten o. slänter	" "	0:80	73:60	
6+60-7+74	114	375 mm:s rör med frakt	m 114	7:25	826:50	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln.	" "	3:10	353:40	
7+74-7+81	7	225 mm:s rör med frakt	" 7	3:35	23:45	
	7	Grävn.lägg. o. återfylln.	" 7	1:80	12:60	
7+81-7+89	8	225 mm:s vägrör				
		Brunn typ Ad=0,525 m	st 1			
		Bekostas av vägförvaltningen				
7+89-9+41	152	200 mm:s rör med frakt	m 152	2:90	440:80	
- " -	"	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	2:20	334:40	
9+41-10+3	52	200 mm:s rör med frakt	" 52	2:90	150:80	
- " -	"	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	1:50	78:-	
10+3-12+34	231	125 mm:s rör med frakt	" 231	1:30	300:30	
- " -	"	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	1:40	323:40	
12+34-13+99	165	125 mm:s rör med frakt	" 165	1:80	297:-	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln.	" "	1:-	165:-	
13+99-15+8	109	125 mm:s rör med frakt	" 109	1:80	196:20	
- " -		Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	1:-	109:-	
15+8-15+84	76	100 mm:s rör med frakt	" 76	1:50	114:-	
- " -	76	Grävn.lägg.o. återfylln.	" "	0:90	68:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			6480:10	
2+87		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
3+67		Brunn typ Cd=0,9 m "	1	50:-	50:-	
4+48		Brunn typ Dad=0,9 m "	1	70:-	70:-	
5+68,6+60		" " " d=0,45 m "	2	70:-	140:-	
7+74		Brunn typ Da d=0,9 m "	1	70:-	70:-	
8+59,10+3		" " Ad=0,45 m "	2	50:-	100:-	
9+41		" " Cd=0,45 m "	1	25:-	25:-	
12+34,12+58		" " Da d=0,45 m "	2	35:-	70:-	
13+44,13+99,14+ +56,15+8,15+84		" " Da d=0,45 m "	5	35:-	175:-	
5+18		Trumma typ Ad=0,375 m b=4m "	1	90:-	90:-	
4+48,6+60,8+59 13+44		Rörets framdragn. genom väg "	4	10:-	40:-	
		Jordersättning			55:80	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			739:10	8140:-
		<u>Rördiket C - C¹.</u>				
70-71+6=30+93	106	200 mm:s rör med frakt m	106	2:90	307:40	
" - "	"	Grävn.lägg.o. återfylln. "	106	2:-	212:-	
30+93-32+23	130	150 mm:s rör med frakt m	130	2:20	286:-	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln. "	"	1:60	208:-	
32+23-32+32	9	225 mm:s vägrör med frakt m	9	5:-	45:-	
" " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln. "	"	6:-	54:-	
32+32		Brunn typ A utan slamf.d=0,525 m st	1	60:-	60:-	
32+23		Brunn typ B utan slamf.d=0,525 m "	1	55:-	55:-	
30+93		" " A " " " =0,450 " "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledn.o. oförutsett c:a 10%			122:60	1400:--
		Överföres			1400:--	9540:--
					600:--	1000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				9540:--
		<u>Diket F - I.</u>				
55+32-58	268	Lera m ³	130	2:-	260:-	
58-60+40	240	" "	220	2:-	440:-	
56+68		Trumma typ Ad=0,3 m rör b=4m st	1	90:-	90:-	
59+2		" " Ad=0,4 m vägrör b=6m 1/2 kostn. st	1	75:-	75:-	
		(Vägförvaltningen vidkännes 50% av kostnaden)				
		Jordersättning			82:60	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			92:40	1040:-
		<u>Rördiket H - H¹.</u>				
45-45+81	81	125 mm:s rör med frakt m	81	1:80	145:80	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln. "	"	1:15	93:15	
45+81		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			31:05	320:-
		<u>Rördiket K - K¹.</u>				
65-66+68	168	150 mm:s rör med frakt m	168	2:20	369:60	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln. "	"	2:-	336:-	
66+68		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			74:40	830:-
		Samfälligheten A - M summa kronor				11730:--
		<u>Samfällighet B - B¹.</u>				
		<u>Rördiket B - B¹</u>				
20-21+50	150	100 mm:s rör med frakt m	150	1:50	225:-	
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln. "	"	1:10	165:-	
		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			40:-	470:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet D - D¹.</u>						
<u>Rördiket D - D¹</u>						
35-37+60	260	200 mm:s rör med frakt	m	260	2:90	754:-
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	"	1:20	312:-
37+60-39+52	192	125 mm:s rör med frakt	m	192	1:80	345:60
- " -	"	Grävn.lägg. o. återfylln.	"	"	1:35	259:20
39+52-41+2	150	100 mm:s rör med frakt	m	150	1:50	225:-
39+52-40+26	74	Grävn.lägg.o. återfylln.	"	74	1:-	74:-
40+26-41+2	76	" " "	"	76	1:40	106:40
35+95,37+60, 39+52		Brunn typ Ad=0,45 m	st	3	50:-	150:-
41+2		" " Ad=0,375 m	"	1	40:-	40:-
35,37+60		Rörets framdragn. genom väg	st	2	5:-	10:-
		Arbetsledn. o. oförutsett c:a 10%			223:80	2500:-
<u>Samfällighet L - L¹.</u>						
<u>Rördiket L - L¹.</u>						
110-111+18	118	150 mm:s rör med frakt	m	118	2:20	259:60
110-110+50	50	Grävn.lägg.o. återfylln.	"	50	1:90	95:-
110+50-111+18	68	" - " -	"	68	2:50	170:-
111+18		Brunn typ A, utan slamf.d=0,45 m	st	1	50:-	50:-
110-111+18	118	Grusning av rörskarvar	m	118	0:40	47:20
		Arbetsledn.o. oförutsett c:a 10%			58:20	680:-
<u>Samfällighet N - O</u>						
<u>Rördiket N - O.</u>						
80-84+5	405	200 mm:s rör med frakt	m	405	2:90	1174:50
80-80+20	20	Grävn.lägg.o. återfylln.	"	20	1:50	30:-
80+20-84+5	385	" - " -	"	385	2:10	808:50
84+5-86+10	205	150 mm:s rör med frakt	"	205	2:20	451:-
		Överföres			2464:00	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överföres			2464:-	
84+5-85+8	103	Grävn.lägg. o. återfylln. m	103	1:40	144:20	
85+8-86+10	102	- " - "	102	1:90	193:80	
81+70		Brunn typ Cd=0,45 m st	1	25:-	25:-	
85+8,82+68, 84+5		" " Ad=0,45 m "	3	50:-	150:-	
86+10		" " A utan slamf.d=0,40 m "	1	40:-	40:-	
80		Rörledningsöga typ B st	1	30:-	30:-	
80-81+70		Täckdiken torde inkopplas i rörledningen medelst gren eller T-rör st	3	10:-	30:-	
		Arbetsledning.o. oförutsett c:a 10%			263:-	3340:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samf. A - M.</u>				
		Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M			8140:-	
		" C - C ¹			1400:-	
		" F - I			1040:-	
		" H - H ¹			320:-	
		" K - K ¹			830	11730:-
		<u>Samf. B - B¹.</u>				
		Diket B - B ¹			470:-	470:-
		<u>Samf. D - D¹.</u>				
		Diket D - D ¹			2500:-	2500:-
		<u>Samf. L - L¹</u>				
		Diket L - L ¹			680:-	680:-
		<u>Samf. N - O.</u>				
		Diket N - O.			3340:-	3340:-
		<u>Slutsomma</u>				18720:-

Arbetsupps den 29 juni 1951
Nieuw-Hallan

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötanden diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 mm.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrolleras, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss- lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera lalla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. A - M. kors i jordfast sten c:a 125 m. nordöst om nabbe
7+89 å höjden + 8,40


För samf. B - B¹ kors i berg c:a 68 m väster om nabbe 21 å höjden
= + 7,88

För samf. D - D¹ kors i berg c:a 90 m väster om nabbe 37 å höjden =
+ 8,98

För samf. L - L¹ kors i berg c:a 15 m öster om nabbe 110+90 å höjden
= + 12,24

För samf. N - O kors i berg c:a 70 m öster om nabbe 86+10 å höjden
+ 8,03.

Almetorp den 29 juni 1951. .


(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Samfällighet A - M.</u>						
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>						
Johan Andersson	S	2890		1187:57	10,124	5-4 ✓
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>						
Oskar Magnusson	S	6840		2810:33	23,958	9-7 ✓
<u>Del av Almetorp 1⁸ Almetorp 1¹²</u>						
Gunnar Hultman	S	1659		681:25	5,807	5-5 -
<u>Almetorp 1¹⁰</u>						
Axel Johansson	S	468		192:55	1,642	12-8 ✓
<u>Almetorp 1¹¹</u>						
Carl Johansson	S	6495		2667:86	22,744	6-9 ✓
<u>Bäljefors 1²</u>						
Lars Larsson	S	4284		1759:65	15,002	8-7 ✓
<u>Bäljefors 1⁷</u>						
Ingvar Persson	S	292		120:20	1,025	12-9 ✓
<u>Bäljefors 1³</u>						
August Magnusson		2085		857:01	7,306	4-4 -
<u>Bäljefors 1⁴</u>						
Gustav Johansson	S	3539		1453:58	12,392	12-6 ✓
<u>Summa</u>		28552		11730:--	100,000	59,320
<u>Samfällighet B - B^I.</u>						
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>	S					
Johan Andersson		263		84:60	18,00	reviderad ✓
<u>Almetorp 1¹⁰</u>						
Axel Johansson	S	1198		385:40	82,00	- - ✓
<u>Summa</u>		1461		470:--	100,000	3,035
<u>Samfällighet D - D^I.</u>						
<u>Del av Almetorp 1⁸</u>	S					
Oskar Magnusson		100 ^{x)}		27:75	1,11	reviderad ✓
<u>Almetorp 1¹⁰</u>						
Axel Johansson	S	6086		1687:25	67,48	- - ✓
<u>Främmostad Brog. 2⁴</u>						
Emil Karlsson	S	2832		785:--	31,40	10-4 ✓
<u>Summa</u>		9018		2500:--	100,000	18,736
x) Endast brukningsbåtnad.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet L - L^I.</u>						
✓ <u>Bäljefors 1⁷</u> Ingvar Persson	S	992		680:-	100	2,061
<u>Samfällighet N - O.</u>						
✓ <u>Almetorp 1³</u> Sven Svensson	S	8109		3340:-	100	16,848
						100,000


Almetorp den 29 juni 1951

W. H. H. H.

Biträdande gode män:

*Gust. Johansson**Martin Andersson*

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Almetorp, Bäljefors m.fl. hemman i Främmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km öster Främmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M och N-O för huvudavloppen samt B-B^I, C-C^I, D-D^I, F-F^I, H-H^I, K-K^I, L-L^I för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden i allmänhet antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beronde mark, tillhörig sökandena och dem, som såg med sökandena förenat. Därvid har på yrkande av ägaren till Almetorp 1¹² rördiket C - C^I givits sådana dimensioner och lagts på sådant djup att planerade nybyggnader med därtill hörande källarlokaler på ägofigur ~~10a~~^{10a} kan väntas bli fullt torrlagda även vid flöden på upp till 4,0 liter pr sekund och hektar.

Den mark, för vilken dikningen med-för alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark, torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom dikningen uppkommande brukningsbåtnad. Någon båtnad för torrläggning till större djup än 1,2 meter har därvid ansetts uppkomma allenast för Almetorp 1¹², vars ägare yrkat på sådant större djup.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade mar-ken skall uppdelas i fem av varandra i torrlägningshänseende oberonde samfälligheter benämnda A-M¹, B-B¹, D-D¹, L-L¹ och N-O. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika *avdelningar förefinnes ej.*

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet an-given i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna C - C¹, F - G och F - I korsa vägen Fridhem-Nossebro. Den befintliga trumman vid G är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup varför den behöver kompletteras med djupare liggande rör. Trumman har enligt uppgift från grunden ombyggt efter år 1880, varför kompletteringen skall bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Genomloppet för F - I vid 59+2 har enligt uppgift tillkommit före år 1880, men befinner sig i ganska dåligt skick, varför vägens ägare får anses skyldig bidra till kostnaden för ~~den~~ byggnaden enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen.

Genomloppet vid C är helt nytt och skall bekostas av företaget.

Samtliga arbeten inom området för allmän väg skola utföras av vägförvaltningen, som för genomloppet vid C¹ äger uppbära en ersättning av 100:-- kr och för genomloppet vid 59+2 75: -- kr, ~~medelvarande halva den bestämda kostnaden.~~ De arbeten, som utföras av vägförvaltningen, böra färdigställas inom en månad, efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid samtliga arbeten, som berör allmän väg, skola av vägdirektören lämnade föreskrifter till trafikens skydd noggrannt iakttas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtekilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen

framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna B - B¹, D - D¹, L - L¹ och N - O understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfälligheten A - M erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 42 kronor 83 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,
 att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Almetorps dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Almetorp den 29 juni 1951.

Wentzel

Biträdande gode män:

Gust. Johansson
Karlén Andersson