



Akt nr:
R-E1a-1513

AU\$R-E1a-1513

4730-5

R 5-1513

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1953

DIARIE NR

SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Millomgårdens dikningsföretag av
år 1952" i Fullösa socken av Skara-
borgs län upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1952 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ B.J. den 13/6 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ B.J. den / 19

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i best. de ritningar
med (längsbeteckning))

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att *Millomgårdens dikningsföretag* av år 1952
som för (rationaliseringsåtgärdens art)

å fastigheten i *Fullösa* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr *1422/3468* å *12.985:-* kronor
statsbidrag nr å kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: *Inga*

avvikelser från godkänd plan: *se slutavsyningsrapporten*

arbetets kvalitet: *Inga*

Brandförsäkring:

Skara den *28/9* 19*56*
Leumad Palm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet *12.985:-* kronor
å statsbidraget kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19	nr	
<i>25/10</i> 19 <i>56</i>		<i>80.</i>
/ 19		

Skara den *13/10* 19*56*

S. S. S. S.
konsulent

Jure



Till

~~Kungl. Lantbruksstyrelsen~~
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Undertecknad ..., såsom ordf. för Mellingsjö och
ende intressent

Vipetomten Diknings företag av år 19 58 i
Fallora sock en av Skaraborgs län, få .. härigenom
(vördsamt) anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma
kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd
arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins
avsyningsbevis av den 12 okt 1956

..... pr den 19

Mot bifall till förestående ansökan ha ... undertecknad ... av ändring-
arna berörd ... markägare intet att invända.

<u>Vipetomten 1³</u>	äg.	<u>Gust. Gillviksén</u>
<u>Källstorp Millomgin 2²</u>	"	<u>Berg. Thorsén</u> out i frutnytt
<u>Källstorp Sörgin 1⁴ 1²</u>	"	<u>Lenn. Oloson</u>
<u>Ödekyrkan 1⁶</u>	"	<u>Th. Th. Persson</u>
<u>avs. Källstorp Nolgin 3⁴</u>	"	<u>Gösta Olofsson</u>
.....	"	

Egenhändig namnteckning bevittna:

Erlend Persson H. G. W. W. W. W.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Millomgårdens dikningsföretag av år 1952.			
Socken Fullösa		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~Förordanden~~ = Ende intressent Lantbr. Bror Karlsson, Millomgården, Fullösa, Kinne Malma.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13/6 1953	Bidrag till utförandet, kr 12.985:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 12.985:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1956	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkstälts av tekniker Lennart Olsson den 28/9 1956, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen med undantag av följande ändringar, som gjorts på yrkande av vederbörande markägare. Å sträckan A - B - C har vid sekt. 5+28 utförts en stensil i stället för brunn, som flyttats till sekt. 5+74. Å sträckan I - K - L har brunnar ej utförts vid sekt. 71+45, 75+75 samt vid 77+20. På grund av ändring i täckdikespålan har sträckan G - Ga ej utförts (sträckans längd 25 m).

Kostnaderna ha uppgått till 37.896:- kronor mot beräknade 38.983:- kronor.

Företaget tillstyrkes till godkännande.

Skara den 12 oktober 1956

Elmer Söderberg

Ändringarna godkända av Inre Delegationen den 18/10-56 § 141 pkt 2.

Skara den 18/10-56.

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg.

Protokoll för vid sam-
manträdets enligt rättsordningen
för tilläggning av mark till
berörda Mållergården m. fl.
fastigheter i Fjellösa socken (Köpa-
hus eller Herkommunen) av Berstads
län.

Den 19 februari 1852, hos Ber Karlsson
Mållergården, Fjellösa, Kinnareden.

Närvarande: Lantbrukshuvudut Erik
Klänning, försättningsman med biträde
av lantbrukshuvudut Gunnar Bergström,
som växtlöst förmedlingsåringarna
för berörda försättning samt skiftes-
godsmännen Birger Larsson, Torstens-
gårdar, Göran och Gustaf Larsson, Ståth-
bäcken, Kolmarströms Åsholm, övriga
följande socknare, nämligen:
Göran Larsson. Källstorp

Ber Karlsson ög. av Mållergården 2²⁻³ och 2¹
Fjellöden 3³
Källstorp 4¹

K. A. Andersson, ög. av Källstorp Fjellöden 1¹³

Av öfriga socknare:

Erik Liljeström ög. av Vipselunden 1³ samt
Stubbängen f. d. samf. till
Vipselunden.

Johann Olsson äg. av Källstorp Sjögränd 1 4/5 / 1 1/10
 som enen från Olsson and. fullmakt bil. 4.
 Gustaf Andersson's stb. äg. av Bolunda Sjögränd 2'
 som. Gösta Almqvist and. fullmakt bil. 5.

~~Andersson och Gumbild, Eskilstuna och Åker Persson~~
 äg. av Källstorp Sjögränd 1 9/10 ^(Kallstorp Sjögränd) / 1 1/10
 Åker Persson 1/6

som Gösta Almqvist and. fullmakt bil. 3.
 Emil Silbeström äg. av Källstorp Sjögränd 2'
 och Västman 2'

§ 1.

Apprättas det för föreståndarsmannen
 ett förordat förordnande, som hade lydelse
 and. bil. 1.

§ 2.

Något för mot föreståndarsmannen
 eller skiftsgodsmannen anmälades ej

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
 uppräntade nivåkartan över det sättnings-
 bestämde området samt profilen över
 söllynnens höjden. Byggnadsförhållanden -
 och och fastighetsens sista bestämning
 kontrollades och vid förundersökningen
 bestämde förhållanden, som förhållanden
 gifterna vid kontrollerna i kontrollerna

kontoret i Maistod.

34.

Enik Gilbertson och Per Karlsson hade
iellumst en särskild ansökan om av-
lypseförsäkring utan samtycke med sig.
De förklarade sig nu vilja fräna sig med
skanderna i ifrågasvarande försäkring
för försäkring om den varda, som an-
sökan sesig var för de återkallade nämnde
ansökan.

35.

Skanderna gikade på ifrågasvarande
sollaggs försäkring och ifrågasvarande
med sig i så stor utsträckning som
något, så att deras sårar besömda
med och kunna tilläggs enligt
uppmåttade lösevitaringplaner och
på ändamålsenliga sätt berikas.

36.

Enik Gilbertson, Per Karlsson, Johan
Olsson, Gustaf Andersson och Arthur Persson
och Enik Gilbertson förkunde sig med sårar
samma och gikade på företags utvidgning
så att försväl deras sårar besömda med
och kunna tilläggs på ändamåls-
enliga sätt och berikas. Förmåga
vitsordas av styrelsen vid 2.

37.

Den intet vidare föres om tre poster
 belästa anten hos följande sammanträdde
 beslutad med tillräckligande om
 regelt sammanträdde kommit om logi-
 gon utlysas sedan förordningen kompletter
 ets

38.

Spensåren sammanträdde därefter
 på ösittande av markvägen och juster-
 ring av förslaget.

och en tid senare
 i tjänsten
 skrivning.

Gustaf Linnarsson Börger Linnarsson
 biträdande skiftesgodsmän

Den 25 november 1952, hos Erik Gilbertsson
 Västman, Fellova, Pinnemalmarna.

Närvarande: Undertecknad samt också -
 konsulnt Erik Linnarsson, förordningen
 samt skiftesgodsmännen Börger Linnarsson
 Torstensgården, båda och Gustaf Linnarsson
 Plättabäcken, Åkeholm ännu följande
 saktare:

Bor Karlsson, Mellomg., Fellova, Pinnemalmarna.
 K. K. Andersson, Ekaholmen Fellova - - -

Erik Silbom, Vipsäteren, Fellösa, Kinnemåla.
 Johan Olsson Lögöden
 gm. sonen Johan Olsson, bil. 4.
 Gustaf Anderssons stb, Samsång, Kinnemåla
 genom Kurt Almqvist anl. fullmakt för
 vissa av stadsdelägarna, bil. 6.
 Arthur Persson Lätobugsgatan 20, Göteborg,
 genom Kurt Almqvist anl. fullmakt bil. 7.

§ 9.

Förelades det sadan föregående sam-
 mantråde föredragna förslaget till tre-
 löppning av det berörda området jämte
 postuadsfördelningsslängt och övriga
 handlingar. Föreläggningarna
 godkända för förslaget m. m.

§ 10.

Upplästes styrelsernas utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. 9.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget
 hörande ritningar och handlingar och
 att sammanhålla delägarna för val
 av styrelse utöfva styrelsernas lant-
 brukare för Karlsson Millungården,
 Fellösa, Kinnemåla. bl. Kinnemåla
 183.

§ 12.

Som intet vidare finnes att till
protokollet antagna, förklarades
föreläggningen avslutas och sammankom-
mandet upplöst.

Och och till som, som

J. Jönsson
Erik Jönsson
Föreläggningen

Biträdande skiftesgodsmän.
Per Olof Svensson Birger Svensson

Ökslund

19

Skn: Fullösa

Län: Skaraborgs

Förslagsställare: Lantbr. ing.

Bev. av K. Maj:t d. / 19 Bev. av Lbstr. d. / 19 Kontr. ant. d. / 19

Dag för bev.	Statsunderstöd		Areal	Båtnad		Kostnad		Fastställd tid
	Bidrag	Lån		Hela företaget	Låntagare	Hela företaget	Låntagare	
								Förl. t.

Ordf. i styrelsen: Förtroendeman: Ensam intressent:

Peter Karlsson m.fl.

Godkänt d. / 19

Inkomna skrivelser

Avgångna skrivelser

Förordnanden

Bevis

L.S. 11581/48. (Bluckif)

7.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 14/12 1947 Dnr. 101

Exp. den / 19 nr.

1534 Bil. 1.

116

E D. 113-49

1947

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lögnheten Skokund i Fellova socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kinnarum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Ben Karlsson

adress Mellomgården, Fellova

pr Kinnarum

Telefon: Kinnarum st. 183

Kinnarum den 12 dec. 1947

Ben Karlsson

för Lögnheten Skokund

K. H. Andersson

Följande karta finns över hela arealen.

Län Sölvesborg.

Jordbr. bevisutlåt.

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXXXX~~ Jordbruk skon-

sulanten E. Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Undertecknade förmår sig med sällandena
 till den symförrättning, som avser Torrläggning
 av mark, tillhörande Mellomgården m fl.
 fastslagna i Fullmäktige sedan av Skaraborgs län
 och apka vi på förstagets utsträckning så
 att gämnat vara därav beroende marken
 må kunna på andra målsamtigaste sätt
 torrläggas och brukas.

Mellomgården Kinnas Melma d 19/2 1952.

Per Håksson

För Kärstorp Mellomgården 2³ 2² och Noljärden 3³

Erik Håksson

För Västertorpen 1³ samt Stubbängan

För Johan Olsson genom honom.

Johan Olsson

För Källstorp Sörögården 1⁴ 1⁷ och 1¹⁰.

För Gustav Anderssons skickas genom.

Gösta Ahnmar

För Bohus Hålgården 2¹.

Per Beron genom.

Gösta Ahnmar

För Källstorp Sörögården 1⁹ (Kallstorp) Ödelstorp 1⁶.

Evert Håksson

För Källstorp Noljärden av 3² och Västertorpen av 1².

~~Mellomgården Kinnas Melma d 19/2 1952~~

Tänks att förordas

utskick

Gustaf Liusen

Peter Petersson

Biträdande godsmän

Undertecknade förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Mellomgården m. fl. fastigheter i Fullösa socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Mellomgården Kinne Malma den 19/2 1952.

Bror Karlsson

För Källstorp Mellomgården 2³, 2² och Nolgården 3³

Erik Gilbertsson

För Vipetomten 1³ samt Stubbängen

För Johan Olsson genom sonen

Sven Olsson

För Källstorp Sörgården 1⁴, 1⁷ och 1¹⁰

För Gustav Anderssons sterbhus genom

Gösta Alnemar

För Bolum Hulegården 2¹

Artur Persson genom

Gösta Alnemar

För Källstorp Sörgården 1⁹ (Karlsberg) Ödekyrkan n. 1⁶

Evert Gilbertsson

För Källstorp Nolgården av 3² och Vipetomten av 1².

Föresående förening vitsordas:

Erik Almlöf

Gustaf Linusson

Birger Svensson

Biträdande gode män.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Bror Karlsson, Mellomgården,
Fullösa, tisdagen den 19 februari 1952 klockan 10.00.

Skiftesgodemännen:

Birger Svensson, Torstensgården, Götene

Gustaf Linusson, Slättebråten, Äskekärr

Övriga delägare:

Bror Karlsson, Mellomg., Fullösa, Kinnemalma.

K.A. Andersson, Ekshagen, Fullösa, Kinnemalma.

Erik Gilbertsson, Vipetomten, Fullösa, Kinne-Malma.

Johan Olsson, Sörgården, Fullösa, Kinne-Malma

Gustaf Anderssons stbh. Damsäng, Kinne-Malma


~~Albin Andersson, Ekshagen, Kinne-Malma~~

Syskonen Elin, Gunhild, Erland och Artur Persson, Götabergsgatan 20, Göteborg

Evert Gilbertsson, Nolgården, Fullösa, Kinne-Malma

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelse angående sammanträde hos lantbrukare Erik Gilbertsson,
Vipetomten, Fullösa, Kinne-Malma, tisdagen den 25 november 1952 kl.10.00.

Skiftesgodemännen:

Birger Svensson, Torstensgården, Götene

Gustaf Linusson, Slättebråten, Äskekärr

Övriga delägare:

Bror Karlsson, Mellomg., Fullösa, Kinne-Malma.

K.A. Andersson, Ekshagen, Fullösa, Kinne-Malma.

Erik Gilbertsson, Vipetomten, Fullösa, Kinne-Malma.

Johan Olsson, Sörgården, Fullösa, Kinne-Malma.


Gustaf Anderssons stbh. Damsäng, Kinne-Malma.

Arthur Persson, Götabergsgatan 20, Göteborg, ombud Gösta Alnemar, Damsäng,
Kinne-Malma.

Evert Gilbertsson, Nolgården, Fullösa, Kinne-Malma.

Skara den 20 oktober 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Mellomgården m.fl. fastigheter i Fullösa socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Karlsson, Mellomgården, Fullösa, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Fullösa socken:

Kållstorp Mellomgården 2², 2³ och 2⁶

- " - Nolgarden 3³

- " - Sörgården 1⁴, 1⁷, 1⁹

- " - - " - 1¹³ (Kyrkelund)

Vipetomten 1³

Kållstorp 4¹ (läg. Ekslund)

Bolum Hulegården av 2¹ (Damsäng)

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Zeitverlauf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fullösa församling den 27 jan. 1952 betygas:

Wm. Lidefert
Pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits varder till mig återsänd. Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

I tjänsten:

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

Lantbruksnämnden, Skara.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Millomgården m.fl. fastigheter i Fullösa socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Gilbertsson, Vipetomten,
Fullösa, Kinnemalma, tisdagen den 25 november 1952 kl. 10.00, då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Fullösa socken:

Kollstorp Millomgården 2², 2³ och 2⁶.

Kollstorp Nollgården 3³ och 3⁴.

Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁷, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹³.

Vipetomten 1² och 1³.

Kollstorp 4¹ (läg. Ekslund).

Stubbängen (samfällt till Vipetomten).

Ödekyrkan 1² och 1⁶.

Leängen (samfällt till Vipetomten)

Sammanträdet är avsett som slutsammanträde, varvid val av styrelse
kommer att företagas.

Skara den 20 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i lagaordning i Fullösa för-
samling den *26 okt. 1952*.....betygas:

Sten Lidefelt
.....
Pastors
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits varder till mig återsänd. Skara den 20 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf.



KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mellomgården m. fl. fastigheter i Fullösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Karlsson, Mellomgården, Fullösa, tisdagen den 19 februari 1952 kl. 16.00, då vederbörande delägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Fullösa socken:

Källstorp Mellomgården 2², 2³, och 2⁶

Källstorp Nolgården 3³

Källstorp Sörgården 1⁴, 1⁷ o. 1⁹

Källstorp Sörgården 1¹³ (Kyrkelund)

Vipetomten 1²

Källstorp 4¹ (läg. Ekslund)

Bolum Hulegården av 2¹ (Damsäng)

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 28 januari 1952 betygas:

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Millomgården m. fl. fastigheter i Fullösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Gilbertsson, Vipetomten, Fullösa, Kinne-Malma, tisdagen den 25 november 1952 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Fullösa socken:

Kollstorp Millomgården, 2², 2³ och 2⁶.

Kollstorp Nolgården 3³, och 3⁴.

Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁷, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹³.

Vipetomten 1² och 1³.

Kollstorp 4¹ (läg. Ekslund).

Stubbängen (samfällt till Vipetomten).

Ödekyrkan 1² och 1⁶.

Laängen (samfällt till Vipetomten).

Sammanträdet är avsett som slutsammanträde, varvid val av styrelse kommer att företagas.

Skara den 20 oktober 1952.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 22 oktober 1952 betygas:

I tjänsten:


Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

FULLMAKT

för Herr Erik Åkerman eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kyrkbacken & Markberg
i Fullinge sock. av Sjunde län
å vina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Erik Åkerman den 16-2 1952

Arthur Persson

Arthur

Bevittnas:

Raymar Olsson

Henry Olsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
21 FEB. 1952.

Bilaga

Diarie Nr

FULLMAKT

för min son Ivan Olsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Millomgården u. fl. fastigheter
i Rebo socken av Skaraborgs län.
ämnas vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Löfgården den 20/2 1952
Johan Olsson

Bevittnas:

Gustav Persson Edvard Lundberg

18.



Bilaga 5

FULLMAKT

för Laila Almqvist eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Boelungörden m. fl. fastigheter, Snickarhögens sk.
i Pullö socken av Boelungörden län
å vara vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dausjöden 22:2 1952

Emma Andersson
Kurt Almqvist
Kurt.

Brita Almqvist
Ergen Almqvist
Ingmar

Bevittnas

Erik AllertFridolf

FULLMAKT

x
 för Hans Munnar eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande St. Andersens dödsbo, Dansång
 i Sallåsa sock. en av Maraborg län
 å vara vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dansång

den

25-11

19

52

Emma Andersson Gösta Munnar
Brith Munnar Ingemar Munnar
Ingemar

Bevittnas:

Eric AllertErnst Lundbäckx en del. 5.

FULLMAKT

x
 för min bror Kurt Ahlman eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Arthur Perom Kerkelund
 i Pellösa sock. en av Årstadens län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bolet, Kinnemåla den 25 nov 1952

Gösta Ahlman

Bevittnas:

Folke Larsson

Bror Helander

x se bil. 3.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - H.</u>				
	1636	<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H.</u>				
	122	<u>Sträckan A-1+22</u>				
0-1+22		375 mm rör med frakt	m.	122	6:30	768:60
1+22		Brunn Ad=900	st	1	185:--	185:--
0		Rörledningsöga B	st	1	40:--	40:--
0-1+22		Grävning, läggning, återfylln.	m.	122	4:--	488:--
		Utkörning av rör till diket		122	0:60	73:20
		Arbetsledning, oförutsett			155:20	1.710:--
	406	<u>Sträckan 1+22-B-5+28</u>				
1+22-5+28		375 mm rör med frakt	m.	406	6:30	2.557:80
2+44 3+44		Brunn Ad=900	st	4	185:--	740:--
4+16 5+28		Grävning, läggning, återfylln.	m.	406	4:--	1.624:--
1+22-5+28		Utkörning av rör till diket		406	0:60	243:60
		Arbetsledning, oförutsett			514:60	5.680:--
	834	<u>Sträckan 5+28-C-D-E-F-G</u>				
5+28-8+40		375 mm rör med frakt	m.	312	6:30	1.965:60
8+40-11+43		300 mm rör med frakt	m.	303	4:75	1.439:25
11+43-13+17		225 mm rör med frakt	m.	174	2:90	504:60
13+17-13+62		200 mm rör med frakt	m.	45	2:50	112:50
7+14 8+40		Brunn Ad=900	st.	2	185:--	370:--
10+36 11+43		Brunn Ad=600	st.	2	95:--	180:--
12+34 13+17		Brunn Ad=525	st.	2	85:--	170:--
13+62		Brunn Ad=450	st.	1	70:--	70:--
9+28 10 13+56		Stensil	st.	3	15:--	45:--
5+28-8+40		Grävning, läggning, återfylln.	m.	312	4:--	1.248:--
6+83-6+88		Extra för genomgrävn. av väg			25:--	25:--
8+40-11+43		Grävning, läggning, återfylln.	m.	303	3:20	969:60
11+43-13+17		" " "		174	2:20	382:80
13+17-13+62		" " "		45	2:15	96:75
		Utkörning av rör till diket		322	0:60	
				303	0:35	
				219	0:21	354:--
		Arbetsledning, oförutsett			836:90	8.770:--
				Transport		16.160:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
				Transport		16.160:--
	274	<u>Sträckan G - H.</u>				
13+62-16+36		200 mm rör med frakt	m.	274	2:50	685:--
15+42 16+36		Brunn Ad=450	st	2	70:--	140:--
15+14		Stensil	st	1	15:--	15:--
13+62-16+36 -		Grävning, läggning, återfylln.	m.	274	2:15	589:10
14+75-14 90		Extra för sprängning berg	15	37:--	655:--	
		Utkörning av rör till diket	274	0:25	68:50	
		Arbetsledning, oförutsett			207:40	2.360:--
	378	<u>Diket B - Ba, Bb</u>				
28-30+8		200 mm rör med frakt	208	3:--	624:--	
30+8 30+62		125 mm rör med frakt	54	1:75	94:50	
30+62-30+70		200 mm rör med frakt	8	3:--	24:--	
30+70 31+78		100 mm rör med frakt	108	1:25	135:--	
28+65 29+26						
30+8 30+62		Brunn Ad=450	st	6	70:--	420:--
30+70 31+78						
28-30+8		Grävning, läggning, återfylln.	208	2:15	447:20	
30+8-30+62		" " "	54	1:60	86:40	
30+62-30+70		" " "	8	5:--	40:--	
30+70-31+78		" " "	108	1:40	151:20	
			208	0:25		
		Utkörning av rör till diket	170	0:10	69:--	
		Arbetsledning, oförutsett			208:70	2.300:--
	222	<u>Diket Ba - Bc</u>				
32-32+41		150 mm rör med frakt	41	2:15	88:15	
32+41-33+6		125 mm rör med frakt	65	1:75	113:75	
33+6-34+22		100 mm rör med frakt	116	1:25	145:--	
32+41 33+6		Brunn Ad=450	st	3	70:--	210:--
34+22						
32-32+41		Grävning, läggning, återfyllning	41	1:85	75:85	
32+41-33+36		" " "	95	1:60	152:--	
33+36-34+22		" " "	86	1:35	116:10	
		Utkörning av rör till diket	222	0:10	22:20	
		Arbetsledning, oförutsett			146:95	1.070:--
				Transport		21.890:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				21.890:-
	415	<u>Diket C-Ca-Cb.</u>				
35-36+62		150 mm rör med frakt m.	162	2:15	348:30	
36+62-37+75		100 mm rör med frakt m.	113	1:25	141:25	
15-16+40		75 mm rör med frakt m.	140	0:85	119:--	
35+60 36+62		Brunn Ad=450 st.	4	70:--	280:--	
37+75 16+40		Grävning, läggning, återfylln. m.	162	1:85	299:70	
35-36+62		" " "	113	1:40	158:20	
36+62-37+75		" " "	140	1:--	140:--	
15-16+40		" " "	162	0:25		
		Utkörning av rör till diket	253	0:10	65:80	
		Arbetsledning, oförutsett			197:75	1.750:-
	62	<u>Diket D - Da</u>				
38+10-38+62		100 mm rör med frakt m.	52	1:25	65:--	
38+62		Brunn Ad=450	1	70:--	70:--	
38+10-38+62		Grävning, läggning, återfylln. m.	52	1:40	72:80	
		Utkörning av rör till diket	52	0:10	5:20	
		Arbetsledn. oförutsett		27:--	27:--	240:-
	418	<u>Diket E - Ea - Eb - Ed</u>				
19-21+83		150 mm rör med frakt	283	2:15	608:45	
21+83-22+33		100 mm rör med frakt	50	1:25	62:50	
41-41+85		75 mm rör med frakt	85	0:85	72:25	
20+50 21+40		Brunn Ad=410. st	5	70:--	350:--	
21+83 22+33						
41+85						
19+68 41+80		Stensil	2	15:--	30:--	
19-21+83		Grävning, läggning, återfyllning	283	1:85	523:55	
		Extra för sprängning av berg			150:--	
21+83-22+33		Grävning, läggning, återfyllning	50	1:35	67:50	
41-41+85		" " "	85	1:50	127:50	
		Extra för genomgrävning av väg			20:--	
41-41+85			283	0:25		
		Utkörning av rör till diket	135	0:10	84:35	
		Arbetsledning, oförutsett			214:--	2.310:-
	168	<u>Diket Ea - Ec - Ed.</u>				
27-27+74		75 mm rör med frakt	168	0:85	142:80	
40-40+94		Stensil	1	15:--	15:--	
40+27						
27+74 40+31 40+94		Brunn Ad=450	3	70:--	210:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
27-27+74		Grävning, läggning, återfylln. m.	74	1:40	103:60	
40-40+94		" " "	94	1:50	141:--	
		Extra för genomgrävning av väg			20:--	
		Utkörning av rör till diket	168	0:10	16:80	
		Arbetsledning, oförutsett			70:80	720:--
						26.910:--
	162	<u>Diket F-Fa-Fb.</u>				
17-17+78		125 mm rör med frakt m.	78	1:75	136:50	
42-42+84		75 mm rör med frakt m.	84	0:85	71:40	
17+78 42+15-42+84		Brunn Ad=450 st	3	70:--	210:--	
17-17+78		Grävning, läggning, återfylln. m.	78	1:60	124:80	
42-42+84		" " "	84	1:50	126:--	
		Extra för genomgrävning av väg			25:--	
		Utkörning av rör till diket	162	0:10	16:20	
		Arbetsledning, oförutsett			70:10	780:--
3	25	<u>Diket G - Ga</u>				
39-39+25		100 mm rör med frakt	25	1:25	31:25	
39+25		Brunn Ad=450 st	1	70:--	70:--	
		Grävning, läggning, återfylln. m.	25	1:40	35:--	
		Utkörning av rör till diket	25	0:10	2:50	
		Arbetsledning, oförutsett			21:25	160:--
		<u>Summa för Samf. A - H</u>				27.850:--
		<u>Samfälligheten I - L.</u>				
	744	<u>Diket I-K-L</u>				
	172	<u>Sträckan I-71+42</u>				
70-71+72		200 mm rör med frakt	172	3:--	516:--	
70+95 71+72		Brunn Ad=450	2	70:--	140:--	
70		Rörledningsöga B	1	20:--	20:--	
70-71+67		Grävning, läggning, återfyllning	167	2:20	367:40	
71+67-71+72		" " "	5	5:--	25:--	
		Utkörning av rör till diket	172	0:25	43:--	
		Arbetsledning, oförutsett			118:60	
		Summa			1.230:--	
70-71+45		Avgår uppskattat värde på befintlig rörledning 150 mm rör	145		200:--	1.030:--
	64	<u>Sträckan 71+72-72+36</u>				
71+72-72+36		200 mm rör med frakt	64	3:--	192:--	
72+36		Brunn Ad=450 st	1	70:--	70:--	
		Grävning, läggning, återfyllning	64	2:20	140:80	
		Utkörning av rör till diket	64	0:25	16:--	
		Arbetsledning, oförutsett			41:20	460:--
		Transport				1.490:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				1.490:-
	56	<u>Sträckan 72+36-K.</u>				
72+36-72+92		200 mm rör med frakt	56	3:-	168:-	
72+92		Brunn Ad=450	1	70:-	70:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	56	2:20	123:20	
		Utkörning av rör till diket	56	0:25	14:-	
		Arbetsledning, oförutsett			44:80	420:-
	163	<u>Sträckan K - 74+55.</u>				
72+92-74+55		150 mm rör med frakt	163	2:15	350:45	
73+73 74+55		Brunn Ad=450	2	70:-	140:-	
72+92-74+55		Grävning, läggning, återfyllning	163	1:85	301:55	
		Utkörning av rör till diket	163	0:25	40:75	
		Arbetsledning oförutsett			87:25	920:-
	65	<u>Sträckan 74+55-75+20</u>				
74+55-75+20		125 mm rör med frakt	65	1:75	113:75	
75+20		Brunn Ad = 450	1	70:-	70:-	
74+55-75+20		Grävning, läggning, återfylln. m.	65	1:70	110:50	
		Utkörning av rör till diket	65	0:10	6:50	
		Arbetsledning, oförutsett			29:25	330:-
	123	<u>Sträckan 75+20-76+43</u>				
75+20-76+43		125 mm rör med frakt	123	1:75	215:25	
75+75 76+43		Brunn Ad = 450	2	70:-	140:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	123	1:70	209:10	
		Utkörning av rör till diket	123	0:10	12:30	
		Arbetsledning, oförutsett			63:35	640:-
	101	<u>Sträckan 76+43-L</u>				
76+43-77+44		125 mm rör med frakt m.	84	1:75	147:-	
		150 mm muffrör	17	2:97	50:49	
77+20 77+44		Brunn AD =450	2	70:-	140:-	
76+60		Stensil	1	15:-	15:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	101	1:70	171:70	
		Utkörning av rör till diket	101	0:10	10:10	
		Arbetsledning, oförutsett			55:71	590:-
		<u>Summa för diket I-K-L</u>				4.390:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				4.390:--
	235	<u>D diket K-Ka</u>				
80-80+78		150 mm rör med frakt m.	78	2:37	184:86	
80+78-81+94		100 mm rör med frakt m.	116	1:25	145:--	
81+94-82+55		75 mm rör med frakt m.	41	0:85	34:85	
80+78 81+94 82+35		Brunn Ad = 450 st.	3	70:--	210:--	
81+38		Grusfilter	1	10:--	10:--	
80-80+78		Grävning, läggning, återfyllning	78	2:--	156:--	
80+78-81+94		" " "	116	1:70	197:20	
81+94-82+35		" " "	41	1:50	61:50	
		Utkörning av rör till diket	78 157	0:25 0:10	35:20	
		Arbetsledning, oförutsett			105:39	1.140:--
		<u>Summa för samf. I - L</u>				5.530:--
		<u>Samfällighet M - O.</u>				
	310	<u>Diket M-N-O</u>				
83-83+98		150 mm rör med frakt	98	2:37	232:26	
83+98-84+59		125 mm rör med frakt	61	1:75	106:75	
84+59-86+10		75 mm rör med frakt	151	0:85	128:35	
83+98 84+59 86+10		Brunn Ad = 450	3	70:--	210:--	
83-83+48		Grävning, läggning, återfyllning m.	48	2:60	124:80	
83+48-83+98		" " "	50	2:20	110:--	
83+98-84+59		" " "	61	1:90	115:90	
84+59-86+10		" " "	151	1:50	226:50	
		Utkörning av rör till diket	98 212	0:25 0:10	45:70	
		Arbetsledning, oförutsett			129:74	1.430:--
	52	<u>Diket N - Na</u>				
87-87+52		100 mm rör med frakt	52	1:25	65:--	
87+52		Brunn Ad=450	1	70:--	70:--	
		Transport			135:--	1.430:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			135:--	1.430:--
87-87+52		Grävning, läggning, återfyllning	52	2:--	104:--	
		Utkörning av rör till diket	52	0:10	5:20	
		Arbetsledning, oförutsett			25:80	270:--
		Summa samf. M - O				1.700:--
		<u>Samfällighet P - R.</u>				
	316	<u>Diket P - Q - R.</u>				
88-89+60		150 mm rör med frakt	160	2:15	344:--	
89+60-91+16		100 mm rör med frakt	156	1:25	195:--	
89+14 91+16		Brunn Ad = 450	2	70:40	140:--	
89+60		Brunn Ad=525	1	85:--	85:--	
89+52		Stensil	1	15:--	15:--	
88-89+60		Grävning, läggning, återfyllning m	160	2:--	320:--	
"-		Extra för genomgrävning av väg		15:--	15:--	
89+60-91+16		Grävning, läggning, återfyllning m	156	1:60	249:60	
		Utkörning av rör till diket	160	0:25	55:60	
		Arbetsledning, oförutsett	150	0:10	140:80	1.560:--
	185	<u>Diket Q - R.</u>				
92-92+42		125 mm rör med frakt	42	1:75	73:50	
92+42-93+2		100 mm rör med frakt	60	1:25	75:--	
93+2-93+85		75 mm rör med frakt	83	0:85	70:55	
92+42 93+2		Brunn Ad=450	st 3	70:--	210:--	
93+85		Grävning, läggning, återfyllning m.	42	1:40	58:80	
92+92+42		" " "	60	1:10	66:--	
92+42-93+2		" " "	26	1:--	26:--	
93+2-93+28		" " "	24	1:50	36:--	
93+28 93+52		" " "	33	1:--	33:--	
93+52-93+85		Utkörning av rör till diket	185	0:10	18:50	
		Arbetsledning, oförutsett			72:85	740:--
		Summa för samf. P - R				2.300:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
	3486	Samfällighet A - H				27.850:-
	979	" I - L				5.530:-
	362	" M - O				1.700:-
	501	" P - R				2.300:-
	5328				<u>Slutsumma</u>	<u>37.380:-</u>

Vipetomten Kinne Malma den 25/11 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samtliga fastigheter i Fullösa</u>							
<u>socken</u>							
Samfällighet A - H							
<u>Vipetomten 1²</u>							
ägare Evert Gilbertsson							
Brukningsbåtnad enl bil							
B summan							963
<u>Vipetomten 1³</u>							
ägare Erik Gilbertsson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
Åker mellan lera alv. lera	1	0,30		800	1.600	800	240
" "	2	0,58		1.280	"	320	186
" "	3	0,08		1.540	"	60	5
" "	4	0,15		720	1.800	1.080	162
" "	5	1,64		360	"	1.440	2.362
" "	6	0,41		720	"	1.080	443
" "	7	0,40		720	"	1.080	432
" "	8	1,30		630	"	1.170	1.521
" "	9	0,28		720	"	1.080	302
" "	10	0,25		810	"	990	248
" "	11	0,40		1.440	"	360	144
" "	12	0,41		990	"	810	332
" "	13	0,20		990	"	810	162
" "	14	0,22		970	1.500	530	117
" "	15	0,15		1.270	"	230	35
" "	16	0,30		1.630	1.700	70	21
" "	17	0,41		1.450	"	250	103
" "	18	0,46		1.190	"	510	235
" "	19	0,21		780	"	920	193
" "	20	0,30		1.530	"	170	51
" "	21	0,16		920	"	780	125
" "	22	0,39		1.530	"	170	66
" "	23	0,30		1.360	"	340	102
" "	24	0,27		1.190	"	510	138
II Brukningsbåtnad enl bil.							
B Summa							371
A + B Summa		9,57					8.096

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfällt med <u>Vipetomten 1² och 1³</u> ägare Erik Gilbertsson I Alstringsbåtnad							
Åker mullblandad lera alv. lera	25	0,37		960	600	640	237
" "	26	0,28		1.440	1.600	160	45
" "	27	0,18		1.360	1.700	340	61
" "	28	0,28		850	1.700	850	238
" "	29	0,05		1.120	1.500	380	19
A summa		1,16					600
II Brukningsbåtnad enl bil.							
B summa							776
A + B summa		1,16					1.376
Soldatbostäder gemensamt till <u>Källstorp Millomgården 2² o 2³</u> ägare Bror Karlsson I Alstringsbåtnad							
Åker mullblandad lera alv. lera	30	0,10		970	1.500	530	53
" "	31	0,85		850	1.700	850	723
A summa		0,95					776
Brukningsbåtnad enl bil.							
B summa							554
A + B summa		0,95					1.330
^{5/} <u>Källtorps Nolgården 3³</u> ägare Bror Karlsson I Alstringsbåtnad							
Åker mullblandad lera alv. lera	32	0,10		600	1.500	900	90
" "	33	0,25		670	"	830	208
" "	34	0,76		400	1.600	1.200	912
" "	35	0,04		1.120	"	480	19
" "	36	0,15		400	"	1.200	180
" "	37	0,12		880	"	720	86
" "	38	0,13		880	"	720	94
" "	39	0,32		1.120	"	480	154
" "	40	0,37		880	"	720	266
" "	41	0,17		880	"	720	122
" "	42	0,28		880	"	720	202
transport							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
transport							
Åker mullblandad lera alv lera	43	0,15	480	480	1.600	1.120	168
" "	44	0,42		800	"	800	336
" "	45	0,05		560	"	1.040	468
" "	46	0,43		480	"	1.120	482
" "	47	0,14		880	"	720	101
" "	47a	0,09		1.120	"	480	43
" "	48	0,20		320	"	1.280	256
" "	49	0,20		560	"	1.040	208
" "	50	0,10		1.560	"	40	4
" "	50 a	0,22		800	"	800	176
" "	51	0,43		640	"	960	413
" "	52	0,07		1.440	"	160	11
" "	53	0,14		960	"	640	90
" "	54	0,55		880	"	720	396
" "	55	0,30		800	"	800	240
" "	56	0,15		1.360	"	240	36
" "	57	0,14		1.040	"	560	78
" "	58	0,34		640	"	960	326
" "	59	0,10		960	"	640	64
" "	60	0,15		800	"	800	120
" "	61	0,33		880	"	720	238
" "	62	0,18		1.520	"	80	14
" "	63	0,25		960	"	640	160
" "	64	0,20		1.280	"	320	64
" "	65	0,12		400	"	1.200	144
A summa		8,14					6.969
II Brukningsbåtnad enl bil.							
B summa							4.386
A + B summa		8,14					11.355
Källstorp Millomgården 2 ²							
ägare Bror Karlsson							
I Alstringsbåtnad							
Åker moblandad lera alv lera	66	0,28		480	1.600	1.120	314
" "	67	0,15		1.280	"	320	48
" "	68	0,09		800	"	800	72
" "	69	0,07		800	"	800	56
A summa		0,59					490

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
transport		0,59					490
II Brukningsbåtnad							
enl bil B summa							289
A + B summa		0,59					788
<u>Stubbängen samfält till</u> <u>Vipetomten.</u>							
ägare Erik Gilbertsson							
I Alstringsbåtnad							
Åker moblandad lera alv lera	70	0,40		960	1.600	640	256
" "	71	0,30		960	"	640	192
" "	72	0,35		480	"	1.120	392
" "	73	0,66		720	"	880	581
" "	74	0,03		1.590		10	0
A summa		1,74					1.421
II Brukningsbåtnad enl bil.							
B summa							1.443
A + B summa		1,74					2.864
<u>Källstorp Sörgården 1⁴ och 1⁷</u>							
ägare Johan Olsson							
I Alstringsbåtnad							
Åker moblandad lera alv lera	75	0,09		1.440	1.500	60	5
" "	76	0,15		750	"	750	113
" "	77	0,15		820	"	680	524
" "	78	0,05		480	1.600	1.120	56
" "	79	0,42		320	"	1.280	538
A summa		0,86					1.236
<u>Källstorp Sörgården 1¹⁰</u>							
ägare Johan Olsson							
I Alstringsbåtnad							
Åker mullblandad lera alv lera	80	0,62		400	1.600	1.200	744
" "	81	0,51		480	"	1.120	571
" "	82	0,15		640	"	960	144
transport		1,28					1.459

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
transport		1,28					1.459
Åker mullbl. lera alv lera	83	0,19		480	1.600	1.120	213
" "	84	0,12		770	1.400	630	76
" "	85	0,14		490	"	910	127
A summa		1,73					1.875
<u>Källstorp Nolgården avs 3⁴.</u>							
ägare Gustav Anderssons sterb- hus.							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	86	0,10		1.040	1.600	560	56
" "	87	0,12		800	"	800	96
" "	88	0,30		640	"	960	288
" "	89	0,32		800	"	800	256
A summa		0,84					696
Summa för samfällighet A - H		25,58					30.579
därav brukningsbåtnad							8.791
<u>Samfällighet I - I.</u>							
<u>Ödekyrkan 1².</u>							
ägare Gustav Anderssons sterb- hus.							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	90	0,05		1.280	1.600	320	16
A summa		0,05					16
<u>II Brukningsbåtnad.</u>							
enl. bil B summa							66
A + B summa		0,05					82
<u>Källstorp Nolgården avs 3⁴.</u>							
ägare Gustav Anderssons sterb- hus.							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	91	0,20		1.280	1.600	320	64
" "	92	0,20		1.120	"	480	96
" "	93	0,19		1.280	"	320	61
A summa		0,59					221

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
<u>Leängen samfällt till Vipe-</u>								
<u>tomten.</u>								
ägare Evert Gilbertsson.								
<u>I Alstringsbåtnad.</u>								
Åker mullbl lera alv lera		97	0,90		720	1.600	880	792
" "		98	0,12		480	"	1.120	134
" "		99	0,20		1.440	"	160	32
" "		100	0,35		1.200	"	400	140
" "		101	0,37		1.360	"	240	89
" "		102	0,24		240	"	1.360	326
" "		103	0,48		640	"	960	413
A summa			2,66					1.926
<u>Källstorp Sörgården 1⁹.</u>								
ägare Artur Persson								
<u>I Alstringsbåtnad.</u>								
Åker mobil. lera alv lera		104	0,17		1.050	1.500	450	77
A summa			0,17					77
<u>Källstorp Sörgården 1⁴ 17</u>								
ägare Artur Persson								
<u>I Alstringsbåtnad.</u>								
Åker mobil. lera alv lera.		105	0,06		670	1.500	830	50
A summa			0,06					50
<u>Stubbängen samfällt till</u>								
<u>Vipetomten.</u>								
ägare Erik Gilbertsson								
<u>I Alstringsbåtnad.</u>								
Åker mullbl, lera alv lera		106	0,19		720	1.600	880	167
" "		107	0,13		240	"	1.360	177
" "		108	0,12		480	"	1.120	134
" "		109	0,13		320	"	1.280	166
A summa			0,57					644
<u>II Brukningsbåtnad</u>								
enl bil. B S ma								582
A+B summa			0,57					1.226

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ödekyrkan 1⁶ (norra).</u>							
Ägare Artur Persson							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	110	0,22		1.120	1.600	480	106
" "	111	0,15		640	"	960	144
" "	112	0,10		800	"	800	80
" "	113	0,31		80	"	1.520	471
" "	114	0,08		720	"	880	70
A summa		0,86					871
II Brukningsbåtnad							
enl. bil B summa							489
A+B summa		0,86					1.360
Summa samfällighet I - L							
		6,36					6.725
därav brukningsbåtnad 1.528							
<u>Samfällighet M - O</u>							
<u>Källstorp 4¹</u>							
Ägare Bror Karlsson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	115	0,10		1.120	1.600	480	48
" "	116	0,13		720	"	380	114
" "	117	0,16		960	"	640	102
" "	118	0,20		640	"	960	192
" "	119	0,35		880	"	720	252
" "	120	0,22		960	"	640	141
" "	121	0,12		960	"	640	77
" "	122	0,17		1.520	"	80	14
" "	123	0,25		380	"	720	180
" "	124	0,49		1.440	"	160	78
" "	125	0,35		1.520	"	80	28
" "	126	0,23		1.360	"	240	55
A summa		2,77					1.281
II Brukningsbåtnad							
enl. bil B summa							776
A+B summa		2,77					2.057

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Källstorp Sörgården 1¹³.</u>							
ägare K. A. Andersson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	127	0,20		900	1.500	600	120
"		0,20					120
A summa							
Summa samfällighet M - 0		2.97					2.177
därav brukningsbåtnad						776	
<u>Samfällighet P - R.</u>							
<u>Källstorp Sörgården 1¹³.</u>							
ägare K. A. Andersson							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	128	0,30		1.350	1.500	150	45
"	129	0,18		1.120	"	380	68
"	130	0,17		820	"	680	116
"	131	0,15		1.200	"	300	45
"	132	0,14		970	"	530	74
"	133	0,19		1.440	"	60	11
"	134	0,20		1.120	"	380	76
A summa		1,33					435
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl bil B summa							338
A+B summa		1,33					773
<u>Källstorp 4¹.</u>							
ägare Bror Karlsson							
<u>I Alstringsbåtnad.</u>							
Åker mullbl. lera alv lera	135	0,20		800	1.600	800	160
"	136	0,63		480	"	1.120	706
"	137	0,08		960	"	640	51
"	138	0,18		800	"	800	144
"	139	0,05		1.040	"	560	28
"	140	0,19		960	"	640	122
"	141	0,20		800	"	800	160
"	142	0,22		720	"	880	194
"	143	0,19		1.590	"	10	2
"	144	0,30		960	"	640	192
transport		2,24					1.759

[illegible]

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Transport									1.039:-
Ödekyrkan 1 ⁶ (norra)									
Artur Persson	76+60-77+44	'84	4:50	32	1:--	5:82	489:-		489:-
Summa Samf. I - L									1.528:-
Samfällighet M - O									
Källstorp 4 ¹									
Bror Karlsson	83+48-84+98	50	5:-	32	1:--	6:32	316:-		
Å str. N-O	190	1:10	32	1:--	2:42	460:-			776:-
Summa för samf. M - O									776:-
Samfällighet P - R									
Källstorp Sörgården 1 ¹³									
K.A. Andersson	P - Q	140	1:30	30	1:-	2:60	338:-		338:-
Källstorp 4 ¹									
Bror Karlsson	Q - Qa	130	1:40	32	1:-	2:72	354:-		
	90+14-91+16	102	4:30	32	1:-	5:62	573:-		927:-
Summa Samf. P - R									1.265:-
Sammandrag:									
Samf. A - H									7.828:-
" I - L									1.528:-
" M - O									776:-
" P - R									1.265:-
Totalsumma									11.397:-

Vipetomten, Kinne Malma den 25/11 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen.

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring.	Andel i kostnader för					Relativ kostnad (kostnad för varje kronans jordförbättring.
			Alla övriga stammar.	Ec-Ed		Egen kostnad	Små.	
		kr	kr	kr	kr	kr	kr	

Samfällighet A - H.

I	1 - 77 81 - 85	28545	27400			x) 26780 27400	0938168 0959888
II	79, 86-89	1234		450		270 x) 720 450	058346839 03646674
III	78 o. 80	800				350 x) 350	04375000
I+II+III		30579	27400	450		27850	0,910756

x) Samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med avd. I 0.938168, avd II 0.583468 och avd III 0.437500 kr för förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring.	Andel i kostnader för				Relativ kostnad (kostnad för varje kronans jordförbättring.
			70 - 71+67	Samt- liga övriga stammar.	76+43- 77+44	Egen kostnad	Små.
		kr	kr	kr	kr	kr	kr

Samfällighet I - L.

I	90 - 91	319	900			x) 760 900	2382445 2821317
II	92 - 109	5046		4040		140 x) 3680 4040	0729291 0800634
III	110 - 114	1360			590	500 x) 1090 590	0801471 0433824
I+II+III		6725	900	4040	590	5530	0822305

x) Samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med avd I 2.382445 avd II 0.729291 och avd III 0.801471 kr för förbättringskrona i relativ kostnad.

Skara den 25/11 1952.

I tjänsten.

Erik Almlöf.

lantbrukskonsulent.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensam- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - H.</u>						
<u>Vipetomten 1².</u>						
ägare Evert Gilbertsson	S					
Brukningsbåtnad avd I		963	903	903	3.2424	
<u>Vipetomten 1³.</u>						
ägare Erik Gilbertsson	S					
ägofig. 1 - 24 avd I		8.096	7.595	7.595	27.2711	
<u>Samfält med Vipetomten 1² och 1³.</u>						
ägare Erik Gilbertsson						
ägofig. 25 - 29 avd I		1.376	1.291	1.291	4.6355	
<u>Soldatbostäder gemensamt till Källstorp.</u>						
<u>Millomgården 2² och 2³.</u>						
ägare Bror Karlsson	S					
ägofig. 30 och 31. avd I		1.330	1.248	1.248	4.4812	
<u>Källstorp Nollgården 3³.</u>						
ägare Bror Karlsson	S					
ägofig. 32 - 65 avd I		11.355	10.653	10.653	38.2513	
<u>Källstorp Millomgården 2².</u>						
ägare Bror Karlsson	S					
ägofig. 66 - 69 avd I		788	739	739	2.6535	
<u>Stubbängen samfält till Vipe- tomten.</u>						
ägare Erik Gilbertsson	S					
ägofig. 70 - 74 avd I		2.864	2.687	2.687	9.6481	
<u>Källstorp Sörgården 1⁴ och 1⁷.</u>						
ägare Johan Olsson	S					
ägofig. 75 - 77 avd I		642	602			
" 70 " II		538	314			
" 78 " III		56	25	941	3.3788	
transport		28.008	26.057	26.057	93.5619	

41,5547

453820

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. kst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
transport.		28.008	26.057	26.057	93.5619	
<u>Källstorp Sörgården 1¹⁰.</u>						
ägare Johan Olsson	S					
ägofig. 81 - 85 avd I		1.131	1.061			8,3591
" 80 " III		744	326	1.387	4.9803	
<u>Källstorp Nolgården avs. 3⁴.</u>						
ägare. Gustav Anderssons sterbh.	S					
ägofig. 86 - 89 avd II		696	406	406	1.4578	
Summa Samf. A - H		30.579	27.850	27.850	100.0000	70.9490
<u>Samfällighet I - L.</u>						
<u>Ödekyrkan 1².</u>						
ägare Gustav Anderssons sterbh.	S					
ägofig. 90 avd I		82	195	195	3.5262	18,6799
<u>Källstorp Nolgården 3⁴.</u>						
ägare Gustav Anderssons sterbh.	S					
ägofig. 91 avd I		237	565			15.1537
" 92,93 avd II		375	273	838		
<u>Källstorp Nolgården 1⁴, 1⁷.</u>						
ägare Johan Olsson.	S					
ägofig. 94 avd II		480	350	350	6.3291	18,3544
<u>Källstorp Sörgården 1¹⁰.</u>						
ägare John Olsson,	S					
ägofig 95 och 96 avd II		912	665	665	12.0253	
<u>Leängen samfält till Vipetomten.</u>						
ägare Evert Gilbertsson	S					
ägofig. 97 - 103 avd II		1.926	1.405	1.405	25.4069	
<u>Källstorp Sörgården 1⁹.</u>						
ägare Artur Persson.	S					
ägofig. 104 avd II		77	56	56	1.0126	
transport		4.089	3.509	3.509	63.4538	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. s. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
transport Källstorp Sörgården 1 ⁴ och 1 ⁷ .		4.089	3.509	3.509	63.4538	
Ägare Artur Persson.	S					
Ägofig. 105 avd II		50	37	37	0.6691	
Stubbängen samfält till Vipe- tomten.						
Ägare Erik Gilbertsson	S					
Ägofig. 106 - 109 avd II.		1.226	894.	894	16.1664	
Ödekyrkan 1 ⁶ (norra).						
Ägare Artur Persson.	S					
Ägofig. 110 - 114 avd III		1.360	1.090	1.090	19.7107	
Summa samf. I - L		6.725	5.530	5.530	100.0000	15.6032
Samfällighet M - O.						
Källstorp 4 ¹ .						
Ägare Bror Karlsson.	S					
Ägofig. 115 - 126		2.057		1.606	94.4879	
Källstorp Sörgården 1 ¹³ .						
Ägare K. A. Andersson.						
Ägofig. 127		120		94	5.5121	
Summa samf. M - O		2.177		1.700	100.0000	5.0510
Samfällighet P - R.						
Källstorp Sörgården 1 ¹³ .						
Ägare K. A. Andersson.	S					
Ägofig. 128 - 134		773		491	21.3596	
Källstorp 4 ¹ .						
Ägare Bror Karlsson.						
Ägofig. 135 - 145.		2.846		1.809	78.6404	
Summa samf. P - R		3.619		2.300	100.0000	8.3968

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samfällighet A - H		30.579		27.850		70.9490
" I - L		6.725		5.530		15.6032
" M - O		2.177		1.700		5.0510
" P - R		3.619		2.300		8.3968
Total summa		43.100		37.380		100.0000
<u>Sammandrag för enskilda delägare.</u>						
Evert Gilbertsson. ✓	S	1.926		1.405		
Samf. I - L		963		903		
Samf. A - H						
Summa		2889		2308		
Erik Gilbertsson. ✓	S					
Samf. A - H		8.096		7.595		
" A - H		1.376		1.291		
" A - H		2.864		2.687		
" I - L		1.926		1.405		
" I - L		1.226		894		
Summa		13.562		12.467		
Bror Karlsson ✓	S					
Samf. A - H		1.330		1.248		
" A - H		11.355		10.653		
" A - H		788		793		
" M - O		2.057		1.606		
" P - R		2.846		1.809		
Summa		18.376		16.055		
Johan Olsson ✓	S					
Samf. A - H		1.236		941		
" A - H		1.875		1.387		
" I - L		480		350		
		912		665		
Summa		4.503		3.343		
Gustav Anderssons sterbh. ✓	S					
Samf. A - H		696		406		
" I - L		694		1.033		
Summa		1.390		1.439		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Artur Persson. ✓	S					
Samf. I - L		77		56		
" I - L		50		37		
" I - L		1.360		1.090		
Summa		1.487		1.183		
K. A. Andersson ✓	S					
Samf. M - O		120		94		
" P - R		773		491		
Summa		893		585		
Totalsumma		43.100		37.380		
Vipetomten Kinne-Malma den 25/11 1952 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf. lantbrukskonsulent. Biträdande gode män. <i>Birger Svensson</i> Birger Svensson <i>Gustaf Linnsson</i> Gustaf Linnsson						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Millomgården m. fl.
fastigheter i Fullösa socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km ost-nordost Fullösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelsern i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omständande översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H, I - K - L, M - N - O och P - Q - R för huvudavlopp och B - Ba - Bb; Ba - Bc, C - Ca - Cb; D - Da; E - Ea - Eb - Ec; Ea - Ec - Ed; F - Fa - Fb, G - Ga; K - Ka, N - Na och Q - Qa. *för sidan bär till* Enkel röd linje, betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1, 5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all

härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-
enat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som allt så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till den brukningsbåtnad, som uppkommer genom avlopps igenläggning med rör. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommiténs undersökningar och framgår brukningsbåtnadens fördelning på olika avloppssträckor och fastigheter av bil. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna M - O och P - R i olika avdelningar förefinnas ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna A - H och I - L har särskild utredning verkställts bil 8. Härav framgår, att samfälligheterna A - H och I - L skola uppdelas på vardera tre avdelningar på sätt i bilagorna närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med *den* jämkning i fråga om samfälligheterna A - H och I - L som av dessas uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda väg-

övergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna I - L, M - O och P - R understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall ^{för} samfälligheterna ^{na} A - H så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länstyrelsen i Mariestad med Fyrtiofem kronor 87 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständigt överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar.

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstiggande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfödringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras var för sig.

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,

samt böra vara bragta till slut före utgående av år 1956,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent, *Samt*

alt ~~samt att~~ det skall benämnas "Millomgårdens dikningsföretag av år 1952."

.....

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vipatomten, Kinne Malma d. 25/ 1952.

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf
lantbrukskonsulent

Biträdande gode män

Birger Svensson Gustaf Linusson

Birger Svensson Gustaf Linusson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstämning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diketts mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: 8,75 vid 2 + 44 inhugget kors på berg för samfälligheten A - H; 11,27 vid I inhugget kors på berg för samfällighet I - L; och 11,97 vid N inhugget kors på berg för samfälligheterna M - O och P - R,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så

att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 25/11 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Erik Almlöf.
lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjärn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN ST.....

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr