



Akt nr:

R-E1a-1517

AU\$R-E1a-1517

734-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 OKT 1953

DIARIE Nr.

SÄC Nr.

R 4-1517

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående "Plans dikningsföretag av år
1952" i Tengene och Flo socknar av Ska-
raborgs län upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1952 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent. *Hjula*

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bld den 3/8 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Styrelsen den / 19...

Arbetets utförande godkänt

den 15/11 1954 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i berörda ritningar
med färgbeteckning)

4 x 1517

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Plans dikningsföretag av år 1952.			
Kommun Grästorp (Tengene socken)	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbrukaren Rickard Björk, Storegården, Grästorp.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 3/8 1953	Bidrag kr 18.120:-	Lån kr	
Arbetsid jml. V.L. 10:62 31/12 1957	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 31/12 1957	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf
den 12/11 1954, har befunnits att
samf. A-A¹ utförts enligt den fastställda arbetsplanen. Övriga delen av företaget
är avsynat den 8/10 1953.
De slutliga kostnaderna överensstämmer med de beräknade.
Företaget tillstyrkes för godkännande.

Skara den 15 november 1954.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

1

Pentabell fört vid sammankom-
 tiade för syns förättning enligt
 vollenlagen för tomläggning av
 mark tillhörande Fugården och
 Plan m. fl. fastigheter i Torgene
 och Leo socknar (Gästarys kommun)
 av Skattebets lön.

Den 8 april 1952, hos lantbrukaren Anne
 Andersson, Plan, Torgene, Gästary

Kävarante: lantbrukare, lantbrukare-
 samt Erik flenliff, förädlingsman
 samt shiftsgodsmännen Oskar Eriksson,
 Eklanda, Torgene och Gustafskutan Olofson,
 Björkebocken, Hambo, Ävensten följande
 de skäggare:

Läkarena: (den 2 maj 1945 F 1520)

Anne Andersson, äg. av Lars-Larsen 4² (Plan) Torgene
 John Emanuelsson, äg. av Jon-Eriksson 1¹⁴ -"-

Lars-Larsen 46 -"-

Fugården 9²⁰ 9²⁷ 9²⁹ 9²⁵ -"-

Karl Dahlström, äg. av Fugården 9²³ -"-

Karl Björk gm. sonen Richard Björk m. fl. fullmakt
 bil 8. äg. av Lars- eller Jon-Eriksson 1³ -"-

Olof Månson 2¹¹ -"-

(den 5 aug. 1946 F 1550)

Johan Strand äg. av Anders Jonson 7¹⁸ Plan m.

Av övriga skäggare:

Fran Skilda Andersson gm. sonen Oskar Andersson
 m. fl. fullmakt bil 1. äg. av Anders Jonson 12⁷ Plan.

Hilma Andersson äg. av, Lars-Larsen 4⁹ Torgene m.

Henric Malinberg äg. av, Bergsen 1¹⁰ Leo S. m.

Erik Johansson äg. av, Bergsen 1¹¹ -"-

Bertil Johansson äg. av Bergsen 1¹³ -"-

Oskar Johansson, öf. or. Rengården 9³⁷ Rengården F
 Johanna Josef Johansson och Sofia Wiklasson qm F
 frimyndaren (fr. Josef Johansson) och ombudet

Oskar Johansson Rengården Rengården ut. fullmakt

bil. 5. öf. or. Stora - eller Jon - Rengården
 1⁵ Rengården s. n.

Gustaf Andersson qm och Emma Andersson
 ut. fullmakt bil. 6. öf. or. Brännbäck 1¹⁰ Fl. s.

§ 1.

Upplysta föräktningarna att här be-
 sörd föräktning givdes på hemmet om-
 ständigheterna om föräktning, nr. 1520 i 1580,
 och att det under föräktningens planläggning
 befunnits lämpligt att sammanföra dessa
 till en föräktning. Någon annan hörs att
 framfördes ej.

§ 2.

Upplystes de för föräktningarna ut.
 föräktade föräktningarna, som hade lydelse enligt
 bil. or 1:2.

§ 3.

Något järn mot föräktningarna eller
 skiftesgodsmännen ansköts ej

§ 4.

Föräktade den vid förundersökningar
 upprättade nivåkartan som det vatten
 föräktade området samt profiler över
 de beräknade avlopparna. Föräktning-
 mannen redogjorde för pålyst, som
 upprättats i samband med förunders-
 ökingen.

35.

Löfverandena yrbode på ifrågovarande
avlopps fördjupning och igensläggnings
med sin så stor utsträckning som
möjligt, så att deras döror bevara
fastigheter må kunna tilläggas enligt
upprättade täckdikningsplaner och
på ändamålsenligt sätt bevakas.

Karl Björk Stora- eller Jon-Åkersegår-
den försvände yrbode på att gränsdi-
ket under sin punkt D mellan hausa och
Knut Anderssons ögor upprättas till
bäckan och detta liksom är för litet
för att tillfredsställa hausa hausa
avläda det vatten, som tillreds ge-
nom slammaren D-D'.

36.

Knut Andersson ög. nr Löss-Lösa, 48,
Oskar Johansson ög. nr Fugårdens 987 samt
Evelina Josef Johansson och Sofia Niklasson
(som Oskar Johansson) försvände sig med sökande-
na och yrbode på vissa avloppsreglering
i sina ögor, så att deras fastigheter även
må kunna tilläggas enligt upprättade
täckdikningsplaner och bevakas ratio-
nellt. Förklaringen satsordades av
Svenskman, bil. 3.

37.

Som intet vidare föres att till proto-
kollat antecknas, förklarades sammantä-
det upplöst med tillhållsgrävande att slut-
sammantäddas, varvid även val av styrelse
för protokollet kommit att utstå, sommar
att hållas hos Karl Björk Stora- eller Jon-Åkersegården, Fugården,

Grästorps, torsdagen den 15 maj 1952 kl. 10.00.

Lagmannen förtogs dömdes utgång
för såttande av vackrader m m.

Oft och tid som ovan
I Grästorps
enitvanden
jörstämningen.

Anton Olofsson Oskar Eriksson
Sittändande skiftesgodsmän.

Den 15 maj 1952, hos Karl Björk Storgården
Tangane, Grästorps.

Närvarande: Underbeaktad, lantbrukshus.
Lant Skiftesstyrelse, förättningssman samt
skiftesgodsmännen Oskar Eriksson, Eklanda,
Tangane och Gustaf Anton Olofsson Björk-
bocken, Rambo, ännu som följande skiftes-
ägare:

Arne Andersson, Plan Tangane, Grästorps.
Johan Strand, Lur, Bo, Grästorps. "
Johan Emanuelson, Lers-Lersy, Tangane "
Felix Holstén, Ruggården, Tangane.
Nils Johanesson, (Ruggården) Storgården, Tangane.
Karl Björk, Storgården, Tangane, Grästorps.
Larsen Almqvist, Bergsgränd, Bo, Grästorps
Erik Johanesson, Bergsgränd, Bo, "
Oskar Johanesson, Ruggården, Tangane.
Lagmannen Josef Johanesson och Sofia Vikblom
gen Oskar Johanesson, Ruggården, Tangane

§ 8.

Förklarades den sedan föregående samman-
lunds fördjupade nivå kartan över det vatten-
bärande området samt profilerna över de
förändrade delarna. Fördjupningarna an-
ordnades för fördjupat.

Rektorsförslaget, videringslängden och kort-
vadsförslagslängden redogjordes liksom för.

§ 9.

Enkelt Johansson Bergsjöarna, Grötorp, Herman
Malmberg, Bergsjö, Grötorp, Åker Andersson
Plan Grötorp och Åker Johansson (ny ägare)
Hörsjöarna Bergsjöarna förklarades sig med skanda-
la till förtaget och gillade på dess utvidgning
så att jämväl deras delar bärande verk-
ken med kunna beläggas på andamålsanti-
garna samt och brukas rationellt, bil. 4.

§ 10

De mötarna och fröarna till förtaget
förklarades utvidgningarna och bäddarna och att
samma ankanta delarna för val av
styrelsen valdes Richard Björk Hörsjöarna,
Grötorp.

§ 11

Uppsläpplens nymanmans utlåtande, som
hade lydelse ant. bil. 10.

§ 12.

Den intet vidare fanns att till för-
bort utlåtande, förklarades fördjupningarna
avslutad och sammanträdde avslutad.

Ort och tid som ovan
 Hjörsta
 Kvitv. Dm. b. p.
 församlingens

Anton Olofsson Åkerriksson
 biträdande skiftesgodman.

7.
E D. 59-49
1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E D. 76-49
1947

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Plan m. 46 i Tanqum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Gröstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad Oskar Andersson
adress Plan
pr Gröstorp
Telefon: Gröstorp 151

Gröstorp den 2 maj 1945

Oskar Andersson (död 1949)

1/4 m. Lundsby Plan

John Emanuelson

Tor Trugården

1/24 m. Lundsby

1/24 m. Lundsby

Frans Dahlström

1/36 Frugby

Karl Björk

Lägenheten Transkän

Jag får vördsamt förslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 juni 1945.

Sten Eriksson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

x
xx
Ny ägare Oskar Andersson
Ny ägare Arvid Johansson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lers Lersjö 1/4 m.f.v.

Per Andersson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslantmätaren~~

Skara.

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/6 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl

Elias Brandel

Resolution.

Förestående förordnande av den 4 juni 1945 transporteras härigenom å jordbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara. Mariestad å landskansliet den 5 september 1947.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

E. D. 80-49

1949



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 10/8 1946 Dnr... 130

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Flo socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

av vattenkraftig mark

Dikning för fortläggning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

areal c. a 10. ha

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Grästorps

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbr. Johan Strand
Luro Grästorps
Luro Grästorps

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den

5 aug.

1946

Johan Strand

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Vassmadden Elo s.n

Anna Olsson


FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören Lantbrukskonsu-
Distriktslantmätaren

lenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning, och införväntas bevisa
om förordnandets emottagande.

Mariefors landskansliet den 29/9 1949.

På Länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Medan tecknade förmåner sig med
 således den till den sju förtäring
 out. 10 kop. vattenloppan, som seser
 till byggnad av mark, tillhörande Kuv.
 gårdar och Plan nr. 11. förtäring i Tugner
 i Högskolan av Högskolans län och yttre
 vi på förtäring utsträckning så att jämi
 väl såda läser besöndt merken med kan-
 na på ändamålsbetingade till tilläggs
 och brukar.

Stadens den 8 april 1952.

Fråga - Lögårdar 49

Lillemor Andersson

Fråga - Lögårdar 937

Oskar Johansson

Fråga - eller Jon - Lögårdar 15

Lögårdar Josef Johansson och Sofia Nilsson
 gnr. Oskar Johansson

Förstående föräring ertordas:
 Sids Örnberg.

Anton Olofsson

Oskar Örnberg

Biträdande skriftsgöraren.

Undertecknade förenar sig med sökandena till den syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen, som avser torrläggning av mark, tillhörande Frugården och Plan m.fl. fastigheter i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län och yrkar vi på företagets utsträckning så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Grästorp den 15 maj 1952.

På Frugården 1¹¹ Erik Johansson
 På Frugården 1¹⁰ Herman Malmberg
 På Lång Lång 4² Arne Andersson
 På Frugården Tengesdorp 5¹ Oskar Johansson

Förestående förening vitsordas:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf.

Anton Olofsson

 Anton Olofsson

Oskar Eriksson

 Oskar Eriksson

Biträdande skiftesgodemän.

KungörelseLANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

17 MRS 1952

Diarie Nr

anslående syneförrättning enligt vattenlagen för terrälläggning av vattenskadade
marker tillhörande Flan m.fl. hemman i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Arne Andersson, Flan, Tengene, tisdagen den 8 april 1952
klockan 10.⁰⁰, då vederbörande skägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin delen. Av förrättningen torde följande fastigheter blive berörda:

Tengene socken:Lars Laregården (Flan) 4², 4⁶, 4⁹Store - eller Jon Andergården 1³, 1⁵, 1¹⁴Frugården 9²⁰, 9²³, 9²⁵, 9²⁷, 9²⁹, 9³⁷Tengenedetorp 5¹Olof Wänngården 2¹¹Flo socken:Brännebacka 1¹⁰Bergsgården 1¹⁰, 1¹¹, 1¹²Anders Jönsgården 7⁵, 7¹⁸

Skara den 13 mars 1952

I tjänsten:

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flo församling
den 16.3.1952
betygas:

Joan Mellberg
.....
Haykeshult
.....

Anhållas vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad. Skara den 13 mars 1952.

Enligt uppdrag:

John Wikström
John Wikström
Assistent

Lantbruksnämnden, Skara.

14.
2.00

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Flan m.fl. hemman i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Arne Andersson, Flan, Tengene, tisdagen den 8 april 1952
klockan 10.⁰⁰, då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Tengene socken:

Lars Larsgården (Flan) 4², 4⁶, 4⁹

Store - eller Jon Andersgården 1³, 1⁵, 1¹⁴

Frugården 9²⁰, 9²³, 9²⁵, 9²⁷, 9²⁹, 9³⁷

Tengenedstorp 5¹

Olof Mångården 2¹¹

Flo socken:

Brännebacka 1¹⁰

Bergsgården 1¹⁰, 1¹¹, 1¹²

Anders Jonsgården 7⁵, 7¹⁸

Skara den 13 mars 1952

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tengene församling
16 mars 1952
betygas:

John Wikström
.....
John Wikström
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, återsändes till undertecknad. Skara den 13 mars 1952.

Enligt uppdrag:

John Wikström
John Wikström
Assistent

Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Plan m. fl. hemman i Tengene och Flo socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arne Andersson, Plan Tengene, tisdagen den 8 april 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Tengene socken:

Lars Larsgården (Plan) 4², 4⁶, 4⁹

Store- eller Jon Andersgården 1³, 1⁵, 1¹⁴

Frugården 9²⁰, 9²³, 9²⁵, 9²⁷, 9²⁹, 9³⁷

Tengenedstorp 5¹

Olof Månggården 2¹¹

Flo socken:

Brännebacka 1¹⁰

Bergsgården 1¹⁰, 1¹¹, 1¹²

Anders Jonsgården 7⁵, 7¹⁸

Skara den 13 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns

Tidning den 14 mars 1952 betygas:

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningssman.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen,
hos Arne Andersson, Plan, Tengene, tisdagen den 8 april 1952 klockan 10.00, denna
dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Oskar Eriksson, Eklanda, Tengene och

Gustav Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo

Sakägarna:

Adolf Anderssons stbhs., Anders Jonsgården, Flo, Grästorp,

Arne Andersson, Plan, Tengene, Grästorp,

Johan Strand, Lurö, Flo, Grästorp,

John Emanuelsson, Frugården, Tengene, Grästorp

Frans Dahlström, Frugården, Tengene,

Aug. Classon, Frugården, Tengene,

Karl Björk, Storegården, Tengene, Grästorp,

Hilmer Andersson, Maden, Tengene, Grästorp,

Herman Malmberg, Bergsgården, Flo, Grästorp,

Erik Johansson, Bergsgården, Flo, Grästorp,

Bertil Johansson, Bergsgården, Tengene, Grästorp,


Oskar Johansson, Frugården, Tengene,

Gustav Andersson, Hagkroken, Flo, Grästorp,

Sofia Nicklasson, Storegården, Tengene.

Skara den 18 mars 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

FULLMAKT

för Lutq. Oskar Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kungärdar och Plan m. fl. förtigloter i
i Tungene ö År socken av Skaraborgs län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tungene den 8 april 1952
Lofia Niklasson

Bevittnas:

Rikard BjörkStåhm Anslaan

FULLMAKT

för mig som Lennar Fredriksson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Ångsöden och Ån och fl. fastigheter*
i *Ångsö och Ån* socken av *Åkerby* län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen föreskrives, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åkerby den 8 april 1952

Gustav Andersson

Bevittnas:

Lena Mattson

Sigrid Nilsson

FULLMAKT

för Oskar Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Hilda Andersson
 i Bo sock av Skaraborgs län
 å hennes vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jonsfärderden 8-41952Hilda Andersson

Bevittnas:

Johan StrandBerta Strand

FULLMAKT

för min son Richard Björk eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stor- eller Johanderögården '3 Stor-Månegården 2. 11
i Fengene socken av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen föreskrives, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fengeneden 8 april 1952Karl BjörkStorögården Fengene

Bevittnas:

Arne AnderssonBertil Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. A - A¹</u>				
		<u>Diket A - A¹</u>				
100-101+15	115	250 mm rör med frakt m.	115	3:85	443	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	115	2:80	322	
101+15-104+50	335	225 mm rör med frakt "	335	3:50	1172	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	335	2:20	737	
104+50-107	250	200 mm rör med frakt "	250	3:--	750	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	250	2:30	575	
107-108+95	195	150 mm rör med frakt "	195	2:40	468	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	195	2:40	468	
108+95-109+66	71	100 mm rör med frakt "	71	1:25	89	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	71	1:20	85	
101+15		Brunn A,D=0,6 m. st.	1	90	90	
102+22,104+3,104+50		" A,D=0,525 m.	3	75	225	
105+70,107,108+95,109+66		Brunn A,D=0,45 m.	4	60	240	5664
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				566
	966	m. <u>Samf. A - A¹</u>	Summa	kronor		6230
		<u>Samf. B - B¹</u>				
		<u>Diket B - B¹</u>				
10-11+94	194	200 mm rör med frakt m.	194	3:-	582	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	194	2:-	388	
11+94-14+2	208	150 mm rör med frakt "	208	2:40	499	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	208	1:70	354	
10		Rörledningsöga B st	1	25	25	
11+50,11+94,14+2		Brunn A,D=0,45 m. "	3	60	180	2028
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				202
	402	m. <u>Samf. B-B¹</u>	Summa	kronor		2230

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. C - C¹</u>				
		<u>Diket C - C¹</u>				
15-16+30	130	150 mm rör med frakt m.	130	2:40	312	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	130	1:60	208	
16+30-18+8	178	100 mm rör med frakt "	178	1:25	222	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	178	1:40	249	
15		Rörledningsöga A st	1	20	20	
16+30, 18+8		Brunn A,D = 0,45 m. "	2	60	120	1131
		Arbetsledning, oförutsett mm.				119
	308	m. <u>Samf. C - C¹</u>	Summa kronor			1250
		<u>Samf. D - D¹</u>				
		<u>Diket D - D¹</u>				
45+40-46	60	ingen åtgärd				
46-48+50	250	Justering av botten o. slänterna	250	1:-	250	
48+50-49	50	200 mm rör med frakt	50	3:-	150	
"		Grävning, läggning, återfyllning	50	2:-	100	
48+50		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
49		Brunn A,D = 0,45 m. "	1	60	60	585
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				55
	360	m. <u>Samf. D-D¹</u>	Summa kronor			640
		<u>Samf. E - E¹</u>				
		<u>Diket E - E¹</u>				
68-69+66	166	100 mm rör med frakt m.	166	1:25	207	
"		Grävning, läggning, återfyllning	166	1:70	282	
68		Rörledningsöga A, st.	1	20	20	
69+66		Brunn A,D=0,45 m.	1	60	60	569
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				61
	166	<u>Samf. E-E¹</u>	Summa kronor			630

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. F - F¹</u>				
		<u>Diket F - F¹</u>				
65-67+10	210	100 mm rör med frakt m.	210	1:25	262	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	210	1:20	252	
67+10-67+92	82	75 mm rör med frakt "	82	0:85	70	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	82	1:-	82	
65		Rörledningsöga A st.	1	20	20	
66+60,67+10,67+92		Brunn A,D=0,45 m. st.	3	60	180	866
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				84
	292	m. <u>Samf. F - F¹</u>	Summa	kronor		950
		<u>Samf. G - G¹</u>				
		<u>Diket G - G¹</u>				
60-61+14	114	200-mm rör med frakt m.	114	3:-	342	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	114	2:-	228	
61+14-63+68	254	150 mm rör med frakt	254	2:40	610	
"		Grävning, läggning, återfyllning	254	1:70	432	
60		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
61+14,62+58,63+68		Brunn A,D=0,45 m. "	3	60	180	1817
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				183
	368	m. <u>Samf. G - G¹</u>	Summa	kronor		2000
		<u>Samf. H - H¹</u>				
		<u>Diket H - H¹</u>				
50-52+48	248	150 mm rör med frakt m.	248	2:40	595	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	248	1:70	422	
52+48-53+72	124	125 mm rör med frakt "	124	1:75	217	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	124	1:50	186	
50		Rörledningsöga A st.	1	20	20	
52+48,53+72		Brunn A,D = 0,45 m. st.	2	60	120	1560
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				160
	372	m. <u>Samf. H - H¹</u>	Summa	kronor		1720


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samf. K - K¹</u>						
80-83+30	330	200 mm rör med frakt m.	330	2:-	660	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning"	330	1:70	561	
83+30-85+40	210	150 mm rör med frakt "	210	1:60	336	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	210	1:40	294	
80		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
81+50, 83+30, 85+40		Brunn A, D=0,45 m st	3	60	180	2056
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				194
	540	m. <u>Samf. K-K¹</u>	Summa kronor			2250
<u>Samf. K - K⁴</u>						
<u>Diket K - K² - K³</u>						
70-73+35	335	200 mm rör med frakt m.	335	3:-	1005	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	335	3:-	1005	
73+35-74+93	158	150 mm rör med frakt "	158	2:40	379	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	158	1:90	300	
74+93-76+70	177	125 mm rör med frakt "	177	1:75	310	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	177	1:60	283	
76+70-77+44	74	100 mm rör med frakt "	74	1:25	92	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	74	1:50	111	
70		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
71+32, 72+62, 73+35, 74+93, 76+70, 77+44		Brunn A, D=0,45 m. st	6	60	360	3870
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				390
	744	m.	Summa kronor			4260
<u>Diket K² - K⁴</u>						
78-79+45	145	100 mm rör med frakt m.	145	1:25	181	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	145	1:40	203	
79+45		Brunn A, D=0,45 m. st.	1	60	60	444
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				46
	145	m.	Summa kronor			490

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samf. K - K⁴</u> <u>Sammandrag.</u>				
	744	Diket K - K ² - K ³				4260
	145	" K ² - K ⁴				490
	889 m.	<u>Samf. K - K⁴, Summa kronor</u>				4750
		<u>Samf. L - L⁹</u>				-
		<u>Diket L - L¹-L²-L³-L⁴-L⁵</u>				
20-24+54	454	250 mm rör med frakt m.	454	3:85	1748	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	454	2:--	908	
24+54-27+4	250	225 mm rör med frakt "	250	3:50	875	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	250	2:--	500	
27+4-28+52	148	200 mm rör med frakt "	148	3:--	444	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	148	2:--	296	
28+52-29+37	85	125 mm rör med frakt "	85	1:75	149	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	85	1:60	136	
20		Rörledningsöga B st	1	25	25	
22,22+56,24+54		Brunn A,D = 0,6 m. "	3	90	270	
26+38, 27+4		" A,D = 0,525 m. "	2	75	150	
28+52, 29+37		" A,D = 0,45 m. "	2	60	120	5621
		Arbetsledning, oförutsett m.m. "				569
	937 m.	<u>Summa kronor.</u>				6190
		<u>Diket L¹ - L⁶</u>				
30-34+60	460	200 mm rör med frakt m.	460	3:--	1380	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	460	2:20	1012	
34+60-36+4	144	125 mm rör med frakt "	144	1:75	252	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	144	1:60	230	
31+46,32+55,34+60,36+4		Brunn A,D=0,45 m. st.	4	60	240	3114
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				316
	604 m.	<u>Summa kronor</u>				3430

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket L² - L⁷</u>						
37-38+20	120	150 mm rör med frakt m.	120	2:40	288	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	120	1:70	204	
38+20-39+20	100	100 mm rör med frakt "	100	1:25	125	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	100	1:40	140	
38+20, 39+20		Brunn A, D=0,45 m. st.	2	60	120	877
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				93
	220 m.				Summa kronor	970
<u>Diket L³ - L⁸</u>						
40-40+39	39	100 mm rör med frakt m.	39	1:25	49	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning	39	1:40	55	
40+39		Brunn A, D=0,45 m st.	1	60	60	164
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				16
	39 m.				Summa kronor	180
<u>Diket L⁴ - L⁹</u>						
42-42+90	90	125 mm rör med frakt m.	90	1:75	157	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	90	1:70	153	
42+90-44+32	142	100 mm rör med frakt "	142	1:25	177	
-"-		Grävning, läggning, återfyllning "	142	1:40	199	
42+40, 42+90, 44+32		Brunn A, D=0,45 m. st.	3	60	180	866
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				84
	232 m.				Summa kronor	950
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samf. L - L⁹</u>						
937		Diket L - L ¹ -L ² -L ³ -L ⁴ -L ⁵				6190
604		" L ¹ - L ⁶				3430
220		" L ² - L ⁷				970
39		" L ³ - L ⁸				180
232		" L ⁴ - L ⁹				950
2032 m.		Samf. L - L ⁹			Summa kronor	11720

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. M - M¹</u>				
		<u>Diket M - M¹</u>				
45-46+15	115	100 mm rör med frakt m.	115	1:25	144	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	115	1:40	161	
46+15-47+21	106	75 mm rör med frakt "	106	0:85	90	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	106	1:20	127	
45		Rörledningsöga A st.	1	20	20	
46+15, 47+21		Brunn A,D = 0,45 m. "	2	60	120	662
		Arbetsledning, oförutsett m.m. "				68
	221	m. <u>Samf. M - M¹</u>	Summa kronor			730
		<u>Samf. N - N³</u>				
		<u>Diket N-N¹ - N²</u>				
0-2+40	240	200 mm rör med frakt m.	240	2:--	480	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	240	1:70	408	
2+40-7+40	500	150 mm rör med frakt "	500	1:60	800	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	500	1:60	800	
7+40-8+12	72	125 mm rör med frakt "	72	1:25	90	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	72	1:50	108	
0		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
2+40, 3+92, 4+67, 6+43 6+86, 7+40, 8+12		Brunn A,D=0,45 m. "	7	60	420	3131
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				319
	812	m. <u>Diket N¹ - N³</u>	Summa kronor			3450
8+50-9+74	124	75 mm rör med frakt m.	124	0:65	81	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	124	1:--	124	
9+74		Brunn A,D = 0,45 m. st.	1	60	60	265
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				25
	124	m. <u>Diket N¹ - N³</u>	Summa kronor			290

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. P - P³</u>				
130-130+70	70	<u>Diket P - P¹-P²</u> Justeringar av 5t. o. slänter m.	70	2:--	140:--	
130+70-132	130	200 mm rör med frakt "	130	3:--	390:--	
"		Grävning, läggning, återfyllning"	130	1:80	234:--	
132-132+93	93	125 mm rör med frakt "	93	1:75	163:--	
"		Grävning, läggning, återfyllning	93	1:50	139:--	
132+93-134+65	172	100 mm rör med frakt m.	172	1:25	215:--	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	172	1:40	241	
130 +70		Rörledningsöga B st.	1	25	25	
131+48,132,132+93,134+65		Brunn A,D = 0,45 m. "	4	60	240	
130+95-131+5		Sprängning av berg m.	10	20	200	1987
		Arbetsledning, oförutsett m.m.	-	-	-	193
	465	m.		Summa kronor		2180
		<u>Diket P¹ - P³</u>				
135-136+70	170	100 mm rör med frakt m.	170	1:25	212	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	170	1:40	238	
136+70		Brunn A,D=0,45 m. st.	1	60	60	510
		Arbetsledning, oförutsett m.m.	-	-	-	50
	170	m.		Summa kronor		560
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samf. P - P³</u>				
	465	Diket P - P ¹ - P ²				2180
	170	" P ¹ - P ³				560
	635	m. <u>Samf. P - P³</u>		Summa kronor		2740

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag</u>				
	966	Samf. A - A ¹				6230
	402	" B - B ¹				2230
	308	" C - C ¹				1250
	360	" D - D ¹				640
	166	" E - E ¹				630
	292	" F - F ¹				950
	368	" G - G ¹				2000
	372	" H - H ¹				1720
	540	" K - K ¹				2250
	889	" K - K ⁴				4750
	2032	" L - L ⁹				11720
	221	" M - M ¹				730
	936	" N - N ³				3740
	455	" O - O ³				2100
	635	" P - P ³				2740
	8942 m.	<u>Hela företaget summa kronor</u>				<u>43630</u>
		Storegården den 15/5 1952.				
		I tjänsten:				
		 Erik Almlöf Förrättningsman				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. A - A¹</u>							
<u>Flo socken</u>							
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>							
<u>Johan Strand</u>							
Åker	1	1,00		520	1300	780	780
"	2	1,18		520	"	780	920
"	3	1,08		460	"	840	907
"	4	0,60		650	"	650	390
"	5	0,20		780	"	520	104
"	6	0,52		780	"	520	270
"	7	0,58		650	"	650	377
"	8	0,15		390	"	910	136
"	9	0,64		650	"	650	416
A - båtnad summa	1 - 9	5,95					4300
B - " "							2034
				<u>Summa kronor</u>			6334
<u>Anders Jonsg:n 7⁵</u>							
<u>Adolf Anderssons stbbs</u>							
Åker	10	0,54		910	1300	390	211
A - båtnad summa	10	0,54					211
<u>Samf. A - A¹, Summa</u>	1 - 10	6,49					6545
<u>Samf. D - D¹</u>							
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>							
<u>Johan Strand</u>							
Åker	11	1,65		900	1500	600	990
A - båtnad summa	11	1,65					990
<u>Tengene socken</u>							
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>							
<u>Arne Andersson</u>							
Åker	12	3,58		1020	1700	680	2434
A-båtnad, summa	12	3,58					2434
B-båtnad, summa							700
				<u>Summa kronor</u>			3134
<u>Samf. B - B¹, Summa</u>	11, 12	5,23					4124

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. C - C¹</u>							
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>							
<u>Arne Andersson</u>							
Åker	13	4,35		1020	1700	680	2958
A - båtnad summa	13	4,35					2958
B - båtnad summa							450
			Summa kronor				3408
<u>Flo socken</u>							
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>							
<u>Johan Strand</u>							
Åker	14	0,42		900	1500	600	252
A-båtnad summa	14	0,42					252
<u>Samf. C - C¹ Summa</u>	13,14	4,77					3660
<u>Samf. D - D¹</u>							
<u>Tengene socken</u>							
<u>Arne Andersson</u>							
Åker	15	0,11		1360	1700	340	37
A - båtnad, summa	15	0,11					37
B - båtnad, summa							1050
<u>Samf. D - D¹, Summa</u>	15	0,11					1087
<u>Samf. E - E¹</u>							
<u>Store- eller Jon Andersgården 1³</u>							
<u>Karl Björk</u>							
Åker	16	1,40		750	1500	750	1050
A - båtnad, summa	16	1,40					1050
<u>Samf. E - E¹, Summa</u>	16	1,40					1050
<u>Samf. F - F¹</u>							
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1³</u>							
<u>Karl Björk</u>							
Åker	17	0,97		750	1500	750	727
"	18	0,71		900	1500	600	426
A - båtnad summa	17,18	1,68					1153
B - båtnad "							720
			Summa kronor				1873
<u>Samf. F - F¹ Summa</u>	17,18	1,68					1873

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. G - G¹</u>							
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1³</u>							
<u>Karl Björk</u>							
Åker	19	1,95		1020	1700	680	1326
"	20	1,95		1020	"	680	1326
"	21	2,85		1020	"	680	1938
A - båtnad summa	19 - 21	6,75					4590
B - båtnad summa							720
							<u>5310</u>
							<u>Summa kronor</u>
							<u>5310</u>
<u>Samf. G - G¹, Summa</u>		6,75					5310
<u>Samf. H - H¹</u>							
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1³</u>							
<u>Karl Björk</u>							
Åker	22	1,38		680	1700	1020	1408
"	23	1,57		850	"	850	1334
A - båtnad, summa	22,23	2,95					2742
<u>Samf. H - H¹, summa</u>	22,23	2,95					2742
<u>Samf. K - K¹</u>							
<u>Frugin 9³⁷</u>							
<u>Oskar Johansson</u>							
Åker	24	1,02		1600	2000	400	408
"	25	1,12		1980	"	20	22
"	26	1,20		1600	"	400	480
"	27	1,17		900	"	1100	1287
A - båtnad, summa	24-27	4,51					2197

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1⁵</u>							
<u>Sofia Niklasson och</u> <u>Josef Johansson</u>							
Åker	28	0,21		900	1500	600	126
"	29	1,50		1050	"	450	675
A - båtnad, summa	28,29	1,71					801
B - " , "							270
				Summa kronor			1071
<u>Samf. K - K¹, summa</u>	24-29	6,22					3268
<u>Samf. K - K⁴</u>							
<u>Store- eller Jon Andersgården 1⁵</u>							
<u>Sofia Niklasson och</u> <u>Josef Johansson</u>							
Åker	30	0,94		720	1200	480	451
A - båtnad summa	30	0,94					451
<u>Frug:n 9³⁷</u>							
<u>Oskar Johansson</u>							
Åker	31	0,54		1050	1500	450	243
"	32	0,66		900	"	600	396
"	33	4,52		1000	2000	1000	4520
"	34	1,00		1000	2000	1000	1000
"	35	1,80		1200	"	800	1440
A - båtnad, summa	31-35	8,52					7599
B - " , "							1402
				Summa kronor			9001
<u>Samf. K - K⁴, summa</u>	30-35	9,46					9452
<u>Samf. L - L⁹</u>							
<u>Tengenedstorp 5¹</u> <u>Artur Johansson</u> <u>August Classon</u>							
Åker	36	1,78		850	1700	850	1513
"	37	1,38		1020	"	680	938
A - båtnad, summa	36,37	3,16					2451
B - " , "							288
				Summa kronor			2739

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Olof Månsgr:n 2¹¹</u>							
<u>Karl Björk</u>							
Åker	38	0,98		1190	1700	510	500
"	39	2,83		770	"	930	2632
A - båtnad, summa	38,39	3,81					3132
B - båtnad, summa							400
				Summa kronor			3532
<u>Lars Larsgr:n 4² (Plan)</u>							
<u>Arne Andersson</u>							
Åker	40	1,30		1360	1700	340	442
"	41	0,95		1100	"	600	570
"	42	4,15		1190	"	510	2116
"	43	0,41		1190	"	510	209
A - båtnad, summa	40-43	6,81					3337
B - " , "							1000
				Summa kronor			4337
<u>Frug:n 9²⁰</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	44	2,97		770	1700	930	2762
"	45	1,30		1190	"	510	663
A - båtnad, summa	44,45	4,27					3425
B - båtnad, summa							200
				Summa kronor			3625
<u>Frug:n 9²³</u>							
<u>Frans Dahlström</u>							
Åker	46	1,55		1190	1700	510	790
"	47	0,80		770	"	930	744
A - båtnad, summa	46,47	2,35					1534
B - båtnad, summa							815
				Summa kronor			2349

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Frug:n 9²⁵</u> <u>John Emanuelsson</u>							
Åker	48	1,10		830	1500	670	737
"	49	0,94		850	1700	850	799
A - båtnad,		2,04					1536
B - båtnad							509
				<u>Summa kronor</u>			2045
<u>Samf. L - L⁹, summa</u>	36-49						18627
<u>Samf. M - M¹</u> <u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u> <u>Arne Andersson</u>							
Åker	50	1,30		1020	1700	680	884
"	51	1,07		1020	"	680	728
A - båtnad, summa	50,51	2,37					1612
B - båtnad, summa							80
				<u>Summa kronor</u>			1692
<u>Samf. M - M¹, Summa</u>	50,51	2,37					1692
<u>Samf. N - N³</u> <u>Flo socken</u> <u>Bergsg:n 1¹²</u> <u>Bertil Johansson</u>							
Åker	52	0,16		1020	1700	680	109
A - båtnad, summa	52	0,16					109
<u>Tengene socken</u> <u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u> <u>Arne Andersson</u>							
Åker	53	4,30		1020	1700	760	3268
"	54	1,03		1020	"	680	700
A - båtnad, summa	53,54	5,33					3968
B - båtnad, summa							924
				<u>Summa kronor</u>			4892

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Store- eller Jon Andersg:n 1¹⁴							
John Emanuelsson							
Åker	55	2,00		940	1700	760	1520
"	56	0,61		850	"	850	518
A - båtnad, summa	55,56	2,61					2038
B - " , "							390
				Summa kronor			2428
Frug:n 9²⁰							
John Emanuelsson							
Åker	57	0,38		680	1700	1020	388
A - båtnad	57	0,38					388
B - "							50
				Summa kronor			438
Frug:n 9²⁵							
John Emanuelsson							
Åker	58	0,40		850	1700	850	340
A - båtnad, summa	58	0,40					340
Frug:n 9²⁹							
John Emanuelsson							
Åker	59	0,57		680	1700	1020	581
A - båtnad	59	0,57					581
Frug:n 9²⁷							
John Emanuelsson							
Åker	60	0,75		680	1700	1020	765
A - båtnad, summa	60	0,75					765
B - " , "							144
				Summa kronor			909
Lars Larsg:n 4⁶							
John Emanuelsson							
Åker	61	0,62		680	1700	1020	632
A - båtnad, summa	61	0,62					632
Samf. N - N³, summa	52-61	10,82					10329

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samf. O - O³</u>							
<u>Lars Larsg:n 4⁶</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	62	0,09		1630	1700	70	6
A - båtnad, summa	62	0,09					6
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1¹⁴</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	63	0,76		1360	1700	340	258
"	64	1,19		850	1700	850	1011
A - båtnad, summa	63,64	1,95					1269
<u>Flo socken</u>							
<u>Bergsg:n 1¹¹</u>							
<u>Erik Johansson</u>							
Åker	65	0,93		650	1300	650	604
A - båtnad, summa	65	0,93					604
<u>Bergsg:n 1¹⁰</u>							
<u>Herman Malmberg</u>							
Åker	66	1,14		910	1300	390	445
A - båtnad, summa	66	1,14					445
B - " , "							490
				<u>Summa kronor</u>			935
<u>Samf. O - O³, summa</u>	62-66	4,11					2814
<u>Samf P - P³</u>							
<u>Tengene socken</u>							
<u>Lars Larsg:n 4⁸</u>							
<u>Hilmer Andersson</u>							
Åker	67	0,55		780	1300	520	286
"	68	2,42		910	"	390	944
"	69	0,49		910	"	390	191
A - båtnad, summa	67-69	3,46					1421
B - " , "							1422
				<u>Summa kronor</u>			2843

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lars Lars:n 4⁶</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	70	1,09		910	1300	390	425
A - båtnad, summa	70	1,09					425
<u>Frug:n 9²⁷</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	71	0,44		900	1500	600	264
"	72	0,20		650	1300	650	130
A - båtnad, summa	71,72	0,64					394
<u>Frug:n 9²⁹</u>							
<u>John Emanuelsson</u>							
Åker	73	0,23		1050	1500	450	103
A - båtnad, summa	73	0,23					103
<u>Samf. P - P³, summa</u>	67-73	5,42					3765
<u>Slutsammandrag</u>							
Samf. A - A ¹	1-10	6,49					6545
" B - B ¹	11,12	5,23					4124
" C - C ¹	13,14	4,77					3660
" D - D ¹	15	0,11					1087
" E - E ¹	16	1,40					1050
" F - F ¹	17,18	1,68					1873
" G - G ¹	19-21	6,75					5310
" H - H ¹	22,23	2,95					2742
" K - K ¹	24-29	6,22					3268
" K - K ⁴	30-35	9,46					9452
" L - L ⁹	36-49	22,44					18627
" M - M ¹	50,51	2,37					1692
" N - N ³	52-61	10,82					10329
" O - O ³	62-66	4,11					2814
" P - P ³	67-73	5,42					3765
<u>Hela företaget, summa</u>	1 - 73	90,22					76338
Varav A - båtnad, kronor							62280
och B - " , "							14058
Storegården den 15/5 1952.							
I tjänsten:							
<i>Erik Almlöf</i>							
Erik Almlöf							
Förrättningsman.							
<i>Anton Olofsson</i>							
Anton Olofsson							
<i>Oskar Eriksson</i>							
Oskar Eriksson							
Biträdande gode män.							

B r u k n i n g s b å t n a d

beräknad med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.


Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr
<u>Samf. A - A¹</u>					
<u>Flo socken</u>					
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>					
Johan Strand	104+50-107	250	7:--	1.750:--	
	108+95-109+66	71	4:--	284:--	2.034:--
<u>Samf. A - A¹,</u>		summa kronor		2.034:--	
<u>Samf. B - B¹</u>					
<u>Tengene socken</u>					
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	10-11+50	150	1:50	225:--	
	11+50-11+94	44	4:50	198:--	
	11+94-14+2	185	1:50	277:--	700:--
<u>Samf. B - B¹,</u>		summa kronor		700:--	
<u>Samf. C - C¹</u>					
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	15-18+8	300	1:50	450:--	450:--
<u>Samf. C - C¹,</u>		summa kronor		450:--	
<u>Samf. D - D¹</u>					
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	45+40-49	350	3:--	1.050:--	1.050:--
<u>Samf. D - D¹,</u>		summa kronor		1.050:--	
<u>Samf. F - F¹</u>					
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1³</u>					
Karl Björk	65-67+92	288	2:50	720:--	720:--
<u>Samf. F - F¹,</u>		summa kronor		720:--	

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr	Summa kr
<u>Samf. G - G¹</u>					
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1³</u>					
Karl Björk	60-63+68	360	2:--	720:--	720:--
<u>Samf. G - G¹, summa kronor</u>					720:--
<u>Samf. K - K¹</u>					
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1⁵</u>					
Sofia Niklasson och					
Josef Johansson	84+75-85+40	60	4:50	270:--	270:--
<u>Samf. K - K¹, summa kronor</u>					270:--
<u>Samf. K - K⁴</u>					
<u>Frug:n 9³⁷</u>					
Oskar Johansson	72+62-74+93	231	2:--	462:--	
	75+56-77+44	188	5:--	940:--	1.402:--
<u>Samf. K - K⁴, summa kronor</u>					1.402:--
<u>Samf. L - L⁹</u>					
<u>Tengenedstorp 5¹</u>					
<i>Artur Johansson</i> <i>August Classon</i>					
	34+60-36+4	144	2:--	288:--	288:--
<u>Olof Måns:g:n 2¹¹</u>					
Karl Björk	32+55-34+55	200	2:--	400:--	400:--
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	20-24+54	450	2:--	900:--	
	32+10-32+55	50	2:--	100:--	1.000:--
<u>Frug:n 9²⁰</u>					
John Emanuelsson	38+20-39+20	100	2:--	200:--	200:--
<u>Frug:n 9²³</u>					
Frans Dahlström	27+4-29+37	233	3:50	815:--	815:--

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr
<u>Frug:n 9²⁵</u>					
John Emanuelsson	42+40-42+90	50	4:50	225:--	
	42+90-44+32	142	2:--	284:--	509:--
<u>Samf. L - L⁹,</u>		summa kronor		3.212:--	
<u>Samf. M - M¹</u>					
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	45-45+40	40	2:--	80:--	80:--
<u>Samf. M - M¹,</u>		summa kronor		80:--	
<u>Samf. N - N³</u>					
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>					
Arne Andersson	0-4+67	462	2:--	924:--	924:--
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1¹⁴</u>					
John Emanuelsson	4+67-6+43	170	2:--	340:--	
	6+86-7+36	50	1:--	50:--	390:--
<u>Frug:n 9²⁰</u>					
John Emanuelsson	6+86-7+36	50	1:--	50:--	50:--
<u>Frug:n 9²⁷</u>					
John Emanuelsson	7+40-8+12	72	2:--	144:--	144:--
<u>Samf. N - N³,</u>		summa kronor		1.508:--	
<u>Samf. O - O³</u>					
<u>Flo socken</u>					
<u>Bergsg:n 1¹⁰</u>					
Herman Malmberg	151-152+46	140	3:50	490:--	490:--
<u>Samf. O - O³,</u>		summa kronor		490:--	
<u>Samf. P - P³</u>					
<u>Lars Larsg:n 4⁹</u>					
Hilmer Andersson	131+48-132	45	5:--	225:--	
	132-132+93	93	4:--	372:--	
	135-136+70	165	5:--	825:--	1.422:--
<u>Samf. P - P³,</u>		summa kronor		1.422:--	
Hela företaget, summa kronor					14.058:--

Storegården den 15/5 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofig.	Jordför- bättring	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostn.för varje kronas jordför- bättring).
			B-B ¹						
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
<u>Samf. B - B¹</u>									
I	11	990	670					670	0,6768
II	12	3134	1560					1560	0,4978
I+II	11,12	4124	2230					2230	0,5407

Avdelning I som förut haft annan väg för sitt avlopp skall betala den merkostnad, som uppkommer genom att avd. leder sitt vatten i diket B - B¹. Den sålunda beräknade merkostnaden uppgår till 670:- kronor. Härav följer att samf. skall uppdelas i avdeln. I med relativa kostnaden 0,6768 och avdeln. II med relativa kostnaden 0,4978.

Storegården den 15/5 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likaf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. A - A¹</u>						
<u>Flo socken</u>						
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>						
Johan Strand	S					
Ägofig. 1 - 9		6334		6029	96,776	
<u>Anders Jonsg:n 7⁵</u>						
~~Hild~~ ~~Adolf Anderssons stbhs~~	-					
Ägofig. 10		211		201	3,224	
<u>Samf. A - A¹</u> Summa		6545		6230	100,000	
<u>Samf. B - B¹</u>						
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>						
Johan Strand	S					
Ägofig. 11, avd. I		990	670	670	30,045	
<u>Tengene socken</u>						
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						
Arne Andersson	S					
Ägofig. 12, avd. II		3134	1560	1560	69,955	
<u>Samf. B - B¹</u> Summa		4124		2230	100,000	
<u>Samf. C - C¹</u>						
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						
Arne Andersson	S					
Ägofig. 13,		3408		1164	93,115	
<u>Flo socken</u>						
<u>Anders Jonsg:n 7¹⁸</u>						
Johan Strand	S					
Ägofig. 14		252		86	6,885	
<u>Samf. C - C¹</u> Summa		3660		1250	100,000	
<u>Samf. D - D¹</u>						
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Arne Andersson	S					
Ägofig. 15		1087		640	100,000	
Samf. D - D ¹ , Summa		1087		640	100,000	
Samf. E - E ¹						
Tengene socken						
Store- eller Jon Andersg:n 1 ³						
Karl Björk	S					
Ägofig. 16		1050		630	100,000	
Samf. E - E ¹ , Summa		1050		630	100,000	
Samf. F - F ¹						
Store-eller Jon Andersg:n 1 ³						
Karl Björk	S					
Ägofig. 17, 18		1873		950	100,000	
Samf. F - F ¹ , Summa		1873		950	100,000	
Samf. G - G ¹						
Store-eller Jon Andersg:n 1 ³						
Karl Björk	S					
Ägofig. 19 - 21		5310		2000	100,000	
Samf. G - G ¹ , Summa		5310		2000	100,000	
Samf. H - H ¹						
Store- eller Jon Andersg:n 1 ³						
Karl Björk	S					
Ägofig. 22, 23		2742		1720	100,000	
Samf. H - H ¹ , Summa		2742		1720	100,000	
Samf. K - K ¹						
Frug:n 9 ³⁷						
Oskar Johansson	S					
Ägofig. 24 - 27		2197		1513	67,228	
Store- eller Jon Andersg:n 1 ⁵						
Sofia Niklasson och						
Josef Johansson	S					
Ägofig. 28, 29		1071		737	32,772	
Samf. K - K ¹ , Summa		3268		2250	100,000	

47.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. K - K⁴</u>						
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1⁵</u>						
Sofia Niklasson och	S					
Josef Johansson						
Ägofig. 30		451		227	4,771	
<u>Frug:n 9³⁷</u>						
Oskar Johansson	S					
Ägofig. 31 - 35		9001		4523	95,229	
<u>Samf. K - K⁴, Summa</u>		9452		4750	100,000	
<u>Samf. L - L⁹</u>						
<u>Tengenedstorp 5¹</u>						
~~Artur Johansson~~	S					
~~Aug. Classon~~						
Ägofig. 36, 37		2739		1723	14,704	
<u>Olof Mångs:n 2¹¹</u>						
Karl Björk	S					
Ägofig. 38, 39		3532		2222	18,962	
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						
Arne Andersson	S					
Ägofig. 40 - 43		4337		2729	23,283	
<u>Frug:n 9²⁰</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 44, 45		3625		2281	19,461	
<u>Frug:n 9²³</u>						
Frans Dahlström	S					
Ägofig. 46, 47		2349		1478	12,611	
<u>Frug:n 9²⁵</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 48, 49		2045		1287	10,979	
<u>Samf. L - L⁹, Summa</u>		18627		11720	100,000	
<u>Samf. M - M¹</u>						
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						
Arne Andersson	S					
Ägofig. 50, 51		1692		730	100,000	
<u>Samf. M - M¹, Summa</u>		1692		730	100,000	

30,440

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. N - N³</u>						
<u>Flo socken</u>						
<u>Bergsg:n 1¹²</u>						
Bertil Johansson	-					
Ägofig. 52		109		40	1,055	
<u>Tengene socken</u>						
<u>Lars Larsg:n 4² (Plan)</u>						
Arne Andersson	S					
Ägofig. 53, 54		4892		1771	47,362	
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1¹⁴</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 55, 56		2428		879	23,507	
<u>Frug:n 9²⁰</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 57		438		159	4,240	
<u>Frug:n 9²⁵</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 58		340		123	3,292	
<u>Frug:n 9²⁹</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 59		581		210	5,625	
<u>Frug:n 9²⁷</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 60		909		329	8,800	
<u>Lars Larsg:n 4⁶</u>						
John Emanuelsson	S					
Ägofig. 61		632		229	6,119	
<u>Samf. N - N³</u> , Summa		10329		3740	100,000	

51,582

49. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad kronor	Summa beräknad kostnad kronor	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6
<u>Samf. O - O³</u>				-	.
<u>Lars Larsg:n 4⁶</u>				-	
John Emanuelsson	S			-	
Ägofig. 62		6	4	0,213	
<u>Store- eller Jon Andersg:n 1¹⁴</u>				-	
John Emanuelsson	S			-	45,309
Ägofig. 63, 64		1269	947	45,096	
<u>Flo socken</u>				-	
<u>Bergsg:n 1¹¹</u>				-	
Erik Johansson	S			-	
Ägofig. 65		604	451	21,464	
<u>Bergsg:n 1¹⁰</u>				-	
Herman Malmberg	S			-	
Ägofig. 66		935	698	33,227	
<u>Samf. O - O³, Summa</u>		2814	2100	100,000	
<u>Samf. P - P³</u>					
<u>Tengene socken</u>					
<u>Lars Larsg:n 4⁸</u>					
Hilmer Andersson	S				
Ägofig. 67 - 69		2843	2069	75,511	
<u>Lars Larsg:n 4⁶</u>					
John Emanuelsson	S				
Ägofig. 70		425	309	11,288	
<u>Frug:n 9²⁷</u>					
John Emanuelsson	S				24,489
Ägofig. 71, 72		394	287	10,465	
<u>Frug:n 9²⁹</u>					
John Emanuelsson	S				
Ägofig. 73		103	75	2,736	
<u>Samf. P - P³, Summa</u>		3765	2740	100,000	
<u>Slutsammandrag</u>					
Samf. A - A ¹		6545	6230		8,574
" B - B ¹		4124	2230		5,402
" C - C ¹		3660	1250		4,794
" D - D ¹		1087	640		1,424
" E - E ¹		1050	630		1,375

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Samf. F - F ¹		1873	950	-	2,454
" G - G ¹		5310	2000		6,956
" H - H ¹		2742	1720		3,592
" K - K ¹		3268	2250		4,281
" K - K ⁴		9452	4750		12,382
" L - L ⁹		18627	11720		24,401
" M - M ¹		1692	730		2,216
" N - N ³		10329	3740		13,531
" O - O ³		2814	2100		3,686
" P - P ³		3765	2740		4,932
Summa		76338	43680		100,000

Storegården den 15/5 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Anton Olofsson
Anton Olofsson

Oskar Eriksson
Oskar Eriksson

Biträdande gode män.

Översiktskarta



Skala 1 : 50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Plan m.fl. hemman i Tengene och Flo
socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag som avser fördjupning och utvidgning av och igen-
läggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna
c:a 1,5 km NNV om Tengene kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernåen-
de av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående över-
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsom-
rådets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte
de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro
de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels
enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-A¹, B-B¹, C-C¹, D-D¹, E-E¹, F-F¹, G-G¹,
H-H¹, K-K¹, K-K²-K³, L-L¹-L²-L³-L⁴-L⁵, M-M¹, N-N¹-N², O-O¹-O², P-P¹-P² för huvudav-
loppen och K²-K⁴, L¹-L⁶, L²-L⁷, L³-L⁸, L⁴-L⁹, N¹-N³, O¹-O³ och P¹-P³ för sidogre-
nar härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet
dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimen-
sioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-
stabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits på
profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flö-
den antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om
avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hek-
tar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensio-
nerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark,

tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med bilaga för beräkning av bruksbåtnaden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i femton av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-A¹, B-B¹, C-C¹, D-D¹, E-E¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹, K-K¹, K-K⁴, L-L⁹, M-M¹, N-N³, O-O³ och P-P³.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. A-A¹, C-C¹, D-D¹, E-E¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹, K-K¹, K-K⁴, L-L⁹, M-M¹, N-N¹, O-O³, P-P³ i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten B-B¹ har särskild utredning verkställts bil. 9 Härav framgår, att samfälligheten B-B¹ skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten B-B¹ som av dennes uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall framtida underhållet av öppna diket D-D¹ i gränsen mellan Store- eller Jon Andersgården 1³ och Lars Larsgården 4² (Plan) delas lika mellan förenämnda fastigheter.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägöver-

57.

gångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 43 kronor 43 öre, varav samf. L-L⁹ skall erlægga kr 27:94 och N-N³ kr 15:49, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med ~~dem~~ likställda.

~~Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämfäställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning samt

att det skall benämnas "Plans dikningsföretag av år 1952".

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården, Tengene den 15 maj 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Oskar Eriksson
Oskar Eriksson

Anton Olofsson
Anton Olofsson

Biträdande gode män.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
 - att genom grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämndens dikningsavdelnings kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fördringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningar skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffarör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord, eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är
- för samf. A - A¹ kors i jf. stam + 5,83 25 m norr om 105+20
- " " B - B¹, M - M¹ och N - N¹ kors i jf. stam + 4,96 80 m norr om 10+50

för samf. C - C¹, D-D¹, E-E¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹ kors i bro + 3,02 vid H


" " K-K¹, K-K⁴ kors i betongplint, sydligaste hörnet av ladugård + 5,12
70 m norr om 84+30

" " L - L⁹ kors på berg + 4,57 15 m Väster om Mangårdsbyggnaden till
Lars Larsg:n 4²

" " O-O³, P-P³ kors på berg + 5,97 130 m Väster om P².

Storegården den 15 maj 1952.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

1

SOCKEN(NAR) AV

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN ST.....

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr