



Akt nr:
R-E1a-1518

AU\$R-E1a-1518

4735-2

R 2-1518

Rungt Lantbruksstyrelsens
Arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

angående "Ånnestorp Norra dikningsfö-
retag av år 1952" i Barne Åsaka soc-
ken av Skaraborgs län upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen år
1952 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Ställigt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den 3/8 1953

AMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ den / 19...

STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 23/8 1954 (utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning)

2 x 1518

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Ånnestorp Norra dikningsföretag av år 1952.			
Kommun		Län	
Essunga (Barne Åsaka s:n)		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Företagsledaren~~			
Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
3/8 1953		10.330:-	
Arbetslid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetslid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1956		31/12 1956	

Vid besiktningen, som verkställdes av assistent John Wikström
den 18/8 1954, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och kan detta således god-
kännas.

De slutliga kostnaderna uppgå till kronor 32.462:05 varav i räntor under arbets-
tiden kronor 1.164:88

Företaget var beräknat till kronor 29.239:27.

Skara den 23/8 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åmestorp och Västergården i Borne Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 27 augusti 1952, hos Johan Larsson, Åmestorp, Fåglum.

Närvarande: Undertecknad samt byskonsulent Erik Skerfving, förämningsman samt shiftestygodmännen Carl Johansson Löfgården, Fåglum och Hugo Johansson Bälterp, Fåglum äro äro följande sockägare, nämligen, Lohanderna:

Johan Larsson äg. av Åmestorp 1⁸ / 15, 16² / 17
Kälkogen 1¹⁴ / 15² / 16

Karl Larsson äg. av Åmestorp 3¹

Karl Johansson samt dennes hustru Anna Johansson genom sonen Nils Johansson enligt fullmakt bil. 4 samt Gustav Andersson genom fänghuset Arvid Johansson, bil. 6, gemensamma ägare av Åmestorp 1¹⁰

Öfriga sockägare:

Nils Johansson äg. av Kälkogen 1¹¹
Västmark 18
Åmestorp 120

Gustaf Swartensson äg. av Åmnestorp 4'

Peter Viktorsson äg. av Åmnestorp 1''

Johann Johansson äg. av Åmnestorp 1'¹⁹

Karl Gustafsson äg. av Åmnestorp 1'¹⁸

Georg Wallsten äg. av Västergården 1'²

Vägförordningen i Skaraborgs län genom riksmästar-
en L. Wall, som enligt fullmakt bil. 3.

§ 1.

Uppställes det för förordningsmännen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

§ 2.

Något för mot förordningsmännen eller
skiflesordmännen användes ej

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppiättade räkningen över de vatten-
börjande områden samt husfilar över
sollappens höri från utgåvans förhållan-
dena och fastigheternas registerbeteck-
ningar kontrollerades.

§ 4.

Löshanderna yrkade på ifrågakörande
avslutts fridjupning och igensättning
med sig i rösterna uttillsättning som

möjligt, så att dessa lära beakta
 varken med denna tilläggs samligt
 upprättad täckstämningplan och
 på ändamålsenligt sätt beaktas.

35.

Nils Johansson Skumtorg, Josef Jonsson,
 Skumtorg, Karl Gustafsson, Skumtorg, Johan
 Johansson, Skumtorg Georg Wälster, Väster-
 gård, Per Viktorsson, Skumtorg samt
 Karl och Anna Johansson jämte Gustafsson
 förklarade sig med sökandena och ykade
 på förtogsats utvidgning, så att jämte
 dessa av dessa av förtogsat beaktas var-
 ken med denna tilläggs på ändamål-
 samligt sätt och beaktas samligt.
 Föreningen utsågs av styrelse-
 men, bil. 2.

36.

Vår förvaltnings ombud meddelade
 att landsvägstunneln vid punkt 80+28-
 0+35 ombyggs sedan förvaltnings på-
 förjats samligt upprättat förslag bil. 2a.
 Styrelsen av sökandena hade något att er-
 inna mot utförandet.

37.

Styrelsen förutgav med sty-
 relsen för ättande av vandrörden

samt för dikh. av vissa detaljer o för-
lägts utformning.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till
protokollit anteckna förklarades
sammanträdet upplöst med tillkännagivande
att nytt sammanträde som
~~arriger~~^{att} bli skedd sammanträde, beräknat
att hållas på samma plats, som da-
gens sammanträde, måndagen den
27 oktober 1952 kl. 10.30.

Att och tid som ovan

I tjänsten

Erik O. Lundberg.

förädlingsman

Hugo Johansson Karl Johansson
biträdande gods vär.

Den 27 oktober 1952 hos Johan Larsson
Kumstorp, Fågelås.

Närvarande: Underskrifnad, lantbruk-
konstent Erik O. Lundberg, förädlingsman
samt skiftesgodsmännen Karl Johansson,
Fågelås, Fågelås och Hugo Johansson Kol-
torp Fågelås, ämnen följande sakägare:
Karl Gustafsson Kumstorp, Fågelås.
Johan Larsson -"- -"
Karl Larsson -"- -"

Nils Johansson, Åmestorp, Föglum.
 Karl Johansson qu som Nils Johansson
 and. fullmakt, bil. 5.

Anna Johansson qu som Nils Johansson
 and. fullmakt, bil. 5.

Gustaf Andersson qu försigadesen Arvid
 Johansson and. fullmakt bil. 6.

Josef Svantesson Åmestorp, Föglum
 Per Viktersson — — — —

Johann Johansson — — — —

§ 9.

Förklaras det sedan föregående sam-
 mantrades förklarade förslaget med
 tillhörande handlingar.

Försättningsmannen redogjorde för
 förslaget och kostnadsförklaringslängden.

§ 10.

Upplästes styrelseansökan utlåtande,
 som hade lydelse and. bil. 9.

§ 11.

Att mottaga och förvara till förslaget
 hörande ritningar och handlingar
 och att sammanarkivera delägarna
 för val av styrelse utsågs styrelse-
 mannen Lantbrukaren Johan Larsson, Åmest-

torp, ~~Färgen~~, tal Föglum 77.

2/2.

Som intet vidare komma att till protokollet antecknas, förklarades försätts-
ningen avslutad och sammankommitetens
upplöst.

Ort och tid som som
i tjänsten
samfundet.
Försättningsman

Ead Johansson Hugo Johansson

Biträdnade skiftesgodsmän.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 1/10 1945 Dnr. 38
Exp. den 7/6 1946 nr. 13



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E D. 74-44

1946

Blunt

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Snestorp i Barne Åraka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Essunga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress Johan Larsson
Snestorp

pr Fåglum

Telefon: 77 Fåglum.

Snestorp den 16/8 1945

Johan Larsson

Snestorp
Snestorp

Karl Larsson
Karl Johansson

FÖRORDNANDE

Jordbruksingenjör
~~XXXXXXXXXX~~
Erik Almlof, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Maristad & landskapet den 29/6 1946

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

14/37 (0.99) } Anneståps
 ✓ 9/46 (4.68)

12/37
 (11, 11 ha)

✓ 8/46 (9.88) u -

Johan Larsson
 Karl Larsson
 Karl Johansson

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Åmuntorp*.....
och Västergården.....
 i *Paruskoala*..... socken och yrka vi på företagets utsträckning
 så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
 torrläggas och brukas.

..... *Pajkuv* den. 27/8. 1952

För *Åmuntorp* 1²⁰ a. f. *Nils Johansson*

För *Åmuntorp* 1¹ *Jens P. Hansen*

För *Åmuntorp* 1¹⁸ *Karl Fredriksson*

För *Åmuntorp* 1¹⁹ *Johan Johansson*

För *Västergården* 1² *Cheng Heister*

För *Åmuntorp* 1¹¹ *Per Vikbergsson*

För *Åmuntorp* 1¹⁰ *Nils Johansson*
 sup. fullmakt.

Karl Johansson
 förmyndare för Gustav Andersson

Förslämda förering utsordes:

Erik Sundberg
 förordningsman

Karl Johansson *Hugo Johansson*
 biträdande släktfogden

Förteckning.

Över underrättelser angående sammanträde onsdagen den 27 augusti 1952
kl. 10³⁰ hos Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum, denna dag utsända till.

Skiftesgodemännen:

Carl Johansson, Sörgården, Fåglum.

Hugo Johansson, Baltorp, Fåglum.

Sakägare.

Karl Gustafsson, Ånnestorp, Fåglum.

Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum.

Karl Larsson, Ånnestorp, Fåglum.

Nils Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Karl Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Anna Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Gustaf Anderssons förmyndare Arvid Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Josef Svantesson, Ånnestorp, Fåglum.

Per Viktorsson, Ånnestorp, Fåglum.


Johan Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Georg Vallsten, Västergården, Barne Åsaka, Lekåsa.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 8/8 1952.

I tjänsten.



Erik Almlöf.
lantbrukskonsulent.

Förteckning.

över underrättelser angående sammanträde måndagen den 27 oktober 1952

kl. 10.30 hos Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum, denna dag utsända till.

Skiftesgodemännen:

Carl Johansson, Sörgården, Fåglum.

Hugo Johansson, Baltorp, Fåglum.

Sakägare:

Karl Gustafsson, Ånnestorp, Fåglum.

Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum.

Karl Larsson, Ånnestorp, Fåglum.

Nils Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Karl Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Anna Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Gustaf Anderssons förmyndare Arvid Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Josef Svantesson, Ånnestorp, Fåglum.

Per Viktorsson, Ånnestorp, Fåglum.


Johan Johansson, Ånnestorp, Fåglum.

Georg Wallsten, Västergården, Barne-Åsaka, Lekåsa.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 11 oktober 1952.

I tjänsten



Erik Almlöf.
lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Ånnestorp m.fl. fastigheter i Barne Åsaka socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum, onsdagen den
27 augusti 1952 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter
bliva berörda:

Barne Åsaka socken:

Ånnestorp 1⁸, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸, 1¹⁹, 1²⁰, 3¹, 4¹.

Nolhagen 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷.

Västermark 1⁸.

Skara den 5 augusti 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Barne Åsaka för-
samling den 10/8 1952 betygas:

Red. Hansson
.....
Uggholm
.....

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Annestorp m. fl. fastigheter i Barne Asaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Larsson, Annestorp, Fåglum, onsdagen den 27 augusti 1952 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Barne Asaka socken:

Annestorp 1^a, 1¹⁰, 1¹¹, 1²⁵, 1¹⁶,
1¹⁷, 1¹⁸, 1¹⁹, 1²⁰, 3¹, 4¹.
Nohagen 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷.
Västermark 1⁸.

Skara den 5 augusti 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning
onsdagen den 6 augusti 1952 betygas.

Skara den 27 oktober 1952.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d.

Ang. Ånnestorp m. fl. fastigheters dikningsföretag i Barne Åsaka socken.


I ovannämnda företag, som är under planläggning i samband med laga syneförrättning, önska sakägarna med det snaraste lägga en rörledning, varvid trumman genom allmänna vägen Fåglum - Essunga c:a 2,3 km NN0 om Fåglum kyrka beröres.

Trumman som är byggd efter 1880 och utförd med 450 mm:s betongrör, är för grund för den planerade dikningen. I synemännens utlåtande kommer Vägförvaltningen att föreslås få bekosta ny trumma med 0.6 m. diameter jämte brunn uppströms vägen.

Tre ex. utdrag ur planen bifogas varav 1 ex. återförväntas med yttrande.

Skara den 16 oktober 1951.

I tjänsten:





Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Utdrag ur planen till
Ånnestorp m.fl. fastigheters dikn.f.
i Barne-Åsaka socken.

Erik Brunnberg.



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

16.
Datum

24.10.51

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

16.10.51

3655-43/51 Ls/MN

Ang. Ånnestorps dikningsföretag i Barne Åsaka socken.

Med anledning av Eder framställning om att vägförvaltningen skulle utföra ny trumma av 0.6 m betongrör genom vägen Fåglum-St. Krogs-
torp ca 2.3 km NNO Fåglums kyrka jämte för trumman erforderlig
brunn oaktat syneförrättning enligt vattenlagen icke avslutats,
får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen medgiver
detta.


Trumman kommer att utföras så snart erforderliga rör kunnat er-
hållas och arbetskraft kan disponeras.

Arbetet utföres genom Vara vägmästarområdes försorg.

./.

En kopia av planen återsändes.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,


M A R I E S T A D.

Slutsammanträde för torrläggning av åkerjord tillhörande Ånnestorp m. fl. fastigheter i Barne-Åsaka socken kommer att handläggas måndagen den 27 oktober 1952 kl. 10.30 hos Johan Larsson, Ånnestorp, Fåglum och kallas vägförvaltningen härmed att närvara vid sammanträdet.

Vid första sammanträdet den 27 augusti 1952 representerades vägförvaltningen av vägmästaren G. Wall, Vara.

Enligt vägförvaltningens skrivelse 3655 - 43/51 av den 24 oktober 1951 har överenskommelse träffats rörande den avloppstrumma, som beröres av företaget. Trumman var vid tiden för första sammanträdet av vägförvaltningen redan utförd. Någon erinran mot den utförda trumman från delägarna i företaget framfördes ej vid första sammanträdet.

Skara den 11 oktober 1952.
I tjänsten


Erik Almlöf.
lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 2730-43/52

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägmästaren G. Wall, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. Ånnestorps dikningsföretag i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 augusti 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Fullmakt.

För Nils Johansson att vid
 synförrättning enligt vattenlagen
 för förläggning av mark tillhörande
 Ännestorp m. fl. hemman i Barne-Åsaka socken.
 Vid sammanträde hos Johan Larsson Ännestorp
 den 27 aug 1952. föra vårans talan.
 Ombudets laga åtgärder godkännes.

Ännestorp den 27 aug 1952
 Karl O Johansson Anna Johansson

Bevitnas:

Herman Johansson Gösta Berg

FULLMAKT

för Nils Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Sunes torp
i Barn-Isakea socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sunes torp den 27 okt 1952
Harl Johansson Anna Johansson

Bevittnas:

Erik Wald Fredriksson Ingeborg Fredriksson.

(Slämpel)

Slämpel
1. kr.

Utdrag av förmynderskaps
protokoll fört vid lagtima
hösttinget med Åse, Vike, Barne,
och Haske häraders domsagas
häradsrätt i tingshuset i
Vara den 3 november 1947.

VIII:10

§ 63 Sedan häradsrätten förut denna dag under
§ 236 i domboken förklarade Erik Gustav Andersson
i Annestorp, Barne Åsaka socken, född den 8
januari 1889, ommyndig, förordnade nu
häradsrätten hemmanägaren Arvid Gottfrid Johansson
Annestorp, Barne Åsaka, till förmyndare för
honam.

Förmynderskapet skulle inskrivas och stå
under tillkyn av överförmyndaren i Barne
Åsaka sockens distrikt.

Som avan

På häradsrättens vägnar

Slämpel 2-

Nils Lindroth.

Bevitnas:

Erik Demelid.
Bosa.

Carl Johansson


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-E.</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>				
0-0+12	12	Grävning av lera	m 12	2:-	24:-	
0+12-0+28	16	525 mm rör med frakt	m 16	14:-	224:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	" 16	4:-	64:-	
0+35-5+80	545	525 mm rör med frakt	" 545	14:-	7.630:-	
0+35-3+54		Grävning, lägn. återfylln.	" 319	5:-	1.595:-	
3+54-5+80		" " "	" 226	6:-	1.356:-	
5+80-7+45	165	450 mm rör med frakt	" 165	9:30	1.534:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	" 165	4:-	660:-	
7+45-9+98	253	375 mm rör med frakt	" 253	6:50	1.644:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	" 253	3:-	759:-	
9+98-11+32	134	300 mm rör med frakt	" 134	5:10	683:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	" 134	2:50	335:-	
11+32-11+72	40	250 mm rör med frakt	" 40	3:50	140:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	40	2:-	80:-	
11+72-11+77	5	300 mm rör med frakt	" 5	5:10	25:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	5	4:-	20:-	
11+77-12+56	79	150 mm rör med frakt	" 79	2:30	182:-	
-"-		Grävning, lägn. återfylln.	79	1:50	118:-	
0+12		Rörledningsöga B	st 1	30:-	30:-	
0+28		Brunn typ A, D=1,2 m	st 1	250:-	250:-	
0+61, 1+90, 3+54		" " A, D=1,1	" 5	200:-	1000:-	
4+23, 5+80		" " A, D=1,0	" 2	180:-	360:-	
6+92, 7+45		" " A, D=0,8	" 2	150:-	300:-	
8+30, 9+98		" " A, D=0,6 m	" 3	100:-	300:-	
11+32, 11+72, 11+77		" " A, D=0,45 m	" 1	65:-	65:-	
12+56		Genomgrävn. av väg	" 2	20:-	40:-	
0+28-0+35		600 mm rörledn. genom allmänna vägen jämte brunn uppströms vid 0+35 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.			-	19.418:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				1.942
		Summa kronor				21.960:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket B - B¹</u>						
25-26+86	186	150 mm rör med frakt m.	186	2:30	428:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	186	2:--	372:-	
26+86		Brunn typ A,D = 0,45 m st	1	65:-	65:-	865:-
		Arbetsledn., oförutsett m.m.				85:-
	186	m	Summa kronor			950:-
<u>Diket B - B²</u>						
30-31+10	110	150 mm rör med frakt m.	110	2:30	253:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	110	2:-	220:-	
31+10-32+10	100	125 mm rör med frakt "	100	1:85	185:-	
-"-		Grävning, lägg., återfylln. "	100	2:-	200:-	
32+10-33+10	100	100 mm rör med frakt "	100	1:35	135:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	100	1:60	160:-	
33+10-33+77	67	75 mm rör med frakt "	67	0:90	60:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	67	1:50	100:-	
31+10, 32+10, 33+10, 33+77		Brunn typ A,D = 0,45 m st	4	65:-	260:-	1.573:-
		Arbetsledning, oförutsett mm				157:-
	377	m.	Summa kronor			1.720:-
<u>Diket C-C¹-C²-C³</u>						
15-15+95=50	95	200 mm rör med frakt m.	95	3:-	285:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	95	1:50	142:-	
15+95= =50-52+58	258	125 mm rör med frakt "	258	1:85	477:-	
-"-		Grävning, lägg., återfylln. "	258	1:70	439:-	
52+58-54	142	100 mm rör med frakt "	142	1:35	192:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	142	1:60	227:-	
15+8, 15+36 15+95=50, 50+80 51+82, 54		Brunn typ A,D=0,45 m st	6	65:-	390:-	2.152:-
		Arbetsledning, oförutsett mm				218:-
	495	m.	Summa kronor			2.370:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C² - C⁴.</u>				
55-56	100	75 mm rör med frakt m.	100	0:90	90:-	
-"-		Grävning, lägg., återfylln. "	100	1:50	150:-	
56		Brunn typ A, D=0,45 m st	1	0:65	65:-	305:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				35:-
	100	m.			Summa kronor	340:-
		<u>Sammandrag samf. A - E.</u>				
	1249	Diket A-B-C-D-E				21.360:-
	186	" B-B ¹				950:-
	377	" B-B ²				1.720:-
	495	" C-C ¹ -C ² -C ³				2.370:-
	100	" C ² -C ⁴				340:-
	2407				Summa kronor	26.740:-
		<u>Samf. D-D¹</u>				
		<u>Diket D-D¹</u>				
20-22+47	247	200 mm rör med frakt m.	247	3:-	741:-	
-"-		Grävn., lägg., återfylln. "	247	2:-	494:-	
22+47		Brunn typ A, D=0,45 m st	1	65:-	65:-	1.300:-
		Arbetsledn., oförutsett m.m.				130:-
	247	m.			Summa kronor	1.430:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	2407	Samf. A - E				26.740:-
	247	" D-D ¹				1.430:-
	2654	meter			Summa kronor	28.170:-

Skara den 27 oktober 1952.





Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - E</u>							
<u>Barne Åsaka socken</u>							
<u>Ånnestorp 1⁸</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	1	0,09		1000	2000	1000	90
Alstringsbåtnad, summa	1	0,09					90
<u>Ånnestorp 1¹⁵</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	2	0,28		1000	2000	1000	280
Alstringsbåtnad	2	0,28					280
Brukningsbåtnad							608
				Summa kronor			888
<u>Ånnestorp 1¹⁶</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	3	0,51		1200	2000	800	408
A - båtnad	3	0,51					408
B - båtnad							675
				Summa kronor			1083
<u>Ånnestorp 1¹⁷</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	4	0,88		1200	2000	800	704
A - båtnad	4	0,88					704
B - båtnad							960
				Summa kronor			1664
<u>Nolhagen 1¹⁶</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	5	1,01		1400	2000	600	606
A - båtnad	5	1,01					606
B - båtnad							784
				Summa kronor			1390

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nolhagen 1¹⁵</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	6	0,33		1500	2000	500	165
A-båtnad summa	6	0,33					165
<u>Nolhagen 1¹⁴</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker	7	0,34		1400	2000	600	204
A - båtnad summa	7	0,34					204
<u>Ånnestorp 1²⁰</u>							
<u>Nils Johansson</u>							
Åker	8	1,68		1400	2000	600	1008
A - båtnad	8	1,68					1008
B - "							1178
				Summa kronor			2186
<u>Västermark 1⁸</u>							
<u>Nils Johansson</u>							
Åker	9	0,34		1600	2000	400	136
"	10	1,03		1000	2000	1000	1030
"	11	0,23		800	2000	1200	276
A - båtnad summa	9-11	1,60					1442
<u>Nolhagen 1¹⁷</u>							
<u>Nils Johansson</u>							
Åker	12	0,28		1000	2000	1000	280
A - båtnad summa	12	0,28					280
<u>Ånnestorp 3¹</u>							
<u>Karl Larsson</u>							
Åker	13	1,30		1000	2000	1000	1300
"	14	1,46		1000	2000	1000	1460
"	15	0,80		800	2000	1200	960
"	16	0,83		1000	2000	1000	830
Transport	13-16	4,39					4550

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	13-16	4,39					4550
Åker	17	1,02		1000	2000	1000	1020
"	18	1,44		1000	2000	1000	1440
A - båtnad	13-18	6,85					7010
B - båtnad							1202
							8212
<u>Ånnestorp 4¹</u>							
<u>Josef Svantesson</u>							
Åker	19	1,04		800	2000	1200	1248
"	20	1,17		1200	2000	800	936
"	21	0,44		1400	2000	600	264
A - båtnad	19-21	2,65					2448
B - båtnad							1072
							3520
<u>Ånnestorp 1¹¹</u>							
<u>Per Viktorsson</u>							
Åker	22	0,72		680	1700	1020	734
"	23	0,07		850	1700	850	60
A - båtnad	22,23	0,79					794
B - båtnad							570
							1364
<u>Ånnestorp 1¹⁰</u>							
<u>Karl o. Anna Johansson</u>							
<u>samt Gustav Andersson</u>							
Åker	24	0,33		1190	1700	510	168
"	25	0,78		850	1700	850	663
"	26	0,67		850	1700	850	570
A - båtnad	24-26	1,78					1401
B - båtnad							675
							2076

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ånnestorp l⁸</u>							
Johan Larsson							
Åker	27	0,75		900	1800	900	675
"	28	0,46		900	1800	900	414
"	29	1,11		1260	1800	540	599
A - båtnad summa	27-29	2,32					1688
<u>Ånnestorp l¹⁹</u>							
Johan Johansson							
Åker	30	0,75		1080	1800	720	540
A - båtnad summa	30	0,75					540
<u>Ånnestorp l¹⁸</u>							
Karl Gustafsson							
Åker	31	0,28		1710	1900	190	53
A - båtnad summa	31	0,28					53
Samfälligheten A - E	1-31	22,42	Summa kronor				26845
Samfälligheten D - D ¹							
<u>Ånnestorp l¹⁸</u>							
Karl Gustafsson							
Åker	32	0,24		950	1900	950	228
"	33	0,20		950	1900	950	190
A - båtnad summa	32,33	0,44					418
<u>Sammandrag</u>							
Samf. A - E	1-31	22,42					26845
" D - D ¹	32	0,44					418
Hela företaget summa	1-32	22,86					27263
Därav alstringsbåtnad							19539
och brukningsbåtnad							7724
Ånnestorp den 27 oktober 1952. I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman.  Hugo Johansson  Carl Johansson							

Ånnestorp den 27 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Hugo Johansson

Carl Johansson

Biträdande gode män.


Brukningsbåtnad.

Beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kronor pr. m.	Kostnad kr.	Summa kr.
<u>Samf. A - E</u>					
<u>Ånnestorp 1</u> ¹⁵					
Johan Larsson	0+61-1+25	64	9:50	608:-	608:-
<u>Ånnestorp 1</u> ¹⁶					
Johan Larsson	1+25-2	75	9:--	675:-	675:-
<u>Ånnestorp 1</u> ¹⁷					
Johan Larsson	2-3+20	120	8:-	960:-	960:-
<u>Nolhagen 1</u> ¹⁶					
Johan Larsson	3+20-4+18	98	8:-	784:-	784:-
<u>Ånnestorp 1</u> ²⁰					
Nils Johansson	4+23-5+80	157	7:50	1.178:-	1.178:-
<u>Ånnestorp 3</u> ¹					
Karl Larsson	5+80-6+92	96	8:-	672:-	
	6+92-7+45	53	10:-	<u>530:-</u>	1.202:-
<u>Ånnestorp 4</u> ¹					
Josef Svantesson	9+98-11+32	134	8:-	1.072:-	1.072:-
<u>Ånnestorp 1</u> ¹¹					
Per Viktorsson	15+8-15+36	28	3:50	98:-	
	15+36-15+95	59	8:-	<u>472:-</u>	570:-
<u>Ånnestorp 1</u> ¹⁰					
Karl o. Anna Johansson samt Gustav Andersson	55-56	75	9:-	675:-	<u>675:-</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>7.724:-</u>

Skara den 27 oktober 1952.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning.	Ägo- figur.	Jord- förbätt- ring.	Andel i kostnaden för						Relativ kost- nad(kostnad för varje kronas Jord- förbättring)
			A-B-C	C-D-E	B-B ¹	B-B ²	C-C ¹ -C ² -C ³ C ² -C ⁴	Summa	
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
<u>Samf. A-E</u>									
I	1-21	21.124	20.440		950	1.320		21,310 (22,710)	1,0088 (1,07508)
II	29	599					400 x/	400	0,6678
III	22-28	4.529	1.400				2710	4110 920	0,907485 1,55143
IV	30,31	593	800	920				(1720)	(2,900506)
I+II+III+IV	1-31	26,845	20.440	920	950	1.720	2710	26740	0,9961

Samfälligheten skall uppdelas i 4 avdelningar med relativa kostnaden för avd. I 1,0088, avd. II 0,6678, avd. III 0,9075 och avd. IV 1,5514.

Avdelning II:s kostnad utgör utförandet av sträckan 33+10-B² samt den, genom ledningens framdragande denna ändrade sträckning, uppkomna dimensionsökning å sträckan B-33+10.

Skara den 27 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf




Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. II S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E.</u>						
<u>Ånnestorp l⁸</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 1, avd. I		90		91	0,340	
<u>Ånnestorp l¹⁵</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 2, avd. I		888		896	3,351	
<u>Ånnestorp l¹⁶</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 3, avd. I		1083		1093	4,087	
<u>Ånnestorp l¹⁷</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 4 avd. I		1664		1679	6,279	
<u>Nolhagen l¹⁶</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 5, avd. I		1390		1402	5,243	
<u>Nolhagen l¹⁵</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 6, avd. I		165		166	0,621	
<u>Nolhagen l¹⁴</u>						
Johan Larsson	S					
Ägofig. 7, avd. I		204		206	0,770	
<u>Ånnestorp l²⁰</u>						
Nils Johansson	S					
Ägofig. 8 avd. I		2186		2205	8,246	
<u>Västermark l⁸</u>						
Nils Johansson	S					
Ägofig. 9-11, avd. I		1442		1455	5,441	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nolhagen 1¹⁷</u>						
Nils Johansson	S					
Ägofig. 12, avd. I		280		282	1,054	14,741
<u>Ånnestorp 3¹</u>						
Karl Larsson	S					
Ägofig. 13-18, avd. I		8212		8284	30,980	
<u>Ånnestorp 4¹</u>						
Josef Svantesson	S					
Ägofig. 19-21, avd. I		3520		3551	13,280	
<u>Ånnestorp 1¹¹</u>						
Per Viktorsson	S					
Ägofig. 22,23 avd. III		1364		1238	4,630	
<u>Ånnestorp 1¹⁰</u>						
Karl o. Anna Johansson samt Gustav Andersson	S					
Ägofig. 24-26, avd. III		2076		1884	7,046	
<u>Ånnestorp 1⁸</u>						
Jöhan Larsson	S					
Ägofig. 27,28 avd. III		1089	988			
" 29 avd. II		599	400	1388	5,191	25,882
<u>Ånnestorp 1¹⁹</u>						
Johan Johansson	S					
Ägofig. 30, avd. IV		540		838	3,134	
<u>Ånnestorp 1¹⁸</u>						
Karl Gustafsson	S					
Ägofig. 31, avd. IV		53		82	0,307	
<u>Samf. A - E, summa</u>		26845		26740	100,000	98,467

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samf. D - D ¹						
Ånnestorp 1 ¹⁸						
Karl Gustafsson	S					
Ägofig. 32, 33		418		1430	100,000	
Samf. D - D ¹ , summa		418		1430	100,000	1,533
Sammandrag:						
Samf. A - E		26845		26740		98,467
" D - D ¹		418		1430		1,533
Hela företaget, summa		27263		28170		100,000
Ånnestorp den 27 oktober 1952.						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf.						
Förrättningsman.						
						
Carl Johansson						
						
Hugo Johansson						
Biträdande gode män.						

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Ånnestorp m.fl.
hemman i Barne Åsaka socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägen inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavloppet och B-B¹, B-B², C-C¹-C²-C³, C²-C⁴ och D-D¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2

meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med till denna hörande bilaga för beräkning av brukningsbåtnad, ~~27.7~~.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E och D-D¹.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. D-D¹ i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - E har särskild utredning verkställts, bil. 8 Härav framgår, att samfälligheten A-E skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-E som av dennes uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta nytt vatten-genomlopp genom allmänna vägen vid 0+28-0+35 jämte brunn uppströms vägen.

37.

Framtida underhållet skall åvila vägförvaltningen.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samf. A-E så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med ~~fjrtio~~ (40:-) kronor ~~tjugosju~~ öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt forskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1956.....
- att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Ånnestorp Norra dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ånnestorp den 27 okt. 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Biträdande gode män:

Carl Johansson
Carl Johansson

Hugo Johansson
Hugo Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla förordningarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genon lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samf. A-E, kors i jordfast sten å höjden +12,00 c:a 110 m NV om 33+10


" " D-D¹ " " " " " " +13,05 " 130 " NÖ om D¹

Samstop, följande d 27/10 1952
K. W. W. W.
Förstämman

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören.


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.

SOCKEN(-NAR) AV

(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr