



Akt nr:
R-E1a-1520

AU\$R-E1a-1520

R 4*1520

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1953

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående "Frisegården m.fl. fastighe-
ters dikningsföretag av år 1952" i
Främmostads och Längnums socknar av
Skaraborgs län upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen åren
1951-1952 av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Brd. den 25/9 1953

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Brd. den / 19...

STYRELSEN ☒ LAA

Arbetets utförande godkänt

den 31/5 1954 ☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beordrade ritningar
med *g.d.n.* lärobeteckning)

4 x 1520

RAPPORT över verkställd besiktning		Ans. 3437	
Företagets namn		ID 682/52	
Frisegården m.fl. fast. df av år 1952		Fnr 1536	
Kommun	Främmestad och Essunga och Grästorp (Längnums socknar)	Län	Skaraborgs
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~Ende-intressent~~			
Karl A.B. Enström, Malmkullen, Fridhem, Ulvstorp, tel. 120 Hyringa.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
25/9 1953		20.630:-	
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
31/12 1957		31/12 1956	

Vid besiktningen, som verkställts av assistent John Wikström

den 8/5 1954

, har befunnits att

företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Samf. A - Ka. Diket C-Ca hade å sträckan C-85+4 utförts med ändrat läge i plan på grund av förekomst av berg. Ledningen var ansluten vid punkt 3+86 i stället för 3+37 enligt förslaget. Vid 3+86 var en brunn typ C, d = 0,8 m utförd. För att undvika sprängning av berg vid 87+88-88 hade sträckan 87+38-88+56 ej utförts. I stället hade en 93 m lång 75 mm rörledning lagts från 88+56 med avlopp i sysydostlig riktning. Vid 88+56 var en brunn typ A, d = 0,45 m utförd.

Samf. L-T. Diket M-Ma hade å sträckan 47+80-48+22 höjts med 10 cm vid 47+80 och 29 cm vid 48+22 på grund av förekomst av berg. Diket M-Mb hade höjts 7 cm vid Mb på grund av svårartade grävningsförhållanden.

Vid S voro ledningarna höjda med 15 cm på grund av förekomst på berg. Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick. De slutliga kostnaderna understiga något de beräknade och uppgå till kronor 49.884:61 varav i räntor kronor 1.229:38 och styrelsearvode kronor 500:--. Vidtagna ändringar ha med grönt införts å plan och profilritningar.

Skara den 8/5 1954

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Rätt avskrivet intygas

Mariamne Johansson *Paula Gustafsson*

utdrag ur protokoll fört
vid sammanträde med
delägarna i Ensegårdens
m. fl. fastigheters dik-
(Främnestad socken) ningsföretag av år 1952,
den 1 april 1963.

§ 2.

Till ledamot av styrelsen
och tillika ordf. för diknings-
företaget, istället för Alvar Enström,
som försält sin jordbruksfastighet,
valdes Åke Enström jar-tenriks-
gården, Främnestad.

Lam svarar.

Alvar Enström

justerat.

Josef Larsson. Åke Enström.

Rätt utdraget bekräftar:

Alvar Enström.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I


SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
träde med lantbruksnämndens i Skaraborgs län
delegation för inre rationalisering måndagen
den 31 maj 1954.

Närvarande ledamöter: Herr ordföranden, lantmästaren Rolf Eliasson, lantbrukaren
Arvid Andersson och lantbruksdirektören Torsten Adolfsson såsom suppleant för hus-
hållningssällskapets sekreterare.

Föredragande: Lantbruksingenjören Sven Hallin: viss del av ärende 4 samt viss del
av ärende 5. E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström: viss del av ärende 4 samt
viss del av ärende 5. Kamreraren Nils Warén: ärende 19. E.o. lantbruksassistenten
Bo Hjalmarsson: ärendena 1-3, viss del av ärende 4, viss del av ärende 5, ärendena
6-18 samt 20.

§ 97.

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden
och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

=====

Ärenden.	Beslut.	Bil. nr
3. Ansökan om godkännande av ändringar i arbetsplanen för Frisegården m.fl. fastigheters diktningföretag av år 1952.	De av förrättningsmannen tillstyrkta ändringarna god- kändes.	

=====

Justerat den 18/6 1954.
Rolf Eliasson.

Vid protokollet:
Bo Hjalmarsson.

Rätt utdraget intyga:

Marta Ellnäs

Inga Carlsson

1
102
Protokoll fört vid sammankom-
träde för synföretning an-
ligt vattenloven för torrlögg-
ning av mark tillhörande
Frisgården m. fl. fastigheter
i Rönneå och Långmans
socknar (Essunga storkommun)
av Skaraborgs län.

Den 14 februari 1952, hos Helga Rönneå
Frisgården, Rönneå.

Närvarande: den underskrif, bultbark-
konsulent Erik Plund, företags-
man med biträde av bultbarkskon-
sult Gunnar Eeström, som verkställt
mätningar och förundersökningar
för företaget, samt skiftesgodsmännen
Lars Lönner Rönneå, Rönneå och
Anders Eriksson, Liljeberg, Rönneå, äv-
er följande skäggar:

Täkande:

Helga Rönneå äg. av fastad Frisgården 3²¹ Rönneå.
Gunnar Eeström äg. av fastad för Skaraborg. 1¹⁵ -4-
jämt 3 terns. bil. 465 Skaraborg Frisgården 3²⁸⁻²⁹ -11-
Karl V. Johansson äg. av fastad Frisgården 3³² -4-

Övriga skäggar:

Erik Ludvig Eeström äg. av för Skaraborg 1⁷⁻¹¹⁶ Rönneå.
Frisgården 3³⁰

Alvar Eustione, öfver skrifverad Rissgård 3² 3²³ (Lund)
 Karl Nordberg, öfver skrifverad Jönköping 1¹¹
 skrifverad Rissgård 3¹³

Leon Rasmus öfver skrifverad Rissgård 3⁸ Kömmer,
 gnr. broder skaton Jansson, ~~med~~ fullt utskott.

Johan Larsson öfver skrifverad Rissgård 3²⁵ Kömmer,

Karl Andersson öfver skrifverad Rissgård 3²⁶ -4-

Gustaf Johansson öfver skrifverad Rissgård 3³⁴ -4-

Karl A.B. Eustione öfver skrifverad Långgärden 3⁴ Långgärden
 5¹³

Godegård Arvid Larsson öfver skrifverad Långgärden 3⁸ -4-
 nr. fl. förtighet.

31.

Upplystes att för försättningsmannen ut-
 förade förordnandet, som hade lydelse om.
 del. 1.

32.

Något för mot försättningsmannen eller
 skriftsgodomen ännu anmälles ej.

33.

Förklaras att vid förundersökningen
 uppräntade utvärderingen som det väster-
 beströda området som förklarar till avlägs-
 profitor hufvud. Försättningsmannen
 redogjorde för att uppräntade utskottet
 till förklarar.

§ 4.

Sökandena ykade på ifrågasättande
av loffens fridjupning och igenläggning
ved så i så stor utsträckning som
möjligt, så att deras, såsom berörda
verkar må kunna tilläggas något
upprättat på förslag och på ändamåls-
anliggotta sätt berikas.

§ 5.

Lantbrukarna Carl Ludvig Seström, Jon-
Lauritz Jönsson, Kåmuntad, Åke Seström,
Riksgården, Åmuntad, Kåmuntad, Josef Åke
Riksgården, Åmuntad, Riddan, Åmuntad, Carl
från Riksgården, Åmuntad Riddan, Åm-
untad, Å. Å. Larsson Åmuntad Åmuntad
Seström Karl Å. Seström Åmuntad, Åmuntad
Jönsson på med sökandena och ykade
på förslagets utsträckning, så att
deras, såsom berörda verkar må kunna
tilläggas på ändamålsanliggotta
sätt och berikas rationellt. Förslagen
ötsedelades av styrelsen bil. 2.

§ 6.

Furuman under nämnda lands-
vägen Riksgården Riddan vid punkt 1-14
(14+30 - 14+37) är på grund för tillägg och
verkar samför landsvägen samför den

måste sändas. Numera i ledra och
i oönskliga dåligt skick.

27.

Som intet vidare finnes om till
polarkollet antarkus, förklarades sam-
mantrödet upplöst med tillhörigarna
och att nytt sammantröde började
att lofligen utlysas sedan förordningen
kompletterats.

28.

Numera sammantröde där-
efter för isär och av varandra
och diverse frågor i samband med för-
slags uttalande.

Om och till som som

Tjänsten

enligt beslut.

Attvårdande skriftliggörelse:

Anders Eriksson och Svensson

Den 31 oktober 1952, hos Helge Jonsson
Frisygården, Rännestad.

Närvarande: Uredaktörskorad, kontraktss-
konsulent Erik Perulf, försättningsman
samt skifflesgodsmännen Lenn Jonsson
Klemets, Rännestad och Per Olof
Eriksson, Ljefstorp, samt, ävensom föl-
jande sökare:

Helge Jonsson, Frisygården, Rännestad, Rännestad

Karl L. Johansson, -"- -"- -"

Gunnar Gustavsson, Jönstadsby, Rännestad

Erik Ljefstorp, -"- -"

Karl P. B. Gustavsson, Ödeshöjd, Ljefstorp.

Alvar Gustavsson, Frisygården, Rännestad

Lenn Jonsson, Rännestad, Ljefstorp

Redaktörskorad Johansson m.fl. fullmakt bil. 6.

Josef Jonsson, Frisygården, Rännestad, Rännestad, Ljefstorp

Erik Ljefstorp, -"- -"- -"

Erik Ljefstorp, Frisygården, Rännestad, Rännestad

Karl Ljefstorp, Rännestad, Rännestad

Alvar Ljefstorp, Rännestad, Rännestad.

Vägförordningen i Rännestads län som väg-
mästare E. Ljefstorp, Ljefstorp, bil. 3.

§ 9.

Följande det sedan följande sam-
manträd förordningen i Rännestads län som väg-
mästare E. Ljefstorp, Ljefstorp, bil. 3.

höra de beslutade förordningars längd och öfriga
handlingar.

Förordningarna äro såsom sedogjorda köpför.

§ 10.

Upplöstes synnerligen utlästade,
som hade lydelse enligt bil. 10.

§ 11.

Alla ~~bestämda~~ och förordna till förordnat
höra de sätningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för
val av styrelse ~~utgå~~ synnerligen
landbrukarna Karl A. B. Enström Odes-
mål, lervägar Lel. Hysinga 90.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till
protokollat antas blev, förklarades
förordningarna avslutad och samman-
trädet upplöst.

Ört och tid som som
Tjänsten
Erik Munk
förordningarna

Lenn Svensson Anders Eriksson
biträdande skiftsgodman.

E D. 116-49
1942TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 24/12 1945 Dnr. 112

Exp. den / 19 nr.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Blund

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Frisegården, Jan Henriksgården, Frimmetads socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Frimmetad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Frisegården Frimmetad

18 Dec.

1945

Helge Leunsson
Lennar Lennström
Jan Henriksgården

Karl. V. Johansson
Frisegården

Förteckningen finns i Frisegården, Helge Leunsson & Karl Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

78/39 (17.06 ha) *Finsgård*

C. J. Gustafsson

Gunnar Albin Frimer

Josef Laeston

Karl Andersson

Karl Norberg

L. P. Gustafsson

2/45 (6.28 ha) "

Jon Henriksgård

Klara Laggaregård

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXX~~ Jordbruk skön-
~~XXXXXXXXXX~~

sulanten E. Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förväntning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad-ö landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Undertecknade förman sig med
 sökandena till den syreförrättningen,
 som avse torrläggning av mark
 tillhörande Tränggården m fl fastigheter
 i Brännestad och Långrum socknar
 av Skaraborgs län och ysha sig på
 förtagets utsträckning så att jämval
 flera därav berörande marker må
 kunna på andra måtsmål sätt
 torrläggas och brukas.

Tränggården Brännestad d 14/2 1952

Carl Eriksson

För Jalm Henriksgården 17^o 16

Brännestad Tränggården 3²⁰

Alm E. N. Ström

För Brännestad Tränggården 3²⁰ 3²³

Jens Larsson

För Brännestad Tränggården 3²⁵

Carl Andersson

För Brännestad Tränggården 3²⁶

Karl O B E. Ström

För Långrum Skillegårds gård 3⁴

N. H. Larsson

För Långmans Stereholmen 39.

Förstående församling vätsas
 Enitramkop.
 församlingarna

Örskande skiftingsmännen
 Snelars Eriksson Sven Svensson

//
F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos Helge Svensson, Frisegården,
Främmestad, torsdagen den 14 februari 1952 klockan 11.00.

Skiftesgodemännen:

Sven Svensson, Almetorp, Främmestad

Anders Eriksson, Liljestorp, Frambo

Övriga delägare:

Helge Svensson, Frisegården, Anestad, Främmestad

Karl V. Johansson, Frisegården, Anestad, Främmestad

Gunnar Enström, Jon Henriksgården, Främmestad

Carl Ludvig Enström, Jon Henriksgården, Främmestad

Karl A. B. Enström, Ödesmål, Ulvstorp

Alvar Enström, Frisegården, Anestad, Främmestad

Karl Norberg, Jon Henriksgården, Främmestad *död d. 27/10 1952.*

Sven Fraemer, Fridhem, Ulvstorp

Josef Larsson, Frisegården, Anestad, Fridhem, Ulvstorp


Carl Andersson, Frisegården, Anestad, Fridhem, Ulvstorp

Gustaf Johansson, Frisegården, Anestad, Främmestad

A. H. Larsson, Anestad, Ulvstorp.

Skara den 23 januari 1952

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Helge Svensson, Frisegården,
Främmestad, fredagen den 31 oktober 1952 klockan 11.00.

Skiftesgodemännen:

Sven Svensson, Almetorp, Främmestad

Anders Eriksson, Liljestorp, Frambo.

Övriga delägare:

Helge Svensson, Frisegården, Anestad, Främmestad

Karl V. Johansson, Frisegården, Anestad, Främmestad

Gunnar Enström, Jon Henriksgården, Främmestad

Carl Ludvig Enström, Jon Henriksgården, Främmestad

Karl A. B. Enström, Ödesmål, Ulvstorp

Alvar Enström, Frisegården, Anestad, Främmestad

Karl Nordberg, Jon Henriksgården, Främmestad (*död d. 27/10 1952.*)

Sven Fraemer, Fridhem, Ulvstorp

Josef Larsson, Frisegården, Anestad, Fridhem, Ulvstorp

Carl Andersson, Frisegården, Anestad, Fridhem, Ulvstorp

Gustaf Johansson, Frisegården, Anestad, Främmestad

A.H. Larsson, Anestad, Ulvstorp

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Karl Andersson, Stommen, Främmestad

Albert Andersson, Västergården, Främmestad

Essunga Kommuns Kommunalkontor, Nossebro, kamrer Carl Mattsson.

Skara den 7 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främmostads socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbrukare Helge Svensson, Frisegården, Främmostad,
torsdagen den 14 februari 1952 klockan 11.00., då vederbörande saktägare hava att
tillstådeskomma för utförande av sin del.

Av förrättningen berörs följande fastigheter:

Främmostad socken:

Anestad Frisegården 3², 3⁸, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷ och 3³⁴

Jon Henriksgården 1⁷, 1¹¹, 1¹⁵ och 1¹⁶.

Långnum socken:

Långnum Laggaregården 3⁴

- " - Storeholmen 3⁹.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Främmostads för-
samling den 27 jan. 1952 betygas:

Helge Svensson
.....
Kyrkostyrelsen
.....

Anhållles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits varder till mig återsänd.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

14.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främmostads socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbrukare Helge Svensson, Frisegården, Främmostad,
torsdagen den 14 februari 1952 klockan 11.00., då vederbörande sakägare hava att
tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen berörs följande fastigheter:

Främmostad socken:

Anestad Frisegården 3², 3⁸, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷ och 3³⁴

Jon Henriksgården 1⁷, 1¹¹, 1¹⁵ och 1¹⁶.

Långnum socken:

Långnum Laggaregården 3⁴

- " - Storeholmen 3⁹.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Långnums för-
samling den 27/1 52 betygas:

Nils Lindeholm
.....
Styckhus
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits varder till mig återsänd.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Gunnar Bergström

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskada-
de marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främmestads och Läng-
nums socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Helge Svensson, Frisegården, Främ-
 mestad, fredagen den 31 oktober 1952 klockan 11.00, då vederbörande delägare
 hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Främmestads socken.

Anestad Frisegården 3², 3⁸, 3¹³, 3²³, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷, 3²⁸, 3²⁹, 3³⁰ och
 Jon Henriksgården 1⁷, 1¹⁵, 1¹⁶ och av 1¹⁶ (Skoltomt). 3³².

Anestad Stommen 4³

Anestad Vätergården 2²

Längnums socken.

Längnum Laggaregården 3⁴

- " - Storeholmen 5¹³

Skara den 7 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Främmestads
 församling den ... 19 okt. 1952 ... betygas:

Hilja Hildner
W. H. Hildner

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
 slagits varder till mig återsänd. Skara den 7 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskada-
de marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främnestads och Läng-
nums socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Helge Svensson, Frisegården, Främ-
 nestad, fredagen den 31 oktober 1952 klockan 11.00, då vederbörande delägare
 hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Främnestads socken.

Anestad Frisegården 3², 3⁸, 3¹³, 3²³, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷, 3²⁸, 3²⁹, 3³⁰ och
 Jon Henriksgården 1⁷, 1¹⁵, 1¹⁶ och av 1¹⁶ (skoltomt). 3³².

Anestad Stommen 4³

Anestad Vättergården 2²

Längnums socken.

Längnum Leggargården 3⁴

- " - Storeholmen 5¹³

Skara den 7 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Längnums
 församling den 10/10/1952 betygas:

Nils Lundholm
Ragnar Lundholm

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits varder till mig återsänd. Skara den 7 oktober 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främmestads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Helge Svensson, Frisegården, Främmestad, torsdagen den 14 februari 1952 kl. 11.00, då vederbörande delägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröres följande fastigheter:

Främmestads socken:

Anestad Frisegården 3:2, 3:8, 3:25, 3:26, 3:27 och 3:34;

Jon Henriksgården 1:7, 1:11, 1:15 och 1:16.

Längnum socken:

Längnum Laggaregården 3:4;

Längnum Storeholmen 3:9.

Skara den 23 januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns
tidning den 25 januari 1952 betygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Fri-
segården m.fl. fastigheter i
Främmestads och Längnums
socknar av Skaraborgs län, kom-
mer syneförrättning enligt vat-
tenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare
Helge Svensson, Frisegården,
Främmestad, fredagen den 31
oktober 1952 klockan 11.00, då
vederbörande delägare hava att
tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen beröres följande fastigheter:

Främmestads socken:

Anestad Frisegården 3², 3⁸,
3, 13, 3²³, 3²⁵, 3²⁶, 3²⁷, 3²⁸, 3²⁹, 3³⁰
och 3³².

Jon Henriksgården 1⁷, 1¹⁵, 1¹⁶
och av 1¹⁶ (Skoltomt).

Anestad Stommen 4³

Anestad Västergården 2²

Längnums socken:

Längnum Laggaregården 3⁴

Längnum Storeholmen 5¹³


Skara den 7 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns
tidning den 8 oktober 1952 betygas:


Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Em/On

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

Ang. vägtrumma under allmänna landsvägen Fridhem-Främmestads station, 3700 m
sydsväst Fridhems kyrka.

Vid sammanträde med delägarna i Frisegården m.fl. fastigheters dikningsföretag i Främmestad och Längnums socknar av Skaraborgs län framgick, att rubricerade vägtrumma vid I-K berörs av företaget.

Vägförvaltningen kommer att kallas till nästa sammanträde. För att vid detta sammanträde kunna framlägga ett kostnadsförslag, har jag härmed äran an- hålla att redan nu erhålla Vägförvaltningens yttrande med uppgift huruvida förslaget godkännes och om dikningsföretaget kan påräkna att vägförvaltningen bekostar den föreslagna rörledningen under vägen vid sidan av den gamla trumman jämte ytvattenbrunn typ Ad=800 uppströms vägen. Efter förslagets genomförande kommer den gamla trumman icke att hava någon uppgift att fylla, enär den nya rörtrumman är så dimensionerad, att den skall kunna mottaga all vattenavrinning från ovan liggande marker.

Nuvarande vägtrumma vid I-K är i synnerligen dåligt skick och 80 cm för grund.

- ./. Bifogar dels utdrag ur protokoll vid sammanträde med Frisegården m.fl.
- ./. fastigheters dikningsföretag och dels skiss med profil utvisande trummans lä-

ge, rördimension, nederbördsområde m.m. i tre exemplar.

Två avdrag äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till undertecknad med yttrande. Skara den 29 februari 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Hilmöf
~~Erik Hilmöf~~
 Gunnar Bergetröm
 Lantbrukskonsulent .


F.p. = 11.37

Förslag till vägtrumma under allmänna
landsvägen Fridhem-Främmestad stn.

Skara i februari 1952.

Carl Olof Skarvén
Lantbruksingenjör,

JK



Inns

Avskrift.

22.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Postadress Mariestad

15.3.52



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning
Bm/On

Edert meddelande av den Vår beteckning
29.2.52 Dnr 831-43/52 Ls/VH

Ang. vägtrumma under väg nr 537, 3700 m SSV Fridhems kyrka

Med anledning av Eder skrivelse har rubr. vägtrumma besiktigats och vägförvaltningen finner det förvånande att i protokollet angivits att trumman är i synnerligen dåligt skick. Trumman är med undantag av en mindre förskjutning hos en sträcksten och en obetydlig skada å ena trumögat helt oskadad. Med hänsyn härtill anser sig vägförvaltningen förhindrad att delta i kostnaderna för detta vattengenomlopp.

I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag till nytt vattengenomlopp men förutsätter, därest vägförvaltningen skall ansvara för det framtida underhållet att rörledningen genom vägen utföres av oarmerade falsrör (vägrör).

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Nils G. Lenas

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

(Margit Salonen)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 3455-43/52

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren E. Sandberg, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter i Främmestads och Långnums socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 13 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Jon Jönas Gustafsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Pilajärden nr. 11 fastigheter
i Kärsnäs församling socken av Skaraborgs län
å vän vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jan Henriksson den 14 februari 1952
Pek Enström Oluf Nylén Anders Nylén gift med
Dagmar Enström Alma Enström

Bevittnas:

Ingvar Ericsson Sigrid Nilsson

VII 336

Utdrag av förmyndarskapsprotokoll
färd vid lagtima hästtinget med obse.
Viste Barne och Larke häradsrätt i
tingshuset i Låra den 28 augusti 1939.

29. Att en färd i dag genom kommissionären
Karl Linus Johansson i Årstad ingiven och under
nr 43 inregistrerad byggsökning efter Pyra Amalia
Enström från Årstad Jän Henriksgården i Främmeåds
socken, inhämtades, att han såsom dödsbodelägare
efterlämnat änkemannen Gunnar Erik Enström och
amyndiga barnen Olle, född den 9 oktober 1923,
Åke, född den 23 augusti 1928, och Dagny född den
14 februari 1932. Häradsrätten inskrev änkemannen
såsom förmyndare enligt lag för de amyndiga samt
färddnade hemmansägaren Karl Ludvig Enström i Årstad
Jän Henriksgården i Främmeåds socken, att jämlikt i bygg-
sökningen tecknat åtagande i egenskap av god man
för de amyndiga bevaka deras rätt i dödsboet efter
modern vid bodelning, så ock vid bodelning och
och skifte eller ingående av arfval om sammanlönad
i skiftat bo. Förmyndarskapet och gademanskapet skulle stå
under tillsyn av överförmyndaren i Främmeåds sockens distrikt.
Som ovan På häradsrättens vägnar: Torsten Jönasson
rätt omskrivet betygar Årstad Jän Henriksg den 16:2:1952
Gunnar Erik Enström

Avskrift.Bilaga ⁶.....FULLMAKT

för min broder Anton Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Frisegården m.fl. fastigheter
 i Främmestads o Långnums socknar av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som
 i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överens-
 kommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp den ²³/₁₀ 1952

Per Peters

Bevittnas:

Louise L. Lundberg

Elisabeth Johansson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A - Ka</u>				
	~~360~~ 430	<u>Sträckan A - B - C - p 5</u>				
0+80-1+40		Fördjupning, öppet dike m ³	135	2,50	337,50	
1+40-5		375 mm rör + frakt m	360	7,25	2610,00	
1+40		Rörledningsöga B st	1	30,00	30,00	
3+37,5		Brunn Ad = 900 st	2	185,00	370,00	
3+32		Stensil st	1	20,00	20,00	
1+40-5		Grävn., lägn., återfylln. m	360	3,00	1080,00	
3+32-3+37		Extra för genomgrävn. av väg			20,00	
		Utkörning av rör till diket m	360	0,80	228,00	
		Arbetsledning oförutsett			406,90	
		Jordersättning			57,60	5160,00
	124	<u>Sträckan p 5 - D</u>				
5-6+24		375 mm rör + frakt m	124	7,25	899,00	
6+24		Brunn Ad=900 st	1	185,00	185,00	
5-6+24		Grävning, lägn., återfylln. m	124	4,20	520,80	
		Utkörning av rör till diket m	124	0,80	99,20	
		Arbetsledning oförutsett			166,00	1870,00
	813	<u>Sträckan D-E-F-G-H-I-K</u>				
6+24-9+57		375 mm rör + frakt m	333	7,25	2414,25	
9+57-14+30		300 " " + " m	473	5,65	2672,45	
14+30-14+37		300 " vägrör m	7	8,00	56,00	
8+50, 9+57		Brunn Ad=900 st	2	185,00	370,00	
10+34, 11+36 12+90, 14+30 14+37		Brunn Ad=800 st	5	135,00	675,00	
11+30		Stensil st	1	25,00	25,00	
6+24-9+57		Grävn., lägn., återfylln. m	333	2,75	915,75	
7+40-7+60		Extra för pinnmo m	20	6,00	120,00	
7+65-7+90		" " berg m	25	45,00	2025,00	
9+57-14+30		Grävn., lägn., återfylln., m	473	3,50	1655,50	
11+30-11+36		Extra för genomgrävn. av väg m			20,00	
14+30-14+37		Grävn., lägn., återfylln., väg m	7	20,00	140,00	
		Utkörning av rör till diket m	{ 333 473	{ 0,80 0,60	550,20	
		Arbetsledning oförutsett			900,85	12440,00
	214	<u>Sträckan K - Ka</u>			12340,- - 100,-	
14 +37=		200 mm rör + frakt m	61	3,00	183,00	
99-99+61		150 mm tegelrör + frakt m	153	2,15	328,95	
99+61-101+14		Transport				19470,00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				19470,00
99+61,101+14		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
99+54		Stensil st	1	15,00	15,00	
99-99+61		Grävning, lägg., återfylln. m	61	2,85	173,85	
99+54-99+61		Extra för genomgrävning av väg			20,00	
99+61-101+14		Gräv., lägg., återfylln. m	153	2,60	397,80	
		Utkörning av rör till diket m	214	0,25	53,50	
		Arbetsledning oförutsett			127,90	1440,00
		<u>Diket C-Ca</u>				
338		<u>Sträckan C-87+38</u>				
84-84+74		150 mm rör+frakt m	74	2,15	159,10	
84+74-86+79		125 " " " m	205	1,75	358,75	
86+79-87+38		75 " " " m	59	0,85	50,15	
84+74,85+56		Brunn Ad=450 st	4	70,00	280,00	
86+79,87+38		Stensil st	1	15,00	15,00	
85+4		Grävning, lägg., återfylln. m	74	2,00	148,00	
84-84+74		" " " m	30	1,50	45,00	
84+74-85+4		" " " m	52	2,00	104,00	
85+4-85+56		" " " m	80	1,50	120,00	
85+56-86+36		" " " m	102	1,60	163,20	
86+36-87+38		Utkörning av rör till diket m	{ 74 264	{ 0,25 0,10	44,90	
		Arbetsledning oförutsett			151,90	1640,00
145		<u>Sträckan 87+38-Ca</u>				
87+38-88+83		75 mm rör+frakt m	145	0,85	123,25	
88+83		Brunn Ad=450 st	1	70,00	70,00	
87+38-87+68		Grävning, lägg., återfylln. m	30	1,50	45,00	
87+68-88+83		" " " pinnm m	115	3,60	414,00	
87+83-87+92		Extra för bergsprängning m	9	25,00	225,00	
		Utkörning av rör till diket m	145	0,10	14,50	
		Arbetsledning, oförutsett m			88,25	980,00
170		<u>Diket D-Da-Db</u>				
32-33+26		100 mm rör+frakt m	126	1,25	157,50	
33+26-33+70		75 " " " m	44	0,85	37,40	
33+70		Brunn Ad=375 st	1	50,00	50,00	
32-32+32		Grävning, lägg., återfylln. m	32	1,60	51,20	
32+32-33+26		" " " m	94	1,30	122,20	
33+26-33+70		" " " m	44	1,00	44,00	
		Utkörning av rör till diket m	170	0,10	17,00	
		Arbetsledning oförutsett			50,70	530,00
		Transport				24060,00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				24060,00
	145	<u>Diket Da - De</u>				
90-90+87		75 mm rör + frakt m	87	0,85	73,95	
90+87-91+45		100 mm muffrör m	58	2,27	131,66	
90+87, 91+45		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
90-90+87		Grävning, lägg., återfylln. m	87	1,60	139,20	
90+87-91+45		" " " och cementer i skarvar m	58	1,75	101,50	
		utkörning av rör till diket m	145	0,10	14,50	
		Arbetsledning oförutsett			59,19	660,00
	591	<u>Diket E - Ea - Eb - Ec</u>				
	189	<u>Sträckan E - Ea</u>				
18 - 19+27		200 mm rör + frakt m	127	3,00	381,00	
19+27-19+89		150 " " " m	62	2,15	133,30	
19+27, 19+89		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
18-19+27		Grävning, lägg., återfylln. m	127	2,00	254,00	
19+27-19+89		" " " m	62	1,80	111,60	
		Utkörning av rör till diket m	189	0,25	47,25	
		Arbetsledning oförutsett			112,85	1180,00
	133	<u>Sträckan Ea - Eb</u>				
19+89-21+22		150 mm rör+frakt m	133	2,15	285,95	
20+87, 21+22		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
19+89-20+87		Grävning, lägg., återfylln. m	98	2,10	205,80	
20+87-21+22		" " " m	35	1,60	56,00	
		Utkörning av rör till diket m	133	0,25	33,25	
		Arbetsledning oförutsett			79,00	800,00
	269	<u>Sträckan Eb-Ec</u>				
92-93		125 mm rör + frakt m	100	1,75	175,00	
93-93+54		100 " " " m	54	1,25	67,50	
93+54-94+69		75 " " " m	115	0,85	97,75	
92+80, 93+54 94+69		Brunn Ad=450 st	3	70,00	210,00	
92-93		Grävning, lägg., återfylln. m	100	1,50	150,00	
93-93+54		" " " m	54	1,25	67,50	
93+54-94+69		" " " m	115	1,00	115,00	
		Utkörning av rör till diket m	269	0,10	26,90	
		Arbetsledning oförutsett			90,35	1000,00
	366	<u>Diket F-Fa-Fb</u>				
23-23+74		150 mm rör+frakt m	74	2,15	159,10	
23+74-24+97		100 " " " m	123	1,25	153,75	
		Transport				27700,00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				27700,00
24+97-26+66		75 mm rör+frakt	m 169	0,85	143,65	
23+74, 24+97 26+66		Brunn Ad= 450	st 2	70,00	210,00	
23-23+74		Grävning, lägg, återfylln.	m 74	1,50	111,00	
23+74-24+97		" " "	m 123	1,60	196,80	
24+97-26+66		" " "	m 169	1,50	253,50	
		Utkörning av rör till diket	m 74 292	0,25 0,10	47,70	
		Arbetsledning oförutsett			134,50	1410,00
	98	<u>Diket Fa - Fc</u>				
27-27+98		75 mm rör+frakt	m 98	0,85	83,30	
27+98		Brunn Ad=375	st 1	50,00	50,00	
27-27+98		Grävning, lägg, återfylln.	m 98	1,00	98,00	
		Utkörning av rör till diket	m 98	0,10	9,80	
		Arbetsledning oförutsett			28,90	270,00
	138	<u>Diket G - Ga</u>				
28 - 29+38		100 mm rör+frakt	m 138	1,25	172,50	
28+75, 29+38		Brunn Ad=450	st 2	70,00	140,00	
28-29+38		Gräv., lägg., återfylln.	m 138	1,50	207,00	
		Utkörning av rör till diket	m 138	0,10	13,80	
		Arbetsledning oförutsett			56,70	590,00
	118	<u>Diket H - Ha</u>				
30-31+18		125 mm rör + frakt	m 118	1,75	206,50	
31+18		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
30-31+18		Grävning, lägg, återfylln.	m 118	2,30	271,40	
		Utkörning av rör till diket	m 118	0,10	11,80	
		Arbetsledning oförutsett			60,30	620
	~~407~~ 424	<u>Diket I - Ia - Ib</u>				
	248	<u>Sträckan I - Ia</u>				
54-56+48		150 mm rör+frakt	m 248	2,15	533,20	
56+48		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
55+68, 55+74		Stensil	st 2	15,00	30,00	
54-56+48		Grävning, lägg, återfylln.	m 248	2,00	496,00	
		utkörning av rör till diket	m 248	0,25	62,00	
		Arbetsledning oförutsett			118,80	1310,00
	176	<u>Sträckan Ia - Ib</u>				
56+48-57+58		125 mm rör+frakt	m 110	1,75	192,50	
57+58-58+24		100 " " "	m 66	1,25	82,50	
57+58-58+24		Brunn Ad=450	st 2	70,00	140,00	
		Transport				31900,00


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				31900,00
58+19		Stensil st 1	15,00	15,00		
56+48-57+58		Grävning, lägg, återfylln. m 110	1,80	198,00		
57+58-58+24		" " " m 66	1,60	105,60		
		Extra för genomgräv. av väg		15,00		
		Utkörning av rör m 176	0,10	17,60		
		Arbetsledning oförutsett		83,80		850,00
277		<u>Diket K - Kb</u>				
95-96+53		125 mm rör+frakt m 153	1,75	267,75		
96+53-97+77		75 mm rör +frakt m 124	0,85	105,40		
96+53,97+77		Brunn Ad=450 st 2	70,00	140,00		
95-96+53		Grävn., lägg, återfylln. m 153	1,80	275,40		
96+53-97+33		" " " m 80	1,00	80,00		
97+33-97+77		" " " m 40	1,50	60,00		
		Utkörning av rör till diket m 277	0,10	27,70		
		Arbetsledning oförutsett		93,75		1050,00
208		<u>Diket K-Kc</u>				
102-104+8		100 mm rör+frakt m 208	1,25	260,00		
104+8		Brunn Ad=450 st 1	70,00	70,00		
102-104+8		Grävn., lägg., återfylln. m 208	1,60	332,80		
		Utkörning av rör till diket m 208	0,10	20,80		
		Arbetsledning oförutsett		66,40		750,00
		Summa för samfällighet A - Ka				34550,00
		<u>Samfällighet L - T</u>				
706		<u>Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T</u>				
208		<u>Sträckan L-M-N.</u>				
37-39+8		250 mm rör+frakt m 208	3,85	800,80		
38+19,39+8		Brunn Ad=600 st 2	95,00	190,00		
39+2		Stensil st 1	15,00	15,00		
37-38+19		Grävn., lägg, återfylln. m 119	2,75	327,25		
37+33-37+60		Extra för sprängning av berg m 27	15,00	405,00		
37+80-37+85		" " " " " m 5	20,00	100,00		
38+19-39+8		Grävn., lägg, återfylln. m 89	2,40	213,60		
		utkörning av rör till diket m 208	0,35	72,80		
		Arbetsledning oförutsett		215,55		2340,00
498		<u>Sträckan N-O-P-Q-R-S-T</u>				
39+8-40+43		250 mm rör+frakt m 135	3,85	712,25		
40+43-41+44		200 mm " " m 101	3,00	303,00		
		Transport				2340,00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				2340,00
41+44-42+23		150 mm rör+frakt	m 79	2,15	169,85	
42+23-44+6		100 " " "	m 183	1,25	228,75	
40+43		Brunn Ad=600	st 1	95,00	95,00	
41+44,42+23 42+97,44+6		Brunn Ad=450	st 4	70,00	280,00	
40+37,42+92		Stensil	st 2	15,00	30,00	
39+8-40+43		Grävning, lägg, återfylln.	m 135	1,80	243,00	
40+37-40+43		Extra för genomgrävning av väg			20,00	
40+43-40+80		Grävning, lägg., återfylln.	m 37	1,60	59,20	
40+80-41+44		" " "	m 64	2,80	179,20	
41+44-42+23		" " "	m 79	2,60	205,40	
42+23-44+6		" " "	m 183	1,80	329,40	
		Utkörning av rör till diket	m 135 180 183	0,35 0,25 0,10	110,25	
		Arbetsledning oförutsett			304,70	3270,00
	122	<u>Diket M - Ma</u>				
47-48+22		75 mm rör+frakt	m 122	0,85	103,70	
48+22		Brunn Ad=375	st 1	50,00	50,00	
47-48+22		Grävning, lägg., återfylln.	m 122	1,00	122,00	
		Utkörning av rör till diket	m 122	0,10	12,20	
		Arbetsledning oförutsett			32,10	320,00
	72	<u>Diket M - Mb</u>				
69-69+72		75 mm rör+frakt	m 72	0,85	61,20	
69+72		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
		Grävning, lägg, återfylln.	m 72	1,00	72,00	
		Utkörning av rör till diket	m 72	0,10	7,20	
		Arbetsledning oförutsett			19,60	230,00
	335	<u>Diket N-Na-Nb-Nc</u>				
	151	<u>Sträckan N-Na</u>				
49-50+51		200 mm rör+frakt	m 151	3,00	453,00	
50+51		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
49-50+51		Grävning, lägg., återfylln.	m 151	1,80	271,80	
		Utkörning av rör till diket	m 151	0,25	37,75	
		Arbetsledning oförutsett			87,45	920,00
	184	<u>Sträckan Na-Nb-Nc</u>				
50+51-51+55		200 mm rör + frakt	m 4	3,00	12,00	
50+55-52+35		100 " " "	m 180	1,25	225,00	
51+55-52+35		Brunn Ad=450	st 2	70,00	140,00	
		Transport				7080,00

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				7080,00
50+51-51+55		Grävning, lägg., återfylln., m	4	4,00	16,00	
51+55-52+35		" " " m	180	1,20	216,00	
		Utkörning av rör till diket m	4	0,25	19,00	
			180	0,10		
		Arbetsledning oförutsett			62,00	690,00
	181	<u>Diket P - Pa</u>				
60 - 61+4		100 mm rör + frakt m	104	1,25	130,00	
61+4-61+81		75 " " " m	77	0,85	65,45	
61+4, 61+81		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
60-61+4		Grävning, lägg., återfylln. m	104	1,20	124,80	
61+4-61+81		" " " m	77	1,50	115,50	
		Utkörning av rör till diket m	181	0,10	18,10	
		Arbetsledning oförutsett			56,15	650,00
	31	<u>Diket S-Sa</u>				
68-68+31		75 mm rör+frakt m	31	0,85	26,35	
68+31		Brunn Ad=450 st	1	70,00	70,00	
68-68+31		Grävning, lägg., återfylln. m	31	1,00	31,00	
		Utkörning av rör till diket m	31	0,10	3,10	
		Arbetsledning oförutsett			19,55	150,00
		Summa för samfällighet L - T				8570,00
		<u>Samfällighet U - V</u>				
	260	<u>Diket U - V</u>				
34-34+32		100 mm rör + frakt m	32	1,25	40,00	
34+32-34+72		100 " muffrör +frakt m	40	2,27	90,80	
34+72-36+60		75 " rör +frakt m	188	0,85	159,80	
36+60		Brunn Ad=450 st	2	70,00	140,00	
34+32		Stensil st	1	15,00	15,00	
34-34+72		Grävning, lägg., återfylln. m	72	2,00	144,00	
34+72-35+30		" " " m	58	1,60	92,80	
35+30-36+60		" " " m	130	1,30	169,00	
		Utkörning av rör till diket m	260	0,10	26,00	
		Arbetsledning oförutsett			92,60	970,00
		Summa för samfällighet U - V				970,00
		<u>Samfällighet W - Z</u>				
	514	<u>Diket W-X-Y-Z</u>				
111-112+46		225 mm rör + frakt m	146	3,50	511,00	
112+46-113+96		200 " " " m	150	3,00	450,00	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
113+96-114+76		150 mm rör + frakt	m 80	2,15	172,00	
114+76-116+14		100 " " "	m 138	1,25	172,50	
112+46, 113+89 113+96		Brunn Ad=525	st 3	85,00	255,00	
114+76, 116+14		" Ad=450	st 2	70,00	140,00	
111-112+46		Grävning, lägg., återfylln.	m 146	2,50	365,00	
112+46-113+96		" " "	m 150	1,80	270,00	
		Extra för genomgrävning av väg			20,00	
113+96-114+76		Grävning, lägg., återfylln.	m 80	2,00	160,00	
114+76-115+31		" " "	m 55	1,60	88,00	
113+31-116+14		" " "	m 83	1,20	99,60	
		Utkörning av rör till diket	m 376 138	0,25 0,10	107,80	
		Arbetsledning oförutsett			289,10	3100,00
110		<u>Diket X - Xa</u>				
117-118+10		125 mm rör + frakt	m 110	1,75	192,50	
118+10		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
117-118+10		Grävning, lägg., återfylln.	m 110	2,00	220,00	
118		Utkörning av rör till diket	m 110	0,10	11,00	
		Arbetsledning oförutsett			56,50	550,00
88		<u>Diket Y - Ya</u>				
119-119+88		100 mm rör + frakt	m 88	1,25	110,00	
119+88		Brunn Ad=450	st 1	70,00	70,00	
119-119+88		Grävning, lägg., återfylln.	m 88	1,60	140,80	
		Utkörning av rör till diket	m 88	0,10	8,80	
		Arbetsledning oförutsett			40,40	370,00
		Summa för samfällighet W - Z				4020,00
		<u>Sammandrag</u>				
4689		Samfällighet A - Ka				34550,00
1447		" L - T				8570,00
260		" U - V				970,00
712		" W - Z				4020,00
Summa	7108 m.					48110,00
		Frisegården, Främmestad den 31/10 1952				
		I tjänsten:				
		<i>Erik Almlöf</i>				
		Erik Almlöf				
		lantbrukskonsulent				

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Längnums socken.</u>							
<u>Längnum Storeholmen 5¹¹</u>							
Ägare A.H. Larsson							
Diket 0+80-1+40=60 m	120	16	19,20				19,20
135 m ³ :60 lm=225=4x60=240				240	16	38,40	38,40
Summa	120	16	19,20	240	16	38,40	57,60
Frisegården, Främmestad den 3/10 1952							
I tjänsten:							
							
Erik Almlöf Lantbrukskonsulent							
Biträdande gode män							
							
Anders Eriksson							
							
Sven Svensson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - Ka</u>							
<u>Längnums socken</u>							
<u>Längnum Laggaregården 3⁴</u>							
ägare Karl Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	1	0,11		600	1500	900	99
" "	2	0,35		750	"	750	263
tomt	3	0,09		630	1400	770	69
"	4	0,05		210	"	1190	60
åker	5	0,14		700	"	700	98
"	6	0,17		420	"	980	167
"	7	0,15		770	"	630	95
"	8	0,42		910	"	490	206
"	9	0,08		980	"	420	34
"	10	0,14		1330	"	70	10
" alv lera	11	0,30		560	"	840	252
" och pinnmo	12	0,06		630	"	770	46
" alv lera	13	0,12		420	"	980	118
"	14	0,42		1040	1600	560	235
		2,60					1752
"	15	0,53		700	1400	700	371
"	16	0,12		700	"	700	84
		0,65					455
A Summa							2207
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							4225
A+B Summa		3,25					6432
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3³²</u>							
ägare Karl V. Johansson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	17	0,70		880	1600	720	504
"	18	0,62		960	"	640	397
	19	0,62		800		800	496
A Summa		1,94					1397

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Främmestads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3²⁷</u>							
ägare Helge Svensson							
åker mullbl. lera, alv lera	20	0,62		720	1600	880	546
"	21	0,26		1280	"	320	83
"	22	0,17		1280	"	320	54
"	23	0,28		400	"	1200	336
"	24	0,33		400	"	1200	396
"	25	0,19		560	"	1040	198
"	26	0,50		1040	"	560	280
"	27	0,48		640	"	960	461
"	28	0,46		640	"	960	442
"	29	0,32		480	"	1120	358
"	30	0,31		720	"	880	273
"	31	0,70		240	"	1360	952
"	32	0,32		240	"	1360	435
"	33	1,20		320	"	1280	1536
"	34	0,32		560	"	1040	333
"	35	0,50		960	"	640	320
"	36	0,33		320	"	1280	422
"	37	0,24		320	"	1280	307
"	38	0,30		960	"	640	192
"	39	0,60		880	"	720	432
"	40	0,45		400	"	1200	540
"	41	0,22		1120	"	480	106
"	42	0,28		1120	"	480	134
"	43	0,50		480	"	1120	560
"	44	0,46		400	"	1200	552
"	45	0,46		640	"	960	442
"	46	0,50		320	"	1280	640
"	47	0,50		480	"	1120	560
"	48	0,46		400	"	1200	552
"	49	1,00		1280	"	320	320
"	50	0,09		800	"	800	72
"	51	0,42		720	"	880	370
"	52	0,28		560	"	1040	291
"	53	0,46		800	"	800	368
"	54	0,48		640	"	960	461
Transport		14,99					14324

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		14,99					14324
åker mullbl. lera, alv lera	55	0,39		400	"	1200	468
"	56	0,22		1360	"	240	53
"	57	1,67		720	"	880	1470
"	58	0,79		240	"	1360	1074
<u>S^{ma}</u>		18,06					17389
	63	0,14		400	1600	1200	168
A Summa		18,20					17557
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
Enl. bilaga	B <u>S^{ma}</u>						9668
A+B Summa		18,20					27225
<u>Främmestads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3²⁸</u>							
Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	64	0,20		510	1700	1190	238
A Summa		0,20					238
<u>Annestad Frisegården 3²⁹</u>							
Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	65	0,15		560	1600	1040	156
"	66	0,46		960	"	640	294
"	67	0,30		1520	"	80	24
A Summa		0,91					474
<u>Annestad Frisegården 3³⁰</u>							
Carl Ludvig Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	68	0,39		1200	1600	400	156
"	69	0,62		480	"	1120	694
"	70	0,32		400	"	1200	384
A Summa		1,33					1234
<u>Annestad Jon Henriksg. 1¹⁶</u>							
Carl Ludvig Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	71	0,08		400	1600	1280	102
"	72	0,25		1200	1600	400	100
Transport		0,33					202

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,33					202
åker mullbl. lera, alv lera	72 a	0,10		1580	1600	20	2
"	73	0,27		240	"	1360	367
A Summa		0,70					571
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3²</u>							
Alvar Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mull.o.sandbl.lera, alv lera	74	0,05		300	1500	1200	60
"	75	0,69		600	"	900	621
"	76	0,57		380	"	1120	638
"	77	0,91		750	"	750	683
"	78	0,43		1200	"	300	129
"	79	0,28		900	"	600	168
"	80	0,77		300	"	1200	924
"	81	0,19		600	"	900	171
"	82	0,55		300	"	1200	660
"	83	0,35		380	"	1120	392
"	84	0,55		1120	"	380	209
"	85	1,41		300	"	1200	1692
"	86	0,23		150	"	1350	311
A Summa		6,98					6658
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							660
A+B Summa		6,98					7318
<u>Annestad Frisegården 3²³</u>							
Alvar Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
tomt	87	0,05		300	1500	1200	60
A Summa		0,05					60
<u>Annestad Frisegården 3¹³</u>							
Karl Norberg							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullbl.o.sandbl.lera, alv lera	88	0,93		820	1500	680	632
A Summa		0,93					632

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur	
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
<u>Främmestads socken</u>								
<u>Annestad Frisegården 3⁸</u>								
ägare Sven Fraemer								
<u>I Alstringsbåtnad</u>								
åker mull-o.sandbl.lera,alv lera	89	1,37		900	1500	600	822	
A Summa		1,37					822	
<u>läg. Annestad Frisegården 3²⁵</u>								
ägare Josef Larsson								
<u>I Alstringsbåtnad.</u>								
åker sandbl.mulljord,alv lera	90	0,07		450	1500	1050	74	
"	91	0,15		380	"	1120	168	
"	92	0,13		1050	"	450	59	
"	93	0,12		600	"	900	108	
"	94	0,46		380	"	1120	515	
"	95	0,69		1050	"	450	311	
A Summa		1,62					1235	
<u>II Brukningsbåtnad</u>								
enl. bilaga							371	
A Summa		1,62					1606	
<u>Annestad Frisegården 3²⁶</u>								
ägare Carl Andersson								
<u>I Alstringsbåtnad</u>								
åker sandbl.mulljord, alv lera	96	0,10		670	1500	830	83	
"	97	0,12		450	"	1050	126	
"	98	0,27		230	"	1270	343	
"	99	0,12		80	"	1420	170	
"	100	0,02		970	"	530	11	
"	101	0,09		1050	"	450	41	
A Summa		0,72					774	
<u>II Brukningsbåtnad</u>								
enl. bilaga							400	
A+B Summa		0,72					1174	
<u>Summa för samf. A - Ka</u>								
		38,20					49183	
figurerna 102 o. 103 finnes ej				Varav brukn.båtn.				15324
<u>Samfällighet L - T</u>								
<u>Främmestads socken</u>								
<u>Annestad Frisegården 3²⁷</u>								

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ägare Helge Svensson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
Åker mullbl. lera, alv lera	104	0,20		1200	1500	300	60
"	105	0,24		1200	"	300	72
"	106	0,55		640	1600	960	528
"	107	0,16		560	"	1040	166
"	108	0,35		800	"	800	280
"	109	0,19		720	"	880	167
"	110	0,66		960	"	640	422
"	111	1,23		1440	"	160	197
A Summa		3,58					1892
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							2809
A+B Summa		3,58					4701
<u>Främmestads socken</u>							
<u>Annestad Frisegården 3²⁸</u>							
ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	112	0,23		450	1500	1050	242
"	113	0,28		1120	"	380	106
"	114	0,65		880	1600	720	468
"	115	1,42		760	1700	940	1335
"	116	1,56		850	1700	850	1326
"	117	1,10		1190	1700	510	561
A Summa		5,24					4038
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							940
A+B Summa		5,24					4978
<u>Annestad Frisegården 3²⁹</u>							
ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	118	0,50		1360	1600	240	120
"	118 a	0,34		800	"	800	272
"	119	0,75		560	"	1040	780
"	119 a	0,32		640	"	960	307
"	120	0,57		1540	"	60	34
"	121	0,32		560	"	1040	333
"	121 a	0,20		800	"	800	160
Transport		3,00					2006

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3,00					2006
åker mullbl.lera, alv lera	122	0,23		1040	1600	560	129
	122 a	0,30		1120	"	480	144
A Summa		3,53					2279
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							1128
A+B Summa		3,53					3407
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁵</u>							
ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	123	0,90		800	1600	800	720
"	124	0,80		960	"	640	512
"	125	0,78		800	"	800	624
"	126	0,41		560	"	1040	426
"	127	0,05		880	"	720	36
"	128	0,04		1480	1500	20	1
"	129	0,82		880	1600	720	590
A Summa		3,80					2909
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							663
A+B Summa		3,80					3572
<u>Annestad Frisegården 3³⁰</u>							
ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	132	0,30		1200	1500	300	90
A Summa		0,30					90
<u>Annestad Stommen 4³</u>							
ägare Karl Andersson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
tomt	133	0,23		450	1500	1050	242
A Summa		0,23					242
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Västergården 2²</u>							
ägare Albert Andersson							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
tomt	134	0,20		600	1500	900	180
A Summa		0,20					180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Summa Samfällighet L - T</u>		16,88					17170
<u>Samfällighet W - Z</u>							
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁵</u>							
ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	130	0,70		530	1500	970	679
"	131	0,18		1120	"	380	68
A Summa		0,88					747
<u>Annestad Jon Henriksgården 1⁷</u>							
ägare Carl Ludvig Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	135	0,96		1100	1700	600	576
"	135 a	0,55		1100	"	600	330
"	136	1,47		1100	"	600	882
"	137	1,35		1100	"	600	810
"	137 a	0,45		1100	"	600	270
"	138	0,63		1100	"	600	378
A Summa		5,41					3246
<u>II Brukningsbåtnad</u>							
enl. bilaga							374
A+B Summa		5,41					3620
<u>Främmostads socken</u>							
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁶</u>							
ägare Carl Ludvig Enström							
<u>I Alstringsbåtnad</u>							
åker mullbl. lera, alv lera	139	1,18		1100	1700	600	708
"	140	0,75		1360	"	340	255
"	141	0,63		1450	"	250	158
"	141 a	0,16		1100	"	600	96
"	142	0,57		1280	"	420	239
"	143	1,59		940	"	760	1208
Tomt	144	0,17		1150	1200	50	9
Åker	145	0,38		1120	1600	480	182
"	146	0,53		800	1600	800	424
"	147	0,57		510	1700	1190	678
Transport		6,53					3957


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		6,53					3957
Åker	148	0,53		530	1500	970	514
"	149	0,19		1050	1500	450	86
"	150	0,58		450	1500	1050	609
A Summa		7,83					5166
II Brukningsbåtnad							
enl. bilaga							515
A+B Summa		7,83					5681
Annestad Jon Henriksgården av 1 ¹⁶							
~~Främnestads~~ kommun							
I Alstringsbåtnad							
Skoltomt	151	0,52		1020	1700	680	354
A Summa		0,52					354
Summa för samfällighet W - Z		14,64					10402
						Varav bruken.båtn.	889
Samfällighet U - V							
Annestad Frisegården 3 ²⁷							
Helge Svensson							
I Alstringsbåtnad							
åker mullb. lera, alv lera	59	0,17		1350	1500	150	26
"	60	0,23		380	"	1120	258
"	61	0,19		380	"	1120	213
"	62	0,25		320	1600	1280	320
A Summa		0,84					817
II Brukningsbåtnad							
enl. bilaga							520
A+B Summa		0,84					1337
						Varav bruken.båtn.	520
Sammandrag							
Samfällighet A - Ka		38,20					49183
" L - T		16,88					17170
" U - V		0,84					1337
" W - Z		14,64					10402
Totalsumma		70,56					78092
						Därav bruken.båtn.	22273

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Samfällighet W-Z</u>								
<u>Annestad Jon Hen-</u>								
<u>riksk. 17</u>								
Carl Ludvig Enström	W-13	160	1,00	0,34	1,00	2,34	374,00	374,00
<u>Annestad Jon Hen-</u>								
<u>riksk. 116</u>								
Carl Ludvig Enström	13-13+89	89	1,00	0,34	1,00	2,34	208,00	
	114+76-Z	108	1,50	0,34	1,00	2,84	307,00	515,00
<u>S:a Samf. W-Z</u>								889,00
<u>Sammandrag</u>								
<u>Samfällighet A-Ka</u>								15324,00
"	I-T							5540,00
"	U-V							520,00
"	W-Z							889,00
<u>Total Summa</u>								22273,00

Frisegården, Främmestad den 31/10 1952

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent


Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring	Andel i kostnader för				Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			85+4-Ca	Alla övriga stammar inom samf.	Egen kostnad	Summa	
			Kr	Kr	Kr	Kr	
<u>Samfällighet A - Ka</u>							
I	3-13	2157:-	2070:-		480:-	2550:- 2070:-	1,182197 0,959666
II	1-2 14-58 63-101	47026:-		32480:-		32480:-	0,690682
I+II		49183:-	2070:-	32480:-		34550:-	0,702478

Skäl till uppdelning i avdelningar förefinnes inte.

Frisegården, Främmestad den 31/10 1952

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - Ka</u>						
<u>Längnums socken</u>						
<u>Längnum Laggaregården 3⁴</u>						
Ägare Karl A.B. Enström	S					
Ägofig. 1 - 16		6.432,00		4.519	13.0777	bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3³²</u>						
Ägare Karl V. Johansson	S					
Ägofig. 17 - 19		1.397,00		981,00	2.8404	
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁷</u>						
Ägare Helge Svensson	S					
Ägofig. 20 - 58 o 63		27.225,00		19.125,00	55.3545	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁸</u>						
Ägare Gunnar Enström med 3 barn	S					
Ägofig. 64		238,00		167,00	0.4839	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁹</u>						
Ägare Gunnar Enström med 3 barn	S					
Ägofig. 65 - 67		474,00		333,00	0.9637	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3³⁰</u>						
Ägare Carl Ludvig Enström	S					
Ägofig. 68 - 70		1.234,00		867,00	2.5090	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Jon Henriksg. 1¹⁶</u>						
Ägare Carl Ludvig Enström	S					
Ägofig. 71 - 73		571,00		402,00	1.1610	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²</u>						
Ägare Alvar Enström	S					
Ägofig. 74 - 86		7.318		5.141,00	14.8791	lån ✓ bidrag
<u>Främmostads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²³</u>						
Ägare Alvar Enström	S					
Ägofig. 87		60,00		42,00	0.1220	lån ✓ bidrag
Transport		44.949,00		31.576,00	91.3913	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		44.949,00		31.576,00	91.3913	
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3¹³</u>						
Ägare Karl Nordberg	-					
ägofig. 88		632,00		444,00	1.2850	
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3⁸</u>						
Ägare Sven Fraemer	-					
ägofig. 89		822		577,00	1.6713	bidrag
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Iäg. Annestad Frisegården 3²⁵</u>						
Ägare Josef Larsson	s					
ägofig. 90 - 95		1.606,00		1.128,00	3.2654	län bidrag
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁶</u>						
Ägare Carl Andersson	s					
ägofig. 96 - 101		1.174,00		825,00	2.3870	län bidrag
Summa Samfällighet A - Ka		49.183,00		34.550,00	100,0000	
<u>Samfällighet L - T</u>				27 081,14		
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁷</u>						
Ägare Helge Svensson	s					
ägofig. 104 - 111		4.701,00		2.346,00	27.3792	län bidrag
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁸</u>						
Ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>	s					
ägofig. 112 - 117		4.978		2.485,00	28,9924	län bidrag
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3²⁹</u>						
Ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>	s					
ägofig. 118 - 122 a		3.407,00		1.1700,00	19.8428	län bidrag
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁵</u>						
Ägare Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>	s					
ägofig. 123 - 129		3.572,00		1.783,00	20.8037	län bidrag
Transport		16.658,00		8.314,00	97.0181	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likaf.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		16.658,00	.	8.314,00	97.0181	
<u>Främmestads socken</u>						
<u>Annestad Frisegården 3³⁰</u>						
Ägare ~~Gunnar~~ ^{Carl} Enström	s					
ägofig. 132		90,00	.	45,00	0.5242	län ✓ bidrag
<u>Främmestads socken</u>					97.5423	
<u>Annestad Stommen 4⁴</u>			.			
Ägare Karl Andersson	-		.			
ägofig. 133		242,00	.	121,00	1.4094	bidrag
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Västergården 2²</u>			.			
Ägare Albert Andersson	-		.			
ägofig. 134		180,00	.	90,00	1.0483	
Summa Samfällighet L - T		17.170,00		8.570,00	100.0000	
<u>Samfällighet U - V</u>				9305.59		
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Frisegården 3²⁷</u>			.			
Ägare Helge Svensson	s		.			
ägofig. 59 - 62		1.337,00	.	970,00	100.0000	län ✓ bidrag
Summa Samfällighet U - V		1.337,00	.	970,00	100.0000	
<u>Samfällighet W - Z</u>						
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁵</u>			.			
Ägare Gunnar Enström ^{med 3 barn}	s		.			
ägofig. 130 - 131		747,00	.	289,00	7.1813	län ✓ bidrag
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Jon Henriksgården 1⁷</u>			.			
Ägare Carl Ludvig Enström	s		.			
ägofig. 135 - 138		3.620,00	.	1.399,00	34.8010	län ✓ bidrag
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Jon Henriksgården 1¹⁶</u>			.			
Ägare Carl Ludvig Enström	s		.			
ägofig. 139 - 150		5.681,00	.	2.196,00	54.6145	län ✓ bidrag
<u>Främmestads socken</u>			.			
<u>Annestad Jon Henriksgården av 1¹⁶</u>			.			
Transport		10.048,00		3.884,00	96.5968	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		10.048,00		3.884,00	96.5968	
Ägare <i>Essunga</i> ~~Främme~~ kommun						
ägofig. 151		354,00		136,00	3.4032	
Summa Samfällighet W - Z		10.402,00		4.020,00	100.0000	
<u>Sammandrag</u>				<i>1419.65</i>		
Samfällighet A - Ka		49.183,00		34.550,00		62.9808
" L - T		17.170,00		8.570,00		21.9869
" U - V		1.337,00		970,00		1.7121
" W - Z		10.402,00		4.020,00		13.3202
Totalsumma		78.092,00		48.110,00		100.0000
<u>Sammandrag för enskilda delägare.</u>						
Karl A. B. Enström	S					
Samfällighet A - Ka		6.432,00		4.519,00		
Karl V. Johansson	S					
Samfällighet A - Ka		1.397,00		981,00		
Helge Svensson	S					
Samfällighet A - Ka		27.225,00		19.125,00		
" L - T		4.701,00		2.346,00		
" U - V		1.337,00		970,00		
Summa		33.263,00		22.441,00		
Gunnar Enström <i>med 3 barn</i>	S					
Samfällighet A - Ka		712,00		500,00		
" L - T		12.047,00		6.013,00		
" W - Z		747,00		289,00		
Summa		13.506,00		6.802,00		
Carl Ludvig Enström	S					
Samfällighet A - Ka		1.805,00		1.268,00		
" W - Z		9.301,00		3.595,00		
Summa		11.106,00		4.863,00		
Alvar Enström	S					
Samfällighet A - Ka		7.378,00		5.183,00		
Karl Norberg	-					
Samfällighet A - Ka		632,00		444,00		
Transport		8.010,00		5.627,00		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. liksf. = S	Beräknad kostnad <i>aktuell</i>	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Sven Fraemer	-	8.010,00		5.627,00	
Samfällighet A - Ka		822,00		577,00	
Josef Larsson	S				
Samfällighet A - Ka		1.606,00		1.128,00	
Carl Andersson	S				
Samfällighet A - Ka		1.174,00		825,00	
Karl Andersson	-				
Samfällighet L - T		242,00		121,00	
Albert Andersson	-				
Samfällighet L - T		180,00		90,00	
<i>Essunga</i> Främestads kommun					
Samfällighet W - Z	-	354,00		136,00	
Totalsumma		78.092,00		48.110,00	

Frisegården, Främestad den 31/10 1952

I tjänsten:

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män


Anders Eriksson

Anders Eriksson

Sven Svensson

Sven Svensson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Frisegården m.
fl. ^{och Långnum} fastigheter i Främmestad soc-
mar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1,5 km syd-syd-
väst Fridhems kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av
bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7
kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vatten-
samlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfäl-
let, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta.
Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-
I-K-Ka; L-M-N-O-P-Q-R-S-T; U-V; W-X-Y-Z för huvudavlopp och C-Ca D-Da-Db; Da-
Dc; E-Ea-Eb-Ec; F-Fa-Fb; Fa-Fc; G-Ga; H-Ha; I-Ia-Ib; K-Kb; K-Kc; N-Na-Nb-Nc;
M-Ma; M-Mb; P-Pa; S-Sa; X-Xa; och Y-Ya för sidodiken härtill. Dubbla röda
linjer beteckna att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd lin-
je, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna.
.....
.....

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för
flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i

fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till den brukningsbåtnad, som uppkommer genom öppna avlopps igenläggning med rör. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommitténs undersökningar, och framgår brukningsbåtnadens fördelning på olika avloppssträckor och fastigheter av bil. 8.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - Ka; L - T; U - V och W - Z. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna ~~A - Ka~~; L - T; U - V och W - Z i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - Ka har särskild utredning verkställts bil. 9. men som av utredningen framgår finnas inga skäl för uppdelning i olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade.

kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i

framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. När vägtrumman under allmänna landsvägen vid I-K byggts före år 1880 och ersättes med ny trumma, påföres Vägförvaltningen i Skaraborgs län en kostnad av 100:- kronor för utförandet. Övriga kostnaden bestridas av företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Bil. 7.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall för samfälligheterna A - Ka, L - T och W - Z så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundrafemton kronor 13 öre, varav för resp. samfälligheter 73, 77, 25, 76 och 15,60 kr, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandens önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras var för sig,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Frisegården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1952".

.....

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Frisegården Främmestad den 31 oktober 1952.....

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Sven Svensson
Sven Svensson

Anders Eriksson
Anders Eriksson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: 11.37 Kors på stor jordfast sten 50 m väster E.

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig,

så att vid slutavsynning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 31/10 1952

I tjänsten:




Lantbrukskonsulent

Typritningar


Brunnar

Blad




Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

I
UPPRÄTTAT ÄRGEN

SOCKEN(NAMN) AV

LÄN

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN ST.....


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

I

SOCKEN(-NAR) AV

LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr