



Akt nr:

R-E1a-1521

AU\$R-E1a-1521

4743-3

R 3-1521

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1953
DIARIE NR
SAS NR

Handlingar angående
"Kvistagårdens dikningsföretag av år 1952"
i Lekåsa socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 25/9 1953
NÄMNDEN
LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☐ Län
Arbetets utförande godkänt
den 10/11 1953 (utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å beordrade ritningar
med (förbeteckning)

Protokoll vid synförelämnings-
enligt lantmätaren för förläggning
av mark, tillhörande Krista-
gården nr. 11. i Lekså socken
av Skaraborgs län.

Den 12 okt. 1950 hos lantmätaren
Karl Sandkvist, Kristgården.

Närvarande: Undertecknad för-
sättningsman samt skiftesgodsmännen
Nrid Gustafsson, Lerkedorp och Holmer
Svantesson, Kålsbojärden, även som
följande sakägare:

Saken Karl Sandkvist, äg. Kristgården 3⁶,
Ästgården 1¹⁰ och 1² (delar 7¹)
samt av övriga sakägare

Nils Cämn, äg. Kristgården 3 ⁷ ,	
Gunnar Lindberg, " 3 ⁵ ,	
Börje Vadsbom, " 3 ⁹ ,	
Joel Andersson, " 3 ⁸ ,	
William Berlin, Ingatorp för	
Valborg och Ingemar Sköts,	
äg. Ingatorp av 1 ⁴⁻⁵	
Karl Vadsbom, äg. " 1 ⁹	

#1.

Upplästes del för förelämningsmannen ut-
färdade förordnandet, l. 11. A.

§ 2.

Något jär mot synemännan
kunde ej utronas.

§ 3.

Förklarades den vid fri undersökningen
upprättade nivå kartan öfver det väster-
besvarade området samt profiler
och sektioner öfver de påpekade av-
loppen.

§ 4.

Några av sakägarna förklarade, att
de önskade fiena sig med sökanden
varfri fri enings skrivelse härmed uppsatt,
under tecknades och lätades protokoll
lit. D.

§ 5.

De sökande yrkade förlegging av
sina berörda marker på ändamåls-
enligt sätt och helst genom direkt
ledning.

§ 6.

På något vidare ej fauns att anteckna
meddelade förändringar mellan, att kom-
plexerande undersökningar och mark-
värderingar skulle verkställas, varjeh
med sammanträdde kommitté att utlysas
Ordnat som ovan

Ragnar Olsson

och synemännan:

Hrvid Gustavsson Klara Sandman

Den 5 febr. 1932 i Kriststjärden.

Värvande: Förestående gymnasiet
samt saksägarna Axel Lundkvist, Kriststjärden,
Nils Cäker
Gunnar Lindberg
Börje Wadsköv
Joh. Andersson
W. Berlin Tingsky för
Karl Skatts skatt. ent. fullm. bil. E^I
Hilda Svensson, Kriststjärden
Hugo Skatts, Tsk. 204 Nossebo
fr. Johan Skatts skatt. ent. fullm. bil. E^{II}.

§ 7.

Nils Cäker upplyst att han numera
vare ägare till Kriststjärden 38.

§ 8.

Förklarades det sedan fins sammankallad
uppräkningsskyldighet till de värdenskadede
markernas bättre förtygning med där
förekommande handlingar.

§ 9.

Upplästes gymnasietens upplåtelse, som
har lyddes ent. bil. M.

§ 10.

Det mottogs och förvaras till fristig
hörande handlingar och ritningar utgå
gymnasietens Nils Cäker, Kriststjärden, Lekså.

4.
som äro frif i uppdrag och samman-
kalla Högskolan för val av styrelse.

§ 11.

I fråga om försämringskostnaderna
hänvisades till den upprättade arvodes-
räkningen, varav ett cc. skulle öfver-
lämnas till aktfrivarenen.

§ 12

Som intet vidare funns och anmärkas
till protokollet förklarades församlingen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Art och dag som ovan!

Styrelsen

Frisörsman


Britt godman:
Karl Gustafson
Helena Strandman

Bil. AFörordnande.


Agronomen Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

E. D. 76-44

1945



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 275-49

1949

Undertecknad få 2. härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kvistagården i Lekåsa sock
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Essunga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Med Landkvist. Ö 8
adress Kvistagården
pr Lekåsa
Telefon: Lekåsa 44.

Lekåsa den 23 juni 1945.

Med Landkvist.

den 30 okt kl 11⁰⁰

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 29 juni 1945.

H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

Äckdrömningsplan färdig i Kvistagården

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lekåsa Östergården

" "

" "

" "

Ingatorp Lekåsa

" "

Albin Svensson

Karl Gustavsson

Bräderna Fredriksson

Lyskanen Karlsson

Carl Skott

Johan Skotts Skerhus

292/35
281/34
183/39
127/44
294/35

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
Distriktslantmätaren

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30/6 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Arvid Samuelson
Arvid Samuelson

Bil. B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos
 Axel Landkvist, Kvistgården, torsdagen den
12 okt. kl. 10.30, vilka denna dag ersänts till:

- ✓ 1. Axel Landkvist, ✓ Kvistgården, Lekisa
- ✓ 2. Nils Baker, ✓ " "
- ✓ 3. Gunner Lindberg, ✓ " "
- ✓ 4. Boje Valström, ✓ " "
- ✓ 5. Joel Andersson, ✓ " "
- ✓ 6. Karl Skott, skille ✓ Ingatorp, "
- { 7. Hilda o. Edith Karlsson, Östergården, }
- { 8. Edwin Karlsson, Hovmång, Naum, } Vär
- ✓ 9. Karl Valström, Ingatorp, Lekisa
10. Karl Gustafsson, Östergården "
- ✓ 11. Skiftesgodemannen Arvid Gustafsson, Lökatorp, "
- ✓ 12. " Helmer Irentesson, Kolsbogården, ✓ "

Skara den 3 okt. 1950.

I tjänsten:
 Ragnar Halin

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen
den 5 febr. 1952 kl. 11.00, har avdrag av kun-
 görelse sänts till förestående samt till:

13. Hilda Ivarsson, Östergården, ✓ Lekisa
14. Karl o. Gunner Fredricson, Östergården, "

15. Johan Skötl's storbuss, Ingatorp, Lekisa.
gm Hugo Schöts Skara den 26 jan. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Bil. C^IKUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kvistagården m.fl.i Lekåsa socken, Essunga kommun~~saken~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken


kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Axel Landkvist, Kvistagårdentis- dagen den 5 febr. 1952 klockan 1100,då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lekåsa 7¹,Östergården 1², 1³, 1⁵, 1⁶, 1⁷,Kvistagården 3⁵, 3⁷, 3⁸, 3⁹,Ingatorp 1⁴, 1⁵ och 1⁹.


Skara den 14 jan. 1952.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordningi Lekåsa församling,
~~sockens kyrka~~ den 20 jan. 1952 betygas:
past.-adj.Anhålles ~~värdsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppgrävningen~~, varder till mig återsänd. under adress
Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kvistagården m. fl. i Lekåsa socken, Essunga kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Landkvist, Kvistagården, tisdagen den 5 febr. 1952 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lekåsa 7¹,
Östergården 12, 13, 15, 16, 17,
Kvistagården 35, 37, 38, 39,
Ingatorp 14, 15 och 19.
Skara den 14 jan. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Holm.
Förrättningsman.

*Att förestående kungörelse varit införd i
Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 14 jan. 1952,
intygges i tjänsten.*

Skara den 16 jan. 1952.

Ragnar Holm

Bil. D.

Undertecknad ^{e.} förena .. sig med sökanden .. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande *Kristagården* ..
..... m.fl. i *Selåsa* sock ^{den}
och yrka . jag . vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår ^{min} därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

... *Kristagården* den 12 okt 19 50 ..

F. o. s.	<i>Nils Göker</i>	<i>Kristagården 3 7</i>
F. o. s.	<i>Boije Wadsköm</i>	<i>Kristagården 3 9</i>
F. o. s.	<i>Joel Andersson</i>	<i>Kristagården</i>
F. o. s.	<i>William Balin</i> (sycken skött)	<i>Ingaberg</i>
F. o. s.	<i>Karl Wadsköm</i>	<i>Solkem</i>

Johan Skotts Sörbhus Ingaberg ..
~~*J. Hatt. Hugo Skott*~~

Hilda Svensson

*Örinstående församling och
nämndteckningar ritorda*

*Ragnar Olsson
Föräbmyndiga*

*Örinstående:
Nils Gustafsson
Helmer Svanberg*

Personens efter namnet
Folkungagatan 4

13.

Bilaga ^I

Skara

FULLMAKT

för William Berlin eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kristgården m. fl. hemman
i Skara sock. av Skaraborgs län
å Vad vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tinget
Talberg Lärkö

den 23/10 1950

Tinget
Talberg Lärkö

Bevittnas:

Martin Svantesson

Hilda Svensson

FULLMAKT

för Hugo Skott eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kvistagårdens dikningsföretag 1952
i Lekård socken av Skaraborgs län
å näravägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborgden 11 Februari 19 52✓ Anders Schött.✓ Judith Hall.✓ Eva Sturmanis

Bevittnas:

Vege Brudskens hönVivian Linderblad

7 julles och äter samt 4 år

Agronom R. Holm

Lantbruksskolan i

Skara

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - E.</u>							
<u>Lekåsa socken.</u>							
<u>Lekåsa 7¹</u>							
<u>Axel Landkvist</u>							
Åker, mylla på lera	1	0,15		1800	2000	200	30:--
" - " -	2	0,23		"	"	"	46:--
" - " -	3	0,22		1400	"	600	132:--
" - " -	4	0,15		"	"	"	90:--
" - " -	5	0,20		"	"	"	120:--
" - " -	6	0,30		1200	"	800	240:--
" - " -	7	0,13		800	"	1200	156:--
" - " -	8	0,26		1200	"	800	208:--
" - " -	9	0,31		600	"	1400	434:--
" - " -	10	0,21		800	"	1200	252:--
" - " -	11	0,18		"	"	"	216:--
" - " -	12	0,15		1200	"	800	120:--
" - " -	13	0,11		1400	"	600	66:--
" - " -	14	0,08		"	"	"	48:--
Tomt o. trädgård, mylla på lera	15	0,28		3200	4000	800	224:--
Åker, mylla på lera	16	0,30		1200	2000	"	240:--
" - " -	17	0,13		900	"	1100	143:--
" - " -	18	0,33		1200	"	800	264:--
" - " -	19	0,30		600	"	1400	420:--
" - " -	20	0,12		1800	"	200	24:--
" - " -	21	0,43		1400	"	600	258:--
" - " -	22	0,23		1900	"	100	23:--
" - " -	23	0,36		1400	"	600	216:--
" - " -	24	0,35		"	"	"	210:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	25	0,15		1800	2000	200	30:--
" - " -	26	0,30		1400	"	600	180:--
" - " -	27	0,23		1200	"	800	184:--
" - " -	28	0,03		1400	"	600	18:--
" - " -	29	0,17		1900	"	100	17:--
" - " -	30	0,45		1400	"	600	270:--
" - " -	31	0,10		1200	"	800	80:--
" - " -	32	0,10		1800	"	200	20:--
" - " -	33	0,10		1400	"	600	60:--
" - " -	34	0,10		600	"	1400	140:--
" - " -	35	0,21		"	"	"	294:--
" - " -	36	0,22		1800	"	200	44:--
" - " -	37	0,22		600	"	1400	308:--
" - " -	38	0,18		400	"	1600	288:--
" - " -	39	0,06		600	"	1400	84:--
" - " -	40	0,14		800	"	1200	168:--
" - " -	41	0,09		1800	"	200	18:--
" - " -	42	0,04		1900	"	100	4:--
" - " -	43	0,16		1400	"	600	96:--
" - " -	44	0,36		1000	"	1000	360:--
Summa alstringsbåtnad		8,92					6843:--
" bruknings "							4845:--
Summa							11688:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östergården 1⁵</u>							
<u>Hilda Svensson</u>							
Åker, mylla på lera	45	0,51		600	2000	1400	714:--
" - " -	46	0,81		1600	"	400	324:--
" - " -	47	0,31		1900	"	100	31:--
" - " -	48	0,14		1600	"	400	56:--
Summa		1,77					1125:--
<u>Östergården 1²</u>							
<u>Edvin, Edith och Hilda Karlsson</u>							
Åker, mylla på lera	49	0,11		200	2000	1800	198:--
" - " -	50	0,30		1200	"	800	240:--
" - " -	51	0,13		"	"	"	104:--
" - " -	52	0,21		"	"	"	168:--
Summa		0,75					710:--
<u>Östergården 1³</u>							
<u>Karl Gustavsson</u>							
Åker, mylla på lera	53	0,25		1200	2000	800	200:--
<u>Östergården 1⁶</u>							
<u>Karl o. Gunnar Fredricson</u>							
Åker, mylla på lera	54	0,28		1200	2000	800	224:--
" - " -	55	0,16		1600	"	400	64:--
Summa alstringsbåtnad		0,44					288:--
" brukningsbåtnad							84:--
Summa							372:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östergården 1⁷</u>							
<u>Bröd. Karl o. Gunnar</u>							
<u>Fredricson</u>							
Åker, mylla på lera	56	0,15		1800	2000	200	30:--
" - " -	57	0,10		1200	"	800	80:--
Summa		0,25					110:--
<u>Ingatorp 1⁵</u>							
<u>Karl Schöotts sterbhus</u>							
Åker, mylla på lera	58	0,30		1400	2000	600	180:--
" - " -	59	0,12		"	"	"	72:--
" - " -	60	0,12		"	"	"	72:--
" - " -	61	0,41		"	"	"	246:--
" - " -	62	0,43		"	"	"	258:--
" - " -	63	0,33		1600	"	400	132:--
" - " -	64	0,15		1800	"	200	30:--
" - " -	65	0,20		1080	1200	120	24:--
" - " -	66	0,17		1200	2000	800	136:--
" - " -	67	0,05		1800	"	200	10:--
Summa alstringsbåtnad		2,28					1160:--
" brukningsbåtnad							366:--
Summa							1526:--
<u>Ingatorp av 1⁴</u>							
<u>Karl Schöotts sterbhus</u>							
Åker, mylla på lera	68	0,27		1800	2000	200	54:--
" - " -	69	0,49		1200	"	800	392:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	70	0,13		1400	2000	600	78:--
Summa alstringsbåtnad		0,89					524:--
" brukningsbåtnad							168:--
Summa							692:--
<u>Ingatorp av 1⁴</u>							
<u>Johan Skötts sterbhus</u>							
Åker, mylla på lera	71	0,35		1400	2000	600	210:--
" - " -	72	0,25		1200	"	800	200:--
" - " -	73	0,31		"	"	"	248:--
" - " -	74	0,27		1600	"	400	108:--
" - " -	75	0,11		1800	"	200	22:--
Odlingsmark, -	76	0,03		800	1000	"	6:--
Åker, - " -	77	0,15		1100	2000	900	135:--
" - " -	78	0,05		1400	"	600	30:--
Summa alstringsbåtnad		1,52					959:--
" brukningsbåtnad							399:--
Summa							1358:--
<u>Ingatorp 1⁹</u>							
<u>Karl Wadström</u>							
Åker, mylla på lera	79	0,12		1800	2000	200	24:--
" - " -	80	0,21		700	"	1300	273:--
" - " -	81	0,16		1800	"	200	32:--
" - " -	82	0,05		"	"	"	10:--
" - " -	83	0,23		800	"	1200	276:--
" - " -	84	0,19		1400	"	600	114:--
Summa alstringsbåtnad		0,96					729:--
" brukningsbåtnad							150:--
Summa							879:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kvistagården 3⁷</u>							
<u>Nils Cäker</u>							
Åker, mylla på lera	85	0,34		1000	2000	1000	340:--
" - " -	86	0,26		1200	"	800	208:--
" - " -	87	0,26		1600	"	400	104:--
" - " -	88	0,18		"	"	"	72:--
" - " -	89	0,26		1200	"	800	208:--
" - " -	90	0,85		1400	"	600	510:--
" - " -	91	0,10		1200	"	800	80:--
" - " -	92	0,04		1000	"	1000	40:--
" - " -	93	0,05		1200	"	800	40: -
" - " -	94	0,30		1400	"	600	180:--
" - " -	95	0,26		"	"	"	156:--
" - " -	96	0,19		"	"	"	114:--
" - " -	97	0,42		1200	"	800	336:--
" - " -	98	0,30		800	"	1200	360:--
" - " -	99	0,48		1000	"	1000	480:--
" - " -	100	0,18		"	"	"	180:--
Summa elstringsbåtnad		4,47					3408:--
" brukningsbåtnad							3785:--
Summa							7193:--
<u>Kvistagården 3⁸</u>							
<u>Joel Andersson, nuv. Nils Cäker</u>							
åker, mylla på lera	101	0,87		400	2000	1600	1392:--
" - " -	102	0,20		1200	"	800	160:--
" - " -	103	0,10		1000	"	1000	100:--
" - " -	104	0,14		"	"	"	140:--
" - " -	105	0,48		1600	"	400	192:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	106	0,67		1900	2000	100	67:--
Tomt o. trädgård - " -	107	0,24		2800	4000	1200	288:--
Åker, mylla på lera	108	0,15		1800	2000	200	30:--
" - " -	109	0,10		1900	"	100	10:--
<u>Summa</u>		2,95					2379:--
<u>Kvistagården 3⁹</u>							
<u>Börje Wadström</u>							
Åker, mylla på lera	111	0,50		600	2000	1400	700:--
" - " -	112	0,50		"	"	"	700:--
" - " -	113	0,43		"	"	"	602:--
" - " -	114	0,31		1000	"	1000	310:--
" - " -	115	0,08		1200	"	800	64:--
" - " -	116	0,10		1800	"	200	20:--
" - " -	117	0,20		"	"	"	40:--
" - " -	118	0,07		1900	"	100	7:--
" - " -	119	0,62		1200	"	800	496:--
" - " -	120	0,05		1900	"	100	5:--
" - " -	121	0,20		1400	"	600	120:--
" - " -	122	0,43		"	"	"	258:--
Summa alstringsbåtnad		3,49					3322:--
" brukningsbåtnad							795:--
<u>Summa</u>							4117:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet A - E.</u>							
<u>Lekåsa s:n.</u>							
<u>Lekåsa 7¹</u>							
Axel Landkvist	1-44	8,92	<i>delat af 27 - 19,5</i>				11688:--
<u>Östergården 1⁵</u>							
Hilda Svensson	45-48	1,77	<i>16 - 12</i>				1125:--
<u>Östergården 1²</u>							
Syskonen Karlsson	49-52	0,75	<i>45 - 20</i>				710:--
<u>Östergården 1³</u>							
Karl Gustavsson	53	0,25	<i>48 - 13</i>				200:--
<u>Östergården 1⁶</u>							
Bröderna Fredricson	54-55	0,44					372:--
<u>Östergården 1⁷</u>			<i>100 - 26</i>				
Bröderna Fredricson	56-57	0,25					110:--
<u>Ingatorp 1⁵</u>							
Karl Schötts sterbhus	58-67	2,28					1526:--
<u>Ingatorp av 1⁴</u>			<i>22,5 - 12,5</i>				
Karl Schötts sterbhus	68-70	0,89					692:--
<u>Ingatorp av 1⁴</u>							
Johan Skötts sterbhus	71-78	1,52	<i>22,5 - 12,5</i>				1358:--
<u>Ingatorp 1⁹</u>							
Karl Wadström	79-84	0,96	<i>2 - 2</i>				879:--
<u>Kvistagården 3⁷</u>							
Nils Cäker	85-100	1,47					7193:--
<u>Kvistagården 3⁸</u>			<i>26 - 16</i>				
Joel Andersson	101-109	2,95					2379:--
<u>Kvistagården 3⁹</u>							
Börje Wadström	111-122	3,49	<i>22 - 10</i>				4117:--
<u>Summa</u>		28,94					32349:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet F - G .</u>							
Lekåsa s:n.							
<u>Lekåsa 7¹</u>							
<u>Axel Landkvist</u>							
Åker, mylla på lera	123	0,34		1800	2000	200	68:--
" - " -	124	0,50		1200	"	800	400:--
" - " -	125	0,27		400	"	1600	432:--
" - " -	126	0,45		1400	"	600	270:--
Summa		1,56					1170:--
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet A - E	1-109, 111-122	28,94					32349:--
" F - G	123-126	1,56					1170:--
Summa		30,50					33519:--
Kvistegården den 5 febr. 1952.							
I tjänsten:							
<i>Ragnar Holm</i>							
Biträdande gode män:							
<i>Knut L. Larsson</i>							
<i>Helena Svansson</i>							

Utredning angående

Brukningssåtnad,

utförd med ledning av båtnadskommitténs betänkande.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m.	a-pris kr	Båtnad		Anm.
				kronor	Summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Lekåsa 7¹</u>						
<u>Axel Landkvist</u>	0 - 2+75	275	10:--	2750:--		
	11+43-12+9	66	5:50	363:--		
	12+96-13+98	102	5:50	561:--		
	20 - 21+12	112	4:50	504:--		
	21+16-22+61	145	4:60	<u>667:--</u>	4845:--	
<u>Östergården 1⁶</u>						
<u>Bröd. Fredricson</u>	14+63-14+91	28	3:--	<u>84:--</u>	84:--	
<u>Ingatorp 1⁵</u>						
<u>Karl Schötts stbh.</u>	14+91-15+99	96 ^x	3:--	288:--		^x Igenlagt dike
	6+19-6+45	26	3:--	<u>78:--</u>	366:--	
<u>Ingatorp av 1⁴</u>						
<u>Karl Schötts stbh.</u>	16+5-16+61	56	3:--	<u>168:--</u>	168:--	
<u>Ingatorp av 1⁴</u>						
<u>Johan Schötts stbh.</u>	16+61-17+76	108 ^x	3:--	324:--		
	5+94 - 6+19	25	3:--	<u>75:--</u>	399:--	
<u>Ingatorp 1⁹</u>						
<u>Karl Wadström</u>	6+45 - 7+2	50 ^x	3:--	150:--	150:--	
<u>Kvistagården 3⁷</u>						
<u>Nils Cäker</u>	2+79 - 5+69	290	5:50	1595:--		
	5+74 - 5+94	20	3:--	60:--		
	22+61-25+45	284	7:50	<u>2130:--</u>	3785:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Kvistagården 3⁹</u>						
<u>Börje Wadström</u>	40 - 41+80	180	3:--	540:--		
	41+84 - 42+27	43	3:--	129:--		
	42+79 - 43+33	42 ^x	3:--	126:--	795:--	
	Summa kronor				10.592:--	

Kvistagården 5 febr. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Halen

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
<u>Kvistagården 3⁸</u> <u>Joel Andersson, nuv.äg.Nils Cäker</u> Sträckan 25+74 - 27 " 27 - 27+97 Summa	50 35	4 10	2:-- 3:50 5:50	126 97	20 20	25:20 19:40 44:60	50;10
<u>Kvistagården 3⁹</u> <u>Börje Wadström</u> Sträckan 25+74 - 27+50 " 27+50 - 27+97 Summa	70 15	6 10	4:20 1:50 5:70	176 47	20 20	35:20 9:40 44:60	50:30
<u>Kvistagården 3⁵</u> <u>Gunnar Lindberg</u> Sträckan 0-100 - 0-60 Summa kronor	16	20	3:20 Summa kronor	60	20	12:-- 115:60	15:20
Kvistagården den 5 febr. 1952. I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> Biträdande gode män: <i>Kvid Gustavson</i> <i>Hilma Svantesson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - E .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E .</u>				
0-100 - 0-60	40	Rensning av öppet dike m	40	1:--	40:--	
0-60 - 0	60	300 mm rör med frakt "	60	5:65	339:--	
		Grävning,läggning o.återfylln. "	60	1:40	84:--	
0-60 - 0		Justering av botten o.slänter "	60	0:50	30:--	
0 - 60		Betonggjutning typ A st	1	60:-	60:--	
0		{ Brunn typ F, d=1,00 m. Bräddavlopp, d=0,525 m.				
				160:-	160:--	
0 - 2+48	248	525 mm rör med frakt m	248	15:55	3856:40	
		Grävning,läggning o.återfylln."	248	3:--	744:--	
0 + 21		Brunn typ C, d=1,00 m. st	1	70:-	70:--	
2 + 48		" " A, d=1,00 " "	1	160:--	160:--	
2+48 - 2+79	31	375 mm rör med frakt m	31	7:25	224:75	
		Grävning,läggning o.återfylln."	31	2:--	62:--	
2 + 79		Brunn typ A, d=0,9 m. st	1	140:-	140:--	
2+79 - 5+25	246	225 mm rör med frakt m	246	3:50	861:--	
		Grävning,läggning o.återfylln."	246	2:--	492:--	
5 + 25		Brunn typ A, d=0,525 m st	1	70:-	70:--	
5+25 - 5+74	49	200 mm rör med frakt m	49	3:--	147:--	
		Grävning,läggning o.återfylln."	49	1:80	88:20	
		Rörens framdrägnings genom väg "	5	3:--	15:--	
5 + 74		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	60:-	60:--	
5+74 - 7+6	132	200 mm rör med frakt m	132	3:--	396:--	
		Grävning,läggning o.återfylln."	102	1:80	183:60	
		- " - "	30	2:-	60:--	
		Bergsprängning "	7	25:--	175:--	
6+19, 7+6		Brunnar typ A, d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
7+6 - 7+60	54	150 mm rör med frakt m	54	2:40	129:60	
	860	Överföres			8767:55	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	860	Överfört			8767:55	
7+6 - 7+60		Grävning, läggning o. återfylln. m	54	1:80	97:20	
7+60		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	60:--	60:--	
		Jordersättning enl. längd			15:20	
		Arbetsledning och oförutsett			860:05	9800:--
		<u>Diket C - Ca - Cb .</u>				
10 - 10+86	86	250 mm rör med frakt m	86	3:85	331:10	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	86	2:--	172:--	
10 + 86		Brunn typ C, d=0,6 m. st	1	90:--	90:--	
10+86 - 12+9	123	225 mm rör med frakt m	123	3:50	430:50	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	123	2:--	246:--	
11 + 43		Brunn typ A, d=0,525 m. st	1	70:--	70:--	
12+9 - 12+96	87	225 mm rör med frakt m	87	3:50	304:50	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	87	2:80	243:60	
12 + 96		Brunn typ A, d=0,525 m. st	1	70:--	70:--	
12+96 - 14+3	107	225 mm rör med frakt m	107	3:50	374:50	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	107	1:80	192:60	
		Rörens framdragning genom väg "	5	3:--	15:--	
13+98, 14+3		Brunnar typ A, d=0,525 m st	2	70:--	140:--	
14+3 - 16+5	202	150 mm rör med frakt m	202	2:40	484:80	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	88	1:20	105:60	
		- " - "	46	1:70	78:20	
		- " - "	68	1:40	95:20	
14+91, 16+5		Brunnar typ A, d=0,45 m. st	2	60:--	120:--	
16+5 - 17+27	122	125 mm rör med frakt m	122	1:70	207:40	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	122	1:20	146:40	
16+61, 17+27		Brunnar typ A, d=0,45 m. st	2	60:--	120:--	
17+27 - 18+14	87	100 mm rör med frakt m	87	1:20	104:40	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	87	1:50	130:50	
	1674	Överföres			4272:30	9800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1674	Överfört			4272:30	9800:--
17+81, 18+14		Brunnar typ A, d=0,375 m st	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			427:70	4800:--
		<u>Diket Ca - Cc - Cd .</u>				
45 - 45+10	10	150 mm rör med frakt m	10	2:40	24:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	10	2:40	24:--	
45 + 10		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	60:--	60:--	
45+10 - 45+65	55	100 mm rör med frakt m	55	1:20	66:--	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	55	2:10	115:50	
45 + 65		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			40:50	380:--
		<u>Diket Cc - Ce .</u>				
50 - 51+2	102	125 mm rör med frakt m	102	1:70	173:40	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	102	1:50	153:--	
51+2		Brunn typ A, d=0,450 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			53:60	440:--
		<u>Diket B - Ba - Bb .</u>				
20 - 21+16	116	400 mm rör med frakt m	116	9:15	1061:40	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	116	2:30	266:80	
21 + 16		Brunn typ A, d=0,9 m. st	1	140:--	140:--	
21+16 - 22+61	145	450 mm rör med frakt m	145	10:35	1500:75	
		Grävning, läggning o. återfylln. m	145	2:80	406:--	
21+75, 22+29, } 22+61		Brunnar typ A, d=1,0 m. st	3	160:--	480:--	
22+61 - 25+50	289	450 mm rör med frakt m	289	10:35	2991:15	
	2391	Överföres			6846:10	15420:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	2391	Överfört			6846:10	15420:--
		Grävning, läggning o. återfylln.	m 289	3:40	982:60	
25		Brunn typ C, d=1,00 m.	st 1	70:--	70:--	
25 + 50		Brunn typ E, d=1,00 m.				
		Intagsrör, d=0,375 m.	1	150:--	150:--	
25+50' - 26+6'	56	250 mm rör med frakt	m 56	3:85	215:60	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 56	2:30	128:80	
25+50 - 26+26	76	Upprensning av flödesdike	" 76	1:30	98:80	
26 + 26		Brunn typ Da, d=0,6 m.	st 1	60:--	60:--	
26+26 - 28+2	176	225 mm rör med frakt	m 176	3:50	616:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 176	2:10	369:60	
		Justering av botten o. slänter	" 171	1:30	222:30	
		Rörens framdragnings genom väg	" 5	3:--	15:--	
28 + 2		Brunn typ Da, d=0,525 m	st 1	45:--	45:--	
		Jordersättning enl. längd			100:40	
		Arbetsledning och oförutsett			979:80	10900:--
		<u>Diket Ba - Bc .</u>				
40 - 40+50	50	150 mm rör med frakt	m 50	2:40	120:--	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 50	1:20	60:--	
40 + 50		Brunn typ C, d=0,45 m.	st 1	30:--	30:--	
40+50 - 41+84	134	125 mm rör med frakt	m 134	1:70	227:80	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 134	1:30	174:20	
		Rörens framdragnings genom väg	" 5	3:--	15:--	
41 + 84		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
41+84 - 42+79	95	125 mm rör med frakt	m 95	1:70	161:50	
		Grävning, läggning o. återfylln.	" 95	1:50	142:50	
42 + 79		Brunn typ A, d=0,45 m.	st 1	60:--	60:--	
42+79 - 43+37	58	100 mm rör med frakt	m 58	1:20	69:60	
	3036	Överföres			1120:60	26320:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	3036	Överfört			1120:60	26320:--
		Grävning, läggning o. återfylln. m	58	1:30	75:40	
		Rörens framdragning genom väg "	5	3:--	15:--	
43 + 37		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			139:--	1400:--
		<u>Diket D - Da .</u>				
35 - 35+33	33	150 mm rör med frakt m	33	2:40	79:20	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	33	1:80	59:40	
35 + 33		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	60:--	60:--	
35+33 - 36	67	125 mm rör med frakt m	67	1:70	113:90	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	67	1:60	107:20	
		Rörens framdragning genom väg "	5	3:--	15:--	
36		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
36 - 36+39	39	125 mm rör med frakt m	39	1:70	66:30	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	39	1:60	62:40	
36 + 39		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	60:--	60:--	
36+39 - 37+33	94	100 mm rör med frakt m	94	1:20	112:80	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	94	1:40	131:60	
37 + 33		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			102:20	1080:--
	3269	meter				28800:--
		<u>Summa kronor</u>				
		<u>Semfälligheten F - G .</u>				
		<u>Diket F - G .</u>				
30 - 30+8	8	Öppet dike m ³	5	3:--	15:--	
30+8 - 31+59	151	75 mm rör med frakt m	151	0:80	120:80	
		Grävning, läggning o. återfylln. "	151	1:50	226:50	
	159	Överföres			362:30	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	159	Överfört			362:30	
30 + 8		Rörledningsöga typ A	st 1	30:-	30:--	
31 + 59		Brunn typ A, d=0,375 m	" 1	50:-	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:70	500:--
	159 meter	Summa kronor				500:--
		<u>Sammandrag.</u>				
3269		Samfälligheten A - E				28800:--
159		" F - G				500:--
	3428 meter	Summa kronor				29300:--
		Kvistagården den 5 febr. 1952.				
		I tjänsten:				
		<i>Ragnar Halv</i>				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i berg å höjden +8.86, belägen vid utfartsvägen c:a 50 m öster om gränsen till Kvistagården 3⁵.

Kvistagården den 5 februari 1952.

I tjänsten:



Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E.</u>						
Lekåsa s:n.						
<u>Lekåsa 7¹</u>						
<u>Axel Landkvist</u>	1	S 11688:--		10406:--	36,131	✓ L
<u>Östergården 1⁵</u>						
<u>Hilda Svensson</u>	2	S 1125:--		1002:--	3,478	✓ L
<u>Östergården 1²</u>						
<u>Syskonen Karlsson</u>	3	710:--		632:--	2,195	- 9
<u>Östergården 1³</u>						
<u>Karl Gustavsson</u>	4	200:--		178:--	0,618	- 9
<u>Östergården 1⁶</u>						
<u>Bröderna Fredricson</u>		372:--		361 331:--	1,150	✓ L
<u>Östergården 1⁷</u>						
<u>Bröderna Fredricson</u>		110:--		98:--	0,340	✓ L
<u>Ingatorp 1⁵</u>						
<u>Karl Schötts sterbhus</u>	6	S 1526:--		1359:--	4,717	- L
<u>Ingatorp av 1⁴</u>						
<u>Karl Schötts sterbhus</u>		S 692:--		616:--	2,139	✓ L
<u>Ingatorp av 1⁴</u>						
<u>Johan Skötts sterbhus</u>	7	S 1358:--		1209:--	4,198	✓ L
<u>Ingatorp 1⁹</u>						
<u>Karl Wadström</u>	8	S 879:--		782:--	2,717	✓ L
<u>Kvistagården 3⁷</u>						
<u>Nils Cäker</u>	9	S 7193:--		6404:--	22,236	- L
<u>Kvistagården 3⁸</u>						
<u>Joel Andersson, nuv. äg. Nils Cäker</u>	10	S 2379:--		2118:--	7,354	✓ L
<u>Kvistagården 3⁹</u>						
<u>Börje Wadström</u>		S 4117:--		3665:--	12,727	✓ L
<u>Summa</u>		32349:--		28800:--	100,000	96,509

60X100MM 100/100 100/100

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten F - G .</u>						
<u>Lekåsa 7¹</u>						
L Axel Landkvist	S	1170:--		500:--	100,000	<u>l 3,491</u>
						<u>100,000</u>

Kvistagården den 5 febr. 1952.


I tjänsten:

P. H. H. H.

Biträdande gode män:

H. H. H. H.
H. H. H. H.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Kvistagården m.fl. hemman i Lekåsa
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igen-
läggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a
2 km. söder om Lekåsa kyrka inom nederbördsområde nr 143, 1 och för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
stående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D - E , B - Ba - Bb , C - Ca - Cb , Ca - Cc - Cd , Cc - Ce ,
Ba - Bc , D - Da och F - G . Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för van-
lig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimen-
sioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-
mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2
liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring
till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations-

perioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E" och "F - G". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondere samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag,

41.

skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfällighet A - E erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 48 kronor 52 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

För samfällighet F - G skulle sådan avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

42.

1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upp-
lagen skola anordnas;
att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla
gällande standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att
skada uppstår;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-
bart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;
att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på
härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje sam-
fällighet skall fastställas;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Kvistagårdens dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Kvistagården den 5 febr. 1952.

I tjänsten:

Ragnar Halm

Biträdande gode män:

*Kvid Gustavson
Hilma Krausson*