

Akt nr:
R-E1a-1522

AU\$R-E1a-1522

R 5-1522

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående
"Smetofta dikningsföretag av år 1952"
i Levene socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ den 27/11 1953
NÄMNDEN
LANTBRUKS- ☒ den / 19....
STYRELSEN
Arbets utförande godkänt
den 17/11 1953 (med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Smetofta dikningsföretag av år 1952
(Samf. A-D och E-F)

Socken

Levene

Län

Skaraborg

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Lantbr. Rupert Nilsson, Smetofta, Levene, St. Levene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

23/9-1953

Bidrag till utförandet, kr

1930:- + 240:-

Arbets tid jml. V. L. 10: 62

31/12-1961

Förlängning jml. V. L. 7: 58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9-1956

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1/10-1958

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

30:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

19/10-55 och 27/10-58

Besiktning verkställd av

l: e ass. R. Holm

Vid avsyningen befanns att rörledningen B¹-D inom samfälligheten A-D var utförd enligt den fastställda arbetsplanen, med den ändring att brunnarna vid 1+50, 3+46 och 5+90 lagts vid sidan om rörledningen enligt markägarens önskan. På begäran av berörd delägare har rörledningen A-B¹ ej utförts. Diket har rensats till det bottenläge som fastställts vid laga syneföretning år 1915-16.

Samfälligheten E-F har utförts enligt fastställd plan.

De verkliga kostnaderna har överstigit de beräknade. Med hänsyn till ändringen inom samfälligheten A-D skall det totala bidraget minskas med 290:- kronor.

Samfälligheterna A-D och E-F föreslås till godkännande i befintligt skick.

Skara den 16 december 1958.

I tjänsten

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 17/12-1958, § 192, ärende 5.

Lantbruksingenjör.

§ 1.

Upplästes de firingsmingsmannen
utfärdade friordnandena, lit. A^I, A^{II}.

§ 2.

Något jär mot symmären kunde
ej utronas.

§ 3.

De de i ansökningarna beivrade
markerna delvis beivrade varandra,
besluts, att de skulle handläggas
i en gemensam firadning.

§ 4.

För lades den vid firandessätningen
upprätsade nivå kartan öfver det vatten-
besvärade området samt profiler
och sektioner öfver de pågränsade avloppen.

§ 5.

Henning Irvén, Bäckgården, föklarade,
att han önskade göra gemensam sak
med såhändena, varfi firingsaktens
hviom upprätsades, underkennades
och bilades protokollet, lit. E.

§ 6.

Vägfirvaldningens ombud meddelade,
att det på grund av pågående anläggning
av allmänna vägen Järpås - Lervene ^{annars} ~~vore~~
ovisst, vilka delar av den gamla vägen
i framtiden skulle behållas som allmän
väg.

Det upplöstes att en befristad besättning
vid p. 31/12 blev omförd omkring år
1938.

#7.

Lokandens ykade för byggnad av
sina beörda marker på andamålsentligt
såd genom tecknade ledningar.

#8.

Henning Levin, Ragned Nilsson och Sören
Lundström ykade på igenvägning med
för av det öppna diket A-B-C-D-E.
Vilket dike ingår i Smetsfabrikens
försämringsföretag år 1915-16. Detta
dike är f.n. tillräckligt djupt i försämrings-
mängd hänseende, men utgjorde hinder för
brukningen av beörda marker.

#9.

Om något vidare ej funns att anse
meddelade för ämningsmannen, att
mycket sammanträdde komma att utlösas
i vederbörlig ordning så snart
plan för fristat upprättats och nödiga
jordvärderingar verkställts.

Art och dag som ovan

Ragned Nilsson
Frisämringsman

Bitte godman:
Lennart Johansson
Gustaf Lundgren

Den 4 mars 1952 i Smekofta.
 Närvarande: Förestående synemän
 samt frjande sakägare:

J. Papert Nilsson, Västergården,
 Sven Svensson, Östergården,
 Göran Lindgren, Västergården
 fr. Ejnar Lindgrens ställe enligt bil. F^{III}
 Henning Lervén, Östergården fr. egen
 del och såsom ordförande i Smekofta-
 böckens förslagningsförlag.
 Västfrivalt mingen i Skaraborgs
 län genom väjrn E. Sanaberg,
 Gröstorp, enligt fullm. bil. F^{II}.

§ 10.

Förelades det sedan frigående
 sammankadde uppräbade förslaget
 till de påbudsade markernas
 bättre förslagnings med därtill
 hörande handlingar, vilka genom-
 gån gös

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. N.

§ 12.

Det mätte på utfrövara till förslaget

hörande handlingar och ritningar utsego syne-
mannen Sven Jonsson, Smektafsta, Östergård,
och H. Levene, som även fick i uppdrag af
sammankalla rådjärna för val af
fiskeribonden.

§13.

Träga och frivilliga kostnader hanterade
för avrödsfiskningen, varav en ex. skulle
äro lännas till skiffverranen.

§14.

Om intet vidare fanns att utseckas
till protokollet fiskeribonden frivilliga
avslutade och sammankallat upplöst.

Ort och dag som ovan

Ragnar Holm
Fiskeribonden

Rifts godman:
Lennart Johansson
Gustaf Lundgren

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. A^E

E.D. 90-49-1950

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Mariestad å landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



G. Lundahl

Brådphardt
Mark frim.
SW

Fnr 499

7.

504/48

E D. 70-49
19 48

Insändes till Torrläggningssnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 21/6 1948 Dnr. 49
Exp. den 29/6 1948 nr. 21



Till

Levene

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Levene socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser igenläggning med rör av avloppsdike, som utgör hinder för brukningen och ingår i Smetoftabäckens torrläggning. Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets lägningsföretag av år 1915-16 /ordförande: Henning Levén, Smetofta/ omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Smetofta anhalt

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Rupert Nilsson, Västergården, St. Levene.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Smetofta Västergården den 21 juni 1948

J. Rupert Nilsson

20/12 1949

Brådphardt

E. D. 90-49
1958

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Smetofta Västergården

Rupert Nilsson

"

Östergården

Sven Svensson

Tämla

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDELantbruksingenjören Sven Hallin,
~~XXXXXX~~

Skara,

förrordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 6/7 1948

Carl Mannerfelt
Carl MannerfeltErik Christiansson
Erik Christiansson

9.
Bil. A II


E.D. 93-49-1950

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm,
Skara, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i
laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning.

Mariestad & landskansliet den 16
januari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



G. Lundahl

obs!

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 220-49
19 49



TORRLÄGGINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 10/6 1948 Dnr. 44
Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborg län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~100~~ tillhörig mark inom

Levene socken(-nar) av Stb. län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

332 m. 8" stam 255 m. 6" stam
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
170 m. 8" stam
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.
areal 25 har

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lenn Svensson Österbergärdens St. Levene

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

telef. Järpöl 134a

Smocktafda

den 8/6 19 48

Lenn Svensson

Einar Lindgren Skottus

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

305/35 17,99
306/31-5,99
189/39 29,41
Östergården
Kvistgården

Iven Ljunger
Einar Lindgren Skutts

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införas i bevis
om förordnandes emottagande

Mariefred & landskonstler den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wehlsteig
Leo Wehlsteig

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Bil B.Förteckning

Över underrättelser ang. sammantrede hos
 Ivan Jonsson, Östergården, H. Levene,
tisdagen den 17 april 1951 klockan 10.30,
 vilka denna dag avsänts till:

1. Henning Leven, Innetopla Österg., H. Levene
2. Robert Nilsson, Västergården, "
3. Ivan Jonsson, Östergården, "
4. Ejnar Lindgren, Kvistegården, Jorden "
5. Ordf. i Innetoplabäckens rf 1915-1916,
 Henning Leven, Östergården, "
6. Kommunnämndens ordf.
 Rickard Dahlander, Triangeln, "
7. Vårförvaltningen i Skaraborgs län, Marivärd
8. Skiftesgodsmannen
 Gust. Lindgren, Åmbyörngården, Jäpås
9. " Lennart Johansson, Djupsdal, H. Levene

Skara den 6 april 1951.

I tjänsten:

Lennart Halm

Ang. slutssammanträde tisdagen den
4 mars 1952 klockan 11.00 har avdrag av
 kundörelse sänts till överstående med
 underlag av kom. ordf. Rickard Dahlander,

Triangeln, H. Levens.

Följande kallas ytterligare:

10. Ivar Kjällström, Östergården, H. Levens
11. Alfred Andersson, " "
12. V. Johansson, " "

Skara den 23 febr. 1952.

I tjänsten.

Ernar Halim

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Smetofta

i Levene socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Sven Svensson, Östergården

tis- dagen den 4 mars 19 52 klockan 11.00,


då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

- Smetofta Östergården,
- " Västergården och
- " Kvistegården.

Skara den 11 febr. 1952.

I tjänsten:




(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning

i Levene församling
sockens kyrka den 17. febr. 19 52 betygas:



Kyrkans.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~en~~ ~~upp~~ ~~läsningen~~, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Smetofta i Levene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneför-rättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sven Svensson, Östergården, tisdagen den 4 mars 1952 klockan 11.00, då vederbö-rande sakägare hava att tillstä-deskomma för utförande av sin talan.

Av förättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Smetofta Östergården, Västergården och Kvistegården.

Skara den 11 febr. 1952.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning fredagen den 15 febr. 1952 intygas.

Skara den 18 febr. 1952.

I tjänsten:



Förrättningsman.

Undertecknad ... förena .. sig med sökanden ... till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande
..... Östergården ... m.fl. i Levene ... socken.
jag min
och yrka .. vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende
mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Småtäfte den 17/4 1958.

Hemming Leven Östergården

Överstyrelsens friering
och namnteckning, bestyrkes

Småtäfte som ovan

Ragnvald Holm

Frisämdsman.

Gustaf Lundgren Leuvald Juhana
Skiftesordr.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1246-43/51.


HA/MA

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorps, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Smetofta m.fl. hemman inom Levene socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 april 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 736-43/52.....


18.

Bil. F II

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren E. Sandberg, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Smetofta i Levene socken av Skaraborgs län. Mariestad den 25 februari 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Löran Lindgren eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande 1/16 Kvis begärdan 7/340 Röksgårdan
 i Lerum socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lundbofta

den

3/31952
Beda Lindgren
Pärre Lindgren.
Stig Lindgren.

Bevittnas:

Loren AhlströmRupert Nilsson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, ^{varom} ~~som~~ stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur plan för "Smetofta dikningsföretag av år 1952" i Levene socken av Skaraborgs län.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 17 april 1951 hos Sven Svensson, Smetofta, var vägm. O.B. Johansson, Grästorp.

Nytt sammanträde är utsatt att hållas på samma ställe tisdagen den 4 mars 1952 kl. 11.00.

Som framgår av planen kommer allmänna vägen Järpås- Levene att beröras av företaget.

Vid punkt 0+88 B¹ finnes en trumma med tillräckliga dimensioner. Diket upp - och nedströms denna trumma avses igenlagt med 375 mm rör. Förbindelsen mellan dessa och trumman avses utföras medelst betonglock.


Vid punkt 0+44 å diket B - Ba finnes f.n. intet genomlopp. Däremot observerades en äldre, delvis igenslammad trumma c:a 40 m. väster om denna punkt. Denna har dock ej tillräckligt djup för att medge ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 m. djup.

Vid punkt 31+19 å diket I finnes en trumma enligt uppgift ombyggd omkring år 1938. Dess djup medger ej heller ovanför liggande marks torrläggning till 1.2 m. djup.

Sedan planen blivit slutgiltigt fastställd komma kopior att tillställas vägförvaltningen.

Skara den 23 februari 1952.

I tjänsten:


Förste assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Datum
26.2.52

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokontonr 18 29 16

Förste assistenten Ragnar Holm
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den
23.2.52

Vår beteckning

Dnr 737-43/52

Ls/VH

Ärende

Ang. Smetofta dikningsföretag av år 1952

Med anledning av Eder skrivelse i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.


Under år 1952 avser vägförvaltningen att omlägga vägen från skolan i Smetofta förbi hållplatsen till den nyanlagda vägen Levene-Järpås på sätt som framgår av bilagda kartkopia. Återstående delar av den allmänna vägen genom Smetofta kommer därefter att utgå ur allmänt underhåll.


Trumman B-B I skulle därigenom komma att ligga å enskild väg, varför vägförvaltningen saknar anledning att närmare beröra för denna föreslagen anordning.

Trumman vid 0+44 å diket B-Ba kommer att omläggas till av Eder föreslaget djup med 225 mm:s oarmerade falsrör.

Vid diket I kommer den nya vägen att få något annan sträckning. Det synes lämpligt att planen omarbetas med hänsyn härtill.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet A - D.</u>							
<u>Smetofta Östergården 5⁵</u>							
Henning Leven							
Alstringsbåtnad							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							880:-
Summa:							880:-
<u>Smetofta Västergården 3¹³</u>							
<u>Rupert Nilsson</u>							
Alstringsbåtnad							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							2.800:-
Summa:							2.800:-
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>							
<u>Densamme</u>							
Alstringsbåtnad							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							1.500:-
Summa:							1.500:-
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>							
<u>Rupert Nilsson</u>							
Alstringsbåtnad							-
<u>Brukningsbåtnad</u>							640:-
Summa:							640:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Smetofta Östergården 5⁵</u>							
Henning Leven							880:-
<u>Smetofta Västergården 3¹³</u>							
Rupert Nilsson							2.800:-
<u>Smetofta Västergården 3¹¹</u>							
Densamme							1.500:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>							
Rupert Nilsson							640:-
Summa:							5.820:-
<u>Samfällighet C - Ca.</u>							
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>							
<u>Rupert Nilsson</u>							
Åker, lera	1	0,42		1700	1800	100	42:-
" "	2	0,78		660	"	1140	889:20
" "	3	0,36		840	"	960	345:60
" "	3a	1,07		1020	"	780	834:60
Summa:		2,63					2.111:40
<u>Västergården 3⁹</u>							
<u>Rupert Nilsson</u>							
Åker, lera	4	0,81		840	1800	960	777:60
" "	4a	0,22		1020	"	780	171:60
" "	5	1,00		840	"	960	960:-
" "	6	0,61		1200	"	600	366:-
" "	7	1,10		"	"	"	660:-
" "	8	1,76		1740	"	60	105:60
Summa:		5,50					3.040:80
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>							
Rupert Nilsson	1-3	2,63					2.111:40
<u>Smetofta Västergården 3⁹</u>							
Densamme	4-8	5,50					3.040:80
Summa:		8,13					5.152:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet E - F.</u> <u>Smetofta Östergården 5¹⁵</u> <u>Rupert Nilsson</u> Åker, lera	9	1,45		1020	1800	780	1.131:-
" "	10	0,84		1290	"	510	428:40
" "	11	0,95		1020	"	780	741:-
" "	12	0,94		1200	"	600	564:-
" "	13	1,62		1380	"	420	680:40
<u>Summa:</u>		5,80					3.544:80
<u>Samfällighet B - Ba.</u> <u>Smetofta Östergården 5⁵</u> <u>Henning Levén</u> Åker, lera	14	0,55		900	1800	900	495:-
" "	15	0,90		360	"	1440	1.296:-
<u>Summa:</u>		1,45					1.791:-
<u>Samfällighet G - H.</u> <u>Smetofta Västergården 3¹³</u> <u>Rupert Nilsson</u> Tomt, lera	16	0,11		1000	2000	1000	110:-
Åker, "	17	0,05		1260	1800	540	27:-
<u>Summa:</u>		0,16					137:-
<u>Smetofta/ Västergården 3¹²</u> <u>Rupert Nilsson</u> Åker, lera	18	0,18		1440	1800	360	64:80
" "	19	0,59		1260	"	540	318:60
<u>Summa:</u>		0,77					383:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Smetofta Västergården 3¹³</u>							
Rupert Nilsson	16-17	0,16					137:-
<u>Smetofta Västergården 3¹²</u>							
Rupert Nilsson	18-19	0,77					383:40
<u>Summa:</u>		0,93					520:40
<u>Samfällighet I - M.</u>							
<u>Smetofta Östergården 5¹⁸</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
Åker, lera	20	0,28		1740	1800	60	16:80
Tomt, "	21	0,24		1500	2000	500	120:-
" "	22	0,33		1700	"	300	99:-
Åker, "	23	0,44		"	1800	"	105:60
" "	24	0,68		1380	"	420	285:60
" "	25	1,07		"	"	"	449:40
" "	26	0,70		"	"	"	294:-
" "	27	0,58		"	"	"	243:60
" "	28	0,70		1200	"	600	420:-
" "	29	1,07		1740	"	60	64:20
" "	30	0,70		1200	"	600	420:-
" "	31	0,87		1560	"	240	208:80
" "	32	0,63		1020	"	780	491:40
" "	33	0,81		1560	"	240	194:40
<u>Summa:</u>		9,10					3.412:80
<u>Smetofta/ Östergården 5¹⁷</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
Åker, lera	34	1,75		1380	1800	420	735:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lera	34a	0,32		1200	1800	600	192:-
" "	35	1,13		1380	"	420	474:60
" "	35a	0,35		1290	"	510	178:50
Summa:		3,55					1.580:10
<u>Smetofta Östergården 5¹⁶</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
Åker, lera	36	0,58		1200	1800	600	348:-
" "	37	0,31		1290	"	510	158:10
Summa:		0,89					506:10
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Smetofta Östergården 5¹⁸</u>							
<u>Sven Svensson</u>	20-33	9,10					3.412:80
<u>Smetofta Östergården 5¹⁷</u>							
<u>Sven Svensson</u>	34-35	3,55					1.580:10
<u>Smetofta Östergården 5¹⁶</u>							
<u>Sven Svensson</u>	36-37	0,89					506:10
Summa:		13,54					5.499:-
<u>Samfällighet N - P.</u>							
<u>Smetofta Kvistegården 1¹⁰</u>							
<u>Ejnar Lindgrens sterbhus</u>							
Åker, lera	38	0,75		1200	1800	600	450:-
" "	39	0,22		1020	"	780	171:60
Tomt, 1 "	40	0,25		1300	2000	700	175:-
Åker, "	41	0,88		1110	1800	690	607:20
Tomt, "	42	0,12		1300	2000	700	84:-
Åker, "	43	0,98		930	1800	870	852:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lera	44	0,88		840	1800	960	844:80
" "	45	1,06		1110	"	690	731:40
" "	46	0,73		1020	"	780	569:40
" "	47	0,40		"	"	"	312:-
Summa:		6,27					4.798:-
<u>Smetofta Kvistegården 1⁹</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
Åker, lera	48	1,47		1200	1800	600	882:-
" "	49	0,94		1740	"	60	56:40
" "	50	1,91		1020	"	780	1.489:80
" "	51	0,64		1740	"	60	38:40
Summa:		4,96					2.466:60
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Smetofta Kvistegården 1¹⁰</u>							
Ejnar Lindgrens sterbhus	38-47	6,27					4.798:-
<u>Smetofta Kvistegården 1⁹</u>							
Sven Svensson	48-51	4,96					2.466:60
Summa:		11,23					7.264:60
<u>Samfällighet R - T.</u>							
<u>Smetofta Kvistegården 1¹⁵</u>							
<u>Ejnar Lindgrens sterbhus</u>							
Åker, lera	52	0,52		1380	1800	420	218:40
" "	53	0,66		1020	"	780	514:80
" "	54	0,72		1740	"	60	43:20
" "	55	0,29		"	"	"	17:40
" "	56	0,25		1020	"	780	195:-
Överföres		2,44					988:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,44					988:80
Åker, lera	57	0,89		1020	1800	780	694:20
" "	58	0,94		1200	"	600	564:-
" "	59	1,16		1020	"	780	904:80
" "	60	1,56		"	"	"	1.216:80
" "	61	1,28		"	"	"	998:40
Summa:		8,27					5.367:-
<u>Samfällighet N - Na.</u>							
<u>Smetofta Östergården 5¹¹</u>							
<u>Ejnar Linderens sterbhus</u>							
Åker, lera	62	0,96		1020	1800	780	748:80
" "	63	0,90		1380	"	420	378:-
" "	64	0,30		840	"	960	288:-
" "	65	0,70		1200	"	600	420:-
" "	66	0,86		1380	"	420	361:20
Summa:		3,72					2.196:-
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfällighet A - D							5.820:-
" C - Ca	1-8	8,13					5.152:20
" E - F	9-13	5,80					3.544:80
" B - Ba	14-15	1,45					1.791:-
" G - H	16-19	0,93					520:40
" I - M	20-37	13,54					5.499:-
" N - P	38-51	11,23					7.264:60
" R - T	52-61	8,27					5.367:-
" N - Na	62-66	3,72					2.196:-
Summa:		53,07					37.155:-
Smetofta den							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
4 mars 1952.							
I tjänsten:							
<i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm)							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
<i>Lennart Johansson</i>							
<i>Gustaf Lindgren</i>							


Bil. I .Beräkning av brukningsbåtnad,

utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och hemmansägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal</u> <u>m.</u>	<u>å-pris</u> <u>kr</u>	<u>Kronor</u>	<u>Slutsumma kronor</u>
<u>Samfälligheten A - D .</u>					
<u>Östergården 5⁵</u>					
Henning Levén	0-0+88	88	10:--	<u>880:--</u>	880:--
<u>Västergården 3¹³</u>					
Rupert Nilsson	0+97-1+35	38	10:--	380:--	2800:--
	1+35-3+77	242	10:--	<u>2420:--</u>	
<u>Västergården 3¹¹</u>					
Rupert Nilsson	3+77-5+27	150	10:--	<u>1500:--</u>	1500:--
<u>Västergården 3¹⁰</u>					
Rupert Nilsson	5+27-5+91	64	10:--	<u>640:--</u>	640:--
<u>Slutsumma kronor</u>					<u>5820:--</u>

Smetofta den 4 mars 1952.

I tjänsten:



Förrättningsman.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet A - D.</u>						
<u>Diket A - B - B^I.</u>						
0 - 0+88	88	375 mm rör med frakt	m 88	7:25	638:-	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 88	1:80	158:40	796,40
0		Rörledningsöga typ B	st 1	60:-	60:-	
0+67		Brunn typ C, d = 0,9 m	" 1	60:-	60:-	
0+88		" " A, " = 0,9 "	" 1	140:-	140:-	
0+88		Rörets inkoppling i befintlig trum-				
		ma. Oarmeret lock, d = 1,2 m		30:-	30:-	
		Arbetsledning och oförutsett			113:60	1.200:-
<u>Diket B^I - C - D.</u>						
0+88 - 0+97	9	Upprensning och istandsättning av				
		befintlig trumma			10:-	
0+97 - 3+44	247	375 mm rör med frakt	m 247	7:25	1.790:75	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 247	1:80	444:60	
0+97,1+50,3+44		Brunnar typ A, d = 0,9 m	st 3	140:-	420:-	
2		Brunn typ C, d = 0,9 m	" 1	60:-	60:-	
3+44 - 5+91	247	300 mm rör med frakt	m 247	5:65	1.395:55	
		Grävn., lägn. och återfylln.	" 247	1:50	370:50	
4+34, 5+17		Brunnar typ C, d = 0,8 m	st 2	50:-	100:-	
5+91		Brunn typ A, d = 0,8 m	" 1	120:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett			388:60	5.100:-
	591		Summa:			6.300:-
<u>Samfällighet B - Ba.</u>						
<u>Diket B - Ba.</u>						
20 - 20+44	44	100 mm rör med frakt	m 44	1:20	52:80	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägn. och återfylln. m	44	1:50	66:-	
20+44-20+50	6	Trumma genom allmän väg. Utföres och bekostas av Vägförvaltn.				
20+50-21+53	103	100 mm rör med frakt m	103	1:20	123:60	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	103	1:10	113:30	
20+44, 21+53		Brunnar typ A, d = 0,375 m st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			44:30	500:-
	153	Summa:				500:-
<u>Samfällighet C - Ca.</u>						
10 - 10+92	92	200 mm rör med frakt m	92	3:-	276:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	92	1:75	161:-	
10+92		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
10+92 - 12+16	124	150 mm rör med frakt m	124	2:37	293:88	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	124	1:50	186:-	
12+16		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
12+16 - 12+96	80	100 mm rör med frakt m	80	1:20	96:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	80	1:10	88:-	
12+96		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			189:12	1.460:-
	296	Summa:				1.460:-
<u>Samfällighet D - E.</u>						
5+98 - 7+19	121	200 mm rör med frakt m	121	3:-	363:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	121	1:-	121:-	
		Justering av botten och slänter "	121	1:-	121:-	
5+98		Rörutlopp		35:-	35:-	
7+19		Brunn typ Da med intagsrör från trumma. Intagsrör, d=0,3 m, brunn, d = 0,8 m.	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			110:-	830:-
	121	Summa:				830:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet E - F.</u>						
<u>Diket E - F.</u>						
15 - 15+20	20	125 mm rör med frakt m	20	1:70	34:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	20	1:10	22:-	
15 ^{+20/} - 16+50	130	100 mm rör med frakt "	130	1:20	156:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	130	1:10	143:-	
		Justering av botten o. slänter "	150	0:40	60:-	
16+50		Brunn typ Da, d = 0,375 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			65:-	520:-
	<u>150</u>	<u>Summa:</u>				<u>520:-</u>
<u>Samfällighet G - H.</u>						
<u>Diket G - H.</u>						
25 - 25+27	27	100 mm rör med frakt m	27	1:20	32:40	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	27	0:80	21:60	
25		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
25+27		Brunn typ A, d = 0,375 m "	1	50:-	50:-	
25+27 - 26+5	78	75 mm rör med frakt m	78	0:80	62:40	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	78	0:80	62:40	
25+87, 26, 26+5		Brunnar typ A, d = 0,375 m st	3	50:-	150:-	
		Rörens framdragning genom väg m	5	2:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett m. m.			56:20	470:-
	<u>105</u>	<u>Summa:</u>				<u>470:-</u>
<u>Samfällighet I - M.</u>						
<u>Diket I - K - L - M.</u>						
30 - 31+14	114	225 mm rör med frakt m	114	3:50	399:-	
		Grävn., lägn. och återfylln. "	114	2:40	273:60	
30		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+86, 31+14		Brunn typ A, d = 0,525 m st	2	70:-	140:-	
31+14 - 31+25	11	Trumma genom allmän väg. Utföres o. bekostas av Vägförvaltn.				
31+25 - 31+50	25	200 mm rör med frakt m	25	3:-	75:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	25	2:-	50:-	
31+50		Brunn typ C, d = 0,45 m st	1	30:-	30:-	
31+50 - 34+30	280	150 mm rör med frakt m	280	2:37	663:60	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	100	1:50	150:-	
		" " " " "	180	1:70	306:-	
32+26, 34+30		Brunnar typ A, d = 0,45 m st	2	60:-	120:-	
34+30 - 35+39	109	100 mm rör med frakt m	109	1:20	130:80	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	109	1:30	141:70	
35+39		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			365:30	2.930:-
<u>Diket K - Ka.</u>						
45 - 45+66	66	150 mm rör med frakt m	66	2:37	156:42	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	66	2:-	132:-	
45+66		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
45+66 - 46+50	84	125 mm rör med frakt m	84	1:70	142:80	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	84	1:70	142:80	
46+50		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
46+50 - 47+90	140	100 mm rör med frakt m	140	1:20	168:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	140	1:20	168:-	
47+90		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			159:98	1.240:-
<u>Diket L - La.</u>						
40 - 41+37	137	100 mm rör med frakt m	137	1:20	164:40	
		Grävn. lägg. och återfylln. "	137	1:10	150:70	
966		Överföres:			315:10	4.170:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört:			315:10	4.170:-
41+37		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			64:90	430:-
	966	Summa:				4.600:-
		<u>Samfällighet N - P.</u>				
		<u>Diket N - O - P.</u>				
50 - 50+6	6	225 mm rör med frakt m	6	3:50	21:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	6	4:-	24:-	
50		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
50+6		Brunn typ A, d = 0,525 m "	1	70:-	70:-	
50+6 - 53+39	333	200 mm rör med frakt m	333	3:-	999:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	333	1:75	582:75	
51+3, 51+46, 52+35, 52+61, 53+39		Brunnar typ A, d = 0,45 m st	5	60:-	300:-	
53+39 - 54+85	146	125 mm rör med frakt m	146	1:70	248:20	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	146	1:40	204:40	
54+85		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
54+85 - 55+54	69	75 mm rör med frakt m	69	0:80	55:20	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	69	0:90	62:10	
55+54		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett m. m.			428:35	3.140:-
		<u>Diket O - Oa.</u>				
75 - 76+27	127	100 mm rör med frakt m	127	1:20	152:40	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	127	1:10	139:70	
76+27		Brunn typ A, d = 0,375 m st	1	50:-	50:-	
76+27 - 77+27	100	75 mm rör med frakt m	100	0:80	80:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. "	100	1:-	100:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
77 + 27		Brunn typ A, d=0,375 m st 1	50:—	50:—		
		Arbetsledning o. oförutsett			87:90	660:—
	781	Summa:				3.800:—
<u>Samfällighet R - T .</u>						
<u>Diket R - S - T .</u>						
60 - 60+15	15	200 mm rör med frakt m 15	3:—	45:—		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 15	2:05	30:75		
60 + 15		Brunn typ C, d=0,45 m. st 1	30:—	30:—		
60+15-60+86	71	125 mm rör med frakt m 71	1:70	120:70		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 71	1:60	113:60		
60 + 86		Brunn typ A, d=0,45 m. " 1	60:—	60:—		
60+86 - 62+3	117	100 mm rör med frakt m 117	1:20	140:40		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 117	1:20	140:40		
62 + 3		Brunn typ A, d=0,375 m st 1	50:—	50:—		
		Arbetsledning o. oförutsett			109:15	840:—
<u>Diket S - Sa .</u>						
70+15-72+37	222	125 mm rör med frakt m 222	1:70	377:40		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 148	1:40	207:20		
		- " - " 74	1:70	125:80		
71+63,72+37		Brunnar typ A, d=0,45 m. st 2	60:—	120:—		
72+37-73+10	73	100 mm rör med frakt m 73	1:20	87:60		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 73	1:20	87:60		
73+10		Brunn typ A, d=0,375 m st 1	50:—	50:—		
73+10 - 73+79	69	75 mm rör med frakt m 69	0:80	55:20		
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 69	0:90	62:10		
73 + 79		Brunn typ A, d=0,375 m st 1	50:—	50:—		
		Arbetsledning o. oförutsett			187:10	1.410:—
	567	Summa:				2.250:—

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet N - Na .</u>				
80 - 81+26	126	100 mm rör med frakt m	126	1:20	151:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	1:10	138:60	
80		Rörledningsöga typ A st	1	25:--	25:--	
80+19		Brunn typ C, d=0,375 m "	1	30:--	30:--	
81+26		" " A, d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:20	450:--
	<u>126</u>	<u>Summa:</u>				<u>450:--</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet A - D .</u>				
88		<u>Diket A - B - B¹</u>			1.200:--	
503		<u>Diket B¹ - C - D</u>			<u>5.100:--</u>	6.300:--
		<u>Samfällighet B - Ba .</u>				
153		<u>Diket B - Ba</u>				500:--
		<u>Samfällighet C - Ca .</u>				
296		<u>Diket C - Ca</u>				1.460:--
		<u>Samfällighet D - E .</u>				
121		<u>Diket D - E</u>				830:--
		<u>Samfällighet E - F .</u>				
150		<u>Diket E - F</u>				520:--
		<u>Samfällighet G - H .</u>				
105		<u>Diket G - H</u>				470:--
		<u>Samfällighet I - M .</u>				
539		<u>Diket I - K - L - M</u>			2.930:--	
290		<u>Diket K - Ka</u>			1.240:--	
137		<u>Diket L - La</u>			<u>430:--</u>	4.600:--

SA 1250 12 12 12 12

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet N - P .</u>				
	554	<u>Diket N - O - P</u>			3.140:--	
	227	<u>Diket O - Oa</u>			<u>660:--</u>	3.800:--
		<u>Samfällighet R - T .</u>				
	203	<u>Diket R - S - T</u>			840:--	
	364	<u>Diket S - Sa</u>			<u>1.410:--</u>	2.250:--
		<u>Samfällighet N - Na .</u>				
	<u>126</u>	<u>Diket N - Na</u>				<u>450:--</u>
	<u>3847</u>	<u>Slutsumma:</u>				<u>21.180:--</u>
		Smetofta den 4 mars 1952.				
		I t.finsten:				
						
		Förrättningsman.				

A r b e t s b e s k r i v n i n g .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och

täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknades komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att sterna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenlamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är inhugget kors i jordfast sten å
höjden + 15,04, belägen vid åkerkanten c:a 300 m. norr om Östergården 1¹⁰
(Ejnar Lindgren).

Smetofta den 4 mars 1952.

I tjänsten:

Ragnar Kulin
Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - D.</u>						
<u>Smetofta Östergården 5⁵</u>						
Henning Levén	s	880:-		840:-	15,120	
<u>Smetofta Västergården 3¹³</u>						
Rupert Nilsson	s	2.800:-		2.670:-	48,110	
<u>Smetofta Västergården 3¹¹</u>						
Rupert Nilsson	s	1.500:-		1.430:-	25,773	
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>						
Rupert Nilsson	s	640:-		610:-	10,997	
Summa:		5.820:-		5.550:-	100,000	15,32
Delägarna i torrlägningsföretaget Smetoftabäckens reglering av år 1915-16.				+) 150:- ++) 600:-		
Summa:				6.300:-		
+) Rensning.						
++) Kapitaliserade värdet av minskning i framtida underhåll.						
<u>Samfällighet B - Ba.</u>						
<u>Östergården 5⁵</u> <u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>						
Rupert Nilsson Henning Levén	s	1.791:-		500:-	100,000	4,72
<u>Samfällighet C - Ca.</u>						
<u>Smetofta Västergården 3¹⁰</u>						
Rupert Nilsson	s	2.111:40		598:-	40,981	
<u>Smetofta Västergården 3⁹</u>						
Rupert Nilsson	s	3.040:80		862:-	59,019	
Summa:		5.152:20		1.460:-	100,000	13,56


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet D - E.</u>						
<u>Smetofta Östergården 5¹⁶</u>						
Sven Svensson	s	-		680:-	100,00	
Torrlägningsföretaget "Smetofta- bäckens reglering av år 1915-16"				+) 30:- ++) 120:-	-	
Summa:				830:-	100,00	2,19
<u>Samfällighet E - F.</u>						
<u>Smetofta Östergården 5¹⁵</u>						
Rupert Nilsson	s	3.544:80		520:-	100,00	9,32
<u>Samfällighet G - H.</u>						
<u>Smetofta Västergården 3¹³</u>						
Rupert Nilsson	s	137:-		124:-	26,326	
<u>Smetofta Västergården 3¹²</u>						
Rupert Nilsson	s	383:40		346:-	73,674	
Summa:		520:40		470:-	100,00	1,37
<u>Samfällighet I - M.</u>						
<u>Smetofta Östergården 5¹⁸</u>						
Sven Svensson	s	3.412:80		2.855:-	62,062	
<u>Smetofta Östergården 5¹⁷</u>						
Sven Svensson	s	1.580:10		1.322:-	28,734	
<u>Smetofta Östergården 5¹⁶</u>						
Sven Svensson	s	506:10		423:-	9,204	
Summa:		5.499:-		4.600:-	100,00	14,48

44.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet N - P.</u>						
<u>Smetofta Kvistegården 1¹⁰</u>						
Ejnar Lindgrens sterbhus	s	4.798:-		2.510:-	66,046	
<u>Smetofta Kvistegården 1⁹</u>						
Sven Svensson	s	2.466:60		1.290:-	33,954	
<u>Summa:</u>		7.264:60		3.800:-	100,000	19,13
<u>Samfällighet R - T.</u>						
<u>Smetofta Kvistegården 1¹⁵</u>						
Ejnar Lindgrens sterbhus	s	5.367:-		2.250:-	100,00	14,13
<u>Samfällighet N - Na.</u>						
<u>Smetofta Östergården 5¹¹</u>						
Ejnar Lindgrens sterbhus	s	2.196:-		450:-	100,00	5,78
<u>Slutsumma:</u>		37.155:-		21.180:-		100,00
Smetofta den 4 mars 1952.						
I tjänsten:						
<i>Ragnar Holm</i>						
(Ragnar Holm)						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
<i>Leifur J. J. J.</i>						
<i>Gustaf Lindgren</i>						

Översikt skarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Smetofta hemman i Levene socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenlägg-
ning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km nord-
ost om Levene kyrka, nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrlägg-
ning och ökad alstringsförmåga, samt bättre bruksförhållanden/ är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållande na/ vid undersökningstillfället, varjämte
de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla
röda linjer och de röda bokstäverna A - B - B^I - C - D - E, E - F, B - Ba, C - Ca,
G - H, I - K - L - M, K - Ka, L - La, N - O - P, O - Oa, R - S - T, S - Sa och
N - Na. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och
enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne hel-
dragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.
Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med
rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-
stabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å
profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om
avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar och
i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter per sekund och hektar.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund
och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 9 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - D, B - Ba, C - Ca, E - F, G - H, I - M, N - P, R - T, och N - Na. Dessutom ingår i företaget samfälligheten D - E, som i likhet med sträckan A - D utgör ett nedan omnämmt äldre företag en del av avloppet för ~~torrläggning~~ ^{ett nedan omnämmt äldre företag} ~~företaget smetofta m. fl. byar av år 1915-16.~~ För denna samfällighet (D - E), har ej beräknats någon båtnad, men ägaren av angränsande mark, tillhörande Östergården 3⁶, önskar ändock lägga igen den berörda sträckan med rör för att minska intrånget.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. ~~För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - D har dock särskild utredning verkställts bl. Hvarav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar.~~

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven ⁱ/kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Diket A - B - C - D - E ingår i ett äldre företag rubricerat "reglering av Smetoftabäcken", till vars utförande tillstånd lämnats vid syneförrättning åren 1915-16. I utlåtandet till nämnda företag, som sedermera blivit utfört, fastställdes bl. a.

grunderna för det framtida underhållet av kanalerna.

Å profilen över diket A - B - C - D - E har den då fastställda bottenlinjen inritats med en streckad, svart linje. Rensningen av det befintliga diket till erforderligt djup ovan denna linje till en bredd av 0,3 m i botten skall således bekostas av delägarna i det äldre företaget. Denna kostnad har av synmännen uppskattats till etthundrafemtio kronor för sträckan A - B - C - D och trettio kronor för sträckan D - E.

Den genom ^{dikets/} ~~igenläggn~~ing med rör uppkommande minskningen i kostnaden för framtida underhållet har beräknats till ett kapitaliserat ^{värde} ~~belopp~~ av sexhundra kronor för sträckan A - B - C - D och etthundratjugo kronor för sträckan D - E, vilka belopp således skola erläggas av delägarna i det äldre företaget till resp. samfälligheter i det nya.

Kostnaden för upprensningen skall erläggas, så snart arbetet blivit utfört och godkänt.

Gottgörelsen för minskningen i framtida underhållskostnaden kan däremot, om de betalningsskyldiga så önska, fördelas på längre tid enligt V. L. 7:19.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Smetofta skola - Smetofta anhalt vid punkt 20+44 å diket B - Ba och punkt 31+14 å diket I - K.

Enligt vägförvaltningens skrivelse, bil. G^{II}, skall denna väg ombyggas under år 1952. Det åligger därför vägförvaltningen att utföra och bekosta ifrågavarande vattengenomlopp.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Kostnaden för utförande av samfällighet D -E har därvid räknats som denna samfällighets förbättringsvärde. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1961;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Smetofta dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-domstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna

i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
stående datum.

Smetofta den 4 mars 1952.





I tjänsten:

Peggers Holm





Biträdande gode män:

Leuno Johansson
Gustaf Lundgren

Skala 1:2000



Trumma vid 0+88



Utdrag ur plan för:

Smedtofta dikningsföretag

av år 1952

Regner Lohr

Förrättningsman.