



Akt nr:
R-E1a-1524

AU\$R-E1a-1524

3X 1524

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Skulebo dikningsföretag av år 1952

Socken

Götlunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~Förtröendeman~~ ~~Ende innehåller~~

Lantbrukare Dengt-Erik Grönberg, Hagestadsäng, Götlunda, Tiden.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

9 sept. 1955

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

21.800:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

2 nov. 1956

Bidrag till utförandet, kr

17.800:-

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

17.800:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

21.800:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1 sept. 1956

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

avsyningen

Vid ~~besiktning~~ som verkställdes av ~~assistent Axel Kedefält~~
den 7 sept. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 46.741:17 kronor, varav i räntor
under arbetstiden 600:- kronor och i styrelsearvode 100:- kronor.

Skara den 8 september 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Byggnadsnämning enligt vattenlagen för förvärfvning av mark, tillhörande Skulebo äng i Götlands socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1950 i Skulebo äng

Närvarande: Underseend, skattemätare och byggnadsnämningens och förädlingsnämningens samt gode intägen Ernst H. Ekström, Flåsta Prästbolet, och Holger Carlsson, Herrgård, Flåsta ävensom följande ~~skattemätare~~ ^{ägare}:

~~Skulebo 2' (Skulebo äng) genom maken Bengt Eric Grönberg äg. Skulebo 2' (Skulebo äng) genom maken Bengt Eric Grönberg, bil. FI~~

och övriga innehavare:

Martin Andersson äg. Gunnelåga 1³⁴

Sigvard Blom " Härbils äng 1'

Therese Thorsen " Gunnelåga 1³

Bertil Thorsen " Idlachen 1⁵

Helge Carlsson " " 1⁴

Vonster Överman. Skulebo 1³

Martin Colliander " " 1²

Arvid Andersson ^{ägar} " Götlands Skatteg. 1" genom

fadern Götfrid Andersson

Herman Johansson äg. Bongårdet 1²

Johan Eriksson " " 1² o. 1¹⁴

Carl Johansson äj. Bragården 1²⁻⁹ genom
Sören Bragt Johansson

§ 1
Upplästes det för försättningsmannen utskärade
planområdet, som hade lydelse enligt bl. H.

§ 2
Något järn annat syrenämnen kunde ej
utvinnas.

§ 3
Före lades den vid förundersökningen upps-
rättade nivåkartan över det vattenbaserade
området samt profil över adoloppen när-
i-från.

§ 4
Folkenheten yttrade på ifrågasatta adoloppes
för djupning och igenslagning med sten, där
så utan för stora kostnader åter sig göra,
på att hemmet därav berörande mark sin

kunna på andra måls enligt sätt försluggas
och bekräfas.

§ 5

Martin Andersson, Sigvard Blom, Bertil
Thursson, Helge Carlsson, Tonten Rönner
Henning Johansson, Thorild Thorsen, Martin Col-
liander och L. J. Eriksson för enade sig
med stödet och ykade på förslags
utsträckning, så att deras stäm-
ma och kunna på andra måls enligt sätt
försluggas och bekräfas, bit. E.

§ 6

Den intet vidare jagas att här
protokollet utse och förklarar sam-
manträdets beslutet med tillkänna-
givande, att sedan undersökningen
kompletterats, nytt sammanträde
kommer att hållas i ort och tid,
som kommer att i lag ordning
för målgång tillkännagivas.
Ort och tid som ovan

i tjänsten:

Menttullin

Bistående godkänn:

~~Elf Eriksson~~

Holger Carlsson.

den 16 april 1952 i Skuleboäng

Närvarande: Första lunde styrelsen och
frjande sakägare:

Martin Andersson, Grumkaga.

Sigvard Blom, Skibilstops

Arnt Johansson, Grumkaga

Thore Varsson

agl. Bertil Karlsson, Idacken

agl. Helge Karlsson

agl. Karl Ek, Ångström, genom Gunnar
Gunnar Ek aut. fullmakt bil. F II

Otto Brandts, Stora Gården

Götlands pastorat genom ledningen i pastorats-

kyrkorådet Johan Petersson

Arne Grönberg, Skuleboäng genom maken

Bengt Grönberg

Torsten Petersson, Skulebo

agl. Martin Collander, Skulebo

agl. Astrid Andersson, Skultåsen, genom fadern
Göstafrid Andersson

Hemming Johansson, Bougårdet

agl. Otto Johansson, Götlands Färborg.

§ 7

Förklades det sedan församlingens
tröst upplästade fördraget med därtill
hörande handlingar.

§ 8

Att Johansson förklarade sig med förhånde-
na och gickade på prästets uttalanden,
så att jäm väl hans därav bevisande man
må komma på ändamålsenligt sätt för-
tägga, bil. E.

§ 9

Upplästtes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bil. O.

§ 10

att mottaga och förvara till för-
taget förhandlade handlingar och skrivelser
och att sammanhålla delägarna för val
av styrelse utgåva synemännens Bengt
Grönberg, Skoleboväg.

§ 11

7 fråga om förädlingskostnaderna han-
terades till aktöresrättningen, vems att ex-
emplar skulle överlämnas till aktörerna.

§ 12

Som vid det nämnda sammanträdet till proto-
kollet antecknas, förklarades förädlingsen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och

Red Sam van

Hjærten:

Wendellin

Ed Hjærten & alger Carlsson

ED 210-49

1949

7. 1949



Bil. A.



Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mit~~^{oss} tillhörig mark inom

Götlunda

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

uppgrävning och dikning
av avloppsbäck beträffande omnämnda fastigheter.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
c:a 200 fald. i kas betrivs av denna bäck, som har
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

en ungefärlig längd av 2500 meter.

Närmaste järnvägsstation

Tidan

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbr. Bengt Eric Grönberg Skuleboäng

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tidan. Tel. Tidam 215 17

Tidan

den 9/6

1949

Bengt Eric Grönberg

Skuleboäng

Fastighet:

Ägare:

Boagärdet
Boagärdet
Boagärdet
Torsten Skulebo
Skulebo
Skuleboäng
Guthaga Skattegård
Kätkilskär
Knut Johansson
Åke Karlsson
Gunnar Gunnarsson
Martin Andersson

Erik Gustavsson
Johan Eriksson
Henning Johansson
Torsten Svensson
Martin Collander
Bengt Eric Grönberg
Thorild Thorsen
Sigvard Blom
Johansson
Klacken
Hallåren
Guthaga

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktsnämndens

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införyntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wahlberg
Leo Wahlberg

Del. J

5. 2. Tidan den 3/1, 1950.

2/5-50. Förtursrätt

§21 Före delegationen nr 9.



Till
Lantbruksnämnden,
Gkara.

Åberopande tidigare ansökan
ansökan, gällande synförrättning i
avloppsbrunn, beträffande den av mig brukade
jordbruksfastigheten, Gkuleboäng 2:1, för jag
härmed vill samant anställa om förrätt
angående nämnda synförrättning, enär ifråga
varande mark är synnerligen vattensjuk.

Högaktningfallet
Bengt Eric Grönderg
Lantbrukare
Gkuleboäng
Tidan.

Ing. Hallin förordnad 29/9 1949.

Förtursrätt beviljad vid sammankomst d 13 mars
för undersökning.



Tid

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undersökning, som den 9/6 1949 sålt synspiktning
 för förslagning av jordbruksfastigheten
 Skulebo 2' en äng, för nämnd vidrörande ankalla
 om förbruk för förädlingsens användning. Som
 skal lämnas för på återse följande.

Jag köpte gården våren 1948. Därefter visade
 det sig att närmare 40 av gårdens 45 tunnland
 äro svårt vattenkadade med stora över-
 svämningar vid floden. Någon vilt såd går inte att
 normala är odla på dem 40 tunnland. Av
 nuvarande areal äro ytterligare tre eller fyra
 jordbruksfastigheter, varav en 20 eller 25
 tunnland äro beredade. Samtidigt äro mer
 eller mindre intresserade av att arealerna
 kommer upp, men de vilja ej ställa sig
 som söka, ämnen de för närmare se på
 för kostnader och bidragsmöjligheter. Vår
 ekonomiska ställning är sådan, att vi ej
 kunna anskaffa nödiga medel för are-
 loppets iordningställande utan bidrag och
 från av statsmedel.

Skulebo ang. dag 5. 4. 1950.

Bengt Eric Jönberg

Föteckning

Över undersättelser ang. sammanträde hos Bengt
Grönberg, Skuleboäng, fredagen den 1 dec. 1950
klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till:

- | | | <u>Tid</u> |
|------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Martin Andersson, | Gunneshaga, | " |
| 2. Torild Thomsen, | " Skattegården, | " |
| 3. Sigvard Blom, | Kättelstorp, | " |
| 4. Knut Johansson, | Gunneshaga, Johansro, | " |
| 5. Bertil Karlsson, | Klackan, | " |
| 6. Helge Carlsson, | " | " |
| 7. Arvid Karlsson, | " | " |
| 8. Åke Karlsson, | " | " |
| 9. Karl Andersson, | " | " |
| 10. Karl Ek, | Hallåsen, | " |
| 11. Otto Brandels, | Storgården, | " |
| 12. John Jonsson, | Torpaga, | " |
| 13. Sila Grönberg, | Skuleboäng, | " |
| 14. Torsten Jonsson, | Skulebo, | " |
| 15. Martin Colliander, | " | " |
| 16. Astrid Andersson, | Hullåsen, Skulebo, | " |
| 17. Henning Johansson, | Boagården, | " |
| 18. Johan Eriksson, | Århagen, | " |
| 19. Carl Johansson, | Boagården, | " |
| 20. Erik Gustafsson, | " | " |
| 21. Robert Gustavsson, | " | " |
| 22. Erik Karlsson, | Vallby, | " |

23. Emma Andersson, Älderdoms hemmet, Tidan
 24. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Marvåstad
 25. Skiftegodemannen Åke Karlsson,
 Lövgården, Vallby, Tidan
 26. " Oskar Larsson, Lövgården, Vallby, "
 Skara den 23 nov. 1950.

Tjänsten:
 [Signature]

27. Skiftegodemannen Erland H. Ekström,
 Prästbolet, Flåstad, Tidan
 i stället för Oskar Larsson, som
 ej var skiftegodeman.
 Skara den 29 nov. 1950.

Tjänsten:
 [Signature]

28. Skiftegodemannen Holger Karlsson,
 Herrgården, Tidan
 i stället för Åke Karlsson,
 som är jävig.
 Skara den 30 nov. 1950.

Tjänsten:
 [Signature]

Aug. fortsatt sammanträdde hos Bengt
Grönberg, Skuleboäng, onsdagen den 16 april
1952 kl. 14.00, har avdrag av kungörelse sänds
till nedanstående:

29. Martin Andersson,	Gunneshaga,	<u>Tiden</u>
30. Sigvard Blom,	Lättelstorp,	"
31. Knut Johansson,	Gunneshaga, Johansro,	"
32. Thorild Thorsson,	" Skattag:n,	"
33. Bertil Karlsson,	Klaeken,	"
34. Helge Karlsson,	"	"
35. Arvid Karlsson,	"	"
36. Åke Karlsson,	"	"
37. Karl Andersson,	"	"
38. Karl Ek,	Syngösen,	"
39. Otto Brandels,	Storajärden,	"
40. Pastorsämbetet i Gotlands pastorat,		"
41. Johan Jonsson,	Gotlands Hovmen,	"
42. Sela Grönberg,	Skuleboäng,	"
43. Torsten Jonsson,	Skulebo,	"
44. Martin Colliander,	"	"
45. Astrid Andersson,	Hallösen, Skulebo,	"
46. Henning Johansson,	Boagärdet,	"
47. Johan Eriksson,	Åkagan,	"
48. Carl Johansson,	Boagärdet,	"
49. Erik Gustavsson,	"	"
50. Robert Gustavsson,	"	"
51. Erik Karlsson,	Vallby,	"
52. Otto Johansson,	Gotlands Prästg:n,	"

53. Sune Lundström, Högstorp, Tidan
 54. Kiftsgodemannen

Holger Karlsson, Havgården,

55. " Erlend H. Ekström, Prättbolet, Håstad, " *avgäld* *Tida* *100 a*

Skars den 2 april 1952.

tjänsten:
 M. Wallin

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Skulebo m.fl.

i Götlanda socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Bengt Grönberg, Skuleboäng

ons- dagen den 16 april 19 52 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Götlanda s:n.

Skulebo 1², 1³ och 2¹, Kättilstorp 1¹, Johansro 1¹, Gunnehaga 1³, Klacken 1³⁻⁶ o. 1⁹,
Ängeråsen 1²⁻⁴, Götlanda 1¹¹, 2³, 4¹ och 7¹, Boagärdet 1², 1⁷⁻¹⁰ o. 1¹²⁻¹⁴ och
Skogstorpet 1¹.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning i
Götlanda församling
sockens kyrka den 30/3 19 52 betygas:

Björk enl. ängård
Vyrtkols.

Anhållles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~enkl. uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Skulebo m. fl. i Götlunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bengt Grönberg, Skuleboäng onsdagen den 16 april 1952 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Götlunda socken.

Skulebo 1², 1³, och 2¹, Kättilstorp 1¹, Johansro 1¹, Gunnehaga 1³, Klacken 1³⁻⁶ och 1⁹, Ängersåsen 1²⁻⁴, Götlunda 1¹¹, 2³, 4¹ och 7¹, Boagärdet 1², 1⁷⁻¹⁰ och 1¹²⁻¹⁴ och Skogstorp 1¹.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad fredagen den 28 mars 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 29 mars 1952.

Sven Hallin

Undertecknade församla oss med öfverhuden till
den synskriftställning, som öfver förslags-
ning av mark, tillhörande skuleboäng, och
yttra vi på förslaget utsträckning, till
att jämval vår församling beröende mark
må komma på ändamåls enligt sätt för-
läggas och beaktas.

Skuleboäng den 1 dec. 1950

✓ Martin Andersson

✓ Signat Petron

✓ Beril Gustafsson

✓ Helge Engström

✓ Thord Thorson
(Thorild Thorson)

✓ Martin Collander

✓ Tassen Svensson

✓ Henning Johansson

✓ L. J. Eriksson

Presydes:

Neutallin

✓ E. Engström

Holger Carlsson

För stående församling beträder till alla delar.

Skuleboäng den 16 april 1952

Otto Johansson

Presydes: Neutallin

✓ E. Engström Holger Carlsson

FULLMAKT

för *Bengt Eric Grönberg* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Skulebo äng*
 i *Gästlands* socken av *Skaraborgs* län
 å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

*Skulebo äng*den *1 dec.*19 *50**Grönberg.*

Bevittnas: i *Närst:*
Wendellin

Fullmakt för lantbrukaren Gunnar Gunnerek, Hallåsen

Tidan att vid sammanträde för syneförrättning hos Bengt Grönberg
Skuleboäng onsdagen den 16 april 1952. föra min talan och håller
jag för giltigt vad han sålunda gör och låter.

Ängeråsen den 16 april 1952.

Karl Ek

Bevittnas.

Berthil Larsson

Helge Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gunnehaga (Skattegården) 1³⁴</u>							
<u>Martin Andersson</u>					x)		
åker, mylla på lera	1	0,47		960	~~1600~~ 1490	530	249:10
" - " -	2	0,50		800	~~1390~~ 1390	590	295:--
" - " -	3	0,48		880	~~1470~~ 1470	"	283:20
" - " -	4	0,06		720	1500	780	46:80
" - " -	5	0,08		750	"	750	60:--
" - " -	6	0,39		800	~~1600~~ 1470	670	261:30
" - " -	7	0,56		720	~~1390~~ 1390	"	375:20
" - " -	8	1,18		640	~~1100~~ 1100	460	542:80
Summa		3,72					2113:40
Överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							
<u>Kättilstorp 1¹</u>							
<u>Sigvard Blom</u>							
åker, sandblandad lera	9	0,10		640	1600	960	96:--
" - " -	10	0,21		960	"	640	134:40
" - " -	11	0,23		640	"	960	220:80
" - " -	12	0,12		1520	"	80	9:60
" - " -	13	0,65		720	"	880	572:--
" - " -	14	0,08		800	"	800	64:--
" - " -	15	0,25		320	"	1280	320:--
" - " -	16	0,14		"	"	"	179:20
" - " -	17	0,09		240	"	1360	122:40
" - " -	18		0,10	200	800	600	60:--
" - " -	19	-	-	-	-	-	-
" - " -	20	0,04		320	1600	1280	51:20
" - " -	21	0,04		880	"	720	28:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandblandad lera	22	0,13		720	1600	880	114:40
" - " -	23	0,05		880	"	720	36:--
" - " -	24	0,28		240	"	1360	380:80
" - " -	25	0,30		1280	"	320	96:--
" - " -	26	0,31		560	"	1040	322:40
" - " -	27	0,64		400	"	1200	768:--
" - " -	28	0,25		640	"	960	240:--
Alstringsbåtnad							3816:--
Brukningbåtnad							422:40
Summa		3,91	0,10				4238:40
<u>Johansro 1¹</u>							
<u>Knut Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	29	-	-	-	1600	-	-
" - " -	30	0,43		1200	"	400	172:--
" - " -	31	0,57		1280	"	320	182:40
Summa		1,00					354:40
<u>Klacken 1⁴</u>							
<u>Helge Karlsson</u>							
Åker, mylla på lera	32	0,02		960	1600	640	12:80
" , sandblandad lera	33	0,32		750	1500	750	240:--
" - " -	34	0,42		600	"	900	378:--
" - " -	35	0,18		360	1200	840	151:20
" - " -	36	0,13		"	"	"	109:20
Summa		1,07					891:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- -nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Klacken 1⁵</u>							
<u>Bertil Karlsson</u>							
åker, sandblandad lera	37	0,11		180	1200	1020	112:20
" - " -	38	0,03		300	1000	700	21:--
<u>Summa</u>		0,14					133:20
<u>Klacken 1⁹</u>							
<u>Arvid Karlsson</u>							
åker, sandblandad lera	39	0,15		600	1500	900	135:--
" - " -	40	0,09		450	"	1050	94:50
" - " -	41	0,24		"	"	"	252:--
" - " -	42	0,21		360	1200	840	176:40
<u>Summa</u>		0,69					657:90
<u>Klacken 1³</u>							
<u>Åke Karlsson</u>							
åker, sandblandad lera	43	0,16		600	1500	900	144:--
" - " -	44	0,18		360	1200	840	151:20
" - " -	45	0,33		900	1500	600	198:--
" , mylla på lera	46	0,05		1280	1600	320	16:--
" - " -	47	0,28		1040	"	560	156:80
<u>Summa</u>		1,00					666:--
<u>Ängeråsen 1²</u>							
<u>Karl Ek</u>							
åker, sandblandad lera	48	0,21		480	1200	720	151:20
" - " -	49	0,49		830	1500	670	328:30
" - " -	50	-	-	-	-	-	-
" mylla på lera	51	0,15		1280	1600	320	48:--
<u>Summa</u>		0,85					527:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ängeråsen 1³⁻⁴</u>							
<u>Otto Brandels</u>							
åker, sandblandad lera	52	0,52		530	1500	970	504:40
" - " -	53	0,24		"	"	"	232:80
<u>Summa</u>		0,76					737:20
<u>Götlunda Stommen 4¹</u>							
<u>Götlunda pastorat</u>							
arr.							
åker, sandblandad lera	54	0,15		900	1500	600	90:--
" - " -	55	0,42		750	"	750	315:--
" - " -	56	0,30		"	"	"	225:--
" - " -	57	0,23		530	"	970	223:10
" - " -	58	0,16		600	"	900	144:--
" - " -	59	0,13		750	"	750	97:50
Alstringsbåtnad		1,39					1094:60
Brukningsbåtnad							359:--
<u>Summa</u>		1,39					1453:60
<u>Klacken 1⁸</u>							
<u>Karl Andersson</u>							
åker, mylla på lera	60	0,17		1120	1600	480	81:60
" - " -	61	0,03		1200	"	400	12:--
<u>Summa</u>		0,20					93:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skulebo 2¹</u>							
<u>Arla Grönberg</u>							
åker, mylla på lera	62	0,43		1120	1600	480	206:40
" - " -	63	0,50		"	"	"	240:--
" - " -	64	0,40		560	"	1040	416:--
" - " -	65	0,77		1280	"	320	246:40
" - " -	66	0,48		720	"	880	422:40
" - " -	67	0,36		1440	"	160	57:60
" - " -	68	0,16		400	"	1200	192:--
" - " -	69	0,25		560	"	1040	260:--
" - " -	70	0,64		640	"	960	614:40
" - " -	71	0,41		560	"	1040	426:40
" - " -	72	0,50		800	"	800	400:--
" - " -	73	0,44		720	"	880	387:20
" - " -	74	0,82		640	"	960	787:20
" - " -	75	0,42		1200	"	400	168:--
" - " -	76	0,26		1360	"	240	62:40
" - " -	77	0,30		1120	"	480	144:--
" - " -	78	0,14		1280	"	320	44:80
" - " -	79	1,03		880	"	720	741:60
" - " -	80	0,55		560	"	1040	572:--
" - " -	81	0,52		640	"	960	499:20
" - " -	82	0,54		560	"	1040	561:60
" - " -	83	0,34		640	"	960	326:40
" - " -	84	0,52		480	"	1120	582:40
" - " -	85	0,37		640	"	960	355:20
" - " -	86	0,27		560	"	1040	280:80
" - " -	87	0,86		720	"	880	756:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	88	1,12		800	1600	800	896:--
" - " -	89	0,49		1540	"	60	29:40
" - " -	90	0,32		1040	"	560	179:20
" - " -	91	0,48		960	"	640	307:20
" - " -	92	0,24		880	"	720	172:80
" - " -	93	0,38		720	"	880	334:40
" - " -	94	0,10		1200	"	400	40:--
" - " -	95	0,38		1120	"	480	182:40
" - " -	96	0,27		1040	"	560	151:20
" - " -	97	0,40		960	"	640	256:--
" - " -	98	0,46		880	"	720	331:20
tomt, - " -	99	0,17		1920	3200	1280	217:60
åker, - " -	100	0,15		240	1600	1360	204:--
" - " -	101	0,19		400	"	1200	228:--
" - " -	102	0,16		"	"	"	192:--
" - " -	103	0,54		1440	"	160	86:40
" - " -	104	0,26		1360	"	240	62:40
" - " -	105	0,47		880	"	720	338:40
" - " -	106	0,38		800	"	800	304:--
" - " -	107	0,30		640	"	960	288:--
" - " -	108	0,25		1440	"	160	40:--
Alstringsbåtnad							14591:80
Brukningsbåtnad							1189:--
Summa		19,79					15780:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skulebo 1²</u>							
<u>Martin Colliander</u>							
åker, mylla på lera	109	0,58		720	1600	880	510:40
" - " -	110	1,01		"	"	"	888:80
" - " -	111	0,53		880	"	720	381:60
" - " -	112	0,07		1200	"	400	28:--
" - " -	113	0,11		1360	"	240	26:40
" - " -	114	0,13		1120	"	480	62:40
" - " -	115 a	0,32		1520	"	80	25:60
" , mossjord på mosse	115 b	0,26		420	~~1200~~	~~780~~	~~75:05~~ ~~202:80~~
<u>Summa</u>		3,01					1998:25
<u>Skulebo 1³</u>							
<u>Torsten Svensson</u>							
åker, mylla på lera	116	0,35		560	1600	1040	364:--
" - " -	117	0,32		"	"	"	332:80
" - " -	118	0,56		720	"	880	492:80
" - " -	119	0,23		"	"	"	202:40
" - " -	120	0,25		"	"	"	220:--
" - " -	121	0,32		"	"	"	281:60
" - " -	122	0,07		1520	"	80	5:60
" - " -	123	0,11		1360	"	240	26:40
" - " -	124	0,08		"	"	"	19:20
" - " -	125	0,10		"	"	"	24:--
" - " -	126	0,18		"	"	"	43:20
" - " -	127	0,24		1280	"	320	76:80
" - " -	128	0,28		800	"	800	224:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	129	0,35		800	1600	800	280:--
" - " -	130	0,38		"	"	"	304:--
" - " -	131	0,22		720	"	880	193:60
" - " -	132	0,22		"	"	"	193:60
" - " -	133	0,20		1120	"	480	96:--
" - " -	134	0,24		1200	"	400	96:--
" - " -	135	0,28		1520	"	80	22:40
" - " -	136	0,25		800	"	800	200:--
" - " -	137a	0,25		640	"	960	240:--
" , mossjord på mosse	137b	0,28		420	~~1200~~	~~780~~	x) 80:81 ~~218:48~~
Alstringsbåtnad							4019:21
Brukningsbåtnad							2346:30
Summa		5,76					6365:51
<u>Götlunda Skattegården 1¹¹</u>							
(Hultåsen)							
<u>Astrid Andersson</u>							
åker, mylla på lera	138	0,20		1360	1600	240	48:--
" - " -	139	0,25		960	"	640	160:--
" - " -	140	0,26		800	"	800	208:--
" - " -	141	0,16		1560	"	40	6:40
Summa		0,87					422:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Boagärdet 1²</u>							
<u>Henning Johansson</u>							
åker, mylla på lera	142	0,37		480	1600	1120	414:40
" - " -	143	0,20		400	"	1200	240:--
" - " -	144	0,27		1200	"	400	108:--
" ^{jord/} moss/ på mosse	145	0,45		960	1200	240	108:--
" - " -	146	0,12		50	"	1150	138:--
" - " -	147	0,26		30	"	1170	304:20
Alstringsbåtnad							1312:60
Brukningsbåtnad							384:--
<u>Summa</u>		<u>1,67</u>					<u>1696:60</u>
<u>Boagärdet 1³¹</u>							
<u>Carl Johansson</u>							
åker, mossjord på mosse	148	0,12		720	1200	480	57:60
" - " -	149	0,24		40	"	1160	278:40
" - " -	150	0,11		360	"	840	92:40
" - " -	151	0,12		300	~~1200~~	~~900^x~~	39:96 ~~108:--~~
<u>Summa</u>		<u>0,59</u>					<u>468:36</u>
<u>Boagärdet 1²⁹</u>							
<u>Erik Gustavsson</u>							
åker, mossjord på mosse	152	0,19		910	1200	290	55:10
" - " -	153	0,17		960	"	240	40:80
" - " -	154	0,23		40	"	1160	266:80
" - " -	155	0,37		600	"	600	222:--
" - " -	156	0,11		540	"	660	72:60
" - " -	157	0,19		360	"	840	159:60
<u>Summa</u>		<u>1,26</u>					<u>816:90</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Boagärdet 1</u> ¹² <u>L. Johan Eriksson</u> åker, mossjord på mosse	158	0,20		40	1200	1160	232:--
<u>Boagärdet 1</u> ¹⁴ <u>L. Johan Eriksson</u> åker, mossjord på mosse	159	0,25		600	1200	600	150:--
" - " -	160	0,26		360	"	840	218:40
" - " -	161	0,22		960	"	240	52:80
Summa		0,73					421:20
<u>Boagärdet 1</u> ¹³ <u>Erik Karlsson</u> åker, mossjord på mosse	162	0,21		40	1200	1160	243:60
<u>Boagärdet 1</u> ¹⁰ <u>Robert Gustavsson</u> åker, mossjord på mosse	163	0,13		660	1200	540	70:20
<u>Gunnehaga (Skatteg:n) 1</u> ³ <u>Thorild Thorsson</u> äng	164		-	-	-	-	-
åker, mylla på lera	165	0,28		1590	1600	10	2:80
" - " -	166	0,12		1200	"	400	48:--
" - " -	167	0,17		1040	"	560	95:20
" - " -	168	1,10		960	"	640	704:--
" - " -	169	0,40		800	"	800	320:--
" - " -	170	0,54		"	"	"	432:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	171	0,53		640	1600	960	508:80
" - " -	172	0,48		"	"	"	460:80
" - " -	173	0,37		"	"	"	355:20
" - " -	174	0,70		960	"	640	448:--
tomt,	175	-		-	-	-	-
åker, mylla på lera	176	0,50		1120	1600	480	240:--
" - " -	177	0,37		880	"	720	266:40
" - " -	178	0,62		400	"	1200	744:--
" - " -	179	1,00		640	"	960	960:--
" - " -	180	0,82		480	"	1120	918:40
" - " -	181	1,00		640	"	960	960:--
" - " -	182	0,28		1200	"	400	112:--
" - " -	183	0,44		560	"	1040	457:60
" - " -	184	0,32		400	"	1200	384:--
" - " -	185	0,31		480	"	1120	347:20
" - " -	186	0,96		640	"	960	921:60
" - " -	187	0,35		560	"	1040	364:--
Alstringsbåtnad							10050:--
Brukningsbåtnad							2224:10
Summa		11,66					12274:10
Götlunda Stommen 4 ¹							
Götlunda pastorat							
åker, mylla på lera	190	0,14		400	~~1600~~	x) ~~1200~~	78:38 ~~168:--~~
" - " -	191	0,14		320	~~1600~~	x) ~~1280~~	83:61 ~~179:20~~
Summa		0,28					161:99
Skogstorpet 1 ¹							
Arne Lundström							
åker, mylla på lera	192	0,40		560	1600	1040	416:--
" - " -	193	0,54		800	"	800	432:--
" - " -	194	0,41		560	"	1040	426:40
" - " -	195	0,10		"	"	"	104:--
Summa		1,45					1378:40
Götlunda 7 ¹							
åker, mylla på lera	196	0,35		800	~~1600~~	x) ~~800~~	110:86 ~~280:--~~
Götlunda Frälsegården 2 ³	197	0,56		640	~~1600~~	x) ~~960~~	212:84 ~~537:60~~
åker, mylla på lera							
x) Överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernädd ofullständig torrläggning.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Gunnehaga (Skatteg:n) 1³⁴</u>							
Martin Andersson	1-8	3,72					2113:40
<u>Kättilstora 1¹</u>							
Sigvard Blom	9-28	3,91	0,10				4238:40
<u>Johansro 1¹</u>							
Knut Johansson	29-31	1,00					354:40
<u>Klacken 1⁴</u>							
Helge Karlsson	32-36	1,07					891:20
<u>Klacken 1⁵</u>							
Bertil Karlsson	37-38	0,14					133:20
<u>Klacken 1⁹</u>							
Arvid Karlsson	39-42	0,69					657:90
<u>Klacken 1³</u>							
Åke Karlsson	43-47	1,00					666:--
<u>Ängeråsen 1²</u>							
Karl Ek	48-51	0,85					527:50
<u>Ängeråsen 1³⁻⁴</u>							
Otto Brandels	52-53	0,76					737:20
	190,191	0,28					161:99
<u>Götlunda Stommen 4¹</u>	54-59	1,39					1453:60
Götlunda pastorat							
<u>Klacken 1⁸</u>							
Karl Andersson	60-61	0,20					93:60
<u>Skulebo 2¹</u>							
Arla Grönberg	62-108	19,79					15780:80
<u>Skulebo 1²</u>							
Martin Colliander	109-115b	3,01					1998:25

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skulebo 1³</u>							
Torsten Svensson	116-137b	5,76					6365:51
<u>Götlunda Skatteg:n(Hultåsen)1¹¹</u>							
Astrid Andersson	138-141	0,87					422:40
<u>Boagärdet 1²</u>							
Henning Johansson	142-147	1,67					1696:60
<u>Boagärdet 1³¹</u>							
Carl Johansson	148-151	0,59					468:36
<u>Boagärdet 1²⁹</u>							
Erik Gustavsson	152-157	1,26					816:90
<u>Boagärdet 1¹²</u>							
L. Johan Eriksson	158	0,20					232:--
<u>Boagärdet 1¹⁴</u>							
L. Johan Eriksson	159-161	0,73					421:20
<u>Boagärdet 1¹³</u>							
Erik Karlsson	162	0,21					243:60
<u>Boagärdet 1¹⁰</u>							
Robert Gustavsson	163	0,13					70:20
<u>Gunnehaga (Skatteg:n) 1³</u>							
Thorild Thorsson	164-187	11,66					12274:10
<u>Skogstorpet 1¹</u>							
Arne Lundström	192-195	1,45					1378:40
<u>Götlunda 7¹</u>							
Otto Johansson	196	0,35					110:86
<u>Götlunda Frälseg:n 2³</u>							
Otto Johansson	197	0,56					212:84
Summa		63,25	0,10				54520:41
Skuleboäng den 16 april 1952. I tjänsten: <i>W. Hult</i>							
Biträdande gode män: <i>E. Hult</i> <i>H. Hult</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar med tillägg för arealvinst samt kap. värde å underhållskostnaderna.

Fastighet och ägare	Avloppssträcka	Längd m.	å-pris kr/m	B å t n a d	
				kr	summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Kättilstorp 1¹</u>					
Sigvard Blom	35+30-35+63	33	4:20	138:60	
	35+63-36+44	81	-	95:--	
	40-40+20	20	4:70	94:--	
	40+20-41+27	107	-	<u>94:80</u>	422:40
<u>Götlunda Stommen 4¹</u>					
Götlunda pastorat	52+37-53+38	101	1:--	95:-- 101:--	
	F ^{II} - 61	68	1:--	95:-- <u>68:--</u>	359:--
<u>Skulebo 2¹</u>					
Arla Grönberg	F - 51+71	162,5	2:--	325:--	
	51+71 - F ^{II}	44	5:--	220:--	
	G - G ^{II}	-	-	95:--	
	H - H ^{II}	56	1:50	95:-- <u>84:--</u>	819:--
	H ^{II} - H ^{III}	100	3:70		370:--
<u>Skulebo 1³</u>					
Torsten Svensson	21+20-23+47	227	5:65	1282:55	
	23+47-25+32	185	5:75	<u>1063:75</u>	2346:30

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Boagärdet 1²</u>					
Henning Johansson	25+40-26	60	6:40	<u>384:--</u>	384:--
<u>Gunneham (Skatteg:n) 1³</u>					
Thorild Thorsson	110-111+46	116	1:50	95:-- 174:--	
	111+46-112+46	100	1:50	95:-- 150:--	
	112+46-114+8	162	4:80	777:60	
	(114+8-116+10)	136	5:--	680:--	
	130-131+5	105	1:50	95:-- <u>157:50</u>	2224:10

Skuleböäng den 16 april 1952.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - B - C - D .</u>							
<u>Gunnehaga (Skatteg:n) 1³⁴</u>							
Martin Andersson	260	7,5	19:50	855	16	136:80	156:30
<u>Kättilstorp 1¹</u>							
Sigvard Blom	4	9,6	0:38	12	16	1:92	2:30
<u>Summa</u>			19:88			138:72	158:60
<u>Sträckan D - E .</u>							
<u>Kättilstorp 1¹</u>							
Sigvard Blom	140	5,0	7:--	135	16	21:60	28:60
<u>Klacken 1⁴</u>							
Helge Karlsson	16	9,6	1:54	50	16	8:--	9:54
<u>Klacken 1⁸</u>							
Karl Andersson	30	11,5	3;45	130	16	20:80	24:25
<u>Klacken 1³</u>							
Åke Karlsson	45	11,0	4:95	140	16	22:40	27:35
<u>Ängeråsen 1²</u>							
Karl Ek	42	4,0	1:68				1:68
<u>Gunnehaga (Skatteg:n) 1³</u>							
Thorild Thorsson	125	10,0	12:50	460	16	73:60	86:10
<u>Skulebo 2¹</u>							
Arla Grönberg	75	11,2	8:40	290	16	46:40	54:80
<u>Summa</u>							232:32

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Kostnadsförslag till huvudalt. I.</u>						
<u>Sträckan A - B - C - D.</u>						
4 - 8+20	420	Sten och grus m ³	315	3:80	1197:--	
		Lera "	255	1:90	484:50	
		Extra för sprängning av sten-block "	3	40:--	120:--	
4+33		l=6 m b=4 " d=1 " Betongkulvert eller armerade falsrör enl.1950 års normer	1	490:--	490:--	
4+83		l=3 m b=2,5 m d=1,0 " Rörbro; - " - st	1	250:--	250:--	
		Jordersättning			158:60	
		Arbetsledning och oförutsett			269:90	2970:--
	<u>420</u>					
<u>Rördiket B - B^I.</u>						
30-30+74	74	125 mm rör m	74	1:60	118:40	
30+74-31+7	33	100 mm rör "	33	1:30	42:90	
		Grävning, läggning och återfyllning "	74	1:20	88:80	
		- " - "	33	0:85	28:05	
31+7		Brunn typ A, d=375 mm st	1	50:--	50:--	
30+74		" " A, d=450 "	1	60:--	60:--	
30		Rörledningsöga typ A "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			41:85	460:--
	<u>107</u>					
<u>Rördiket C - C^I - C^{II}.</u>						
35-36+32	132	200 mm rör m	132	2:50	330:--	
36+32-36+44	12	75 mm rör "	12	0:90	10:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	132	1:75	231:--	
		- " - "	12	1:--	12:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
36+44		Brunn typ A, d=375 mm st	1	50:--	50:--	
35+63		" " A, d=450 mm "	1	60:--	60:--	
36+32		" " C, d=450 mm "	1	30:--	30:--	
35		Rörledningsöga typ B "	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			76:20	835:--
	144					
		<u>Rördiket C^I - C^{III} .</u>				
40-41+27	127	150 mm rör m	127	1:90	241:30	
40-40+20		Grävning, läggning och återfyllning "	20	1:75	35:--	
40+20-41+27		- " - "	107	2:20	235:40	
40+20,41+27		Brunn typ A, d=450 mm st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			63:30	695:--
	127					
		<u>Sträckan D - E .</u>				
8+20-12+84	464	Sten och grus m ³	380	3:70	1406:--	
		Lera "	545	1:85	1008:25	
9+64-9+92		Berg m	28	20:--	560:--	
10+78-11+4		" "	26	30:--	780:--	
8+62		{ l=6 m Armerade felsrör { b=4 m enl. 1950 års Rörbro; d=0,90 m normer st	1	420:--	420:--	
10+59		{ l=6 m { b=4 m Rörbro; d=0,90 m - " - "	1	420:--	420:--	
		Jordersättning			232:32	
		Arbetsledning och oförutsett			483:43	5310:--
	464					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan E - F - G - H - I .</u>				
12+84-21+3	819	Lera m ³	2018	1:90	3834:20	
15+53, 17+74		{ b=4 m Armerade falsrör l=6 m enl. 1950 års Rörbro; d=0,80 m normer }	2	350:--	700:--	
		Jordersättning			842:54	
		Arbetsledning och oförutsett			623:26	6000:--
	819					
		<u>Sträckan I - K .</u>				
21+3-23+52	249	450 mm rör m	249	8:60	2141:40	
23+52-26+26	274	375 mm rör "	274	6:30	1726:20	
		Grävning, läggning och återfyllning "	249	3:95	983:55	
		- " - "	274	3:50	959:--	
21+3		Betonggjutning st	1	75:--	75:--	
21+8, 23+52, } 21+80, 23+47, } 25+32		Brunn typ A, d=450 mm "	5	60:--	300:--	
21+8, 21+80, } 23+47, 23+52 }		Tillägg för 450 x 150 x 100 mm T-rör "	4	10:--	40:--	
25+32		D:o 375 x 150 x 100 mm ^{T-/} rör "	1	9:--	9:--	
26+26		Brunn typ E, d=900 mm "	1	95:--	95:--	
21+3, 23+47, } 26+21 }		Genomgrävning av väg "	3	8:--	24:--	
		Arbetsledning och oförutsett			666:85	7020:--
		<u>Flödesdiket K - L .</u>				
105-107+30	230	Mossjord m ³	210	1:50	315:--	
		Jordersättning			68:98	
		Arbetsledning och oförutsett			41:02	425:--
	230					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket K - L .</u>				
103+28=26+26= =105 -104+96	168	125 mm rör	m	168	1:60	268:80
		Grävning, läggning och Återfyllning	"	168	1:45	243:60
104+96		Brunn typ C, d=375 mm	st	1	30:--	30:--
		Arbetsledning och oförutsett			57:60	600:--
	<u>168</u>					
		<u>Rördiket E - E^I - E^{II} - E^{III} .</u>				
110-112+46	246	375 mm rör	m	246	6:30	1549:80
112+46-114+8	162	250 mm rör	"	162	3:25	526:50
114+8-114+90	82	200 mm rör	"	82	2:50	205:--
114+90-116+10	120	150 mm rör	"	120	1:90	228:--
		Grävning, läggning o. återfylln.	"	246	3:20	787:20
		- " -	"	162	2:40	388:80
		- " -	"	82	1:90	155:80
		- " -	"	120	2:10	252:--
111+2-111+10		Tillägg för sprängning av jordsten	m	8	12:--	96:--
112+46		Brunn typ A, d=900 mm	st	1	130:--	130:--
114+8		" " A, d=600 mm	"	1	90:--	90:--
114+90, 116+10		" " A, d=450 mm	"	2	60:--	120:--
111+46, 111+84		" " A, d=450 mm med tillägg för 375 x 150 x 100 mm T-rör	"	2	70:--	140:--
		Rörledningsöga typ B			50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			560:90	5280:--
	<u>610</u>					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket E^I - E^{IV}.</u>				
120-121+52	152	200 mm rör	m 152	2:50	380:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 152	2:85	433:20	
121+52		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			86:80	960:--
	<u>152</u>					
		<u>Rördiket E^{II} - E^V.</u>				
130-131+5	105	100 mm rör	m 105	1:30	136:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	1:10	115:50	
131+5		Brunn typ A, d=375 mm	st 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:--	340:--
	<u>105</u>					
		<u>Rördiket F - F^{II}.</u>				
50-51+71	171	250 mm rör	m 171	4:--	684:--	
51+71-52+37	66	200 mm rör	" 66	2:50	165:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 171	2:95	504:45	
		- " -	" 66	2:30	151:80	
50		Rörledningsöga typ B	st 1	45:--	45:--	
51+7,51+71		Brunn typ A, d=600 mm	" 2	90:--	180:--	
52+37		" " A, d=450 mm	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			229:75	2020:--
	<u>237</u>					
		<u>Rördiket G - G^{II}.</u>				
70-71+24	124	75 mm rör	m 124	0:90	111:60	
70-70+80		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 80	0:95	76:--	
70+80-71+24		- " -	" 44	1:90	83:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
71+24		Brunn typ A, d=375 mm	st 1	50:--	50:--	
70		Rörledningsöga typ A	" 1	25:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett			33:80	380:--
	<u>124</u>					
		<u>Rördiket H - H^{II}.</u>				
80-80+76	76	150 mm rör	m 76	1:90	144:40	
80-80+60		Grävning, läggning och återfyllning	" 60	1:95	117:--	
80+60-80+76		- " -	" 16	1:60	25:60	
80		Rörledningsöga typ A	st 1	25:--	25:--	
80+76		Brunn typ A, d=450 mm	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:--	410:--
	<u>76</u>					
		<u>Rördiket H^{II} - H^{III}.</u>				
80+76-81+57	81	150 mm rör	m 81	1:90	153:90	
81+57-82+65	108	125 mm rör	" 108	1:60	172:80	
82+65-83+64	99	100 mm rör	" 99	1:30	128:70	
80+76-81+57	81	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 81	1:60	129:60	
83+27-83+33		Extra för berg	6	20:-	120:--	
81+57-82+8		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 51	1:45	73:95	
82+8-82+77		- " -	" 69	1:70	117:30	
82+77-83+64		- " -	" 87	1:10	95:70	
81+57,82+65		Brunn typ A, d=450 mm	st 2	60:--	120:--	
83+64		" " A, d=375 mm	" 1	50:--	50:--	
83+48		Grusfilter	" 1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			123:05	1300:--
	<u>288</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket F^{II} - F^{III} .</u>				
52+37-55+23	286	150 mm rör	m	286	1:90	543:40
52+37-52+48		Grävning, läggning och återfyllning	"	11	1:30	14:30
52+48-52+78		- " -	"	30	2:--	60:--
52+78-53+16		- " -	"	38	1:30	49:40
53+16-53+38		- " -	"	22	2:--	44:--
53+38-53+60		- " -	"	22	2:65	58:30
53+60-54+8		- " -	"	48	2:20	105:60
54+8-54+39		- " -	"	31	1:80	55:80
54+39-54+74		- " -	"	35	1:30	45:50
54+74-55+23		- " -	"	49	1:75	85:75
53+38,54+8, 54+74,55+23 }		Brunn typ A, d=450 mm	st	4	60:--	240:--
53+76,54+39		Grusfilter	"	2	15:--	30:--
		Arbetsledning och oförutsett			132:95	1465:--
	<u>286</u>					
		<u>Rördiket F^{II} - F^{IV} - F^V .</u>				
60 - 61	100	200 mm rör	m	100	2:50	250:--
61-61+70	70	125 mm rör	"	70	1:60	112:--
61+70-62+47	77	100 mm rör	"	77	1:30	100:10
60-60+20		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	20	2:30	46:--
60+20-60+60		- " -	"	40	2:60	104:--
60+60-61		- " -	"	40	2:30	92:--
61-61+70		- " -	"	70	1:65	115:50
61+70-62+8		- " -	"	38	2:20	83:60
62+8-62+47		- " -	"	39	1:55	60:45
61, 61+70		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	60:--	120:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
62+47		Brunn typ A, d=375 mm st	1	50:--	50:--	
62+4, 61+30		Grusfilter "	2	15:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			101:35	1265:--
	247					
		<u>Rördiket F^{IV} - F^{VI} .</u>				
65-65+78	78	100 mm rör m	78	1:30	101:40	
65+78-66+65	87	75 mm rör "	87	0:90	78:30	
65-65+55		Grävning, läggning och återfyllning "	55	2:15	118:25	
65+55-65+78		- " - "	23	1:50	34:50	
65+78-66+65		- " - "	87	1:10	95:70	
		Extra för sprängning av sten m ³	2	25:--	50:--	
65+78,66+65		Brunn typ A, d=375 mm st	2	50:--	100:--	
66+20		Grusfilter "	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			66:85	660:--
	165	<u>Summa</u>				38395:--
		Tillägg med c:a 15 procent på grund av ökade material- och arbetskostnader efter förslagets upprättande				5755:--
		<u>Slutsumma kronor</u>				44150:--
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Avdelning I .</u>				
420		Sträckan A - B - C - D			2970:--	
107		Rördiket B - B ^I			460:--	
144		" C - C ^I - C ^{II}			835:--	
127		" C ^I - C ^{III}			695:--	
		Tillägg med 15 procent på grund av fördyrad material- och arbetskostnad sedan förslaget upprättades			740:--	5700:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avdelning II .</u>				
	464	Sträckan D - E			5310:--	
	819	" E - F - G - H - I			6000:--	
	523	" I - K			7020:--	
	230	Flödesdiket K - L			425:--	
	168	Rördiket K - L			600:--	
	610	" E - E ^I - E ^{II} - E ^{III}			5280:--	
	152	" E ^I - E ^{IV}			960:--	
	105	" E ^{II} - E ^V			340:--	
	237	" F - F ^{II}			2020:--	
	124	" G - G ^{II}			380:--	
	76	" H - H ^{II}			410:--	
		Tillägg med c:a 15 procent på grund av för- dyrad material- och arbetskostnad sedan förslaget upprättades			4315:--	33060:--
		<u>Avdelning III .</u>				
		Rördiket H ^{II} - H ^{III}			1300:--	
		Tillägg med c:a 15 procent på grund av fördyrad material- och arbetskostnad sedan förslaget upprättades			190:--	1490:--
		<u>Avdelning IV .</u>				
	286	Rördiket F ^{II} - F ^{III}			1465:--	
	247	" F ^{II} - F ^{IV} - F ^V			1265:--	
	165	" F ^{IV} - F ^{VI}			660:--	
		Tillägg med c:a 15 procent på grund av fördyrad material- och arbetskostnad sedan förslaget upprättades			510:--	3900:--
		<u>Total slutsumma kronor</u>				44150:--
		Skuleboäng den 16 april 1952. I tjänsten: 				
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätning utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i berg invid södra gaveln av magasinbyggnad å höjden + 7,00 m.

omkring 80 m. i vinkelrät linje S.V. punkt 17+74 i huvudavloppet.

Skuleboäng den 16 april 1952.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Alt. I

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Jordför- bättring kronor	Andel i kostnad för						Summa	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas förbättring).
			A-B-C-D, B-B ^I , C-C ^I , C ^I -C ^{III}	D-E-F-G-H -I-K-L, F-F ^{II} , G-G ^{II} , H-H ^V , E-E	H ^{II} -H ^{III}	F ^{II} -F ^{III} , F ^{II} -F ^{IV} , F ^V -F ^{VI}				
			K r o n o r							
I	1-17,19-21, 24-28	6141:40	5700:--					5700:--	0,928127	
II	18,22,23,30-32, 46,47,50,51, 60-99,101,102, 109-187,190-197	41852:81	555:--	33060:--				33615:--	0,803171	
III	100,103-108	1693:20		250:--	1490:--			1740:--	1,02763	
IV	33-45,48-49, 52-59	4833:--		655:--		3900:--		4555:--	0,942478	
I+II		47994:21	5700:--	33060:--				38760:--	0,807597	
II+III		43546:01	555:--	33060:--	1490:--			35105:--	0,806158	
II+IV		46685:81	555:--	33060:--		3900:--		37515:--	0,803563	
II+III+IV		48379:01	555:--	33060:--	1490:--	3900:--		39005:--	0,806238	
I+II+III+IV		54520:41	5700:--	33060:--	1490:--	3900:--		44150:--	0,809788	

Av utredningen framgår, att uppdelning på avdelningar icke skall ske.

Skuleboäng den 16 april 1952.

I tjänsten:





Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Götlunda socken.</u>						
<u>Gunnehaga 1³⁴</u>						
Martin Andersson	S	2113:40		1704:19	3,86	✓
<u>Kättilstorp 1¹</u>						
Sigvard Blom	S	4238:40		3430:46	7,77	✓
<u>Johansro 1¹</u>						
Knut Johansson		354:40		286:98	0,65	✓
<u>Klacken 1⁴</u>						
Helge Karlsson	S	891:20		719:65	1,63	ej län
<u>Klacken 1⁵</u>						
Bertil Karlsson	S	133:20		105:96	0,24	ej län
<u>Klacken 1⁹</u>						
Arvid Karlsson		657:90		534:22	1,21	ej län
<u>Klacken 1³</u>						
Åke Karlsson		666:--		538:63	1,22	ej län
<u>Ängeråsen 1²</u>						
Karl Ek		527:50		428:26	0,97	ej län
<u>Ängeråsen 1³⁻⁴</u>						
Otto Brandels		737:20		596:03	1,35	✓
<u>Götlunda Stommen 4¹</u>						
Götlunda Pastorat		1615:59		1306:84	2,96	ej län
<u>Klacken 1⁸</u>						
Karl Andersson		93:60		75:06	0,17	ej län
<u>Skulebo 2¹</u>						
Arla Grönberg	S	15780:80		12781:43	28,95	✓
<u>Skulebo 1²</u>						
Martin Colliander	S	1998:25		1620:30	3,67	ej län

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skulebo 1³</u>						
Torsten Svensson avd. II S		6365:51		5156:72	11,68	<i>l</i>
<u>Götlunda Skattegr:n (Hultåsen)</u> <u>1¹¹</u>						
Astrid Andersson avd. II		422:40		344:37	0,78	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1²</u>						
Henning Johansson avd. II S		1696:60		1377:48	3,12	<i>l</i>
<u>Boagärdet 1³¹</u>						
Carl Johansson avd. II		468:36		379:69	0,86	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1²⁹</u>						
Erik Gustavsson avd. II		816:90		662:25	1,50	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1¹²</u>						
L. Johan Eriksson avd. II S		232:--		189:84	0,43	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1¹⁴</u>						
L. Johan Eriksson avd. II S		421:20		339:95	0,77	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1¹³</u>						
Erik Karlsson avd. II		243:60		198:67	0,45	<i>ej lån</i>
<u>Boagärdet 1¹⁰</u>						
<i>Erik Gustavsson</i> Robert Gustavsson avd. II		70:20		57:39	0,13	<i>ej lån</i>
<u>Gunnehaga 1³</u>						
<i>Orla Grönberg</i> Thorild Thorsson avd. II S		12274:10		9938:16	22,51	<i>l</i>
<u>Skogstorpet 1¹</u>						
Arne Lundström avd. II		1378:40		1116:99	2,53	<i>ej lån</i>
<u>Götlunda 7¹</u>						
Otto Johansson avd. II		110:86		88:30	0,20	<i>ej lån</i>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Götlunda Frälseg:n 2³</u>						g län
Otto Johansson avd. II		212:84		172:18	0,39	
<u>Summa</u>		54520:41		44150:--	100,00	
Skuleboäng den 16 april 1952.						
I tjänsten:						
						
Biträdande gode män:						
 						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skulebo m.fl. hemman i Götlunda socken och Tidans kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning att ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3,5 km. ÖSÖ Götlunda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L för huvudavloppet samt B - B^I, C - C^I - C^{II}, C^I - C^{III}, E - E^I - E^{II} - E^{III}, E^I - E^{IV}, E^{II} - E^V, F - F^{II} - F^{III}, F^{II} - F^{IV} - F^V, F^{IV} - F^{VI}, G - G^{II}, H - H^{II} - H^{III} samt flödesdiket K - L. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter från åker och 1,0 liter från skogsmark, allt pr sekund och hektar och

i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg för åker och grön för ängsmark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga .

För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår, att avdelningsuppdelning icke erfordras.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 81 kronor 78 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med denne jämnställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Skulebo dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med

iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skuleboäng den 16 april 1952.

I tjänsten:

Andersson



Biträdande gode män:

Eft. Christen Holger Carlsson

STENSILAR och GRUSFILTER.

fillhör **Skulebo dikningsföretag av år 1952**

Heed Heliu

Stensilar.*Grusfilter.*

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
 Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svår genomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.


- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsformannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 4

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL Skulebo dikningsföretag av år 1952

Götlunda och Tidans kommun
UPPRÄTTAT ÅR 1952

SOCKEN(NAMN) AV Skaraborgs LÄN

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KÖPA

ANTAL RITN. ST. 6
nr. 5 blad typritn.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1953


DIARIE Nr.
SAK Nr.

M. Stellan
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

Skulebo dikningsföretag av år 1952

1 Götlanda
och Tidans kommun

SOCKEN (PAR) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPPA

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

ANTAL RITN. ST. 6
106. 3 blad typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr