



Akt nr:
R-E1a-1528

AU\$R-E1a-1528

R 4-1528

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC 1953
DIARIÉ Nr.
SÄK. Nr.

Handlingar angående
"Lockeruds dikningsföretag av år 1951"
i Leksbergs socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ S. nr. den 2/11 1953
NÄMNDEN ☐ S. nr.

LANTBRUKS- ☐ S. nr. den / 19....
STYRELSEN ☐ S. nr.

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beordrade ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn "Lockeruds dikningsföretag av år 1951"			
Socken Leksberg		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXX~~ - ~~XXXXXXXX~~			
Lantbruksinspektör K. G. Wrangstedt, Marieholms Kungsgård, Mariestad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 2 nov. 1953	Bidrag till utförandet, kr 7070:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1 sept. 1957
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7070:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 4 dec. 1957		Besiktning verkställd av Assistent Axel Kedefält	

Vid avsyning av ovan rubr. företag befanns att detsamma var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket A² - B - C - D - E.

Sträckan 11+90 - 12+8 har utförts såsom öppet avlopp i stället för halvtäckt ledning av 375 mm:s rör.

Sträckan 15+36 - 16+00 har till följd av markens benägenhet för ras utförts såsom halvtäckt ledning av 450 mm:s rör under öppen ränna för flöden.

Betr. diket D - D^I.

Rörledningen har å sträckan 35+88 - 36+88 på markägarens begäran och till följd av bättre framkomstmöjlighet utförts med annan sträckning.

Den har dessutom utförts 0,07 m grundare än som föreskrivits vid punkt D^I.

Betr. diken H - H^I och K^I - K².

Rörledningarna ha vid sekt. 81+62, 82+24 och K² utförts 0,05 m högre än föreskrivet. Det erhållna torrlägningsdjupet kan anses fullt tillfredsställande.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar ha med grön färg införts å plan- och profilritningar.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 49.817:15 kronor.


Skara den 4 dec. 1957

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Ändring i plan godkänd & delegationens för inre rationalisering sammanträde
den 12 december 1957, § 172, ärende 2.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sven Holmström', written in a cursive style.

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Undertecknade, såsom styrelse för "Lockeruds dikningsföretag av år 1951" i Leksbergs socken av Skaraborgs län, få härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmströms avsyningsbevis av den 4 dec. 1957.

Lockerud pr Mariestad den 5 dec. 1957.

Anders Johansson

H. Wraugstedt

Frits

Nordh

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Gunnar Friis

äg. Horn Hermansgården 1²³, Mossen, Leksberg.

Frits Nordh

" Hindsberg Nolg:n 5⁵, Lövängen, Leksberg.

Sten Holmström

" Horn Storegården 2², Horns eg., Leksberg.

För Kungl. Fångvårdsstyrelsen

H. Wraugstedt

" Lockerud 1¹, Marieholms Kungsgård, Mariestad.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Henry Skillerud

Anders Johansson

Leksbergs socken

Överlämnas till Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län.

Egnells adress är: Fångvårdsanstalten,
Mariestad.

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Lockeruds dik-
ningsföretag av år 1951 på gårdskon-
toret vid fångvårdsanstalten Marie-
stad den 23.5.1967.

Närvarande: hrr Isak Sundell, Fritz
Nord, Bengt Persson, Artur Olausson,
Arvid Johansson, Lars Fogelqvist,
Claes Egnell samt vid protokollet
undertecknad KG Wrangstedt.



=====

§ 2.

Att justera detta protokoll valdes hrr Lars Fogelqvist och Arvid Jo-
hansson.

=====

§ 4.

Till ny ordförande och aktförvarare i företaget valdes lantbruks-
inspektoren Claes Egnell, sedan ordförande Wrangstedt anmält, att han
icke längre önskade kvarstå.

=====

Dag som ovan

KG Wrangstedt

Justeras:

Lars Fogelqvist

Arvid Johansson

Rätt utdraget betygar:

KG Wrangstedt
KG Wrangstedt

Protokoll vid syne-
förättning enligt
vattenlagen för för-
läggning av mark,
tillhörande Rövängen
m. fl. fastighet;
Larsbergs socken,
Årslöfs län.

Den 29 November 1951: Löcherud
Närvarande: Undertecknad statens lant-
brukingenjör och förämningsman samt
gode männen Gunnar Lysén, Thorsby,
och Leif Lennar, Eklanda, ävensom
följande sakkägar:

Bohander Fritz Nordh äg. Hindsby Holg:n 5⁵
(kallat Rövängen)

och öfriga sakkägare:

Friths Holmgren äg. jämte systern Ingrid Holmgren
Norm Storg:n 2²

Arvid Johansson ^{fr. egen del och fr. ~~systerns~~ syster} Håkan Storg:n 2²
fullm. bit. ^{F^{II}} äg. Hindsby Storg:n 2²

Stenrik Fogelkvist " Hindsby Holg:n 5⁴ genom Dansen
Lars Fogelkvist eol. fullmakt bit. ^{F^{II}}

A. V. Sundells skedsk. äg. Hindsby Storg:n 2⁴ genom Gade
Sundell eol. fullm. bit. ^{F^I}

Gust. A. Persson " Hindsby Västerg:n 1³

Thyng. Fångvårds styrelsen äg. Löcherud 1¹ genom

Fångvårdsinspektören C. Palmgren eol. fullm. bit. ^{F^{II}}

2 Khatune för A. B. äg. Namn Regolsq: u 3²¹ genom ^{stämman} A. B. Rådhus.
Michael Brauman " Namn Hermannsg: u
Aug. Thulström studeb. äg. Namn Storg: u 2¹⁸ genom Deläg.
Thad Thulström

Artur Olsson äg. Namn Regolsq: u 3⁷⁸

§ 1
Upplästes det för föreätt nämndsmannen
utskrivade för ordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A.

§ 2
Något från rederi nämndsmannen kunde
ej utbråas.

§ 3
Börst Fagelquist, A. W. Sundells studeb. ^{Arvid},
Gustaf Persson, Göte Holmgren, (Gustaf) Jo-
hannesson, Thungl. Fångvård, styrelsen genom
Carl Palmgren och Artur Olsson hade
vid ett förberedande sammanträde för-
kunnat sig med sökaorden och yrkat
på företagets utsträckning så att jäm-
väl deras där aa berörda rederier
kunna få ändra mål enligt sätt
föreläggas och brukas. Detta yrkande
bekräftades och togs till protokollet,
bil. E.

§ 4
Sökaorden bekräftade sätt vid före-
nämnda sammanträde framförda yr-
kande på i pågåvarande adoloppets förhåp-
ning och i möjligaste mån i genlapp-

ning med sör, så att hans dänar besör-
 gade man kan komma på ända reals-
 pulyt sått försluggas och brukas.

§ 5

Förelades det upprättade förslaget
 till skolopprens för byggnad och i syn-
 ningsning med sör med den till hö-
 rande Handlingen.

§ 6

Upplästes Sverremanens utlåtande,
 som hade lydelse enligt del. n.

§ 7

att mottaga och förvara till förslaget
 förande förslaget och Handlingen och
 att sammankalla delägarna för val
 av styrelse utgå Sverremanen
 följande i uppläsnis Carl Palmgren, Hårikollen.

Box 970
 manersted

§ 8

7 fråga om förslaget kostnaden
 som utskades till arvodessättning, var-
 na ett exemplar skulle utskickas
 till alltförvararen.

§ 9.

Ännu något vidare fanns ett till
protokollat anteckna förklarades
förädlningen avslutad och Över-
måttarutskottet upplöst.

Och och till som var

Y. J. J. J. J.
M. H. H.

Förklarade gode män:
Carlson R. R. R. R. R.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

Auk. 29/10 45
S. Hu

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 29/10 45 Dnr. 71
Exp. den 8/1 1947 Nr. 47

E. D. 2-49
1947
10 JAN. 1947
LANDSKRÄNSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. Bil. A.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lövängen i Leksbergs sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Leksberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Lantbrukare Fritz Nordh

adress Lövängen

pr Leksberg

Telefon: 667 Mariestad

Leksberg den 27 Oktober 1945

Fritz Nordh

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

3/32 not. Kolgården Hindsberg
Hindsberg. Backa gård
" Västergården
Horn Hermansg.
Hindsberg Storgården
Lockerud

D. Fuggeqvist
A. V. Sundells Storbk
E. Persson
Holmgren
G. Johansson
Fångvårdsstyrelsen

FÖRÖRDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Joan Hallin

förordnas härmed att i landordning verkställa
ifrågavarandets förhandling, och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13/1 1947

På länsstyrelsens vägnar

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein.

Elias Brandel

Elias Brandel.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträdde i
Lockerud ang. Lövången måndagen den
5 dec. 1949 klockan 10.00, vilka underrättel-
ser denna dag avsågs till:

1. Fritz Nordh, Lövången, Leksberg
2. Didrik Tegelqvist, Lövången, "
3. A. V. Sundells stb., Hindsberg Backa gård, "
4. Gustav Persson, " Västergården, "
5. Gustav Holmgren, Horn Hermansg., "
6. Gustav Johansson, Hindsberg Storgården, "
7. Lantbruksinsp. Carl Palmgren, Lockerud, Maristad
8. Gunnar Frisk, Mossen, Leksberg
9. Albert Olsson, Lövången, "
10. Karl Linder, Tegelstorp, "
11. Lindblom, Hermansgården, "
12. Emil R. Jonsson, Lidköpingsväg. 21, Gotene
Kabinets Arkiv
13. ~~Maristad~~ & ~~Storbo~~, Maristad
14. Skiftlagordemannen Isak Sundell, Backe, Leksberg
15. " Gunnar Lycken, Karleby, "

Skara den 29 nov. 1949.

Ang Karlson storbhus. *Tjänsten*
antegången jävis *Wetzelin*

16. Rick. Jonsson, Lidköpingsväg. 43, Gotene

Skara den 14 dec. 1949.
Wetzelin

Aug. fortsatt sammanträdde torsdagen
den 29 nov. 1951 kl. 10.00, har avdrag av kum-
 görelse sänds till nedanstående:

17. Fritz Nordh, Lövängen, Leksberg
18. Didrik Tjälkvist, Lövåsen, "
19. A. V. Sundells storbhus, Hindeberg, Becke gård, "
20. Gustav Persson, Hindeberg Västergårn, "
21. Gustav Holmgren, Horn Hermansgårn, "
22. Gustav Johansson, Hindeberg Storgårn, "
23. Lantbrukssimp. Carl Palmgren, Lockered, Marinestad
24. Gunner Frisk, Mossen, Leksberg
25. Albert Claesson, Lövängen, "
26. Emil P. Sronsson, Lidköping v. 21, Göteborg
27. Katrinefors Aktiebolag, Marinestad
28. Aug. Karlssons storbhus, Horn (Sjungen), Leksberg
29. Rick. Sronsson, Lidköping v. 43, Göteborg
30. Skiftesgodemännen

Gunner Lycken, Kalleby, Leksberg

31. " Anton Larsson, Eklunda, Jula.

Skara den 20 nov. 1951.

I tjänsten:

W. H. Hallin

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Lockerud m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lockerud m.fl. fastigheter

i Leksbergs socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos å Lockerud

tors- dagen den 29 nov. 19 51 klockan 1000,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lockerud 1¹; Horn Hermansg:n 1²⁵, Storegården 2² och 2¹⁸, Sigolsg:n 3²¹ och 3⁷⁸;
Hindsberg Västerg:n 1³, Storegården 2² och 2⁴ samt Nolg:n 5⁴ och 5⁵.

Skara den 8 nov. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga ordning
i Leksbergs församling
sockens kyrkord den 11 nov 1951 betygas:

Egon Ahlman
kommunisled

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd. under adress Folkungag.4, Skara

Bil. D.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Lockerud m. fl. fastigheter i Leksbergs socken** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Lockerud torsdagen den 29 nov. 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Lockerud 1^a, Horn Hermansg:n 1²⁵, Storegården 2^a och 2¹⁸, Sigolsg:n 3²¹ och 3⁷⁸, Hindberg Västerg:n 1^a, Storeg:n 2^a och 2¹ samt Nolg:n 5^a och 5⁹.

Skara den 8 nov. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att föreläande kungörelse varit införd i Mariestads Länsstidning fredagen den 9 nov. 1951, intygas i tjänsten.

Skara den 10 nov. 1951.

Sven Hallin

Bil. E.

Under följande tiden om med följande
den till den sju förutgående, som
avser förutgående av mark till-
hörande följande i Sjöboms
socken och yttre till för-
hållande utskickning, att ett
företag till denna beordrade
mark må kunna på andra måls-
enligt sitt förhållande och
bedrägas.

doherad den 5 december 1949.

Erik Fogelqvist A. W. Lundeberg
p. Lars Fogelqvist gm. Sp. Lundeberg

Gustaf Persson Göta Holmgren

Gustaf Johansson Kungl. Fångvårdstypsen
gm. Arvid Johansson gm. Carl E. Johansson

Artur Olsson

Betygskas: Bertil Hallin
Carl O. Lundeberg Gunnar Lundeberg

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas min broder Lantbrukaren Isak Sundell, Backa Leksberg, att närvara vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lövängen med flera hemman inom Leksbergs socken.

Hagfors den 2 dec. 1949.

Isak Sundell

Egenhändigt underskriven, intygas av.

Yrjö Juhlin
Karl Jönsson

F U L L M A K T .

Härmed befullmäktigas vår broder Lantbrukaren Isak Sundell, Backa, Leksberg, att närvara vid syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Lövängen m.fl. hemman inom Leksbergs socken och därvid föra vår talan och bevaka vår rätt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Leksberg den 2 december 1949.

Maria Sundell

(Maria Sundell)

Martin Sundell
(Martin Sundell)

Elin Sjödahl
(Elin Sjödahl, f. Sundell)

Märta Sundell
(Märta Sundell)

Erik Sundell
(Erik Sundell)

Gunborg Sundell
(Gunborg Sundell)

August Sundell
(August Sundell)

Alma Sundell
(Alma Sundell)

Elsa Stadig
(Elsa Stadig, f. Sundell)

Härovan skrivna namnteckningar bevittnas:

Lars Tozelqvist

Nils Strandh

fullmakt.

fri Lars Fogelqvist att vid sammankommet för
 förtydning tar med tillhörande Lövången
 m. fl. i den Leksbergs Orken å Lockerst 5/12-49
 föra min talan.

Lövången, Leksberg den 5/12 1949.
 Dierik Fogelqvist

Bevittnas:

Martin Gustavsson

Einar Larsson

Fullmakt för Arvid Johansson att vid
syneförrättning enligt vattenlagen för
öreläggning av mark tillhörande Lörängen
i Leksbergs socken, föra vår talan innefattande
befogenhet att förena sig med sökanden
om företaget.

Flindsberg, Storgården den 29 nov. 1951.

Pigra Johansson Lilly Johansson

Egentliga namnteckningar berättna:

Knut Målar Märta Möller

Bil. FV

Fullmakts för Lars Fogelqvist
 att vid Sammanträde i Loketsal
 den 29/11 1957. för min räkna.

Lövsa, Holskern den 29/11 1957
 Sidoris Fogelqvist

Beviljare:

Tror Gustafsson

FULLMAKT

för lantbruksinspektör Carl Palmgren eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lövången, Lockerud m.fl. fångvården tillhöriga fastigheter
i Leksbergs socken av Skaraborgs län
å Kungl. Fångvårdsstyrelsens/
vagnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.~~
~~fördelning av kostnaderna för företaget.~~ Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stollas den 15 decemb 1949

Alf Hennarahn

Enstufvgen

Bevittnas:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Leksbergs socken.</u>							
<u>Horn (Sjöängen) Segolsg:n 3⁷⁸</u>							
<u>Artur Olausson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	1	0,19		1280	1600	320	61
" - " -	2	0,12		1360	"	240	29
" - " -	3	0,05		1280	"	320	16
" - " -	4	0,14		"	"	"	45
" - " -	5	0,10		960	"	640	64
" - " -	6	0,09		1280	"	320	29
" - " -	7	0,05		1200	"	400	20
" - " -	8	0,10		1540	"	60	6
" - " -	9	0,09		1120	"	480	43
" - " -	10	0,06		1520	"	80	5
" - " -	11	0,05		1540	"	60	3
" - " -	12		0,07 ^{x)}	-		-	-
" - " -	13	0,12		1280	1600	320	38
<u>Alstringsbåtnad</u>		1,16	0,07				359
x) Högländ mark							
<u>Horn Segolsg:n 3²¹</u>							
<u>Katrinefors A.B.</u>							
äng, mylla på lerbl. sand	14		0,48	30	~~1000~~ 650	620	298
<u>Alstringsbåtnad</u>			0,48				298
<u>Horn Storeg:n 2²</u>							
<u>Gösta o. Ingrid Holmberg</u>							
äng, mylla på lerbl. sand	15		0,14	30	~~1000~~ 810	790	111
" - " -	16		0,13	"	~~1000~~ 970	940	122
" - " -	17		0,34	60	1000	"	320

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
äng, mylla på lerbl. sand	18		0,10	100	1000	900	90
åker, - " -	19	0,19		300	"	700	133
" - " -	20	0,22		450	"	550	121
odlingsmark, - " -	21		0,20	750	"	250	50
" - " -	22		0,13	950	"	50	7
åker, - " -	23	0,17		560	1600	1040	177
" - " -	24	0,30		720	"	880	264
" - " -	25	0,21		1540	"	60	13
" - " -	26	0,39		1520	"	80	31
" - " -	27	0,30		"	"	"	24
odlingsmark, - " -	28		0,07	1440	"	160	11
åker, - " -	29	0,13		350	1000	650	85
" - " -	30	0,16		"	"	"	104
" - " -	31	0,28		250	"	750	210
" - " -	32	0,23		700	"	300	69
" - " -	33	0,20		650	"	350	70
Alstringsbåtnad		2,78	1,11				2012
Brukningsbåtnad							105
Summa båtnad							2117
<u>Horn(Mossen) Hermansg:n 1²³</u>							
<u>Gunnar Frisk</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	37a	0,08		480	1600	1120	90
" - " -	38	0,29		1200	"	400	116
" - " -	39	0,20		1280	"	320	64
" - " -	40	0,13		1440	"	160	21
" - " -	41	0,25		720	"	880	220
Alstringsbåtnad		0,95					511

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hindsberg Nolg:n(Lövängen) 5⁵</u>							
<u>Fritz Nordh</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	42	0,05		1540	1600	60	3
" - " -	43	0,12		1540	"	"	7
" - " -	44	0,16		1520	"	80	13
" - " -	45	0,14		1360	"	240	34
" - " -	46	0,22		1520	"	80	18
" - " -	47	0,27		1280	"	320	86
" - " -	48	0,55		720	1800	1080	594
" - " -	49	0,23		"	"	"	248
" - " -	50	0,07		1100	2000	900	63
" - " -	51	0,21		800	"	1200	252
" - " -	52	0,60		500	"	1500	900
" - " -	53	0,28		630	1800	1170	328
" - " -	54	0,10		900	"	900	90
" - " -	55	0,25		990	"	810	203
" - " -	56	0,12		1260	"	540	65
" - " -	57	0,19		810	"	990	188
" - " -	58	0,32		500	2000	1500	480
" - " -	59	0,37		700	"	1300	481
" - " -	60	0,50		900	"	1100	550
" - " -	61	0,09		1100	"	900	81
" - " -	62	0,10		1000	"	1000	100
" - " -	63	0,40		600	"	1400	560
" - " -	64	0,52		1000	"	1000	520
" - " -	65	0,58		1200	"	800	464
" - " -	66	0,35		700	"	1300	455
" - " -	67	0,43		1100	"	900	387
Alstringsbåtnad		7,22					7170
Brukningsbåtnad							510
Summa båtnad							7680

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hindsberg Storeg:n 2²</u>							
<u>Arvid Johansson m.fl.</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	68	0,48		1200	1600	400	192
" - " -	69	0,30		1440	"	160	48
" - " -	70	0,40		640	"	960	384
" - " -	71	0,10		880	"	720	72
" mylla på sandbl. lera	72	0,58		1170	1800	630	365
" - " -	73	0,18		"	"	"	113
" - " -	74	0,27		900	"	900	243
" - " -	75	0,55		990	"	810	446
" - " -	76	0,35		"	"	"	284
" - " -	77	0,58		1170	"	630	365
" - " -	78	0,30		1260	"	540	162
Alstringsbåtnad		4,09					2674
Brukningsbåtnad							490
Summa båtnad							3164
<u>Hindsberg Nolg:n(Löväsen) 5⁴</u>							
<u>Didrick Fogelqvist</u>							
åker, mylla på lera	79	0,50		1700	2000	300	150
" - " -	80	0,06		1800	"	200	12
" - " -	81	0,45		1400	"	600	270
" - " -	82	0,34		900	"	1100	374
" - " -	83	0,37		1000	"	1000	370
" - " -	84	0,82		800	"	1200	984
" - " -	85	0,65		"	"	"	780
" - " -	86	0,38		1000	"	1000	380
" - " -	87	0,87		1100	"	900	783

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	88	0,42		810	1800	990	416
" - " -	89	0,43		1170	"	630	271
" - " -	90	0,36		990	"	810	292
" - " -	91	0,39		1260	"	540	211
" - " -	92	0,64		"	"	540	346
Alstringsbåtnad		6,68					5639
Brukningsbåtnad							855
Summa båtnad							6494
<u>Hindsberg Storeg:n(Backa gård) 2⁴</u>							
<u>A. V. Sundells sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	93	0,63		600	2000	1400	882
" - " -	94	0,48		1000	"	1000	480
" - " -	95	0,43		1100	"	900	387
" - " -	96	0,23		1800	"	200	46
" - " -	97	0,28		1600	"	400	112
" - " -	98	0,35		1300	"	700	245
" - " -	99	0,63		1100	"	900	567
" - " -	100	0,71		800	"	1200	852
Alstringsbåtnad		3,74					3571
Brukningsbåtnad							174
Summa båtnad							3745
<u>Hindsberg Västerg:n 1³</u>							
<u>G. Adolf Persson</u>							
åker, mylla på lera	101	0,62		800	2000	1200	744
" - " -	101a	0,15		1600	"	400	60
" - " -	102	0,34		"	"	"	136
" - " -	103	0,20		1700	"	300	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	104	0,14		1800	2000	200	28
" - " -	105	0,20		1300	"	700	140
" - " -	106	0,42		1200	"	800	336
" - " -	107	0,28		1000	"	1000	280
<u>Alstringsbåtnad</u>		2,35					1784
<u>Lockerud 1¹</u>							
<u>Fångvårdsstyrelsen</u>							
åker, mylla på lera	108	0,30		800	2000	1200	360
" - " -	109	0,78		900	"	1100	858
" - " -	110	0,40		1700	"	300	120
" - " -	111	0,10		960	1600	640	64
" - " -	112	0,28		1120	"	480	134
" - " -	113	0,29		1040	"	560	162
" - " -	114	0,55		1700	2000	300	165
" - " -	114a	0,20		1300	"	700	140
" - " -	115	0,35		1500	"	500	175
" - " -	116	0,64		"	"	"	320
" - " -	117	0,80		"	"	"	400
" - " -	118	0,60		1600	"	400	240
" - " -	119	0,40		1500	"	500	200
" - " -	120	0,36		1400	"	600	216
" - " -	121	0,92		1500	"	500	460
" - " -	122	0,49		1000	"	1000	490
" - " -	122a	0,45		800	"	1200	540
" - " -	123	0,70		600	"	1400	980
" - " -	124	0,70		800	"	1200	840

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	125	0,59		1400	2000	600	354
" - " -	126	3,07		1100	"	900	2763
" - " -	127	1,15		700	"	1300	1495
" - " -	128	0,69		600	"	1400	966
" - " -	129	1,05		1000	"	1000	1050
" , mylla på sandbl. lera	130	0,28		900	1800	900	252
" - " -	131	0,17		1080	"	720	122
" - " -	132	0,73		990	"	810	591
" - " -	133	0,44		1170	"	630	277
" - " -	134	0,42		1350	"	450	189
" - " -	135	0,44		1260	"	540	238
" - " -	136	0,18		990	"	810	146
" mylla på lera	137	1,44		1100	2000	900	1296
" - " -	138	1,44		800	"	1200	1728
" - " -	139	1,20		"	"	"	1440
" - " -	140	1,18		900	"	1100	1298
" - " -	141	0,75		1500	"	500	375
" - " -	142	0,33		900	"	1100	363
" - " -	143	0,34		800	"	1200	408
" - " -	144	0,65		1700	"	300	195
" - " -	145	0,24		1300	"	700	168
" - " -	146	0,80		1000	"	1000	800
" - " -	147	0,26		1300	"	700	182
" - " -	148	0,47		1100	"	900	423
" - " -	149	0,64		1000	"	1000	640
" - " -	150	0,34		1500	"	500	170

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	151	0,62		1600	2000	400	248
" - " -	152	0,45		1700	"	300	135
" - " -	153	0,29		640	1600	960	278
Alstringsbåtnad		29,96					25454
Brukningsbåtnad							3789
Summa båtnad							29243
<u>Horn (Ängen) Storeg:n 2¹⁸</u>							
<u>Aug. Karlssons sterbhus</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	154	0,12		1440	1600	160	19
" - " -	155	0,15		1520	"	80	12
Alstringsbåtnad		0,27					31
Överstrukna siffror avser markens värde innan avdrag gjorts för reducerad torrläggning.							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - A¹</u>							
<u>Leksberg socken.</u>							
<u>Horn (Sjöängen) Segolsg:n 3⁷⁸</u>							
<u>Artur Olausson</u>	1-13	1,16	0,07				359
Summa		1,16	0,07				359

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A² - L .</u>							
<u>Leksbergs socken.</u>							
<u>Horn Segolsg:n 3²¹</u>							
Katrinefors Aktiebolag	14		0,48				298
<u>Horn Storeg:n 2²</u>							
Gösta o. Ingrid Holmgren	15-33	2,78	1,11				2117
<u>Horn (Mossen) Hermansg:n 1²³</u>							
Gunnar Frisk	37a-41	0,95					511
<u>Hindsberg Nolg:n(Lövängen) 5⁵</u>							
Fritz Nordh	42-67	7,22					7680
<u>Hindsberg Storeg:n 2²</u>							
Arvid Johansson m.fl.	68-78	4,09					3164
<u>Hindsberg Nolg:n(Löväsen) 5⁴</u>							
Didrick Fogelqvist	79-92	6,68					6494
<u>Hindsberg Storeg:n</u>							
<u>(Backa gård) 2⁴</u>							
A. V. Sundells sterbhus	93-100	3,74					3745
<u>Hindsberg Västerg:n 1³</u>							
Gustav A. Persson	101-107	2,35					1784
<u>Lockerud 1¹</u>							
Fångvårdsstyrelsen	108-153	29,96					29243
<u>Horn (Ängen) Storeg:n 2¹⁸</u>							
Aug. Karlssons sterbhus	154-155	0,27					31
<u>Summa</u>		58,04	1,59				55067

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Längd m.</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad</u>		<u>Anm.</u>
				<u>Kronor</u>	<u>Summa kr</u>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfälligheten A² - L</u>						
<u>Leksbergs s:n</u>						
<u>Horn Storeg:n 2²</u>						
Gösta o. Ingrid Holmgren	35-35+70	70	1,50	105:-	105:-	
<u>Hindsberg Nolg:n 5⁵</u>						
Fritz Nordh	40-40+60	40 ^x	4,50	180:-		^x Skiftesbredd
	80-82+20	220	1,50	330:-	510:-	
<u>Hindsberg Nolg:n 5⁴</u>						
Didrick Fogelqvist	40+60-41+48	88	4,50	396:-		
	41+48-42+50	102	4,50	459:-	855:-	
<u>Hindsberg Storeg:n 2²</u>						
Arvid Johansson m.fl.	82+24-82+74	50	5:-	250:-		
	82+74-84+34	160	1,50	240:-	490:-	
<u>Hindsberg Storeg:n 2⁴</u>						
A.V.Sundells stbh.	116 ^x 85+64-86+94	116 ^x	1,50	174:-	174:-	
<u>Lockerud 1¹</u>						
Fångvårdsstyrelsen	80 ^x 50+24-51+12	80 ^x	1,50	120:-		
	51+64-52+96	132	1,50	198:-		
	52+99-54+47	148	4,20	621:60		
	55-58+25	325	1,50	487:50		
	58+29-61+2	273	1,50	409:50		
	65-67+13	213	1,50	319:50		
	180 ^x 67+13-69+23	180 ^x	4,00	720:-		
	90-91+48	148	4,00	592:-		
	75-75+23	23	1,50	34:50		
	75+56-76+17	61	4,70	286:70	3789:-	
<u>Summa kronor</u>					5923:-	

Lockerud den 29 november 1951.

I tjänsten:

Anders Hallin

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - A¹.</u>							
<u>Diket A - A¹.</u>							
<u>Leksbergs socken.</u>							
Horn (Sjöängen) Segolsg:n 3 ⁷⁸							
Artur Olausson	200	8	16:--	145	16	23:20	39:20
<u>Summa kronor</u>			16:--			23:20	39:20
<u>Samfälligheten A² - L.</u>							
<u>Diket A² - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L.</u>							
Horn Segolsg:n 3 ²¹							
Katrinefors Aktiebolag	440	1	4:40				4:40
Horn Storeg:n 2 ²	560	1	5:60	500	10	50:--	204:--
Gösta o. Ingrid Holmgren	500	6	30:--	740	16	118:40	
Hindsberg Nolg:n (Lövängen) 5 ⁵							
Fritz Nordh	920	8	73:60	1850	20	370:--	443:60
Lockerud 1 ¹							
Fångvårdsstyrelsen	530	8	42:40	1150	20	230:--	272:40
Hindsberg Storeg:n (Backa Gård) 2 ⁴							
A. V. Sundells sterbhus	240	8	19:20	450	20	90:--	109:20
<u>Hindsberg Västerg:n 1³</u>							
Gustav Adolf Persson	110	8	8:80	180	20	36:--	44:80
<u>Summa kronor</u>			184:--			894:40	1078:40
<u>Slutsumma kronor</u>			200:--			917:60	1117:60
Lockerud den 29 nov. 1951.							
<i>M. H. Hallin</i>							
Biträdande gode män:							
<i>Antar Hansen</i>							
<i>Gunnar Egelund</i>							


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - A¹.</u>				
		<u>Diket A - A¹.</u>				
5+28-5+50	22	Justering av botten o. slänt m	22	1:80	39:60	
5+50-6+80	130	Grus och sten m ³	110	3:80	418:--	
5+50-6+80	130	Berg "	6	30:--	180:--	
		Jordersättning			39:20	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			63:20	740:--
		<u>Samfälligheten A - A¹ summa kronor</u>				740:--
		<u>Samfälligheten A² - L.</u>				
		<u>Diket A² - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L.</u>				
8-9	100	Sand och grus m ³	125	3:--	375:--	
"	"	Berg "	5	30:--	150:--	
9-11+90	290	Sandblandad lera "	640	2:40	1536:--	
11+90-14+8	218	375 mm rör med frakt m	218	7:25	1580:50	
11+90-12+10	20	Grävning, läggning och återfylln. "	20	20:--	400:--	
12+10-14+8	198	- " - "	198	2:80	554:40	
11+90-13+44	144	Justering av slänter "	144	0:60	86:40	
14+8-15+36	128	450 mm rör med frakt "	128	10:35	1324:80	
14+8-14+72	64	Grävning, läggning o. återfylln. "	64	20:--	1280:--	
14+72-15+36	64	- " - "	64	3:50	224:--	
11+90		Rörutlopp typ A st	1	70:--	70:--	
12+20		Brunn Da, d=0,90 m "	1	80:--	80:--	
14+8		" Da, d=1,0 m. "	1	90:--	90:--	
15+36		Slamficka enl. typritning "	1	130:--	130:--	
15+36-17	164	Sandblandad lera med något sten m ³	400	2:60	1040:--	
17-20	300	- " - "	920	2:60	2392:--	
16+46-16+64	18	Berg "	5	30:--	150:--	
18+91-18+96	5	Trumma typ B, d=1,0 m kulvert, b=4 m	1	550:--	550:--	
		Överföres			12013:10	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			12013:10	
20-23	300	Lera m ³	400	2:--	800:--	
23-26	300	"	630	2:--	1260:--	
26-26+75	75	"	100	2:--	200:--	
		Jordersättning			1078:40	
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 procent			1448:50	16800:--
		<u>Rördiket D - D¹.</u>				
D - 35+88	84	150 mm rör med frakt m	84	2:15	180:60	
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning "	"	2:10	176:40	
35+88-36+88	100	75 mm rör med frakt "	100	0:85	85:--	
- " -	"	Grävning, lägg. o. återfylln. "	"	1:50	150:--	
35+88		Brunn A, d=0,45 m. st	1	60:--	60:--	
36+88		" A, d=0,375 m. "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			68:--	770:--
		<u>Rördiket E - E¹.</u>				
40-41+48	148	250 mm rör med frakt m	148	3:85	569:80	
40-40+76	76	Grävning, lägg. o. återfylln. "	76	2:--	152:--	
40+76-40+96	20	- " - "	20	18:--	360:--	
40+96-41+48	52	- " - "	52	2:20	114:40	
41+48-42+50	102	225 mm rör med frakt "	102	3:50	357:--	
- " -	"	Grävning, lägg. o. återfylln. "	"	1:80	183:60	
40		Rörledningsöga typ B st	1	35:--	35:--	
40+60, 41+48		Brunn A, d=0,6 m. "	2	80:--	160:--	
42+50		" A, d=0,525 m. "	1	65:--	65:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			203:20	2200:--
		Överföres				19770:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört						19770:--
<u>Rördiket F - F¹.</u>						
50+24-50+72	48	250 mm rör med frakt	m	48	3:85	184:80
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	2:50	120:--
50+72-51+94	122	225 mm rör med frakt	"	122	3:50	427:--
- " -	"	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	"	1:90	231:80
51+94-52+99	105	200 mm rör med frakt	"	105	3:--	315:--
- " -	"	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	"	1:60	168:--
52+99-54+47	148	150 mm rör med frakt	"	148	2:15	318:20
- " -	"	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	"	1:40	207:20
50+24		Rörledningsöga typ B	st	1	35:--	35:--
50+72		Brunn A, d=0,6 m.	"	1	80:--	80:--
51+94		" A, d=0,525 m	"	1	65:--	65:--
52+99,54+47		" A, d=0,45 m	"	2	55:--	110:--
52+99		Ledningens framdragande genom väg	"	1	5:--	5:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			233:--	2500:--
<u>Rördiket G - G¹.</u>						
55-58+29	329	200 mm rör med frakt	m	329	3:--	987:--
	"	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	"	1:70	559:30
58+29-61+5	276	125 mm rör med frakt	"	276	1:75	483:--
	"	Grävning, lägg. o. återfylln.	"	"	1:15	317:40
55		Rörledningsöga typ B	st	1	30:--	30:--
56+40,58+29 } 59+60,61+5 }		Brunn A, d=0,45 m	"	4	55:--	220:--
58+29,61+5		Ledningens framdragande gm väg	"	2	5:--	10:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			263:30	2870:--
Överföres						25140:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				25140:--
		<u>Rördiket H - H¹.</u>				
80-81+62	162	225 mm rör med frakt	m	162	3:50	567:--
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	1:90	307:80
81+62-84+34	272	200 mm rör med frakt	"	272	3:--	816:--
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	1:75	476:--
80		Rörledningsöga typ B	st	1	30:--	30:--
80+50		Brunn A, d=0,525 m.	"	1	65:--	65:--
81+62		Brunn A utan slamficka, d=0,525 m	"	1	55:--	55:--
82+24,84+34		Brunn A, d=0,45 m.	"	2	55:--	110:--
82+24		Ledningens framdragande genom väg	"	1	5:--	5:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			248:20	2680:--
		<u>Diket I - I¹.</u>				
100-100+95	95	250 mm rör med frakt	m	95	3:85	365:75
100-100+62	62	Grävning, läggning och återfyllning	"	62	2:10	130:20
100+62-100+95	33	- " -	"	33	2:60	85:80
100-100+95		Justering av botten o. slänt	"	95	1:30	123:50
100		Rörledningsöga typ B	st	1	35:--	35:--
100+95		Brunn Da, d=0,6 m perforering och stenfyllning	"	1	65:--	65:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			84:75	890:--
		Överföres				28710:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				28710:--
		<u>Rördiket K - K¹ - K².</u>				
65-69+23	423	375 mm rör med frakt	m	423	7:25	3066:75
65-67+13	213	Grävning, läggning och återfyllning	"	213	2:50	532:50
67+13-69+23= =90	210	- " -	"	210	2:10	441:--
90-90+64	64	200 mm rör med frakt	"	64	3:--	192:--
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	2:40	153:60
90+64-91+48	84	150 mm rör med frakt	"	84	2:15	180:60
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	1:90	159:60
65		Rörledningsöga typ B	st	1	40:--	40:--
67+13, 69+23		Brunn A, d=0,9 m.	"	2	120:--	240:--
90+64, 91+48		" A, d=0,45 m.	"	2	55:--	110:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			513:95	5630:--
		<u>Rördiket K¹ - K³.</u>				
<u>46</u> 75 - 75+56	46	375 mm rör med frakt	m	46	7:25	333:50
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	3:80	174:80
75+56-76+17	61	300 mm rör med frakt	"	61	5:65	344:65
- " -	"	Grävning, läggning och återfyllning	"	"	2:40	146:40
75+56		Brunn A, d=0,9 m	st	1	120:--	120:--
76+17		" A, d=0,8 m med 375 mm intagsrör	"	1	120:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			110:65	1350:--
		<u>Samfälligheten A² - L summa kronor</u>				35690:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A - A¹.</u>				
		Diket A - A ¹			740:--	740:--
		<u>Samfälligheten A - A¹ summa kronor</u>				740:--
		<u>Samfälligheten A² - L.</u>				
		Diket A ² -B-C-D-E-F-G-H-I-K-L			16800:--	
		" D - D ¹			770:--	
		" E - E ¹			2200:--	
		" F - F ¹			2500:--	
		" G - G ¹			2870:--	
		" H - H ¹			2680:--	
		" I - I ¹			890:--	
		" K - K ¹ - K ²			5630:--	
		" K - K ³			1350:--	35690:--
		<u>Samfälligheten A² - L summa kronor</u>				35690:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - A ¹				740:--
		" A ² - L				35690:--
		<u>Slutsumma kronor</u>				36430:--
		Lockerud den 29 nov. 1951.				
		I tjänsten: 				

A r b e t s b e s k r i v n i n g .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att ^{an}sammfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - A¹ kors i jordfast sten c:a 10 m. norr om påle 5+50 å höjden =+5,99.

För samfälligheten A²-L kors i jordfast sten c:a 15 m. söder om diket
vid sektion 17+20 å höjden = + 10,70.

Lockerud den 29 nov. 1951.

I tjänsten:

1 transten:
Hed Helmi

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Leksbergs socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - A¹</u>						
<u>Horn Segolsg:n 3⁷⁸</u>						
Artur Olausson <i>ej bidrag</i>	S	359	<i>a skog</i> 2 + 2	740	100,00	0,648
<u>Samfälligheten A² - L</u>						
<u>Horn Segolsg:n 3²¹</u>						
Katrinefors Aktiebolag		298	—	193	0,54	
<u>Horn Storeg:n 2²</u>						
Gösta o. Ingrid Holmgren	S	2117	37 + 35 ~~55 + 20~~	1371	3,84	
<u>Horn Hermansg:n 1²³</u>						
Gunnar Frisk		511	15 + 0	329	0,93	
<u>Hindsberg Nolg:n 5⁵</u>						
Fritz Nordh	S	7680	10 + 7	4979	13,95	
<u>Hindsberg Storeg:n 2²</u>						
~~Arvid~~ Gustav Johansson m. fl.	S	3164	45 + 45	2052	5,75	
<u>Hindsberg Nolg:n 5⁴</u>						
Didrick Fogelqvist	S	6494	10 + 7	4208	11,79	
<u>Hindsberg Storeg:n 2⁴</u>						
A. V. Sundells sterbhus	S	3745	21 + 17	2427	6,80	
<u>Hindsberg Västerg:n 1³</u>						
Gustav A. Persson	S	1784	25 + 12	1157	3,24	
<u>Lockerud 1¹</u>						
Fångvårdsstyrelsen <i>ej bidrag</i>	S	29243	49 + 25	18952	53,10	680.-
<u>Horn Storeg:n 2¹⁸</u>						
Aug. Karlssons sterbhus		31	2 + 2	22	0,06	99,352
Summa		55067		35690	100,00	100,000

Lockerud den 29 nov. 1951.


I tjänsten:

W. H. Hallin

Biträdande gode män:

Anten Karlsson Gunnar J. J. J.

Översiktskarta



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lockerud, Hindsberg m.fl. hemman i Leksbergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i västlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vatten-skadade marker, belägna omkring 4 km. sydväst Mariestad inom nederbördsområde nr 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - A¹ och A² - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L för olika delar av huvudavloppet samt D - D¹, E - E¹, F - F¹, G - G¹, H - H¹, I - I¹, K - K¹ - K² och K¹ - K³ för sidogrenarna. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med

blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till upprävnings avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits även till uppkommande bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - A¹" och "A² - L". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det

häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten A - A¹ understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfälligheten A² - L erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 82 kronor 60 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättnings-

kostraderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lockeruds dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 35 § vattenlagen skola vara ingivna

inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lockerud den 29 nov. 1951.

I tjänsten:

Meddeling


Biträdande gode män:

Antan Ravnos Gunnar Sylven


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

Lockeruds dikningsföretag av år 1951

Leksbergs

SOCKEN (NAMN) AV

Skaraborgs

LXN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1951

{UTÅN}

SAMBAND MED SYNDE ORRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KOPPA

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

ANTAL RÖN ST. 6
inräkn. 2 blad typritn.


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

Typritningar


Brunnar

Blad 5.




Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Lockeruds dikningsföretag av 8/ 1951

Leksbergs SOCKEN (MÅN) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1951 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

KOPPA

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

ANTAL RÖR ST 6

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV

Nr