



Akt nr:

R-E1a-1532

AU$R-E1a-1532

R 5*1532

Riddarhagen dg 1951
Synefinn. 1951 och 1952

Skansaborg

4838-5
LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

R 5*1532

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar rörande Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1952 av Gottfr. Wadman Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Lån~~ den 2/11 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Inre

5 x 1532

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
19. JAN 1955
Diarie Nr .....

Företagets namn

Riddarhagens dikningsföretag av år 1951.

Kommun	Län
Fägre socken	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Arrendator Carl-Eric Persson, Riddarhagens gård, TÖREBODA.

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
2 november 1953	18 850:-	

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
		1 sept 1956.	

Vid besiktningen, som verkställts av undertecknad den 16 november 1954, har befunnits att företaget i sin helhet var utfört i enlighet med det fastställda förslaget med undantag av sträckan 4+62 - 7+6, där 15" rören utbytts mot 24" och ytvattendiket mot en "våg", vilket är att anse som en förbättring, varför företaget föreslås till godkännande, och beviljat bidrag å 18 850:- kronor till utbetalning.(I 1742/4172)

De verkliga kostnaderna uppgå till 44 950:30 kronor och understiger de beräknade med 2190:63 kronor, vilken summa föreslås att avsättas till framtida rensningar av de i företaget ingående 1011 meter öppna avloppen.

Karlstad den 18 januari 1955.

Arne Norstedt
(Arne Norstedt)
förste assistent.

Företagets verkliga kostnader har understigit den beräknade kostnaden med c:a 4.6 %, som icke kan anses vara av någon betydenhet, varför tillstyrkes utbetalning av det beviljade bidraget. Skara den 25 januari 1955.

Godtfred Andersson

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Handlingar

rörande

Riddarhagens dikningsföretag av år

1951.

Protokoll vid sammanträde rörande Riddarhagens dikningsföretag år år 1951 i Fäje socken av Skaraborgs län i ovanstående mål och lagenlig behandling i enlighet med Vattendomstolens dom den 10 januari 1952.

Den 17 december 1952 inställde sig undertecknad hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås för att jämlikt vattendomstolens dom vidare handlägga syneförrättningen i ifrågavarande angående sammanträde hade varit i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 1 dec. 1952 (bil. 1) samt i laga ordning anslagen i Fäje församling (bil. 2), varjämte förrättaren jämlikt vattenlagen (bil. 3) meddelat om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes

Gustav Andersson, Knoppås
Karl Erik Persson, Riddarhagen för
Ludvig " , " enl. fullm. (bil. 4)
Alf Fors, " för
David " " enl. fullm. (bil. 5)
Verner Andersson, Riddarhagen

Arvid Johansson, Rödeshagen
Jons " "
Gudmar " "
Ingenjör Axel Olsson, Skjutstorp
för Göta kanalbolag

Dir. godemän
Jes Timmerstad, Stolmen
Karl Johan Pettersson, Ängen

§ 1

Upplåtelse vattenkolonn dom
av den 10 april 1952.

§ 2

Inbet jär anmälder mot syne-
mannen.

§ 3.

Förelades ett nytt förslag
till tvistläggning av besvärd, markn
vilket förslag upprättats
i enlighet med vattendom-
stolens anvisningar.

§ 4.

Till förslaget hörande läng-
der genomgingos.

§ 5.

Med anledning av det före-
lagda aktstyckets lydde ingen
f. n. något att anföra.

§ 6.

Delägarna beslöto att den förut valda styrelsen och övriga funktionärer skulle kvarstå.

§ 7.

Sammanträdet nya upplästes och fördes protokollet.

§ 8.

Delägarna beslöto söka stadsbidrag till företagets genomförande och uppdrogo åt förrättningsmannen att upprätta härför erforderliga handlingar.

§ 9.

Då inga vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och styrelseförrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Per E. Svensson

Karl Johansson

Den från den 4 juni 1952 ajournerade bolagsstämman med delägarna i Skaraborgs Läns Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalt hålles tisdagen 16 december 1952 kl. 17 å anstaltens lokal i Mariestad.

Härvid förekommer bl. a. frågan om fusion mellan Skaraborgs Läns Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalt och Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm.

Mariestad den 1 dec. 1952.

STYRELSEN

Ullervads Röda Korsgrupp

håller sammanträde å Kommunalrummet, Ullervad, torsdagen den 4 dec. kl. 20.00.

Ärende: Bastubygget.

STYRELSEN

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullervads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör, tisdagen den 16/12 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24 nov. 1952.

GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda, onsdagen den 17/12 1952 kl. 11.00, varvid sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24 nov. 1952.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
Lantbruksingenjör.

Tidankretsen av Svenska Röda Korset

Götene-utställningen 1953

I anslutning till Götene-utställningen 11—14 juni 1953 infordras anbud å nedanstående:

- Fullständig matservering (tältrestaurang)
- Uteservering av kaffe, mjölk och smörgåsar å två försäljningsställen
- Frukt och konfektyrer
- Tobaksvaror
- Varm korv
- Glass
- Nöjesfält

Anbuden skola var för sig vara utställningskommissarien tillhanda senast den 20 december under adress **Lantmästare Magnus Sylvén, Höjentorps Kungsgård, Eggby, tel. Eggby 14,** personligt.

DRAGNINGSLISTA

för HUF:s studielotteri.

Vinst nr	1	utföll	på	lottnr	3716
„ „	2	„	„	„	429
„ „	3	„	„	„	2364
„ „	4	„	„	„	1516
„ „	5	„	„	„	1736
„ „	6	„	„	„	2427
„ „	7	„	„	„	1764
„ „	8	„	„	„	1615
„ „	9	„	„	„	2680
„ „	10	„	„	„	2045
„ „	11	„	„	„	2615
„ „	12	„	„	„	4004
„ „	13	„	„	„	381
„ „	14	„	„	„	49
„ „	15	„	„	„	855

Vinster som ej avhämtats å lotteriets exp. Tullportsgatan 6, Skara, senast den 31 dec. 1952 tillfalla lotteriet.

Skara den 1 dec. 1952.

STEN G. S. BOORG.
Förordnad kontrollant.

Ett hjärtligt tack

Till kamrater i Mariestads skyttegille och el-verkstaden K-fors för den penninggåva som jag fått mottaga under min sjukdom får jag framföra mitt varma tack.

ERIK HÄLL

och besök var konsulent som träffas i:

Hova å Hova Hotell tisd. den 2 dec. kl. 10—
Töreboda å Töreboda Hotell tisd. den 2 dec
Mariestad å Stadshotellet onsd. den 3 dec.
Moholm å Järnvägshotellet onsd. den 3 dec.
Karlsborg å Stora Hotellet torsd. den 4 dec
Tibro å Nya Hotellet torsd. den 4 dec. kl.
Hjo å Hotell Royal fred. den 5 dec. kl. 10—

AB SVENSK LJUDTEKNIK. Tel. 33
Sveriges ledande specialföretag.

NETZLERS TEKNISKA IN

2:a Långg. 4 B, Göteborg. Tel. 14 5
Insp. Prof. **Gösta Bodman.**

Enda tekniska institut i västra Sverige som tare- och ingenjörskurser **både** i en dag- och med examen på kortaste tid. Dessutom **elekt kurser under Kungl. kommerskollegii kontroll kurser. Kemisk-teknisk fackskola.** Fackskola i

Nya verkmästare- och ingenjörskurser börja kvinnliga elever antagas. **Begär prospekt! A**

Måndagen den 8 dec. 1952, kl. 2 em., låta na efter C. J. Gustafsson & Anna Maria Jo auktion på stället till försäljning utbjuda heten

1/16 mtl Vallby Sörg. 2

i Götlunda socken. Fastigheten, som är bel. Tidan—Väring i närheten av kyrka, skolor, hållpl., c:a 3 km. till Tidans och 4 km. til st., inneh. c:a 12 tnld prima, täckdikad åke skogsmark med bra ungskogsbestånd. God Tilltr. den 14 mars 1953, ev. tidigare. Jordb renderat till 14 mars 1955.

I handpenning erfordras kr. 2.000:— och rätt förbehålles, övriga villkor vid utropet.

Tidan den 28 nov. 1952.

CARL

Brödförsäljningen. FOL

Vörtbröd får tillverkas och försäljas under tiden jan. 1953; prisbildningen är fri. För *luciakatter* till under dec. 1952. Se jordbruksnämndens cirk. 109.

Galvaniserad plåt. Prisstopp gäller *fr. o. m.* FOL *1 dec.* 1952 även i handelsleden. Se *PKN:s* medd. priskontrollnämnden och priskontoren.

Sundsmarkens skola

Kyrkliga syföreningen har sin sedvanliga auktion i skolan torsdagen den 4 dec. kl. 7.30 em. Andaktstund av kyrkoherde Eskil Engvall, Björke. Kaffe serveras. Dragning å lotteri. Gåvor mottagas tacksamt.

Sundsmarkens kyrkl. syförening

SÅGT

Anbud infor kl. 15 den 11 c:a 54 poster timmer och bj

Längd över t te närmare up veransvillkor begäran från dition.

Skara (Rt. vember 1952.

Jägmästare

Bil. 1

-13
. kl. 15—18
kl. 10—13
kl. 15—18
. kl. 10—13
15—18
-13

409 Malmö.

STITUT

9 39.

har verkmäs-
en aftonskola
r. installatörs-
Obs! B- och C-
skeppsbyggeri.
januari. Även
nmäl i tid!

dödsbodelägar-
hansson genom
jordbruksfastig-

:10–11

nv. allm. vägen
affär och buss-
l Värings jvg.-
och 5 tnld
a åbyggnader.
ruket är utar-

fri prövnings-

HALFDAN

KHUSHÅLLNINGEN
10 dec. 1952—12
ämpas fria priser

KHUSHÅLLNINGEN
505. som rekv. fr.

IMMER

dras härmed före
december 1952 på
sågtimmer, fanér-
rktimmer.
mmerposterna jäm-
plysningar om le-
n. m. erhålles på
Kinne revirs expe-

10097) den 28 no-

i Kinne revir.

SUSAN HAYWARD i

David och Batseba

Färgfilm. Barnförbjuden.

Luciafest

anordnas i **Ordenshuset, Lyrestad,** onsdagen den 3 dec. kl. 20.00.

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna.

Lyrestads SDUK

HOVA

Sångarevgl. Elis Skoglund talar och sjunger i **FILADELFIA,** Hova, onsdag, torsdag, lördag och söndag kl. 7.30 samt i **Hantverkshuset** söndag kl. 2.30 em. och i **Fagerlid** fredag kl. 7.30. VÄLKOMNA!




hon är värd en

FLEX-SEAL

TRYCKKOKARE

4 lit. alum. 62:—
4 lit. rostfri 93:—
6 lit. alum. 84:—
lit. rostfri 115:—
lit alum. 93:—
rostfri 135:—



FLEX-SEAL demonstreras och säljes av:

AB A. NORLANDER

LEKSBERG

Tel. 145 — 725

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Är Ni ännu inte prenumerant, begagna då tillfället att nu lära känna TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN, främsta nyhetsorganet för Mariestad, Töreboda, Vadsbobygden i övrigt och Kinne och därför nordliga Västergötlands mest spridda tidning, som läses i alla samhällsklasser.

Prenumeration sker i vanlig ordning på posten. Vill Ni själv prenumerera för december åt någon släkting eller vän på annan ort, kan Ni också prenumerera för honom på närmaste postanstalt. Avgiften kan också insändas i frimärken eller per postgiro nr 72570 till oss, så ombestyr vi prenumerationen.

Nedanstående kupong kan användas vid prenumeration direkt hos tidningen, då vi verkställer postprenumerationen (värnpliktiga får tidningen i korsband):

Sänd TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN under december månad 1952 till:

.....

.....

Prenumerationsavgiften kr. 1:75 insättes å postgiro 72570, bilägges i frimärken.

(Skriv namn och adress tydligt.)

Röstsedel för LUCIATÄVLINGEN 1952

Till Tidning för Skaraborgs Län, Mariestad

Undertecknad röstar på det nummer härnedan, kring vilket jag ritat en ring:

1 2 3 4 5

såsom **VADSBO LUCIA 1952**

Härmed försäkras att jag vid Luciavalet icke deltager med andra röstsedlar än denna.

.....

(namn)

.....

(adress)

Tänk på Luciainsamlingen, t. ex. genom att bifoga några frimärken!

6

Bil. 2.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10. kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda onsdagen den 17/12 1952 kl 11.00, varvid sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24. november 1952.

I tjänsten:

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Fägre kors.
den 7/12 1952
Erik Reuterhäll
Kyrkoherde

Genom undertecknads förfarande har ovanstående kungörelse icke blivit anslagen den 30/11 52.

Skulle samma önskas anslagen den 7/12 52, anhåller att få den omedelbart åter.

Fägre den 1/12 1952

Erik Reuterhäll.
Kyrkoherde.

7

Bil. 3

Förteckning

över delägare i det dikningsföretag som avser torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården och Kanaljorden i Fägre jordregistersocken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10. kap 8 och 40. §§ underrättats angående sammanträdet den 17/12 1952 kl 11.00

1.	Lantbr. Gustav Andersson	Knoppås	Töreboda
2.	" Ludvig Persson	Riddarhagen	Töreboda
3.	" David Fors,	Riddarhagen	"
4.	" Verner Andersson	"	"
5.	" ArvidJohansson	"	"
6.	" Ivar Johansson	"	"
7.	" Oskar Johansson	Källebacken	Töreboda
8.	AB. Göta Kanal		Skövde.

Tidning: Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, Mariestad

Pastorat: Fägre pastorat, Fägre.

Gode män: Per E. Fimmerstad, Holmen, Moholm.

Karl Johan Pettersson, Ängen, Töreboda.

Att förestående personer erhållit underrättelser med posten den 28. november 1952, intygas,

ex. officio:

Den 1/12 1952 meddelades lantbr. Hjalmar Johansson, Riddarhagen Bygården, Fägre angående sammanträdet den 17 december 1952, intygas,

ex officio:

Bil. 4.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag mr Sam W:t Persson att föra min talan och utöva min rösträtt, vid sammanträdet i Knoppås den 17/12 52 med Riddarhagens täckdikningsföretag

Riddarhagen d. 14/12 1952.

Sam W:t Persson

Egenkändiga namnteckning

bevittnas
Astrid Ekengren

9

Fullmakt. Bil. 5.


För min son Alf Fors att föra min talan vid bygnefördelningen som hålles i Knappnäs onsdagen den 17-12-52.

Riddarhagen den 17-12-52

David Fors

Egenhändig namnteckning
bevittnas.
Werner Andersson Anna Johansson

Översiktskarta



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

Sedan Västerbygdens vattendomstol i dom, given i Vänersborg den 10. april 1952 i besvärsmål angående Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av Skaraborgs län, återförvisat målet till förrättningsmannen till ny och lagenlig behandling, bilaga 1, få synemännen med iakttagande av Domstolens anvisningar avgiva följande förnyat utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården och Riddarhagen Sörgården i Fägre socken av Skaraborgs län.

Handläggning

Efter ytterligare förundersökningar å platsen, har förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, vid vilket intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde nr 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 3, 5 kilometer nordost om Fägre kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen, ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken.

De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan

angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings - och värderingslängden bil A_1 finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 76,58 hektar åker, varav å 13,81 hektar räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A - B_1, B - C - D - E - F, B - Ba , C - Ca , Ca - Cb, Ca - Cc, Ca - Cd, D - H, E - Ea , F -Fa och ytvattenavloppen B_1 - B och B_1 - H - I samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod - och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje rörsträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek	Bottenlutning 0/00	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.	
7+6	194,5	234,8	1,0	37,5	57,0	1/5
9+5	115,1	132,8	"	52,5	136,0	
11+63	48,9	50,0	"	37,5	57,0	
13+93	35,8	39,3	2,0	"	47,5	
16+13	23,5	20,8	4,0	20,0	22,6	
17+60	4,3	2,8	2,5	15,0	8,31	
71+86	74,0	93,9	3,0	37,5	120	
74+38	71,3	89,9	"	"	"	
74+78	69,6	87,3	"	20,0	19,6	1/5
76+50	68,7	85,9	"	"	"	"
78+22	66,7	82,9	"	"	"	"
82+36	60,2	73,8	5,0	30,0	74,9	
83+3	"	"	2,0	37,5	98,0	
84+37	54,0	64,5	"	"	"	
84+76	44,0	49,4	2,5	30,0	53,2	
86+51	41,9	46,32	"	"	"	
87+57	40,5	44,2	"	"	"	
90+58	2,9	4,4	1,0	15,0	5,25	
100+57	6,7	10,0	"	20,0	11,3	
101+73	5,5	8,2	"	"	"	
103+85	3,0	4,5	"	15,0	5,25	
141+78	15,9	13,0	"	22,5	16,0	
142+88	12,8	8,4	"	20,0	11,3	
142+97	11,0	7,2	"	"	11,3	
110+96	10,5	6,8	"	20.0	10.0	

Dikes-sträcka	Neder-börds-område ha	Beräknad flod-vatten-mängd l/s	Beräknad medel-vatten-mängd l/s	Botten-lutning o/oo	Slänt-lut-ning	Botten-bredd cm	Beräknat flod-vatten-djup cm	Beräknat medel-vatten-djup cm
1+50-4+62	275	340	34,0	0,5	1:1,5	0,30	0,73	0,27
4+62-8	266	324	32,4	2,0	1:1	0,30	0,64	0,22
8-D	120	140	14,0	0,83	"	"	0,54	0,18
D-113	83	95	9,5	1,5	"	"	0,38	0,10
113-114	72,3	80,8	8,0	4,0	"	"	0,28	0,05
114-114+50	72,3	80,8	8,0	10,0	"	"	0,23	0,04
114+50-117+95	68,0	77,1	7,7	1,0	"	"	0,38	0,10

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 4 st. rörtrummor vid 75^{+6}, 113^{+18}, 116^{+22} och 117^{+90} i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil B_1 äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till dagens gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Göta Kanalbolag yrkade på vid sammanträde den 8 november 1950 på erforderlig släntskoning vid rörledningens utlopp i den s.k. bigraven, vilken släntskoning av synemännen föreskrivits vid punkt 4^{+62} där rörledningen utmynnar i en betonggjutning. Botten och motstående slänt i bigraven skola här stensättas, så att det utströmmande vattnet från ledningen ej orsakar urgrävning.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättninglängd, bil C, bi-

fogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil C, ha följande antagande gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till c:a 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 45.230 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10. kap 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande avdelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings - och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	73.590:90 kr
" " efter "	111.990:- kr
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	51.754:10 kr

varav en brukningsbåtnad på 13.355:- kronor beräknats för vissa ägofigurer

vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i full torrlagt skick, vilket sanare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i företaget ingående marken i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumligas bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entrepenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogade arbetsbeskrivning, bil E_1.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7. kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna.

Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3. kap 15, 17 - 21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden,

därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Fägre kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma. Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Riddarhagens dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11. kap 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 77:63 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11. kap 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Knoppås den 17. dec. 1952

På tjänstens vägnar:

Axel Svensson

Per E. Timmerstad Carl Jakobsson

20

Bil. 1. 4

B. & H.M. 7/1951. Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i besvärsmål angående Ridderhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken, Skaraborgs län; fört vid huvudförhandling i Töreboda den 27 mars 1952.

Rätten: Extra vattenrättssekreteraren Lars Dolin, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjörerna Ivar Nymon och Nils Lundh, vattenrättsnämndemannen Ture Svensson å Ingeby och Allen Sandefelt i Sandbäcken.

Protokollförare: t.f. vattenrättssekreteraren Nils Söderlund.

Klagande: Oskar Johansson och Ludvig Persson i Töreboda, båda personligen tillstädes.

Tillstädeskomna motparter: Företagets arbetsstyrelse, tillstädes genom Carl Eric Persson och Verner Andersson i Ridderhagen samt Gustav Andersson i Knoppås.

Hjalmar Johansson i Töreboda.

Ordföranden redogör för utlåtandet och målets läge.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad.

21

Oskar Johansson fullföljer sina besvär.

Hjalmar Johansson har ingen erinran mot dessa.

Ludvig Persson fullföljer sin talan. Närmast 2^5 och 2^6 berörs. Han är villig stå för markkostnaden för rören.

Sedan ordföranden frågat om besvären fullföljas även under förutsättning att rördimensionerna blivo större än vad klaganden föreslagit, anför arrendatorn av 2^5 och 2^6.

Carl Erik Persson: De flöden, som avses tagas genom diket H - B kunna i stället tagas genom ett annat dike, H - väster-ut till 2^4 - längs gränsen mot 2^4 - kanalen; där finns redan nu ett dike. Dimensionerna på diket H - B skulle därigenom kunna göras mindre och diket läggas igen. Det yrkas att förrättningen återförvisas för omarbetning under dessa förutsättningar.

Ingen av de övriga närvarande gör erinran mot det nu framställda yrkandet.

Efter enskild överläggning, varvid dom nr B 2/1952 beslutas, tillsäges att domen kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på vattendomstolens kansli i Vänersborg den 10 april 1952.

Som ovan.

Nils Söderlund.

Protokollet uppsatt 27 mars 1952. L. D.

B. & U.M. 7/1951. Dom B 2/1952.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av Skaraborgs län, rörande vilket företag synemän meddelat utlåtande den 27 september 1951; given i Vänersborg den 10 april 1952.

Klagande:

1. Ludvig Persson, Riddarhagen, Töreboda.

2. Oskar Johansson, Riddarhagen, Töreboda.

Tillstädeskomna motparter:

1. Icke klagande delägare i Riddarhagens dikningsföretag genom ledamöterna i företagets arbetsstyrelse, arrendatorn Carl Eric Persson, Riddarhagens gård, tillika ordförande, samt Gustaf Andersson i Knoppås och Verner Andersson, Riddarhagen.

2. Hjalmar Johansson, Riddarhagen, Töreboda.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad.

23

Vid avslutandet av en utav lantbruksingenjören Gottfrid Wadman med biträde av gode män hållen syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till hemmanen Riddarhagen Olarsgården m.fl. i Fägre socken har genom överklagade utlåtandet tillstånd lämnats till ett däri närmare beskrivet torrläggningsföretag, benämnt Riddarhagens dikningsföretag av år 1951.

Från förrättningshandlingarna må här antecknas följande:

I. Företaget avser upptagande av bl.a. följande, å den till förrättningsakten hörande plankartan utmärkta avlopp. Från gränsen mellan fastigheterna Riddarhagen Olarsgården 2^4 och 2^5 upptages rakt söderut över Riddarhagen Olarsgården 2^5 och 2^6 ett kombinerat täckdike och ytvattenavlopp H - D - C - B. Från punkten B fortsätter avloppet mot väster till ett öppet dike, som går i nordsydlig riktning i rågången mot fastigheten Kanaljorden 1^1. Österifrån ansluta, vid H ett ytvattenavlopp samt vid D, C och B täckdiken. Ludvig Persson deltager i företaget såsom ägare till, bl.a. Riddarhagen Olarsgården 2^5 och 2^6.

II. I företaget ingår bl.a. mark under fastigheten Riddarhagen Bygården 1^{18}. Såsom ägare till denna fastig-

het har upptagits Oskar Johansson, med en i kostnadsfördelningslängden angiven andel i kostnaden för företaget av 189 kronor 93 öre i beräknat belopp och 0,487 i procenttal.

Ludvig Persson har, såsom han slutligen angivit sin talan, hemställt att vattendomstolen måtte föranstalta om sådan ändring i utlåtandet, att det vatten, som enligt detsamma avsetts skola ledas genom ytvattenavloppet H - B, i stället avbördas genom ett ytvattenavlopp från H västerut i rågången mellan Riddarhagen Olarsgården 2^4 och 2^5 fram till en väg utmed västgränsen av ägofigur 15 och därifrån åt sydväst genom ett längs vägen befintligt dike till det ovannämnda öppna diket i rågången mot Kanaljorden 1^1. Såsom skäl för den föreslagna ändringen i företagets dikningsplan har Ludvig Persson åberopat, att därigenom skulle vinnas ~~dels~~ en betydande bruknings båtnad för Riddarhagen Olarsgården 2^5 och 2^6.

Oskar Johansson har i sina besvär yrkat, att han måtte befrias från deltagningsskyldighet i företaget för Riddarhagen Bygården 1^{18}, enär denna fastighet ej ägdes av honom utan av lantbrukaren Hjalmar Johansson, Riddarhagen.

25

Domskäl.

Ledamöterna i dikningsföretagets arbetsstyrelse ha förklarat sig intet ha att erinra mot bifall till Ludvig Perssons besvär.

Den av Ludvig Persson föreslagna ändringen medger enligt vattendomstolens mening lika god torrläggning som synemännens dikningsförslag under förutsättning att de berörda avloppssträckorna erhålla erforderliga dimensioner. Kostnadsändringen jämfört med synemännens förslag torde bliva oväsentlig. Vid angivna förhållanden får det av synemännen föreskrivna upptagandet av ett ytvattenavlopp å sträckan H - D - C - B anses mindre lämpligt med hänsyn till det hinder, som därigenom skulle uppkomma vid brukningen av Riddarhagen Olarsgården 2^{5} och 2^{6}. Enär ändring av förrättningen i förevarande del jämväl föranleder ändring i båtnads- och kostnadsberäkningen samt i delägarnas delaktighetstal, bör förrättningen återförvisas till synemännen.

Vidkommande de av Oskar Johansson anförda besvären ha dennes uppgifter angående fastigheten Riddarhagen Bygården 1^{18} vitsordats av Hjalmar Johansson. Den sistnämnde har vid huvudförhandlingen i målet förklarat sig villig att taga

del i företaget för fastigheten i Oskar Johanssons ställe.

Domslut.

Vattendomstolen undanröjer synemännens utlåtande och återförvisar målet till förrättningsmannen, som har att utan anmälan upptaga detsamma till ny och lagenligt behandling.

Vid den kommande handläggningen ha synemännen att iakttaga följande. I dikningsföretaget skall ingå ett med erforderliga dimensioner utfört öppet dike från H till vägen vid västra gränsen av ägofigur 15, därifrån i sydvästlig riktning längs nämnda väg och vidare söderut till den punkt å det i rågången mot Kanaljorden 1^{1} befintliga öppna diket, dit avloppet från B ansluter. Avloppssträckan H - D - C - B utföres enbart som täckt dike. Härav föranledda ändringar med avseende å avloppens dimensionering och planläggning utföras, varjämte erforderliga ändringar beträffande båtnads- och kostnadsberäkningen samt kostnadsfördelningen inom företaget verkställas. - Såsom delägare i företaget för fastigheten Riddarhagen Bygården 1^{18} skall deltaga lantbrukaren Hjalmar Johansson eller dennes rättsinnehavare.

Förrättningssökandena ha att genast efter anmaning till vattendomstolen inbetala kostnaderna för vattenrättsdomarens kungörelser i målet. Vad sålunda utgivits må, därest företaget kommer till stånd, fördelas mellan deltagarna däri efter samma grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist torsdagen den 24 april 1952 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist torsdagen den 8 maj 1952 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller

insändas med posten i betalt brev.

Coll. J. Jm.

På vattendomstolens vägnar:

Lars Delin

Lars Delin.



Såvitt här fört diarium utvisar, har vad icke anmälts mot Västerbygdens vattendomstols dom den 10 april 1952 i besvärsmål angående Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av Skaraborgs län (B.& U.M. 7/1951); betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 29 november 1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman.

Bilaga A.1

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Fägre socken							
Riddarhagen Olarsgården 2:7							
Ludvig Persson							
Brukningsbåtnad åker, lermylla							
på lera	1	0.92	-			400:-	368:-
B-summa		0.92					368:-
Riddarhagen Olarsgården 2:6							
Ludvig Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	3	0.82	-	1.080	2.000	920	754:40
" "	4	0.60	-	1.380	2.000	620	372:-
" "	5	1.40	-	1.310	2.000	690	966:-
" "	6	0.15	-	1.540	2.000	460	69:-
" , mylla på sand	7	0.08	-	1.220	1.500	280	22:40
" , lermylla på lera	9	3.06	-	1.540	2.000	460	1.407:60
" , mylla på sand	10	0.24	-	1.220	1.500	280	67:20
" , " " "	11	0.27	-	1.160	1.500	340	91:80
" , lermylla på lera	12	0.18	-	1.230	2.000	770	138:60
" , " " "	13	0.08	-	1.230	2.000	770	61:60
" , mylla på sand	14	0.15	-	980	1.500	520	78:-
A-summa		7.03					4.028:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	2-3	2.28				400	912:-
"	4-6	2.15				300	645:-
"	8-10	8.74				300	2.622:-
"	11-14	1.60				300	480:-
B-summa		14.77					4.659:-
Totalsumma		14.85					8.687:60
Riddarhagen Olarsgården 2:5							
Ludvig Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand	15	1.13	-	1.160	1.500	340	384:20
överföres	15	1.13					384:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överföres							384:20
Åker, mylla på sand	16	1.55	-	980	1.500	520	806:-
" "	17	4.48	-	1.040	1.500	460	2.060:80
" , lermylla på lera	18	1.24	-	1.460	2.000	540	669:60
" " "	19	0.35	-	1.380	2.000	620	217:-
" " "	20	1.16	-	1.310	2.000	690	800:40
" " "	21	4.58	-	1.380	2.000	620	2.839:60
" , mylla på sand	22	1.08	-	1.160	1.500	340	367:20
A-summa		15.57					8.144:80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	15-19	13.82	-			300	4.146:-
"	20-22	6.82	-			300	2.046:-
B-summa		20.64					6.192:-
Totalsumma		20.64					14.336:80
Riddarhagen Olarsgården 2^4							
Gustav Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	23	3.52	-	920	1.500	580	2.041:60
" , lermylla på lera	24	1.42	-	1.310	2.000	690	979:80
" "	25	0.40	-	1.230	2.000	770	308:-
"2 "	26	0.77	-	1.310	2.000	690	531:30
" "	27	0.36	-	1.000	2.000	1.000	360:-
" "	28	0.28	-	1.150	2.000	850	238:-
" , mylla på sand	29	0.24	-	1.040	1.500	460	110:40
" " "	30	0.50	-	1.040	1.500	460	230:-
" " "	31	0.65	-	1.260	1.500	240	156:-
A-summa		8.14					4.955:10
Riddarhagen Bygården 1^{14}							
David Fors							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	32	0.36	-	1.220	1.500	280	100:80
" , lermylla på lera	33	1.28	-	1.230	2.000	770	985:60
" " "	34	1.42	-	1.230	2.000	770	1.093:40
" " "	35	1.20	-	1.230	2.000	770	924:-
" " "	36	0.54	-	1.310	2.000	690	372:60
" " "	37	0.08	-	1.380	2.000	620	49:60
A-summa		4.88					3.526:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	35-37	1.82	-			200	364:-
B-summa		1.82					364:-
Totalsumma	-	4.88					3.890:77
	-	.					
Riddarhagen Bygården 1[12]	-	.					
David Fors	-	.					
Alstringsbåtnad	-	.					
Åker, lermylla på lera	38	0.05	-	1.150	2.000	850	42:50
" "	39	1.25	-	1.380	2.000	620	775:-
" "	40	1.08	-	1.000	2.000	1.000	1.080:-
" "	41	1.22	-	1.000	2.000	1.000	1.220:-
" "	42	1.22	-	1.310	2.000	690	841:80
" "	43	1.00	-	1.230	2.000	770	770:-
" "	44	1.00	-	1.230	2.000	770	770:-
" "	45	0.71	-	1.310	2.000	690	489:90
" , mylla på sand	46	0.39	-	920	1.500	580	226:20
" "	47	0.26	-	1.160	1.500	340	88:40
A-summa		8.18					6.303:80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	38-44	6.82				200	1.364:-
"	45-47	1.36				300	408:-
B-summa	-	8.18					1.772:-
Totalsumma	-	8.18					8.075:80
Riddarhagen Bygården 1[11]							
Verner Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på lera	48	0.85	-	1.080	2.000	920	782:-
" "	49	0.75	-	1.540	2.000	460	345:-
" "	50	0.94	-	1.150	2.000	850	799:-
" "	51	0.99	-	1.310	2.000	690	683:10
" "	52	0.34	-	1.150	2.000	850	289:-
" "	53	0.51	-	1.080	2.000	920	469:20
" "	54	0.36	-	1.230	2.000	770	277:20
" "	55	1.01	-	1.150	2.000	850	858:50
" "	56	1.02	-	1.230	2.000	770	785:40
A-summa		6.77					5.288:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Riddarhagen Bygården 1[15]							
Arvid Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	57	0.40	-	1.160	1.500	340	136:-
" "	58	0.05	-	1.160	1.500	340	17:-
" "	59	0.87	-	870	1.500	630	548:10
" "	60	0.43	-	980	1.500	520	223:60
" "	61	0.09	-	1.220	1.500	280	25:20
" "	62	0.41	-	1.220	1.500	280	114:80
A-summa	-	2.25					1.064:70
Riddarhagen Bygården 1[16]							
Ivar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	63	0.98	-	750	1.500	750	735:-
" "	64	0.70	-	980	1.500	520	364:-
" "	65	0.29	-	1.160	1.500	340	98:60
A-summa		1.97					1.197:60
Riddarhagen Bygården 1[5]							
Ivar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	66	0.75	-	870	1.500	630	472:50
" "	67	1.02	-	980	1.500	520	530:40
" "	68	0.06	-	1.220	1.500	280	16:80
A-summa		1.83					1.019:70
Riddarhagen Bygården 1[17]							
Oskar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	69	1.37	-	980	1.500	520	712:40
" "	70	0.70	-	1.040	1.500	460	322:-
" "	71	0.76	-	980	1.500	520	395:20
" "	72	0.09	-	1.260	1.500	240	21:60
A-summa		2.92					1.451:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Riddarhagen Bygården 1[18]							
Hjalmar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	78	0.43	-	1.160	1.500	340	146:20
" "	79	0.28	-	1.160	1.500	340	95:20
A-summa		0.71					241:40
Riddarhagen, Sörgården 3[11]							
Oskar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på sand	73	0.79	-	920	1.500	580	458:20
" "	74	0.42	-	980	1.500	520	218:40
" "	75	0.51	-	1.100	1.500	400	204:-
" "	76	0.42	-	1.100	1.500	400	168:-
" "	77	0.38	-	1.160	1.500	340	129:20
A-summa		2.52					1.177:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag							
Riddarhagen Olarsgården							
2^{7} Ludvig Persson		0.92					368:-
2^{6} densamme		14.85					8.687:60
2^{5} densamme		20.64					14.336:80
2^{4} Gustav Andersson		8.14					4.955:10
Riddarhagen Bygården							
1^{14} David Fors		4.88					3.890:-
1^{12} densamme		8.18					8.075:80
1^{11} Verner Andersson		6.77					5.288:40
1^{15} Arvid Johansson		2.25					1.064:70
1^{16} Ivar Johansson		1.97					1.197:60
1^{5} densamme		1.83					1.019:70
1^{17} Oskar Johansson		2.92					1.451:20
1^{18} Hjalmar Johansson		0.71					241:40
Riddarhagen Sörgården							
3^{11} Oskar Johansson		2.52					1.177:80
Summa		76.58					51.754:10
Summa alstringsbåtnad		62.77					38.399:10
Summa brukningsbåtnad							13.355:-

Knoppås den 17 dec. 1952

På tjänstens vägnar:

(Gottfrid Wadman)

Bilaga B_1.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+50 - 7+6	556	Sträckan A - B_1 - B.				
1+50 - 4+62	312	Schaktning för öppet dike av lera	490	3:-	1.470:-	
			m^3			
- 7+6		15" lantbruksrör	m	244	7:30	1.781:20
		Grävning för rören, läggning och				
		dikesjordens återfyllning	m	244	4:-	976:-
4+62		Betonggjutning B_1	st	1	150:-	150:-
4+62		Stensättning av slänten	m^3	4	10:-	40:-
7+6		Brunn med 18" bräddavlopp, d =				
		1.00 m	st	1	100:-	100:-
		Nuvarande diket bibehålles som				
		ytvattendike				4.517:20
		För arbetets tillsyn och ledning				
		samt oförutsedda utgifter till-				
		lägges c:a 15 %				681:80
		Ersättning enligt bilaga C				281:-
				Summa		5.480:-
7+6 - 9+5	199	Sträckan B - C.				
		21" lantbruksrör	m	199	16:10	3.203:90
7+6 - 8		Grävn., läggn. och återfyllning	"	94	3:20	300:80
- 8+79		-"-	"	79	3:50	276:50
- 8+84		-"-	"	5	6:-	30:-
- 9+5		-"-		21	3:50	73:50
- 9+5		Brunn typ A, d = 1.00	st	1	100:-	100:-
		Tillägges c:a 15 %				595:30
					Summa	4.580:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+50 - 11+63	258	**Sträckan C - D.**					
		15" lantbruksrör	m	258	7:30	1.883:40	
		Grävning, läggning o återfyllning	"	258	4:-	1.032:-	
11 + 63		Brunn typ A , d= 0.60 m	st	1	80:-	80:-	2.995:40
		Tillägges c:a 15 %					454:60
						Summa	3.450:-
11+63 -13+93	230	**Sträckan D - E.**					
		12" lantbruksrör	m	230	5:75		1.322:50
11+63-13+86		Grävning, läggning och återfyllning	"	223	2:30	512:90	
13+93		d:o	"	7	6:-	42:-	554:90
13+93		Brunn typ A, d= 0.60 m	st	1	80:-		80:-
		Tillägges c:a 15 %					292:60
						Summa	2.250:-
13+93-16+13	220	**Sträckan E - F.**					
		8" lantbruksrör	m	220	3:05		671:-
13+93-14+26		Grävning, läggning och återfyllning	"	33	2:10	69:30	
- 16+8		d:o	"	182	1:50	273:-	
- 16+13		d:o	"	5	6:-	30:-	372:30
16+13		Brunn typ A, d= 0.45 m	st	1	60:-		60:-
		Tillägges c:a 15 %					166:70
						Summa	1.270:-
16+13-17+60	147	**Sträckan F - G.**					
16+13-17+52	-	6" tegelrör	m	139	2:30	319:70	
- 17+60		6" lantbruksrör	m	8	2:50	20:-	339:70
		Grävning, läggning och återfyllning	m	139	1:30	180:70	
					Överföres	180:70	339:70

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överföres			180:70	339:70
		d:o m	8	6:-	48:-	228:70
17+60		Brunn, typ D , d = 0.45 m st	1	50:-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				91:60
			Summa			710:-
70-78+22	822	Sträckan B - Ba.				
70-74+38		15" lantbruksrör m	438	7:30	3.197:40	
- 78+22		8" -"- "	384	3:05	1.171:20	4.368:60
70-71+79		Grävning, läggning och återfyllning "	179	2:40	429:60	
- 71+86		d:o "	7	5:-	35:-	
- 72+68		d:o "	82	2:40	196:80	
- 72+86		d:o "	18	6:-	108:-	
- 72+96		d:o med bergsprängning "	10	14:-	140:-	
- 73+50		d:o "	44	5:-	220:-	
- 74+32		d:o "	82	3:-	246:-	
- 74+38		d:o "	6	8:-	48:-	
- 75+4		d:o "	66	130:-	85:80	
- 75+8		d:o "	4	4:-	16:-	
- 78+22		d:o "	314	1:30	408:20	1.933:40
75+6		Rörtrumma, typ B, d= 12" b=4.0 m st	1			100:-
74+38 - 78+22		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket m	384	0.60		230:40
71+86		Brunn, typ A, d=0.60 m st	1	80:-	80:-	
74+38		Brunn med 12" intag, d=0.60 m "	1	80:-	80:-	
74+78 76+50 78+22		Brunn, typ C, d= 0.45 m "	3	45:-	135:-	295:-
		Tillägges c:a 15 %				1.042:60
					Summa	7.970:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
80-84+37	437	**Sträckan C - Ca**					
80-82+36		12" lantbruksrör	m	236	5:75	1.357:-	
- 84+37		15" lantbruksrör	"	201	7:30	1.467:30	2.824:30
80-82+30		Grävning, läggning och återfyllning	"	230	2:30	529:-	
- 82+36		d:o	"	6	6:-	36:-	
- 84+32		d:o	"	194	2:80	543:20	
- 84+37		d:o	"	5	7:-	35:-	1.143:20
- 82+36 83+3 84+37		Brunn, typ A, d= 0.60 m	st	3	80:-		240:-
		Tillägges c:a 15 %					632:50
						Summa	4.840:-
84+57-87+57	320	**Sträckan Ca - Cb.**					
		12" lantbruksrör	m	320	5:75		1.840:-
84+37- -84+60		Grävning, läggning och återfyllning	"	23	3:80	87:40	
-86+51		d:o	"	191	2:30	439:30	
-86+73		d:o	"	22	2:70	59:40	
-87+57		d:o	"	84	2:30	193:20	779:30
84+76 86+51		Brunn typ A, d= 0.60 m	st	2	80:-	160:-	
87:57		Brunn med 12" intag, d= 0.60 m	"	1	70:-	70:-	230:-
		Tillägges c:a 15 %					430:70
						Summa	3.280:-
90-90+58	58	**Sträckan Ca - Cc.**					
		6" tegelrör	m	58	2:30	133:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	58	1:20	69:60	
90+58		Brunn, typ A, d = 0.45 m	st	1	60:-	60:-	263:-
		Tillägges c:a 15 %					47:-
						Summa	310:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
100-103+85	385	Sträckan Ca - Cd.					
100-101+73		8" lantbruksrör	m	173	3:05	527:65	
-103+85		6" tegelrör	"	112	2:30	257:60	785:25
100-100+57		Grävning, läggning och					
		återfyllning	"	57	2:10	119:70	
-101+73		d:o	"	116	1:50	174:-	
-103+85							
100+57 }		d:o	"	112	1:20	134:40	428:10
101+73 }							
103+85 }		Brunn, typ A, d= 0.45 m	st	3	60:-		180:-
		Tillägges c:a 15 %					206:65
				Summa			1.600:-
110-110+96	96	Sträckan D - H. (rör)					
		8" lantbruksrör	m	96	3:05	292:80	
		Grävning, läggning och åter-					
		fyllning	"	96	2:10	201:60	
110+96		Brunn, typ D, d = 0.60 m	st	1	60:-	60:-	534:40
		Tillägges c:a 15 %					85:60
						Summa	640:-
130-132+62	262	Sträckan E - Ea.					
130-130+86		8" lantbruksrör	m	86	3:05	262:30	
-32+62		6" tegelrör	"	176	2:30	404:80	667:10
		Grävning, läggning och återfyllning		86	1:40	120:40	
		d:o	"	176	1:20	211:20	331:60
130+86		Brunn, typ D, d = 0.45 m	st	1	50:-	50:-	
132+62		Brunn, typ A, d = 0.45 m	"	1	60:-	60:-	110:-
		Tillägges c:a 15 %					171:30
					Summa		1.280:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
140-142+97	297	**Sträckan F - Fa.**					
140-141+78		9" lantbruksrör	m	178	3:55	631:90	
-142+97		8" lantbruksrör	"	119	3:05	362:95	994:85
140-140+33		Grävning, läggning och återfyllning	"	33	1:90	62:70	
-141+78		d:o	"	145	1:80	261:-	
-142+88		d:o	"	110	1:50	165:-	
142+97		d:o	"	9	6:-	54:-	542:70
141+78		Brunn, typ A, d=0.60 m	st	1	80:-	80 :-	
142+88 }		Brunn, typ D, d = 0.45 m	st	2	50:-	100:-	180:-
142+97 }		Tillägges c:a 15 %					262:45
					Summa		1.980:-
30-37+58	758	**Sträckan B_1 - H.**					
30-33+55	355	Schaktning av lera	m^3	80	3:50	280:-	
- 36+65	310	" "	"	260	3:50	910:-	
- 37+58	93	" "	"	150	3:50	525:-	1.715:-
		Tillägges c:a 15 %					258:44
		Ersättning enl bil C					296:56
					Summa		2.270:-
110+96 - 117+95	699	**Sträckan H - I.**					
110+96 - 113+20	224	Schaktning för öppet dike av lera	m^3	160	3:50	560:-	
- 115+28	208	d:o	"	260	3:50	910:-	
- 116+20	92	d:o	"	60	3:50	210:-	
- 117+95	175	d:o	"	80	3:50	280:-	1.960:-
113+18		Rörtrumma typ B, d = 15", b= 6,0 m	st	1		120:-	
116+22		d = 18", b = 4,0 m	st	1		120:-	
117+90		d = 18", b = 9.0 m	st	1		180:-	420:-
		Tillägges c:a 15 %					358:30
		Ersättning enl bil C					581:70
						Summa	3.320:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
	556	Sträckan A - B_1 - B				5.480:-
	199	-"- B - C				4.580:-
	258	-"- C - D				3.450:-
	230	-"- D - E				2.250:-
	220	-"- E - F				1.270:-
	147	-"- F - G				710:-
	822	-"- B - Ba				7.970:-
	437	-"- C - Ca				4.840:-
	320	-"- Ca - Cb				3.280:-
	58	-"- Ca - Cc				310:-
	385	-"- Ca - Cd				1.600:-
	96	-"- D - H				640:-
	262	-"- E - Ea				1.280:-
	297	-"- F - Fa				1.980:-
	758	-"- B_1 - H				2.270:-
	699	-"- H - I				3.320:-
					Summa	45.230:-

Knoppås den 17. december 1952.

På tjänstens vägnar:


(Gottfr.Wadman)

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849


Typritningar.
Skala 1:50.

Brunn med intag.




Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Typritningar
Skala 1:50.

Brunn typ A.




Lock och botten av betong.

Brunn typ B.




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong 13 st. 30 m/ms hål eller ett ståltrådsnät i locket.


Brunn typ D.




Lock och botten av betong

Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ A.




Rörtrumma typ B.




Typritningar
Skala 1:50.

Betonggjutning typ A²



Brunn med bräddavlopp.



Lock och botten av betong.

Bilaga C 1.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan A - B_1 - B.							
Kanaljorden 1^1							
AB Göta Kanal	170	10.0	17:00	780	10.0	78:00	95:00
Riddarhagen Olarsgården 2^7							
Ludvig Persson	70	20.0	14:00	500	20.0	100:-	114:-
2^6 Densamme	80	20.0	16:-	280	20.0	56:-	72:-
						Summa	281:-
Sträckan B_1 - H.							
Riddarhagen Olarsgården 2^5							
Ludvig Persson	190	15.0	28:50	830	15.0	124:50	
	180	11.5	20:70	550	15.0	82:50	256:20
2^4 Gustav Andersson	80	9.2	7:36	220	15.0	33:-	40:36
						Summa	296:56
Sträckan H-I.							
Riddarhagen Olarsgården 2^5							
Ludvig Persson	50	13.8	6:90				
	240	13.00	31:20	700	20.0	140:-	178:10
2^4 Gustav Andersson	100	9.2	9.20				
	50	13.0	6.50				
	120	12.30	14.70	310	15.00	46:50	
	190	20.0	38:-	960	20.00	192:-	306:90
Riddarhagen Bygården 1^{14}							
David Fors	120	12.25	14:70	410	20.0	82:-	96:70
						Summa	581:70

Knoppås den 17 dec. 1952

På tjänstens vägnar:

(Gottfr. Wadman)

Per E. Simmenstad

Carl Pettersson

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. / Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Riddarhagen Olarsgården 2^{7} Ludvig Persson	S	368:-	321:13	0.71	
" " 2^{6} "	S	8.687:60	7.594:12	16.79	
" " 2^{5} "	S	13.336:80	12.528:71	27.70	
" " 2^{4} Gustav Andersson	S	4.955:10	4.328:51	9.57	
Riddarhagen Bygården 1^{14} David Fors	S	3.890:-	3.401:30	7.52	
" " 1^{12} "	S	8.075:80	7.055:88	15.60	
" " 1^{11} Verner Andersson	S	5.288:40	4.622:51	10.22	
" " 1^{15} Arvid Johansson		1.064:70	931:74	2.06	
" " 1^{16} Ivar Johansson		1.197:60	1.044:81	2.31	
" " 1^{5} "		1.019:70	891:03	1.97	
" " 1^{17} Oskar Johansson		1.451:20	1.266:44	2.80	
" " 1^{18} Hjalmar Johansson		241:40	212:58	0.47	
Riddarhagen Sörgården 3^{11} Oskar Johansson		1.177:80	1.031:24	2.28	
Summa		51.754:10	45.230:-	100.00	

Knoppås den 17. dec. 1952

På tjänstens vägnar:

(Gottfr. Wadman)

Per E. Simmelstad

Carl Pettersson

Bil. E_1.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar/pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingade skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan $115^{+}\ 30_{-}\ 118^{+}\ 90$ ytvattendiket utefter vägen helt utvidgas

åt västra och norra sidan,

att å samma sträcka all dikesjord lägges på västra och norra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att, där rörledning och öppet dike korsa varandra, rörfogarna på en sträcka av 3 meter skola tätas med cementbruk och rörledningen täckas med väl puddlad lera

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarena kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rör-

ledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entrepenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.18 m, såsom kors i jordfast block i kanalbanken, 14 m vänster punkt 0 (vid dykarledningen).

Fixp. = + 10.60 m, såsom ring i jordfast block å gårdsplan, 5 meter höger punkt 84+37.

Fixp. = + 10.81 m., såsom T i sockel till transformator invid diket vid punkt 76+48.

Knoppås den 17. dec 1952.

Lantbruksingenjör

52

Ver. a.

Räkning

1 st dagarvode å 12:-		12:-
Reseersättning 1.2 mil å 4:-		4:80
	Summa kr	16:80

Kvitteras:

Knäppås den 17. dec 1952.

P.o.B. Svinnerstad

1 st dagarvode å 12:-		12:-
Reseersättning 3.0 mil å 2 :-		6:-
	Summa kr	18:-

Kvitteras

Knoppås den 17. dec. 1952

Carl Svensson

Attesteras:

Kofjuvaman

Emottagit av Lantbr. Gustaf Andersson 53 T-a

Kronor Tjugofem — 60 21/60

fakt. n:r 34855 2K 60 Mariestad d. 16/12 -52

Kung.

A.-B. Tidning för Skaraborgs Län

T. Åberg

7168

54

Nov. b.

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

— GRUNDLAGD 1817 —

Tel.: 364 Postgiro 72570

Vid korrespondens eller likvid var god hänvisa till faktura

NR 034855

Mariestad den 4.12.52

Lantbr. Gustav Andersson
Knoppås
Töreboda

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
1.12	13449	Kungörelse	80	27	1	21:60
				Kronor		21:60

Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.

SYSTEM "STRÖMFLOW", EKONOMITRYCK, ÖREBRO

55

Kommissionären vid
Västerbygdens vattendomstol
Vänersborg

Herr Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,
Karlstad.

Ang. Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 (B.& U.M. 7/1951).

I anledning av Eder skrivelse den 27 dennes översändes härmed lagakraftbevis i rubricerade mål.

Stämpelkostnad, arvode och porto, sammanlagt fyra kronor 80 öre, uttagas genom postförskott.

Vänersborg den 29 november 1952.

A. Dahlgren

56 Dnr. 6.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 16/1 1953

Riddarhagens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar		á 4:80	9:60
		Kronor	9:60

Kvittera
Karlstad den 16/1 1953
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
Inga Glaes

57

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Ny behandling av syneförrättning						215	-
		Gode män	a					34	80
		Annonskostnad	b					21	60
		Hantlangning						10	-
		Bevis att vad ej anmälts	c					4	80
		Inbindning	d					9	60
								295	80

Knoppås den 17. dec. 1952

(Gottfr. Wadman)

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1953
DIARIE-Nr

R 5 1532

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar
rörande
Riddarhagens dikningsföretag
av år 1951
i Fägre socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1950-1951
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Skar. den 7/11 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Fägre Län den / 19

Arbetets utförande godkänt
den / 19 (utan / med)
ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å ber. ö. da ritningen med ..... färgbeteckning)

Handlingar

rörande

Riddarhagens dikningsföretag av år

1951.

Protokoll vid sammanträde angående torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Byggården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Färgs socken av Skaraborgs län.

Den 8 november 1950 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppån, Töreboda för att jämlikt förordnande handlägga ifrågavarande lagnefogderäkning (bil. 1.) Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i tidning för Skaraborgs län, Marieholm. Tidningen den 16 okt. 1950 (bil. 2.) samt i laga ordning anslagen i Färgs församling (bil. 3.), varjämte föreläggelse jordägare jämlikt vattenlagen (bil. 4.) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Gustav Andersson, Knoppån
H. Eric Persson, Riddarhagens gård
för Ludvig Persson " "
enl. fullm. (bil. 5.)
David Fors, Riddarhagen
Verner Andersson "
Arvid Johansson, "
Joel " , "

Oskar Johansson, Källbacken
Ingenjör A. Olsson, Hyttorp
för Eita Kanalbolag enligt
protokollsutdrag och fullmakt (bil. 6).

Bitr. gode män
Martin Lundin, Valla
Karl Johan Pettersson, Ängen

§ 1.

Upplåtes den till konungen
Befallningshavande i länet
gjorda ansökan om länsvatt-
ens med anledning av den-
samma utfärdade förordnan-
de (bil. 1).

§ 2.

Intet får anmälden mot
synemännen, och biträ-
dande Gode männen för-
klarade att de avlagt före-
skriven ed.

§ 3.

Några laga hinder mot
företagets hade ingen att
anmäla, att ej heller an-
fägo synemännen något
sådant förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen förelät
den upprättade plankarten och
profilen över planerade
anläggn.

§ 5.

Två av de delägare, som hade förut förenat sig med sökandena till syneförrättningen, utsågs förening tillsammans av syne-männen (bil. 7.)

§ 6.

Sökandena och de, som med sökandena sig förenat yrkat på tillåggning av sina marker till fast åker erfordrliga djup medelst rörledningar, därtill dylika äro ekonomiska.

§ 7.

Samtliga yrkade på ersättning för mark, som åtgår för öppna diken och pordupplag.

§ 8.

Broar och trummor påyrkades på föreläggande bekostnad, där dylika av synemännen ansågs erfordrliga.

§ 9.

Omkostnad för Göta Kanalbolag yrkade på ersättning skadeståndsanordnas vid rörledningens inläggande i den s.k. bigraven.

§ 10.

Jordvärdering verkställdes.

§ 11.

De närvarande befullmäktigade förrättningsmännen att i kungörelse fast nästa sammanträde

intaga att val av arbetsutskott
skall verkställas vid dagens
tredje sitting.

§ 12

Då ärendet förelåg,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes och sammanträdet förklarades avslutat.

Vid och dag som ovan
På styrelsens vägnar
Ernst Svensson

Martin Lindin Carl Eriksson

Den 27 september 1951 inkom till fastighetsnämnden kontraktsmannen lantbrukare Gustav Andersson, Knoppån för att vidare handlägga ifrågavarande förrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad den 5 september 1951 (bil. 8.) samt i laga ordning anslagen i Tågre församling (bil. 9.) Följande personer hade med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Gustaf Andersson, Knoppån
Carl Erik Persson, Riddarhagens gård
för fadern Ludvig " "
enligt fullmakt (bil. 10.)
David Jans, Riddarhagen
Verner Andersson, "
Arvid Johansson, "
Ivar Johansson, "
Oskar Johansson, "
Ingenjör A. Olsson, Hajstorp för
Ab. Göta Kanal enligt fullmakt (bil. 6.)

Ditv. gode män
Karl Johan Pettersson, Ängen
Karl Adolfsson, Dalsbacken, i stf. f. Martin Lundin,
som fått förhinder.

§ 13.

Förelåg det upprättade förslaget med tillhörande längder, som genomgingos.

§ 14.

Med anledning av de förelagda akterna hade ingen f. n. något att anföra.

§ 15.

Då meddelande inkommit i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen arrendator Carl Eric Persson, Riddarhagens gård, Förbod samt till övrige ledamöter Gustaf Andersson, Knaggården och Aarnes Andersson, Riddarhagen

§ 16.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos David Fors och Ivar Johansson, båda från Riddarhagen

§ 17.

Att emottaga och förvara Till förättade förrättade handlingar och räkningar samt sköta redaktionen i styrelsen

§ 18.

Syneemännens utlåtande upplästes och bilaga protokollet.

§ 19.

Avvaderättning föreslades.

§ 20.

Delägarna beslöt söka utsträckning till förrättningen genomförande och uppdrog åt förrättningsmannen att uppmana härför erforderliga handlingar.

§ 21.

Då inget vidare förekom, upplästes denna protokoll, som godkändes, och syneförrättningen förklarades avslutad.

Ark och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Gustaf Wadman

Carl Gustafsson Carl A Persson

8

Bil. 1.

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

973

D 69-49
1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 12/10 1946 Dnr 161
Expl. den / 1949 Nr

SKARABORGS LANDSK
29 SEP 1949

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~min~~ oss tillhörig mark inom Fågre socken(~~-har~~) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning för uthållande av tillfredsställande avlopp för tjockdikvatten.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Fågre

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Gustaf Andersson Knoppås, Töreboda. Fågre 138

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Töreboda den 10/10 1946

För 1/4 mtl. Riddarhagen Olofsgården 2 4
1/16 mtl. Riddarhagen Fögården 3 10 samt
Lögarbetaren Hemstorp 15

Gustav Andersson

För 3/4 mtl. Riddarhagen Olofsgården 2 5 & 2 6

Ludv. Persson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Lögården Riddarhagen	Verner Andersson
Byggården — " —	David Fors
+ tillhörande några mindre fastigheter.	

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 okt. 1949.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

Bil. 2.



Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda, onsdagen den 8 november 1950 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950.

GOTTFR. WADMAN.
Statens Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i tidn.för Skaraborgs län,Mariestadstidningen månd.den 16 oktober 1950.

11.

Bil. 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården och Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län.

Anslaget i laga ordning
i Fägre förs.
den 22/10 1950
Kyrkoherde v. Pastor Kommissionär Kyrkoexekutor

Anslaget i laga ordning
i förs.
den 19
Kyrkoherde v. Pastor Kommissionär Kyrkoexekutor

Anslaget i laga ordning
i Trästena förs.
den 22/10 1950
Kyrkoherde v. Pastor Kommissionär Kyrkoexekutor

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda, onsdagen den 8 november 1950 kl. 14^{00}, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 12 oktober 1950

Statens lantbruksingenjör

12

Bil. 4.

FÖRTECKNING

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 8 november 1950 kl. 14^{00}.

1. Lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda
2. -"- Ludvig Persson, Riddarhagens gård, TÖREBODA
3. -"- David Fors, Riddarhagen -"-
4. -"- Verner Andersson, -"- -"-
5. -"- Arvid Johansson, -"- -"-
6. -"- Ivar Johansson, -"- -"-
7. -"- Oskar Johansson, Källebacken, Riddarhagen, TÖREBODA
8. A/B Göta Kanal, MOTALA.

Gode män:

9. Martin Lundin, Valla, FÄGRE
10. Karl Johan Pettersson, Ängen, TÖREBODA.

Pastorat:

Fägre pastorat, FÄGRE.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 12 oktober 1950, intygas

ex officio:

Gustaf Svedman

13.

Bil. 5.

Ludv. Persson
Riddarhagens Gård
Töreboda
Telefon 111 B

Riddarhagens Gård, Töreboda den 8-11 1930

Fullmakt.

Härmed bekräftigas, att jag min kusin Ludvig Persson äger utöva min rösträtt och föra min talan vid kommunalstämman i Skagersås å morgondagen, den 8-11-30.

Sven Svan

Ludv. Persson

14

Bil. 6.

Fullmakt.

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län för Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka. Förrättningen tager sin början onsdagen den 8 november 1950 kl. 14^{00} hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 19 oktober 1950.

Egenhändig namnunderskrift intygas:

.....

Motala.....

.....

Motala.....

Avskrift.

15.

Transumt av protokoll, hållet vid sammanträde med Göta Kanaldirektion under inspektionsresan å Göta Kanal den 14 juni 1950.

---

§ 10.

Beslöts att bolagets firma tillsvidare skulle tecknas av herrar ordföranden och v. ordföranden i direktionen, båda distriktsdirektörerna samt driftsledaren majoren Bo Klint, samtliga var för sig.

I samband härmed beslöt direktionen, att - vid förhinder för driftsledaren - två av de vid huvudkontoret anställda tjänstemännen tillsammans skulle äga utkvittera till sagda kontor ankommande försändelser samt göra uttag å bolagets bankkonto i Motala.

§ 11.

Direktionen beslöt utfärda följande fullmakt för driftsledaren majoren Bo Klint:

" Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed herr majoren Bo Klint i Motala eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalen eller densamma tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes."

Som ovan

In fidem:

Algot Pehardt

Justeras:

Carl Hamilton

Rätt avskrivet intygas:

.....

Motala

.....

Motala

Bil. 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den synförrättning, som avser tomtläggning av mark tillhörande fl. a. Riddarhagen Södergården och Riddarhagen Olofsgården i Tåsjö socken av Skaraborgs län och yrka att föreslaget utstyckningssätt måtte godkännas till ändamålsenlig tomtläggning beträffande nämnda mark.

Riddarhagen den 8 juni 1950

För 9/80 Mtl. Byg. Riddarhagen 1:11
Hjalmar Andersson

För 63/640. Mtl. Byg. Riddarhagen nr 1:12
David Fors

Förestående förening vitsordas.
Kungsgården den 8 nov. 1950
Axel Gustafsson
Karin Lundin Carl Jellum

Bil. 8.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda, torsdagen den 27 sept. 1951 kl. 9.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 september 1951.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i tidn. för Skaraborgs län, Mariestadstidn. d. 5 september 1951.

18

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården och Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län.

Bil. 9.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddarhagen Sörgården samt Kanaljorden i Fägre socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gustav Andersson, Knoppås, Töreboda, torsdagen den 27 sept. 1951 kl. 9^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 1 sept. 1951

På tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Fägre förs.
den 9/9 1951

19

Bil. 10.


Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min son Ludde Persson att föra min talan och utöva min rösträtt vid bammanträdet i Knoppkär den 27 sept detta år

Riddarhagen d 25-9-51

Ludde Persson

Översiktskarta



1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården och Riddarhagen Sörgården i Fägre socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligem utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde nr, 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 3,5 kilometer nordost om Fägre kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen, ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan

angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden bil. A finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 66,29 hektar åker, varav å 3,52 hektar räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-F-G, B-Ba, C-Ca, Ca-Cb, Ca-Cc, Ca-Cd, D-H, E-Ea, F-Fa och ytvattenavloppet D-H-I samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler, blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje rörsträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/sek.	Bottenlutning 0/00	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga l/sek.	
7 + 6	266,8	324,4	1,0	37,5	63	1/5
9+5	187,4	222,4	"	"	"	"
11+63	121,2	139,6	"	30,0	33,6	"
13+93	35,8	39,3	2,0	"	47,5	
16+13	23,5	20,8	4,0	20,0	22,6	
17+60	4,3	2,8	2,5	15,0	8,31	
71+86	74,0	93,9	3,0	37,5	120	
74+38	71,3	89,9	"	"	"	
74+78	69,6	87,3	"	20,0	19,6	1/5
76+50	68,7	85,9	"	"	"	"
78+22	66,7	82,9	"	"	"	"
82+36	60,2	73,8	5,0	30,0	74,9	
83+3	"	"	2,0	37,5	98,0	
84+37	54,0	64,5	"	"	"	
84+76	44,0	49,4	2,5	30,0	53,2	
86+51	41,9	46,3	"	"	"	
87+57	40,5	44,2	"	"	"	
90+58	2,9	4,4	1,0	15,0	5,25	
100+57	6,7	10,0	"	20,0	11,3	
101+73	5,5	8,2	"	"	"	
103+85	3,0	4,5	"	15,0	5,25	
141+78	15,9	13,0	"	22,5	16,0	
142+88	12,8	8,4	"	20.0	11,3	
142+97	11,0	7,2	"	"	11,3	
110+96	10,5	15,6	"	25,0	20,8	

Dikes-sträcka	Nederbördsområde ha	Beräknad flodvattenmängd l/s.	Beräknad medelvattenmängd l/s.	Bottenlutning o/oo	Släntlutning	Bottenbredd cm.	Beräknat flodvattendjup cm.	Beräknat medelvattendjup cm.
1+50-4+62	275	340	34,0	0,5	1:1,5	0.30	0.73	0.27
4+62-8	266	324	32,4	2,0	1:1	0,30	0,64	0,22
8 -D	120	140	14,0	0,83	"	"	0,54	0,18
D- 113	83	95	9,5	1,5	"	"	0,38	0,10
113-114	72,3	80,8	8,0	4,0	"	"	0,28	0,05
114-114+50	72,3	80,8	8,0	10,0	"	"	0,23	0,04
114+50-117+95	68,0	77,1	7,7	1,0	"	"	0,38	0,10

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 5 st. rörtrummor vid 8^{+79}, 75^{+6}, 113^{+18}, 116^{+22} och 117^{+90} i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Göta Kanalb-olag yrkade vid sammanträde den 8 november 1950 på erforderlig släntskoning vid rörledningens utlopp i den

s.k. bigraven, vilken släntskoning av synemännen föreskrivits vid punkt 4^{+62}, där rörledningen utmynnar i en betonggjutning. Botten och motstående slänt i bigraven skola här stensättas, så att det utströmmande vattnet från ledningen ej orsakar någon urgrävning.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil.C ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till c:a 10%. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 39.000 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande avdelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	54.362:20 kr.
" " efter "	95.224:- "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	40.861:80 "

varav en brukningsbåtnad på 9.929:- kronor beräknats för vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärde-stegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i full torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela den i företaget ingående marken i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till före-

taget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil.D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumligas bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogad arbetsbeskrivning, bil.E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1960.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbetem för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna.

Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet elle-r ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Fägre kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Riddarhagens dikningsföretag av år 1951.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 61:29 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Knoppås den 27 september 1951

På tjänstens vägnar:

Gustaf Svedenborg

Carl Andersson

Carl Persson

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Fägre socken.										
Riddarhagen Olarsgården 2⁷										
Ludvig Persson										
Brukningsbåtnad										
åker, lermylla på lera	1	-	92					400	368	-
B - summa		-	92						368	-
Riddarhagen Olarsgården 2⁶										
Ludvig Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, lermylla på lera	3	-	82			860	1600	740	606	80
" " " "	4	-	60			1100	"	500	300	-
" " " "	5	1	40			1040	"	560	784	-
" " " "	6	-	15			1240	"	360	54	-
" mylla på sand	7	-	08			970	1200	230	18	40
" lermylla på lera	9	3	06			1240	1600	360	1101	60
" mylla på sand	10	-	24			970	1200	230	55	20
" " "	11	-	27			920	"	280	75	60
" lermylla på lera	12	-	18			980	1600	620	111	60
" " "	13	-	08			980	"	620	49	60
" mylla på sand	14	-	15			780	1200	420	63	-
A - summa		7	03						3219	80
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	2 - 3	2	28					400	912	-
"	4 - 6	2	15					300	645	-
"	8 -10	4	44					300	1332	-
"	11 -14	-	68					300	204	-
B - summa		9	55						3093	-
Totalsumma		9	63						6312	80

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Riddarhagen Olarsgården 2⁵										
2	Ludvig Persson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på sand	15	1	13			920	1200	280	316	40
5	" " "	16	1	55			780	"	420	651	–
6	" " "	17	4	48			830	"	370	1657	60
7	" lermylla på lera	18	1	24			1160	1600	440	545	60
8	" " "	19	–	35			1100	"	500	175	–
9	" " "	20	1	16			1040	"	560	649	60
10	" " "	21	4	58			1100	"	500	2290	–
11	" mylla på sand	22	1	08			920	1200	280	302	40
12	A – summa		15	57						6587	60
13	Brukningsbåtnad										
14	brukningsenheten	16 –19	7	62					300	2286	–
15	"	20 –22	6	82					300	2046	–
16	B – summa		14	44						4332	–
17	Totalsumma		15	57						10919	60
18											
19											
20	Riddarhagen Olarsgården 2⁴										
21	Gustav Andersson										
22	Alstringsbåtnad										
23	åker, mylla på sand	23	3	52			730	1200	470	1654	40
24	" lermylla på lera	24	1	42			1040	1600	560	795	20
25	" " "	25	–	40			980	"	620	248	–
26	" " "	26	–	77			1040	"	560	431	20
27	" " "	27	–	36			800	"	800	288	–
28	" " "	28	–	28			920	"	680	190	40
29	" mylla på sand	29	–	24			830	1200	370	88	80
30	" " "	30	–	50			830	"	370	185	–
31	" " "	31	–	65			1010	"	190	123	50
32	A – summa		8	14						4004	50
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Riddarhagen Bygården 1[14]											1
David Fors											2
Alstringsbåtnad											3
åker, mylla på sand	32	-	36			970	1200	230	82	80	4
- " lermylla på lera	33	1	28			980	1600	620	793	60	5
" " "	34	1	42			980	"	620	880	40	6
" " "	35	1	20			980	"	620	744	-	7
- " " "	36	-	54			1040	"	560	302	40	8
" " "	37	-	08			1100	"	500	40	-	9
A-summa		4	88						2843	20	10
											11
Brukningsbåtnad											12
brukningsenheten	35-37	1	82					200	364	-	13
Totalsumma		4	88						3207	20	14
											15
Riddarhagen Bygården 1[12]											16
David Fors											17
Alstringsbåtnad											18
åker, lermylla på lera	38	-	05			920	1600	680	34	-	19
" "	39	1	25			1100	"	500	625	-	20
" "	40	1	08			800	"	800	864	-	21
" "	41	1	22			800	"	800	976	-	22
" "	42	1	22			1040	"	560	683	20	23
" "	43	1	00			980	"	620	620	-	24
" "	44	1	00			980	"	620	620	-	25
" "	45	-	71			1040	"	560	397	60	26
åker, mylla på sand	46	-	39			730	1200	470	183	30	27
" "	47	-	26			920	"	280	72	80	28
A - summa		8	18						5075	90	29
Brukningsbåtnad											30
brukningsenheten	38-44	6	82					200	1364	-	31
"	45-47	1	36					300	408	-	32
B-summa		8	18						1772	-	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Totalsumma		8	18						6847	90
2	Riddarhagen Bygården 1[11]										
3	Verner Andersson										
4	Alstringsbåtnad										
5	åker, lermylla på lera	48	-	85			860	1600	740	629	-
6	" "	49	-	75			1240	"	360	270	-
7	" "	50	-	94			920	"	680	639	20
8	" "	51	-	99			1040	"	560	554	40
9	" "	52	-	34			920	"	680	231	20
10	" "	53	-	51			860	"	740	377	40
11	" "	54	-	36			980	"	620	223	20
12	" "	55	1	01			920	"	680	686	80
13	" "	56	1	02			980	"	620	632	40
14	A - summa		6	77						4243	60
15											
16	Riddarhagen Bygården 1[15]										
17	Arvid Johansson										
18	Alstringsbåtnad										
19	åker, mylla på sand	57	-	40			920	1200	280	112	-
20	" " " "	58	-	05			920	"	280	14	-
21	" " " "	59	-	87			700	"	500	435	-
22	" " " "	60	-	43			780	"	420	180	60
23	" " " "	61	-	09			970	"	230	20	70
24	" " " "	62	-	41			970	"	230	94	30
25	A - summa		2	25						856	60
26											
27	Riddarhagen Bygården 1[16]										
28	Ivar Johansson										
29	Alstringsbåtnad										
30	åker, mylla på sand	63	-	98			600	1200	600	588	-
31	" " " "	64	-	70			780	"	420	294	-
32	överföres		1	68						882	-
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		1	68						882	-	1
åker, mylla på sand	65	-	29			920	1200	280	81	20	2
A - summa		1	97						963	20	3
											4
Riddarhagen Bygården 1[5]											5
Ivar Johansson											6
Alstringsbåtnad											7
åker, mylla på sand	66	-	75			700	1200	500	375	-	8
" " " "	67	1	02			780	"	420	428	40	9
" " " "	68	-	06			970	"	230	13	80	10
A - summa		1	83						817	20	11
											12
Riddarhagen Bygården 1[17]											13
Oskar Johansson											14
Alstringsbåtnad											15
åker, mylla på sand	69	1	37			780	1200	420	575	40	16
" "	70	-	70			830	"	370	259	-	17
" "	71	-	76			780	"	420	319	20	18
" "	72	-	09			1010	"	190	17	10	19
A - summa		2	92						1170	70	20
											21
Riddarhagen Bygården 1[18]											22
Oskar Johansson											23
Alstringsbåtnad											24
åker, mylla på sand	78	-	43			920	1200	280	120	40	25
" "	79	-	28			920	"	280	78	40	26
A - summa		-	71						198	80	27
											28
Riddarhagen Sörgården 3[11]											29
Oskar Johansson											30
Alstringsbåtnad											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mylla på sand	73	-	79			730	1200	470	371	20
2	" " " "	74	-	42			780	"	420	176	40
3	" " " "	75	-	51			880	"	320	163	20
4	" " " "	76	-	42			880	"	320	134	40
5	" " " "	77	-	38			920	"	280	106	40
6	A-summa		2	52						951	70
7											
8	SAMMANDRAG.										
9	Riddarhagen Olarsgården 2[7]										
10	Ludvig Persson		-	92						368	-
11	Riddarhagen Olarsgård.2[6]										
12	Ludvig Persson		9	63						6312	80
13	Riddarhagen Olarsgården 2[5]										
14	Ludvig Persson		15	57						10919	60
15	Riddarhagen Olarsgården 2[4]										
16	Gustav Andersson		8	14						4004	50
17	Riddarhagen Bygården 1[14]										
18	David Fors		4	88						3207	20
19	Riddarhagen Bygården 1[12]										
20	David Fors		8	18						6847	90
21	Riddarhagen Bygården 1[11]										
22	Verner Andersson		6	77						4243	60
23	Riddarhagen Bygården 1[15]										
24	Arvid Johansson		2	25						856	60
25	Riddarhagen Bygården 1[16]										
26	Ivar Johansson		1	97						963	20
27	Riddarhagen Bygården 1[5]										
28	Ivar Johansson		1	83						817	20
29	Riddarhagen Bygården 1[17]										
30	Oskar Johansson		2	92						1170	70
31	Riddarhagen Bygården 1[18]										
32	Oskar Johansson		-	71						198	80
33	överföres		63	77						39910	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		63	77						39910	10
Riddarhagen Sörgården 3[11]										
Oskar Johansson		2	52						951	70
Summa		66	29						40861	80
Summa al stringsbåtnad		62	77						30932	80
Summa brukningsbåtnad									9929	-

Knoppås den 27/9 1951.

På tjänstens vägnar:

KOSTNADSFÖRSLAG.

Bil. B.

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+50-7+6	556	Sträckan A - B.						
1+50-4+62	312	Schaktning för öppet dike av lera	490 m³	3.-	1470	-		
- 7+6		15" lantbruksrör	244 m	6.90	1683	60		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	244 m	4.-	976	-		
4+62		Betonggjutning B_1	1 st	100.-	100	-		
4+62		Stensättning av slänten	4 m²	10.-	40	-		
7+6		Brunn, typ C, d=0.60 m.	1 st	60.-	60	-		
		Nuvarande diket bibehålles såsom ytvattendike					4329	60
		För arbetets tillsyn och ledning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %					645	60
		Ersättning enligt bil. C för bortgrävd mark			37	60		
		för intrång av jordupplag			187	20	224	80
			Summa				5200	-
7+6-9+5	199	Sträckan B - C.						
		15" lantbruksrör	199 m	6.90			1373	10
7+6- 8		Grävning, läggning och återfyllning	94 "	4.-	376	-		
-8+79		do	79 "	2.80	221	20		
-8+84		do	5 "	6.-	30	-		
-9+5		do	21 "	2.80	58	80	686	-
9+5		Brunn, typ C,d=0.60 m.	1 st	60.-			60	-
7+6- 8		Nuvarande diket bibehålles oförändrat som ytvattendike						
8 -9+5		Påfyllning av jord till föreskriven höjd i ytvattendiket	105 m	0.50			52	50
8+79		Rörtrumma, typ B,d=24" b=4.0	1	260.-			260	-
		Tillägges c:a 15 %					368	40
			Summa				2800	-

1	2	3		4	5	6		7	
9+5-11+63	258	Sträckan C - D.							
		12" lantbruksrör	m	258	5.60	1444	80		
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	258	2.50	645	-		
11+63		Brunn, typ C,d=0.60 m.	st	1	60.-	60	-		
		Påfyllning av jord till före-							
		skriven höjd i ytvattendiket	m	258	0.50	129	-	2278	80
		Tillägges c:a 15 %						341	20
				Summa				2620	-
11+63-13+ +93	230	Sträckan D - E.							
		12" lantbruksrör	m	230	5.60			1288	-
11+63- -13+86		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	223	2.30	512	90		
-13+93		do	"	7	6.-	42	-	554	90
13+93		Brunn, typ A, d=0.60 m.	st	1	70.-			70	-
		Tillägges c:a 15%						287	10
				Summa:				2200	-
13+93- -16+13	220	Sträckan E - F.							
		8" lantbruksrör	m	220	2.85			627	-
13+93- -14+26		Grävning, läggning och							
		återfyllning	m	33	2.10	69	30		
-16+8		do	"	182	1.50	273	-		
-16+13		do	"	5	6.-	30	-	372	30
16+13		Brunn, typ A,d=0.45 m.	st	1	50.-			50	-
		Tillägges c:a 15 %						150	70
				Summa				1200	-
16+13- 17+60	147	Sträckan F - G.							
16+13- 17+52	-	6" tegelrör	m	139	2.10	291	90		
-17+60		6" lantbruksrör	m	8	2.10	16	80	308	70
		Grävning, läggning och åter-							
		fyllning	"	139	1.30	180	70		
			Överföres			180	70	308	70

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		överföres				180	70	308	70
		do	m	8	6.-	48	-	228	70
17+60		Brunn, typ D,d=0.45 m.	st	1	45.-			45	-
		Tillägges c:a 15 %						87	60
				Summa				670	-
70-78+ +22	822	**Sträckan B - Ba.**							
70-74+38		15" lantbruksrör	m	438	6.90	3022	20		
-78+22		8" -"-	"	384	2.85	1094	40	4116	60
70-71+79		Grävning, läggning och återfyllning	"	179	2.40	429	60		
-71+86		do	"	7	5.-	35	-		
-72+68		do	"	82	2.40	196	80		
-72+86		do	"	18	6.-	108	-		
-72+96		do med bergsprängning	"	10	14.-	140	-		
-73+50		do	"	44	5.-	220	-		
-74+32		do	"	82	3.-	246	-		
-74+38		do	"	6	8.-	48	-		
-75+4		do	"	66	130.-	85	80		
-75+8		do	"	4	4.-	16	-		
-78+22		do	"	314	1.30	408	20	1933	40
75+6		Rörtrumma, typ B,d=12" b=4.0 m	st	1				100	-
74+38 - 78+22		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket	m	384	0.60			230	40
71+86		Brunn, typ A,d=0.60 m.	st	1	70.-	70	-		
74+38		Brunn med 12" intag, d=0.60 m.	"	1	70.-	70	-		
74+78 76+50 78+22		Brunn, typ C,d=0.45 m.	"	3	45.-	135	-	275	-
		Tillägges c:a 15 %						994	60
				Summa				7650	-
80-84+ +37	437	**Sträckan C - Ca.**							
80-82+36		12" lantbruksrör	m	236	5.60	1321	60		
-84+37		15" -"-	"	201	6.90	1386	90	2708	50
80-82+30		Grävning, läggning och återfyllning	"	230	2.30	529	-		
-82+36		do	"	6	6.-	36	-		
		överföres				565	-	2708	50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			565 -	2708 50
-84+32		do m	194	2.80	543 20	
-84+37		do "	5	7.-	35 -	1143 20
82+36 83+3 84+37		Brunn, typ A,d=0.60 m. st	3	70.-		210 -
		Tillägges c:a 15 %				608 30
			Summa			4670 -
84+57- -87+57	320	Sträckan Ca - Cb.				
		12" lantbruksrör m	320	5.60		1792 -
84+37-		Grävning, läggning och				
-84+60		återfyllning "	23	3.80	87 40	
-86+51		do "	191	2.30	439 30	
-86+73		do "	22	2.70	59 40	
-87+57		do "	84	2.30	193 20	779 30
84+76 86+51		Brunn, typ A,d=0.60 m. st	2	70.-	140 -	
87+57		Brunn med 12" intag, d=0.60 m. "	1	60.-	60 -	200 -
		Tillägges c:a 15 %				418 70
			Summa			3190 -
90-90+58	58	Sträckan Ca - Cc.				
		6" tegelrör m	58	2.10	121 80	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning "	58	1.20	69 60	
90+58		Brunn, typ A.d=0.45 m. st	1	50.-	50 -	241 40
		Tillägges c:a 15 %				38 60
			Summa			280 -
100-103+85	385	Sträckan Ca - Cd.				
100-101+ +73		8" lantbruksrör m	173	2.85	493 05	
-103+85		6" tegelrör "	112	2.10	235 20	728 25
100-100+ +57		Grävning, läggning och				
		återfyllning "	57	2.10	119 70	
-101+73		do "	116	1.50	174 -	
		överföres			293 70	728 25

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		överfört				293	70	728	25
-103+85		do	m	112	1.20	134	40	428	10
100+57 101+73 103+85		Brunn, typ A,d=0,45 m.	st	3	50.-			150	-
		Tillägges c:a 15 %						193	65
				Summa				1500	-
110-110+ +96	96	Sträckan D - H. (rör)							
		10" lantbruksrör	m	96	3.80	364	80		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	96	2.10	201	60		
110+96		Brunn, typ D,d=0.60 m.	st	1	60.-	60	-	626	40
		Tillägges c:a 15 %						93	60
				Summa				720	-
130-132+ +62	262	Sträckan E - Ea.							
130-130+ +86		8" lantbruksrör	m	86	2.85	245	10		
-132+62		6" tegelrör	"	176	2.10	369	60	614	70
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	1.40	120	40		
		do	"	176	1.20	211	20	331	60
130+86		Brunn, typ D,d=0.45 m.	st	1	45.-	45	-		
132+62		Brunn, typ A,d=0.45 m.	"	1	50.-	50	-	95	-
		Tillägges c:a 15 %						158	70
				Summa				1200	-
140-142+97	297	Sträckan F - Fa.							
140-141+ +78		9" lantbruksrör	m	178	3.35	596	30		
-142+97		8" -"-	"	119	2.85	339	15	935	45
140-140+ +33		Grävning, läggning och återfyllning	"	33	1.90	62	70		
-141+78		do	"	145	1.80	261	-		
		överföres				323	70	935	45

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			323 70	935 45
-142+88		do m	110	1.50	165 -	
-142+97		do "	9	6.-	54 -	542 70
141+78		Brunn, typ A,d=0.60 m. st	1	70.-	70 -	
142+88 } 142+97 }		Brunn, typ D,d=0.45 m. "	2	45.-	90 -	160 -
		Tillägges c:a 15 %				241 85
			Summa			1880 -
110-117+ +95	795	Sträckan D - H - I. (ytvattendike)				
110-110+ +96	96	Schaktning för öppet dike				
		av: lera m^3	70	3.-	210 -	
-113+20	224	lera "	160	3.-	480 -	
-115+28	208	lera "	260	3.-	780 -	
-116+20	92	lera "	60	3.-	180 -	
-117+95	175	lera "	80	3.-	240 -	1890 -
113+18		Rörtrumma,typ B,d=15",b=6.0 m. st	1		120 -	
116+22		-"- " " d=18",b=4.0 m. st	1		120 -	
117+90		-"- " " d=18",b=9.0 m. "	1		180 -	420 -
		Tillägges c:a 15 %				347 32
		Ersättning enligt bil. C				
		för bortgrävd mark			111 48	
		för intrång av jordupplag			451 20	562 68
			Summa			3220 -
		SAMMANDRAG.				
	556	Sträckan A - B			5200 -	
	199	" B - C			2800 -	
	258	" C - D			2620 -	
	230	" D - E			2200 -	
	220	" E - F			1200 -	
	147	" F - G			670 -	
	822	" B - Ba			7650 -	
	437	" C - Ca			4670 -	
	320	" Ca - Cb			3190 -	
	58	" Ca - Cc			280 -	
	3247	överföres			30480 -	

Timpenning: ..... *Kronor*


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	3247	överfört			30480	-		
	385	Sträckan Ca - Cd			1500	-		
	96	" D - H (rör)			720	-		
	262	" E - Ea			1200	-		
	297	" F - Fa			1880	-		
	795	" D - H - I (ytvattendike)			3220	-		
Summa	5082	Summa			39000	-		

Knoppås den 27/9 1951.

Gustaf Wallenstam


Brunn med bräddavlopp

Typ-ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ B¹




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter



Betonggjutning typ B²




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter




Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A¹




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³



Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong


Gothenburgman

Typritningar
Skala 1:50

Rörtrumma typ A.




Rörtrumma typ B.




Brunn med intag

Typ-ritningar
Skala 1:50




Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.



Betonggjutning typ A²



Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar



Gustafsvatten

Bil. C.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		ERSÄTTNINGSLÄNGD.				
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan A-B.						
Kanaljorden 1[1]	A-B Göta Kanal	2+90- 4+62	170	8.0		13 60
Riddarhagen Olars-						
gården 2[7]	Ludvig Persson	2+90- 3+80	70	16.0		11 20
do 2[6]	Densamme	3+80- 4+62	80	16.0		12 80
				Summa		37 60
Sträckan D - H - I.						
Riddarhagen						
Olarsgården 2[5]	Ludvig Persson	fig. 15	40	9.2	3 68	
		" 16	140	7.8	10 92	
		" 19	50	11.0	5 50	
		" 20	240	10.4	24 96	45 06
do 2[4]	Gustav Andersson	" 23	100	7.3	7 30	
		" 24	50	10.4	5 20	
		" 25	120	9.8	11 76	
		str.114+32- 116+20	190	16.0	30 40	54 66
Riddarhagen By-						
gården 1[14]	David Fors	fig. 33-34	120	9.8		11 76
				Summa		111 48
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B						
Kanaljorden 1[1]	A-B Göta Kanal	1+70- 4+62	780	8.0		62 40
Riddarhagen Olars-						
gården 2[7]	Ludvig Persson	1+70- 3+80	500	16.0		80 -
do 2[6]	Densamme	3+80- 4+62	280	16.0		44 80
				Summa		187 20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan D-H-I.						
Riddarhagen Olars-						
gården 2^5	Ludvig Persson	fig. 15-16	690	12.0	82 80	
		19-20	700	16.0	112 -	194 80
do do 2^4	Gustav Andersson	fig. 23	310	12.0	37 20	
		str.112+32-116+20	960	16.0	153 60	190 80
do Bygården 1^{14}	David Fors	fig. 33-34	410	16.0		65 60
			Summa			451 20
SAMMANDRAG.						
Ersättning för bortgrävd mark.						
Sträckan A-B					37 60	
" D-H-I					111 48	149 08
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Sträckan A-B					187 20	
" D-H-I					451 20	638 40
		Summa ersättning				787 48

Knoppås den 27/9 1951.

På tjänstens vägnar:

Carl A Dahlson

Bil. D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fägre socken.				
			Riddarhagen Olarsgården				
	2^{7}		Ludvig Persson	sök.	1		
	2^{6}		Densamme	sök.	2-14		
	2^{5}		Densamme	sök.	15-22		
	2^{4}		Gustav Andersson	sök.	23-31		
			Riddarhagen Bygården				
	1^{14}		David Fors	sök.	32-37		
	1^{12}		Densamme	sök.	38-47		
	1^{11}		Verner Andersson	sök.	48-56		
	1^{15}		Arvid Johansson		57-62		
	1^{16}		Ivar Johansson		63-65		
	1^{5}		Densamme		66-68		
	1^{17}		Oskar Johansson		69-72		
	1^{18}		Densamme		78-79		
			Riddarhagen Sörgården				
	3^{11}		Oskar Johansson		73-77		
			Summa				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
368:-						351:39	0,901	13	81	
6312:80						6025:11	15,449	236	76	
10919:60						10421:97	26,723	409	53	
4004:50						3822:-	9,800	150	18	
3207:20						3061:11	7,849	120	29	
6847:90						6536:01	16,759	256	83	
4243:60						4050:15	10,385	159	15	
856:60						817:44	2,096	32	12	
963:20						919:23	2,357	36	12	
817:20						780:-	2,000	30	65	
1170:70						1117:35	2,865	43	91	
198:80						189:93	0,487	7	46	
951:70						908:31	2,329	35	69	
40861:80						39000:-	100,000	1532	50	

Knoppås den 27/9 1951.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Andersson

Carl Johansson

Carl Johansson

Bil. E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 115^{+30} - 118^{+90} ytvattendiket utefter vägen helt utvidgas åt västra och nörra sidan,

att å samma sträcka all dikesjord lägges på västra och norra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att, där rörledning och öppet dike korsa varandra, rörfogarna på en sträcka av 3 meter skola tätas med cementbruk och rörledningen täckas med väl puddlad lera,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till försla-

get hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.=+9.18 m, såsom kors i jordfast block i kanalbanken,14 m.

vänster punkt 0 (vid dykarledningen).

Fixp. =+ 10.60 m,såsom ring i jordfast block å gårdsplan, 5 meter höger punkt 84+37.

Fixp. =+ 10.81 m., såsom T i sockel till transformator invid diket vid punkt 76+48.

Knoppås den 27 september 1951.

lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4347 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i / utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 62,77 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	488	-		
2,0% av 39.000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	780	-		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1268	-	1268	-
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
... timmar à ... kr för lantbruksingenjör				
... » » ... » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
... » » ... » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ... kr.				
... kr jämte ... % av ... kr				
1 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1268	-

Lantbruksstyrelsen 3074. 50. okt. 10.000.

BRÖDERNA BJÖSTEEN, STHLM 75364

61

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Riddarhagens dikningsföretag av år 1951 i Fägre socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1268	-
		Hantlangning						150	-
		Annonskostnader	a					34	90
		Godemänskostnader	b					70	-
		Inbindning	c					9	60
						Kronor		1532	50

Knoppås den 27/9 1951.

Gustaf Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

62

Ver.a.

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

Herr Gustaf Andersson
Knoppås
Töreboda

A. *FAKTURA* 9507/50

DEBET

MARIESTAD den
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅNGER	MM	à	KRONOR
16/10	Kungörelse angående torrläggning av mark	1	70	21	14,70
		Kronor			14,70

Redovisningsnr 1764
Till postgirokonto nr 72 70
Avgift 20 öre
Signatur A
Inbetalt belopp
Kronor | öre 14 70
(för avsändarens anteckningar)
TÖREBODA 17.10. 50 A

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställes på begäran.
Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens kvitto å densamma som kvitto å denna räkning. *Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs.* Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar, godkännas icke.

63

Kopia
Diversefaktura

Ver.a.

Mariestads-Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655
POSTGIROKONTO 72570

Vid korrespondens eller likvid var god hänvisa till faktura
025269

Mariestad den

Herr Gustav Andersson
Knoppås
Töreboda

ANNONSRÄKNING
Likvid inom 30 dagar

Dato	Nr	Text	mm pr gång	öre pr mm	Ggr	Kronor
5/9	09950	Syneförrättningen enl.10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riddarhagen Olarsgården, Riddarhagen Bygården, Riddaghagen Sörgården samt kanaljorden i Fägre socken...	80	25	1	20:-
					Kronor	20:-

BETALT
Mariestad den 13/9 1951
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
g:m 2446

A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN

Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.

64

Ver. b.

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 12.- kr.	24:-
Reseersättning, 1,5 mil à 4.- kr.	6:-
Summa kr.	34:-

Kvitteras

Knoppås den 27/9 1951.

Carl Axelsson

2 st. dagtraktamenten à 12.-kr.	24:-
Reseersättning 6,0 mil à 2.- kr.	12:-
Summa kr.	36:-

Carl Jonsson

Kvitteras

Knoppås den 27/9 1951.

Attesteras:

Gustaf Wallman

65

Ver. c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

27/10 1951

Riddarhagens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 4:80	9:60
	Kronor	9:60

Kvitteras

Karlstad den 27/11 19 51

C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes

p/m. [signature]