



Akt nr:
R-E1a-1534

AU\$R-E1a-1534

4840-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC 1953

DIARIE NR

SAK NR

R 2-1534

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Västerbacka dikningsföretag
av år 1953
i Söne jordregistersocken
och Örslösa kommun
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1952-1953
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Brd. den 2/11 1953.
NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☐ Brd.
STYRELSEN ☐ Län den / 19

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beöda ritningar
med färgbeteckning)

2 x 1534

avsyning. RAPPORT över verkställd ~~bestämning~~			
Företagets namn			
"Västerbacka dikningsföretag av år 1953"			
~~XXXXX~~ Skn	Län		
Söne	Skaraborgs		
~~XXXXXX~~ Förtroendeman — ~~XXXXXX~~			
Lantbrukare Erik Gustafsson, Västerbacka, Söne, Örslösa			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
2/11 1953		4,400:--	-
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
intill utg. av 1962	-		-

avsyningen

Vid ~~bestämningen~~, som verkställts av tekniker Erik Pehrsson

den 21 juni 1954


, har befunnits att

ovan rubr. företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av de avvikelser, som med grönt inritats på plan- och profilkarta. Ändringarna ha utförts på begäran av markägarna och avvikelserna torde icke menligt påverka en ändamålsenlig torrläggning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha enligt till styrelsen lämnade uppgifter uppgått till 11.564:85 kronor. Ränta eller styrelsearvode har ej utgått.

Skara den 23 juni 1954.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Handlingar
rörande
Västerbacka dikningsföretag av år
1953.

Protokoll vid sammanträde
angående torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Sörby,
Torp och Västerbacka i Söne
jordregistersocken och Örslösa kom-
mun av Skaraborgs län.

Den 7 november 1952 inställdes sig
undersöcknad, Statens landbruksingenjör
hos landbrukets Erik Gustafsson,
Västerbacka för att jämlikt för-
ordnande (bil. 1) handlägga ifråga
varande syneförrättning. Kungäcke
angående sammanträdet hade
 varit införd i Nya Lidköpings-
tidningen den 15 oktober 1952 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen
i Söne och Örslösa församlingar
(bil. 3), varjämte förtäglats sat-
ägare jämlikt vårdslagen (bil. 4).
Meddelats om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade föl-
jande personer med förrättnings-
mannen kommit till stället.

Erik Gustafsson,	Västerbacka	
Gunnar Frimodig,	"	för
Gidson	"	pub. fullm (bil. 5)
Yngve Johansson,	"	
Arne Hjert,	"	
Seel Johansson,	Djörklunda	
Petrus	Torp	

Säll: gode män

Jugval Hemmingsson, Sörby

Nils Skoog, Värmegården

§ 1.

Förordnandet uppläses och
bilades protokollet.

§ 2.

Fubel jäv anmälades med
syne-männer, och biträdande
gode männen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Någon laga hinder med
företaget hade ingen av an-
mäla, och ej heller ansågs
syne-männen något sådant
föreligga.

§ 4.

Gökandena yrkade på tvärligg-
ning av sina marker till fiäsk
erforderligt djup. medelst rö-
ledningar.

§ 5.

Förvaltningsmannen meddelade,
att jordavskedning skulle verkställas
av syne-männen efter sammanbörd.

§ 6.

De närvarande befullmäktigade
förvaltningsmannen att i Kungälv

får nästa sammanträde utgå af
val av styrelseman för förelägnings-
verksamheten vid sammanträdet i februari
s. 7.

Då inber vidare förskott, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammanträdet förklar-
ades avslutat.

Öst och dag som ovan
På Gästgärdens vägnar
Erik Gurbavsson

W. Å. Å. Å.
Ingvar Henningson

Den 19 mars 1953 inställdes sig åtta
förrädningsmännen hos lantbrukaren
Erik Gurbavsson, Västerbacka för att
jämligt förordnande vidare hand-
lägga ifrågasättande och förord-
ning. Huvudsakligen angående samman-
trädet hade varit inbjuden i Lid.
Köpingstidningen den 25 februari 1953
(bil. 6.) samt i laga ordning anslagen
i Söme och Östlön församlingar (bil. 7.)
Följande personer hade med för-
rädningsmännen kommit till-
städes

Erik Gurbavsson, Västerbacka
Gunnar Frimodig, " för
Gideon Frimodigs ställe, " ansl. fullm. (bil. 8.)
Yngve Johansson, "

Sesh Johansson, Djörklunda
 Petrus Johansson, Torp
 Verner Hög, Västerbacka
 Ditte gode män
 Jugo Hanningsson, Sörby
 Pils Skog, Värmegården

§ 8.

Förelades det uppräklade förskytte med tillhörande länghägar, som genomgås.

§ 9.

Med anledning av de förskytteaktens hade ingen f. n. något att anföra.

§ 10.

På meddelande intagit, kungördes så väl av styrelseman sken verkställas vid byns sammanträdde valdes nu till dyglt Erik Gustafsson, västerbacka Sone per Örolåsa.

§ 11.

Till revisorer så valdes styrelsemannens råkenstapel och förvaltnings utskottet Petrus Johansson, Torp och Sesh Johansson, Sörby

§ 12.

Att emottaga och förvara till för-
taget hörande handlingar och
rättsningar ut-sägs & yrka-
mannen.

§ 13.

Synermännen ut-lätande upp-
läsa och bilaga protokollet.

§ 14.

Arvodesräkning förklarades.

§ 15.

Oelägarna beslöt söka stats-
undersöka till förstagets genom-
förande och uppdrags åt för-
rättningsmännen att upprätta
härpå erforderliga handlingar.

§ 16.

Då intet vidare förkom, upp-
läste dagens protokoll, som
godkändes, och syneförrättningen
förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Godfrvaden

Nils Mörz Ingrid Henningsen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 65-49-1952.

7


Bil. 1.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

8

E. D. 163-49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 5/2 1947 Dnr 34
Exp. den / 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i SKARABORGS LÄN.



Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västerbotten l. 4 i Sone socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Erik Gustavsson

adress Västerbotten län Rikshög

pr Ornlåna

Telefon: Sone 37

Sone den 4-2 19 47

Erik Gustavsson

Yngve Johansson

Eideon Simradig

Petrus Johansson

Geth Johansson

Vener Hjort

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 17 oktober 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Västerbacka 15
Västerbacka 112
Torps 12
Björklunda
Västerbacka 11

P. Idon Frimodig
Yngve Johansson
Petrus Johansson
Seth Johansson
Verner Hjorth

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å lantkansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka inom Söne jordregistersocken och Örslösa kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Gustavsson, Västerbacka, Söne, Örslösa, fredagen den 7 november 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomna för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman

Statens lantbruksingenjör


Ovanstående kungörelse har varit
införd i Nya Lidköpingstidningen
Tidning för Lidköpings stad och
Västra Skaraborgs län onsdagen
den 15 oktober 1952.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka inom Söne jordregistersocken och Örslösa kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Gustavsson, Västerbacka, Söne, Örslösa, fredagen den 7 november 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Ansökan i lagr ordning i Örslösa och Söne
församlingar den 19 okt. 1952 bekräftar.

R. Glausén
124.

FÖRTECKNING

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka i Örslösa kommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 7 november 1952 kl. 11.00.

1. Lantbr. Erik Gustavsson	Västerbacka Söne	ÖRSLÖSA
2. " Gideon Frimodigs stbh,	" "	"
3. " Yngve Johansson	" "	"
4. " Verner Hjort	" "	"
5. " Seth Johansson	Björklunda Söne	"
6. " Petrus Johansson	Torp Söne	"

Gode män:

Lantbr. Ingvar Henningsson	Sörby Söne	"
Hemmansägare Nils Skoog	Värmegården	"

Pastorat:

Örslösa pastorsämbete	"
-----------------------	---

Tidning:

Nya Lidköpingstidningen	LIDKÖPING
-------------------------	-----------

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 11 oktober 1952, intygas

ex. officio:

Carl Gustafsson

Fullmakt

För min Son Gunnar Fridolf
Västerbacks Torp Östläsa.

Att vid synförrättning den 7 Novem-
ber 1952, hos Erik Gustafsson
Västerbacks, angående förläggning
av mark, föra min talan och
utöva & mig tillkommande rätt. Att.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Västerbacks Torp Östläsa den 7/11/1952

Med Eideon Fridolf.

Förstämte namnteckning bevisas!

Sten Berglund Olof Berglund
vids Torp. Torp. Östläsa.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka inom Söne jordregistersocken och Örslösa kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Erik Gustavsson, Västerbacka, Söne, Örslösa, torsdagen den 19 mars 1953 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.
Karlstad den 19 febr. 1953.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Nya Lidköpingstidningen Tidning för Lidköpings stad samt Västra Skaraborgs län onsdagen den 25 febr. 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka inom
Söne jordregistersocken och Örslösa kommun av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Erik
Gustavsson, Västerbacka, Söne, Örslösa torsdagen den 19 mars
1953 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.


Karlstad den 19 februari 1953.

På tjänstens vägnar:


/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

Beslaget i laga ordning i Åstoria postens
församlingar den 1 mars 1953.


1/4.

Fullmakt för Gunnar Frimodig, Västerbacka Söne Örslösa, att vid återstående syneförrättning, av mark inom hemmanen Sörby, Torn, och Västerbacka, i Söne socken föra vår talan, utöva oss tillkommande rösträtt, samt underteckna alla i samband med förrättningen hörande handlingar.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Västerbacka Söne Örslösa den 28 febr. 1953.

Gideon Frimodig

Knut Frimodig

Egon Frimodig

Christel Telander


Ovanstående namnteckningar bevittnas.

Petrus Johansson

Tygra Johansson

17

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Sörby, Torp och Västerbacka i Söne jordregistersocken och Örslösa kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen där-
efter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget mellan Lidans och Nossans nederbördsområde, n:r 142/143.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2,0 kilometer söder om Söne kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas be-

gränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 19,82 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D, B-Ba, B-Bb, C-Ca och Ca -Cb samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Neder- börds- område	Avrinning vid flod	Botten- lutning	Föreslagen rördimension	Ledning- ens av- bördnings- förmåga
	ha	l/sek.	o/oo	cm	l/sek.
11+61	28,8	43,2	3,0	30,0	52,0
13+1	24,4	36,6	"	"	"
14+27	18,5	27,8	"	25,0	32,0
15+97	2,3	3,5	"	12,5	5,4
16+97	"	"	2,5	"	4,6
18+2	4,5	6,8	1,5	20,0	12,6
19+58	1,6	2,4	3,5	10,0	2,8
25+96	1,9	2,9	2,0	12,5	4,2
30+87	4,0	6,0	"	15,0	6,6
31+43	2,7	4,1	"	12,5	4,2
32+60	0,5	0,8	1,5	10,0	1,8
40+98	13,4	20,1	"	25,0	23,0
41+94	9,2	13,8	"	20,0	12,6

Broar och trummor.

Rörledningarna korsar en del ägovägar, men för övrigt beröras inga broar eller trummor av företaget.

Därest delägarna nu eller framdeles önskar bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, vilken ersättning finnes angiven i ersättningslängden, bil. C, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 10.200:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genom-

förande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägo-
beskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	21.094:10 kronor
-----------------------------------	------------------

"	"	efter	"	38.222:-	"
---	---	-------	---	----------	---

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till	17.127:90	"
-----------------------------	-----------	---

varvid beräknats en brukningsbåtnad av 630:- kronor på vissa ägo-
figurer, som närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den ge-
nom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras,
att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som
lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom mar-
kens avidkningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som
härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick
har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upp-
rättad gradtabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick,
vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd un-
dersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 §
vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbets-
svårigheter uppdelas den i företaget ingående marken med avseende
på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas
mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båt-
nadsvärden. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas
i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräk-
nad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnads-
fördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar öppna avloppets framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam rälning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bilaga E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda sysslomannen, vilken äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelä-

genheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Söne kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter samman-

trädet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klander-
talan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Västerbacka dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 25,69 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till

besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Västerbacka den 19 mars 1953.

På tjänstens vägnar:

Gösta Swahn

Ingrid Henningson Vilb. Skog

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Västerbacka 1 ¹² Yngve Johansson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	1	0,05		1000	2000	1000	50:-
" " " "	2	0,43		1310	"	690	296:70
" " " "	3	0,21		1460	"	540	113:40
" " " "	4	0,18		1310	"	690	124:20
" " " "	5	0,15		1230	"	770	115:50
" " " "	6	0,22		1150	"	850	187:-
" " " "	7	0,31		1230	"	770	238:70
" " " "	8	0,15		1310	"	690	103:50
" " " "	9	0,40		1080	"	920	368:-
" " " "	10	0,40		1080	"	920	368:-
" " " "	11	0,43		1080	"	920	395:60
A-summa		2,93					2360:60
Västerbacka 1 ⁴ Erik Gustafsson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	12	0,31		1080	2000	920	285:20
" " " "	13	0,49		1150	"	850	416:50
" " " "	14	0,39		1080	"	920	358:80
" " " "	15	0,40		620	"	1380	552:-
" " " "	16	0,19		850	"	1150	218:50
" " " "	17	0,32		1000	"	1000	320:-
" " " "	18	0,40		850	"	1150	460:-
" " " "	19	0,41		920	"	1080	442:80
" " " "	20	0,33		770	"	1230	405:90
" " " "	21	0,24		850	"	1150	276:-
överföres		3.48					3735:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		3,48					3735:70
åker, lermylla på lera	0,22	0,53		920	2000	1080	572:40
" " " "	23	0,48		1000	"	1000	480:-
" " " "	24	0,30		1000	"	1000	300:-
" " " "	25	0,43		1080	"	920	395:60
" " " "	26	0,16		1080	"	920	147:20
<u>A-summa</u>		5,38					5630:90
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	12-17	2,10		-300		300	630:-
<u>Totalsumma</u>		5,38					6260:90
Västerbacka							
1 ⁶ Verner Hjort							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	27	0,30		420	1800	1380	414:-
" " " "	28	0,29		550	"	1250	362:50
" " " "	29	0,15		550	"	1250	187:50
" " " "	30	0,38		970	"	830	315:40
" " " "	31	0,45		970	"	830	373:50
" " " "	32	0,42		970	"	830	348:60
" " " "	33	0,75		1460	2000	540	405:-
" " " "	34	0,46		1460	"	540	248:40
" " " "	35	0,07		1380	1800	420	29:40
" " " "	36	0,11		1520	"	280	30:80
<u>A-summa</u>		3,38					2715:10
Västerbacka							
1 ⁵ Gideon Frimodigs <i>sterbh.</i>							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	37	0,26		970	1800	830	215:80
" " " "	38	1,03		1040	"	760	782:80
" " " "	39	0,31		1320	"	480	148:80
" " " "	40	0,14		1320	"	480	67:20
" " " "	41	0,61		1250	"	550	335:50
" " " "	42	0,28		1180	"	620	173:60
" " " "	43	0,30		1180	"	620	186:-
" " " "	44	0,61		760	"	1040	634:40
" " " "	45	0,32		970	"	830	265:60
" " " "	46	0,21		1180	"	620	130:20
" " " "	47	0,27		1380	"	420	113:40
A-summa		4,34					3053:30
Torp							
1 ² Petrus Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	48	0,35		1460	2000	540	189:-
" " " "	49	0,54		1310	"	690	372:60
" " " "	50	0,16		970	1800	830	132:80
A-summa		1,05					694:40
Sörby							
2 ⁸ Seth Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	51	0,48		1310	2000	690	331:20
" " " "	52	0,48		1460	"	540	259:20
" " " "	53	0,20		900	1800	900	180:-
" " " "	54	0,22		1080	2000	920	202:40
" " " "	55	0,19		1310	"	690	131:10
" " " "	56	0,19		920	"	1080	205:20
överföres		1,76					1309:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,76					1309:10
åker, lermylla på lera	57	0,09		1460	2000	540	48:60
" " " "	58	0,26		1150	"	850	221:-
" " " "	59	0,25		1230	"	770	192:50
" " " "	60	0,16		1150	"	850	136:-
" " " "	61	0,22		1180	1800	620	136:40
A-summa		2,74					2043:60
<u>SAMMANDRAG.</u>							
Västerbacka							
1 ¹² Yngve Johansson		2,93					2360:60
1 ⁴ Erik Gustavsson		5,38					6260:90
1 ⁶ Verner Hjort		3,38					2715:10
1 ⁵ Gideon Frimodigs <i>sterbh.</i>		4,34					3053:30
Torp							
1 ² Petrus Johansson		1,05					694:40
Sörby							
2 ⁸ Seth Johansson		2,74					2043:60
Summa		19,82					17127:90
Summa alstringsbåtnad		19,82					16497:90
Summa brukningsbåtnad							630:-
Västerbacka den 19 mars 1953.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Egon Prydz</i>							
<i>Ingegerd Hemmingsson Vik</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10 -13+1	301	<u>Sträckan A - B.</u>				
10 -10+92	92	Schaktning för öppet dike				
		av lera m ³	90	3.50	315:-	
-13+1		12" lantbruksrör m	209	6.-	1254:-	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	209	2.60	543:40	
10+92		Betonggjutning A ¹ st.	1	150.-	150:-	
11+61,13+1		Brunn, typ A, d=0,60 m. "	2	80:-	160:-	2422:40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tilläg- ges 15%				364:60
		Ersättning enligt ersätt- ningslängden				43:-
				<u>Summa:</u>		<u>2830:-</u>
13+1 -14+27	126	<u>Sträckan B - C.</u>				
		10" lantbruksrör m	126	4.25	535:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	126	3.40	428:40	
14+27		Brunn, typ A, d=0.60 m. st.	1	80:-	80:-	1043:90
		Tillägges c:a 15%				156:10
				<u>Summa</u>		<u>1200:-</u>
14+27-16+97	270	<u>Sträckan C - D.</u>				
		5" tegelrör m	270	1.90		513:-
14+27 -15+93		Grävning, läggning o. åter- fyllning "	166	1.60	265:60	
-15+97		do "	4	8.-	32:-	
-16+97		do "	100	1.80	180:-	477:60
15+97,16+97		Brunn, typ A, d=0,45 m. st.	2	50.-		100:-
		överföres				1090:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1090:60
		Tillägges c:a 15%				169:40
					Summa	1260:-
25-25+96	96	<u>Sträckan B - Ba.</u>				
		5" tegelrör m	96	1.90	182:40	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	96	1.30	124:80	
		Brunn, typ A, d=0.45 m. st.	1	50.-	50:-	357:20
		Tillägges c:a 15 %				52:80
					Summa	410:-
30 -32+60	260	<u>Sträckan B - Bb.</u>				
30- 30+87		6" tegelrör m.	87	2.30	200:10	
-31+42		5" tegelrör "	55	1.90	104:50	
-32+60		4" -"- "	118	1.30	153:40	458:-
30-30+82		Grävning, läggning och åter- fyllning	82	1.50	123:-	
-30+85		do "	5	8.-	40:-	
		do "	118	2.10	247:80	
		do "	82	1.70	139:40	550:20
30+87,31+43						
32+60		Brunn, typ A, d=0,45 m. st.	3	50:-	150:-	
		Tillägges c:a 15 %				171:80
					Summa	1330:-
40-43+23	323	<u>Sträckan C - Ca.</u>				
40-41+2		10" lantbruksrör m.	102	4.25	433:50	
-41+94		8" -"- "	92	3.20	294:40	
43+23		8" -"- "	129	3.20	412:80	1140:70
		Grävning, läggning och åter- fyllning	102	2.40	244:80	
		do	92	2.40	220:80	
		överföres			465:60	1140:70

34

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			465:60	1140:70
41+94 -42+56		do m.	62	2.30	142:60	
-42+76		do "	20	4.20	84:-	
-43+23		do "				
-43+23		do "	47	2.-	94:-	
		Tillägg för bergsprängning			150:-	936:20
41+2		Brunn, typ A, d=0,60 m. st.	1	80.-	80:-	
41+94, 43+23		d=0,45 m. "	2	50.-	100:-	180:-
		Tillägges c:a 15 %				333:10
		Summa:				2590:-
18+2-19+58	156	<u>Sträckan Ca - Cb.</u>				
		4" tegelrör m.	156	1.30		202:80
18+2-18+75		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m.	73	2.-	146:-	
-19+58		do "	83	1.30	107:90	253:90
-19+58		Brunn, typ A, d=0,45 m. st.	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				73:30
		Summa:				580:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	301	Sträckan A - B				2830:-
	126	"- B - C				1200:-
	270	"- C - D				1260:-
	96	"- B -Ba				410:-
	260	"- B -Bb				1330:-
	323	"- C-Ca				2590:-
	156	"- Ca-Cb				580:-
Summa	1532			Summa:		10200:-


Västerbacka den 19 mars 1953.

Gösta W. Andersson

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasman

37

Bilaga C.
JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Västerbacka							
1 ¹² Yngve Johansson	50	10.00	5:-	180	10.0	18:-	
	40	10.00	4:-	80	20.0	16:-	43:-
					Summa:		43:-
Västerbacka den 19 mars 1953.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Georg Axelsson</i>							
<i>Ingvar Hammingvall</i> <i>Nils Mäsf</i>							

38 Bilaga D.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets- andel i förhållnings- kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Västerbacka						
1 ¹² Yngve Johansson	S	2360:60		1405:56	13,78	~~106:39~~ ~~104:05~~
1 ⁴ Erik Gustavsson	S	6260:90		3728:10	36,55	~~282:18~~ ~~275:97~~
1 ⁶ Verner Hjort	S	2715:10		1616:70	15,85	~~122:32~~ ~~119:67~~
1 ⁵ Gideon Frimodigs stbhs	S	3053:30		1818:66	17,83	~~132:66~~ ~~134:62~~
Torp						
1 ² Petrus Johansson	S	694:40		414:12	4,06	~~31:31~~ ~~30:66~~
Sörby						
2 ⁸ Seth Johansson	S	2043:60		1216:86	11,93	~~92:11~~ ~~90:08~~
Summa		17127:90		10200:-	100,00	~~272:05~~ ~~755:05~~

Västerbacka den 19 mars 1953.

På tjänstens vägnar:

Egon Pyrrölä

Ingrid Hanningvilh Looj

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och

fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brun-
narna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande bruka-
re skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsled-
ningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med
ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimi-
storleken 0,40 x 0,60 x 0,25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så
konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongar-
beten,

att träd, som stå närmare dikeska-nt eller rörledning än 3 meter, ge-
nom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas,
såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild över-
enskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning,

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:

Fixp. =+ 10,28 meter, såsom kors i berg intill körväg, 175 m. vänster
punkt 31+43.

4/
Fixp. =+ 10,20 meter, såsom kors i jordfast block i stenmur,
30 meter vänster punkt 41.

Fixp. =+ 12.24 meter, såsom kors i berg, 230 meter höger punkt
41+94.

Västerbacka den 19 mars 1953.

Egon Rydman

Statens lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 4494 Li

482/1952

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
~~Grundavgift~~				
Jordareal som beröres av förrättningen 6,31+13,51 ha. = 19,82 ha.	150	-		
16.- kr för 7,0 ha och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	112	-		
12.- kr för 14,0 ha och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	168	-		
1 % av 10.200.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	102	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	532	-	532	-
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad				
..... kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			532	-

43

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Västerbacka dikningsföretag av år 1953 i Söne jordregistersocken

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

och Örslösa kommun av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättningsarvode						~~572~~	-
		Hantlangning						515	-
		Godemänsarvoden	a					40	-
		Inbindning	b					152	-
		Annonskostnader (18.20 + 20.25)	c					9	60
								38	45
								~~772~~	~~05~~
							Kronor	755	05
Västerbacka den 19 mars 1953. <i>Ernst Axel Lund</i>									

Västerbacka den 19 mars 1953.



R Ä K N I N G.

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40:-
2 st. dagtraktamenten à 16:- kr.	32:-
Reseersättning, cykel 0,4 mil à 2.- kr.	<u>0:80</u>
	<u>Summa kr. 72:80</u>

Kvitteras

Västerbacka den 19 mars 1953.

Ingoar Hommingwa

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40:-
2 st. dagtraktamenten à 16:- kr.	32:-
Reseersättning, cykel 3,6 mil à 2.- kr.	<u>7:20</u>
	<u>Summa kr. 79:20</u>

Kvitteras

Västerbacka den 19 mars 1953.

Lillemor

Attesteras:

Lillemor

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

45 Ver. b.
C. G. DAHLINS EFTF.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

14/4 1953

Västerbacka dikningsföretag
av år 1953
i Söne jordregistersocken
och Örlösa kommun
av Skaraborgs län

DEBET

Inb. 2 band handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 14/4 1953

C. G. Dahlins Eftf.

Silfverberg & Glaes

[Signature]

46.

Ver.c.

Fakt. Nr.

Postgiro N:o 21025.

LIDKÖPING den 17 dec. 1952
Telefon 20135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Enda i staden utgivna nyhetstidningen. — Föreläktigt annonsorgan.

Herr Erik Gustafsson, Västerbacka, Lönne Östlän

1952

An. Annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:

Okb. 15 Lång: Lyneföreläring

BETALT

11928 65 1 18 20

Kronor 18.20

Lidköping den 17. 19 53

Nya Lidköpings-Tidningen

Lidköpings-Tidningen

mm. ggr Kronor öre

enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit. Adresser icke för längre tid än högst 3 månader.